Приложение № 116
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-67-2001

Сборник 67. Электромонтажные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.67.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 67 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 67 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ и т.п.

1.67.2. В ФЕРр сборника 67 расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 м.

1.67.3. В ФЕРр сборника 67 расход ресурсов на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитан с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты. В расценках табл. 67-2 предусмотрен расход ресурсов на демонтаж труб без сохранения материала.

1.67.4. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

1.67.5. Масса строительного мусора и материалов, полученных от разборки, по отдельным ФЕРр сборника 67, в которых она не приведена, определяется в соответствии с проектной документацией.

1.67.6. Расход материальных ресурсов по табл. 67-12 определяется на основании проектной и иной технической документации.

1.67.7. Расход материальных ресурсов, относящихся к оборудованию, в расценках табл. 67-6, 67-7, 67-10, с 67-13 по 67-15 не учтен, определяется на основании проектной и иной технической документации.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.67.1. Объем электромонтажных работ определяется по данным проектной и иной технической документации.

gost.e-ecolog.ru

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 67-1	**Демонтаж электропроводки**						
	Измеритель: 100 м						
	Демонтаж:						
67-1-1	скрытой электропроводки	19,81	19,81				2,54
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,004*	
67-1-2	шнура на роликах	21,61	21,61				2,77
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,007*	
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:						
67-1-3	16 мм^2	106,94	106,94				13,71
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,017*	
67-1-4	70 мм^2	122,62	122,62				15,72
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,07*	
67-1-5	150 мм^2	140,87	140,87				18,06
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,16*	
Таблица ФЕРр 67-2	**Демонтаж труб и проводов из труб**						
	Измеритель: 100 м труб						
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:						
67-2-1	до 6 мм^2	18,38	18,38				2,25
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,007*	
67-2-2	до 16 мм^2	24,10	24,10				2,95
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,0017*	
67-2-3	до 35 мм^2	32,83	32,52	0,31	0,14		3,98
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,036*	
67-2-4	до 70 мм^2	48,34	47,71	0,63	0,27		5,84
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,07*	
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:						
67-2-5	до 25 мм	144,89	137,58	3,97	0,95	3,34	16,84
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,247*	
67-2-6	до 40 мм	249,30	240,12	5,84	1,76	3,34	29,39
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,492*	
67-2-7	до 80 мм	312,72	300,41	8,97	3,11	3,34	36,77
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,85*	
	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:						
67-2-8	до 25 мм	256,00	248,69	3,97	0,95	3,34	30,44
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,247*	
67-2-9	до 40 мм	420,87	411,69	5,84	1,76	3,34	50,39
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,492*	
67-2-10	до 80 мм	544,34	532,03	8,97	3,11	3,34	65,12
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,85*	
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром:						
67-2-11	до 25 мм	32,52	32,52				3,98
67-2-12	до 50 мм	47,71	47,71				5,84
Таблица ФЕРр 67-3	**Демонтаж кабеля**						
	Измеритель: 100 м						
67-3-1	Демонтаж кабеля	75,50	75,19	0,31	0,14		9,64
Таблица ФЕРр 67-4	**Демонтаж приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж:						
67-4-1	выключателей, розеток	45,55	45,55				5,84
67-4-2	патронов, подвесов	29,17	29,17				3,74
67-4-3	светильников с лампами накаливания	50,24	49,30	0,94	0,41		6,32
67-4-4	бра, плафонов	85,26	84,32	0,94	0,41		10,81
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп	145,98	143,48	2,50	1,08		17,89
67-4-6	электросчетчиков	221,58	219,39	2,19	0,95		25,72

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 67-5	**Смена ламп**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена ламп:						
67-5-1 *20.3.02.10*	накаливания *Лампы накаливания, шт*	60,56	60,56			*100*	7,1
67-5-2 *20.3.02.07*	люминесцентных *Лампы люминесцентные, шт*	118,57	118,57			*100*	13,9
Таблица ФЕРр 67-6	**Смена магнитных пускателей**						
	Измеритель: 100 шт						
67-6-1	Смена магнитных пускателей	2 786,91	2 786,91				289,7
Таблица ФЕРр 67-7	**Смена пакетных выключателей**						
	Измеритель: 100 шт						
67-7-1	Смена пакетных выключателей	780,93	780,93				86,1
Таблица ФЕРр 67-8	**Смена светильников**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена светильников:						
67-8-1 *20.3.03.03*	с лампами накаливания *Светильники с лампами накаливания, шт*	858,08	857,14	0,94	0,41	*100*	89,1
67-8-2 *20.3.03.04*	с люминесцентными лампами *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, шт*	1 573,45	1 570,95	2,50	1,08	*100*	163,3
Таблица ФЕРр 67-9	**Смена выключателей и розеток**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена:						
67-9-1 *20.4.01.02*	выключателей *Выключатели, шт*	218,59	218,59			*100*	24,1
67-9-2 *20.4.03.06*	розеток *Розетка штепсельная, шт*	218,59	218,59			*100*	24,1
Таблица ФЕРр 67-10	**Смена электросчетчиков**						
	Измеритель: 100 шт						
67-10-1	Смена электросчетчиков	842,02	839,83	2,19	0,95		87,3
Таблица ФЕРр 67-11	**Смена патронов**						
	Измеритель: 100 шт						
67-11-1	Смена патронов	833,88	308,88			525,00	39,6
Таблица ФЕРр 67-12	**Ремонт магнитных пускателей**						
	Измеритель: 100 шт						
67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	876,38	876,38				91,1
Таблица ФЕРр 67-13	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов**						
	Измеритель: 100 шт						
67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	1 161,13	1 161,13				120,7
Таблица ФЕРр 67-14	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов**						
	Измеритель: 100 шт						
67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	4 647,42	4 647,42				483,1
Таблица ФЕРр 67-15	**Ремонт силового предохранительного шкафа**						
	Измеритель: 100 шт						
67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	5 354,49	5 354,49				556,6

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2
Таблица ФЕРр 67-1 Демонтаж электропроводки 2
Таблица ФЕРр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб 2
Таблица ФЕРр 67-3 Демонтаж кабеля 2
Таблица ФЕРр 67-4 Демонтаж приборов 2
Таблица ФЕРр 67-5 Смена ламп 3
Таблица ФЕРр 67-6 Смена магнитных пускателей 3
Таблица ФЕРр 67-7 Смена пакетных выключателей 3
Таблица ФЕРр 67-8 Смена светильников 3
Таблица ФЕРр 67-9 Смена выключателей и розеток 3
Таблица ФЕРр 67-10 Смена электросчетчиков 3
Таблица ФЕРр 67-11 Смена патронов 3
Таблица ФЕРр 67-12 Ремонт магнитных пускателей 3
Таблица ФЕРр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов 3
Таблица ФЕРр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов 3
Таблица ФЕРр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа 3

gost.e-ecolog.ru