Приложение № 113
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-64-2001

Сборник 64. Лепные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.64.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 64 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 64 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса лепных работ, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ, и т.п.

1.64.2. ФЕРр сборника 64 по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в ФЕРр какие-либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствии с проектными данными не допускается.

1.64.3. В ФЕРр сборника 64 предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.64.4. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.64.5. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.64.6. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не предусмотрена.

1.64.7. В ФЕРр сборника 64 предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.64.7.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.64.7.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание.

К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.

К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.64.7.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20 % развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.64.7.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20 % развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

gost.e-ecolog.ru

1.64.8. Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в сборнике 64, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.64.9. Расход вспомогательных материальных ресурсов в расценках настоящего сборника не учтен и определяется на основании проектной документации.

1.64.10. Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка приведены в приложении 64.1.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.64.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.64.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, определяются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-1	**Базы под колонны высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:						
64-1-1	цементных	25,92	24,04	1,88	0,81		2,75
05.3.02.01	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
64-1-2	гипсовых	16,27	15,64	0,63	0,27		1,79
05.3.01.01	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,015*	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:						
64-1-3	легкоудаляемых	1,19	1,19				0,14
64-1-4	трудноудаляемых	4,95	4,95				0,58
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-1-5	легкоудаляемых	11,45	11,45				1,31
64-1-6	трудноудаляемых	16,43	16,43				1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,14	15,51	0,63	0,27		1,75
Таблица ФЕРр 64-2	**Базы под колонны высотой до 400 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:						
64-2-1	цементных	40,20	36,45	3,75	1,62		4,17
05.3.02.01	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,06*	
64-2-2	гипсовых	23,66	22,72	0,94	0,41		2,6
05.3.01.01	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,023*	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:						
64-2-3	легкоудаляемых	2,39	2,39				0,28
64-2-4	трудноудаляемых	9,89	9,89				1,16
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-2-5	легкоудаляемых	19,32	19,32				2,21
64-2-6	трудноудаляемых	27,53	27,53				3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	25,26	24,63	0,63	0,27		2,78
Таблица ФЕРр 64-3	**Базы под колонны высотой до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:						
64-3-1	цементных	46,23	42,48	3,75	1,62		4,86
05.3.02.01	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,06*	
64-3-2	гипсовых	29,44	27,88	1,56	0,68		3,19
05.3.01.01	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:						
64-3-3	легкоудаляемых	3,24	3,24				0,38
64-3-4	трудноудаляемых	12,97	12,97				1,52
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-3-5	легкоудаляемых	30,76	30,76				3,52
64-3-6	трудноудаляемых	43,70	43,70				5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	38,95	38,01	0,94	0,41		4,29
Таблица ФЕРр 64-4	**Базы по пилястрам высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:						
64-4-1	цементных	14,22	13,28	0,94	0,41		1,52
05.3.02.01	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,015*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-4-2 *05.3.01.01* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	8,26	7,95	0,31	0,14	*1* *0,008*	0,91
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:						
64-4-3	легкоудаляемых	0,77	0,77				0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,24	3,24				0,38
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-4-5	легкоудаляемых	5,77	5,77				0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,22	8,22				0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	8,02	7,71	0,31	0,14		0,87
Таблица ФЕРр 64-5	**Базы по пилястрам высотой до 400 мм** Измеритель: шт						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:						
64-5-1 *05.3.02.01* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	20,32	18,44	1,88	0,81	*1* *0,03*	2,11
64-5-2 *05.3.01.01* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	12,08	11,45	0,63	0,27	*1* *0,012*	1,31
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:						
64-5-3	легкоудаляемых	1,36	1,36				0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,29	5,29				0,62
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-5-5	легкоудаляемых	9,70	9,70				1,11
64-5-6	трудноудаляемых	13,72	13,72				1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	12,54	12,23	0,31	0,14		1,38
Таблица ФЕРр 64-6	**Базы по пилястрам высотой до 500 мм** Измеритель: шт						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:						
64-6-1 *05.3.02.01* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	23,12	21,24	1,88	0,81	*1* *0,03*	2,43
64-6-2 *05.3.01.01* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	14,53	13,90	0,63	0,27	*1* *0,015*	1,59
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:						
64-6-3	легкоудаляемых	2,13	2,13				0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,44	8,44				0,99
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-6-5	легкоудаляемых	15,47	15,47				1,77
64-6-6	трудноудаляемых	21,94	21,94				2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	19,68	19,05	0,63	0,27		2,15
Таблица ФЕРр 64-7	**Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм** Измеритель: шт						
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-7-1 *05.3.02.02* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	13,88	11,69	2,19	0,95	*1* *0,042*	1,37
64-7-2 *05.3.01.02* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	8,19	7,25	0,94	0,41	*1* *0,02*	0,85
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-7-3	легкоудаляемых	2,18	2,18				0,24
64-7-4	трудноудаляемых	7,80	7,80				0,86
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-7-5	легкоудаляемых	16,71	16,71				1,82
64-7-6	трудноудаляемых	23,59	23,59				2,57

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	19,38	18,75	0,63	0,27		2,09
Таблица ФЕРр 64-8	**Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-8-1 *05.3.02.02* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	18,93	16,12	2,81	1,22	*1* *0,059*	1,89
64-8-2 *05.3.01.02* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	12,63	10,75	1,88	0,81	*1* *0,04*	1,26
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-8-3	легкоудаляемых	3,08	3,08				0,34
64-8-4	трудноудаляемых	12,43	12,43				1,37
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-8-5	легкоудаляемых	26,53	26,53				2,89
64-8-6	трудноудаляемых	37,73	37,73				4,11
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	31,34	29,78	1,56	0,68		3,32
Таблица ФЕРр 64-9	**Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-9-1 *05.3.02.02* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	20,13	19,19	0,94	0,41	*1* *0,015*	2,25
64-9-2 *05.3.01.02* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	16,92	16,29	0,63	0,27	*1* *0,013*	1,91
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-9-3	легкоудаляемых	1,18	1,18				0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,63	4,63				0,51
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-9-5	легкоудаляемых	7,53	7,53				0,82
64-9-6	трудноудаляемых	11,84	11,84				1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	10,41	10,41				1,16
Таблица ФЕРр 64-10	**Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-10-1 *05.3.02.02* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	24,37	23,12	1,25	0,54	*1* *0,025*	2,71
64-10-2 *05.3.01.02* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	19,05	18,42	0,63	0,27	*1* *0,013*	2,16
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-10-3	легкоудаляемых	1,90	1,90				0,21
64-10-4	трудноудаляемых	7,44	7,44				0,82
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-10-5	легкоудаляемых	13,22	13,22				1,44
64-10-6	трудноудаляемых	18,82	18,82				2,05

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,24	15,61	0,63	0,27		1,74
Таблица ФЕРр 64-11	**Вазы высотой до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных ваз высотой до 500 мм:						
64-11-1 *05.3.02.01* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	34,79	32,60	2,19	0,95	*1* *0,02*	3,68
64-11-2 *05.3.01.01* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	23,31	22,06	1,25	0,54	*1* *0,01*	2,49
	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:						
64-11-3	легкоудаляемых	2,45	2,45				0,28
64-11-4	трудноудаляемых	10,14	10,14				1,16
	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-11-5	легкоудаляемых	21,76	21,76				2,49
64-11-6	трудноудаляемых	29,80	29,80				3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	26,34	25,40	0,94	0,41		2,94
Таблица ФЕРр 64-12	**Вазы высотой до 750 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных ваз высотой до 750 мм:						
64-12-1 *05.3.02.01* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	47,92	43,86	4,06	1,76	*1* *0,035*	4,95
64-12-2 *05.3.01.01* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	32,58	30,39	2,19	0,95	*1* *0,018*	3,43
	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:						
64-12-3	легкоудаляемых	3,76	3,76				0,43
64-12-4	трудноудаляемых	15,12	15,12				1,73
	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-12-5	легкоудаляемых	34,75	34,44	0,31	0,14		3,94
64-12-6	трудноудаляемых	47,59	47,28	0,31	0,14		5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	41,22	39,66	1,56	0,68		4,59
Таблица ФЕРр 64-13	**Вазы высотой до 1000 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:						
64-13-1 *05.3.02.01* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	59,06	53,43	5,63	2,43	*1* *0,05*	6,03
64-13-2 *05.3.01.01* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	39,63	36,50	3,13	1,35	*1* *0,025*	4,12
	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-13-3	легкоудаляемых	4,63	4,63				0,53
64-13-4	трудноудаляемых	18,35	18,35				2,1
	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-13-5	легкоудаляемых	44,85	44,22	0,63	0,27		5,06
64-13-6	трудноудаляемых	61,11	60,48	0,63	0,27		6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	54,60	52,10	2,50	1,08		6,03
Таблица ФЕРр 64-14	**Венки диаметром до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных венков диаметром до 500 мм:						
64-14-1 *05.3.02.04* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	31,93	30,37	1,56	0,68	*1* *0,022*	3,56
64-14-2 *05.3.01.04* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	23,15	22,52	0,63	0,27	*1* *0,011*	2,64

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-14-3	легкоудаляемых	1,62	1,62				0,19
64-14-4	трудноудаляемых	6,57	6,57				0,77
	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-14-5	легкоудаляемых	16,93	16,93				1,96
64-14-6	трудноудаляемых	22,72	22,72				2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	22,09	22,09				2,59
Таблица ФЕРр 64-15	**Венки диаметром до 1000 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:						
64-15-1 *05.3.02.04* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	55,36	50,67	4,69	2,03	 *1* *0,08*	5,94
64-15-2 *05.3.01.04* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	37,73	35,23	2,50	1,08	 *1* *0,04*	4,13
	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:						
64-15-3	легкоудаляемых	3,24	3,24				0,38
64-15-4	трудноудаляемых	12,97	12,97				1,52
	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-15-5	легкоудаляемых	31,59	31,28	0,31	0,14		3,62
64-15-6	трудноудаляемых	41,18	40,87	0,31	0,14		4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	42,65	40,77	1,88	0,81		4,78
Таблица ФЕРр 64-16	**Гербы высотой до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных гербов высотой до 500 мм:						
64-16-1 *05.3.02.05* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	49,78	47,28	2,50	1,08	 *1* *0,05*	5,41
64-16-2 *05.3.01.05* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	35,25	34,00	1,25	0,54	 *1* *0,025*	3,89
	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:						
64-16-3	легкоудаляемых	1,62	1,62				0,19
64-16-4	трудноудаляемых	6,57	6,57				0,77
	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-16-5	легкоудаляемых	15,21	15,21				1,76
64-16-6	трудноудаляемых	21,69	21,69				2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	21,67	20,73	0,94	0,41		2,43
Таблица ФЕРр 64-17	**Гербы высотой до 1000 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:						
64-17-1 *05.3.02.05* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	81,64	77,26	4,38	1,89	 *1* *0,1*	8,84
64-17-2 *05.3.01.05* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	57,47	54,97	2,50	1,08	 *1* *0,05*	6,29
	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-17-3	легкоудаляемых	3,24	3,24				0,38
64-17-4	трудноудаляемых	12,97	12,97				1,52
	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-17-5	легкоудаляемых	26,87	26,87				3,11
64-17-6	трудноудаляемых	38,19	38,19				4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	37,28	35,40	1,88	0,81		4,15

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-18	**Гирлянды длиной по огибу до 750 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:						
64-18-1 *05.3.02.06* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	51,75	49,56	2,19	0,95	*1* *0,014*	5,67
64-18-2 *05.3.01.06* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	36,47	35,22	1,25	0,54	*1* *0,007*	4,03
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:						
64-18-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-18-4	трудноудаляемых	6,65	6,65				0,77
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-18-5	легкоудаляемых	20,73	20,73				2,34
64-18-6	трудноудаляемых	26,49	26,49				2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	27,25	26,31	0,94	0,41		3,01
Таблица ФЕРр 64-19	**Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:						
64-19-1 *05.3.02.06* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	64,40	61,27	3,13	1,35	*1* *0,04*	7,01
64-19-2 *05.3.01.06* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	45,98	43,79	2,19	0,95	*1* *0,02*	5,01
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:						
64-19-3	легкоудаляемых	1,90	1,90				0,22
64-19-4	трудноудаляемых	10,02	10,02				1,16
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-19-5	легкоудаляемых	33,76	33,76				3,81
64-19-6	трудноудаляемых	43,86	43,86				4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	43,86	42,30	1,56	0,68		4,84
Таблица ФЕРр 64-20	**Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:						
64-20-1 *05.3.02.08* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	88,05	86,49	1,56	0,68	*1* *0,021*	10,01
64-20-2 *05.3.01.08* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	71,39	70,76	0,63	0,27	*1* *0,012*	8,19
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:						
64-20-3	легкоудаляемых	2,13	2,13				0,24
64-20-4	трудноудаляемых	8,51	8,51				0,96
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-20-5	легкоудаляемых	22,13	22,13				2,44
64-20-6	трудноудаляемых	27,03	27,03				2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	28,06	27,75	0,31	0,14		3,06
Таблица ФЕРр 64-21	**Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:						
64-21-1 *05.3.02.08* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	108,02	103,33	4,69	2,03	*1* *0,07*	11,96
64-21-2 *05.3.01.08* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	83,06	80,87	2,19	0,95	*1* *0,04*	9,36

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-21-3	легкоудаляемых	4,96	4,96				0,56
64-21-4	трудноудаляемых	16,39	16,39				1,85
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-21-5	легкоудаляемых	39,49	39,18	0,31	0,14		4,32
64-21-6	трудноудаляемых	51,01	50,70	0,31	0,14		5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	48,81	47,25	1,56	0,68		5,21
Таблица ФЕРр 64-22	**Капители ионические высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:						
64-22-1 *05.3.02.08* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	88,05	86,49	1,56	0,68	*1* *0,021*	10,01
64-22-2 *05.3.01.08* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	71,39	70,76	0,63	0,27	*1* *0,012*	8,19
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:						
64-22-3	легкоудаляемых	3,28	3,28				0,37
64-22-4	трудноудаляемых	11,61	11,61				1,31
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-22-5	легкоудаляемых	25,58	25,58				2,82
64-22-6	трудноудаляемых	35,83	35,83				3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	31,40	30,77	0,63	0,27		3,43
Таблица ФЕРр 64-23	**Капители ионические высотой до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:						
64-23-1 *05.3.02.08* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	108,02	103,33	4,69	2,03	*1* *0,07*	11,96
64-23-2 *05.3.01.08* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	83,06	80,87	2,19	0,95	*1* *0,04*	9,36
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:						
64-23-3	легкоудаляемых	6,82	6,82				0,77
64-23-4	трудноудаляемых	26,85	26,85				3,03
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-23-5	легкоудаляемых	62,98	62,67	0,31	0,14		6,91
64-23-6	трудноудаляемых	83,03	82,72	0,31	0,14		9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	73,49	71,93	1,56	0,68		7,93
Таблица ФЕРр 64-24	**Капители коринфские высотой до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:						
64-24-1 *05.3.02.08* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	185,71	180,40	5,31	2,30	*1* *0,07*	19,89
64-24-2 *05.3.01.08* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	145,17	142,67	2,50	1,08	*1* *0,035*	15,73
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-24-3	легкоудаляемых	4,35	4,35				0,48
64-24-4	трудноудаляемых	17,14	17,14				1,89
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-24-5	легкоудаляемых	103,25	102,62	0,63	0,27		11,44
64-24-6	трудноудаляемых	112,58	111,95	0,63	0,27		12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	111,54	109,66	1,88	0,81		12,09

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-25	**Капители коринфские высотой до 750 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:						
64-25-1	цементных	237,19	228,75	8,44	3,65		25,22
05.3.02.08	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,12*	
64-25-2	гипсовых	180,45	174,51	5,94	2,57		19,24
05.3.01.08	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,06*	
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:						
64-25-3	легкоудаляемых	8,71	8,71				0,96
64-25-4	трудноудаляемых	34,28	34,28				3,78
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-25-5	легкоудаляемых	191,01	190,07	0,94	0,41		21,19
64-25-6	трудноудаляемых	224,83	223,89	0,94	0,41		24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	220,94	218,13	2,81	1,22		24,05
Таблица ФЕРр 64-26	**Капители коринфские высотой до 1000 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:						
64-26-1	цементных	462,85	451,60	11,25	4,86		49,79
05.3.02.08	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,14*	
64-26-2	гипсовых	330,02	321,89	8,13	3,51		35,49
05.3.01.08	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,07*	
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-26-3	легкоудаляемых	12,88	12,88				1,42
64-26-4	трудноудаляемых	52,42	52,42				5,78
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-26-5	легкоудаляемых	289,28	288,03	1,25	0,54		32,11
64-26-6	трудноудаляемых	339,42	338,17	1,25	0,54		37,7
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	329,28	328,97	0,31	0,14		36,27
Таблица ФЕРр 64-27	**Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:						
64-27-1	цементных	31,39	29,51	1,88	0,81		3,46
05.3.02.09	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,022*	
64-27-2	гипсовых	22,86	21,92	0,94	0,41		2,57
05.3.01.09	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,012*	
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:						
64-27-3	легкоудаляемых	1,70	1,70				0,19
64-27-4	трудноудаляемых	6,91	6,91				0,77
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-27-5	легкоудаляемых	20,09	20,09				2,24
64-27-6	трудноудаляемых	26,82	26,82				2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	26,37	25,74	0,63	0,27		2,87
Таблица ФЕРр 64-28	**Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:						
64-28-1	цементных	41,11	38,30	2,81	1,22		4,49
05.3.02.09	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,047*	
64-28-2	гипсовых	31,02	29,77	1,25	0,54		3,49
05.3.01.09	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,027*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:						
64-28-3	легкоудаляемых	2,69	2,69				0,3
64-28-4	трудноудаляемых	10,41	10,41				1,16
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-28-5	легкоудаляемых	30,41	30,41				3,39
64-28-6	трудноудаляемых	40,54	40,54				4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	40,32	39,38	0,94	0,41		4,39
Таблица ФЕРр 64-29	**Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:						
64-29-1 *05.3.02.09* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	56,44	51,44	5,00	2,16	*1* *0,082*	6,03
64-29-2 *05.3.01.09* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	43,96	41,46	2,50	1,08	*1* *0,047*	4,86
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:						
64-29-3	легкоудаляемых	3,86	3,86				0,43
64-29-4	трудноудаляемых	15,52	15,52				1,73
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-29-5	легкоудаляемых	45,84	45,84				5,11
64-29-6	трудноудаляемых	61,27	61,27				6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	59,60	58,04	1,56	0,68		6,47
Таблица ФЕРр 64-30	**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:						
64-30-1 *05.3.02.10* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	15,52	15,21	0,31	0,14	*1* *0,003*	1,74
64-30-2 *05.3.01.10* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	12,11	11,80	0,31	0,14	*1* *0,002*	1,35
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:						
64-30-3	легкоудаляемых	1,26	1,26				0,14
64-30-4	трудноудаляемых	5,20	5,20				0,58
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-30-5	легкоудаляемых	11,70	11,70				1,29
64-30-6	трудноудаляемых	15,96	15,96				1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	15,06	15,06				1,66
Таблица ФЕРр 64-31	**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:						
64-31-1 *05.3.02.10* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	25,22	24,91	0,31	0,14	*1* *0,008*	2,85
64-31-2 *05.3.01.10* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	19,45	19,14	0,31	0,14	*1* *0,005*	2,19
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:						
64-31-3	легкоудаляемых	1,70	1,70				0,19
64-31-4	трудноудаляемых	6,91	6,91				0,77

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-31-5	легкоудаляемых	16,24	16,24				1,79
64-31-6	трудноудаляемых	22,04	22,04				2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	21,31	21,31				2,35
Таблица ФЕРр 64-32	**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:						
64-32-1 *05.3.02.10* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	33,89	32,95	0,94	0,41	*1* *0,01*	3,77
64-32-2 *05.3.01.10* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	24,58	23,95	0,63	0,27	*1* *0,005*	2,74
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:						
64-32-3	легкоудаляемых	2,15	2,15				0,24
64-32-4	трудноудаляемых	8,61	8,61				0,96
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-32-5	легкоудаляемых	20,68	20,68				2,28
64-32-6	трудноудаляемых	27,75	27,75				3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	27,75	27,75				3,06
Таблица ФЕРр 64-33	**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:						
64-33-1 *05.3.02.10* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	42,73	41,17	1,56	0,68	*1* *0,027*	4,71
64-33-2 *05.3.01.10* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	31,36	30,42	0,94	0,41	*1* *0,017*	3,48
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:						
64-33-3	легкоудаляемых	2,51	2,51				0,28
64-33-4	трудноудаляемых	10,41	10,41				1,16
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-33-5	легкоудаляемых	25,21	25,21				2,78
64-33-6	трудноудаляемых	34,28	34,28				3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	34,28	34,28				3,78
Таблица ФЕРр 64-34	**Листы высотой до 150 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных листов высотой до 150 мм:						
64-34-1 *05.3.02.11* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	17,45	17,45			*1* *0,001*	2,02
64-34-2 *05.3.01.11* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	13,22	13,22			*1* *0,0005*	1,53
	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:						
64-34-3	легкоудаляемых	0,34	0,34				0,04
64-34-4	трудноудаляемых	2,03	2,03				0,24
	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-34-5	легкоудаляемых	6,35	6,35				0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,04	8,04				0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,22	9,22				1,09

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-35	**Листы высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных листов высотой до 250 мм:						
64-35-1	цементных	21,95	21,95				2,54
05.3.02.11	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,004*	
64-35-2	гипсовых	15,64	15,64				1,81
05.3.01.11	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,002*	
	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-35-3	легкоудаляемых	0,76	0,76				0,09
64-35-4	трудноудаляемых	4,06	4,06				0,48
	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-35-5	легкоудаляемых	9,81	9,81				1,16
64-35-6	трудноудаляемых	13,28	13,28				1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,96	13,96				1,65
Таблица ФЕРр 64-36	**Листы высотой до 400 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных листов высотой до 400 мм:						
64-36-1	цементных	31,82	31,19	0,63	0,27		3,61
05.3.02.11	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,01*	
64-36-2	гипсовых	23,55	23,24	0,31	0,14		2,69
05.3.01.11	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,005*	
	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:						
64-36-3	легкоудаляемых	1,35	1,35				0,16
64-36-4	трудноудаляемых	7,70	7,70				0,91
	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-36-5	легкоудаляемых	18,19	18,19				2,15
64-36-6	трудноудаляемых	25,21	25,21				2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	24,20	24,20				2,86
Таблица ФЕРр 64-37	**Маски-замки высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:						
64-37-1	цементных	33,14	32,51	0,63	0,27		3,72
05.3.02.12	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,02*	
64-37-2	гипсовых	25,54	24,91	0,63	0,27		2,85
05.3.01.12	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,01*	
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:						
64-37-3	легкоудаляемых	1,19	1,19				0,14
64-37-4	трудноудаляемых	4,95	4,95				0,58
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-37-5	легкоудаляемых	12,28	12,28				1,44
64-37-6	трудноудаляемых	16,12	16,12				1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,26	15,95	0,31	0,14		1,87
Таблица ФЕРр 64-38	**Маски-замки высотой до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:						
64-38-1	цементных	40,62	39,68	0,94	0,41		4,54
05.3.02.12	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,01*	
64-38-2	гипсовых	30,26	29,63	0,63	0,27		3,39
05.3.01.12	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,005*	
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:						
64-38-3	легкоудаляемых	2,22	2,22				0,26
64-38-4	трудноудаляемых	8,36	8,36				0,98

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-38-5	легкоудаляемых	21,67	21,67				2,54
64-38-6	трудноудаляемых	28,23	28,23				3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	28,03	27,72	0,31	0,14		3,25
Таблица ФЕРр 64-39	**Погонные лепные изделия высотой до 50 мм**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:						
64-39-1 *05.3.02.07* *999-9900*	цементных *Детали, м* *Строительный мусор, т*	966,62	964,74	1,88	0,81	 *101* *0,4*	113,1
64-39-2 *05.3.01.07* *999-9900*	гипсовых *Детали, м* *Строительный мусор, т*	721,73	720,79	0,94	0,41	 *101* *0,2*	84,5
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:						
64-39-3	легкоудаляемых	117,32	117,32				14
64-39-4	трудноудаляемых	482,60	482,60				57,59
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-39-5	легкоудаляемых	849,73	849,73				101,4
64-39-6	трудноудаляемых	1 220,13	1 220,13				145,6
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	1 013,77	1 013,14	0,63	0,27		120,9
Таблица ФЕРр 64-40	**Погонные лепные изделия высотой до 100 мм**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:						
64-40-1 *05.3.02.07* *999-9900*	цементных *Детали, м* *Строительный мусор, т*	1 190,27	1 186,52	3,75	1,62	 *101* *0,81*	139,1
64-40-2 *05.3.01.07* *999-9900*	гипсовых *Детали, м* *Строительный мусор, т*	878,53	876,03	2,50	1,08	 *101* *0,5*	102,7
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:						
64-40-3	легкоудаляемых	175,98	175,98				21
64-40-4	трудноудаляемых	720,68	720,68				86
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-40-5	легкоудаляемых	1 296,39	1 296,39				154,7
64-40-6	трудноудаляемых	1 841,09	1 841,09				219,7
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1 527,88	1 526,00	1,88	0,81		182,1
Таблица ФЕРр 64-41	**Погонные лепные изделия высотой до 200 мм**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:						
64-41-1 *05.3.02.07* *999-9900*	цементных *Детали, м* *Строительный мусор, т*	1 824,85	1 818,60	6,25	2,70	 *101* *1,5*	213,2
64-41-2 *05.3.01.07* *999-9900*	гипсовых *Детали, м* *Строительный мусор, т*	1 367,08	1 363,95	3,13	1,35	 *101* *0,91*	159,9
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:						
64-41-3	легкоудаляемых	234,64	234,64				28
64-41-4	трудноудаляемых	969,57	969,57				115,7
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-41-5	легкоудаляемых	2 348,08	2 348,08				280,2
64-41-6	трудноудаляемых	2 462,04	2 462,04				293,8
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	2 083,88	2 080,75	3,13	1,35		248,3

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-42	**Погонные лепные изделия высотой до 300 мм**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:						
64-42-1	цементных	2 285,75	2 273,25	12,50	5,40		266,5
05.3.02.07	*Детали, м*					*101*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2*	
64-42-2	гипсовых	1 706,00	1 696,62	9,38	4,05		198,9
05.3.01.07	*Детали, м*					*101*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1*	
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:						
64-42-3	легкоудаляемых	308,30	308,30				36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1 274,60	1 274,60				152,1
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-42-5	легкоудаляемых	2 157,95	2 157,01	0,94	0,41		257,4
64-42-6	трудноудаляемых	3 138,41	3 137,47	0,94	0,41		374,4
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2 653,49	2 647,24	6,25	2,70		315,9
Таблица ФЕРр 64-43	**Поручни шириной до 250 мм**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена лепных поручней шириной до 250 мм:						
64-43-1	цементных	2 462,66	2 437,34	25,32	10,94		282,1
05.3.02.13	*Детали, м*					*101*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*3,53*	
64-43-2	гипсовых	1 558,15	1 550,02	8,13	3,51		179,4
05.3.01.13	*Детали, м*					*101*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,52*	
	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:						
64-43-3	легкоудаляемых	226,22	226,22				25,22
64-43-4	трудноудаляемых	668,18	668,18				74,49
	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-43-5	легкоудаляемых	1 575,49	1 574,24	1,25	0,54		175,5
64-43-6	трудноудаляемых	2 018,60	2 017,35	1,25	0,54		224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2 200,09	2 192,27	7,82	3,38		244,4
Таблица ФЕРр 64-44	**Розетки диаметром до 200 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:						
64-44-1	цементных	15,52	15,52				1,82
05.3.02.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,0015*	
64-44-2	гипсовых	12,03	12,03				1,41
05.3.01.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,0008*	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-44-3	легкоудаляемых	0,86	0,86				0,1
64-44-4	трудноудаляемых	3,11	3,11				0,36
	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-44-5	легкоудаляемых	6,22	6,22				0,72
64-44-6	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,95	7,95				0,92
Таблица ФЕРр 64-45	**Розетки диаметром до 300 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:						
64-45-1	цементных	17,74	17,74				2,08
05.3.02.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,004*	
64-45-2	гипсовых	13,56	13,56				1,59
05.3.01.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,0025*	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-45-3	легкоудаляемых	1,12	1,12				0,13
64-45-4	трудноудаляемых	4,67	4,67				0,54

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-45-5	легкоудаляемых	8,47	8,47				0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,18	12,18				1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89				1,26
Таблица ФЕРр 64-46	**Розетки диаметром до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:						
64-46-1	цементных	29,86	28,92	0,94	0,41		3,39
05.3.02.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,01*	
64-46-2	гипсовых	21,02	20,39	0,63	0,27		2,39
05.3.01.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,005*	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-46-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,48	6,48				0,75
	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-46-5	легкоудаляемых	11,66	11,66				1,35
64-46-6	трудноудаляемых	16,59	16,59				1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27		1,77
Таблица ФЕРр 64-47	**Розетки диаметром до 800 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:						
64-47-1	цементных	47,71	46,15	1,56	0,68		5,41
05.3.02.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
64-47-2	гипсовых	35,54	34,29	1,25	0,54		4,02
05.3.01.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,016*	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-47-3	легкоудаляемых	2,42	2,42				0,28
64-47-4	трудноудаляемых	10,89	10,89				1,26
	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-47-5	легкоудаляемых	18,32	18,32				2,12
64-47-6	трудноудаляемых	26,44	26,44				3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41		2,72
Таблица ФЕРр 64-48	**Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2**						
	Измеритель: шт						
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2	6,10	5,79	0,31	0,14		0,67
05.3.01.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,005*	
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 от покрасок:						
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52				0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,64	1,64				0,19
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-48-4	легкоудаляемых	3,89	3,89				0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 под модель	4,92	4,92				0,57
Таблица ФЕРр 64-49	**Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2**						
	Измеритель: шт						
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2	13,42	12,79	0,63	0,27		1,48
05.3.01.14	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,015*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 от покрасок:						
64-49-2	легкоудаляемых	0,95	0,95				0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,68	2,68				0,31
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-49-4	легкоудаляемых	6,48	6,48				0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,12	8,12				0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 под модель	8,60	8,29	0,31	0,14		0,96
Таблица ФЕРр 64-50	**Сухари высотой до 150 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:						
64-50-1 *05.3.02.15* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	11,52	11,52			*1* *0,004*	1,35
64-50-2 *05.3.01.15* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	9,30	9,30			*1* *0,002*	1,09
	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:						
64-50-3	легкоудаляемых	0,43	0,43				0,05
64-50-4	трудноудаляемых	1,21	1,21				0,14
	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-50-5	легкоудаляемых	3,72	3,72				0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,84	4,84				0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	7,08	7,08				0,82
Таблица ФЕРр 64-51	**Сухари высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:						
64-51-1 *05.3.02.15* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	14,67	14,67			*1* *0,006*	1,72
64-51-2 *05.3.01.15* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	9,72	9,72			*1* *0,003*	1,14
	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:						
64-51-3	легкоудаляемых	0,60	0,60				0,07
64-51-4	трудноудаляемых	1,81	1,81				0,21
	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-51-5	легкоудаляемых	5,62	5,62				0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,08	7,08				0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	10,02	10,02				1,16
Таблица ФЕРр 64-52	**Триглифы высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:						
64-52-1 *05.3.02.16* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	12,31	11,37	0,94	0,41	*1* *0,02*	1,38
64-52-2 *05.3.01.16* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	10,19	9,56	0,63	0,27	*1* *0,01*	1,16
	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-52-3	легкоудаляемых	0,38	0,38				0,046
64-52-4	трудноудаляемых	1,40	1,40				0,17
	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-52-5	легкоудаляемых	4,20	4,20				0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,60	5,60				0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	7,06	6,43	0,63	0,27		0,78

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 64-53	**Триглифы высотой до 350 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:						
64-53-1	цементных	15,16	13,60	1,56	0,68		1,65
05.3.02.16	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,028*	
64-53-2	гипсовых	11,73	10,79	0,94	0,41		1,31
05.3.01.16	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,02*	
	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:						
64-53-3	легкоудаляемых	0,74	0,74				0,09
64-53-4	трудноудаляемых	2,14	2,14				0,26
	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-53-5	легкоудаляемых	6,43	6,43				0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,32	8,32				1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,02	9,39	0,63	0,27		1,14
Таблица ФЕРр 64-54	**Триглифы высотой до 750 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:						
64-54-1	цементных	26,56	24,06	2,50	1,08		2,92
05.3.02.16	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,05*	
64-54-2	гипсовых	20,12	18,87	1,25	0,54		2,29
05.3.01.16	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,025*	
	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:						
64-54-3	легкоудаляемых	1,40	1,40				0,17
64-54-4	трудноудаляемых	4,20	4,20				0,51
	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-54-5	легкоудаляемых	11,04	11,04				1,34
64-54-6	трудноудаляемых	14,17	14,17				1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,94	15,00	0,94	0,41		1,82
Таблица ФЕРр 64-55	**Шишки высотой до 250 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных шишек высотой до 250 мм:						
64-55-1	цементных	27,82	27,82				3,03
05.3.02.17	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,004*	
64-55-2	гипсовых	20,29	20,29				2,21
05.3.01.17	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,002*	
	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:						
64-55-3	легкоудаляемых	1,17	1,17				0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,68	3,68				0,41
	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-55-5	легкоудаляемых	8,16	8,16				0,91
64-55-6	трудноудаляемых	10,58	10,58				1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,65	12,65				1,41
Таблица ФЕРр 64-56	**Эмблемы круглые диаметром до 200 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:						
64-56-1	цементных	16,33	16,33				1,89
05.3.02.18	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,006*	
64-56-2	гипсовых	12,44	12,44				1,44
05.3.01.18	*Детали, шт*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,003*	
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-56-3	легкоудаляемых	0,86	0,86				0,1
64-56-4	трудноудаляемых	3,28	3,28				0,38
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-56-5	легкоудаляемых	6,22	6,22				0,72

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-56-6	трудноудаляемых	8,73	8,73				1,01
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,86	7,86				0,91
Таблица ФЕРр 64-57	**Эмблемы круглые диаметром до 300 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:						
64-57-1 *05.3.02.18* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	18,84	18,84			*1* *0,008*	2,18
64-57-2 *05.3.01.18* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	14,26	14,26			*1* *0,005*	1,65
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-57-3	легкоудаляемых	1,12	1,12				0,13
64-57-4	трудноудаляемых	4,67	4,67				0,54
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-57-5	легкоудаляемых	8,55	8,55				0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,18	12,18				1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89				1,26
Таблица ФЕРр 64-58	**Эмблемы круглые диаметром до 500 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:						
64-58-1 *05.3.02.18* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	29,37	28,43	0,94	0,41	*1* *0,016*	3,29
64-58-2 *05.3.01.18* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	20,76	20,13	0,63	0,27	*1* *0,01*	2,33
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-58-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,48	6,48				0,75
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-58-5	легкоудаляемых	11,66	11,66				1,35
64-58-6	трудноудаляемых	16,59	16,59				1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27		1,77
Таблица ФЕРр 64-59	**Эмблемы круглые диаметром до 800 мм**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:						
64-59-1 *05.3.02.18* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	42,23	40,35	1,88	0,81	*1* *0,024*	4,67
64-59-2 *05.3.01.18* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	33,39	32,14	1,25	0,54	*1* *0,012*	3,72
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-59-3	легкоудаляемых	2,94	2,94				0,34
64-59-4	трудноудаляемых	11,32	11,32				1,31
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-59-5	легкоудаляемых	18,32	18,32				2,12
64-59-6	трудноудаляемых	26,44	26,44				3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41		2,72
Таблица ФЕРр 64-60	**Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2:						
64-60-1 *05.3.02.18* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	56,07	53,88	2,19	0,95	*1* *0,04*	5,94

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-60-2 *05.3.01.18* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	44,06	42,81	1,25	0,54	*1* *0,023*	4,72
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 от покрасок:						
64-60-3	легкоудаляемых	1,64	1,64				0,19
64-60-4	трудноудаляемых	6,65	6,65				0,77
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-60-5	легкоудаляемых	15,21	15,21				1,76
64-60-6	трудноудаляемых	21,69	21,69				2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 под модель	21,94	21,00	0,94	0,41		2,43
Таблица ФЕРр 64-61	**Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2:						
64-61-1 *05.3.02.18* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	63,66	60,22	3,44	1,49	*1* *0,06*	6,64
64-61-2 *05.3.01.18* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	50,95	49,07	1,88	0,81	*1* *0,034*	5,41
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 от покрасок:						
64-61-3	легкоудаляемых	2,42	2,42				0,28
64-61-4	трудноудаляемых	10,37	10,37				1,2
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-61-5	легкоудаляемых	57,37	57,37				6,64
64-61-6	трудноудаляемых	32,57	32,57				3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 под модель	31,92	30,67	1,25	0,54		3,55
Таблица ФЕРр 64-62	**Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2**						
	Измеритель: шт						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2:						
64-62-1 *05.3.02.18* *999-9900*	цементных *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	83,69	79,00	4,69	2,03	*1* *0,08*	8,71
64-62-2 *05.3.01.18* *999-9900*	гипсовых *Детали, шт* *Строительный мусор, т*	59,55	57,05	2,50	1,08	*1* *0,045*	6,29
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 от покрасок:						
64-62-3	легкоудаляемых	3,28	3,28				0,38
64-62-4	трудноудаляемых	13,13	13,13				1,52
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-62-5	легкоудаляемых	30,59	30,59				3,54
64-62-6	трудноудаляемых	43,46	43,46				5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 под модель	41,48	39,92	1,56	0,68		4,62

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 64.1

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

№ п.п.	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментованные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16.	Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и портальные	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 64.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 2
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 3
Таблица ФЕРр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм ... 3
Таблица ФЕРр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм ... 3
Таблица ФЕРр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм ... 3
Таблица ФЕРр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм ... 3
Таблица ФЕРр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм ... 4
Таблица ФЕРр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм ... 4
Таблица ФЕРр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 4
Таблица ФЕРр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 5
Таблица ФЕРр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 5
Таблица ФЕРр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 5
Таблица ФЕРр 64-11 Вазы высотой до 500 мм ... 6
Таблица ФЕРр 64-12 Вазы высотой до 750 мм ... 6
Таблица ФЕРр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм ... 6
Таблица ФЕРр 64-14 Венки диаметром до 500 мм ... 6
Таблица ФЕРр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм ... 7
Таблица ФЕРр 64-16 Гербы высотой до 500 мм ... 7
Таблица ФЕРр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм ... 7
Таблица ФЕРр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм ... 8
Таблица ФЕРр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм ... 8
Таблица ФЕРр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм ... 8
Таблица ФЕРр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм ... 8
Таблица ФЕРр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм ... 9
Таблица ФЕРр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм ... 9
Таблица ФЕРр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм ... 9
Таблица ФЕРр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм ... 10
Таблица ФЕРр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм ... 10
Таблица ФЕРр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм ... 10
Таблица ФЕРр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм ... 10
Таблица ФЕРр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм ... 11
Таблица ФЕРр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм ... 11
Таблица ФЕРр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм ... 11
Таблица ФЕРр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм ... 12
Таблица ФЕРр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм ... 12
Таблица ФЕРр 64-34 Листы высотой до 150 мм ... 12
Таблица ФЕРр 64-35 Листы высотой до 250 мм ... 13
Таблица ФЕРр 64-36 Листы высотой до 400 мм ... 13
Таблица ФЕРр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм ... 13
Таблица ФЕРр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм ... 13
Таблица ФЕРр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм ... 14
Таблица ФЕРр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм ... 14
Таблица ФЕРр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм ... 14
Таблица ФЕРр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм ... 15
Таблица ФЕРр 64-43 Поручни шириной до 250 мм ... 15
Таблица ФЕРр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм ... 15
Таблица ФЕРр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм ... 15
Таблица ФЕРр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм ... 16
Таблица ФЕРр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм ... 16
Таблица ФЕРр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2 ... 16
Таблица ФЕРр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2 ... 16
Таблица ФЕРр 64-50 Сухари высотой до 150 мм ... 17
Таблица ФЕРр 64-51 Сухари высотой до 250 мм ... 17
Таблица ФЕРр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм ... 17
Таблица ФЕРр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм ... 18
Таблица ФЕРр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм ... 18
Таблица ФЕРр 64-55 Шишки высотой до 250 мм ... 18
Таблица ФЕРр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм ... 18
Таблица ФЕРр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм ... 19
Таблица ФЕРр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм ... 19
Таблица ФЕРр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм ... 19
Таблица ФЕРр 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2 ... 19

Таблица ФЕРр 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2 20
Таблица ФЕРр 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2 20
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 21

gost.e-ecolog.ru