Приложение № 112
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-63-2001

Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.63.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 63 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 63 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса стекольных, обойных и облицовочных работ, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ, и т.п.

1.63.2. В ФЕРр сборника 63 расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно.

1.63.3. В ФЕРр сборника 63, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.63.4. В ФЕРр сборника 63 на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять дополнительно.

1.63.5. Масса строительного мусора и материалов, полученных от разборки, по табл. с 63-7 по 63-12 определяется в соответствии с проектной документацией.

1.63.6. В расценке 63-14-3 на замену плит растровых потолков с разборкой каркаса учтена подача материалов на высоту до 8 м.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.63.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.63.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.63.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.63.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

gost.e-ecolog.ru

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 63-1	**Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:						
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м^2	3 433,18	2 651,81	24,25	6,28	757,12	310,88
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*110*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*816*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,55*	
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м^2	2 266,38	1 674,44	24,25	6,28	567,69	196,3
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*115*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*612*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,5*	
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м^2	1 577,93	1 175,43	24,25	6,28	378,25	137,8
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*115*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*408*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,48*	
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м^2	4 717,86	2 772,25	24,25	6,28	1 921,36	325
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*110*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,59*	
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м^2	2 727,04	1 618,99	24,25	6,28	1 083,80	189,8
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*115*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,52*	
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м^2	1 998,30	1 197,61	24,25	6,28	776,44	140,4
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*115*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,48*	
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
63-1-7	к расценке 63-1-1	720,79	720,79				84,5
63-1-8	к расценке 63-1-2	405,86	405,86				47,58
63-1-9	к расценке 63-1-3	282,77	282,77				33,15
63-1-10	к расценке 63-1-4	676,43	676,43				79,3
63-1-11	к расценке 63-1-5	390,67	390,67				45,8
63-1-12	к расценке 63-1-6	219,22	219,22				25,7
	При работе с люлек добавлять:						
63-1-13	к расценке 63-1-1	582,17	582,17				68,25
63-1-14	к расценке 63-1-2	324,91	324,91				38,09
63-1-15	к расценке 63-1-3	226,22	226,22				26,52
63-1-16	к расценке 63-1-4	543,36	543,36				63,7
63-1-17	к расценке 63-1-5	287,12	287,12				33,66
63-1-18	к расценке 63-1-6	227,32	227,32				26,65
Таблица ФЕРр 63-2	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:						
63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	2 535,67	1 754,30	24,25	6,28	757,12	191,1
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*816*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,03*	
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	1 516,50	1 241,14	24,25	6,28	251,11	135,2
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*612*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,01*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	1 170,90	966,65	24,25	6,28	180,00	105,3
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*408*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,99*	
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	3 688,40	1 969,11	24,25	6,28	1 695,04	214,5
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*816*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,01*	
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	2 591,40	1 384,34	24,25	6,28	1 182,81	150,8
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*612*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1*	
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	1 980,92	1 062,13	24,25	6,28	894,54	115,7
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
11.2.07.12	*Штапики, м*					*408*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,98*	
	При работе с лестниц добавлять:						
63-2-7	к расценке 63-2-1	423,66	423,66				46,15
63-2-8	к расценке 63-2-2	294,77	294,77				32,11
63-2-9	к расценке 63-2-3	227,94	227,94				24,83
63-2-10	к расценке 63-2-4	478,28	478,28				52,1
63-2-11	к расценке 63-2-5	332,96	332,96				36,27
63-2-12	к расценке 63-2-6	251,81	251,81				27,43
	При работе с люлек добавлять:						
63-2-13	к расценке 63-2-1	338,93	338,93				36,92
63-2-14	к расценке 63-2-2	237,49	237,49				25,87
63-2-15	к расценке 63-2-3	182,68	182,68				19,9
63-2-16	к расценке 63-2-4	381,89	381,89				41,6
63-2-17	к расценке 63-2-5	265,30	265,30				28,9
63-2-18	к расценке 63-2-6	200,12	200,12				21,8
Таблица ФЕРр 63-3	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:						
63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	3 016,03	1 754,30	24,25	6,28	1 237,48	191,1
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,07*	
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	1 626,90	1 241,14	24,25	6,28	361,51	135,2
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1*	
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	1 252,52	966,65	24,25	6,28	261,62	105,3
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,98*	
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	3 944,15	2 231,66	24,25	6,28	1 688,24	243,1
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1*	
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	2 777,49	1 575,29	24,25	6,28	1 177,95	171,6
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,98*	
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	2 127,64	1 211,76	24,25	6,28	891,63	132
01.8.02.06	*Стекло оконное, м^2*					*103*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,98*	
	При работе с лестниц добавлять:						
63-3-7	к расценке 63-3-1	423,66	423,66				46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	294,77	294,77				32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	227,94	227,94				24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	545,38	545,38				59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	380,69	380,69				41,47

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-12	к расценке 63-3-6	294,77	294,77				32,11
	При работе с люлек добавлять:						
63-3-13	к расценке 63-3-1	338,93	338,93				36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	237,49	237,49				25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	182,68	182,68				19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	436,78	436,78				47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	304,32	304,32				33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	236,29	236,29				25,74
Таблица ФЕРр 63-4	**Перемазка фальцев в деревянных переплетах**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Перемазка фальцев в деревянных переплетах:						
63-4-1	с земли или лесов	821,63	440,08	6,57	1,16	374,98	56,42
63-4-2	с лестниц	905,09	523,54	6,57	1,16	374,98	67,12
63-4-3	с люлек	887,93	506,38	6,57	1,16	374,98	64,92
Таблица ФЕРр 63-5	**Снятие обоев**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Снятие обоев:						
63-5-1	простых и улучшенных	81,12	81,12				10,4
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
63-5-2	высококачественных и линкруста	77,61	77,61				9,95
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
Таблица ФЕРр 63-6	**Смена обоев**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Смена обоев:						
63-6-1	обыкновенного качества	594,57	454,64	9,70	2,51	130,23	52,62
01.6.02.01	*Обои, 100 м^2*					*1,12*	
63-6-2	улучшенных	618,27	478,34	9,70	2,51	130,23	54,73
01.6.02.01	*Обои, 100 м^2*					*1,12*	
63-6-3	высококачественных	775,24	609,30	9,70	2,51	156,24	68,77
01.6.02.01	*Обои, 100 м^2*					*1,12*	
Таблица ФЕРр 63-7	**Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка облицовки стен:						
63-7-1	из мраморных плит	2 682,13	2 513,68	168,45	8,24		319,4
999-9900	*Строительный мусор, т*					*7,7*	
63-7-2	из гранитных плит	4 607,38	4 189,20	418,18	20,66		532,3
999-9900	*Строительный мусор, т*					*19,3*	
63-7-3	из известковых плит	4 123,11	3 770,52	352,59	17,42		479,1
999-9900	*Строительный мусор, т*					*16,2*	
63-7-4	из железобетонных плит	3 908,78	3 551,73	357,05	17,55		451,3
999-9900	*Строительный мусор, т*					*16,4*	
63-7-5	из керамических глазурованных плиток	680,75	584,74	96,01	4,73		74,3
999-9900	*Строительный мусор, т*					*4,41*	
Таблица ФЕРр 63-8	**Ремонт облицовки из мраморных плит**						
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м^2:						
63-8-1	стен гладких	298,87	203,87	4,85	1,26	90,15	23,9
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*0,13*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*0,6*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,022*	
63-8-2	колонн прямоугольных	377,34	282,34	4,85	1,26	90,15	33,1
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*0,13*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*0,6*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,022*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-8-3	колонн круглых	448,14	353,14	4,85	1,26	90,15	41,4
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*0,13*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*0,6*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,022*	
63-8-4	капителей, карнизов, отливов	525,60	341,20	4,85	1,26	179,55	40
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*0,25*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*1,2*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,045*	
Таблица ФЕРр 63-9	**Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:						
63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	428,59	228,96	4,85	1,26	194,78	26,5
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	374,16	174,53	4,85	1,26	194,78	20,2
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	591,90	392,26	4,85	1,26	194,79	45,4
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	501,18	301,54	4,85	1,26	194,79	34,9
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
63-9-5	карнизных	226,40	213,41	4,85	1,26	8,14	24,7
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*16,5*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
63-9-6	плинтусных	226,40	213,41	4,85	1,26	8,14	24,7
06.2.05.04	*Плитки керамические плинтусные, м*					*16,5*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
Таблица ФЕРр 63-10	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:						
63-10-1	стен и перегородок	69,41	63,16	6,25	2,70		7,31
63-10-2	потолков	89,02	82,77	6,25	2,70		9,58
Таблица ФЕРр 63-11	**Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-11-1	до 1 м^2	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27	36,25
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*105*	
63-11-2	до 5 м^2	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27	30,59
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*105*	
63-11-3	до 10 м^2	888,84	217,80	18,77	4,75	652,27	24,92
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*105*	
Таблица ФЕРр 63-12	**Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-12-1	до 1 м^2	1 037,42	366,38	18,77	4,75	652,27	41,92
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*105*	
63-12-2	до 5 м^2	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27	36,25
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*105*	
63-12-3	до 10 м^2	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27	30,59
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*105*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса Измеритель: 100 м^2							
	Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:						
63-13-1	до 1м2	423,46	407,03	16,43	2,90		49,82
08.1.02.23	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м^2*					*118*	
01.7.15.14-0062	*Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, 100 шт*					*П*	
63-13-2	от 1 м^2 до 5 м^2	344,54	328,11	16,43	2,90		40,16
08.1.02.23	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м^2*					*118*	
01.7.15.14-0062	*Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, 100 шт*					*П*	
63-13-3	свыше 5 м^2	305,32	288,89	16,43	2,90		35,36
08.1.02.23	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м^2*					*118*	
01.7.15.14-0062	*Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, 100 шт*					*П*	
	Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:						
63-13-4	до 1 м^2	306,25	299,68	6,57	1,16		36,68
01.7.14.07-0061	*Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм, м^2*					*П*	
01.7.15.14-0062	*Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, 100 шт*					*П*	
63-13-5	от 1 м^2 до 5 м^2	276,26	269,69	6,57	1,16		33,01
01.7.14.07-0061	*Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм, м^2*					*П*	
01.7.15.14-0062	*Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, 100 шт*					*П*	
63-13-6	свыше 5 м^2	261,64	255,07	6,57	1,16		31,22
01.7.14.07-0061	*Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм, м^2*					*П*	
01.7.15.14-0062	*Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, 100 шт*					*П*	
Таблица ФЕРр 63-14 Замена элементов облицовки потолков Измеритель: 100 м^2							
63-14-1	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	8 176,95	1 773,22	0,38	0,15	6 403,35	207,88
999-9899	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*0,1535*	
63-14-2	Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса	26 574,63	628,37	0,76	0,29	25 945,50	69,28
63-14-3	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	6 199,66	1 307,78	0,76	0,29	4 891,12	142,46
999-9899	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*0,25621*	
Таблица ФЕРр 63-15 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса Измеритель: 100 м^2							
63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	291,95	291,95				34,51
999-9899	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*0,356*	
63-15-2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	221,66	221,66				26,9
999-9899	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*0,283*	
Таблица ФЕРр 63-16 Замена элементов облицовки вентилируемого фасада Измеритель: 100 м^2							
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте:						
63-16-1	до 5 шт	293,23	273,52	19,71	3,48		32,64
06.2.05.03	*Плиты керамогранитные, м^2*					*98*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-16-2 *06.2.05.03*	свыше 5 шт *Плиты керамогранитные, м²*	258,71	239,00	19,71	3,48	*98*	28,52
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте:						
63-16-3 *07.2.06.06* *07.2.06.06*	до 1 м² *Панели облицовочные композитные, м²* *Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл*	321,94	302,23	19,71	3,48	*103* *П*	31,78
63-16-4 *07.2.06.06* *07.2.06.06*	от 1 м² до 5 м² *Панели облицовочные композитные, м²* *Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл*	270,20	250,49	19,71	3,48	*103* *П*	26,34
63-16-5 *07.2.06.06* *07.2.06.06*	свыше 5 м² *Панели облицовочные композитные, м²* *Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл*	242,34	222,63	19,71	3,48	*103* *П*	23,41
Таблица ФЕРр 63-17	**Замена стеклопакетов в пластиковых окнах** Измеритель: 100 м²						
63-17-1 *01.8.02.08*	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах *Стеклопакеты, м²*	141,05	127,61	13,44	5,81	*100*	14,96

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 2
Таблица ФЕРр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке ... 2
Таблица ФЕРр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах ... 2
Таблица ФЕРр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах ... 3
Таблица ФЕРр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах ... 4
Таблица ФЕРр 63-5 Снятие обоев ... 4
Таблица ФЕРр 63-6 Смена обоев ... 4
Таблица ФЕРр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток ... 4
Таблица ФЕРр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит ... 4
Таблица ФЕРр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток ... 5
Таблица ФЕРр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов ... 5
Таблица ФЕРр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами ... 5
Таблица ФЕРр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами ... 5
Таблица ФЕРр 63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса ... 6
Таблица ФЕРр 63-14 Замена элементов облицовки потолков ... 6
Таблица ФЕРр 63-15 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса ... 6
Таблица ФЕРр 63-16 Замена элементов облицовки вентилируемого фасада ... 6
Таблица ФЕРр 63-17 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах ... 7

gost.e-ecolog.ru