Приложение № 110
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-61-2001

## Сборник 61. Штукатурные работы

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.61.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 61 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 61 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.61.2. В ФЕРр сборника 61 расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.61.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно.

1.61.4. В ФЕРр сборника 61 расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м$^2$; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м$^2$ расход ресурсов определяется по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к затратам труда рабочих-строителей.

1.61.5. В ФЕРр сборника 61 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.61.6. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.61.7. В расценках табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, которые в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.61.8. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м$^2$.

1.61.9. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

## II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.61.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.61.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.61.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.61.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

gost.e-ecolog.ru

2.61.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.61.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.61.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.61.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

# III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ФЕРр 61-1** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: | | | | | | |
| 61-1-1 | до 5 мм | 531,15 | 245,81 | 10,00 | 4,32 | 275,34 | 29,58 |
| 61-1-2 | до 10 мм | 921,93 | 352,09 | 20,01 | 8,64 | 549,83 | 42,37 |
| | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: | | | | | | |
| 61-1-3 | до 5 мм | 679,46 | 299,42 | 9,07 | 3,92 | 370,97 | 35,73 |
| *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные, т* | | | | | *0,876* | |
| 61-1-4 | до 10 мм | 1 181,57 | 422,35 | 18,13 | 7,83 | 741,09 | 50,4 |
| *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные, т* | | | | | *1,752* | |
| | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: | | | | | | |
| 61-1-5 | до 5 мм | 610,97 | 309,46 | 10,63 | 4,59 | 290,88 | 37,24 |
| 61-1-6 | до 10 мм | 1 002,64 | 400,79 | 20,94 | 9,05 | 580,91 | 48,23 |
| | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: | | | | | | |
| 61-1-7 | до 5 мм | 771,53 | 372,16 | 9,38 | 4,05 | 389,99 | 44,41 |
| *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные, т* | | | | | *0,924* | |
| 61-1-8 | до 10 мм | 1 277,96 | 479,76 | 19,07 | 8,24 | 779,13 | 57,25 |
| *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные, т* | | | | | *1,848* | |
| | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: | | | | | | |
| 61-1-9 | стен | 321,53 | 303,12 | 17,16 | 10,18 | 1,25 | 35,83 |
| *14.4.01.02* | *Грунтовка, т* | | | | | *П* | |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* | | | | | *0,855* | |
| 61-1-10 | потолков | 374,69 | 355,40 | 17,97 | 10,72 | 1,32 | 42,01 |
| *14.4.01.02* | *Грунтовка, т* | | | | | *П* | |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* | | | | | *0,907* | |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов плоских | 761,65 | 736,02 | 23,82 | 14,51 | 1,81 | 87 |
| *14.4.01.02* | *Грунтовка, т* | | | | | *П* | |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* | | | | | *1,235* | |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов криволинейных | 831,36 | 805,73 | 23,82 | 14,51 | 1,81 | 95,24 |
| *14.4.01.02* | *Грунтовка, т* | | | | | *П* | |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* | | | | | *1,235* | |
| **Таблица ФЕРр 61-2** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: | | | | | | |
| 61-2-1 | до 1 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 943,87 | 1 799,20 | 20,94 | 9,05 | 1 123,73 | 203,07 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-2-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1 | 830,87 | 258,80 | 10,63 | 4,59 | 561,44 | 29,21 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| 61-2-3 | до 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 438,85 | 1 294,18 | 20,94 | 9,05 | 1 123,73 | 146,07 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-2-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3 | 755,12 | 183,05 | 10,63 | 4,59 | 561,44 | 20,66 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| 61-2-5 | более 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 295,76 | 1 151,09 | 20,94 | 9,05 | 1 123,73 | 129,92 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-2-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5 | 738,28 | 166,21 | 10,63 | 4,59 | 561,44 | 18,76 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: | | | | | | |
| 61-2-7 | до 1 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 3 168,87 | 2 007,68 | 20,94 | 9,05 | 1 140,25 | 226,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-2-8 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 | 868,99 | 288,66 | 10,63 | 4,59 | 569,70 | 32,58 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| 61-2-9 | до 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 553,10 | 1 391,91 | 20,94 | 9,05 | 1 140,25 | 157,1 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-2-10 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9 | 776,40 | 196,07 | 10,63 | 4,59 | 569,70 | 22,13 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| 61-2-11 | более 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 425,07 | 1 263,88 | 20,94 | 9,05 | 1 140,25 | 142,65 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-2-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 | 760,45 | 180,12 | 10,63 | 4,59 | 569,70 | 20,33 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| **Таблица ФЕРр 61-3** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: | | | | | | |
| 61-3-1 | до 1 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 4 117,02 | 1 930,84 | 24,38 | 10,53 | 2 161,80 | 220,92 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,23* | |
| 61-3-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1 | 907,44 | 305,99 | 10,63 | 4,59 | 590,82 | 35,01 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,65* | |
| 61-3-3 | до 10 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 596,20 | 1 410,02 | 24,38 | 10,53 | 2 161,80 | 161,33 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,23* | |
| 61-3-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3 | 802,91 | 201,46 | 10,63 | 4,59 | 590,82 | 23,05 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,65* | |
| 61-3-5 | более 10 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 527,94 | 1 341,76 | 24,38 | 10,53 | 2 161,80 | 153,52 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,23* | |
| 61-3-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5 | 827,29 | 225,84 | 10,63 | 4,59 | 590,82 | 25,84 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,65* | |
| **Таблица ФЕРр 61-4** | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: | | | | | | |
| 61-4-1 | до 1 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 3 244,85 | 2 042,47 | 22,51 | 9,72 | 1 179,87 | 227,7 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-4-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1 | 956,28 | 352,97 | 11,25 | 4,86 | 592,06 | 39,35 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| 61-4-3 | до 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 958,26 | 1 755,88 | 22,51 | 9,72 | 1 179,87 | 195,75 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-4-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3 | 902,46 | 299,15 | 11,25 | 4,86 | 592,06 | 33,35 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-4-5 | более 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 538,01 | 1 335,63 | 22,51 | 9,72 | 1 179,87 | 148,9 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-4-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5 | 875,55 | 272,24 | 11,25 | 4,86 | 592,06 | 30,35 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: | | | | | | | |
| 61-4-7 | до 1 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 3 733,12 | 2 513,39 | 22,51 | 9,72 | 1 197,22 | 280,2 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-4-8 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7 | 1 061,88 | 449,85 | 11,25 | 4,86 | 600,78 | 50,15 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| 61-4-9 | до 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 3 249,37 | 2 029,64 | 22,51 | 9,72 | 1 197,22 | 226,27 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-4-10 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9 | 963,21 | 351,18 | 11,25 | 4,86 | 600,78 | 39,15 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| 61-4-11 | более 10 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 791,27 | 1 571,54 | 22,51 | 9,72 | 1 197,22 | 175,2 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,38* | |
| 61-4-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11 | 927,33 | 315,30 | 11,25 | 4,86 | 600,78 | 35,15 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,69* | |
| **Таблица ФЕРр 61-5** | **Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: | | | | | | | |
| 61-5-1 | до 1 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 4 594,28 | 2 292,10 | 22,51 | 9,72 | 2 279,67 | 255,53 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,23* | |
| 61-5-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1 | 996,38 | 366,60 | 11,25 | 4,86 | 618,53 | 40,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,65* | |
| 61-5-3 | до 10 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 4 253,42 | 1 951,24 | 22,51 | 9,72 | 2 279,67 | 217,53 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,23* | |
| 61-5-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3 | 942,56 | 312,78 | 11,25 | 4,86 | 618,53 | 34,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,65* | |
| 61-5-5 | более 10 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 812,73 | 1 510,55 | 22,51 | 9,72 | 2 279,67 | 168,4 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,23* | |
| 61-5-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5 | 915,65 | 285,87 | 11,25 | 4,86 | 618,53 | 31,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,65* | |
| **Таблица ФЕРр 61-6** | **Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: | | | | | | | |
| 61-6-1 | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 3 419,79 | 2 274,80 | 21,26 | 9,18 | 1 123,73 | 247,8 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-6-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1 | 1 011,33 | 439,26 | 10,63 | 4,59 | 561,44 | 47,85 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-6-3 | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 4 083,32 | 2 921,81 | 21,26 | 9,18 | 1 140,25 | 318,28 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-6-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3 | 1 099,46 | 519,13 | 10,63 | 4,59 | 569,70 | 56,55 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: | | | | | | |
| 61-6-5 | толщиной слоя до 20 мм | 4 813,70 | 2 594,27 | 24,38 | 10,53 | 2 195,05 | 282,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *5,49* | |
| 61-6-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5 | 1 042,27 | 439,26 | 12,19 | 5,27 | 590,82 | 47,85 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2* | |
| **Таблица ФЕРр 61-7** | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | |
| 61-7-1 | прямолинейных | 5 751,96 | 3 436,05 | 36,26 | 15,66 | 2 279,65 | 383,06 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *8,1* | |
| 61-7-2 | криволинейных | 6 275,15 | 3 959,24 | 36,26 | 15,66 | 2 279,65 | 431,29 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *8,1* | |
| | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: | | | | | | |
| 61-7-3 | прямолинейных | 5 856,18 | 3 019,30 | 36,26 | 15,66 | 2 800,62 | 336,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *8,1* | |
| 61-7-4 | криволинейных | 6 448,75 | 3 611,87 | 36,26 | 15,66 | 2 800,62 | 393,45 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *8,1* | |
| **Таблица ФЕРр 61-8** | **Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | |
| 61-8-1 | горизонтальных длиной до 5 м | 8 227,48 | 4 962,49 | 50,64 | 21,87 | 3 214,35 | 560,1 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,3* | |
| 61-8-2 | горизонтальных длиной до 10 м | 7 669,30 | 4 404,31 | 50,64 | 21,87 | 3 214,35 | 497,1 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,3* | |
| 61-8-3 | вертикальных длиной до 5 м | 8 948,38 | 5 683,39 | 50,64 | 21,87 | 3 214,35 | 633,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,3* | |
| 61-8-4 | вертикальных длиной до 10 м | 8 284,60 | 5 019,61 | 50,64 | 21,87 | 3 214,35 | 559,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,3* | |
| | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: | | | | | | |
| 61-8-5 | горизонтальных длиной до 5 м | 8 289,98 | 4 001,18 | 50,64 | 21,87 | 4 238,16 | 451,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,3* | |
| 61-8-6 | горизонтальных длиной до 10 м | 7 824,83 | 3 536,03 | 50,64 | 21,87 | 4 238,16 | 399,1 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,3* | |
| 61-8-7 | вертикальных длиной до 5 м | 8 904,76 | 4 615,96 | 50,64 | 21,87 | 4 238,16 | 514,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,3* | |
| 61-8-8 | вертикальных длиной до 10 м | 8 245,47 | 3 956,67 | 50,64 | 21,87 | 4 238,16 | 441,1 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,3* | |
| **Таблица ФЕРр 61-9** | **Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| 61-9-1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 4 955,32 | 2 923,32 | 37,20 | 16,07 | 1 994,80 | 325,9 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *8,5* | |
| **Таблица ФЕРр 61-10** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: | | | | | | |
| 61-10-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 662,22 | 1 520,76 | 1,21 | | 1 140,25 | 174 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,81* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-10-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 867,47 | 297,16 | 0,61 | | 569,70 | 34 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-10-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 637,75 | 1 496,29 | 1,21 | | 1 140,25 | 171,2 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-10-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 | 851,56 | 281,25 | 0,61 | | 569,70 | 32,18 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-10-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм | 4 095,42 | 2 725,54 | 1,75 | | 1 368,13 | 300,5 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,3* | |
| 61-10-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм | 3 728,08 | 2 358,20 | 1,75 | | 1 368,13 | 260 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,3* | |
| **Таблица ФЕРр 61-11** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: | | | | | | |
| 61-11-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 993,13 | 1 852,88 | | | 1 140,25 | 212 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-11-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 | 916,68 | 346,98 | | | 569,70 | 39,7 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-11-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 959,92 | 1 819,67 | | | 1 140,25 | 208,2 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-11-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3 | 903,39 | 333,69 | | | 569,70 | 38,18 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-11-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм | 4 703,17 | 3 335,04 | | | 1 368,13 | 367,7 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,3* | |
| 61-11-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм | 4 237,88 | 2 869,75 | | | 1 368,13 | 316,4 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,3* | |
| **Таблица ФЕРр 61-12** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: | | | | | | |
| 61-12-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 923,21 | 1 782,96 | | | 1 140,25 | 204 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-12-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1 | 906,19 | 336,49 | | | 569,70 | 38,5 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-12-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 20 мм | 2 896,12 | 1 755,87 | | | 1 140,25 | 200,9 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-12-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3 | 894,65 | 324,95 | | | 569,70 | 37,18 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-12-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм | 4 578,91 | 3 210,78 | | | 1 368,13 | 354 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,3* | |
| 61-12-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя 30 мм | 4 134,48 | 2 766,35 | | | 1 368,13 | 305 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,3* | |
| **Таблица ФЕРр 61-13** | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: | | | | | | |
| 61-13-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 5 090,94 | 2 808,98 | 2,31 | | 2 279,65 | 309,7 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-13-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1 | 1 004,28 | 434,00 | 0,58 | | 569,70 | 47,85 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,4* | |
| 61-13-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 4 805,23 | 2 523,27 | 2,31 | | 2 279,65 | 278,2 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-13-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3 | 947,59 | 377,31 | 0,58 | | 569,70 | 41,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,4* | |
| 61-13-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 6 706,40 | 4 942,35 | 2,31 | | 1 761,74 | 519,7 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,8* | |
| 61-13-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 5 762,05 | 3 998,00 | 2,31 | | 1 761,74 | 420,4 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,8* | |
| 61-13-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3 | 133,33 | 133,33 | | | | 14,7 |

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-13-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6 | 190,20 | 190,20 | | | | 20 |
| **Таблица ФЕРр 61-14** | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: | | | | | | |
| 61-14-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 5 667,02 | 3 387,37 | | | 2 279,65 | 373,47 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-14-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1 | 1 076,26 | 506,56 | | | 569,70 | 55,85 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,4* | |
| 61-14-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 5 308,12 | 3 028,47 | | | 2 279,65 | 333,9 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-14-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3 | 1 015,04 | 445,34 | | | 569,70 | 49,1 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,4* | |
| 61-14-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 7 832,92 | 6 071,18 | | | 1 761,74 | 638,4 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,8* | |
| 61-14-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 6 654,64 | 4 892,90 | | | 1 761,74 | 514,5 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,8* | |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3 | 166,89 | 166,89 | | | | 18,4 |
| 61-14-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6 | 237,75 | 237,75 | | | | 25 |
| **Таблица ФЕРр 61-15** | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: | | | | | | |
| 61-15-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 5 567,25 | 3 287,60 | | | 2 279,65 | 362,47 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-15-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1 | 1 067,19 | 497,49 | | | 569,70 | 54,85 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,4* | |
| 61-15-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 5 205,63 | 2 925,98 | | | 2 279,65 | 322,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-15-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3 | 1 001,43 | 431,73 | | | 569,70 | 47,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,4* | |
| 61-15-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 7 606,59 | 5 844,85 | | | 1 761,74 | 614,6 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,8* | |
| 61-15-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м$^2$ толщиной слоя до 40 мм | 6 475,85 | 4 714,11 | | | 1 761,74 | 495,7 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,8* | |
| 61-15-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3 | 159,63 | 159,63 | | | | 17,6 |
| 61-15-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6 | 227,29 | 227,29 | | | | 23,9 |
| **Таблица ФЕРр 61-16** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: | | | | | | |
| 61-16-1 | до 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 558,08 | 1 755,87 | 1,48 | | 1 800,73 | 200,9 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |
| 61-16-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1 | 840,56 | 278,54 | 0,58 | | 561,44 | 31,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-16-3 | более 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 334,33 | 1 532,12 | 1,48 | | 1 800,73 | 175,3 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |
| 61-16-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3 | 805,60 | 243,58 | 0,58 | | 561,44 | 27,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: | | | | | | |
| 61-16-5 | до 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 933,29 | 2 132,56 | | | 1 800,73 | 244 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |
| 61-16-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5 | 892,42 | 330,98 | | | 561,44 | 37,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-16-7 | более 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 653,61 | 1 852,88 | | | 1 800,73 | 212 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |
| 61-16-8 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7 | 857,46 | 296,02 | | | 561,44 | 33,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: | | | | | | |
| 61-16-9 | до 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 917,12 | 2 116,39 | | | 1 800,73 | 242,15 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-16-10 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9 | 883,68 | 322,24 | | | 561,44 | 36,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-16-11 | более 5 м$^2$ толщиной слоя до 25 мм | 3 724,84 | 1 924,11 | | | 1 800,73 | 220,15 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |
| 61-16-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11 | 848,72 | 287,28 | | | 561,44 | 32,87 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| **Таблица ФЕРр 61-17** | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: | | | | | | |
| 61-17-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 3 470,97 | 2 329,56 | 1,16 | | 1 140,25 | 250,76 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-17-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1 | 894,32 | 324,04 | 0,58 | | 569,70 | 34,88 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-17-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6 220,81 | 3 938,85 | 2,31 | | 2 279,65 | 414,18 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-17-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3 | 1 032,47 | 462,19 | 0,58 | | 569,70 | 48,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-17-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6 088,90 | 3 807,01 | 2,24 | | 2 279,65 | 378,43 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-17-6 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5 | 133,31 | 133,31 | | | | 14,35 |
| 61-17-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 5 669,16 | 4 299,28 | 1,75 | | 1 368,13 | 457,37 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,39* | |
| 61-17-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6 483,58 | 4 719,53 | 2,31 | | 1 761,74 | 496,27 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,86* | |
| 61-17-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 7 447,64 | 5 683,59 | 2,31 | | 1 761,74 | 590,81 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-17-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8 | 178,60 | 178,60 | | | | 19 |
| | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: | | | | | | |
| 61-17-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 4 299,04 | 2 491,00 | 1,48 | | 1 806,56 | 265 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-17-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11 | 1 002,88 | 440,86 | 0,58 | | 561,44 | 46,9 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-17-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6 940,91 | 3 853,25 | 2,96 | | 3 084,70 | 394,8 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-17-14 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13 | 1 050,41 | 488,39 | 0,58 | | 561,44 | 50,04 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| **Таблица ФЕРр 61-18** | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: | | | | | | |
| 61-18-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 3 812,33 | 2 672,08 | | | 1 140,25 | 287,63 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-18-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1 | 964,34 | 394,64 | | | 569,70 | 42,48 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-18-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6 628,76 | 4 349,11 | | | 2 279,65 | 457,32 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-18-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3 | 1 077,06 | 507,36 | | | 569,70 | 53,35 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-18-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6 575,07 | 4 295,42 | | | 2 279,65 | 426,98 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-18-6 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5 | 137,49 | 137,49 | | | | 14,8 |
| 61-18-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 6 314,13 | 4 946,00 | | | 1 368,13 | 526,17 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,39* | |
| 61-18-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 7 225,71 | 5 463,97 | | | 1 761,74 | 574,55 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,86* | |
| 61-18-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 8 031,29 | 6 269,55 | | | 1 761,74 | 651,72 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-18-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8 | 184,24 | 184,24 | | | | 19,6 |
| | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: | | | | | | |
| 61-18-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 4 861,12 | 2 993,90 | | | 1 867,22 | 318,5 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-18-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11 | 1 074,59 | 513,15 | | | 561,44 | 54,59 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-18-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 7 743,15 | 4 658,45 | | | 3 084,70 | 477,3 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-18-14 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13 | 1 155,14 | 593,70 | | | 561,44 | 60,83 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| **Таблица ФЕРр 61-19** | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: | | | | | | |
| 61-19-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 3 961,07 | 2 820,82 | | | 1 140,25 | 303,64 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,84* | |
| 61-19-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1 | 938,61 | 368,91 | | | 569,70 | 39,71 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-19-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6 824,00 | 4 544,35 | | | 2 279,65 | 477,85 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-19-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3 | 1 103,97 | 534,27 | | | 569,70 | 56,18 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-19-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6 821,74 | 4 542,09 | | | 2 279,65 | 451,5 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-19-6 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5 | 140,28 | 140,28 | | | | 15,1 |
| 61-19-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 6 626,96 | 5 258,83 | | | 1 368,13 | 559,45 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,66* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *7,39* | |
| 61-19-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 7 371,69 | 5 609,95 | | | 1 761,74 | 589,9 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,86* | |
| 61-19-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 8 613,01 | 6 851,27 | | | 1 761,74 | 712,19 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-19-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8 | 188,00 | 188,00 | | | | 20 |
| | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: | | | | | | |
| 61-19-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 5 237,68 | 3 370,46 | | | 1 867,22 | 358,56 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *6,2* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-19-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11 | 1 067,63 | 506,19 | | | 561,44 | 53,85 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| 61-19-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 8 094,31 | 5 009,61 | | | 3 084,70 | 513,28 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,9* | |
| 61-19-14 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13 | 1 145,97 | 584,53 | | | 561,44 | 59,89 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,42* | |
| **Таблица ФЕРр 61-20** | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | |
| 61-20-1 | с земли и лесов | 5 286,35 | 3 004,39 | 2,31 | | 2 279,65 | 323,4 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,68* | |
| 61-20-2 | с лестниц | 5 893,46 | 3 613,81 | | | 2 279,65 | 389 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,68* | |
| 61-20-3 | с люлек | 5 770,83 | 3 491,18 | | | 2 279,65 | 375,8 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,68* | |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: | | | | | | |
| 61-20-4 | с земли и лесов | 8 954,59 | 7 185,36 | 2,31 | | 1 766,92 | 764,4 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,88* | |
| 61-20-5 | с лестниц | 10 604,80 | 8 837,88 | | | 1 766,92 | 940,2 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,88* | |
| 61-20-6 | с люлек | 10 274,86 | 8 507,94 | | | 1 766,92 | 905,1 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,88* | |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: | | | | | | |
| 61-20-7 | с земли и лесов | 5 365,37 | 2 675,52 | 2,31 | | 2 687,54 | 288 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-20-8 | с лестниц | 6 457,42 | 3 769,88 | | | 2 687,54 | 405,8 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-20-9 | с люлек | 5 764,39 | 3 076,85 | | | 2 687,54 | 331,2 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| **Таблица ФЕРр 61-21** | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: | | | | | | |
| 61-21-1 | с земли и лесов | 5 895,77 | 3 613,81 | 2,31 | | 2 279,65 | 389 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,68* | |
| 61-21-2 | с лестниц | 6 658,96 | 4 379,31 | | | 2 279,65 | 471,4 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,68* | |
| 61-21-3 | с люлек | 6 502,88 | 4 223,23 | | | 2 279,65 | 454,6 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,68* | |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: | | | | | | |
| 61-21-4 | с земли и лесов | 10 607,11 | 8 837,88 | 2,31 | | 1 766,92 | 940,2 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,88* | |
| 61-21-5 | с лестниц | 12 683,14 | 10 916,22 | | | 1 766,92 | 1 161,3 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,88* | |
| 61-21-6 | с люлек | 12 258,26 | 10 491,34 | | | 1 766,92 | 1 116,1 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м$^3$* | | | | | *0,99* | |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,88* | |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: | | | | | | |
| 61-21-7 | с земли и лесов | 5 825,23 | 3 135,38 | 2,31 | | 2 687,54 | 337,5 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-21-8 | с лестниц | 6 528,96 | 3 841,42 | | | 2 687,54 | 413,5 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |
| 61-21-9 | с люлек | 6 397,04 | 3 709,50 | | | 2 687,54 | 399,3 |
| *999-9900* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,7* | |

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ФЕРр 61-22** | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг** Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м$^2$: | | | | | | |
| 61-22-1<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Строительный мусор, т* | 8 074,38 | 4 772,15 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 467,4 |
| 61-22-2<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Строительный мусор, т* | 9 039,23 | 5 737,00 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 561,9 |
| 61-22-3<br>*999-9900* | с электролюлек<br>*Строительный мусор, т* | 8 944,02 | 5 641,79 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 545,1 |
| 61-22-4<br>*999-9900* | с телескопических вышек<br>*Строительный мусор, т* | 8 867,70 | 5 565,47 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 545,1 |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 5 м$^2$: | | | | | | |
| 61-22-5<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Строительный мусор, т* | 7 430,13 | 4 127,90 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 404,3 |
| 61-22-6<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Строительный мусор, т* | 8 325,09 | 5 022,86 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 485,3 |
| 61-22-7<br>*999-9900* | с электролюлек<br>*Строительный мусор, т* | 8 357,66 | 5 000,18 | 352,75 | 48,14 | 3 004,73<br>*12,8* | 469,5 |
| 61-22-8<br>*999-9900* | с телескопических вышек<br>*Строительный мусор, т* | 8 357,66 | 5 000,18 | 352,75 | 48,14 | 3 004,73<br>*12,8* | 469,5 |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 1 м$^2$: | | | | | | |
| 61-22-9<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 12 565,03 | 9 570,09 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 898,6 |
| 61-22-10<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 14 393,40 | 11 398,46 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 1 101,3 |
| 61-22-11<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с электролюлек<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 13 980,43 | 10 985,49 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 1 061,4 |
| 61-22-12<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с телескопических вышек<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 13 980,43 | 10 985,49 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 1 061,4 |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м$^2$: | | | | | | |
| 61-22-13<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 9 871,09 | 6 931,40 | 297,50 | 40,60 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 669,7 |
| 61-22-14<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 11 370,80 | 8 431,11 | 297,50 | 40,60 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 814,6 |
| 61-22-15<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с электролюлек<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 10 859,51 | 7 919,82 | 297,50 | 40,60 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 765,2 |
| 61-22-16<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с телескопических вышек<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 10 752,38 | 7 812,69 | 297,50 | 40,60 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 765,2 |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 1 м$^2$: | | | | | | |
| 61-22-17<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Строительный мусор, т* | 7 904,87 | 4 225,92 | 297,50 | 40,60 | 3 381,45<br>*12,8* | 413,9 |
| 61-22-18<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Строительный мусор, т* | 8 816,69 | 5 137,74 | 297,50 | 40,60 | 3 381,45<br>*12,8* | 496,4 |
| | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 5 м$^2$: | | | | | | |
| 61-22-19<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Строительный мусор, т* | 7 357,61 | 3 678,66 | 297,50 | 40,60 | 3 381,45<br>*12,8* | 360,3 |
| 61-22-20<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Строительный мусор, т* | 8 124,28 | 4 445,33 | 297,50 | 40,60 | 3 381,45<br>*12,8* | 429,5 |

| Шифр расценки<br>Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.<br>оплата труда рабочих | эксплуатация машин<br>всего | эксплуатация машин<br>в т.ч. оплата труда машинистов | материалы<br>расход неучтенных материалов | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ФЕРр 61-23** | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг**<br>Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м$^2$: | | | | | | |
| 61-23-1<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Строительный мусор, т* | 9 286,47 | 5 984,24 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 561,9 |
| 61-23-2<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Строительный мусор, т* | 10 702,01 | 7 399,78 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 685,8 |
| 61-23-3<br>*999-9900* | с электролюлек<br>*Строительный мусор, т* | 10 541,23 | 7 239,00 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 661,7 |
| 61-23-4<br>*999-9900* | с телескопических вышек<br>*Строительный мусор, т* | 10 250,08 | 6 947,85 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 661,7 |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 5 м$^2$: | | | | | | |
| 61-23-5<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Строительный мусор, т* | 8 470,68 | 5 168,45 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 485,3 |
| 61-23-6<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Строительный мусор, т* | 9 637,04 | 6 334,81 | 297,50 | 40,60 | 3 004,73<br>*12,8* | 587,1 |
| 61-23-7<br>*999-9900* | с электролюлек<br>*Строительный мусор, т* | 9 115,03 | 6 120,09 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*12,8* | 567,2 |
| 61-23-8<br>*999-9900* | с телескопических вышек<br>*Строительный мусор, т* | 9 200,11 | 6 205,17 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*12,8* | 567,2 |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 1 м$^2$: | | | | | | |
| 61-23-9<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 15 208,36 | 12 213,42 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 1 101,3 |
| 61-23-10<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 17 215,09 | 14 220,15 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 1 354,3 |
| 61-23-11<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с электролюлек<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 16 880,41 | 13 885,47 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 1 303,8 |
| 61-23-12<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с телескопических вышек<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 17 062,94 | 14 068,00 | 352,75 | 48,14 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 1 303,8 |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м$^2$: | | | | | | |
| 61-23-13<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 11 615,18 | 8 675,49 | 297,50 | 40,60 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 814,6 |
| 61-23-14<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 13 677,90 | 10 738,21 | 297,50 | 40,60 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 995,2 |
| 61-23-15<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с электролюлек<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 13 436,62 | 10 496,93 | 297,50 | 40,60 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 959,5 |
| 61-23-16<br>*04.3.01.06*<br>*999-9900* | с телескопических вышек<br>*Раствор декоративный, м$^3$*<br>*Строительный мусор, т* | 13 014,44 | 10 074,75 | 297,50 | 40,60 | 2 642,19<br>*1,8*<br>*15,5* | 959,5 |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 1 м$^2$: | | | | | | |
| 61-23-17<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Строительный мусор, т* | 8 965,61 | 5 286,66 | 297,50 | 40,60 | 3 381,45<br>*12,8* | 496,4 |
| 61-23-18<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Строительный мусор, т* | 10 148,63 | 6 469,68 | 297,50 | 40,60 | 3 381,45<br>*12,8* | 599,6 |
| | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 5 м$^2$: | | | | | | |
| 61-23-19<br>*999-9900* | с земли и лесов<br>*Строительный мусор, т* | 8 253,13 | 4 574,18 | 297,50 | 40,60 | 3 381,45<br>*12,8* | 429,5 |
| 61-23-20<br>*999-9900* | с лестниц<br>*Строительный мусор, т* | 9 246,59 | 5 567,64 | 297,50 | 40,60 | 3 381,45<br>*12,8* | 516 |
| **Таблица ФЕРр 61-24** | **Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью**<br>Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| 61-24-1<br>*04.3.02.09* | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью<br>*Смеси на цементной основе, т* | 1 040,06 | 669,99 | 87,70 | 64,44 | 282,37<br>*0,54* | 62,91 |

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ФЕРр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом** | | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: | | | | | | |
| 61-25-1 | гладкой с земли и лесов | 532,70 | 139,99 | 386,71 | | 6,00 | 15,8 |
| 61-25-2 | гладкой с лестниц | 662,70 | 174,54 | 482,16 | | 6,00 | 19,7 |
| 61-25-3 | гладкой с люлек | 636,02 | 167,45 | 462,57 | | 6,00 | 18,9 |
| 61-25-4 | с рустами с земли и лесов | 636,02 | 167,45 | 462,57 | | 6,00 | 18,9 |
| 61-25-5 | с рустами с лестниц | 792,71 | 209,10 | 577,61 | | 6,00 | 23,6 |
| 61-25-6 | с рустами с люлек | 762,22 | 201,12 | 555,10 | | 6,00 | 22,7 |
| **Таблица ФЕРр 61-26 Перетирка штукатурки** | | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Перетирка штукатурки: | | | | | | |
| 61-26-1 | внутренних помещений | 229,85 | 209,09 | 3,13 | 1,35 | 17,63 | 24,2 |
| 61-26-2 | фасадов гладких с земли и лесов | 281,84 | 266,11 | 0,17 | | 15,56 | 30,8 |
| 61-26-3 | фасадов гладких с лестниц | 344,74 | 329,18 | | | 15,56 | 38,1 |
| 61-26-4 | фасадов гладких с люлек | 336,10 | 320,54 | | | 15,56 | 37,1 |
| | Перетирка штукатурки фасадов с рустами: | | | | | | |
| 61-26-5 | с земли и лесов | 372,56 | 356,83 | 0,17 | | 15,56 | 41,3 |
| 61-26-6 | с лестниц | 463,11 | 447,55 | | | 15,56 | 51,8 |
| 61-26-7 | с люлек | 444,97 | 429,41 | | | 15,56 | 49,7 |
| **Таблица ФЕРр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку** | | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: | | | | | | |
| 61-27-1 | по кирпичу | 380,38 | 222,32 | 158,06 | | | 28 |
| 61-27-2 | по бетону | 681,48 | 393,03 | 288,45 | | | 49,5 |
| | Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: | | | | | | |
| 61-27-3 | по кирпичу | 461,76 | 269,96 | 191,80 | | | 34 |
| 61-27-4 | по бетону | 829,73 | 480,37 | 349,36 | | | 60,5 |
| **Таблица ФЕРр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки** | | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: | | | | | | |
| 61-28-1 | по кирпичным и бетонным поверхностям | 3 935,63 | 636,48 | 8,71 | 1,51 | 3 290,44 | 81,6 |
| 61-28-2 | по дереву и гипсовым плитам | 3 582,98 | 405,60 | 6,74 | 1,16 | 3 170,64 | 52 |
| 61-28-3 | в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным | 3 798,54 | 554,89 | 10,68 | 1,86 | 3 232,97 | 71,14 |
| 61-28-4 | Обертывание балок сеткой | 3 260,71 | 204,36 | 5,35 | 0,93 | 3 051,00 | 26,2 |
| | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: | | | | | | |
| 61-28-5 | стен и перегородок | 3 940,60 | 482,80 | 29,91 | 5,22 | 3 427,89 | 60,2 |
| 61-28-6 | потолков, лестничных маршей | 4 024,89 | 545,36 | 31,22 | 5,45 | 3 448,31 | 68 |
| 61-28-7 | столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера | 4 157,44 | 694,53 | 29,91 | 5,22 | 3 433,00 | 86,6 |
| 61-28-8 | цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | 4 304,13 | 818,84 | 31,88 | 5,57 | 3 453,41 | 102,1 |
| **Таблица ФЕРр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности** | | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: | | | | | | |
| 61-29-1 | из гвоздей с оплетением проволокой | 1 493,33 | 826,02 | 6,74 | 1,16 | 660,57 | 105,9 |
| 61-29-2 | из сетки штукатурной | 1 926,95 | 304,20 | 6,74 | 1,16 | 1 616,01 | 39 |
| **Таблица ФЕРр 61-30 Замена основания под штукатурку** | | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Замена основания под штукатурку без изоляционного слоя: | | | | | | |
| 61-30-1 | стен площадью до 10 м$^2$ | 2 024,72 | 376,74 | 6,74 | 1,16 | 1 641,24 | 48,3 |

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61-30-2 | стен площадью до 20 м$^2$ | 1 967,78 | 319,80 | 6,74 | 1,16 | 1 641,24 | 41 |
| 61-30-3 | потолков площадью до 10 м$^2$ | 2 098,82 | 450,84 | 6,74 | 1,16 | 1 641,24 | 57,8 |
| 61-30-4 | потолков площадью до 20 м$^2$ | 2 033,30 | 385,32 | 6,74 | 1,16 | 1 641,24 | 49,4 |
| 61-30-5 | столбов, колонн площадью до 10 м$^2$ | 2 213,48 | 565,50 | 6,74 | 1,16 | 1 641,24 | 72,5 |
| 61-30-6 | столбов, колонн площадью до 20 м$^2$ | 2 131,58 | 483,60 | 6,74 | 1,16 | 1 641,24 | 62 |
| | Замена основания под штукатурку с изоляционным слоем: | | | | | | |
| 61-30-7<br>*12.2.03.15* | стен площадью до 10 м$^2$<br>*Материалы изоляционные, м$^2$* | 2 116,28 | 458,64 | 13,48 | 2,32 | 1 644,16<br>*104* | 58,8 |
| 61-30-8<br>*12.2.03.15* | стен площадью до 20 м$^2$<br>*Материалы изоляционные, м$^2$* | 2 050,76 | 393,12 | 13,48 | 2,32 | 1 644,16<br>*104* | 50,4 |
| 61-30-9<br>*12.2.03.15* | потолков площадью до 10 м$^2$<br>*Материалы изоляционные, м$^2$* | 2 214,56 | 556,92 | 13,48 | 2,32 | 1 644,16<br>*104* | 71,4 |
| 61-30-10<br>*12.2.03.15* | потолков площадью до 20 м$^2$<br>*Материалы изоляционные, м$^2$* | 2 132,66 | 475,02 | 13,48 | 2,32 | 1 644,16<br>*104* | 60,9 |
| **Таблица ФЕРр 61-31** | **Оштукатуривание поверхности дымовых труб**<br>Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 2 166,03 | 1 220,71 | 1,87 | | 943,45 | 131,4 |
| **Таблица ФЕРр 61-32** | **Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм**<br>Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| 61-32-1 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм | 742,81 | 479,76 | 110,18 | 19,37 | 152,87 | 57,25 |
| *03.2.01.01* | *Цемент, т* | | | | | *0,714* | |

# СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 3
Таблица ФЕРр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ... 3
Таблица ФЕРр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ... 3
Таблица ФЕРр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами ... 4
Таблица ФЕРр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами ... 4
Таблица ФЕРр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами ... 5
Таблица ФЕРр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания ... 5
Таблица ФЕРр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания ... 6
Таблица ФЕРр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания ... 6
Таблица ФЕРр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок ... 6
Таблица ФЕРр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 6
Таблица ФЕРр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц ... 7
Таблица ФЕРр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек ... 7
Таблица ФЕРр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 8
Таблица ФЕРр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц ... 9
Таблица ФЕРр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек ... 9
Таблица ФЕРр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором ... 10
Таблица ФЕРр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ... 11
Таблица ФЕРр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц ... 12
Таблица ФЕРр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек ... 13
Таблица ФЕРр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов ... 14
Таблица ФЕРр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов ... 14
Таблица ФЕРр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг ... 15
Таблица ФЕРр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг ... 16
Таблица ФЕРр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью ... 16
Таблица ФЕРр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом ... 17
Таблица ФЕРр 61-26 Перетирка штукатурки ... 17
Таблица ФЕРр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку ... 17
Таблица ФЕРр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки ... 17
Таблица ФЕРр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности ... 17
Таблица ФЕРр 61-30 Замена основания под штукатурку ... 17
Таблица ФЕРр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб ... 18
Таблица ФЕРр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм ... 18

gost.e-ecolog.ru