Приложение № 107
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-58-2001

Сборник 58. Крыши, кровли

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.58.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 58 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.58.2. В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.58.3. В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий их производства:

а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты затраты труда увеличиваются на 0,5 %);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 $м^2$ – 5,49 кг (или одного листа размерами 1420х710 мм; для случаев использования черной кровельной стали расход ресурсов принимается тот же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 $м^2$).

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.58.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.58.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.58.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами с уменьшением на 0,7 м.

gost.e-ecolog.ru

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш:						
58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	160,11	120,37	39,74	6,21		15,16
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,4*	
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	208,54	183,48	25,06	3,92		22,68
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,9*	
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	255,37	219,08	36,29	5,67		27,08
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,25*	
58-1-4	мауэрлатов	76,77	53,44	23,33	3,65		6,73
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,81*	
Таблица ФЕРр 58-2	**Разборка слуховых окон**						
	Измеритель: 100 шт						
	Разборка слуховых окон:						
58-2-1	прямоугольных двускатных	2 720,29	2 709,92	10,37			341,3
999-9900	*Строительный мусор, т*					*5,6*	
58-2-2	прямоугольных односкатных	2 466,21	2 455,84	10,37			309,3
999-9900	*Строительный мусор, т*					*5,6*	
58-2-3	полукруглых и треугольных	1 106,18	1 098,90	7,28			138,4
999-9900	*Строительный мусор, т*					*4,6*	
Таблица ФЕРр 58-3	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали**						
	Измеритель: 100 м						
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:						
58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	71,18	70,98	0,20			9,1
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,12*	
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	88,54	88,54				11,04
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,325*	
58-3-3	водосточных труб с люлек	235,31	235,31				29,34
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,325*	
Таблица ФЕРр 58-4	**Разборка парапетных решеток**						
	Измеритель: 100 м						
58-4-1	Разборка парапетных решеток	118,10	116,48	1,62			14,8
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,8*	
Таблица ФЕРр 58-5	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш**						
	Измеритель: 100 м (расценки с 58-5-1 по 58-5-5); шт (расценки 58-5-6, 58-5-7)						
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:						
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3 399,70	340,09	24,09	4,06	3 035,52	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	4 438,75	1 366,59	44,48	7,31	3 027,68	160,21
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,66*	
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	7 406,67	1 280,27	23,04	3,71	6 103,36	150,09
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,97*	
58-5-4	смена стропильных ног из досок	1 794,47	1 136,62	13,36	2,20	644,49	133,25
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,564*	
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами	4 370,32	1 366,59	44,48	7,31	2 959,25	160,21
01.2.03.03	*Мастика, т*					*0,08*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,27*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	73,91	11,90	18,61	3,13	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	111,88	29,34	23,41	3,94	59,13	3,44
Таблица ФЕРр 58-6	**Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов:						
58-6-1	обыкновенного профиля	2 683,81	692,64	233,89	30,84	1 757,28	81,2
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,0012*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,47*	
58-6-2	усиленного профиля	2 932,68	808,64	326,21	41,64	1 797,83	94,8
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,0012*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,35*	
Таблица ФЕРр 58-7	**Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:						
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	1 347,80	195,34	33,76	3,19	1 118,70	22,35
12.1.02.10	*Материалы рулонные кровельные, м^2*					*115*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,34*	
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	2 373,44	376,17	64,97	5,74	1 932,30	43,04
12.1.02.10	*Материалы рулонные кровельные, м^2*					*233*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,65*	
58-7-3	рубероидной мастикой	993,93	102,37	32,06	4,27	859,50	12,53
58-7-4	смолой	400,22	108,66	25,31	4,77	266,25	13,3
58-7-5	битумным лаком	1 678,78	91,83	9,57	3,13	1 577,38	11,05
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:						
58-7-6	в два слоя	1 872,48	497,67	20,27	5,74	1 354,54	54,87
01.2.03.03	*Мастика, т*					*0,0021*	
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,78*	
12.1.02.10	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м^2*					*114*	
12.1.02.10	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, м^2*					*134*	
58-7-7	в один слой	1 654,09	421,48	11,26	3,19	1 221,35	46,47
01.2.03.03	*Мастика, т*					*0,0021*	
12.1.02.10	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м^2*					*134*	
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,78*	
Таблица ФЕРр 58-8	**Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:						
58-8-1	черной	1 259,08	1 122,55	49,75	9,74	86,78	131,6
08.3.05.02	*Сталь листовая, т*					*П*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,37*	
58-8-2	оцинкованной	1 182,64	1 096,96	49,75	9,74	35,93	128,6
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,16*	
	Ремонт отдельных мест покрытия из листовой кровельной стали:						
58-8-3	черной, постановка заплат размером 0,25 м^2	537,38	494,06	14,39	2,86	28,93	58,4
08.3.05.02	*Сталь листовая, т*					*П*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,05*	
58-8-4	черной, постановка заплат размером 0,5 м^2	678,66	603,20	28,47	5,59	46,99	71,3
08.3.05.02	*Сталь листовая, т*					*П*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,09*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-8-5	оцинкованной, постановка заплат размером 0,25 м^2	485,28	458,91	14,39	2,86	11,98	53,8
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,04*	
58-8-6	оцинкованной, постановка заплат размером 0,5 м^2	610,45	560,42	28,47	5,59	21,56	65,7
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
Таблица ФЕРр 58-9	**Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали**						
	Измеритель: 100 м^2						
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,23	22,39			37,84	2,87
Таблица ФЕРр 58-10	**Смена частей водосточных труб**						
	Измеритель: 100 м (расценки 58-10-1, 58-10-2); 100 шт (расценки с 58-10-3 по 58-10-7)						
	Смена:						
58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	324,67	313,90	8,54	1,51	2,23	36,8
08.1.02.07	*Трубы, м*					*114,5*	
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек	763,25	755,76	5,26	0,93	2,23	88,6
08.1.02.07	*Трубы, м*					*114,5*	
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	628,00	457,21	5,26	0,93	165,53	53,6
08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб, шт*					*100*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
58-10-4	колен водосточных труб с люлек	1 164,54	993,75	5,26	0,93	165,53	116,5
08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб, шт*					*100*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58	45,1
08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб, шт*					*100*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,008*	
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58	45,1
08.1.02.01	*Воронки, шт*					*100*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
58-10-7	воронок водосточных труб с люлек	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58	45,1
08.1.02.01	*Воронки, шт*					*100*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
Таблица ФЕРр 58-11	**Ремонт металлических парапетных решеток**						
	Измеритель: 10 м						
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	95,39	40,87	3,32		51,20	4,73
Таблица ФЕРр 58-12	**Устройство обрешетки**						
	Измеритель: 100 м^2						
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2 464,73	231,93	34,12	9,54	2 198,68	29,21
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:						
58-12-2	из листовой стали	1 473,96	155,54	22,48	6,52	1 295,94	19,59
58-12-3	из хризотилцементных листов	1 316,03	136,97	12,51	3,73	1 166,55	17,25
58-12-4	из черепицы	1 350,48	134,11	7,76	2,01	1 208,61	16,89
Таблица ФЕРр 58-13	**Устройство покрытия из рулонных материалов насухо**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство покрытия из рулонных материалов:						
58-13-1	насухо без промазки кромок	68,61	37,77	5,41	1,33	25,43	4,71
12.1.02.10	*Материалы рулонные кровельные, м^2*					*115*	
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой	176,09	69,94	6,14	1,48	100,01	8,56
12.1.02.10	*Материалы рулонные кровельные, м^2*					*115*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-14	**Смена покрытия из листовой стали**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:						
58-14-1	с настенными желобами и свесами	2 141,13	1 346,53	107,58	36,39	687,02	148,46
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
58-14-2	без настенных желобов и свесов	1 696,35	1 260,37	101,53	34,29	334,45	138,96
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м^2	2 184,67	1 386,89	110,76	37,43	687,02	152,91
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м^2	1 736,62	1 298,10	104,07	35,22	334,45	143,12
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:						
58-14-5	с настенными желобами и свесами	1 819,33	1 039,10	107,58	36,39	672,65	117,28
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
58-14-6	без настенных желобов и свесов	1 482,81	972,56	101,53	34,29	408,72	109,77
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
Таблица ФЕРр 58-15	**Перенавеска водосточных труб**						
	Измеритель: 100 м						
	Перенавеска водосточных труб:						
58-15-1	с земли, лестниц или подмостей	529,88	521,86			8,02	60,4
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
58-15-2	с люлек	947,19	939,17			8,02	108,7
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
Таблица ФЕРр 58-16	**Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами**						
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки:						
58-16-1	до 0,25 м^2	353,44	336,94	14,85		1,65	39,5
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м^3*					*0,43*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,3*	
58-16-2	до 0,5 м^2	593,63	558,72	31,20		3,71	65,5
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м^3*					*1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,6*	
58-16-3	до 1,0 м^2	1 034,45	963,89	61,91		8,65	113
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м^3*					*2,14*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,28*	
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:						
58-16-4	до 0,25 м^2	232,56	203,63	8,59		20,34	24,3
04.2.01.01	*Смесь асфальтобетонная, т*					*0,83*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,26*	
58-16-5	до 0,5 м^2	429,75	362,02	20,27		47,46	43,2
04.2.01.01	*Смесь асфальтобетонная, т*					*1,93*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,61*	
58-16-6	до 1,0 м^2	785,71	639,39	44,62		101,70	76,3
04.2.01.01	*Смесь асфальтобетонная, т*					*4,1*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,28*	
Таблица ФЕРр 58-17	**Разборка теплоизоляции на кровле**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка теплоизоляции на кровле из:						
58-17-1	двух слоёв стеклоткани	72,03	71,84	0,19			9,21
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,1*	
58-17-2	ваты минеральной толщиной 100 мм	101,56	99,67	1,89			13,08
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,04*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-17-3	плит пенополистирольных толщиной 100 мм	78,91	78,33	0,58			10,12
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,32*	
Таблица ФЕРр 58-18	**Смена обрешетки**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Смена обрешетки с прозорами:						
58-18-1	из досок толщиной до 30 мм	387,06	362,86	12,22	2,09	11,98	45,7
11.1.03.05	*Доски необрезные, м^3*					*0,8*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,27*	
58-18-2	из досок толщиной до 50 мм	584,02	517,05	19,06	3,25	47,91	65,12
11.1.03.05	*Доски необрезные, м^3*					*1,3*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,11*	
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше	2 340,14	645,20	33,93	5,80	1 661,01	81,26
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,11*	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:						
58-18-4	до 30 мм	860,42	759,78	52,73	9,05	47,91	95,69
11.1.03.05	*Доски необрезные, м^3*					*3,2*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,7*	
58-18-5	до 50 мм	1 187,84	1 099,61	76,25	12,99	11,98	138,49
11.1.03.05	*Доски необрезные, м^3*					*5,2*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,83*	
Таблица ФЕРр 58-19	**Смена мелких покрытий из листовой стали**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:						
58-19-1	разжелобков	853,46	822,15	7,35	2,34	23,96	100,63
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,305*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,365*	
58-19-2	настенных желобов	1 479,48	708,42	10,23	3,24	760,83	86,71
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,298*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,358*	
58-19-3	карнизных свесов	1 373,89	604,66	14,39	4,54	754,84	74,01
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,294*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,594*	
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:						
58-19-4	разжелобков	728,21	696,90	7,35	2,34	23,96	81,7
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,298*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,358*	
58-19-5	настенных желобов	1 259,51	491,33	7,35	2,34	760,83	57,6
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,298*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,358*	
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами	2 325,70	797,04	24,96	7,76	1 503,70	93,44
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,592*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,712*	
Таблица ФЕРр 58-20	**Смена обделок из листовой стали**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:						
58-20-1	до 0,4 м	454,41	353,23	5,13	1,54	96,05	41,41
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,184*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,224*	
58-20-2	до 0,7 м	643,64	539,27	8,32	2,59	96,05	63,22
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,324*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,33*	
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:						
58-20-3	до 1 м	753,65	599,23	10,23	3,24	144,19	70,25
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,412*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,492*	
58-20-4	до 1,75 м	1 007,08	965,85	17,27	5,44	23,96	113,23
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,74*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,89*	
	Смена обделок из листовой стали, примыканий:						
58-20-5	к каменным стенам	439,13	387,69	3,53	1,03	47,91	45,45
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,09*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,05*	
58-20-6	к деревянным стенам	566,61	443,30	3,53	1,03	119,78	51,97
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,09*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,05*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-20-7	к дымовым трубам	715,79	652,37	3,53	1,03	59,89	76,48
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,09*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,04*	
58-20-8	к вытяжным трубам	716,77	652,37	4,51	1,27	59,89	76,48
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,11*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,17*	
Таблица ФЕРр 58-21	**Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах**						
	Измеритель: 10 шт						
58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	153,93	151,96	1,97	0,35		18,6
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,052*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,052*	
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	43,14	42,48	0,66	0,12		5,2
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,015*	
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,015*	
Таблица ФЕРр 58-22	**Смена ухватов для водосточных труб**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена ухватов для водосточных труб:						
58-22-1	в каменных стенах	779,84	308,83	0,66	0,12	470,35	37,8
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,008*	
58-22-2	в деревянных стенах	642,58	171,57	0,66	0,12	470,35	21
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,008*	
Таблица ФЕРр 58-23	**Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам**						
	Измеритель: шт						
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	579,96	75,32	6,68	0,46	497,96	8,83
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,007*	
04.1.02.05	*Смеси бетонные тяжелого бетона, м³*					*0,032*	
Таблица ФЕРр 58-24	**Смена кровли из черепицы**						
	Измеритель: 100 м²						
	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:						
58-24-1	до 50%	1 756,42	1 354,51	76,02	24,28	325,89	149,34
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,03*	
12.1.03.05	*Черепица, 1000 шт*					*П*	
58-24-2	до 75%	1 975,15	1 541,90	107,36	35,80	325,89	170
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,03*	
12.1.03.05	*Черепица, 1000 шт*					*П*	
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92				29,98
Таблица ФЕРр 58-26	**Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками**						
	Измеритель: 100 м						
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:						
58-26-1	до 10 см	45,96		20,21	2,70	25,75	
58-26-2	до 20 см	102,03		50,53	6,75	51,50	
58-26-3	более 20 см	208,63		131,38	17,55	77,25	
Таблица ФЕРр 58-27	**Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия**						
	Измеритель: м²						
	Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия:						
58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01		27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01		38,59	1,81

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-28	**Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли**						
	Измеритель: м^2						
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли	26,50	11,03	1,64		13,83	1,08
Таблица ФЕРр 58-29	**Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков**						
	Измеритель: 100 м^2						
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	7 088,28	341,91	5,26	2,20	6 741,11	41,85
01.2.03.03	*Мастика герметизирующая, кг*					*10*	
12.1.02.10	*Материалы рулонные кровельные, м^2*					*111,11*	
01.2.03.05	*Праймер, кг*					*260*	
Таблица ФЕРр 58-30	**Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра**						
	Измеритель: 100 м^2						
58-30-1	Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра	3 991,12	481,60	3 298,82	535,87	210,70	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2 103,00	159,00	1 733,30	344,52	210,70	18,64

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 2
Таблица ФЕРр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш ... 2
Таблица ФЕРр 58-2 Разборка слуховых окон ... 2
Таблица ФЕРр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ... 2
Таблица ФЕРр 58-4 Разборка парапетных решеток ... 2
Таблица ФЕРр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш ... 2
Таблица ФЕРр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов ... 3
Таблица ФЕРр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов ... 3
Таблица ФЕРр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат ... 3
Таблица ФЕРр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали ... 4
Таблица ФЕРр 58-10 Смена частей водосточных труб ... 4
Таблица ФЕРр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток ... 4
Таблица ФЕРр 58-12 Устройство обрешетки ... 4
Таблица ФЕРр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ... 4
Таблица ФЕРр 58-14 Смена покрытия из листовой стали ... 5
Таблица ФЕРр 58-15 Перенавеска водосточных труб ... 5
Таблица ФЕРр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами ... 5
Таблица ФЕРр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле ... 5
Таблица ФЕРр 58-18 Смена обрешетки ... 6
Таблица ФЕРр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали ... 6
Таблица ФЕРр 58-20 Смена обделок из листовой стали ... 6
Таблица ФЕРр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах ... 7
Таблица ФЕРр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб ... 7
Таблица ФЕРр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам ... 7
Таблица ФЕРр 58-24 Смена кровли из черепицы ... 7
Таблица ФЕРр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками ... 7
Таблица ФЕРр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия ... 7
Таблица ФЕРр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли ... 8
Таблица ФЕРр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков ... 8
Таблица ФЕРр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра ... 8

gost.e-ecolog.ru