Приложение № 105
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-56-2001

Сборник 56. Проемы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.56.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 56 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 56 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.56.2. В ФЕРр сборника 56 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.56.3. В ФЕРр сборника 56 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.56.4. В ФЕРр сборника 56 не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.56.5. В ФЕРр сборника 56 на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно.

1.56.6. В ФЕРр сборника 56 на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов; в расценках табл. 56-7, 56-8, 56-21, 56-22 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.56.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.56.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.56.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

gost.e-ecolog.ru

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-1	**Демонтаж оконных коробок**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж оконных коробок:						
56-1-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 148,79	1 051,72	97,07	9,45		128,73
999-9900	*Строительный мусор, т*					*10,66*	
56-1-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3 155,76	2 982,41	173,35	9,45		382,36
999-9900	*Строительный мусор, т*					*10,76*	
56-1-3	в рубленых стенах	594,69	594,69				72,79
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,57*	
Таблица ФЕРр 56-2	**Снятие оконных переплетов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Снятие оконных переплетов:						
56-2-1	неостекленных	280,14	265,14	15,00	6,48		33,06
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,52*	
56-2-2	остекленных	398,87	369,80	29,07	12,56		46,11
999-9900	*Строительный мусор, т*					*3,42*	
Таблица ФЕРр 56-3	**Снятие подоконных досок**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Снятие подоконных досок:						
56-3-1	бетонных и мозаичных	2 198,56	2 116,61	81,95			275,6
999-9900	*Строительный мусор, т*					*13,4*	
56-3-2	деревянных в каменных зданиях	761,66	761,66				94,97
999-9900	*Строительный мусор, т*					*3,5*	
56-3-3	деревянных в деревянных зданиях	629,01	629,01				79,22
999-9900	*Строительный мусор, т*					*3,5*	
56-3-4	пластиковых	113,78	113,78				14,7
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,7*	
Таблица ФЕРр 56-4	**Ремонт оконных коробок и колод**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт оконных коробок:						
56-4-1	в каменных стенах при одном переплете	6 465,79	4 580,35	8,54	1,51	1 876,90	505
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,59*	
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах	11 393,75	8 253,70	12,48	2,20	3 127,57	910
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,18*	
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	16 174,58	8 797,90	5,91	1,04	7 370,77	970
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,4*	
Таблица ФЕРр 56-5	**Ремонт оконных переплетов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:						
56-5-1	из профилированных заготовок	4 442,33	3 005,94	12,48	2,20	1 423,91	347,91
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,55*	
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю	4 661,46	3 619,62	12,48	2,20	1 029,36	376,26
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,55*	
Таблица ФЕРр 56-6	**Ремонт форточек**						
	Измеритель: 100 шт						
56-6-1	Ремонт форточек	1 032,45	881,77	1,97	0,35	148,71	91,66
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,1*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-7	**Устройство форточек в оконных переплетах**						
	Измеритель: 100 шт						
	Устройство форточек в оконных переплетах:						
56-7-1	остекленных спаренных	5 351,08	4 544,74	14,48	4,08	791,86	465,65
11.2.07.11	*Приборы оконные, компл*					*100*	
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*74*	
56-7-2	остекленных створных	4 608,08	4 043,75	14,48	4,08	549,85	435,28
11.2.07.11	*Приборы оконные, компл*					*100*	
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*66,84*	
56-7-3	неостекленных	4 312,32	3 727,93	11,57	3,32	572,82	370,57
11.2.07.11	*Приборы оконные, компл*					*100*	
Таблица ФЕРр 56-8	**Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки**						
	Измеритель: 100 шт						
	Установка неостекленных оконных переплетов:						
56-8-1	створных	2 512,90	2 423,11	21,89	6,10	67,90	224,57
11.2.07.11	*Приборы оконные, компл*					*100*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные, м²*					*П*	
56-8-2	глухих	982,45	879,03	35,52	12,66	67,90	84,93
11.2.07.10	*Переплеты оконные, м²*					*П*	
56-8-3	форточек	733,30	660,89	4,51	1,27	67,90	61,25
11.2.07.11	*Приборы оконные, компл*					*100*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные, м²*					*П*	
Таблица ФЕРр 56-9	**Демонтаж дверных коробок**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж дверных коробок:						
56-9-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 643,90	1 437,99	205,91			179,3
999-9900	*Строительный мусор, т*					*10,5*	
56-9-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3 811,70	3 605,79	205,91			449,6
999-9900	*Строительный мусор, т*					*10,6*	
56-9-3	в деревянных стенах рубленных	1 064,75	1 064,75				134,1
999-9900	*Строительный мусор, т*					*2,4*	
56-9-4	в деревянных стенах каркасных и в перегородках	535,16	535,16				67,4
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,34*	
Таблица ФЕРр 56-10	**Снятие дверных полотен**						
	Измеритель: 100 м²						
56-10-1	Снятие дверных полотен	288,06	288,06				36,28
999-9900	*Строительный мусор, т*					*1,18*	
Таблица ФЕРр 56-11	**Снятие наличников**						
	Измеритель: 100 м						
56-11-1	Снятие наличников	33,43	33,43				4,21
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,4*	
Таблица ФЕРр 56-12	**Смена дверных и оконных приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена дверных приборов:						
56-12-1	петли	979,57	707,99			271,58	83
01.7.04.09	*Приборы дверные, шт*					*100*	
56-12-2	шпингалеты	1 218,93	1 049,19			169,74	123
01.7.04.11	*Приборы дверные, шт*					*100*	
56-12-3	ручки-скобы	300,77	232,87			67,90	27,3
01.7.04.10	*Приборы дверные, шт*					*100*	
56-12-4	ручки-кнопки	183,91	116,01			67,90	13,6
01.7.04.10	*Приборы дверные, шт*					*100*	
56-12-5	замки врезные	588,23	520,33			67,90	61
01.7.04.04	*Приборы дверные, шт*					*100*	
56-12-6	замки накладные	894,96	759,17			135,79	89
01.7.04.04	*Приборы дверные, шт*					*100*	
56-12-7	пружины	542,67	406,88			135,79	47,7
01.7.04.11	*Приборы дверные, шт*					*100*	
56-12-8	задвижки	300,77	232,87			67,90	27,3
01.7.04.03	*Приборы дверные, шт*					*100*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-12-9 *01.7.04.09*	щеколды *Приборы дверные, шт*	556,16	488,26			67,90 *100*	57,24
	Смена оконных приборов:						
56-12-10 *01.7.04.09*	петли *Приборы оконные, шт*	971,04	699,46			271,58 *100*	82
56-12-11 *01.7.04.10*	ручки *Приборы оконные, шт*	204,55	170,60			33,95 *100*	20
56-12-12 *01.7.04.11*	остановы *Приборы оконные, шт*	183,91	116,01			67,90 *100*	13,6
56-12-13 *01.7.04.11*	фрамужные приборы *Приборы оконные, шт*	894,96	759,17			135,79 *100*	89
56-12-14 *01.7.04.09*	петли форточные *Приборы оконные, шт*	494,56	290,87			203,69 *100*	34,1
56-12-15 *01.7.04.02*	завертки форточные *Приборы оконные, шт*	300,77	232,87			67,90 *100*	27,3
56-12-16 *01.7.04.03*	задвижки *Приборы оконные, шт*	343,42	275,52			67,90 *100*	32,3
Таблица ФЕРр 56-13	**Ремонт дверных коробок** Измеритель: 10 шт						
	Ремонт дверных коробок узких:						
56-13-1 *999-9900*	в каменных стенах без снятия полотен *Строительный мусор, т*	940,21	421,50	7,89	1,39	510,82 *0,44*	46,99
56-13-2 *999-9900*	в каменных стенах со снятием полотен *Строительный мусор, т*	1 107,11	581,61	7,89	1,39	517,61 *0,44*	64,84
56-13-3 *11.1.03.06* *999-9900*	в деревянных стенах без снятия полотен *Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, м³* *Строительный мусор, т*	424,93	293,95	1,97	0,35	129,01 *0,029* *0,44*	32,77
56-13-4 *11.1.03.06* *999-9900*	в деревянных стенах со снятием полотен *Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, м³* *Строительный мусор, т*	768,55	623,59	1,97	0,35	142,99 *0,029* *0,44*	69,52
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:						
56-13-5 *999-9900*	без снятия полотен *Строительный мусор, т*	2 185,65	1 343,44	12,48	2,20	829,73 *0,44*	149,77
56-13-6 *999-9900*	со снятием полотен *Строительный мусор, т*	2 352,55	1 503,55	12,48	2,20	836,52 *0,44*	167,62
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	101,00	101,00				11,84
Таблица ФЕРр 56-14	**Перевязка дверных полотен** Измеритель: 100 шт						
	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:						
56-14-1 *999-9900*	по высоте *Строительный мусор, т*	1 655,66	1 630,21			25,45 *0,2*	169,46
56-14-2 *999-9900*	по ширине *Строительный мусор, т*	2 766,77	2 741,32			25,45 *0,2*	284,96
56-14-3 *999-9900*	по высоте и ширине *Строительный мусор, т*	3 877,88	3 852,43			25,45 *0,2*	400,46
Таблица ФЕРр 56-15	**Ремонт дверных полотен** Измеритель: 100 шт						
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:						
56-15-1 *999-9900*	горизонтальных на 2 сопряжения верхних *Строительный мусор, т*	2 533,08	1 931,02	7,23	1,28	594,83 *0,27*	200,73
56-15-2 *999-9900*	горизонтальных на 2 сопряжения нижних *Строительный мусор, т*	3 139,14	2 537,08	7,23	1,28	594,83 *0,27*	263,73
56-15-3 *999-9900*	вертикальных с числом сопряжений 2 *Строительный мусор, т*	3 840,13	2 946,89	11,17	1,97	882,07 *0,4*	306,33

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-15-4	вертикальных с числом сопряжений 3	4 997,08	3 662,82	17,08	3,02	1 317,18	380,75
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,6*	
56-15-5	вертикальных с числом сопряжений 4	5 868,37	4 373,06	18,40	3,25	1 476,91	454,58
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,66*	
Таблица ФЕРр 56-16	**Ремонт калевки дверных полотен**						
	Измеритель: 100 мест						
56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	624,66	129,53	5,91	1,04	489,22	13,62
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,22*	
Таблица ФЕРр 56-17	**Ремонт порогов**						
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт порогов шириной:						
56-17-1	до 100 мм	2 410,64	631,22	15,77	2,78	1 763,65	74
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,56*	
56-17-2	свыше 100 мм до 150 мм	3 197,32	897,36	21,03	3,71	2 278,93	105,2
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,72*	
Таблица ФЕРр 56-18	**Укрепление оконных и дверных коробок**						
	Измеритель: 100 шт						
	Укрепление оконных и дверных коробок:						
56-18-1	с конопаткой	4 012,29	988,46	6,57	1,16	3 017,26	115,88
56-18-2	без конопатки	442,59	181,52	0,66	0,12	260,41	21,28
Таблица ФЕРр 56-19	**Обивка дверей дерматином**						
	Измеритель: 100 $м^2$						
56-19-1	Обивка дверей дерматином	7 619,08	615,00			7 004,08	71,18
Таблица ФЕРр 56-20	**Ремонт ворот и калиток**						
	Измеритель: 100 $м^2$						
56-20-1	Ремонт калиток	2 851,72	924,83			1 926,89	107,04
01.7.04.07	*Изделия скобяные для дверных блоков (для калиток), компл*					*П*	
56-20-2	Ремонт ворот	4 290,69	1 834,88			2 455,81	212,37
01.7.04.07	*Изделия скобяные для дверных блоков (для ворот), компл*					*П*	
Таблица ФЕРр 56-21	**Установка дверных полотен**						
	Измеритель: 100 шт						
	Установка дверных полотен:						
56-21-1	наружных кроме балконных	13 075,13	1 571,13	139,50	38,44	11 364,50	151,8
11.2.02.07	*Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий, $м^2$*					*П*	
56-21-2	наружных балконных спаренных	12 938,10	1 434,10	139,50	38,44	11 364,50	140,46
11.2.01.05	*Полотна деревянные для балконных дверей, $м^2$*					*П*	
56-21-3	наружных балконных без фрамуг	12 714,22	1 210,22	139,50	38,44	11 364,50	120,3
11.2.01.05	*Полотна деревянные для балконных дверей, $м^2$*					*П*	
56-21-4	наружных балконных раздельных с фрамугами	13 192,50	1 688,50	139,50	38,44	11 364,50	163,14
11.2.01.05	*Полотна деревянные для балконных дверей, $м^2$*					*П*	
56-21-5	внутренних межкомнатных	12 714,22	1 210,22	139,50	38,44	11 364,50	120,3
11.2.02.07	*Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий, $м^2$*					*П*	
56-21-6	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	12 650,84	1 146,84	139,50	38,44	11 364,50	114
11.2.02.07	*Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий, $м^2$*					*П*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-22	**Навеска плотничных дверей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Навеска плотничных дверей:						
56-22-1	на шпонках или в наконечник при числе створок 1	316,94	220,34	93,21	26,83	3,39	25,21
01.7.04.07	*Приборы дверные, компл*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м^2*					*100*	
56-22-2	на шпонках или в наконечник при числе створок 2	473,99	377,39	93,21	26,83	3,39	43,18
01.7.04.07	*Приборы дверные, компл*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м^2*					*100*	
56-22-3	на планках при числе створок 1	241,84	145,24	93,21	26,83	3,39	16,81
01.7.04.07	*Приборы дверные, компл*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м^2*					*100*	
56-22-4	на планках при числе створок 2	357,45	260,85	93,21	26,83	3,39	30,58
01.7.04.07	*Приборы дверные, компл*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м^2*					*100*	
56-22-5	на качающихся петлях	155,29	58,69	93,21	26,83	3,39	6,88
01.7.04.07	*Приборы дверные, компл*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м^2*					*100*	
Таблица ФЕРр 56-23	**Обрамление проемов угловой сталью**						
	Измеритель: т						
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6 727,13	394,68	21,93	6,29	6 310,52	44
Таблица ФЕРр 56-24	**Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита**						
	Измеритель: 100 м^2						
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	26 480,71	2 488,32	117,29	19,72	23 875,10	288

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 2
Таблица ФЕРр 56-1 Демонтаж оконных коробок ... 2
Таблица ФЕРр 56-2 Снятие оконных переплетов ... 2
Таблица ФЕРр 56-3 Снятие подоконных досок ... 2
Таблица ФЕРр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод ... 2
Таблица ФЕРр 56-5 Ремонт оконных переплетов ... 2
Таблица ФЕРр 56-6 Ремонт форточек ... 2
Таблица ФЕРр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах ... 3
Таблица ФЕРр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки ... 3
Таблица ФЕРр 56-9 Демонтаж дверных коробок ... 3
Таблица ФЕРр 56-10 Снятие дверных полотен ... 3
Таблица ФЕРр 56-11 Снятие наличников ... 3
Таблица ФЕРр 56-12 Смена дверных и оконных приборов ... 3
Таблица ФЕРр 56-13 Ремонт дверных коробок ... 4
Таблица ФЕРр 56-14 Перевязка дверных полотен ... 4
Таблица ФЕРр 56-15 Ремонт дверных полотен ... 4
Таблица ФЕРр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен ... 5
Таблица ФЕРр 56-17 Ремонт порогов ... 5
Таблица ФЕРр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок ... 5
Таблица ФЕРр 56-19 Обивка дверей дерматином ... 5
Таблица ФЕРр 56-20 Ремонт ворот и калиток ... 5
Таблица ФЕРр 56-21 Установка дверных полотен ... 5
Таблица ФЕРр 56-22 Навеска плотничных дверей ... 6
Таблица ФЕРр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью ... 6
Таблица ФЕРр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита ... 6

gost.e-ecolog.ru