Приложение № 104
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-55-2001

Сборник 55. Перегородки

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.55.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 55 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 55 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.55.2. В ФЕРр сборника 55 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.55.3. В ФЕРр сборника 55 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.55.4. В ФЕРр сборника 55 не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует определять по ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.55.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.55.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

gost.e-ecolog.ru

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 55-1	**Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок** Измеритель: 100 м^2						
	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:						
55-1-1	до 10%	2 540,72	1 809,25	26,94	4,76	704,53	223,64
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,24*	
55-1-2	до 25%	3 388,14	1 836,27	47,31	8,35	1 504,56	226,98
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,5*	
55-1-3	до 50%	4 451,40	1 881,49	74,91	13,22	2 495,00	232,57
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,8*	
	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:						
55-1-4	до 10%	3 460,80	2 366,24	24,97	4,41	1 069,59	292,49
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,32*	
55-1-5	до 25%	4 685,58	2 399,17	49,94	8,82	2 236,47	296,56
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,53*	
55-1-6	до 50%	6 245,98	2 434,44	79,51	14,04	3 732,03	300,92
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,91*	
Таблица ФЕРр 55-2	**Перестановка филенчатых перегородок** Измеритель: 100 м^2						
55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1 518,13	736,27	3,29	0,58	778,57	88,6
11.2.07.12	*Штапики, м*					*140*	
Таблица ФЕРр 55-3	**Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков** Измеритель: шт						
55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	10,90	1,57	1,97	0,35	7,36	0,177
999-9900	*Строительный мусор, т*					*0,004*	
Таблица ФЕРр 55-4	**Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит** Измеритель: 100 м^2						
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:						
55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	1 397,36	1 300,58	96,60	39,36	0,18	138,36
05.4.01.03	*Плиты гипсовые пазогребневые, м^2*					*101,2*	
14.1.06.01	*Клей гипсовый сухой монтажный, т*					*0,18*	
12.2.03.08	*Прокладки пробковые, м^2*					*7,2*	
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	1 358,17	1 261,39	96,60	39,36	0,18	134,19
05.4.01.03	*Плиты гипсовые пазогребневые, м^2*					*101,2*	
14.1.06.01	*Клей гипсовый сухой монтажный, т*					*0,18*	
12.2.03.08	*Прокладки пробковые, м^2*					*7,2*	
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	2 627,39	2 402,50	224,55	90,80	0,34	249,74
05.4.01.03	*Плиты гипсовые пазогребневые, м^2*					*202,4*	
14.1.06.01	*Клей гипсовый сухой монтажный, т*					*0,34*	
12.2.03.08	*Прокладки пробковые, м^2*					*14,4*	
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	2 548,50	2 323,61	224,55	90,80	0,34	241,54
05.4.01.03	*Плиты гипсовые пазогребневые, м^2*					*202,4*	
14.1.06.01	*Клей гипсовый сухой монтажный, т*					*0,34*	
12.2.03.08	*Прокладки пробковые, м^2*					*14,4*	
Таблица ФЕРр 55-5	**Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи** Измеритель: м^3						
55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	204,26	123,86	80,40			15,88
999-9899	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*2*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 55-6	**Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:						
55-6-1 *999-9899*	железобетонных *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	6 816,53	1 821,81	2 506,24	1,16	2 488,48 *23,8*	203,1
55-6-2 *999-9899*	кирпичных *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	6 577,34	1 379,59	371,73	1,16	4 826,02 *20,4*	153,8
Таблица ФЕРр 55-7	**Заделка щелей в верхней части перегородок**						
	Измеритель: 100 м						
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1 143,52	304,75	7,89	1,39	830,88	33,6

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2
Таблица ФЕРр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок 2
Таблица ФЕРр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок 2
Таблица ФЕРр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков 2
Таблица ФЕРр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит 2
Таблица ФЕРр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 2
Таблица ФЕРр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов 3
Таблица ФЕРр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок 3

gost.e-ecolog.ru