Приложение № 82
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм 81-03-35-2001

Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.35. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

В ФЕРм сборника 35 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от затрат труда рабочих, учтенных расценками.

ФЕРм сборника 35 «Оборудование сельскохозяйственных производств» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, а также машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов.

1.35.1 Затраты на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, ФЕРм сборника 35 не предусмотрены и определяются по ФЕРм сборника 37 «Оборудование общего назначения».

1.35.2. В ФЕРм сборника 35 отдела 1 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:

1.35.2.1. горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до проектных отметок в пределах этажа;

1.35.2.2. индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.

1.35.3. В ФЕРм сборника 35 отдела 1 не учтены следующие материалы:

1.35.3.1. контргрузы для подвески электрических брудеров;

1.35.3.2. трубы и арматура для подводки пара и воды к кормоприготовительным агрегатам и смесителям кормов;

1.35.3.3. шланги соединительные для автопоилок ГАО-4А;

1.35.3.4. автопоилки одночашечные ПА-1;

1.35.3.5. автопоилки двухчашечные ПАС-2А;

1.35.3.6. автопоилки самоочищающиеся ПСС-1;

1.35.3.7. автопоилки сосковые ПБС-1;

1.35.3.8. автопоилки бесчашечные сосковые ПБП-1;

1.35.3.9. материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием, перечень которых приведен в приложении 35.1.

1.35.4. В расценках 35-01-001-03 и 35-01-001-04 не учтены затраты на монтаж:

1.35.4.1. насосов центробежных и холодильных агрегатов, определяемые по ФЕРм сборника 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;

1.35.4.2. танков для сбора и хранения молока, определяемые по соответствующим ФЕРм сборника 35.

1.35.5. В расценке 35-01-024-01 не учтены затраты на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций под бункер-накопитель, определяемые по соответствующему сборнику ФЕР.

1.35.6. В расценках 35-01-028-03 и 35-01-028-04 предусмотрены затраты на установку 1 блока станков.

1.35.7. В расценках табл. 35-01-070 не учтены затраты на монтаж опорных конструкций для подвески кормушек и брудеров, не поставляемых в комплекте с оборудованием. Указанные затраты определяются по соответствующим расценкам на строительные и специальные строительные работы (ФЕР).

1.35.8. В отделе 2 сборника 35 приведены расценки на монтаж машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов, включая:

1.35.8.1. дождевальные машины фронтального действия;

1.35.8.2. дождевальные машины кругового действия;

1.35.8.3. дождевальные агрегаты, шлейфы, комплекты;

1.35.8.4. мелиоративное оборудование.

gost.e-ecolog.ru

1.35.9. В ФЕРм сборника 35 отдела 2 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж дождевальных машин и оборудования, включая затраты на индивидуальные испытания на холостом ходу.

1.35.10. В ФЕРм сборника 35 отдела 2 не учтены затраты на:

1.35.10.1. монтаж гидрантов, определяемые по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети»;

1.35.10.2. транспортировку машин, оборудования и материалов, а также погрузочно-разгрузочные работы для разделов 3 и 4, определяемые по соответствующим расценкам в зависимости от расстояния транспортирования и массы перевозимых грузов.

1.35.11. В отделе 2 сборника 35 приведены расценки на монтаж дождевальных машин с базовым комплектом тележек, ферм или секций. При изменении количества тележек, ферм или секций базового комплекта расценки корректируются с учетом расценок на монтаж отдельной тележки, фермы или секции.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ								
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА								
Таблица ФЕРм 35-01-001 Доильные установки Измеритель: компл (расценки с 35-01-001-01 по 35-01-001-07, с 35-01-001-10 по 35-01-001-14); м (расценки 35-01-001-08, 35-01-001-09)								
	Установка стационарная доильная:							
35-01-001-01	индивидуальная, расположение станков последовательно в два ряда с боковым входом и выходом животных на 8 мест, тип УДТ-8	3 442,54	2 362,81	817,37	57,48	262,36	277	4
35-01-001-02	с групповыми станками на 16 мест, тип УДЕ-8А	4 459,53	3 190,22	985,45	57,48	283,86	374	3,98
	Установка для группового доения в центральный молокопровод:							
35-01-001-03	на 100 коров	4 008,76	2 894,40	795,38	43,67	318,98	335	2,7
35-01-001-04	на 200 коров	8 126,99	5 970,24	1 548,98	73,79	607,77	691	4,78
35-01-001-05	с интенсивностью потока до 9,0 кг/мин	4 936,62	3 732,48	875,23	49,20	328,91	432	3,28
35-01-001-06	Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В	2 392,45	1 771,20	431,81	13,81	189,44	205	0,73
35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)	1 139,24	762,85	359,08	27,36	17,31	86,1	2
35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок	46,10	10,34	30,79	4,27	4,97	1,1	0,0025
35-01-001-09	Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок	45,03	10,34	30,79	4,27	3,90	1,1	0,0028
	Агрегат доильный с молокопроводом, тип:							
35-01-001-10	АДМ-8-100	4 096,43	3 268,76	538,95	24,60	288,72	374	1,73
35-01-001-11	АДМ-8-200	8 176,20	6 563,74	1 045,66	43,67	566,80	751	3,187
35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100Б	2 000,69	1 520,76	273,35	11,04	206,58	174	0,72
	Установка стационарная доильная автоматизированная:							
35-01-001-13	с групповыми станками на 16 мест, тип УДА-16	7 667,90	6 122,26	1 004,49	57,48	541,15	691	4,19

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-001-14	индивидуальная, расположение станков последовательно в два ряда с боковым входом и выходом животных на 8 мест, тип УДА-8	7 446,07	6 113,40	1 004,49	57,48	328,18	690	4,105
Таблица ФЕРм 35-01-002 Транспортеры и погрузчики Измеритель: компл (расценки 35-01-002-01, 35-01-002-03, 35-01-002-05, 35-01-002-07, 35-01-002-09, 35-01-002-11); м (расценки 35-01-002-02, 35-01-002-04, 35-01-002-06, 35-01-002-10); секция (расценка 35-01-002-08)								
35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А	3 331,79	2 072,79	1 005,14	54,72	253,86	243	3,92
35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	37,89	26,02	11,35	0,50	0,52	3,05	
35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А	1 836,57	1 177,14	423,49	19,08	235,94	138	1,1
35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	18,75	14,84	3,61	0,26	0,30	1,74	
35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6	2 245,04	1 637,76	564,98	30,12	42,30	192	2,59
35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м	29,39	19,53	6,95	0,50	2,91	2,29	
35-01-002-07	Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного -10,27 м, тип ТТ-4	946,49	650,84	269,59	21,84	26,06	76,3	1,37

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию	50,92	28,83	21,20	1,76	0,89	3,38	
35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б	2 721,06	1 765,71	665,12	43,67	290,23	207	3,1
35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м	28,92	19,53	6,48	0,50	2,91	2,29	
35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50	3 926,22	2 543,34	1 159,99	98,39	222,89	291	7,1
Таблица ФЕРм 35-01-003 Навозоуборочное оборудование Измеритель: компл (расценки 35-01-003-01, 35-01-003-03, 35-01-003-05, 35-01-003-07, 35-01-003-10, 35-01-003-11, с 35-01-003-13 по 35-01-003-18); м (расценки 35-01-003-02, 35-01-003-04, 35-01-003-06, 35-01-003-08, 35-01-003-12); шт (расценка 35-01-003-09)								
35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А	2 238,70	1 346,72	486,51	24,60	405,47	152	1,5
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м	10,02	9,30	0,53		0,19	1,05	
35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б	3 299,54	2 281,14	584,90	32,89	433,50	261	2,14
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м	10,69	9,18	1,33		0,18	1,05	
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б	3 384,23	2 394,76	681,49	40,92	307,98	274	2,73
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м	12,10	9,96	1,94	0,26	0,20	1,14	
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А	2 018,21	1 529,50	337,38	16,32	151,33	175	1,21

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м	15,39	9,96	3,46	0,26	1,97	1,14	
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б	1 618,61	818,03	644,09	24,60	156,49	95,9	1,71
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8	1 808,62	1 279,50	315,33	19,08	213,79	150	1,3
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15	2 282,03	1 284,78	640,33	35,64	356,92	147	2,5
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м	12,78	9,96	2,61	0,26	0,21	1,14	
	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений:							
35-01-003-13	2	5 418,30	3 286,24	1 408,85	123,25	723,21	376	8,86
35-01-003-14	4	9 539,49	5 951,94	2 443,25	207,83	1 144,30	681	15
35-01-003-15	6	13 433,32	8 399,14	3 509,29	300,95	1 524,89	961	21
35-01-003-16	Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10	1 642,23	405,22	986,39	113,31	250,62	46,9	1,41
35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800	3 094,73	753,41	2 057,37	247,06	283,95	87,2	3,385
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250	2 650,31	1 010,88	1 340,68	127,44	298,75	117	3,3
Таблица ФЕРм 35-01-004 Танки-охладители молока								
	Измеритель: шт							
	Танк - охладитель молока, тип:							
35-01-004-01	ТОВ-1	504,05	353,14	104,42	11,04	46,49	41,4	0,61
35-01-004-02	ТО-2	518,98	334,38	130,80	13,81	53,80	39,2	0,81
35-01-004-03	ТОМ-2А	988,18	511,80	209,58	27,36	266,80	60	1,94
	Резервуар-охладитель молока, тип:							
35-01-004-04	РПО-2,5	412,12	209,76	90,06	9,79	112,30	24	0,68
35-01-004-05	РПО-1,6	305,72	171,30	63,27	7,03	71,15	19,6	0,48
35-01-004-06	МКА-2000Л	444,83	247,34	81,66	8,79	115,83	28,3	0,61
Таблица ФЕРм 35-01-005 Разное оборудование								
	Измеритель: шт (расценки с 35-01-005-01 по 35-01-005-05); компл (расценки с 35-01-005-06 по 35-01-005-09)							
35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1	447,06	332,76	65,31	4,77	48,99	35,4	0,2
35-01-005-02	Электроизгородь тип ЭК-1М	169,96	165,47	0,90	0,10	3,59	17,4	0,09
	Установка водоохлаждающая, тип:							
35-01-005-03	АВ-30	2 114,44	580,11	1 451,37	165,41	82,96	61	1,2
35-01-005-04	УВ-10	1 419,29	404,18	951,19	106,33	63,92	42,5	0,58
35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200	463,95	250,61	106,53	11,55	106,81	27,3	0,8

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А	1 285,82	684,41	299,80	10,04	301,61	76,3	0,73
35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	560,49	418,47	85,19	5,02	56,83	43,5	0,35
35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50	1 312,58	1 006,77	219,67	20,08	86,14	111	1,49
35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000	3 344,38	2 517,59	398,44	55,22	428,35	271	4,3
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ								
Таблица ФЕРм 35-01-024 Раздатчики кормов								
	Измеритель: компл (расценки 35-01-024-01, 35-01-024-03, 35-01-024-05, 35-01-024-07, 35-01-024-09, 35-01-024-11); секция (расценка 35-01-024-02); м (расценки 35-01-024-04, 35-01-024-06, 35-01-024-08, 35-01-024-10)							
35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м^3, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м	6 352,76	3 598,56	1 613,34	150,60	1 140,86	392	11,3
35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию	146,12	95,47	38,21	4,77	12,44	10,4	0,12
35-01-024-03	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М	5 938,59	4 165,38	1 484,59	84,84	288,62	438	5,93
35-01-024-04	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1м	94,24	47,65	44,83	4,77	1,76	5,01	
35-01-024-05	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П	10 423,93	7 465,35	2 522,07	123,25	436,51	785	9,53
35-01-024-06	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м	140,56	87,11	50,42	4,77	3,03	9,16	
35-01-024-07	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000	4 060,37	2 691,33	953,60	51,96	415,44	283	3,42
35-01-024-08	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м	63,13	21,78	38,41	4,77	2,94	2,29	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-024-09	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000	4 936,30	3 528,21	953,53	35,64	454,56	371	3,32
35-01-024-10	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м	64,96	21,78	38,96	4,77	4,22	2,29	
35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7	556,85	268,84	95,48	11,55	192,53	28,6	0,8
Таблица ФЕРм 35-01-025 Навозоуборочное оборудование								
	Измеритель: шт (расценки 35-01-025-01, 35-01-025-03, 35-01-025-05, 35-01-025-06); секция (расценки 35-01-025-02, 35-01-025-04); компл (расценка 35-01-025-07)							
35-01-025-01	Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01	2 160,77	1 378,95	548,58	35,64	233,24	145	2,25
35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	158,66	119,83	36,43	5,02	2,40	12,6	
35-01-025-03	Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02	2 414,12	1 569,15	599,07	38,41	245,90	165	2,45
35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	153,23	119,83	31,00	4,27	2,40	12,6	
35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30	1 864,33	1 438,20	315,33	19,08	110,80	153	1,35
35-01-025-06	Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1	1 239,29	430,01	119,62	9,04	689,66	44,7	0,6
35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12	1 277,09	746,54	293,37	16,32	237,18	78,5	1,1
Таблица ФЕРм 35-01-026 Кормушки								
	Измеритель: шт (расценки 35-01-026-01, 35-01-026-02); 100 шт (расценка 35-01-026-03)							
	Кормушка для сухих кормов:							
35-01-026-01	односторонняя на 5 мест, тип СМ-1	40,92	30,15	10,17	1,26	0,60	3,49	0,11
35-01-026-02	двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ	55,91	19,79	35,72	4,77	0,40	2,29	0,18
35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4	466,24	322,92	126,78	17,57	16,54	36	1,35

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 35-01-027 Автопоилки								
	Измеритель: шт (расценки с 35-01-027-01 по 35-01-027-03); 100 шт (расценки 35-01-027-04, 35-01-027-05)							
	Автопоилка:							
35-01-027-01	групповая для свиней, тип АГС-24	181,90	104,05	75,77	9,29	2,08	11,2	0,72
35-01-027-02	двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А	35,32	4,44	30,79	4,27	0,09	0,52	0,01
35-01-027-03	самоочищающаяся, тип ПСС-1	42,02	8,79	31,03	4,27	2,20	1,03	0,006
35-01-027-04	сосковая для свиней, тип ПБС-1	713,72	625,83	37,42		50,47	69	0,025
35-01-027-05	бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1	562,74	486,15	28,92		47,67	53,6	0,015
Таблица ФЕРм 35-01-028 Станки								
	Измеритель: компл (расценки 35-01-028-01, 35-01-028-02); шт (расценки 35-01-028-03, 35-01-028-04)							
35-01-028-01	Станок для свиноматок, тип ССИ-2	426,23	287,99	77,51	8,29	60,73	31	0,55
35-01-028-02	Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1	11 255,85	6 664,60	3 792,52	224,39	798,73	709	15,7
35-01-028-03	Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000	1 518,24	899,64	292,60	22,59	326,00	98	1,745
35-01-028-04	Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000	4 416,76	1 679,94	1 389,62	87,85	1 347,20	183	6,82
Таблица ФЕРм 35-01-029 Разное оборудование								
	Измеритель: компл							
35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000	3 593,60	1 718,65	575,70	57,48	1 299,25	185	4
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ								
Таблица ФЕРм 35-01-050 Оборудование для приготовления кормов								
	Измеритель: компл							
	Агрегат для приготовления комбикормов, тип:							
35-01-050-01	АКН-1М	373,96	231,84	82,14	9,54	59,98	24,1	0,7
35-01-050-02	АПК-10А	3 778,23	902,36	2 244,08	169,68	631,79	93,8	3,3
	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:							
35-01-050-03	ОКЦ-30	9 121,59	6 228,10	1 719,76	131,28	1 173,73	610	11,57
35-01-050-04	ОКЦ-15	8 644,06	4 706,81	3 129,48	300,95	807,77	461	8,52
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4	555,91	339,99	108,64	13,05	107,28	33,3	1,18
35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8	4 330,61	373,23	2 676,64	298,19	1 280,74	37,1	0,83
35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха для приготовления влажных кормовых смесей	7 736,21	6 507,52	177,85	15,32	1 050,84	656	21,2

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15	7 716,54	6 005,82	628,17	65,76	1 082,55	597	21,448
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3	2 161,29	1 287,68	421,06	54,72	452,55	128	4,65
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3	1 349,08	811,46	405,25	35,64	132,37	81,8	3,85
35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150	26 856,20	14 056,64	9 867,23	953,35	2 932,33	1 417	62,97
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1	18 709,28	13 762,08	3 058,65	166,92	1 888,55	1 368	15,8
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3	1 748,72	1 034,76	420,78	43,67	293,18	95,9	3
Таблица ФЕРм 35-01-051 Измельчители кормов								
	Измеритель: шт							
35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный	499,05	256,62	143,60	16,32	98,83	27,3	1,1
35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5	445,73	225,60	107,10	13,05	113,03	24	0,95
35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1	639,94	336,50	165,79	18,07	137,65	37,1	1,29
	Дробилка зерна, тип:							
35-01-051-04	ДБ-5-1	515,84	237,63	142,94	16,06	135,27	26,2	1,14
35-01-051-05	Ф-1М	444,99	197,73	117,99	10,04	129,27	21,8	0,7
35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165	3 433,72	512,30	2 692,37	344,04	229,05	54,5	4
Таблица ФЕРм 35-01-052 Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки								
	Измеритель: компл							
	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:							
35-01-052-01	АВМ-0,4	3 277,92	1 466,40	1 076,61	128,51	734,91	156	9,9
35-01-052-02	АВМ-1,5	15 646,58	9 785,40	3 798,76	377,50	2 062,42	1 041	38,8
35-01-052-03	АВМ-0,65Р	6 077,00	2 820,00	1 879,00	213,35	1 378,00	300	15,24
35-01-052-04	АВМ-3	46 485,20	12 868,60	30 471,23	3 350,73	3 145,37	1 369	66
	Установка для гранулирования травяной муки, тип:							
35-01-052-05	ОГМ-0,8А	2 295,90	1 391,20	616,55	49,20	288,15	148	3,4
35-01-052-06	ОГМ-1,5	5 193,04	3 374,60	1 391,32	79,32	427,12	359	5,4
35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5	20 345,55	11 374,00	6 003,27	553,66	2 968,28	1 210	40
	Оборудование для прессования кормов, тип:							
35-01-052-08	ОПК-2	12 504,09	2 601,20	8 690,66	1 022,50	1 212,23	280	11,3
35-01-052-09	ОПК-3	8 988,32	4 951,57	2 406,57	246,24	1 630,18	533	17,35
Таблица ФЕРм 35-01-053 Смесители								
	Измеритель: шт (расценки с 35-01-053-01 по 35-01-053-07); компл (расценки 35-01-053-08, 35-01-053-09)							
	Смеситель-запарник кормов, тип:							
35-01-053-01	С-2	1 092,93	688,39	354,68	40,92	49,86	74,1	3

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-053-02	С-12	1 650,49	947,58	631,98	76,56	70,93	102	6,1
35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6	1 614,50	954,72	585,13	71,04	74,65	104	5,4
35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М	1 433,11	901,39	331,60	20,34	200,12	93,7	1,53
35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А	784,33	419,43	220,30	26,10	144,60	43,6	1,87
35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2	619,92	430,01	97,99	4,77	91,92	44,7	0,2
35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7	1 059,03	696,54	219,85	26,36	142,64	74,1	1,88
	Оборудование для накопления кормов, тип:							
35-01-053-08	ОНК-1,5	3 433,65	1 624,86	1 070,49	120,48	738,30	177	8,6
35-01-053-09	ОНК-3	4 685,70	2 037,96	1 992,35	235,19	655,39	222	17,1
Таблица ФЕРм 35-01-054 Транспортеры, питатели, элеваторы								
	Измеритель: шт							
35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М	352,78	230,88	65,01	7,79	56,89	24	0,44
	Транспортер для корнеплодов, тип:							
35-01-054-02	ТК-3	341,00	220,32	61,40	7,28	59,28	24	0,49
35-01-054-03	ТК-5	797,76	545,45	162,36	12,81	89,95	56,7	0,94
35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6	433,71	310,98	83,74	8,29	38,99	32,7	0,62
35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000	3 561,31	1 835,43	981,65	93,13	744,23	193	6,621
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ								
Таблица ФЕРм 35-01-070 Комплекты оборудования для напольного содержания птиц								
	Измеритель: компл (расценки 35-01-070-01, 35-01-070-03, с 35-01-070-05 по 35-01-070-09, 35-01-070-11, 35-01-070-13, с 35-01-070-15 по 35-01-070-18); м (расценки 35-01-070-02, 35-01-070-04, 35-01-070-10, 35-01-070-12, 35-01-070-14)							
35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В	9 616,08	7 422,71	1 318,33	95,88	875,04	799	6,3
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м	88,90	83,61	3,62	0,50	1,67	9	
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В	16 799,12	13 405,47	1 917,43	106,68	1 476,22	1 443	7,87
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м	138,09	130,06	5,43	0,76	2,60	14	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудо-вания, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:								
35-01-070-05	КМК-4 (в зданиях 12х84 м)	12 520,68	8 472,48	2 212,69	175,20	1 835,51	912	13,07
35-01-070-06	КМК-7 (в зданиях 18х96 м)	19 002,90	13 293,99	3 424,94	273,59	2 283,97	1 431	21,6
Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:								
35-01-070-07	КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)	10 192,86	7 190,46	1 427,73	82,08	1 574,67	774	6,1
35-01-070-08	КРМ-18,5	13 683,67	9 577,99	2 722,18	125,76	1 383,50	1 031	8,99
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м	11 160,27	8 100,88	2 348,48	292,67	710,91	872	19,8
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м	161,99	81,01	51,35	3,01	29,63	8,72	
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м	8 169,67	6 679,51	905,37	84,84	584,79	719	5
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м	81,98	46,45	10,53	0,76	25,00	5	
35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м	6 557,22	5 555,42	666,12	57,48	335,68	598	4
35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м	139,84	70,88	63,59	0,50	5,37	7,63	
Комплект оборудования, для:								
35-01-070-15	выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5	7 562,69	4 821,51	1 680,32	114,96	1 060,86	519	8,29
35-01-070-16	содержания маточного стада уток, тип КНУ-3	9 221,00	6 317,20	1 823,38	139,56	1 080,42	680	10,1
35-01-070-17	выращивания утят на мясо, тип КМУ-10	9 017,14	6 447,26	1 813,97	114,96	755,91	694	8,3
35-01-070-18	выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30	21 237,00	16 972,83	2 640,60	158,63	1 623,57	1 827	11,7

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 35-01-071 Узлы оборудования для напольного содержания птиц								
	Измеритель: компл (расценки с 35-01-071-01 по 35-01-071-03); м (расценка 35-01-071-04)							
35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А	52,28	10,34	30,79	4,27	11,15	1,1	0,01
35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А	169,34	130,36	36,25	4,77	2,73	14,2	0,475
35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2	814,45	696,54	76,46	6,53	41,45	74,1	0,425
35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м	51,77	44,09	6,78	0,50	0,90	4,69	
Таблица ФЕРм 35-01-072 Батареи клеточные								
	Измеритель: компл (расценки 35-01-072-01, 35-01-072-03, 35-01-072-05); шт (расценки 35-01-072-02, 35-01-072-07, 35-01-072-09, 35-01-072-11, 35-01-072-13); секция (расценки 35-01-072-04, 35-01-072-06, 35-01-072-08, 35-01-072-10, 35-01-072-12)							
35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6	40 245,39	32 442,12	5 853,48	295,43	1 949,79	3 534	22,75
35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м	12 427,01	8 766,90	3 062,78	109,44	597,33	955	7,73
35-01-072-03	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м	32 371,53	29 379,48	1 738,66	240,96	1 253,39	3 054	18,9
35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	882,99	799,00	54,33	7,53	29,66	85	0,52
35-01-072-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м	45 632,41	41 493,60	2 372,54	328,81	1 766,27	4 520	25,8

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудо-вания, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	1 288,42	1 165,86	72,44	10,04	50,12	127	0,74
35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м	13 560,52	9 653,80	2 938,45	117,72	968,27	1 027	8,4
35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	154,46	76,89	66,43	4,77	11,14	8,18	0,16
35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м	7 785,17	5 471,28	1 954,48	101,16	359,41	596	7,3
35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию	121,27	65,09	52,83	4,77	3,35	7,09	0,12
35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м	5 982,99	3 473,12	1 160,86	71,04	1 349,01	392	5,07
35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	176,75	62,82	52,38	3,27	61,55	7,09	0,24
35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2	6 599,97	4 367,98	1 514,00	109,44	717,99	493	7,898
Таблица ФЕРм 35-01-073 Вспомогательное оборудование клеточных батарей								
	Измеритель: компл							
35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10	2 088,03	502,36	1 446,70	170,73	138,97	56,7	0,75
35-01-073-02	Бункер для хранения кормов, тип БСК-25	3 675,37	925,14	2 600,45	307,00	149,78	102	1,25
35-01-073-03	Бункер вентилируемый, тип БВ-25	2 488,91	510,41	1 737,76	205,01	240,74	55,6	2,36

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудо-вания, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 35-01-074 Инкубаторы								
	Измеритель: шт							
35-01-074-01	Инкубатор для инкубации и вывода всех видов сельскохозяйственной птицы	4 170,91	2 934,10	897,93	40,92	338,88	305	3,8
35-01-074-02	Инкубатор тип ИКП-90 для инкубации крупных одновозрастных партий куриных яиц	7 494,18	5 504,64	1 850,08	112,20	139,46	564	10,5
Таблица ФЕРм 35-01-075 Разное оборудование								
	Измеритель: компл (расценки 35-01-075-01, 35-01-075-02); шт (расценки 35-01-075-03, 35-01-075-04)							
35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2	1 368,46	945,54	189,61	18,33	233,31	103	1,4
35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования для регулировки (в сторону увеличения) относительной влажности воздуха при помощи турбоувлажнителей	2 342,03	1 643,22	613,07	63,01	85,74	179	4,43
35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1	756,50	150,40	539,94	60,36	66,16	16	0,16
35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4	509,54	58,31	386,96	43,26	64,27	6,5	0,098
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ								
Таблица ФЕРм 35-01-090 Оборудование для стрижки овец								
	Измеритель: компл (расценки 35-01-090-01, 35-01-090-02, 35-01-090-05); шт (расценки 35-01-090-03, 35-01-090-04)							
	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип:							
35-01-090-01	КТО-24	2 041,52	1 344,20	445,69	36,40	251,63	143	2,6
35-01-090-02	КТО-48	2 976,36	1 739,00	910,20	87,60	327,16	185	5,63
	Агрегат:							
35-01-090-03	электростригальный, тип ЭСА-12-Г	204,06	147,19	40,81	5,02	16,06	15,3	0,24
35-01-090-04	для стрижки овец, тип АСТ-36	994,20	712,84	198,16	20,08	83,20	74,1	0,99
35-01-090-05	Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200	6 707,84	3 684,46	2 175,85	210,59	847,53	383	15
Таблица ФЕРм 35-01-091 Групповые поилки для овец								
	Измеритель: шт							
	Автопоилка, тип:							
35-01-091-01	АО-3	121,59	92,72	27,02	2,21	1,85	10,1	1,4
35-01-091-02	ГАО-4А	10,19	8,79			1,40	1,03	0,007
Таблица ФЕРм 35-01-092 Оборудование для мойки овец								
	Измеритель: компл (расценка 35-01-092-01); шт (расценка 35-01-092-02)							
35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1	1 594,41	1 183,26	220,98	30,12	190,17	123	2,34
35-01-092-02	Ванна осевая купочная, тип ОКВ	4 571,55	3 655,60	634,34	77,81	281,61	380	6,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ								
Таблица ФЕРм 35-01-100 Оборудование водоподъемное								
	Измеритель: компл (расценки 35-01-100-01, 35-01-100-04); шт (расценки 35-01-100-02, 35-01-100-03)							
35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30	387,70	314,57	60,54	8,29	12,59	32,7	0,58
35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50	476,36	325,16	81,70	11,30	69,50	33,8	0,87
35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	1 612,31	510,69	982,96	115,90	118,66	53,7	3,16
35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85	1 522,68	300,80	881,90	98,59	339,98	32	0,72
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ								
Таблица ФЕРм 35-01-105 Батареи клеточные								
	Измеритель: компл (расценка 35-01-105-01); м (расценка 35-01-105-02)							
35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1	22 717,84	18 283,00	2 922,38	324,53	1 512,46	1 945	11
35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м	1 437,59	161,68	12,68	1,76	1 263,23	17,2	
Отдел 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ								
Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ								
Таблица ФЕРм 35-02-001 Машина дождевальная колесная широкозахватная фронтального действия								
	Измеритель: компл							
35-02-001-01	Машина дождевальная колесная широкозахватная, ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт.	5 356,88	1 663,80	1 947,19	264,96	1 745,89	177	5,56
Таблица ФЕРм 35-02-002 Секция машины дождевальной колесной широкозахватной								
	Измеритель: секция							
35-02-002-01	Секция машины дождевальной колесной широкозахватной	51,52	25,19	22,19	3,17	4,14	2,68	0,08
Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ								
Таблица ФЕРм 35-02-013 Машины дождевальные импульсные кругового действия (колесные, многоопорные, самодвижущиеся)								
	Измеритель: компл							
35-02-013-01	Машина дождевальная импульсная, ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.	18 554,60	3 443,96	13 425,39	1 897,42	1 685,25	358	15

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 35-02-014 Тележки машины дождевальной импульсной								
	Измеритель: шт							
35-02-014-01	Тележка машины дождевальной импульсной	1 128,68	197,21	917,01	125,20	14,46	20,5	0,8
Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ								
Таблица ФЕРм 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА								
	Измеритель: шт							
35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м	3 852,03	945,54	2 241,93	275,06	664,56	103	4,24
Таблица ФЕРм 35-02-026 Комплект оборудования ирригационного КИ-50								
	Измеритель: компл							
35-02-026-01	Комплект оборудования ирригационного КИ-50	2 690,89	1 780,86	194,89	29,35	715,14	201	9,4
Таблица ФЕРм 35-02-027 Шлейфы дождевальные ШД-25/300								
	Измеритель: компл							
35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШД-25/300	482,57	330,48	29,27	4,41	122,82	37,3	12
Таблица ФЕРм 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У								
	Измеритель: компл							
35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У	258,94	41,64	53,14	7,69	164,16	4,43	1,22
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица ФЕРм 35-02-040 Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180)								
	Измеритель: 100 м							
35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)	781,36	264,38	33,89	5,10	483,09	28,8	0,64
Таблица ФЕРм 35-02-041 Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м								
	Измеритель: шт							
35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м	5 212,72	1 090,40	2 227,22	260,55	1 895,10	116	1,3

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 35.1

Перечень материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием

Наименование материалов	Наименование оборудования, в комплекте с которым поставляются материалы
1. Рельсы и крепления	Для подвесных дорог
2. Трубы с фасонными частями и арматура	Доильные установки, установки пневматической транспортировки навоза типа УПН-15
3. Цепи и скребки, поставляемые отдельными деталями	Кормораздаточные и навозоуборочные транспортеры
4. Кормушки и желоба деревянные	Для содержания крупного рогатого скота
5. Трубные заготовки для ограждения	Оборудование для стойлового содержания крупного рогатого скота и станков для свиноматок
6. Секция бункеров металлических	Оборудования комбикормовых агрегатов ОКЦ-15, ОКЦ-30
7. Деревянные детали	Для напольного содержания птиц
8. Сетка металлическая	Клеточные батареи для цыплят и кур
9. Стекло армированное	Клеточные батареи для цыплят и кур
10. Секции поилок и кормушек	Клеточные батареи для цыплят и кур
11. Трос стальной	Клеточные батареи для цыплят и кур
12. Соединительные и опорные трубы (50 % стоимости)	Клеточные батареи
13. Шифер	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
14. Металлоконструкции наружного бункера	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
15. Стальные, винипластовые трубы	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
16. Трос	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
17. Проволока	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
18. Кормушки	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
19. Поилки	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
20. Металлоконструкции крепления кормопровода	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ... 3
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ ... 3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ... 3
Таблица ФЕРм 35-01-001 Доильные установки ... 3
Таблица ФЕРм 35-01-002 Транспортеры и погрузчики ... 4
Таблица ФЕРм 35-01-003 Навозоуборочное оборудование ... 5
Таблица ФЕРм 35-01-004 Танки-охладители молока ... 6
Таблица ФЕРм 35-01-005 Разное оборудование ... 6
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ... 7
Таблица ФЕРм 35-01-024 Раздатчики кормов ... 7
Таблица ФЕРм 35-01-025 Навозоуборочное оборудование ... 8
Таблица ФЕРм 35-01-026 Кормушки ... 8
Таблица ФЕРм 35-01-027 Автопоилки ... 9
Таблица ФЕРм 35-01-028 Станки ... 9
Таблица ФЕРм 35-01-029 Разное оборудование ... 9
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ ... 9
Таблица ФЕРм 35-01-050 Оборудование для приготовления кормов ... 9
Таблица ФЕРм 35-01-051 Измельчители кормов ... 10
Таблица ФЕРм 35-01-052 Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки ... 10
Таблица ФЕРм 35-01-053 Смесители ... 10
Таблица ФЕРм 35-01-054 Транспортеры, питатели, элеваторы ... 11
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ ... 11
Таблица ФЕРм 35-01-070 Комплекты оборудования для напольного содержания птиц ... 11
Таблица ФЕРм 35-01-071 Узлы оборудования для напольного содержания птиц ... 13
Таблица ФЕРм 35-01-072 Батареи клеточные ... 13
Таблица ФЕРм 35-01-073 Вспомогательное оборудование клеточных батарей ... 14
Таблица ФЕРм 35-01-074 Инкубаторы ... 15
Таблица ФЕРм 35-01-075 Разное оборудование ... 15
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ ... 15
Таблица ФЕРм 35-01-090 Оборудование для стрижки овец ... 15
Таблица ФЕРм 35-01-091 Групповые поилки для овец ... 15
Таблица ФЕРм 35-01-092 Оборудование для мойки овец ... 15
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ ... 16
Таблица ФЕРм 35-01-100 Оборудование водоподъемное ... 16
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ ... 16
Таблица ФЕРм 35-01-105 Батареи клеточные ... 16
Отдел 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ... 16
Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-001 Машина дождевальная колесная широкозахватная фронтального действия ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-002 Секция машины дождевальной колесной широкозахватной ... 16
Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-013 Машины дождевальные импульсные кругового действия (колесные, многоопорные, самодвижущиеся) ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-014 Тележки машины дождевальной импульсной ... 17
Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ ... 17
Таблица ФЕРм 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА ... 17
Таблица ФЕРм 35-02-026 Комплект оборудования ирригационного КИ-50 ... 17
Таблица ФЕРм 35-02-027 Шлейфы дождевальные ШД-25/300 ... 17
Таблица ФЕРм 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У ... 17
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 17
Таблица ФЕРм 35-02-040 Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180) ... 17
Таблица ФЕРм 35-02-041 Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м ... 17
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ ... 18

gost.e-ecolog.ru