Приложение № 10
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-10-2001

Сборник 10. Деревянные конструкции

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.10. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. В сборнике 10 «Деревянные конструкции» содержатся ФЕР на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.10.1 Расценки, приведенные в сборнике 10 разделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.10.2. Расценки, приведенные в сборнике 10 разделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, хризотилцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в расценках сборника 10 раздела 2 не приведены. Их расход следует предусматривать дополнительно по проектным данным.

1.10.3. В ФЕР сборника 10 предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к затратам труда (кроме расценок табл. 10-01-007) следует применять коэффициенты:

для дуба, бука, граба, ясеня – 1,2;

для лиственницы, березы – 1,1.

При рубке стен из лиственницы к затратам труда табл. 10-01-007 применяется коэффициент 1,15.

1.10.4. В ФЕР сборника 10 учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечень которых приведен в «составе работ», а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по расценкам табл. 10-01-089, 10-01-090.

1.10.5. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по расценкам с 10-01-064-03 по 10-01-064-05.

1.10.6. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления следует определять – для оконных проемов по расценкам с 10-01-027-05 по 10-01-027-12, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных нерубленых стенах – по расценкам 10-01-039-03, 10-01-039-04, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых – по расценкам 10-01-040-01, 10-01-040-02, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.10.7. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.10.8. Расценками табл. 10-01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по расценкам табл. 10-01-011.

1.10.9. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к расценкам табл. 10-01-028 следует добавлять расценки табл. 10-01-029.

gost.e-ecolog.ru

1.10.10. Расценки табл. 10-02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.10.11. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно.

1.10.12. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми применяются расценки табл. 10-01-034, 10-01-035 и 10-01-047.

1.10.13. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа расход последнего принимается по проекту с исключением из расценок пакли пропитанной и гипса.

1.10.14. Указанный в ФЕР сборника 10 размер «до» включает в себя этот размер.

1.10.15. Расценки сборника 10 разделов 5 и 6 предназначены для определения потребности в ресурсах и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом при выполнении работ по устройству перегородок, подвесных потолков, облицовок стен комплектными системами, применяемыми в промышленном и гражданском строительстве.

1.10.16. В расценках сборника 10 разделов 5 и 6 учтено выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе: перестановка столиков-подмостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м.

1.10.17. Подъем материалов на этаж и перемещение их на расстояние сверх указанного в п. 1.10.16. определяется дополнительно.

1.10.18. Расход материалов разделов 5 и 6 определены расчетно-аналитическим методом с использованием рабочих чертежей узлов, справочных и нормативных данных, технологии производства работ, сортамента и свойств нормируемых материалов.

Расценками учтены чистый расход и трудноустранимые потери, образующиеся в пределах строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства работ.

1.10.19. Расценки разделов 5 и 6 предусматривают выполнение работ на высоте до 4 м.

1.10.20. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР, приведены в приложении 10.1.

1.10.21. Расценками таблицы 10-01-034 на установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей не учтены затраты на установку противомоскитных сеток, данные затраты следует учитывать по расценкам таблицы 10-01-037.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.10. Исчисление объемов работ при использовании расценок сборника 10 «Деревянные конструкции».

2.10.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.10.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

2.10.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.

2.10.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.10.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.

2.10.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.10.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.10.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.10.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.10.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.10.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, расценки для которых даны на 1 $м^3$ в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.10.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

2.10.14. Объем работ по оформлению (обделке) дверных проемов в перегородках следует исчислять по площади проемов.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
Подраздел 1.1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА							
Таблица ФЕР 10-01-001	**Сборка и установка конструкций кровельных покрытий**						
	Измеритель: шт						
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м	799,35	185,18	133,65	14,36	480,52	19,7
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
10-01-001-02	24 м	1 137,32	300,14	272,61	30,77	564,57	31,2
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 м³	163,61	48,44	44,28	6,22	70,89	5,4
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 м³	248,77	55,34	57,34	7,94	136,09	6,17
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
10-01-001-05	12 м	245,18	55,38	77,57	10,66	112,23	6,25
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
10-01-001-06	15 м объемом до 2 м³	299,60	58,31	80,51	10,91	160,78	6,5
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
10-01-001-07	15 м объемом более 2 м³	348,79	65,93	106,19	14,62	176,67	7,35
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 м³	543,02	105,75	165,39	22,03	271,88	12,1
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 м³	663,60	127,14	248,51	34,03	287,95	15,3
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
11.2.06.02	*Конструкции деревянные клееные, м³*					*П*	
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м²	182,81	29,26	11,97	1,72	141,58	3,43
07.2.07.13	*Элементы металлические, кг*					*П*	
11.2.13.01	*Панели покрытия, м²*					*П*	
Таблица ФЕР 10-01-002	**Установка стропил**						
	Измеритель: м³						
10-01-002-01	Установка стропил	2 297,71	197,78	31,77	4,58	2 068,16	23,8
Таблица ФЕР 10-01-003	**Устройство слуховых окон**						
	Измеритель: шт						
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	296,27	51,86	19,92	2,77	224,49	6,08
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.11	*Створки оконные, м²*					*П*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица ФЕР 10-01-007 Рубка стен Измеритель: 100 м^2							
	Рубка стен:						
10-01-007-01 *11.1.03.01*	из брусьев толщиной 100 мм *Бруски обрезные, м^3*	4 683,16	2 533,96	312,83	37,77	1 836,37 *10,2*	286
10-01-007-02 *11.1.03.01*	из брусьев толщиной 150 мм *Бруски обрезные, м^3*	5 610,75	2 578,26	470,92	56,27	2 561,57 *15,3*	291
10-01-007-03 *11.1.03.01*	из брусьев толщиной 180 мм *Бруски обрезные, м^3*	6 179,34	2 622,56	565,55	67,34	2 991,23 *18,4*	296
10-01-007-04 *11.1.02.01*	из бревен диаметром 20 см *Бревна строительные, м^3*	7 314,78	3 597,16	827,64	98,63	2 889,98 *24,5*	406
10-01-007-05 *11.1.02.01*	из бревен диаметром 24 см *Бревна строительные, м^3*	7 279,44	3 632,60	976,17	116,11	2 670,67 *29,1*	410
10-01-007-06 *11.1.02.01*	из бревен диаметром 26 см *Бревна строительные, м^3*	7 196,58	3 650,32	976,17	116,11	2 570,09 *31,5*	412
10-01-007-07	из пластин	8 957,61	1 683,40	409,22	49,91	6 864,99	190
Таблица ФЕР 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен Измеритель: 100 м^2							
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	3 808,95	341,20	48,63	8,58	3 419,12	40
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев	64,06	64,06				7,51
10-01-008-03	бревен	197,90	197,90				23,2
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов	5 312,07	580,04	69,00	12,18	4 663,03	68
10-01-008-05	карнизов	5 292,86	1 219,79	59,14	10,44	4 013,93	143
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	6 210,96	305,03	13,80	2,44	5 892,13	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по хризотилцементу	5 994,67	232,68	15,11	2,67	5 746,88	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	6 984,10	275,22	13,80	2,44	6 695,08	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по хризотилцементу	6 769,46	205,07	15,11	2,67	6 549,28	25,1
Таблица ФЕР 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен Измеритель: 100 м							
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	4 525,85	998,01	25,63	4,52	3 502,21	117
Таблица ФЕР 10-01-010 Установка элементов каркаса Измеритель: м^3							
	Установка элементов каркаса:						
10-01-010-01	из брусьев	2 403,75	188,55	23,66	4,18	2 191,54	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	997,60	168,44	24,97	4,41	804,19	20,1
Таблица ФЕР 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми Измеритель: 100 м^2							
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	8 246,54	865,20	124,10	17,92	7 257,24	105
10-01-011-02	в 2 слоя	10 836,60	1 219,52	186,48	26,95	9 430,60	148
Таблица ФЕР 10-01-012 Обшивка каркасных стен Измеритель: 100 м^2							
	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	3 515,39	313,63	36,80	6,50	3 164,96	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	1 446,32	150,79	34,17	6,03	1 261,36	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	3 058,31	658,12	32,20	5,68	2 367,99	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	2 624,94	188,76	48,63	8,58	2 387,55	24,2
10-01-012-05	пергамином	434,90	72,37	2,63	0,46	359,90	8,28

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-01-013	**Устройство перегородок под штукатурку**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	1 290,99	533,09	327,74	43,70	430,16	67,14
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*28*	
11.2.13.04	*Щиты перегородок, м^2*					*96,4*	
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	8 247,60	1 122,07	224,48	29,94	6 901,05	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	7 470,01	834,16	184,46	24,59	6 451,39	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	9 996,97	995,28	432,51	55,96	8 569,18	125,35
12.2.03.15	*Утеплитель, м^3*					*7,8*	
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	9 511,59	704,26	238,15	31,73	8 569,18	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	4 769,27	710,71	135,54	18,09	3 923,02	87,85
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*28*	
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	6 872,79	1 022,90	173,76	23,19	5 676,13	126,44
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*28*	
Таблица ФЕР 10-01-014	**Устройство чистых перегородок**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	2 290,97	553,92	245,73	35,48	1 491,32	66,1
11.2.13.04	*Щиты перегородок, м^2*					*96,4*	
10-01-014-02	дощатых однослойных	8 070,80	962,71	141,48	18,86	6 966,61	119
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	2 614,54	1 209,78	13,80	2,44	1 390,96	143
11.2.11.05	*Фанера клееная, м^3*					*0,67*	
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	2 441,25	933,12	10,51	1,86	1 497,62	108
11.2.11.05	*Фанера клееная, м^3*					*0,34*	
Таблица ФЕР 10-01-015	**Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	2 287,95	776,99	229,99	40,60	1 280,97	88,9
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.13.04	*Щиты перегородок, м^2*					*100*	
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	5 193,49	583,25	276,64	48,84	4 333,60	69,6
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.13.04	*Щиты перегородок, м^2*					*100*	
Подраздел 1.3. ПЕРЕКРЫТИЯ							
Таблица ФЕР 10-01-021	**Устройство перекрытий с укладкой балок**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:						
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	3 560,50	787,72	519,95	69,32	2 252,83	94
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м^3*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м^3*					*П*	
11.2.13.05	*Щиты нефрезерованные, м^2*					*80*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	6 092,18	1 080,30	453,25	60,50	4 558,63	130
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	6 375,41	1 046,48	315,88	42,16	5 013,05	127
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	7 423,60	922,14	342,73	45,73	6 158,73	109
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	2 632,50	1 294,38	510,56	68,14	827,56	153
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
11.2.13.05	*Щиты нефрезерованные, м²*					*80*	
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	5 162,03	1 583,82	444,85	59,36	3 133,36	189
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок	5 461,02	1 565,10	308,14	41,14	3 587,78	185
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок	6 523,66	1 467,16	332,02	44,32	4 724,48	172
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов	2 085,84	745,41	512,87	68,41	827,56	89,7
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
11.2.13.05	*Щиты нефрезерованные, м²*					*80*	
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	4 609,36	1 030,00	446,00	59,49	3 133,36	125
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	4 902,59	1 005,51	309,30	41,27	3 587,78	121
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	5 936,40	879,90	332,02	44,32	4 724,48	105
12.2.05.05-0004	*Плиты из минеральной ваты ПЖ-120, м³*					*П*	
11.2.12.01	*Балки с черепными брусками, м³*					*П*	
Таблица ФЕР 10-01-022	**Подшивка потолков**						
	Измеритель: 100 м²						
	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки	4 662,75	454,46	51,99	7,80	4 156,30	52,6
10-01-022-02	под штукатурку	3 430,76	318,75	71,90	10,84	3 040,11	39,4
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1 947,09	579,74	35,48	6,26	1 331,87	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	4 083,05	231,85	7,23	1,28	3 843,97	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по хризотилцементу	5 758,55	275,89	15,11	2,67	5 467,55	33,2

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	4 954,19	203,43	7,23	1,28	4 743,53	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по хризотилцементу	6 628,95	246,73	15,11	2,67	6 367,11	30,2
Таблица ФЕР 10-01-023	**Укладка ходовых досок**						
	Измеритель: 100 м						
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	1 048,26	29,25	11,86	1,54	1 007,15	3,49
Подраздел 1.4. ОКНА							
Таблица ФЕР 10-01-027	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:						
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м^2	4 803,24	1 467,76	604,66	97,44	2 730,82	163,63
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м^2	3 412,24	1 059,10	469,18	76,20	1 883,96	116,77
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м^2	6 678,90	2 023,98	701,05	112,58	3 953,87	228,44
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м^2	4 630,15	1 364,79	537,92	87,03	2 727,44	154,04
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2	8 374,64	4 412,64	279,27	49,30	3 682,73	464
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*587*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*83*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2	5 892,04	3 145,74	266,78	47,10	2 479,52	327
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*380*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*65*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2	9 618,68	4 431,66	281,24	49,65	4 905,78	466
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*587*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*83*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2	6 734,87	3 145,74	266,13	46,98	3 323,00	327
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*380*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*65*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2	5 352,96	1 842,88	274,67	48,49	3 235,41	208
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*587*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*83*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2	3 801,17	1 300,65	263,50	46,52	2 237,02	145
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*380*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*65*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2	7 040,32	2 303,60	274,67	48,49	4 462,05	260
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*587*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*83*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2	4 898,20	1 551,81	263,50	46,52	3 082,89	173
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*380*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*65*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
Таблица ФЕР 10-01-028	**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:						
10-01-028-01	до 5 м^2	4 037,49	1 038,09	316,01	45,62	2 683,39	124,92
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*21,5*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*428*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-028-02	до 10 м^2	2 735,92	747,48	308,11	44,50	1 680,33	89,95
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*9*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*283*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-028-03	более 10 м^2	2 658,74	647,85	306,30	44,25	1 704,59	77,96
11.1.01.10	*Наличники, м*					*220*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*7,2*	
Таблица ФЕР 10-01-029	**Установка приборов**						
	Измеритель: 100 компл						
	Установка приборов:						
10-01-029-01	фрамужных	838,37	835,08	3,29	0,58		75,3
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*100*	
10-01-029-02	оконных	397,47	388,93	8,54	1,51		44,5
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*100*	
Таблица ФЕР 10-01-030	**Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:						
10-01-030-01	1,215 м	5 727,51	905,79	709,13	98,51	4 112,59	109
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-030-02	1,815 м	4 317,42	708,01	638,93	89,20	2 970,48	85,2
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	
10-01-030-03	2,415 м	4 771,04	809,39	707,96	98,87	3 253,69	97,4
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*17,5*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*100*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-030-04	3,615 м	3 640,04	627,41	639,72	89,82	2 372,91	75,5
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*17,4*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м²*					*100*	
10-01-030-05	4,215 м	3 999,98	668,12	682,36	95,76	2 649,50	80,4
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*17,3*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м²*					*100*	
Таблица ФЕР 10-01-031	**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий**						
	Измеритель: 100 м²						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м²	4 092,02	1 389,23	107,11	18,91	2 595,68	160,79
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*22*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные для жилых зданий, м²*					*91*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*428*	
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*311*	
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м²	2 991,28	1 035,76	103,16	18,21	1 852,36	119,88
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*9,2*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные для жилых зданий, м²*					*93*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*283*	
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*242*	
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м²	4 725,69	2 022,90	107,11	18,91	2 595,68	217,75
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*22*	
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные для жилых зданий, м²*					*91*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*428*	
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*311*	
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м²	3 372,99	1 417,47	103,16	18,21	1 852,36	152,58
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*9,2*	
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные для жилых зданий, м²*					*93*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*283*	
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*242*	
Таблица ФЕР 10-01-032	**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах**						
	Измеритель: 100 м²						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м²	19 206,34	5 696,49	269,41	47,56	13 240,44	599
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные для жилых зданий, м²*					*74*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*587*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*83*	
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*380*	
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м²	14 260,67	3 804,00	258,24	45,59	10 198,43	400
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные для жилых зданий, м²*					*81*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*380*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*65*	
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*317*	
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м²	21 313,77	7 017,44	269,41	47,56	14 026,92	719
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные для жилых зданий, м²*					*160*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*587*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*83*	
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*380*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м^2	15 578,48	4 577,44	260,21	45,94	10 740,83	469
01.7.04.08	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные для жилых зданий, м^2*					*184*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*380*	
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*65*	
11.2.07.09	*Коробки оконные, м*					*317*	
Таблица ФЕР 10-01-033	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						
10-01-033-01	до 1 м	2 679,29	914,72	36,14	6,38	1 728,43	105,87
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*140*	
10-01-033-02	до 2 м	1 475,87	480,21	17,74	3,13	977,92	55,58
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*74*	
10-01-033-03	более 2 м	993,99	327,02	9,86	1,74	657,11	37,85
11.1.01.06	*Доски подоконные деревянные, м*					*50,7*	
Таблица ФЕР 10-01-034	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:						
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м^2	9 731,87	1 462,81	270,55	61,81	7 998,51	167,37
11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые, м^2*					*100*	
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м^2	7 170,57	1 177,54	236,16	46,96	5 756,87	134,73
11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые, м^2*					*100*	
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 одностворчатых	12 056,95	1 871,15	270,55	61,81	9 915,25	214,09
11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые, м^2*					*100*	
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 одностворчатых	8 908,70	1 391,50	236,16	46,96	7 281,04	159,21
11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые, м^2*					*100*	
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 двухстворчатых	10 074,28	1 639,19	270,55	61,81	8 164,54	187,55
11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые, м^2*					*100*	
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 двухстворчатых	7 605,48	1 268,96	236,16	46,96	6 100,36	145,19
11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые, м^2*					*100*	
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	10 475,07	1 651,16	270,55	61,81	8 553,36	188,92
11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые, м^2*					*100*	
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	7 734,46	1 268,96	236,16	46,96	6 229,34	145,19
11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые, м^2*					*100*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ							
	Измеритель: 100 м						
	Установка подоконных досок из ПВХ:						
10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м	2 365,48	165,82	10,45	2,16	2 189,21	19,44
11.3.03.01	*Доски подоконные ПВХ, м*					*П*	
11.3.03.14-1000	*Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм, 10 шт*					*П*	
10-01-035-02	в панельных стенах	1 971,37	166,34	12,73	2,65	1 792,30	19,5
11.3.03.01	*Доски подоконные ПВХ, м*					*П*	
11.3.03.14-1000	*Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм, 10 шт*					*П*	
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	3 575,75	167,27	20,59	4,20	3 387,89	19,61
11.3.03.01	*Доски подоконные ПВХ, м*					*П*	
11.3.03.14-1000	*Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм, 10 шт*					*П*	
Таблица ФЕР 10-01-036 Установка уголков ПВХ на клее							
	Измеритель: 100 м						
10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	93,15	57,15			36,00	6,7
11.3.03.13	*Уголок ПВХ, п.м*					*100*	
Таблица ФЕР 10-01-037 Установка противомоскитных сеток							
	Измеритель: 100 шт						
10-01-037-01	Установка противомоскитных сеток	141,56	107,53	9,83	1,89	24,20	12,71
01.7.04.11	*Фурнитура, 100 шт*					*4,0*	
08.1.02.17	*Сетка противомоскитная, м²*					*П*	
Подраздел 1.5. ДВЕРИ, ВОРОТА							
Таблица ФЕР 10-01-039 Установка блоков							
	Измеритель: 100 м²						
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	4 043,34	821,89	1 132,88	172,57	2 088,57	89,53
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.02.01	*Блоки дверные, м²*					*100*	
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м²	3 037,05	752,94	881,96	134,63	1 402,15	80,1
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.02.01	*Блоки дверные, м²*					*100*	
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м²	2 467,65	1 031,55	250,56	48,15	1 185,54	115
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*540*	
11.2.02.01	*Блоки дверные, м²*					*100*	
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м²	1 973,31	906,07	246,30	47,31	820,94	98,7
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*387*	
11.2.02.01	*Блоки дверные, м²*					*100*	
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м²	3 776,50	1 029,33	1 078,67	165,68	1 668,50	121,67
08.1.02.06	*Лазы и люки, м²*					*100*	
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-01-040	**Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м^2	5 612,10	4 313,92	293,72	51,85	1 004,46	442
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*100*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*660*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*315*	
11.2.02.07	*Полотна для блоков дверных, м^2*					*85*	
10-01-040-02	до 3 м^2	4 292,69	3 259,84	280,58	49,53	752,27	334
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*100*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*473*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*232*	
11.2.02.07	*Полотна для блоков дверных, м^2*					*87*	
Таблица ФЕР 10-01-041	**Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м^2	4 864,25	1 222,68	1 158,53	177,82	2 483,04	138
01.7.04.06	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.01.02	*Блоки балконные дверные, м^2*					*100*	
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2	3 704,75	1 146,80	876,98	133,84	1 680,97	122
01.7.04.06	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.01.02	*Блоки балконные дверные, м^2*					*100*	
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2	7 107,71	2 018,25	1 357,28	208,93	3 732,18	225
01.7.04.06	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.01.02	*Блоки балконные дверные, м^2*					*100*	
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2	5 407,80	1 981,72	985,98	150,89	2 440,10	206
01.7.04.06	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.01.02	*Блоки балконные дверные, м^2*					*100*	
Таблица ФЕР 10-01-042	**Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:						
10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м^2	6 495,54	3 982,68	260,87	46,05	2 251,99	414
01.7.04.06	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*680*	
11.2.01.02	*Блоки балконные дверные, м^2*					*100*	
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2	4 548,28	2 888,96	251,67	44,43	1 407,65	296
01.7.04.06	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*416*	
11.2.01.02	*Блоки балконные дверные, м^2*					*100*	
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2	7 691,08	4 415,58	264,15	46,63	3 011,35	459
01.7.04.06	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*680*	
11.2.01.02	*Блоки балконные дверные, м^2*					*100*	
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2	5 610,40	3 455,04	259,55	45,82	1 895,81	354
01.7.04.06	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.1.01.10	*Наличники, м*					*416*	
11.2.01.02	*Блоки балконные дверные, м^2*					*100*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах							
	Измеритель: 100 м^2						
	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2	4 153,67	3 597,88	69,00	12,18	486,79	374
11.1.01.10	*Наличники, м*					*587*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*346*	
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2	2 871,13	2 481,96	47,31	8,35	341,86	258
11.1.01.10	*Наличники, м*					*380*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*240*	
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2	4 295,15	3 385,56	72,94	12,88	836,65	356
11.1.01.10	*Наличники, м*					*660*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*315*	
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2	3 107,29	2 472,60	52,57	9,28	582,12	260
11.1.01.10	*Наличники, м*					*473*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*231*	
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2	754,44	655,32	61,11	10,79	38,01	78,2
11.1.01.10	*Наличники, м*					*587*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*346*	
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2	471,77	405,59	42,05	7,42	24,13	48,4
11.1.01.10	*Наличники, м*					*380*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*240*	
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2	829,40	632,69	61,11	10,79	135,60	75,5
11.1.01.10	*Наличники, м*					*660*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*315*	
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2	618,74	451,68	45,34	8,00	121,72	53,9
11.1.01.10	*Наличники, м*					*473*	
11.2.02.06	*Коробки дверные, м*					*231*	
Таблица ФЕР 10-01-044 Обивка дверей							
	Измеритель: 100 м^2						
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	15 753,94	1 318,40	53,16	7,67	14 382,38	160
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	10 524,30	832,24	26,99	3,94	9 665,07	101
10-01-044-03	по хризотилцементу с двух сторон	15 102,65	1 176,48	47,07	6,80	13 879,10	144
10-01-044-04	по хризотилцементу с одной стороны	10 061,59	721,33	26,99	3,94	9 313,27	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	11 002,82	1 095,92	22,05	3,21	9 884,85	133
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	7 339,03	673,62	15,31	2,23	6 650,10	81,75
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	17 828,31	1 285,44	46,42	6,68	16 496,45	156
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	11 926,74	807,52	31,77	4,58	11 087,45	98
10-01-044-09	по хризотилцементу с двух сторон	17 186,67	1 143,80	49,70	7,26	15 993,17	140
10-01-044-10	по хризотилцементу с одной стороны	11 462,56	699,92	26,99	3,94	10 735,65	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	13 074,90	1 053,93	22,05	3,21	11 998,92	129
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	8 741,36	651,88	15,31	2,23	8 074,17	79,79
Таблица ФЕР 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах							
	Измеритель: 100 м^2						
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:						
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м^2	529,29	305,37	0,66	0,12	223,26	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м^2	358,35	214,96	0,66	0,12	142,73	25,2

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м^2	443,87	222,63	0,66	0,12	220,58	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м^2	299,49	157,81	0,66	0,12	141,02	18,5
Таблица ФЕР 10-01-046	**Установка ворот**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	6 641,18	2 124,25	1 517,26	155,74	2 999,67	228,66
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м^2*					*100*	
08.1.06.04	*Каркасы ворот металлические, т*					*3,91*	
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	2 437,77	769,41	259,20	43,27	1 409,16	90,2
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.05.04	*Коробки ворот деревянные, м*					*83*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м^2*					*90*	
Таблица ФЕР 10-01-047	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м^2	11 995,32	1 763,23	248,35	52,23	9 983,74	199,01
11.3.01.02	*Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей, м^2*					*100*	
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м^2	7 069,36	1 071,26	231,79	45,07	5 766,31	122,57
11.3.01.02	*Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей, м^2*					*100*	
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	12 191,96	1 923,15	286,47	63,82	9 982,34	220,04
11.3.01.03	*Двери балконные из поливинилхлоридных профилей, м^2*					*100*	
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м^2	4 759,00	1 376,70	248,35	52,23	3 133,95	159,34
11.3.01.02	*Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей, м^2*					*100*	
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м^2	3 088,23	859,25	231,79	45,07	1 997,19	99,45
11.3.01.02	*Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей, м^2*					*100*	
Подраздел 1.6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ							
Таблица ФЕР 10-01-052	**Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков**						
	Измеритель: м^2						
	Устройство:						
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	494,99	47,14	4,60	0,81	443,25	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	441,48	39,25	3,94	0,70	398,29	4,08
10-01-052-03	крылец	386,35	77,00	27,67	4,41	281,68	8,49
10-01-052-04	козырьков	110,20	44,44	1,31	0,23	64,45	4,9
Таблица ФЕР 10-01-053	**Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец**						
	Измеритель: м^3						
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	2 815,40	380,64	29,96	4,33	2 404,80	39

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
Таблица ФЕР 10-01-057	**Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Установка по месту шкафных и антресольных:						
10-01-057-01	стенок	1 007,79	506,54	277,06	46,04	224,19	62
08.1.02.11	*Закрепы металлические, кг*					*64*	
11.2.14.05	*Стенки шкафов, м^2*					*100*	
10-01-057-02	полок	1 408,63	1 013,08	277,06	46,04	118,49	124
11.2.14.03	*Полки шкафов, м^2*					*100*	
Таблица ФЕР 10-01-058	**Установка шкафных и антресольных дверных блоков**						
	Измеритель: 10 шт						
	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных	199,21	52,19	35,88	5,97	111,14	6,28
01.7.04.05	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.14.01	*Блоки дверные шкафные, м^2*					*П*	
10-01-058-02	антресольных	109,80	24,02	11,09	1,85	74,69	2,89
01.7.04.05	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.14.01	*Блоки дверные антресольные, м^2*					*П*	
Таблица ФЕР 10-01-059	**Установка штучных изделий**						
	Измеритель: 100 шт						
10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2 392,69	542,95	216,38	52,01	1 633,36	67,7
11.2.07.12	*Изделия штучные, шт*					*100*	
Таблица ФЕР 10-01-060	**Установка и крепление наличников**						
	Измеритель: 100 м						
10-01-060-01	Установка и крепление наличников	75,02	63,89	2,63	0,46	8,50	7,82
11.1.01.10	*Наличники, м*					*112*	
Подраздел 1.8. ЭСТАКАДЫ							
Таблица ФЕР 10-01-064	**Устройство эстакад**						
	Измеритель: 100 м^3						
	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	155 636,69	14 697,13	21 097,27	1 771,83	119 842,29	1 545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	129 135,03	12 260,57	23 088,42	1 934,42	93 786,04	1 319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	166 866,33	23 094,48	1 480,70	180,67	142 291,15	2 456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	155 846,96	19 563,63	1 546,70	180,67	134 736,63	2 105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	135 238,23	17 787,06	1 527,62	183,43	115 923,55	1 892,24
Таблица ФЕР 10-01-065	**Ограждение деревянных эстакад**						
	Измеритель: 100 м						
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	4 513,07	1 691,05	50,70	7,30	2 771,32	184,21
Таблица ФЕР 10-01-066	**Устройство моторных будок**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-01-066-01	Устройство моторных будок	81 417,71	6 441,64	1 810,19	257,09	73 165,88	745,56
11.2.02.01	*Блоки дверные, м^2*					*15,8*	
11.2.07.05	*Блоки оконные, м^2*					*16,1*	
01.7.04.07	*Изделия скобяные для дверных блоков, компл*					*П*	
01.7.04.08	*Изделия скобяные для оконных блоков, компл*					*П*	
Подраздел 1.9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
Таблица ФЕР 10-01-070	**Устройство заборов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих	9 300,12	1 506,20	756,20	88,86	7 037,72	170
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	6 025,86	1 083,76	108,30	11,74	4 833,80	124
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	5 994,81	1 031,32	112,59	12,36	4 850,90	118
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	6 558,62	1 005,10	704,84	81,44	4 848,68	115
	Устройство заборов (при установленных столбах):						
10-01-070-05	глухих	7 838,03	1 237,86	557,68	68,49	6 042,49	138

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	4 702,20	798,29	65,34	9,41	3 838,57	90,1
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	4 820,42	777,02	69,13	10,00	3 974,27	87,7
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	5 291,91	764,62	512,42	61,95	4 014,87	86,3
Таблица ФЕР 10-01-071	**Устройство калиток**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01 *08.1.02.11-0001*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	16 056,07	3 070,98	316,24	33,51	12 668,85 *П*	363
10-01-071-02 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	15 758,36	2 867,94	331,54	35,73	12 558,88 *П*	339
10-01-071-03 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	15 478,47	2 690,28	348,66	38,20	12 439,53 *П*	318
10-01-071-04 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	14 015,19	2 580,30	324,88	35,61	11 110,01 *П*	305
	Устройство калиток (при установленных столбах):						
10-01-071-05 *08.1.02.11-0001*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	11 000,84	2 038,86	100,21	15,01	8 861,77 *П*	241
10-01-071-06 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	11 648,56	2 064,24	174,80	25,22	9 409,52 *П*	244
10-01-071-07 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	11 001,84	2 047,32	160,15	23,12	8 794,37 *П*	242
10-01-071-08 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	9 821,26	2 030,40	176,34	24,47	7 614,52 *П*	240
Таблица ФЕР 10-01-072	**Устройство ворот**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство ворот (с установкой столбов):						
10-01-072-01 *08.1.02.11-0001*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	13 086,16	2 521,08	2 118,74	247,80	8 446,34 *П*	298
10-01-072-02 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	13 807,37	2 588,76	290,51	34,13	10 928,10 *П*	306
10-01-072-03 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	13 053,35	2 504,16	281,99	32,51	10 267,20 *П*	296
10-01-072-04 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	14 027,64	2 453,40	2 219,58	258,07	9 354,66 *П*	290
	Устройство ворот (при установленных столбах):						
10-01-072-05 *08.1.02.11-0001*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	11 483,32	2 351,46	2 038,31	240,88	7 093,55 *П*	277,95
10-01-072-06 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	10 988,37	2 191,14	163,77	23,62	8 633,46 *П*	259
10-01-072-07 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	10 158,49	2 174,22	146,00	21,04	7 838,27 *П*	257
10-01-072-08 *08.1.02.11-0001*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*	11 239,41	2 165,76	2 082,26	247,19	6 991,39 *П*	256
Таблица ФЕР 10-01-073	**Устройство заборов из щитов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):						
10-01-073-01	глухих	11 481,89	453,36	756,20	88,86	10 272,33	54,1
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	9 376,34	507,83	114,39	12,62	8 754,12	60,6
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	9 100,37	460,06	115,71	12,85	8 524,60	54,9
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	9 434,62	431,57	705,50	81,56	8 297,55	51,5

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):						
10-01-073-05	глухих	10 103,72	186,14	557,68	68,49	9 359,90	22,4
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	8 036,55	220,22	57,44	8,29	7 758,89	26,5
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	7 914,89	200,27	66,65	9,64	7 647,97	24,1
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	8 160,64	187,81	510,62	61,69	7 462,21	22,6
Таблица ФЕР 10-01-074	**Устройство калиток из готовых полотен**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих	11 923,55	1 509,81	316,24	33,51	10 097,50	177
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
08.1.06.05	*Полотна калиток, м^2*					*100*	
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м	11 298,11	1 305,09	331,54	35,73	9 661,48	153
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
08.1.06.05	*Полотна калиток, м^2*					*100*	
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м	11 395,26	1 125,96	348,66	38,20	9 920,64	132
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
08.1.06.05	*Полотна калиток, м^2*					*100*	
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м	10 157,83	1 006,54	324,88	35,61	8 826,41	118
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
08.1.06.05	*Полотна калиток, м^2*					*100*	
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-074-05	глухих	6 853,81	463,18	100,21	15,01	6 290,42	54,3
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
08.1.06.05	*Полотна калиток, м^2*					*100*	
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м	7 176,54	489,62	174,80	25,22	6 512,12	57,4
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
08.1.06.05	*Полотна калиток, м^2*					*100*	
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м	6 909,05	473,42	160,15	23,12	6 275,48	55,5
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
08.1.06.05	*Полотна калиток, м^2*					*100*	
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м	5 967,88	460,62	176,34	24,47	5 330,92	54
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
08.1.06.05	*Полотна калиток, м^2*					*100*	
Таблица ФЕР 10-01-075	**Устройство ворот из готовых полотен**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-075-01	глухих	9 316,46	955,36	2 118,74	247,80	6 242,36	112
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м^2*					*100*	
10-01-075-02	решетчатых высотой до 1,2 м	9 164,77	1 015,07	290,51	34,13	7 859,19	119
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м^2*					*100*	
10-01-075-03	решетчатых высотой до 1,6 м	8 914,50	929,77	281,99	32,51	7 702,74	109
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м^2*					*100*	
10-01-075-04	решетчатых высотой до 2 м	9 935,09	878,59	2 219,58	258,07	6 836,92	103
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м^2*					*100*	
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-075-05	глухих	7 040,28	592,70	2 038,31	240,88	4 409,27	68,6
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м^2*					*100*	
10-01-075-06	решетчатых высотой до 1,2 м	6 318,64	623,81	163,77	23,62	5 531,06	72,2
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м^2*					*100*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-075-07	решетчатых высотой до 1,6 м	6 036,77	611,71	146,00	21,04	5 279,06	70,8
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м²*					*100*	
10-01-075-08	решетчатых высотой до 2 м	7 158,98	603,07	2 082,26	247,19	4 473,65	69,8
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т*					*П*	
11.2.05.05	*Полотна ворот, м²*					*100*	
Подраздел 1.10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ							
Таблица ФЕР 10-01-079	**Установка стульев на лежнях**						
	Измеритель: м³						
	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:						
10-01-079-01	до 1,5 м	922,80	137,14	40,58	6,61	745,08	17,1
10-01-079-02	более 1,5 м	937,91	153,60	38,48	6,27	745,83	18,8
Таблица ФЕР 10-01-080	**Устройство ростверков**						
	Измеритель: м³						
10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2 886,77	382,75	24,31	4,29	2 479,71	41,2
Таблица ФЕР 10-01-081	**Устройство цоколей с установкой забирки**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	11 899,01	2 687,93	1 079,12	117,66	8 131,96	329
02.2.01.03	*Гравий керамзитовый, м³*					*44*	
10-01-081-02	из досок	10 046,06	1 700,46	218,30	24,09	8 127,30	201
Таблица ФЕР 10-01-082	**Укладка по фермам прогонов**						
	Измеритель: м³						
	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок	1 888,06	133,14	31,11	4,47	1 723,81	14
10-01-082-02	из брусьев	1 973,97	142,38	31,11	4,47	1 800,48	14,8
Таблица ФЕР 10-01-083	**Устройство по фермам настила**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	1 057,33	281,05	340,11	48,83	436,17	34,4
11.2.13.05	*Щиты нефрезерованные, м²*					*100*	
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	3 538,69	189,60	70,45	9,03	3 278,64	21,4
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	4 422,62	237,45	89,00	11,47	4 096,17	26,8
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	5 207,90	199,27	108,89	14,13	4 899,74	22,8
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	6 531,29	249,09	134,64	17,57	6 147,56	28,5
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	5 920,50	208,01	134,72	17,57	5 577,77	23,8
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	7 433,38	260,45	174,33	22,80	6 998,60	29,8
10-01-083-08	защитного	3 903,27	240,11	65,52	8,29	3 597,64	27,1
Подраздел 1.11. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица ФЕР 10-01-089	**Антисептирование водными растворами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен	292,00	50,17	12,07	1,11	229,76	5,74
10-01-089-02	перегородок	344,67	61,62	14,97	1,35	268,08	7,05
10-01-089-03	покрытий по фермам	215,74	35,22	8,23	0,73	172,29	4,03
Таблица ФЕР 10-01-090	**Антисептирование пастами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых	362,12	55,05	1,97	0,35	305,10	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1 469,72	89,86	6,91	1,08	1 372,95	9,56

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	673,17	59,85	3,12	0,49	610,20	6,52
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1 516,64	135,63	8,06	1,22	1 372,95	14,6
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	97,42	5,23	0,66	0,12	91,53	0,57
Таблица ФЕР 10-01-091	**Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	86,94	47,94	37,17	1,85	1,83	5,1
14.2.06.01	*Антисептик-антипирен, кг*					*11,5*	
Таблица ФЕР 10-01-092	**Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-01-092-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном	94,69	50,25	42,60	1,62	1,84	5,94
14.2.06.01	*Антисептик, кг*					*9,2*	
Таблица ФЕР 10-01-093	**Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	138,96	75,25	61,87	2,32	1,84	8,98
14.2.06.01	*Антисептик, кг*					*13,8*	
Таблица ФЕР 10-01-094	**Отбеливание древесины двухкомпонентным составом**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом	1 169,42	165,07	67,33	2,32	937,02	18,2
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ							
Подраздел 2.1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ							
Таблица ФЕР 10-02-001	**Укладка щитов над подпольными каналами**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	448,96	177,55	271,41	39,19		23,3
11.2.13.05	*Щиты нефрезерованные, м^2*					*100*	
Подраздел 2.2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица ФЕР 10-02-004	**Установка колонн клееных объемом до 1 м^3**						
	Измеритель: шт						
	Установка колонн клееных объемом до 1 м^3:						
10-02-004-01	на фундамент	163,75	61,15	99,62	14,20	2,98	6,43
08.1.02.11-0003	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, т*					*II*	
11.2.06.02	*Колонны деревянные, м^3*					*II*	
10-02-004-02	на металлический башмак	137,91	36,63	99,62	14,20	1,66	3,99
08.1.02.11-0003	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, т*					*II*	
11.2.06.02	*Колонны деревянные, м^3*					*II*	
Подраздел 2.3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ							
Таблица ФЕР 10-02-007	**Сборка цокольных перекрытий**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка цокольных перекрытий:						
10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами	1 536,22	810,35	157,68	22,75	568,19	95
19.2.03.09	*Решетки вентиляционные, шт*					*II*	
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1 602,59	1 074,78	110,61	15,95	417,20	126

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	1 091,92	618,43	198,00	28,57	275,49	72,5
Таблица ФЕР 10-02-008	**Утепление цоколя плитами**						
	Измеритель: 100 м						
	Утепление цоколя плитами:						
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	563,24	477,00	86,24	12,48		55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	657,82	533,72	124,10	17,92		62,57
Таблица ФЕР 10-02-009	**Сборка перекрытий с настилкой полов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2 225,63	1 337,30	451,13	65,15	437,20	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2 099,38	1 391,04	372,96	53,88	335,38	161
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1 672,43	1 088,64	260,38	37,58	323,41	126
10-02-009-04	открытых	1 374,50	814,67	260,38	37,58	299,45	94,29
Таблица ФЕР 10-02-010	**Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	930,97	633,53	218,74	31,54	78,70	75,6
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5 759,30	740,72	339,88	49,08	4 678,70	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1 213,78	815,37	218,74	31,54	179,67	97,3
Таблица ФЕР 10-02-011	**Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком	787,76	493,58	243,27	35,11	50,91	59,9
10-02-011-02	термолитом	6 413,21	558,56	363,74	52,53	5 490,91	71,61
Таблица ФЕР 10-02-012	**Сборка перекрытий**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м^2	1 011,78	378,22	539,40	68,97	94,16	45,9
10-02-012-02	более 5 м^2	686,92	296,35	289,39	35,42	101,18	34,3
Подраздел 2.4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ							
Таблица ФЕР 10-02-017	**Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит:						
10-02-017-01	к стальному одинарному каркасу	79 318,04	2 346,37			76 971,67	261,58
01.7.06.14-0027	*Лента двухсторонняя, кг*					*П*	
12.1.01.03	*Материал пароизоляционный, м^2*					*113*	
12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный, м^2*					*113*	
12.2.03.15	*Плиты теплоизоляционные, м^2*					*206*	
10-02-017-02	к стальному двойному каркасу	89 270,33	3 217,49			86 052,84	354,74
01.7.06.14-0027	*Лента двухсторонняя, кг*					*П*	
12.1.01.03	*Материал пароизоляционный, м^2*					*113*	
01.7.06.14-0039	*Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, м*					*П*	
12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный, м^2*					*113*	
12.2.03.15	*Плиты теплоизоляционные, м^2*					*412*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-017-03	к деревянному каркасу	71 725,58	2 606,45			69 119,13	287,37
01.7.06.14-0027	*Лента двухсторонняя, кг*					*П*	
12.1.01.03	*Материал пароизоляционный, м²*					*113*	
01.7.06.14-0039	*Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, м*					*П*	
12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный, м²*					*113*	
12.2.03.15	*Плиты теплоизоляционные, м²*					*206*	
10-02-017-04	Устройство мелких покрытий (свесов) с наружной обшивкой армированными цементно-минеральными плитами по деревянному каркасу	32 106,78	1 641,96			30 464,82	183,05
14.4.01.04	*Грунтовка, т*					*0,0052*	
Таблица ФЕР 10-02-018	**Сборка стен щитовой конструкции**						
	Измеритель: 100 м²						
	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	2 058,24	963,89	334,33	44,59	760,02	113
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2 325,38	712,26	307,49	41,02	1 305,63	83,5
10-02-018-03	внутренних несущих	762,16	383,85	246,55	32,88	131,76	45
Таблица ФЕР 10-02-019	**Сборка стен каркасной конструкции**						
	Измеритель: 100 м²						
	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3 702,13	2 290,31	697,52	100,73	714,30	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой хризотилцеметными листами	3 833,32	2 681,14	361,93	52,28	790,25	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	4 262,00	905,04	121,63	17,56	3 235,33	108
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	7 947,46	1 318,40	265,32	38,32	6 363,74	160
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	223,87	152,44	41,48	5,95	29,95	18,5
Таблица ФЕР 10-02-020	**Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей**						
	Измеритель: 100 м²						
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:						
10-02-020-01	до 5 м²	2 449,82	946,83	1 192,05	140,00	310,94	111
12.2.03.14-0002	*Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм, м*					*П*	
10-02-020-02	до 10 м²	1 771,78	671,31	859,76	102,85	240,71	78,7
12.2.03.14-0002	*Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм, м*					*П*	
10-02-020-03	более 10 м²	1 407,21	557,01	668,39	80,00	181,81	65,3
12.2.03.14-0002	*Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм, м*					*П*	
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью:						
10-02-020-04	до 10 м²	7 440,44	1 004,81	1 129,32	167,27	5 306,31	108,16
07.2.06.04	*Конструкции и детали крепежные для многослойных стеновых панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки), компл*					*П*	
11.2.13.02	*Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем, м²*					*100*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-020-05	более 10 м^2	6 756,41	837,49	942,59	139,06	4 976,33	90,15
07.2.06.04	*Конструкции и детали крепежные для многослойных стеновых панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки), компл*					*П*	
11.2.13.02	*Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем, м^2*					*100*	
Таблица ФЕР 10-02-021	**Сборка стен для промышленных зданий из панелей**						
	Измеритель: шт						
	Сборка стен промышленных зданий, установка стеновых панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м^2	109,06	21,25	71,15	10,11	16,66	2,46
08.1.02.11-0003	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, т*					*П*	
05.1.08.14	*Панели стеновые железобетонные, м^3*					*П*	
10-02-021-02	свыше 5 до 15 м^2	132,71	26,01	88,96	12,72	17,74	3,01
08.1.02.11-0003	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, т*					*П*	
05.1.04.27	*Панели стеновые прямоугольные, м^3*					*П*	
Таблица ФЕР 10-02-022	**Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков**						
	Измеритель: м^3						
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных	90,28	16,84	50,76	6,21	22,68	2,01
10-02-022-02	мелких	102,77	32,38	17,95	2,42	52,44	3,93
Таблица ФЕР 10-02-023	**Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2 479,64	556,59	1 477,65	177,91	445,40	64,42
Таблица ФЕР 10-02-024	**Сборка стен из брусьев**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка стен из брусьев толщиной:						
10-02-024-01	100 мм	3 671,12	1 979,77	319,41	38,66	1 371,94	223,45
10-02-024-02	150 мм	4 509,69	2 018,40	477,51	57,16	2 013,78	227,81
10-02-024-03	180 мм	5 011,81	2 047,37	570,98	68,09	2 393,46	231,08
Таблица ФЕР 10-02-025	**Прибивка по стенам маячных реек**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	258,90	165,85	9,20	1,62	83,85	20,5
Подраздел 2.5. ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица ФЕР 10-02-031	**Сборка перегородок**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка перегородок:						
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м^2	1 864,47	520,33	1 169,26	138,04	174,88	61
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м^2	955,31	286,61	584,85	69,44	83,85	33,6
10-02-031-03	дощатых щитовых	569,97	343,96	130,19	18,80	95,82	42,1
Подраздел 2.6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА							
Таблица ФЕР 10-02-035	**Сборка кровли, карнизов, фронтонов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми хризотилцеметными листами	1 047,09	446,65	122,78	17,69	477,66	53,3
10-02-035-02	карнизов	1 525,10	1 168,31	81,30	11,74	275,49	143
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	836,91	564,25	92,99	13,47	179,67	67,9
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	534,02	253,34	136,94	19,78	143,74	29,7
Таблица ФЕР 10-02-036	**Установка стропил**						
	Измеритель: м^3						
10-02-036-01	Установка стропил	290,81	100,65	29,30	4,21	160,86	11,8

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.7. ЛЕСТНИЦЫ							
Таблица ФЕР 10-02-040	**Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми	2 280,70	1 512,09	454,79	65,10	313,82	159
10-02-040-02	с забежными ступенями	2 655,33	1 634,04	641,95	91,88	379,34	178
Таблица ФЕР 10-02-041	**Ограждение лестничных площадок перилами**						
	Измеритель: 100 м						
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	416,84	233,90	91,67	13,23	91,27	26,4
Подраздел 2.8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТКЛОЗЕТЫ							
Таблица ФЕР 10-02-045	**Сборка веранд и террас**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сборка:						
10-02-045-01	веранд	4 373,25	1 977,26	955,44	137,95	1 440,55	218
10-02-045-02	террас	1 859,37	867,31	81,30	11,74	910,76	91,2
Таблица ФЕР 10-02-046	**Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов**						
	Измеритель: шт						
	Сборка:						
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	59,72	32,15	3,61	0,64	23,96	3,8
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	29,03	15,21	1,84	0,32	11,98	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	43,36	23,01	0,59	0,10	19,76	2,72
Подраздел 2.9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)							
Таблица ФЕР 10-02-050	**Установка блоков (контейнеров)**						
	Измеритель: 10 м^3						
	Установка блоков (контейнеров):						
10-02-050-01	без заделки стыков	33,75	16,44	17,31	2,03		1,77
10-02-050-02	с заделкой стыков	93,41	32,52	17,31	2,03	43,58	3,5
Раздел 3. ГРАДИРНИ							
Таблица ФЕР 10-03-001	**Обшивка козырьков воздуховходных окон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	1 412,55	1 199,40	123,44	17,81	89,71	140,61
11.2.04.01	*Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев, м^3*					*0,57*	
11.2.04.01	*Детали деревянные градирен антисептированные из досок, м^3*					*3,62*	
Таблица ФЕР 10-03-002	**Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	722,15	245,90	76,37	11,01	399,88	26,16
11.2.04.01	*Детали деревянные градирен антисептированные из досок, м^3*					*2,6*	
Таблица ФЕР 10-03-003	**Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	2 557,44	242,97	994,28	118,62	1 320,19	27,8
11.2.04.01	*Детали деревянные градирен антисептированные из досок, м^3*					*2,81*	
Таблица ФЕР 10-03-004	**Устройство мостков на трубах водораспределения**						
	Измеритель: м^3						
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	593,24	191,60	32,59	4,79	369,05	21,36
11.2.04.01	*Детали деревянные градирен антисептированные из досок, м^3*					*1,05*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ							
Подраздел 4.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ							
Таблица ФЕР 10-04-001	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	3 225,67	1 324,04	110,61	15,95	1 791,02	158
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	4 036,14	1 466,50	119,82	17,30	2 449,82	175
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	3 600,86	1 625,72	201,13	29,05	1 774,01	194
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*420*	
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	4 602,36	1 899,91	209,68	30,28	2 492,77	226,72
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*420*	
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	8 950,53	2 516,24	170,51	24,60	6 263,78	284
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	12 596,76	3 313,64	203,60	29,42	9 079,52	374
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	9 334,45	2 835,20	252,48	36,46	6 246,77	320
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*420*	
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	13 420,94	3 959,53	293,46	42,40	9 167,95	446,9
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*420*	
Таблица ФЕР 10-04-002	**Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6 870,35	1 171,51	111,26	16,07	5 587,58	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	11 411,74	1 524,82	203,60	29,42	9 683,32	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12 018,26	2 259,34	165,08	23,86	9 593,84	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	16 558,99	2 612,65	256,76	37,08	13 689,58	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	20 366,49	3 077,54	316,67	45,73	16 972,28	360,79
Таблица ФЕР 10-04-003	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм	11 907,13	1 352,04	84,90	9,98	10 470,19	152,6

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-003-02	75 мм	13 144,78	1 661,07	163,92	23,72	11 319,79	187,48
10-04-003-03	100 мм	14 759,06	1 622,44	182,20	26,33	12 954,42	183,12
Подраздел 4.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ							
Таблица ФЕР 10-04-009	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции	7 400,59	2 021,25	114,07	16,36	5 265,27	220,18
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	11 740,16	2 315,60	138,09	19,92	9 286,47	246,34
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	13 531,70	2 541,01	150,93	21,77	10 839,76	270,32
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	14 333,17	2 530,76	158,34	22,87	11 644,07	269,23
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	14 916,57	2 520,52	165,08	23,86	12 230,97	268,14
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
Таблица ФЕР 10-04-012	**Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-04-012-01	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей	561,11	388,60	1,31	0,23	171,20	41,83
08.3.09.05	*Профили гнутые из оцинкованной стали стоечные, т*					*П*	
08.3.09.05	*Профили гнутые из оцинкованной стали направляющие, т*					*П*	
Таблица ФЕР 10-04-013	**Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	907,94	586,45	280,76	40,91	40,73	67,1
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.02.01	*Блоки дверные, м^2*					*100*	
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	2 107,93	1 478,08	289,67	41,79	340,18	149
01.7.04.07	*Скобяные изделия, компл*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м^2*					*91*	
07.1.01.03	*Коробки дверные металлические, т*					*П*	
Таблица ФЕР 10-04-014	**Устройство сантехнических перегородок**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство сантехнических перегородок:						
10-04-014-01	(стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	70 425,80	294,80			70 131,00	34,56
10-04-014-02	(туалетные кабины для маломобильных групп населения) на каркасе из алюминиевого профиля	70 348,50	217,50			70 131,00	23,98
10-04-014-03	(детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	70 648,90	517,90			70 131,00	57,1
10-04-014-04	(душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля	70 525,55	394,55			70 131,00	43,5

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ)							
Таблица ФЕР 10-05-001	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон:						
10-05-001-01	глухих	4 347,17	888,86	92,62	9,46	3 365,69	98
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*210*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-001-02	с одним дверным проемом	5 038,81	934,21	85,52	7,68	4 019,08	103
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*226*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-001-03	с двумя дверными проемами	5 202,41	943,28	111,40	10,75	4 147,73	104
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*235*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-001-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	5 025,11	943,28	114,62	10,50	3 967,21	104
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*230*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-05-002	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон:						
10-05-002-01	глухих	4 530,92	1 197,24	90,98	11,62	3 242,70	132
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*421*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-002-02	с одним дверным проемом	5 281,08	1 233,52	133,88	16,44	3 913,68	136
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*449*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-002-03	с двумя дверными проемами	5 421,57	1 242,59	139,15	17,21	4 039,83	137
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*467*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	5 242,27	1 251,66	136,31	17,08	3 854,30	138
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*470*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-05-003	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон:						
10-05-003-01	глухих	5 474,77	1 560,04	171,73	21,61	3 743,00	172
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*632*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-003-02	с одним дверным проемом	6 205,98	1 596,32	186,44	23,18	4 423,22	176
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*673*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-003-03	с двумя дверными проемами	6 322,26	1 605,39	192,35	24,07	4 524,52	177
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*701*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-05-004	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон:						
10-05-004-01	глухих	6 982,51	1 650,74	136,37	16,58	5 195,40	182
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*421*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*206*	
10-05-004-02	с одним дверным проемом	8 422,69	1 705,16	153,42	18,26	6 564,11	188
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*449*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*206*	
10-05-004-03	с двумя дверными проемами	8 753,98	1 723,30	159,85	19,05	6 870,83	190
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*467*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*206*	
10-05-004-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	8 406,89	1 732,37	154,34	18,91	6 520,18	191
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*470*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*206*	
Таблица ФЕР 10-05-005	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки:						
10-05-005-01	глухих	7 298,46	1 931,91	157,63	19,30	5 208,92	213
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*526*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*206*	
10-05-005-02	с одним дверным проемом	8 743,43	1 986,33	178,79	21,50	6 578,31	219
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*561*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*206*	
10-05-005-03	с двумя дверными проемами	9 082,52	2 013,54	182,91	22,02	6 886,07	222
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*584*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*206*	
10-05-005-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	8 724,32	2 013,54	177,40	21,88	6 533,38	222
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*585*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*206*	
Таблица ФЕР 10-05-006	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон	18 352,39	1 668,88	139,34	16,97	16 544,17	184
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-05-007	**Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон:						
10-05-007-01	глухих	37 999,13	2 058,89	273,28	34,08	35 666,96	227
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-007-02	с одним дверным проемом	39 323,35	2 086,10	287,86	35,39	36 949,39	230
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
10-05-007-03	с двумя дверными проемами	39 969,02	2 140,52	292,79	36,16	37 535,71	236
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-05-008	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами:						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	3 512,01	752,81	53,46	5,20	2 705,74	83
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*107*	
14.5.01.01	*Герметик акриловый, 300мл, шт*					*7*	
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	3 646,29	943,28	71,61	8,41	2 631,40	104
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*212*	
14.5.01.01	*Герметик акриловый, 300мл, шт*					*7*	
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	3 536,49	734,67	57,15	5,31	2 744,67	81
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*112*	
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	3 618,66	897,93	74,24	8,80	2 646,49	99
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*225*	
Таблица ФЕР 10-05-009	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой:						
10-05-009-01	с оконным проемом	4 138,95	643,97	40,92	5,02	3 454,06	71
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*107*	
14.5.01.01	*Герметик акриловый, 300мл, шт*					*7*	
10-05-009-02	с дверным проемом	4 296,02	607,69	40,92	5,02	3 647,41	67
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*112*	
Таблица ФЕР 10-05-010	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя:						
10-05-010-01	с оконным проемом	4 395,68	807,23	62,66	8,03	3 525,79	89
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*212*	
14.5.01.01	*Герметик акриловый, 300мл, шт*					*7*	
10-05-010-02	с дверным проемом	4 486,35	761,88	64,46	8,29	3 660,01	84
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*225*	
Таблица ФЕР 10-05-011	**Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ):						
10-05-011-01	двухуровневых	4 230,71	834,44	39,11	4,77	3 357,16	92
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м^2*					*112*	
07.2.06.04	*Тяга подвесов, шт*					*183*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-011-02	одноуровневых	4 297,22	879,79	45,16	4,77	3 372,27	97
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*111*	
07.2.06.04	*Тяга подвесов, шт*					*81*	
Таблица ФЕР 10-05-012	**Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами**						
	Измеритель: 100 м²						
10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	2 525,45	724,51	3,41	1,41	1 797,53	80,77
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
Таблица ФЕР 10-05-013	**Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами**						
	Измеритель: 100 м²						
10-05-013-01	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	2 595,28	500,03	2,43	1,01	2 092,82	55,13
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ)							
Таблица ФЕР 10-06-031	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон:						
10-06-031-01	глухих	10 237,14	943,28	99,70	10,37	9 194,16	104
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м²*					*103*	
10-06-031-02	с одним дверным проемом	11 379,27	979,56	113,87	11,04	10 285,84	108
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м²*					*103*	
10-06-031-03	с двумя дверными проемами	11 757,13	988,63	112,55	10,88	10 655,95	109
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м²*					*103*	
10-06-031-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	11 461,25	997,70	116,44	10,75	10 347,11	110
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м²*					*103*	
Таблица ФЕР 10-06-032	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон:						
10-06-032-01	глухих	14 732,52	1 306,08	138,62	17,35	13 287,82	144
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м²*					*103*	
10-06-032-02	с одним дверным проемом	16 118,11	1 333,29	156,79	19,32	14 628,03	147
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м²*					*103*	
10-06-032-03	с двумя дверными проемами	16 687,26	1 360,50	154,47	19,17	15 172,29	150
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м²*					*103*	
10-06-032-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	16 556,12	1 360,50	153,94	19,30	15 041,68	150
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м²*					*103*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-06-033	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон:						
10-06-033-01 *12.2.03.15*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	22 938,84	1 705,16	192,98	24,34	21 040,70 *103*	188
10-06-033-02 *12.2.03.15*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	24 763,70	1 732,37	188,75	23,45	22 842,58 *103*	191
10-06-033-03 *12.2.03.15*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	25 602,78	1 750,51	193,51	24,20	23 658,76 *103*	193
Таблица ФЕР 10-06-034	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон:						
10-06-034-01 *12.2.03.15*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	17 108,58	1 705,16	162,90	19,95	15 240,52 *206*	188
10-06-034-02 *12.2.03.15*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	19 218,65	1 759,58	180,61	21,75	17 278,46 *206*	194
10-06-034-03 *12.2.03.15*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	19 961,74	1 786,79	175,82	21,11	17 999,13 *206*	197
10-06-034-04 *12.2.03.15*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	19 665,81	1 786,79	171,46	21,11	17 707,56 *206*	197
Таблица ФЕР 10-06-035	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-06-035-01 *12.2.03.15*	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	20 755,59	1 687,02	162,90	19,95	18 905,67 *103*	186
Таблица ФЕР 10-06-036	**Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон:						
10-06-036-01 *01.6.01.01* *12.2.03.15*	глухих *Листы гипсоволокнистые, м^2* *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	28 949,62	2 149,59	291,57	36,42	26 508,46 *632* *103*	237
10-06-036-02 *01.6.01.01* *12.2.03.15*	с одним дверным проемом *Листы гипсоволокнистые, м^2* *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	29 692,76	2 176,80	298,23	36,88	27 217,73 *673* *103*	240
10-06-036-03 *01.6.01.01* *12.2.03.15*	с двумя дверными проемами *Листы гипсоволокнистые, м^2* *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*	29 875,10	2 204,01	317,67	39,39	27 353,42 *701* *103*	243

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-06-037	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов** Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами:						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	6 264,96	789,09	57,07	5,70	5 418,80	87
14.5.01.01	*Герметик акриловый, 300мл, шт*					*7*	
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	8 985,39	1 088,40	72,77	8,55	7 824,22	120
14.5.01.01	*Герметик акриловый, 300мл, шт*					*7*	
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	6 403,76	761,88	62,41	5,97	5 579,47	84
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	9 199,10	970,49	72,72	9,29	8 155,89	107
Таблица ФЕР 10-06-038	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой** Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой:						
10-06-038-01	с оконным проемом	6 758,49	653,04	75,83	8,60	6 029,62	72
14.5.01.01	*Герметик акриловый, 300мл, шт*					*7*	
10-06-038-02	с дверным проемом	7 012,93	625,83	52,67	5,97	6 334,43	69
Таблица ФЕР 10-06-039	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя** Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя:						
10-06-039-01	с оконным проемом	9 548,78	879,79	87,78	9,21	8 581,21	97
14.5.01.01	*Герметик акриловый, 300мл, шт*					*7*	
10-06-039-02	с дверным проемом	9 940,79	834,44	83,14	9,96	9 023,21	92
Таблица ФЕР 10-06-040	**Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ)** Измеритель: 100 м^2						
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ):						
10-06-040-01	двухуровневых	6 942,36	907,00	48,36	5,58	5 987,00	100
07.2.06.04	*Тяга подвесов, шт*					*148*	
10-06-040-02	одноуровневых	6 913,83	952,35	50,91	5,44	5 910,57	105
07.2.06.04	*Тяга подвесов, шт*					*67*	
Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ВНУТРЕННИХ							
Таблица ФЕР 10-07-001	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон** Измеритель: 100 м^2						
10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	4 887,79	819,29	134,74	18,87	3 933,76	90,33
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*206*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-07-002	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон	7 650,58	1 286,22	217,95	35,29	6 146,41	141,81
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*412*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-07-003	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	7 023,78	1 057,11	103,31	16,95	5 863,36	116,55
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*206*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-07-004	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон	9 779,00	1 522,94	180,05	30,81	8 076,01	167,91
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*412*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-07-005	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	7 169,70	1 169,67	112,52	18,24	5 887,51	128,96
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*237*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-07-006	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон	9 981,40	1 636,59	244,65	38,57	8 100,16	180,44
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*443*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-07-007	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	5 099,05	789,18	125,03	20,90	4 184,84	87,01
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*206*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-07-008	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон	7 724,78	1 170,03	160,26	29,41	6 394,49	129
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*412*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-07-009	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу:						
10-07-009-01	из потолочного профиля одним слоем	3 159,09	530,23	63,42	9,98	2 565,44	58,46
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*103*	
10-07-009-02	из потолочного профиля двумя слоями	4 548,96	771,13	112,04	17,87	3 665,79	85,02
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*206*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-07-010	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой	3 566,84	554,27	64,57	10,11	2 948,00	61,11
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*103*	
Таблица ФЕР 10-07-011	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в два слоя**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в два слоя	4 955,63	745,19	87,31	15,01	4 123,13	82,16
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*206*	
Таблица ФЕР 10-07-012	**Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних:						
10-07-012-01	на деревянном каркасе	5 851,99	997,70	94,48	14,42	4 759,81	110
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*103*	
14.5.01.07	*Герметик силиконовый, л*					*П*	
10-07-012-02	на стальном каркасе двухуровневых	6 186,19	934,21	67,58	10,21	5 184,40	103
01.6.01.05	*Плиты армированные цементно-минеральные, м^2*					*103*	
14.5.01.07	*Герметик силиконовый, л*					*П*	
07.2.06.05-0001	*Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм, 100 шт*					*П*	

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 10.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 10

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	10-01-039 (1, 2, 3, 4)	1,03	—	—
3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками	10-04-009 (1, 2, 3)	1,1	1,03	—
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	10-04-011 (1, 3)	1,28	—	1,04
3.4. То же	10-04-011 (2, 4)	1,46	—	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	10-04-012 (2)	—	—	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	10-04-012 (2)	—	—	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	10-04-012 (2)	—	—	1,28

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 2
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 4
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 4
Подраздел 1.1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА ... 4
Таблица ФЕР 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий ... 4
Таблица ФЕР 10-01-002 Установка стропил ... 4
Таблица ФЕР 10-01-003 Устройство слуховых окон ... 4
Подраздел 1.2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ... 5
Таблица ФЕР 10-01-007 Рубка стен ... 5
Таблица ФЕР 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен ... 5
Таблица ФЕР 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен ... 5
Таблица ФЕР 10-01-010 Установка элементов каркаса ... 5
Таблица ФЕР 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми ... 5
Таблица ФЕР 10-01-012 Обшивка каркасных стен ... 5
Таблица ФЕР 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку ... 6
Таблица ФЕР 10-01-014 Устройство чистых перегородок ... 6
Таблица ФЕР 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных ... 6
Подраздел 1.3. ПЕРЕКРЫТИЯ ... 6
Таблица ФЕР 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок ... 6
Таблица ФЕР 10-01-022 Подшивка потолков ... 7
Таблица ФЕР 10-01-023 Укладка ходовых досок ... 8
Подраздел 1.4. ОКНА ... 8
Таблица ФЕР 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами ... 8
Таблица ФЕР 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ... 9
Таблица ФЕР 10-01-029 Установка приборов ... 9
Таблица ФЕР 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий ... 9
Таблица ФЕР 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий ... 10
Таблица ФЕР 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 10
Таблица ФЕР 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах ... 11
Таблица ФЕР 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей 11
Таблица ФЕР 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ ... 12
Таблица ФЕР 10-01-036 Установка уголков ПВХ на клее ... 12
Таблица ФЕР 10-01-037 Установка противомоскитных сеток ... 12
Подраздел 1.5. ДВЕРИ, ВОРОТА ... 12
Таблица ФЕР 10-01-039 Установка блоков ... 12
Таблица ФЕР 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 13
Таблица ФЕР 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками ... 13
Таблица ФЕР 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками ... 13
Таблица ФЕР 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах ... 14
Таблица ФЕР 10-01-044 Обивка дверей ... 14
Таблица ФЕР 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ... 14
Таблица ФЕР 10-01-046 Установка ворот ... 15
Таблица ФЕР 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ... 15
Подраздел 1.6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ ... 15
Таблица ФЕР 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков ... 15
Таблица ФЕР 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ... 15
Подраздел 1.7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ... 16
Таблица ФЕР 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок ... 16
Таблица ФЕР 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков ... 16
Таблица ФЕР 10-01-059 Установка штучных изделий ... 16
Таблица ФЕР 10-01-060 Установка и крепление наличников ... 16
Подраздел 1.8. ЭСТАКАДЫ ... 16
Таблица ФЕР 10-01-064 Устройство эстакад ... 16
Таблица ФЕР 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад ... 16
Таблица ФЕР 10-01-066 Устройство моторных будок ... 16
Подраздел 1.9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ... 16

Таблица ФЕР 10-01-070 Устройство заборов ... 16
Таблица ФЕР 10-01-071 Устройство калиток ... 17
Таблица ФЕР 10-01-072 Устройство ворот ... 17
Таблица ФЕР 10-01-073 Устройство заборов из щитов ... 17
Таблица ФЕР 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен ... 18
Таблица ФЕР 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен ... 18
Подраздел 1.10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 19
Таблица ФЕР 10-01-079 Установка стульев на лежнях ... 19
Таблица ФЕР 10-01-080 Устройство ростверков ... 19
Таблица ФЕР 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки ... 19
Таблица ФЕР 10-01-082 Укладка по фермам прогонов ... 19
Таблица ФЕР 10-01-083 Устройство по фермам настила ... 19
Подраздел 1.11. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ... 19
Таблица ФЕР 10-01-089 Антисептирование водными растворами ... 19
Таблица ФЕР 10-01-090 Антисептирование пастами ... 19
Таблица ФЕР 10-01-091 Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном ... 20
Таблица ФЕР 10-01-092 Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном ... 20
Таблица ФЕР 10-01-093 Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком ... 20
Таблица ФЕР 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом ... 20
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ... 20
Подраздел 2.1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ... 20
Таблица ФЕР 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами ... 20
Подраздел 2.2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 20
Таблица ФЕР 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м^3 ... 20
Подраздел 2.3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ ... 20
Таблица ФЕР 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий ... 20
Таблица ФЕР 10-02-008 Утепление цоколя плитами ... 21
Таблица ФЕР 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов ... 21
Таблица ФЕР 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам ... 21
Таблица ФЕР 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам ... 21
Таблица ФЕР 10-02-012 Сборка перекрытий ... 21
Подраздел 2.4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ... 21
Таблица ФЕР 10-02-017 Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит ... 21
Таблица ФЕР 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции ... 22
Таблица ФЕР 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции ... 22
Таблица ФЕР 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей ... 22
Таблица ФЕР 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей ... 23
Таблица ФЕР 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков ... 23
Таблица ФЕР 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей ... 23
Таблица ФЕР 10-02-024 Сборка стен из брусьев ... 23
Таблица ФЕР 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек ... 23
Подраздел 2.5. ПЕРЕГОРОДКИ ... 23
Таблица ФЕР 10-02-031 Сборка перегородок ... 23
Подраздел 2.6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА ... 23
Таблица ФЕР 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов ... 23
Таблица ФЕР 10-02-036 Установка стропил ... 23
Подраздел 2.7. ЛЕСТНИЦЫ ... 24
Таблица ФЕР 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами ... 24
Таблица ФЕР 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами ... 24
Подраздел 2.8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТКЛОЗЕТЫ ... 24
Таблица ФЕР 10-02-045 Сборка веранд и террас ... 24
Таблица ФЕР 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов ... 24
Подраздел 2.9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) ... 24
Таблица ФЕР 10-02-050 Установка блоков (контейнеров) ... 24
Раздел 3. ГРАДИРНИ ... 24
Таблица ФЕР 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон ... 24
Таблица ФЕР 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах ... 24
Таблица ФЕР 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ... 24
Таблица ФЕР 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения ... 24
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ... 25

Подраздел 4.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ... 25
Таблица ФЕР 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 25
Таблица ФЕР 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру ... 25
Таблица ФЕР 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 25
Подраздел 4.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ... 26
Таблица ФЕР 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 26
Таблица ФЕР 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках ... 26
Таблица ФЕР 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ... 26
Таблица ФЕР 10-04-014 Устройство сантехнических перегородок ... 26
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ... 27
Таблица ФЕР 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон ... 27
Таблица ФЕР 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон ... 27
Таблица ФЕР 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон ... 27
Таблица ФЕР 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон ... 28
Таблица ФЕР 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки ... 28
Таблица ФЕР 10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон ... 28
Таблица ФЕР 10-05-007 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон ... 29
Таблица ФЕР 10-05-008 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов ... 29
Таблица ФЕР 10-05-009 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой ... 29
Таблица ФЕР 10-05-010 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя ... 29
Таблица ФЕР 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) ... 29
Таблица ФЕР 10-05-012 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами ... 30
Таблица ФЕР 10-05-013 Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами ... 30
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ... 30
Таблица ФЕР 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон ... 30
Таблица ФЕР 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон ... 30
Таблица ФЕР 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон ... 31
Таблица ФЕР 10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон ... 31
Таблица ФЕР 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон ... 31
Таблица ФЕР 10-06-036 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон ... 31
Таблица ФЕР 10-06-037 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов ... 32
Таблица ФЕР 10-06-038 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой ... 32
Таблица ФЕР 10-06-039 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя ... 32
Таблица ФЕР 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) ... 32
Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ ВНУТРЕННИХ ... 32

Таблица ФЕР 10-07-001 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон 32
Таблица ФЕР 10-07-002 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон..... 33
Таблица ФЕР 10-07-003 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон 33
Таблица ФЕР 10-07-004 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон..... 33
Таблица ФЕР 10-07-005 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон 33
Таблица ФЕР 10-07-006 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 34
Таблица ФЕР 10-07-007 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон..... 34
Таблица ФЕР 10-07-008 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 34
Таблица ФЕР 10-07-009 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит..... 34
Таблица ФЕР 10-07-010 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой..... 35
Таблица ФЕР 10-07-011 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в два слоя..... 35
Таблица ФЕР 10-07-012 Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних 35
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ..... 36

gost.e-ecolog.ru