ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
292-8-33.91

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРИСТРОЙКЕ

Альбом УП

Сметы

ч.I стр. I ÷ 174

25324-08

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25324-08

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

292-8-33.91

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРИСТРОЙКЕ

Альбом УП

Сметы

Часть I

Стоимость:	
Общая	491,67/788,15 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	342,84/534,83 тыс.руб.
I м3 здания	25,21/57,95 руб.

Разработан:
МГПИП "Спортпроект-I"
института "Союзспортпроект"

Утвержден: Госкомархитектуры
Приказ N 263 от 26.12.90 г.

Введен в действие МГПИП"Спортпроект-I"
Приказ № 5 от 25.03.92г.

Главный инженер МГПИП "Спортпроект-I" Д.А. Маврин

Главный инженер проекта З.И. Каледина

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Номера смет	Наименование	Номера страниц
I	2	3	4
I.	-	Пояснительная записка	4
2.	-	Таблица технико-экономических показателей	7
3.	I	Объектная смета	9
4.	I-I	Общестроительные работы	I3
5.	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	I44
6.	I-2	Отопление	I48
7.	I-3	Вентиляция	I55
8.	I-4	Горячее водоснабжение	I68
9.	I-5	Водопровод хоз.питьевой противопожарный	I75
I0.	I-6	Хозяйственно-бытовая канализация	I93
II.	I-7	Теплоснабжение установок систем	I98
I2.	I-8	Узел управления	205
I3.	I-9	Водосток	2I4
I4.	I-I0	Электроосвещение	2I9

I	2	3	4
I5.	I-II	Электрооборудование	238
I6.	I-I2	Автоматизация	250
I7.	I-I3	Слаботочные устройства	263
I8.	I-I4	Охранно-пожарная сигнализация	288
I9.	I-I5	Видеосалон	3I0
20.	I-I6	Спортивное и медицинское оборудование	3I8
2I.	I-I7	Технологическое оборудование	328
22.	I-I8	Лифт	337
23.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	343
24.	-	Вариант поля с покрытием "Регупол"	346
25.	-	Вариант на общестроительные работы надземной части здания ветер У, снег IУ при $t = -40^{o}$	350
26.	-	Вспомогательная таблица № I	357

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях с помещениями обслуживания в пристройке" составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Локальные сметы выполнены на основании объемов общестроительных, сантехнических и электротехнических работ по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с I.0I.I984 года.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок предусматривающих условия территориального района I.I (Московская область) ;

б) ценников на монтаж оборудования ;

в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I.0I.I982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы	- I6,5%
б) на сантехнические работы	- I3,3%
в) на металлоконструкции	- 8,6%
Плановые накопления	- 8%

Сметная стоимость в ценах I99I года определена по итогу объектной сметы путем применения к ценам I984 года индексов: на строительно-монтажные работы К = I,56 ; на оборудование К = I,74 ; на прочие затраты К = I,09 в соответствии с письмами Госстроя СССР № I4-Д от 06.09.90г. и № I5-Д от I2.09.90г.

Строительные конструкции здания:

А. Спортзал

I. Фундаменты железобетонные столбчатые монолитные.
2. Стены - трехслойные панели сандвич.
3. Покрытие - трехслойные панели.
4. Полы - дощатые.
5. Окна алюминиевые.
6. Тамбуры алюминиевые.
7. Внутренняя отделка - окраска в заводских условиях.
8. Наружная отделка - окраска в заводских условиях.

Б. Пристройка

I. Фундаменты - ленточные бетонные монолитные.
2. Стены наружные - кирпичные.
3. Стены внутренние - кирпичные.
4. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные многопустотные и ребристые плиты.
5. Кровля - 4-слойная мягкая из рубероида.
6. Перегородки кирпичные.
7. Полы - дощатые, керамическая плитка.
8. Окна - алюминиевые.
9. Двери - деревянные, деревоалюминиевые.
I0. Внутренняя отделка - штукатурка, масляная, водоэмульсионная, известковая окраска.
II. Наружная отделка - декоративная штукатурка, облицовка лицевым кирпичом.

Примечание: В таблице технико-экономических показателей данные указаны дробью:
в числителе - от итога в ценах 1984 года,
в знаменателе - от итога в ценах 1991 года.

Составила зав. группой Л.В. Коркина

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№№ п/п	Наименование показателей	Един. измер.	Значения показателей			
			базовых	по рабочей документации	- снижение + увеличен. %	Примечание
I		3	4	5	6	7
I.	Строительный объем здания	м3	I3600	I3599,4	-	
2.	Полезная площадь	м2	I882,0	I729,9	-8,8	
3.	Сметная стоимость					
	Общая:	тыс.руб.	467,87	49I,67 788,I5	+5,09	
	в т.ч. строительно-монтажных работ	тыс.руб.	375,63	342,84 534,83	-9,56	
	Общая стоимость на расчетную единицу (I м2 спортивного зала)	руб.	464,I6	45I,II 723,I4	-2,9	
	Стоимость строительно-монтажных работ на расчетную единицу	руб.	372,65	3I4,56 490,7I	-I8,5	

I	2	3	4	5	6	7
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м3 здания	руб.	27,62	25,2I / 57,95	-9,56	
	на I м2 полезной площади	руб.	I99,59	I98,I9 / 309,I7	-0,7I	
4.	Трудоемкость строительно--монтажных работ	чел.час	48013	45580	-5,33	
5.	Расходы стали натуральной на строительные конструкции всего	кг/м2 полезной площади	95	69,3	-27	
	в т.ч. на сборные ж/б конструкции	-"-		4,9		
6.	Цемента	кг/м2 полезной площади	235	2I5	-8,5	Приведено к марке 400
7.	Лесоматериалов	м3/м2 полезной площади	0,08	0,075	-6,2	Приведено к круглому лесу
8.	Тепла на отопление	ватт/м2 полезной площади	96	95	-2	

Главный инженер проекта З.И. Каледина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типопому проекту (типовым проектным решениям) Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях с помещениями обслуживания в пристройке

Сметная стоимость	491,67/788,15	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	45,58	тыс.чел.час
Трудозатраты построечные		тыс.чел.час
Сметная заработная плата	31,65	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	м2 спортивного зала	

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели и инв.	прочих затрат	всего	Нормат. трудоемкость т.чел.ч.	Сметная з/плата т.руб.	Показ. един. стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Общестроительные работы								
I.	I-I	Общестроительные работы	295,06	-	-	I,4I	296,47	35,53	25,5I	272,02
		Санитарно-технические работы								
2.	I-2	Отопление	I0,00	-	-	-	I0,00	I,03	0,75	9,I8
3.	I-3	Вентиляция	9,53	-	-	-	9,53	I,28	0,95	8,74
4.	I-4	Горячее водоснабжение	0,42	-	-	-	0,42	0,I2	0,09	0,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	I-5	Хозпитьевой противопожарный водопровод	2,78	0,0I	0,I3	-	2,92	0,37	0,27	2,68
6.	I-6	Хозяйственно-бытовая канализация	0,67	-	-	-	0,67	0,I2	0,09	0,6I
7.	I-7	Теплоснабжение установок систем	2,66	0,009	0,I8	-	2,85	0,I9	0,I7	2,6I
8.	I-8	Узел управления	0,76	0,009	0,08	-	0,85	0,I	0,07	0,78
9.	I-9	Водосток	0,I6	-	-		0,I6	0,03	0,02	0,I5
		Итого по сантехническим работам	26,98	0,03	0,39	-	27,40	3,24	2,4I	25,I4
		Электротехнические работы								
I0.	I-I0	Электроосвещение	-	8,4I	I,08	-	9,49	I,I5	0,63	8,7I
II.	I-II	Электрооборудование	-	I,25	0,47	-	I,72	0,40	0,2I	I,58
I2.	I-I2	Автоматизация	-	I,03	0,85	-	I,88	0,49	0,3	I,72
I3.	I-I3	Слаботочные устройства	-	I,5I	3,I4	-	4,65	0,82	0,45	4,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	I-I4	Охранно-пожарная сигнализация	-	7,07	4,92	-	II,99	3,03	I,66	II,0
I5.	I-I5	Видеосалон	-	0,53	59,26	-	59,79	0,39	0,22	54,86
		Итого по электротехническим работам	-	I9,80	69,72	-	89,52	62,8	3,47	82,I4
I6.	I-I6	Спортивное и медицинское оборудование	-	0,33	64,04	-	64,37	0,02	0,0I	59,06
I7.	I-I7	Технологическое оборудование	0,0I	0,I2	5,25	-	5,38	0,I3	0,07	4,94
I8.	I-I8	Лифт	0,20	0,3I	0,75	-	I,26	0,38	0,I8	I,I6
		Итого по оборудованию	0,2I	0,76	70,04	-	7I,0I	0,53	0,26	65,I5
		Итого по смете	322,25	20,59	I40,I5	I,4I	484,40	45,58	3I,65	444,44
I9.	Письмо Госстроя СССР № 55-Д от 06.II.87	Художественно-декоративные работы - I,5%	-	-	-	7,27	7,27	-	-	6,66
		Итого в ценах I984 года	322,25	20,59	I40,I5	8,68	49I,67	45,58	3I,65	45I,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	Письмо Госстроя СССР № I4-Д от 6.IX.90г. и I5-Д от I2.09.90г.	Всего по смете в ценах I99I года	502,7I	32,I2	243,86	9,46	788,I5	45,58	3I,65	723,I4

Главный инженер проекта З.И. Каледина

Начальник сметного отдела Л.Л. Шведов

Составила зав. группой Л.В. Коркина

Проверил начальник сметного отдела Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях с помещениями обслуживания в пристройке

Основание: чертежи № АС-I ÷ АС-60; КМ-I ÷ КМ-I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	296,48	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	35533	чел.час
Трудозатраты построечные	29850	чел.час
Сметная заработная плата	25,5I	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин	
				всего / осн. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.	обслужив. машины на ед.	обслужив. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		"А". Спортзал								
		I. Земляные работы								
I.	I-I607 29-I	Срезка растительного слоя грунта I000 м3	0,23	36,30 / -	36,30 / I2,20	8	-	9 / 3	- / I7,57	- / 4
2.	I-I59I 22-I3	Погрузка растительного грунта на а/самосвалы I000 м3	0,23	I44,00 / 6,4I	I37,39 / 56,I0	33	I	32 / I3	I3,00 / 80,78	3 / I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	ССЦПГ	Отвозка растительного грунта на I км т	276,I	0,29 0,06	-	80	I7	-	0,09 -	25 -
4.	I-I549 II-I3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт I группы I000 м3	0,65	I06,00 4,8I	I0I,I9 4I,60	69	3	66 27	9,75 59,90	6 39
5.	I-I59I 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000 м3	0,I2	I44,00 6,4I	I37,39 56,I0	I7	I	I7 7	I3,00 80,78	2 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ССЦПГ	Отвозка лишнего грунта на I км т	I98,9	0,29 0,06	- -	58	I2	- -	0,09 -	I8 -
7.	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт I группы I00 м3	0,24	62,30 62,30	- -	I5	I5	- -	I3I,00 -	3I -
8.	I-I633 3I-I	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт I группы I000 м3	0,6I	I6,00 -	I6,00 5,39	I0	-	9 3	- 7,76	- 5
9.	I-I644 3I-I2	Добавляется на перемещение до 45 м I000 м3	5,49	9,95 -	9,95 3,34	55	-	54 I8	- 4,8I	- 26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I-967 8I-I	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунт I группы I00 м3	0,68	4I,50 4I,50	- -	28	28	- -	89,60 -	6I -
II.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп I00 м3	6,I	9,69 6,20	3,49 2,29	59	38	2I I4	II,20 2,95	68 I8
		Итого по разделу I руб.	-	-	-	432	II5	208 85		2I4 I20
		П. Фундаменты								
I2.	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона МI00 м3	I2,50	28,40 0,70	0,28 0,08	355	9	3 I	I,37 0,I0	I7 I
I3.	6-2 I-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объмом до 3 м3, м3 Цена: 35,9+(27,4-25,8)х хI,02	24,24	37,53 2,45	0,37 0,II	9I0	59	9 3	4,50 0,I4	I09 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	6-3 I-3	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 м3 м3 Цена: 34,2+(27,4-25,8)х хI,02	40,I6	34,20 I,84	0,82 0,25	I439	74	33 I0	3,38 0,32	I36 I3
I5.	6-4 I-4	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом более 5 м3 м3 Цена: 32,I+(27,4-25,8)х хI,02	39,78	33,73 I,50	0,70 0,2I	I342	60	27 8	2,76 0,27	II0 II
I6.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса А-3 т	0,69	270,00 -	- -	I86	-	- -	- -	- -
I7.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	I,I2	65I,00 I74,00	2,00 0,63	729	I95	3 I	303,00 0,8I	339 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8.	6-78 9-2	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной более I м т	0,2	584,00 II8,00	I,70 0,5I	II7	24	- -	206,00 0,66	4I -
I9.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,086	355,00 38,00	I,30 0,39	3I	82I	28 8	64,00 0,50	I382 II
20.	6-73 8-2	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм I00 м2	0,24	90,I8 25,30	0,90 0,27	2I	I5	- -	44,80 0,35	27 -
2I.	6-74 8-3	Добавляется до толщ. 50 мм I00 м2 Цена: 35,09х3	0,24	I05,27 7,50	0,30 0,09	25	I4	- -	I3,00 0,I2	23 -
22.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя, битумная I00 м2	3,32	90,00 I9,50	I,50 0,45	299	65	4 I	33,60 0,58	II2 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу II руб.	-	-	-	5454	I336	I07 32		2296 42
		Ш. Каркас								
23.	9-I6 2-7 т.ч. т.I	Монтаж легких конструкций каркасов рамных коробчатого сечения типа Орск т Цена: 64xI,IIxI,03	26,I	73,I7 I3,60	3I,90 II,I0	I9I0	355	833 290	22,20 I4,32	579 374
24.	ССРСЦ ч.II р.I п.I747 т.ч. т.3 п.6	Колонны рам из двутавров с параллельными гранями полок из стали С245 т Цена: 275+I,0xI,0I	23,64	276,0I -	- -	6525	-	- -	- -	- -
25.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II5 т.ч. т.3 п.23	То же, из толстолистовой стали, сталь С235 т Цена: 370+(29+2,4xI3)x xI,0I	0,82	430,80 -	- -	353	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II5 т.ч. т.3 п.I	То же из толстолистовой стали С345, т Цена: 370-8xI,0I	I,64	36I,92 -	- -	594	-	- -	- -	- -
27.	Е9-88 II-7 т.ч. т.I	Монтаж связей и распорок т Цена: 4I,3xI,05x xI,03	3,90	44,67 I5,40	II,40 4,33	I74	60	45 I7	24,60 5,59	96 22
28.	ССРСЦ ч.II р.I п.I9I5 т.ч. т.3 п.6	Элементы связей линейные из горячекатаных швеллеров, соединенных прокладками 2 из стали С245 т Цена: 260+IxI,0I	0,2I	26I,0I -	- -	55	-	- -	- -	- -
29.	ССРСЦ ч.II р.I п.I9I2 т.ч. т.3 п.I	Элементы связей линейные из одиночных уголков 2 из стали С235 т Цена: 225-8xI,0I	0,2I	2I6,92 -	- -	46	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.	ССРСЦ п.2II4 ч.II р.I т.ч. т.3 п.I	Стоимость связей из толстолистовой стали С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,2I	432,92 -	- -	9I	-	- -	- -	- -
3I.	ССРСЦ ч.II р.I п.I9II т.ч. т.3 п.6	Элементы связей линейные из гнуто-сварных профилей из стали С235 т Цена: 279-8xI,0I	3,27	270,92 -	- -	886	-	- -	- -	- -
32.	9-33 4-I0 т.ч. т.I	Монтаж фахверка т Цена: 43xI,03xI,03	I0,50	45,62 I2,60	I8,I0 6,59	479	I32	I90 69	I9,40 8,50	204 89
33.	ССРСЦ ч.II р.I п.I780 т.ч. т.3 п.23	Стойки фахверков из двутавров с параллельными гранями полок 3 из стали С345 т Цена: 278+(29+2,4x7,3)x xI,0I	3,I0	324,99 -	- -	I007 -	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 т.ч. т.3 п.I	То же из толстолистовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,63	432,92 -	- -	273	-	- -	- -	- -
35.	ССРСЦ ч.П р.I п.2095 т.ч. т.3 п.I	Стоимость ригелей из горячекатаных профилей из стали С235 т Цена: 393-8xI,0I	I,28	384,92 -	- -	489	-	- -	- -	- -
36.	ССРСЦ ч.П р.I т.ч. т.3 п.I п.1789	Ригели из одиночных гнутых швеллеров из стали С235 т Цена: 269-8xI,0I	2,I8	260,92 -	- -	569	-	- -	- -	- -
37.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 т.ч. т.3 п.I	То же из толстолистовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,32	432,92 -	- -	I39	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38.	ССРСЦ ч.II р.I п.I790 т.ч. т.3 п.I	Ригели из одиночных гнутосварных профилей из стали С235 т Цена: 299-8xI,0I	2,99	290,92 -	- -	870	-	- -	- -	- -
39.	9-94 I2-I т.ч. т.I	Монтаж прогонов т Цена: 29,2xI,08xI,03	7,7	32,48 8,70	I4,30 5,00	250	67	II0 38	I3,50 6,45	I04 50
40.	ССРСЦ ч.II р.I п.I924 т.ч. т.I	Прогоны из горячекатаных швеллеров из стали С245 т Цена: 2I9+IxI,0I	7,2	220,0I -	- -	I584	-	- -	- -	- -
4I.	ССРСЦ ч.II р.I п.2096 т.ч. т.I п.I	То же из горячекатаных профилей из стали С235 т Цена: 347-8xI,0I	0,3	338,92 -	- -	I02	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 т.ч. т.I п.I	То же из толстолистовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,2	432,92 -	- -	87	-	- -	- -	- -
		Итого по разделу Ш руб.	-	-	-	I6483	6I4	II78 4I4		983 535
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(I6483)				
		IУ. Стены								
43.	9-3I 4-8	Монтаж стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте зданий до 20 м I00 м2	8,27	248,00 79,I0	98,80 37,I0	205I	654	8I7 307	I36,00 47,86	II25 396
44.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от I5.08.83	Стоимость стеновых панелей со стальными обшивками с минераловатными утеплителями, м2 Цена: 50xI,045	827,07	52,25 -	- -	432I4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45.	9-I22 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа т	I,05	40,30 23,I0	4,I0 I,22	42	24	4 I	34,90 I,57	37 2
46.	Пр-т 0I-22 I980-2 п.40I-29	Стоимость стального оцинкованного листа т	I,05	68I,36 -	- -	7I5	-	- -	- -	- -
47.	26-3I 8-4	Заделка стыков минеральной ватой м3	I0,5	35,90 I2,70	I,23 0,37	377	I33	I3 4	2I,30 0,48	224 5
48.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	I0,5	II,20 -	- -	II8	-	- -	- -	- -
49.	I4-54 20-I	Обертывание минваты пленкой I00 м2	3,7	22,60 4,57	0,03 0,0I	84	I7	- -	8,32 0,0I	3I -
50.	7-70I 5I-I	Укладка резиновых прокладок ПРП I00 м	2,8	42,30 4,02	0,08 0,02	II8	II	- -	6,43 0,03	I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций каркаса ограждающих конструкций тамбуров т	0,23	70,70 / 34,30	20,00 / 5,97	I6	8	4 / I	53,80 / 7,70	I2 / 2
52.	ССРСЦ ч.II р.I п.2I05	Стоимость каркаса из гнутых профилей т	0,23	442,00 / -	- / -	I02	-	- / -	- / -	- / -
53.	9-29 4-6	Обшивка каркаса профлистом I00 м2	0,26	204,00 / 54,00	II8,00 / 4I,I0	52	I4	3I / II	94,00 / 53,02	24 / I4
54.	Пр-т 0I-09 I980-43 прилож. к т.I5 прим.	Стоимость профлиста С I5-I000-0,7 т Цена: 407хI,007хI,074	0,I3	440,I8 / -	- / -	57	-	- / -	- / -	- / -
55.	9-I22 I7-5	Монтаж нащельников т	0,05	40,30 / 23,I0	4,I0 / I,22	2	I	- / -	34,90 / I,57	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56.	Пр-т 0I-22 I980-I2 п.40I-29	Стоимость нащельников т Цена: 635хI,073	0,05	68I,36 -	- -	34	-	- -	- -	- -
57.	ССРСЦ ч.I р.I п.58	Болты строительные с гайками и шайбами, т	0,05	573,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
58.	Пр-т 24-I8-29 I980-3 п.0,7--772	Стоимость самонарезающих винтов В6хI4 кг Цена: 2,6хI,057	2,68	2,75 -	- -	7	-	- -	- -	- -
59.	Пр-т 24-I8-29 I98I-I3 п.09--II09	Стоимость комбинированных заклепок ЗК-I2 кг	I4,65	5,30 -	- -	78	-	- -	- -	- -
60.	6-83 9-7	Монтажные элементы т	0,06	44I,00 I24,00	I,40 0,42	26	7	- -	2I0,00 0,54	I3 -
		Итого прямые затраты по разделу IУ руб.	-	-	-	47I22	869	869 324		I486 4I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(46285)				
		У. Кровля								
6I.	9-24 4-I	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20 м I00 м2	I8,7	39,80 I8,I0	I5,30 5,I3	744	338	286 96	3I,40 6,62	587 I24
62.	Доп.пр-т 0I-09 I980/43 ССРСЦ ч.2 п.24I5	Стоимость стального профилированного листа марки Н57--750-0,8 т Цена: 383хI,043хI,074	I8,94	429,00 -	- -	8I25	-	- -	- -	- -
63.	9-209 32-I2	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали т	4,48	70,70 34,30	20,00 5,97	3I6	I64	96 29	53,80 7,70	257 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II5 т.ч. т.3 п.I	Стоимость конструк- из толстолистовой стали марки 235 т Цена: 370-8xI,0I	4,48	36I,92 -	- -	I62I	-	- -	- -	- -
65.	Пр-т 24-I8-29 I980-3 п.09-033	Стоимость самонаре- зающих винтов В6-25 кг Цена: 3,5xI,057	37,3	3,70 -	- -	I38	-	- -	- -	- -
66.	I2-284 9-I	Утепление покрытий плитами минеральны- ми на битумной мас- тике I00 м2	9,35	54,70 28,40	4,00 I,20	5II	266	37 II	48,20 I,55	45I I4
67.	I2-285 9-2	На каждый последую- щий слой утепления покрытий плитами минеральными добав- лять к расценке I2-284 I00 м2	9,35	43,I0 22,20	3,8I I,I4	403	208	36 II	37,70 I,47	352 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-I50 м3	I47	25,60 -	- -	3763	-	- -	- -	- -
69.	I4-54 20-I	Обертывание м/ватных плит пленкой I00 м2	20,50	22,60 4,57	0,03 0,0I	463	94	- -	8,32 0,0I	I7I -
70.	I0-47 8-4 з/пл.+ +экспл. машин	Укладка бакелизированной фанеры м2 Цена: 0,64+0,02	70,4	0,66 0,64	0,02 0,0I	46	45	2 I	I,I4 0,0I	80 I
7I.	ССРСЦ ч.I р.2 п.208	Фанера бакелизированная марки ФБС толщиной I8 мм м3	0,7	448,00 -	- -	3I4	-	- -	- -	- -
72.	9-I22 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа т	0,76	40,30 23,I0	4,I0 I,22	3I	I8	3 I	34,90 I,57	27 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
73.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 т.ч. т.3 п.I	Стоимость стального оцинкованного листа из стали С345 т Цена: 44I-8xI,0I	0,76	432,92 -	- -	329	-	- -	- -	- -
74.	9-I22 I7-5	Установка монтажных элементов ограждений кровли т	I,09	40,30 23,I0	4,I0 I,22	44	25	4 I	34,90 I,57	38 2
75.	ССРСЦ ч.П р.I п.2I05 т.ч. т.3 п.I	Стоимость монтажных элементов из стали С235 т Цена: 442-8xI,0I	0,I	433,92 -	- -	43	-	- -	- -	- -
76.	ССРСЦ ч.П р.I п.2I09 т.ч. т.3 п.I	То же из круглых труб из стали С235 т Цена: 455-8xI,0I	0,99	446,92 -	- -	442	-	- -	- -	- -
77.	Пр-т 24-I8-29 п.09--033	Стоимость самонарезающих винтов кг Цена: 3,5xI,057	7,8	3,70 -	- -	29	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
78.	7-70I 5I-I з/пл.+ +экспл. машин	Укладка герметизирующей ленты типа Герлен-Д I00 м Цена: 4,02+0,08	23	4,I0 4,02	0,08 0,02	94	92	I -	6,43 0,03	I48 I
79.	ССРСЦ ч.I р.I3 п.300	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной I00 мм, I000 м	2,3	8I7,00 -	- -	I879	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу У руб.	-	-	-	I9335	I250	465 I50		2III I94
		в т.ч. метсллоконструкции руб.	-	-	-	II695				
		УI. Проемы								
		А. Окна								
80.	9-I05 I4-5	Монтаж из алюминиевых сплавов оконных блоков I00 м2	0,82	259,00 I86,00	67,00 4I,30	2I3	I53	55 34	272,00 53,28	223 44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I.	ССРСЦ ч.П р.УI п.758	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАКI5--I2Н								
		шт.	54	37,00	-	I998	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82.	ССРСЦ ч.П р.УI п.755	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК06--I2Н								
		шт.	2	26,60	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83.	ССРСЦ ч.П р.УI п.758	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАКI5--I2Н								
		шт.	27	37,00	-	999	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
84.	ССРСЦ ч.II р.VI п.770	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАКI5-I2Р								
		шт.	26	84,40 -	- -	2I94	-	- -	- -	- -
85.	ССРСЦ ч.II р.VI п.755	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК06--I2Н								
		шт.	2	26,60 -	- -	53	-	- -	- -	- -
86.	9-I05 I4-5	Монтаж индивидуальных конструкций окон из алюминиевых профилей								
		I00 м2	0,78	259,00 I86,00	67,00 4I,30	202	I45	52 32	272,00 53,28	2I2 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
87.	Пр-т 01-23 I980-7	Стоимость индивидуальных окон из прессованного профиля м2 Цена: I64:I,8	78	9I,II -	- -	7I07	-	- -	- -	- -
88.	I4-33 I5-I примен.	Монтаж рамки под жалюзийные решетки т	0,03	99,50 98,20	I,30 0,40	3	3	- -	I65,00 0,52	5 -
89.	Пр-т 01-23 п.8-001	Стоимость рамки под жалюзийную решетку т	0,03	28I0,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
90.	I4-33 I5-2	Монтаж алюминиевых прессованных профилей т	I,03	99,50 98,20	I,30 0,40	I02	I0I	I -	I65,00 0,52	I70 I
9I.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от I5.08.83	Стоимость алюминиевого профиля т Цена: 2000xI,075	I,03	2I50,00 -	- -	22I4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Пр-нт 0I-23 п.8-07I	Компенсация руб. 2,3:0,0008-2000х хI,075	-	-	-	(748)				
92.	9-209 32-I2	Монтаж крепежных элементов из сортовой стали т	I,I	70,70 34,30	20,00 5,97	78	38	22 7	53,80 7,70	59 8
93.	ССРСЦ ч.П р.I п.2095	Стоимость деталей из сортовой стали т	I,I	393,00 -	- -	432	-	- -	- -	- -
94.	ССРСЦ ч.П р.УI п.2	Транспортные расходы на алюминий т	4,46	44,95 -	- -	20I	-	- -	- -	- -
95.	I5-775 204-6	Остекление в построечных условиях алюминиевых переплетов окон и балконных дверей двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2 I00 м2	I,2I	74,70 56,20	2,80 0,84	90	68	3 I	I05,00 I,08	I27 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
96.	ССРСЦ ч.I р.I п.599	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	I20,96	9,87 -	- -	II94	-	- -	- -	- -
97.	I5-754 ССРСЦ ч.I п.576, 575	Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий оконным 3 мм стеклом м2 Цена: 3,27+(I,79-I,2I)x xI,0I	II7	3,86 -	- -	452	-	- -	45,30 -	53 -
98.	26-3I 8-4	Заделка стыков минватой м3	4,52	35,90 I2,70	I,23 0,37	I62	57	6 2	2I,30 0,48	96 2
99.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Стоимость минваты м3 Цена: II,2x0,97	4,52	I0,86 -	- -	49	-	- -	- -	- -
I00.	7-707 5I-6	Устройство герметизации герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	0,33	9I,80 II,00	20,60 6,I8	30	4	7 2	I8,60 7,97	6 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I.	7-70I 5I-I з/пл.+ +экспл. машин	Укладка резиновых пластин I00 м Цена: 4,02+0,08	7,55	4,I0 4,02	0,08 0,02	3I	30	- -	6,43 0,03	49 -
I02.	ССРСЦ ч.I р.I п.364	Резина прессованная кг	I07,90	I,57 -	- -	I69	-	- -	- -	- -
I03.	ССРСЦ ч.I р.XШ п.I37	Полиэтилен низкого давления т	0,I7	II80,00 -	- -	20I	-	- -	- -	- -
I04.	ССРСЦ ч.I р.П п.208	Фанера бикелизированная марки ФБС толщиной I8 мм м3	0,004	448,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I05.	I0-28 4-I	Укладка деревянного бруса м3	0,I7	II0,00 I2,9	I,30 0,39	I9	2	- -	24,00 0,5	4 -
I06.	МГИ ц.I р.I п.I292	Прокладки фиксирующие, м	8,00	5,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Тамбуры TI - 2 шт.								
I07.	9-I06 I4-6	Монтаж витражей тамбура из алюмиевых конструкций I00 м2	0,25	745,00 / 480,00	I55,00 / 55,80	I88	I2I	39 / I4	765,00 / 7I,98	I93 / I8
I08.	ССРСЦ ч.II р.УI п.I06I	Ригели наружного ряда верхние и нижние РВОИ-07,5 РНОИ-07,5 шт.	I6	5,68 / -	- / -	9I	-	- / -	- / -	- / -
I09.	ССРСЦ ч.II р.УI п.I064	Ригели наружного ряда верхние и нижние РВОИ-09, РНОИ-09 шт.	4	6,6I / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -
II0.	Пр-т 0I-23 п.3-070	Стоимость стоек из алюминиевого профиля п.м	32,8	II,50 / -	- / -	377	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
III.	I4-33 I5-2	Монтаж нащельников из алюминиевого профиля т	0,I6	99,50 98,20	I,30 0,40	I6	I6	- -	I65,00 0,52	26 -
II2.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от I5.08.83	Стоимость алюминиевого профиля т Цена: 2000xI,075	0,I6	2I50,00 -	- -	344	-	- -	- -	- -
	Пр-т 0I-23 п.8-07I	Компенсация руб. 2,3:0,0008-2000x xI,075x0,I6	-	-	-	(II6)				
II3.	9-I05 I4-5	Монтаж алюминиевых дверных блоков I00 м2	0,I3	259,00 I86,00	67,00 4I,30	33	23	8 5	272,00 53,28	34 7
II4.	ССРСЦ ч.П р.УI п.226	Двери из алюминиевых сплавов марка ДА02I-I5ВИ шт.	4	I37,00 -	- -	548	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I20.	7-70I з/пл.+ +экспл. машин	Укладка герметизирующей ленты типа Герлен-Д I00 м Цена: 4,02+0,08	0,I4	4,I0 4,02	0,08 0,02	I	I	- -	6,43 0,03	I -
I2I.	ССРСЦ ч.I р.XIII п.300	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной I20 мм, I00 м	0,0I	8I7,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I22.	20-4I4 7-5	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2, до 4 шт.	4	4,64 2,99	0,28 0,08	I9	I2	I -	4,80 0,I0	I9 -
I23.	ССРСЦ, ЧП РУI п. 656	Стоимость жалюзийных рещеток из алюминиевых профилей м2	2I,72	47,00 -	- -	I02I	-	- -	- -	- -
		Итого по разделу УI руб.	-	-	-	2I2I4	796	I95 97		I3I4 I26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II5.	I5-737 20I-7	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках витринным 6,5 мм стеклом полированным I00 м2	0,I5	752,0 80,90	2,80 0,93	II3	I2	- -	I42,00 I,20	2I -
II6.	26-3I 8-4	Заделка стыков минватой м3	0,6	35,90 I2,70	I,23 0,37	22	8	I -	2I,30 0,48	I3 -
II7.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	0,58	II,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -
II8.	7-70I 5-I	Укладка резины ПР-65Н I00 м	0,54	42,30 4,02	0,08 0,02	23	2	- -	6,43 0,03	3
II9.	ССРСЦ ч.I р.I п.364	Резина прессованная кг.	2,I6	I,57 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе м/к руб.	-	-	-	(I8596)				
		компенсация руб.	-	-	-	(864)				
		УП. Полы								
I24.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м2	I0,9	45,30 3,57	0,99 0,30	472	39	II 3	7,I9 0,39	78 4
I25.	II-II I-II ССЦММ п.I-I п.I-3	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-50 м3 Цена: 29,3-(25,8-24,8)х хI,02=28,28	I06,9	28,28 I,62	- -	3023	I73	- -	2,90 -	3I0 -
I26.	II-II I-II ССЦММ п.I-3, I-5	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-200 м3 Цена: 29,3+(27,4-25,8)х хI,02=30,93	I8I,5	30,93 I,62	- -	56I4	294	- -	2,90 -	526 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I27.	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	4,39	I5,30 6,76	I,40 0,42	67	30	6 2	I2,30 0,54	54 2
I28.	ССРСЦ ч.П р.IУ п.43	Стоимость сетки из проволоки холоднотянутой т	4,39	392,00 -	- -	I72I	-	- - -	- -	- -
I29.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,09	44I,00 I24,00	I,40 0,42	40	II	- -	2I0,00 0,54	I9 -
I30.	II-57 8-3	Стяжка из мелкозернистого бетона т. 20 мм I00 м2	I0,9	8I,50 I4,50	I,I2 0,34	888	I58	I3 4	29,40 0,44	320 5
I3I.	II-58 8-4	Доб. до т. 50 мм I00 м2 Цена: I5,4х6=92,4	I0,9	92,40 0,23	0,28 0,08	I007	I5	I8 5	0,46 0,I0	30 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I32.	8-I4 4-2	Прокладка из толя I00 м2	3	98,40 7,60	2,76 0,83	295	23	8 2	I4,00 I,07	42 3
I33.	I0-28 4-I	Укладка лаг из брусьев 80хI00 м3	I8,3I	II0,00 I2,90	I,30 0,39	20I4	236	24 7	24,00 0,50	439 9
I34.	I0-28 4-I	Устройство связей между лагами из брусьев 70хI00 м3	9,I6	II0,00 I2,90	I,30 0,39	I008	II8	I2 4	24,00 0,50	220 5
I35.	II-I8I 27-I	Устройство деревянного покрытия из бруса 60х60 I00 м2 Цена: 405х2	I0,9	8I0,00 42,80	3,82 I,I5	8829	467	42 I3	78,20 I,48	852 I6
I36.	I5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по дереву полов I00 м2	I0,9	7I,20 27,8	0,80 0,24	776	303	9 3	49,20 0,3I	536 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу УП руб.	-	-	-	25754	I867	I43 43		3426 54
		УШ. Отделочные работы								
I37.	I3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 потолков за 2 раза I00 м2 Цена: I0,3x2=20,6	I5,50	20,60 3,02	0,24 0,08	3I9	47	3 I	2,30 0,05	7I 2
I38.	I3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 стен за 2 раза I00 м2 Цена: I0,3x2=20,6	I7,75	20,60 3,02	0,24 0,08	366	54	4 I	2,30 0,05	82 2
I39.	I3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 колонн, рам и ригелей за 2 раза I00 м2 Цена: I0,3x2=20,6	27,00	20,60 3,02	0,24 0,08	556	82	6 2	2,30 0,05	I24 3
		Итого по разделу УШ руб.	-	-	-	I24I	I83	I3 4		277 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		IX. Разные работы								
		а) вентшахта								
I40.	9-209 32-I2	Монтаж каркаса вентшахты т	0,25	70,70 34,30	20,00 5,97	I8	9	5 I	53,80 7,70	I3 2
I4I.	ССРСЦ ч.II р.I п.2I05	Стоимость каркаса из гнутого профиля т	0,25	442,00 -	- -	III	-	- -	- -	- -
I42.	9-3I 4-8	Монтаж стеновых 3-слойных панелей I00 м2	0,07	248,00 79,I0	98,80 37,I0	I7	5	7 3	I36,00 47,86	9 3
I43.	Письмо Госстр. СССР 63-Д от I5.08.83	Стоимость стеновых каркасных панелей с минераловатным утеплителем м2 Цена: 50xI,045	6,9	52,25 -	- -	36I	-	- -	- -	- -
I44.	9-24 4-I	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20 м I00 м2	0,09	39,80 I8,I0	I5,30 5,I3	4	2	I -	3I,40 6,62	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I45.	ССРСЦ ч.П р.I п.24I5	Профили гнутые стальные с трапециевидной формой гофра, оцинкованные толщиной профиля 0,8 мм т	0,08	390,00 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
I46.	26-50 I0-5	Установка сетки на стены шахты м2	3,8	I,30 0,06	- -	5	-	- -	0,II -	- -
I47.	9-I22 I7-5	Монтаж нащельников и полосы т	0,I8	40,30 23,I0	4,I0 I,22	7	4	I -	34,90 I,57	6 -
I48.	Пр-т 0I-22 I980-I2 п.40I-29	Стоимость нащельников т Цена: 635хI,073	0,06	68I,36 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
I49.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4	Стоимость полосы из листовой стали т	0,II	44I,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I50.	ССРСЦ ч.I р.I п.58	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00I	573,00	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I5I.	Пр-т 24-I8-29 I980-3 п.07-772	Стоимость самонарезающих винтов кг Цена: 260xI,057	0,73	275,00	-	20I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I52.	То же I98I-I3 п.09-II09	То же, комбинированных заклепок	0,57	5,29	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I53.	26-3I 8-4	Заделка стыков минватой м3	0,94	35,90	I,23	34	I2	I	2I,30	20
				I2,7	0,37			-	0,48	-
I54.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	0,94	II,20	-	II	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I55.	I4-54 20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой I00 м2	0,2	22,60	0,03	4	I	-	8,32	2
				4,57	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		б) закладные детали в полу для установки спортивного оборудования								
I56.	I0-28 4-I	Установка закладных деталей из бруса в полу для установки спортивного оборудования м3	0,35	II0,00	I,30	39	5	-	24,00	8
				I2,90	0,39			-	0,50	-
I57.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,35	3,48	0,I3	I	-	-	0,87	-
				0,46	0,04			-	0,05	-
		в) крепление светильников								
I58.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций креплений, т	0,I7	70,70	20,00	I2	6	3	53,80	9
				34,30	5,97			I	7,70	I
I59.	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к креплений из швеллера из стали С235 т	0,II	24I,92	-	29	-	-	-	-
		Цена: 250-8хI,0I=24I,92		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I60.	ССРСЦ ч.П р.I п.2I05 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из гнутых профилей из стали С235 т Цена: 442-8хI,0I=433,92	0,06	433,92 -	- -	26	-	- -	- -	- -
I6I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	3 -
		г) отбойный щит для тенниса КД-I								
I62.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стойки т	0,28	70,70 34,3	20,00 5,97	20	I0	6 2	53,80 7,70	I5 2
I63.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к стоек из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72), горячекатаных швеллеров, уголков 3 из стали С235 т Цена: 250-8хI,0I=24I,92	0,26	24I,92 -	- -	63	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I64.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II4 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из листовой стали С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,02	432,92 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I65.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,I	60,50 38,40	0,03 -	6	4	- -	68,00 -	7 -
I66.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций планки щита ПЛ-I т	0,37	70,70 34,30	20,00 5,97	26	I3	7 2	53,80 7,70	20 3
I67.	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к планиз одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72), горячекатаных швеллеров, уголков 3 из стали С235 т Цена: 250-8xI,0I	0,37	24I,92 -	- -	90	-	- -	- -	- -
I68.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,I5	60,50 38,40	0,03 -	9	6	- -	68,00 -	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I69.	I0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,22	II0,00 / I2,90	I,30 / 0,39	24	3	- / -	24,00 / 0,50	5 / -
I70.	I0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками м2	I6	2,I4 / 0,22	0,03 / 0,0I	34	4	- / -	0,40 / 0,0I	6 / -
I7I.	I0-254 52-3 ССРСЦ ч.2 р.2 п.328	Установка деревянной рейки разм. 20х40 м Цена: 0,22+0,25хI,02= =0,47	I0	0,47 / 0,I6	0,04 / 0,0I	5	2	- / -	0,27 / 0,0I	3 / -
I72.	I5-56I I59-I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву стен I00 м2	0,32	70,I0 / 3I,5	0,69 / 0,2	22	I0	- / -	56,00 / 0,27	I8 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I73.	I0-204 38-I	Антисептирование водными растворами стен I0 м2	3,2	5,37	0,03	I7	I	-	0,60	2
				0,32	0,0I			-	0,0I	-
		КД-2								
I74.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стойки т	0,I4	70;70	20,00	I0	5	3	53,80	8
				34,30	5,97			I	7,70	I
I75.	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72) горячекатанных швеллеров, уголков 3 из стали С235 т	0,25	24I,92	-	60	-	-	-	-
		Цена: 250-8хI,0I		-	-			-	-	-
I76.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II4 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из листовой стали С235 т	0,03	432,92	-	I3	-	-	-	-
		Цена: 44I-8хI,0I		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I77.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,I6	60,50 38,40	0,03 -	I0	6	- -	68,00 -	II -
I78.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций планки щита ПЛ-2 т	0,66	70,70 34,30	20,00 5,97	47	23	I3 4	53,80 7,70	36 5
I79.	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к стойки из стали С235 т Цена: 250-8хI,0I	0,66	24I,92 -	- -	I60	-	- -	- -	- -
I80.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,28	60,50 38,40	0,03 -	I7	II	- -	68,00 -	I9 -
I8I.	I0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,39	II0,00 I2,9	I,30 0,39	43	5	- -	24,00 0,5	9 -
I82.	I0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками м2	I9	2,I4 0,22	0,03 0,0I	4I	4	- -	0,40 0,0I	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I83.	I0-254 52-3 ССРСЦ ч.2 р.2 п.328	Установка деревянной рейки размером 20х40 м Цена: 0,22+0,25хI,02	I8	0,47 0,I6	0,04 0,0I	8	3	I -	0,27 0,0I	5 -
I84.	I5-56I I59-I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву стен I00 м2	0,38	70,I0 3I,50	0,69 0,2I	27	I2	- -	56,00 0,27	2I -
I85.	I0-204 38-I	Антисептирование водными растворами стен I0 м2	3,8	5,37 0,32	0,03 0,0I	20	I	- -	0,60 0,0I	2 -
		д) конструкция крепления инженерного оборудования								
I86.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций т	0,75	70,70 34,30	20,00 5,97	53	26	I5 4	53,80 7,70	40 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I87.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций из швеллера т	0,25	393,00	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I88.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 393-8хI,0I	0,5	384,92	-	I92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I89.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,35	60,50	0,03	2I	I3	-	68,00	24
				38,40	-			-	-	-
I90.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей т	0,I2	44I,00	I,40	53	I5	-	2I0,00	25
				I24,00	0,42			-	0,54	-
I9I.	ССРСЦ ч.II р.I т.I2 п.II	Металлизация крепежных деталей т	0,I2	I45,00	-	I7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		е) конструкция крепления ограждающей сетки								
I92.	9-I07 I5-2	Монтаж металлоконструкций направляющей МН-I т	0,48	55,80 / I4,20	22,40 / 8,I5	27	7	II / 4	23,60 / I0,5I	II / 5
I93.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II0 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из круглых труб из стали С235 т Цена: 377-8хI,0I	0,48	368,92 / -	- / -	I77	-	- / -	- / -	- / -
I94.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,I8	60,50 / 38,40	0,03 / -	II	7	- / -	68,00 / -	I2 / -
I95.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций подвески МП-I т	0,08	73,00 / 43,30	I4,30 / 4,29	6	3	I / -	69,I0 / 5,53	6 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I96.	ССРСЦ ч.II р.I п.I968 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к подвесок из стали С235 т Цена: 342-8хI,0I	0,08	333,92 -	- -	27	-	- -	- -	- -
I97.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
I98.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей МД-2 и МД-6 т	0,05	44I,00 I24,00	I,40 0,42	22	6	- -	2I0,00 0,54	II -
I99.	ССРСЦ ч.II р.I т.ч. т.I2 п.II	Металлизация крепежных деталей т	0,05	I45,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
200.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций опорной консоли т	0,03	70,70 34,30	20,00 5,97	2	I	- -	53,80 7,70	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20I.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 393-8xI,0I	0,03	384,92 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
202.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
		ж) конструкция крепления раздвижной сетки								
203.	9-I07 I5-2	Монтаж металлоконструкций направляющих МН-2 и МН-3 т	0,59	55,80 I4,20	22,40 8,I5	33	8	I3 5	23,60 I0,5I	I4 6
204.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II0 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из круглых труб из стали С235 т Цена: 377-8xI,0I	0,59	368,92 -	- -	2I8	-	- -	- -	- -
205.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,I6	60,50 38,40	0,03 -	I0	6	- -	68,00 -	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
206.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций подвесок МП-2 - МП-7 т	0,I	73,00	I4,30	7	4	I	69,I0	7
				43,30	4,29			-	5,53	I
207.	ССРСЦ ч.II р.I п.I968 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к подвесок из стали С235 т Цена: 342-8хI,0I	0,I	333,92	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
208.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	3
				38,40	-			-	-	-
209.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей т	0,04	44I,00	I,40	I8	5	-	2I0,00	8
				I24,00	0,42			-	0,54	-
2I0.	ССРСЦ ч.II р.I т.9, т.I2 п.II	Металлизация крепежных деталей т	0,04	I45,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		з) конструкция крепления зеркала								
2II.	9-209 32-I2	Монтаж м/к стойки т	0,05	70,70 / 34,30	20,00 / 5,97	4	2	I / -	53,80 / 7,70	3 / -
2I2.	ССРСЦ ч.П р.I п.I78I т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к стойки из стали С235 т Цена: 250-8хI,0I	0,04	24I,92 / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -
2I3.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 44I-8хI,0I	0,0I	432,92 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
2I4.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,02	60,50 / 38,40	0,03 / -	I	I	- / -	68,00 / -	2 / -
2I5.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций рамы зеркала МР-I т	0,II	70,70 / 34,30	20,00 / 5,97	8	4	3 / I	53,80 / 7,70	6 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I6.	ССРСЦ ч.II р.I п.I92I т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из уголков из стали С235 т Цена: 298-8xI,0I	0,II	289,92 -	- -	32	-	- -	- -	- -
2I7.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4	2	- -	68,00 -	4 -
2I8.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей т	0,00I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I	-	- -	2I0,00 0,54	- -
2I9.	I0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,24	II0,00 I2,90	I,30 0,39	26	3	- -	24,00 0,50	6 -
220.	I0-34 6-3 ССРСЦ ч.I р.I п.3I8, п.3I9	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 25 мм м2 Цена: I,95+(I,89-I,54)x xI,05	II,I6	2,32 0,30	0,02 0,0I	26	3	- -	0,54 0,0I	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
221.	I0-254 52-3 ССРСЦ ч.I р.2 п.328	Установка деревянной рейки размером 25-60 по периметру зеркала м Цена: 0,22+0,25xI,02	I6	0,47 0,I6	0,04 0,0I	8	3	- -	0,27 0,0I	4 -
222.	I0-204 38-I	Антисептирование водными растворами стен I0 м2	0,75	5,37 0,32	0,03 0,0I	4	-	- -	0,60 0,0I	- -
223.	I5-739 20I-8 ССРСЦ ч.I р.I п.588 ССРСЦ ч.I р.I п.727	Установка зеркала в готовом каркасе I00 м2 Цена: 7I3+(I8,6-6,II)xI00x xI,02	0,II	I986,98 62,20	2,80 0,84	209	7	- -	I08,00 I,08	II -
		и) крепление гимнастической стенки								
224.	9-94 I2-I	Монтаж м/к балки т	0,I8	29,20 8,70	I4,30 5,00	5	2	3 I	I3,50 6,45	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
225.	ССРСЦ ч.II р.I п.I904	Балки покрытий из листовой стали С235 т Цена: 242-8xI,0I	0,I8	233,92 -	- -	42	-	- -	- -	- -
226.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,08	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	68,00 -	5 -
		к) конструкция крепления трансформирующегося баскетбольного щита								
227.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций рамы крепления щита МР-2 т	0,49	70,70 34,30	20,00 5,97	35	I7	I0 3	53,80 7,70	26 4
228.	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I т.ч. т.3	Стоимость м/к из швеллеров сталь С235 т Цена: 250-8xI,0I	0,07	24I,92 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
229.	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к из двутавров сталь С235 т Цена: 250-8,08	0,4I	24I,92 -	- -	99	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
230.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,20	60,50 38,40	0,03 -	I2	8	- -	68,00 -	I4 -
23I.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций большой и малой подвески рамы МП8 и МП9 т	0,04	73,00 43,30	I4,30 4,29	3	2	- -	69,I0 5,53	3 -
232.	ССРСЦ ч.II р.I п.I968 т.ч. т.3 п.I	Стоимость м/к подвесок из стали С235 т Цена: 342-8хI,0I	0,04	333,92 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
233.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
234.	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций строповочной балки т	0,I8	29,20 8,70	I4,30 5,00	5	2	3 I	I3,50 6,45	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
235.	ССРСЦ ч.II р.I п.I959 т.ч. т.3 п.I	Стоимость металлостроповочных из балок из стали С235 т	0,I8	204,92	-	37	-	-	-	-
		Цена: 2I3-8xI,0I		-	-			-	-	-
236.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стойки МС-3 т	0,04	70,70	20,00	3	I	I	53,80	2
				34,30	5,97			-	7,70	-
237.	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I т.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из швеллеров сталь С235 т	0,04	24I,92	-	I0	-	-	-	-
		Цена: 250-8xI,0I		-	-			-	-	-
238.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза I00 м2	0,0I	60,50	0,03	I	-	-	68,00	I
				38,40	-			-	-	-
239.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций большого и малого вкладыша МВ-I, МВ-2 т	0,08	70,70	20,00	6	3	I	53,80	4
				34,30	5,97			-	7,70	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
240.	ССРСЦ ч.II р.I п.2I02 т.ч. т.I п.3	Стоимость металлоконструкций из двутавров, сталь С235 т Цена: 282-8xI,0I	0,08	273,92 -	- -	22	-	- -	- -	- -
24I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза I00 м2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
242.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей т	0,06	44I,00 I24,00	I,40 0,42	26	7	- -	2I0,00 0,54	I3 -
243.	ССРСЦ ч.II т.ч.т.I2	Металлизация крепежных деталей т	0,06	I74,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
		л) крепление баскетбольного щита								
244.	9-209 32-I2	Монтаж крепления т	0,06	70,70 34,30	20,00 5,97	4	2	I -	53,80 7,70	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
245.	ССРСЦ ч.П р.I п.2II4 т.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из листовой стали сталь С235 т	0,06	432,92	-	26	-	-	-	-
		Цена: 44I-8xI,0I		-	-			-	-	-
246.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза I00 м2	0,02	60,50	0,03	I	I	-	68,00	I
				38,40	-			-	-	-
		м) отмостка								
247.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м2	I,05	43,30	0,99	45	4	I	7,I9	8
				3,57	0,30			-	0,39	-
248.	27-II4 24-I7 27-II5 24-I8	Устройство средствами малой механизации цементобетонных однослойных покрытий толщиной I0 см м2	I05	5,3I	0,20	558	23	2I	0,4I	43
		Цена: 9,3I-(0,4xI0)=5,3I		0,22	0,03			3	0,04	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
249.	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м2	I,05	I56,00 8,23	- -	I64	9	- -	I4,40 -	I5 -
250.	27-79 I9-2-9	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением I00x200 мм I00 м	I,05	564,00 40,I0	0,7I 0,2I	592	42	I -	74,00 0,27	78 -
		Итого по разд. IX руб.	-	-	-	4923	425	I35 36		7I8 48
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(2II3)				
		Итого по "А" руб.	-	-	-	I4I958				
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(95I72)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Компенсация, руб.	-	-	-	(864)				
		Б. Пристройка								
		I. Земляные работы								
25I.	I-I607 29-I	Срезка растительного слоя грунта т. I5 см I000 м3	0,I6	36,30 / -	36,30 / I2,20	6	-	6 / 2	- / I7,57	- / 3
252.	I-I59I 22-I3	Погрузка растительного грунта на а/самосвалы I000 м3	0,I6	I44,00 / 6,4I	I37,39 / 56,I0	22	I	22 / 9	I3,00 / 80,78	2 / I3
253.	ССЦПГ	Отвозка растительного грунта на I км тн	I87,2	0,29 / 0,06	- / -	54	II	- / -	0,09 / -	I7 / -
254.	I-I549 II-I3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт I группы I000 м3	0,56	I06,00 / 4,8I	I0I,I9 / 4I,60	60	3	56 / 23	9,75 / 59,90	5 / 34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
255.	I-I59I 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы								
		I000 м3	0,I7	I44,00 6,4I	I37,39 56,I0	24	I	23 9	I3,00 80,78	2 I4
256.	ССЦПГ	Отвозка лишнего грунта на I км								
		т	285,6	0,29 0,06	- -	83	I7	- -	0,09 -	26 -
257.	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт I группы								
		I00 м3	0,I3	74,76 74,76	- -	I0	I0	- -	I3I,00 -	I7 -
		Цена: 62,5xI,2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
258.	I-I633 3I-I	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт I группы I000 м3	0,52	I6,00 -	I6,00 5,39	8	-	8 3	- 7,76	- 4
259.	I-I644 3I-I2	Добавляется до 45 м I000 м3	4,66	9,95 -	9,95 3,34	46	-	47 I6	- 4,8I	- 22
260.	I-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы I00 м3	0,58	4I,50 4I,50	- -	24	24	- -	89,60 -	52 -
26I.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп I00 м3	5,I8	9,69 6,20	3,49 2,29	50	32	I8 I2	II,20 2,95	58 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I руб.	-	-	-	387	99	I80 74		I79 I05
		П. Фундаменты								
262.	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 м3	22,5	28,40 0,70	0,28 0,08	639	I6	6 2	I,37 0,I0	3I 2
263.	6-2 I-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-I00 под колонны объемом до 3 м3 м3	0,48	35,90 2,45	0,37 0,II	I7	I	- -	4,50 0,I4	2 -
264.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,I5	65I,00 I74,00	2,00 0,63	98	26	- -	303,00 0,8I	45 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
265.	6-73 8-2	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм I00 м2	0,0I	90,I8 25,30	0,90 0,27	I	-	- -	44,80 0,35	- -
266.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бетонных м3	II8	3I,70 I,55	0,76 0,23	374I	I83	90 27	2,86 0,30	337 35
267.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
268.	22-I I-I	Укладка асбестоцементных труб диаметром I00 мм м	I5	I,67 0,I9	0,0I -	25	3	- -	0,32 -	5 -
269.	22-64 5-I	Укладка стальных труб с диаметром 50 мм, м	2,8	0,27 0,I9	0,02 0,0I	I	I	- -	0,32 0,0I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
270.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 м2	I,23	86,50 I9,60	I,50 0,45	I06	24	2 I	38,I0 0,58	47 I
27I.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя, битумная I00 м2	4,3	90,00 I9,50	I,50 0,45	387	84	7 2	33,60 0,58	I44 2
272.	7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м шт.	6	5,59 2,7I	2,68 0,96	34	I6	I6 6	4,5I I,24	27 7
273.	ССЦММ п.9-304 п.I-7, п.I-9	Стоимость фундаментных балок БФ25.5.4-2Т из бетона М-400 м3 Цена: 65,7+(36,3-3I,I)х хI,0I5	2,76	70,98 -	- -	I96	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
274.	ССЦММ т.I п.I	Арматура А-I I00 кг	0,2	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
275.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг.	3,5	25,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
276.	7-445 38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	49	0,29 0,08	0,I5 0,06	I4	4	7 3	0,I3 0,08	6 4
277.	ССЦММ п.9-96	Стоимость перемычек марки 3ПБI8-37 и 3ПБI3-37 м3	I,75	62,70 -	- -	II0	-	- -	- -	- -
278.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг	0,88	25,0 -	- -	22	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
279.	ССЦММ т.I п.3	Арматура Вр-I I00 кг	0,I	32,I -	- -	3	-	- -	- -	- -
280.	8-32 5-2	Кладка кирпичных стен до отметки 0,00 м3	24,68	34,90 2,4I	0,78 0,23	86I	59	20 6	4,23 0,30	I04 7
		Итого по разделу П руб.	-	-	-	636I	42I	I48 47		755 58
		Ш. С т е н ы								
28I.	8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м толщ. 64 см м3	30,62	34,90 2,4I	0,78 0,23	I069	74	24 7	4,23 0,30	I30 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
282.	8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м								
		м3	222,0I	40,04 2,55	0,75 0,22	8889	566	I67 49	4,49 0,28	997 62
283.	8-74 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м								
		м3	II,I	42,I0 2,83	0,80 0,24	467	3I	9 3	4,96 0,3I	55 3
284.	8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м								
		м3	309,47	34,30 2,I0	0,8I 0,24	I06I5	650	250 74	3,90 0,3I	I207 96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
285.	8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м м3	4,95	37,20 3,68	0,84 0,25	I84	I8	4 I	6,08 0,32	30 2
286.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки холоднотянутой т	0,I2	42I,00 27,80	I,38 0,4I	5I	3	- -	54,30 0,53	7 -
287.	8-72 9-I	Кладка парапета из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 250 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м3	46,20	45,30 3,24	0,87 0,26	2093	I50	40 I2	5,65 0,34	26I I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
288.	7-445 38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	78	0,29 0,08	0,I5 0,06	23	6	I2 5	0,I3 0,08	I0 6
289.	7-I27 9-I	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	I2	I,55 0,46	I,04 0,38	I9	6	I3 5	0,8I 0,49	I0 6
290.	7-I36 9-4	Укладка перемычек массой более I,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт.	6,0	2,25 0,69	1,44 0,53	14	4	8 3	1,19 0,68	7 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
291.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек из БМ-200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м м3	4,0I	64,40 -	- -	258	-	- -	- -	- -
292.	ССЦММ п.9-93	То же, длиной более 3 м м3	0,46	65,70 -	- -	30	-	- -	- -	- -
293.	ССЦММ п.9-95	То же, объемом более 0,5 м3	4,96	63,I0 -	- -	3I3	-	- -	- -	- -
294.	ССЦММ т.I п.I	Арматура А-I I00 кг.	2,52	22,90 -	- -	58	-	- -	- -	- -
295.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг	7,I2	25,00 -	- -	I78	-	- -	- -	- -
296.	ССЦММ т.I п.6	Проволочная арматура Вр-I I00 кг	0,58	32,I0 -	- -	I9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу Ш руб.	-	-	-	24280	I508	527 I59		27I4 204
		IУ. Перекрытие и покрытие								
297.	7-202 I2-3	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до I м2 шт.	63	I,02 0,25	0,34 0,II	64	I6	2I 7	0,45 0,I4	28 9
298.	7-460 39-5	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м шт.	I2	3,I5 0,98	0,7I 0,26	38	I2	8 3	I,65 0,34	20 4
299.	7-463 39-6	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м шт.	93	4,72 I,39	I,06 0,38	439	I29	98 35	2,29 0,49	2I3 46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
300.	7-469 39-8	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	27	I,8I 0,68	I,00 0,38	48	I8	27 I0	I,I8 0,49	32 I3
30I.	ССЦММ п.II-I56	Стоимость ребристых плит ПР60.I5-8АТУТ м2 Цена: 6,29+I,4I+0,2x4	I96,02	8,50 -	- -	I666	-	- -	- -	- -
302.	ССЦММ п.II-I56	То же, плит ПР.60.I5-6АТУТ м2 Цена: 6,29+I,04+0,2x4	44,55	8,I3 -	- -	362	-	- -	- -	- -
303.	ССЦММ п.II-I58	Стоимость многопустотных плит ПК60.I5.8АТУТ М2 Цена: 7,8I+I,4I+0,2x2	I33,65	9,62 -	- -	I286	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
304.	ССЦММ п.II-I58	То же, ПК60.I0. 8АТУТ м2 Цена: 7,8I+I,4I+0,2	65,I2	9,42 -	- -	6I3	-	- -	- -	- -
305.	ССЦММ п.II-I58	То же, ПК27.I5-8Т м2 Цена: 7,8I-0,05+0,2x2	I5,96	8,I6 -	- -	I30	-	- -	- -	- -
306.	ССЦММ п.II-I58	То же, ПК42-I0-8Т м2 Цена: 7,8I+0,45+0,2	8,28	8,46 -	- -	70	-	- -	- -	- -
307.	ССЦММ п.II-I58	То же, ПК60.I5. 6АТУТ м2 Цена: 7,8I+I,04+0,2x2	320,76	9,25 -	- -	2967	-	- -	- -	- -
308.	ССЦММ п.II-I58	То же, ПК60.I0- -6АТУТ м2 Цена: 7,8I+I,04+0,2	94,72	9,05 -	- -	857	-	- -	- -	- -
309.	ССЦММ п.II-I58	То же, ПК27.I5-6Т м2 Цена: 7,8I-0,II+0,2x2	3,99	8,I0 -	- -	32	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I0.	ССЦММ п.II-I58	То же, ПК42.I8-6Т м2 Цена: 7,8I+0,28+0,2	II2,2	8,29 -	- -	930	-	- -	- -	- -
3II.	ССЦММ п.II-I58	То же, ПК42.I0-6Т м2 Цена: 7,8I+0,28+0,2	20,7	8,29 -	- -	I72	-	- -	- -	- -
3I2.	ССЦММ п.8-503	То же, ПI4Д-3 из БМ-300 м3	7,56	60,80 -	- -	460	-	- -	- -	- -
3I3.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг.	4,I	25,00 -	- -	I03	-	- -	- -	- -
3I4.	ССЦММ т.I п.6	Проволочная арматура Вр-I I00 кг	0,38	32,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
3I5.	ССЦММ т.I п.I3	Закладные детали I00 кг	0,32	4I,30 -	- -	I3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
320.	ССЦММ п.9-95	То же, объемом более 0,5 м3 длиной более 3 м м3	0,6I	63,I0 -	- -	38	-	- -	- -	- -
32I.	ССЦММ т.I п.I	Арматура А-I I00 кг	0,33	22,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -
322.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг	3,I5	25,0 -	- -	79	-	- -	- -	- -
323.	ССЦММ т.I п.6	Проволочная арматура Вр-I I00 кг	0,48	32,I0 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
324.	7-430 38-5	Укладка прогонов массой до I т шт.	36	2,6I I,00	I,28 0,46	94	36	47 I7	I,64 0,59	59 2I
325.	7-433 39-6	То же, до 2 т шт.	2	3,94 I,58	I,76 0,63	8	3	3 I	2,53 0,8I	5 2
326.	7-436 38-7	То же, до 3 т шт.	2	I2,99 3,I5	3,03 I,05	26	6	6 2	5,0I I,35	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I6.	7-I27 9-I	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	I3	I,55 0,46	I,04 0,38	20	6	I4 5	0,8I 0,49	II 6
3I7.	7-I36 9-4	Укладка перемычек массой более I,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	I	2,25 0,69	I,44 0,53	2	I	2 I	I,I9 0,68	I I
3I8.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м м3	2,I2	64,40 -	- -	I36	-	- -	- -	- -
3I9.	ССЦММ п.9-93	То же, длиной более 3 м м3	0,46	65,70 -	- -	30	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
327.	ССЦММ п.9-285	Стоимость прогонов из БМ-200 объемом до I м3 длиной более 2,5 до 4 м м3 Цена: 68,5-0,82х2	2,04	66,86 -	- -	I36	-	- -	-	-
328.	ССЦММ п.9-285	То же, из БМ-250 м3 Цена: 68,5-0,82	2,70	67,68 -	- -	I83	-	- -	-	-
329.	ССЦММ п.9-287	То же, из БМ-300 объемом до I м3 длиной более 4 до 6 м м3	2,84	70,40 -	- -	200	-	- -	-	-
330.	ССЦММ т.I п.I	Арматура А-I I00 кг	I,98	22,90 -	- -	45	-	- -	-	-
33I.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг	8,70	25,00 -	- -	2I8	-	- -	-	-
332.	ССЦММ т.I п.6	Проволочная арматура Вр-I I00 кг	0,84	32,I0 -	- -	27	-	- -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
333.	ССЦММ т.I п.I3	Закладные детали I00 кг	0,94	4I,30 -	- -	39	-	- -	- -	- -
334.	7-668 47-II	Укладка опорных плит шт.	3I	0,72 0,59	0,I3 0,05	22	I8.	4 2	I,0I 0,06	3I 2
335.	ССЦММ п.9-96	Стоимость опорных плит из БМ-200 м3	0,84	62,70 -	- -	53	-	- -	- -	- -
336.	ССЦММ т.I п.I	Арматура А-I I00 кг	0,I0	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
337.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг	0,5I	25,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
338.	7-285 I7-I	Соединительные изделия мм3, мм4 т	0,02	362,00 92,00	8,00 2,40	7	2	- -	I4I,00 3,I0	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
339.	6-I73 I6-I	Устройство монолитных участков м3	5,93	42,70 4,6I	0,8I 0,24	253	27	4 I	8,40 0,3I	50 2
340.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I0	Арматура класса AI т	0,26	338,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
34I.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I2	Арматура класса A3 т	0,29	325,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
342.	7-285 I7-I	Соединительные изделия мм9, ммII т	0,09	362,00 92,00	8,00 2,40	33	8	I -	I4I,00 3,I0	I3 -
343.	I2-287 9-4	Заполнение керамзитобетоном корыта м3	I8,48	35,20 I,28	0,56 0,I7	650	24	I0 3	2,54 0,22	47 4
344.	6-83 9-7	Установка закладных деталей т	0,09	44I,00 I24,00	I,40 0,42	40	II	- -	2I0,00 0,54	I9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу IУ руб.	-	-	-	I2822	3I7	245 87		542 II3
		У. Кровля								
345.	I2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике I00 м2	6,I0	49,90 I0,70	I,30 0,39	304	65	8 2	I8,90 0,50	II5 3
346.	I2-284 9-I	Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластовыми в один слой на битумной мастике I00 м2	6,I0	54,70 28,40	4,00 I,20	334	I73	24 7	48,20 I,55	294 9
347.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем полужесткие м3	73,20	I8,30	-	I340	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
348.	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I00 м2	6,I	5I,60 7,64	0,74 0,22	3I5	47	4 I	I4,30 0,28	87 2
349.	I2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 I00 м2	6,I	3I9,00 52,40	I4,90 4,47	I946	320	9I 27	90,80 5,77	554 35
350.	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали I00 м2	0,54	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I04	25	- -	83,00 0,I5	45 -
		Итого по разделу У руб.	-	-	-	4343	630	I27 37		I095 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УI. Проемы								
35I.	I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 м2	8,86	I,45 0,55	0,35 0,II	I3	5	3 I	0,9I 0,I4	8 I
352.	I0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	I7,45	I,I9 0,5I	0,29 0,09	2I	9	5 2	0,83 0,I2	I4 2
353.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках м2	87,48	2,00 0,67	0,I3 0,04	I75	59	II 3	I,I6 0,05	I0I 4
354.	I0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 м2	6,98	I,58 0,59	0,I3 0,04	II	4	I -	I,0I 0,05	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
355.	ССРСЦ ч.II р.II п.217	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 м2	I6,68	I5,00 -	- -	250	-	- -	- -	- -
356.	ССРСЦ ч.II р.II п.2I8	То же, ДГ2I-9 м2	50,4	I4,20 -	- -	7I6	-	- -	- -	- -
357.	ССРСЦ ч.II р.II п.2I9	То же, ДГ-2I-I0 м2	24	I3,50 -	- -	324	-	- -	- -	- -
358.	ССРСЦ ч.II р.II п.224	То же, Д02I-I3 м2	5,26	9,79 -	- -	5I	-	- -	- -	- -
359.	ССРСЦ ч.II р.II п.223	То же, ДГ24-I5 м2	24,43	I3,80 -	- -	337	-	- -	- -	- -
360.	ССРСЦ ч.I р.I п.448	Приборы для дверей входных в помещение однопольных компл.	9	3,II -	- -	28	-	- -	- -	- -
36I.	ССРСЦ ч.I р.I п.449	Приборы для дверей входных в помещение двупольных компл.	52	3,5I -	- -	I83	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
362.	I5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм I00 м2	0,03	222,00 47,80	I,40 0,36	7	I	- -	86,50 0,46	3 -
363.	9-I06 I4-6	Монтаж из алюминиевых сплавов витражей I00 м2	0,I7	745,00 480,00	I55,00 55,80	I25	8I	26 9	765,00 7I,98	I29 I2
364.	ССРСЦ ч.П р.УI п.2I7	Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий распашные с притвором, одинарные с полностью остекленными полотнами со средним импостом однопольные с порогом, ДА02I-I0ПИ шт.	2	85,90 -	- -	I72	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
365.	ССРСЦ ч.П р.УI п.225	Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий распашные с притвором, одинарные с полностью остекленными полотнами со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом, ДА02I--I5ПИ шт.	4	I39,00 -	- -	556	-	- -	- -	- -
366.	EI5-754 202-3 ССРСЦ ч.I п.576 п.575	Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий оконным 3мм стеклом I00 м2 Цена: 327+8(I79-I2I)xI,0I	0,I7	3,86 24,80	I,30 0,39	66	4	- -	45,30 0,50	8 -
367.	9-I05 I4-5	Монтаж из алюминиевых сплавов оконных блоков I00 м2	I,53	259,00 I86,00	67,00 4I,30	396	285	I02 63	272,00 53,28	4I6 82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
368.	ССРСЦ ч.П р.УI п.795	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой 0АРI8-I2Р шт.	73	I85,00 -	- -	I3505	-	- -	- -	- -
369.	ССРСЦ ч.П р.УI п.785	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые 0АРI8-I5Н шт.	I	I38,00 -	- -	I38	-	- -	- -	- -
370.	ЕI5-754 202-3 ССРСЦ ч.I п.576 п.575	Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий оконным 3мм стеклом I00 м2 Цена: 327+(I79-I2I)xI,I	I,53	386 24,80	I,30 0,39	59I	38	2 I	45,30 0,50	69 I
		Итого по разделу УI руб.	-	-	-	I7665	486	I50 79		755 I02
		в т.ч. металлоконструкции, руб.	-	-	-	(I4892)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УП. Перегородки								
37I.	8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м2	5,86	472,00 62,00	7,59 2,28	2766	363	44 I3	II5,00 2,94	674 I7
		Итого по разделу УП руб.	-	-	-	2766	363	44 I3		674 I7
		УШ. Полы								
372.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м2	5,67	43,30 3,57	0,99 0,30	246	20	6 2	7,I9 0,39	4I 2
373.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	20,94	29,30 -	- -	6I4	34	- -	2,90 -	6I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
374.	II-II I-II ССЦММ п1-15 п1-19	Устройство подстилающих слоев бетонных из БМ-300 м3 Цена: 20,94+(32,1-26,3)× ×1,02	24,43	26,86 I,62	- -	656	40	- -	2,90 -	7I -
375.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м2	4,06	70,00 9,88	0,95 0,28	284	40	4 I	I8,80 0,36	76 I
376.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м2	2,82	70,00 9,88	0,95 0,28	I97	28	3 I	I8,80 0,36	53 I
377.	II-56 8-2	Доб. до т. 40 мм I00 м2	II,28	I3,60 0,I6	0,23 0,07	I53	2	3 I	0,34 0,09	4 I
378.	II-50 7-I	Утепление из керамзита т. 80 мм м3	28,53	I6,I0 I,80	I,08 0,32	459	5I	3I 9	3,58 0,4I	I02 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
379.	II-57 8-3	Стяжка т. 20 мм из мелкозернистого бетона I00 м2	3,05	8I,50 I4,5	I,I2 0,34	249	44	3 I	29,40 0,44	90 I
380.	II-58 8-4	Добавляется до толщ. 40 мм I00 м2 Цена: I5,4x4=6I,6	3,05	6I,60 0,23	0,28 0,08	I88	3	3 I	0,46 0,I0	6 I
38I.	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона т. 20 мм I00 м2	0,75	82,60 I4,50	I,I2 0,34	62	II	I -	29,40 0,44	22 -
382.	II-58-I 8-4	Добавляется до толщ. 50 мм I00 м2 Цена: I5,6x6=93,6	0,75	93,60 0,23	0,28 0,08	70	I	I -	0,46 0,I0	2 -
383.	I3-225 25-I	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2	II4,6	I,83 0,84	0,2I 0,06	2I0	96	24 7	I,40 0,08	I60 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
384.	I3-226 25-2	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя м2	II4,6	0,69 0,30	0,0I -	79	34	I -	0,50 -	57 -
385.	II-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых I00 м2 Цена: 4,09+I,76=5,85	0,27	5,85 4,09	I,76 0,53	2	I	- -	8,22 0,68	2 -
386.	ССРСЦ ч.I р.I п.3I9	Стоимость плит толщ. 25 мм I00 мм2	0,27	I89,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
387.	II-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00 м2	2,24	5I9,00 43,00	0,75 0,22	II63	98	I -	75,50 0,28	I69 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
388.	II-I35 20-3	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м2	I,9	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	794	II7	9 3	I08,00 I,75	206 3
389.	II-72 II-6	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм с рисунком I00 м2	5,88	653,00 I24,00	2,32 0,70	3836	729	I4 4	2I0,00 0,90	I234 5
		Итого по разделу УШ руб.	-	-	-	93I4	I349	I04 30		2356 37
		IX. Лестницы								
390.	7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт.	2	3,26 I,24	I,87 0,7I	7	2	3 I	2,I3 0,92	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39I.	ССЦММ п.II-I68	Стоимость лестничных маршей марки 2ЛМФ39.I4.I7-5 м2	I0,57	I2,30 -	- -	I30	-	- -	- -	- -
392.	7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт.	2	3,5I I,35	I,92 0,73	7	3	3 I	2,28 0,94	5 2
393.	ССЦММ п.II-I70	Стоимость лестничных площадок марки ЛПФ28.I3-5 м2	7,28	I0,20 -	- -	74	-	- -	- -	- -
394.	7-668 47-II-I.8	Установка лестничных проступней шт.	24	0,72 0,59	0,I3 0,05	I7	I4	3 I	I,0I 0,06	24 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
395.	ССЦММ п.II-I73	Стоимость лестничных проступней м	33,6	I,67 -	- -	56	-	- -	- -	- -
396.	7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из поливинилхлорида I00 м2	0,07	823,00 35,70	3,I0 0,94	54	2	- -	6I,00 I,2I	4 -
397.	7-737 58-3	То же, лестничной площадки I00 м	0,0I	823,00 35,70	3,I0 0,94	I2	-	- -	6I,00 I,2I	I -
398.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций отбойных досок т	0,002	70,70 34,30	20,00 5,97	I	-	- -	53,80 7,70	- -
399.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II4	Стоимость металлоконструкций из листовой стали т	0,002	44I,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
400.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза I00 м2	0,0I	60,50 38,4	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
40I.	I0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками м2	I	2,I4 0,22	0,03 0,0I	2	-	- -	0,40 0,0I	- -
		Итого по разделу IX руб.	-	-	-	362	2I	9 3		39 5
		в т.ч. металлоконструкции	-	-	-	(2)				
		X. Отделочные работы								
402.	I5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков I00 м2	6,4I	42,I0 24,40	I,I0 0,33	270	I56	7 2	45,00 0,43	288 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
403.	I5-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков I00 м2	5,33	82,20 28,90	I,00 0,30	438	I54	6 2	5I,60 0,39	275 2
404.	I3-378 48-I	Огрунтовка первого слоя бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 вручную I00 м2	I,08	I06,00 4,58	0,07 0,02	II4	5	- -	6,84 0,03	7 -
405.	I3-379 48-2	Последующий слой I00 м2	I,08	87,50 4,57	0,06 0,02	94	5	- -	6,83 0,03	7 -
406.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00 м2	I8,50	II0,00 46,40	6,80 4,03	2035	858	I26 75	74,00 5,20	I369 96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
407.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен I00 м2	I3,29	76,30 23,I0	0,90 0,27	I0I4	307	I2 4	4I,00 0,35	545 5
408.	I5-98 I5-3	Облицовка внутренних стен с карнизными плинтусными и угловыми элементами, цветными керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону I00 м2	5,2I	567,00 I25,00	2,00 0,60	2955	652	I0 3	2I9,00 0,77	II4I 4
409.	I5-224 53-I	Штукатурка стен высококачественная декоративным раствором I00 м2	5	3II,00 86,00	6,63 I,38	I554	430	33 7	I32,00 I,78	660 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I0.	I5-232 53-9	Штукатурка колонн высококачественная декоративным раствором I00 м2	0,I5	344,00 I2I,00	5,30 I,59	53	I9	I -	I80,00 2,05	28 -
4II.	I5-576 I59-6-26	Улучшенная окраска белилами блоков дверных I00 м2	3,I5	27,00 I4,6	0,02 0,0I	85	46	- -	24,60 0,0I	77 -
		Итого по разделу X руб.	-	-	-	86I2	2632	I95 93	-	4397 II9
		XI. Наружная отделка								
4I2.	I5-224 53-I	Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раствором по камню стен гладких I00 м2	0,54	3II,00 86,00	6,63 I,38	I68	47	4 I	I32,00 I,78	7I I
		Итого по разделу XI руб.	-	-	-	I68	47	4 I		7I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		XП. Разные работы								
		а) тепловая камера бани (2 шт.)								
4I3.	45-I23 I5-3	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, пола и выстилок 3 категории м3	I,06	I8,50 9,97	I,8I 0,54	20	II	2 I	I6,80 0,70	I8 I
4I4.	Прил. к ЕРЕР сб.45, п.308	Стоимость шамотного кирпича т	I,I	4I,30 -	- -	45	-	- -	- -	- -
4I5.	8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича I00 м2	0,52	I3,I0 I3,I0	- -	7	7	- -	2I,00 -	II -
4I6.	26-42 8-I5	Изоляция из пеностекла на битуме перегородок м3	5,02	32,20 II,70	0,62 0,I9	I62	59	3 I	I9,90 0,25	I00 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I7.	26-43 8-I6	Изоляция из пеностекла покрытий и перекрытий насухо м3	2,24	6,73 6,I8	0,55 0,I7	I5	I4	I -	I0,70 0,22	24 -
4I8.	ССРСЦ ч.I р.I п.54	Стоимость блоков из пеностекла 200 кг/м3 м3	7,26	66,60 -	- -	484	-	- -	- -	- -
4I9.	I0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	I,96	II0,00 I2,90	I,30 0,39	2I6	25	3 I	24,00 0,50	47 I
420.	I0-32 5-2	Обшивка каркасных стен строганными досками из досок хвойных пород м2	44,26	2,I4 0,22	0,03 0,0I	95	25	3 I	0,40 0,0I	46 I
42I.	I0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками из досок хвойных пород м2	I3,2	2,49 0,I3	0,02 0,0I	33	2	- -	0,24 0,0I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
422.	26-82 I5-3	Покрытие поверхности изоляции фольгой I00 м2	0,73	I48,00 7I,80	0,23 0,07	I08	52	- -	II7,00 0,09	85 -
423.	ССРСЦ ч.I р.I п.620	Стоимость фольги алюминиевой мягкой рулонной кг	I32,I6	I,82 -	- -	24I	-	- -	- -	- -
424.	I0-32 5-2	Обшивка каркасных стен строганными досками из досок лиственных пород м2	44,26	2,I4 0,22	0,03 0,0I	95	I0	I -	0,40 0,0I	I8 -
425.	I0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками из досок лиственных пород м2	I3,2	2,49 0,I3	0,02 0,0I	33	2	- -	0,24 0,0I	3 -
426.	II-I86 27-2	Устройство покрытий пола дощатого толщиной 36 мм с шириной досок II8 мм, I00 м2	0,I	444,00 46,50	4,83 I,45	43	5	- -	85,I0 I,87	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
427.	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,0I	I5,30 6,76	I,40 0,42	I	-	- -	I2,30 0,54	- -
428.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Стоимость сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
429.	II-273 42-I ССРСЦ ч.2 р.2 п.494 п.325	Установка деревянных плинтусов сеч. I00х40 мм I00 м Цена: 26,7+(0,87-0,I8)х хI0I=96,39хI,05= =I0I,2I	0,2	I0I,2I 8,I0	0,20 0,06	20	2	- -	I5,I0 0,08	3 -
430.	22-90 6-5	Укладка стальных труб диаметром I50 мм м	6,6	0,6I 0,3I	0,20 0,06	4	2	I -	0,5I 0,08	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43I.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.I73	Стоимость труб стальных диаметром I50 мм м	6,6	2,23 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
432.	26-44 9-I	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках м2	3,44	I2,70 I,7I	0,I5 0,05	44	6	- -	3,I0 0,06	II -
433.	ССРСЦ ч.П р.П п.302	Стоимость полотна дверного м2	3,44	24,80 -	- -	85	-	- -	- -	- -
434.	ССРСЦ ч.П р.П п.3I8	Коробки дверные м	II,4	0,77 -	- -	9	-	- -	- -	- -
435.	ССРСЦ ч.П р.П п.3I9	Монтажные доски м	29,4	0,48 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
436.	ССРСЦ ч.I р.I п.397	Петля накладная шт.	6	0,I7 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
437.	ССРСЦ ч.П р.П п.496 прим.	Стоимость деревянной дверной ручки шт.	2	I,56 -	- -	3	-	- -	- -	- -
438.	I0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,76	II0,00 I2,90	I,30 0,39	84	I0	I -	24,00 0,50	I8 -
439.	II-I86 27-2	Устройство сидения полок из досок I00 м2	0,05	444,00 46,50	4,83 I,45	23	2	- -	85,I0 I,87	4 -
440.	I0-254 52-3	Установка поручня м	I7	0,22 0,I6	0,04 0,0I	4	3	I -	0,27 0,0I	5 -
44I.	ССРСЦ ч.П р.П п.337	Стоимость поручня м3	0,32	96,70 -	- -	3I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		б) козырек								
442.	9-I23 I7-6	Монтаж м/к рам РМКI, РМК2 т	0,84	38,70	I,00	33	29	I	62,60	53
				34,30	0,30			-	0,39	-
443.	ССРСЦ ч.II р.II п.2II4	Стоимость м/к из полосовой стали т	0,08	44I,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
444.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095	То же, из уголка т	0,76	393,00	-	299	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
445.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,29	60,50	0,03	I8	II	-	68,00	20
				38,40	-			-	-	-
446.	9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок т	0,0I	3I,20	I4,80	I	-	-	I5,60	-
				I0,00	4,74			-	6,II	-
447.	ССРСЦ ч.II р.I п.I905	Балки покрытий постоянные по высоте из двутавров с параллельными гранями полок 2 т	0,0I	245,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
448.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
449.	I5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков I00 м2	0,06	I2I,00 24,70	0,80 0,24	8	2	- -	4I,20 0,3I	3 -
450.	I5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков I00 м2	0,06	396,00 74,00	6,00 I,80	25	5	- -	I28,00 2,32	8 -
45I.	6-I3 I-I3	Обетонирование стоек бетоном М-200 м3 Цена: 34,4+(27,4-25,8)х хI,02	0,I	36,03 2,78	0,34 0,I0	4	-	- -	5,07 0,I3	I -
452.	7-202 I2-3	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до I м2 шт.	6	I,02 0,25	0,34 0,II	6	2	2 I	0,45 0,I4	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
453.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит ПП14Д-3 м3	0,72	60,80	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
454.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг	0,39	25,00	-	I0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
455.	ССЦММ т.I п.6	Проволочная арматура Вр-I I00 кг	0,04	32,I0	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
456.	ССЦММ т.I п.I3	Закладные детали I00 кг	0,03	4I,30	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
457.	8-32 5-2	Кирпичная кладка парапета м3	0,47	34,90	0,78	I6	I	-	4,23	2
				2,4I	0,23			-	0,30	-
458.	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00 м2	0,08	5I,60	0,74	4	I	-	I4,30	I
				7,64	0,22			-	0,28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
459.	I2-300 I0-2	Добавляется до толщ. 25 мм I00 м2 Цена: 2,53xI0=25,3	0,08	25,3 0,03	0,05 0,02	2	-	- -	0,07 0,03	- -
460.	I2-74 I-I-2	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350 I00 м2	0,08	267,00 46,60	II,70 3,50	2I	4	I -	80,00 4,5I	6 -
46I.	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали I00 м2	0,09	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I7	4	- -	83,00 0,I5	7 -
		в) вентшахта								
462.	8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м3	0,78	34,90 2,4I	0,78 0,23	27	2	- -	4,23 0,30	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
463.	7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	I	3,I5 0,98	0,7I 0,26	3	I	- -	I,65 0,34	2 -
464.	ССЦММ п.II-I59	Стоимость плит ПТ8-I6.I4 м3 Цена: 6,84-0,24-0,2х2	2,24	6,20 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
465.	7-445 38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	4	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	I -
466.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек 2ПБI6-2 м3	0,II	64,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
467.	ССЦММ т.I п.6	Проволочная арматура Вр-I I00 кг	0,02	32,I0 -	- -	I -	-	- -	- -	- -
468.	9-2I0 32-I3	Монтаж рамок РМ6 т	0,0I	42,90 2I,30	I8,80 5,60	I	-	- -	35,00 7,22	- -
469.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций т	0,0I	393,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
470.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
47I.	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00 м2	0,02	5I,60 7,64	0,74 0,22	I	-	- -	I4,30 0,28	- -
472.	I2-300 I0-2	Добавляется до толщ. 20 мм I00 м2 Цена: 2,53х5=I2,65	0,02	I2,65 0,03	0,05 0,02	I	-	- -	0,07 0,03	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
473.	I2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике I00 м2	0,02	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	I	-	- / -	I8,90 / 0,50	- / -
474.	I2-29I 9-7	Добавляется последующий слой I00 м2	0,02	40,50 / 7,56	I,02 / 0,3I	I	-	- / -	I2,80 / 0,40	- / -
		г) венткамера								
475.	8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м2	0,34	496,00 / 74,00	7,70 / 2,3I	I69	25	3 / I	I37,00 / 2,98	47 / I
476.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00 м2	0,I7	73,00 / I3,40	0,50 / 0,I5	I2	2	- / -	22,30 / 0,I9	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
477.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 м2	0,I7	386,00 66,0	5,90 I,77	66	II	I -	II5,00 2,28	20 -
478.	26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей минераловатными плитами, м3	2,04	35,90 I2,70	I,23 0,37	73	26	3 I	2I,30 0,48	43 I
479.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем полужесткие ГОСТ I2394-66 м3	I,98	I8,30 -	- -	36	-	- -	- -	- -
480.	26-73 I3-9	Оклейка стеклотканью I00 м2	0,39	I2,60 II,80	0,05 0,02	5	5	- -	2I,I0 0,03	8 -
48I.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.697 доп.I	Ткань стеклянная (ГОСТ I9I70-73 с изм.3) марки Т-I0 м2	40,95	I,09 -	- -	45	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
482.	26-73 I3-9	Изоляция из супертонкого стекловолокна I00 м2	0,39	I2,60 II,80	0,05 0,02	5	5	- -	2I,I0 0,03	8 -
483.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I04	Маты из супертонкого стекловолокна без связующего ГОСТ2I-РСФСР-224-75 т	0,39	820,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -
484.	I0-32 5-2	Обшивка каркасных стен строганными досками м2	I4	2,I4 0,22	0,03 0,0I	30	3	- -	0,40 0,0I	6 -
485.	9-I22 I7-5	Монтаж листа из оцинкованной стали т	0,I8	40,30 23,I0	4,I0 I,22	7	4	I -	34,90 I,57	6 -
486.	ССРСЦ ч.I р.I п.523	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8--78 толщиной листа 0,50 мм, т	0,I8	338,00 -	- -	6I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
487.	9-2I0 32-I3	Монтаж м/к рамок РМ3, РМ4 т	0,I	42,90 2I,30	I8,80 5,60	4	2	2 I	35,00 7,22	4 I
488.	ССРСЦ ч.П р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций т	0,I	393,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
489.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	2	- -	68,00 -	3 -
		д) декоративное оформление отв. ов								
490.	20-4I3	Установка решеток жалюзийных стальных шт.	I	3,07 I,84	0,23 0,07	3	2	- -	3,00 0,09	3 -
49I.	ССРСЦ ч.Ш п.I479	Стоимость жалюзийной решетки м2	2,93	35,00 -	- -	I03	-	- -	- -	- -
492.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,08	355,00 38,00	I,30 0,39	28	3	- -	64,00 0,50	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
493.	6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,56	329,00 I2,40	I,30 0,39	I84	7	I -	2I,I0 0,50	I2 -
494.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 м2	0,I0	386,00 66,00	5,90 I,77	37	6	- -	II5,00 2,28	II -
495.	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00 м2	0,0I	I92,00 45,00	0,4I 0,I2	I	-	- -	83,00 0,I5	- -
		е) подвесной потолок								
496.	9-I0I I4-I	Монтаж потолков подвесных комбинированных, стальных с облицовкой I00 м2	3,35	483,00 296,00	66,00 25,3	I6I8	992	22I 85	506,00 32,64	I695 I09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
497.	ССРСЦ ч.П р.УI п.5I2	Потолки подвесные реечные для гражданских и промышленных зданий: с перфорацией ЛАКОI--30Н I00 м2 Цена: 84I-(826-265х2,5)	3,35	677,50 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
		Компенсация руб. 826-265х2,5=I63,5х х3,35=548	-	-	-	(548)				
		ж) стремянка								
498.	9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,I4	58,00 I3,80	32,I0 II,80	8	2	5 2	22,60 I5,22	3 2
499.	ССРСЦ ч.I р.П п.I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4 т	0,I4	358,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
500.	I3-I23 I5-8	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой АК-070 I00 м2	0,06	I5,40 I,6I	0,26 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
		з) вспомогательный поручень								
50I.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций поручня т	0,6I	70,70 34,30	20,00 5,97	43	2I	I3 4	53,80 7,70	33 5
502.	ССРСЦ ч.П р.I п.2I09 т.ч. т.I п.I	Стоимость металлоконструкций из стали С235 т Цена: 455-8xI,0I=446,9	0,6I	446,90 -	- -	273	-	- -	- -	- -
503.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	I,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	445	I25	I -	2I0,00 0,54	2I2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
504.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза I00 м2	0,83	60,50 38,40	0,03 -	50	32	- -	68,00 -	56 -
		и) раздвижная складчатая перегородка РСП-I (2 шт.)								
505.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций т	0,08	70,70 34,30	20,00 5,97	6	3	I -	53,80 7,70	4 I
506.	ССРСЦ ч.П р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций т	0,08	393,00 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
507.	I0-28 4-I	Устройство потолочной рамы из бруса м3	0,35	II0,00 I2,90	I,30 0,39	39	5	- -	24,00 0,50	8 -
508.	I0-32 5-2	Установка доски м2	0,72	2,I4 0,22	0,03 0,0I	2	-	- -	0,40 0,0I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
509.	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00 м	0,46	4,43	0,I3	2	2	-	7,94	4
				4,I6	0,04			-	0,05	-
5I0.	ССРСЦ ч.II р.II п.492	Стоимость наличников, м	46,48	0,23	-	II	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5II.	I0-28 4-I	Верхняя, нижняя и боковая обвязка м3	0,I	II0,00	I,30	II	I	-	24,00	2
				I2,90	0,39			-	0,50	-
5I2.	ССРСЦ ч.I р.I п.342	Стоимость петель кг	4I,28	0,32	-	I3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5I3.	I0-II0 2I-I	Установка полотен м2	25,84	3,38	0,I7	87	73	4	4,54	II7
				2,83	0,05			I	0,06	2
5I4.	I0-28 4-I	Устройство каркаса полотен м3	0,I4	II0,00	I,30	I5	2	-	24,00	3
				I2,90	0,39			-	0,50	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I5.	I0-46 8-3	Обшивка каркаса полотен фанерой м2	25,84	3,23 0,76	0,02 0,0I	83	20	- -	I,45 0,0I	37 -
5I6.	26-35 8-8	Изоляция дверных полотен м3	0,48	35,50 I2,60	I,22 0,37	I7	6	- -	2I,50 0,48	I0 -
5I7.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Стоимость ваты минеральной м3	0,48	II,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
5I8.	ССРСЦ т.ч. т.I8	Облицовка шпоном строганым лиственных пород м2	25,84	4,59 -	- -	II9	-	- -	- -	- -
5I9.	ССРСЦ ч.П р.П п.32I	Стоимость штапиков м	32,4	0,I2 -	- -	4	-	- -	- -	- -
520.	ССРСЦ ч.I р.2 т.ч. т.I9 примен.	Изготовление и установка направляющих и роликов т	0,07	363,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52I.	ССРСЦ ч.I р.2 т.ч. т.I2	Цинкование металлических изделий т	0,07	I45,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
522.	I0-205 38-2	Антисептирование водными растворами перегородок I0 м2	2,70	6,64 0,39	0,04 0,0I	I8	I	- -	0,74 0,0I	2 -
523.	ССРСЦ ч.I р.I п.39I	Стоимость замка шт.	2	4,52 -	- -	9	-	- -	- -	- -
524.	ССРСЦ ч.I р.I п.398	Петля карточная I00 шт.	0,48	230,00 -	- -	II0	-	- -	- -	- -
525.	ССРСЦ ч.I р.I п.394	Ручка-скоба литая хромированная шт.	I2	0,92 -	- -	II	-	- -	- -	- -
526.	ССРСЦ ч.I р.I п.404	Стоимость шпингалета шт.	8	0,I3 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		к) подпольные каналы и приямки								
527.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I4,50	29,30 I,62	- -	425	23	- -	2,90 -	42 -
528.	8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича м3	34	37,90 3,75	0,62 0,I9	I289	I28	2I 6	6,86 0,25	233 8
529.	6-I75 I6-3	Устройство монолитных участков перекрытий из бетона М-200, м3	0,85	38,50 3,24	0,73 0,22	33	3	- -	5,9I 0,28	5 -
530.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Стоимость сетки из проволоки холоднотянутой т	0,06	392,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
53I.	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытий площадью до I м2 шт.	I29	0,52 0,25	0,23 0,08	67	32	29 I0	0,45 0,I0	58 I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
532.	7-202 I2-2	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 шт.	I	I,02	0,34	I	-	-	0,45	-
				0,25	0,II	-	0,I4	-		
533.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит П7Д-3, П5Д-5 из БМ-200 м3	5,94	59,I6	-	35I	-	-	-	-
		Цена: 60,8-0,82х2		-	-			-	-	-
534.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит П7Д-3 из БМ-300 м3	0,I9	60,80	-	I2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
535.	ССЦММ т.I п.3	Арматура А-3 I00 кг	2,4I	25,00	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
536.	ССЦММ т.I п.6	Проволочная арматура Вр-I I00 кг	0,53	32,I0	-	I7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
537.	ССЦММ т.I п.I3	Закладные детали I00 кг	0,39	4I,30	-	I6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
538.	9-2I0 32-I3	Монтаж м/к обрамления т	0,25	42,90 2I,30	I8,80 5,60	II	5	4 I	35,00 7,22	9 2
539.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций т	0,25	393,00 -	- -	98	-	- -	- -	- -
540.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,08	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	68,00 -	5 -
54I.	9-2I0 32-I3	Монтаж м/к рамок РМI, РМ2 т	0,08	42,90 2I,30	I8,80 5,60	3	2	I -	35,00 7,22	3 I
542.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций т	0,08	393,00 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
543.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	I	- -	68,00 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
544.	9-I22 I7-5	Монтаж м/к МИ1, МИ2 т	0,22	40,30 23,I0	4,I0 I,22	9	5	I -	34,90 I,57	8 -
545.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II4	Стоимость металлоконструкций из листовой стали т	0,22	44I,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
546.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,08	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	68,00 -	5 -
547.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен в 2 слоя, битумная I00 м2	0,98	90,00 I9,50	I,50 0,45	88	I9	I -	33,60 0,58	33 I
		л) стойки для установки антенн								
548.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стоек и растяжек т	0,05	70,70 34,30	20,00 5,97	4	2	I -	53,80 7,70	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
549.	ССРСЦ ч.II р.I п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб т	0,05	455,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
550.	I3-I53 I8-6 К=2	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м2	0,02	20,60 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -
		м) прилавок для гардеробов								
55I.	I0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,03	II0,00 I2,90	I,30 0,39	3	-	- -	24,00 0,50	I -
552.	I0-34 6-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм м2	I4,00	I,95 0,30	0,02 0,0I	27	4	- -	0,54 0,0I	8 -
553.	ССРСЦ ч.II р.II т.ч. т.I7	Облицовка шпоном м2	20,00	4,59 -	- -	92	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
554.	I0-34 6-3 з/пл.+ +экспл. машин	Облицовка пластиком м2 Цена: 0,3+0,02	4,00	0,32 0,30	0,02 0,0I	I	I	- -	0,54 0,0I	2 -
555.	ССРСЦ ч.I р.I п.3I3	Стоимость пластика бумажнослоистого с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм, I000 м2	0,004	5II0,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
556.	ССРСЦ ч.П р.П п.503	Полкодержатели марка ПД-3 шт.	56,00	0,I5 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		н) вешалка гардеробная								
557.	I0-34 6-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм м2	4,00	I,95 0,30	0,02 0,0I	8	I	- -	0,54 0,0I	2 -
558.	ССРСЦ ч.П р.П т.ч. т.I7	Облицовка шпоном м2	4,I0	4,59 -	- -	I9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
559.	I0-34 6-3 з/пл.+ +экспл. машин	Облицовка пластиком м2 Цена: 0,3+0,02	4,I0	0,32 0,30	0,02 0,0I	I	I	- -	0,54 0,0I	2 -
560.	ССРСЦ ч.I р.I п.3I3	Стоимость пластика бумажнослоистого с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм, I000 м2	0,004	5II0,00 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
56I.	23-MI6 20-I8-I	Установка крючков крючок	6I,00	I,90 0,07	0,0I -	II6	4	I -	0,I2 -	7 -
		о) отмостка								
562.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м2	0,70	43,30 3,57	0,99 0,30	30	2	- -	7,I9 0,39	5 -
563.	27-II4 24-I7 27-II5 24-I8	Устройство средствами малой механизации цементобетонных однослойных покрытий толщиной 20 см, м2	70,00	5,3I 0,22	0,20 0,03	372	I5	I4 2	0,4I 0,04	29 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
564.	27-I69 42-I	Устройство покрытия дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м2	0,70	I56,00 8,23	- -	I09	6	- -	I4,40 -	I0 -
565.	27-79 I9-2-9	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением I00x200 мм I00 м	0,70	564,00 40,I0	0,7I 0,2I	395	28	- -	74,00 0,27	52 -
		п) душевые кабины								
566.	9-209 32-I2	Монтаж м/к каркаса т	0,05	70,70 34,30	20,00 5,97	4	2	I -	53,80 7,70	3 -
567.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II4	Стоимость м/к каркаса т	0,03	44I,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
568.	ССРСЦ ч.II р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций из уголков т	0,0I	393,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
569.	ССРСЦ ч.II р.I п.2I09	То же, из труб т	0,0I	455,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
570.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
57I.	7-743 59-5 доп.I	Облицовка каркаса асбестоцементными листами I00 м2	0,32	2I3,00 40,90	2,40 0,72	68	I3	I -	70,80 0,93	23 -
		р) входы в пристройку								
572.	II-II I-II ССЦММ п.1-15 п.1-16	Устройство подстилающих слоев бетонных м3 Цена: 29,3+(27,2-26,3)х хI,02=30,22	2,60	30,22 I,62	- -	79	4	- -	2,90 -	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
573.	27-I9 7-I	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 3 см I00 м2	0,26	I56,00 0,07	0,2I 0,05	4I	2	5 I	0,I5 0,06	4 2
		Итого по разделу руб.	-	-	-	I3276	I997	356 I20		3448 I59
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(5026)				
		компенсация руб.	-	-	-	(548)				
		Итого по "Б" руб.	-	-	-	I00356				
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(I9920)				
		компенсация руб.	-	-	-	(548)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете руб.	-	-	-	242314	I7325	5402 I928		29850 2514
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(II5092)				
		компенсация руб.	-	-	-	(I4I2)				

Составила инженер I категории М.А. Григорьева

Проверила зав. группой Л.В. Коркина

СВОДКА
ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед.	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Спортзал										
I.	Земляные работы			432	I6,5	7I	40	543			0,I8
2.	Фундаменты			5454	I6,5	900	508	6862			2,33
3.	Каркас			I6483	8,6	I4I8	I432	I9333			6,55
4.	Стены										
	- строительные работы			837	I6,5	I38	78	I053			0,36
	- металлоконструкции			46285	8,6	398I	402I	54287			I8,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	Кровля										
	- строительные работы			7640	I6,5	I260	7I2	96I2			3,26
	- металлоконструкции			II695	8,6	I006	I0I6	I37I7			4,65
6.	Проемы										
	- строительные работы			26I8	I6,5	432	244	3294			I,I7
	- металлоконструкции			I8596	8,6	I599	I6I6	2I8II			7,39
7.	Полы			25754	I6,5	4249	2400	32403			I0,98
8.	Отделочные работы			I24I	I6,5	205	II6	I562			0,53
9.	Разные работы										
	- строительные работы			28I0	I6,5	464	262	3536			I,2I
	- металлоконструкции			2II3	8,6	I82	I84	2479			0,84
	Итого по „А"			I4I958		I5905	I2629	I70492			57,78
	Б. Пристройка										
I.	Земляные работы			387	I6,5	64	36	487			0,I7
2.	Фундаменты			636I	I6,5	I050	593	8004			2,7I
3.	Стены			24280	I6,5	4006	2263	30549			I0,35
4.	Перекрытие и покрытие			I2822	I6,5	2II6	II95	I6I33			5,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	Кровля			4343	I6,5	7I7	405	5465			I,85
6.	Проемы										
	- строительные работы			2773	I6,5	458	259	3490			I,I8
	- металлоконструкции			I4892	8,6	I28I	I294	I7467			5,92
7.	Перегородки			2766	I6,5	456	258	3480			I,I8
8.	Полы			93I4	I6,5	I537	868	II7I9			3,97
9.	Лестницы										
	- строительные работы			360	I6,5	59	34	453			0,I5
	- металлоконструкции			2	8,6	-	-	2			
I0.	Внутренние отделочные работы			86I2	I6,5	I42I	803	I0836			3,67
II.	Наружные отделочные работы			I68	I6,5	28	I6	2I2			0,07
I2.	Разные работы										
	- строительные работы			8250	I6,5	I36I	769	I0380			3,52
	- металлоконструкции			5026	8,6	432	437	5895			2,00
	Итого по „Б"			I00356		I4986	9230	I24572			42,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Всего по„А" и„Б"			242314		30891	21859	295064			I00
	Компенсация							(I4I2)			

Главный инженер проекта З.И. Каледина

Начальник сметного отдела Л.Л. Шведов

Составила зав. группой Л.В. Коркина

Проверил начальник сметного отдела Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту (типовым проектным решениям Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях с помещениями обслуживания в пристройке

на отопление

Основание: спецификация ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I0,0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I03I чел.час
Трудозатраты построечные 920 чел.час
Сметная заработная плата 0,75 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. всего / осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл.	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин обслужив. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д. I5 мм м	86	0,86 / 0,2I	0,0I	74	I8	I	0,35	30
2.	I6-36 7-I	То же, д. 20 мм м	II0	0,9I / 0,2I	0,0I	I00	23	I	0,35	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I6-37 7-I	То же, д. 25 мм м	I50	I,03 0,2I	0,0I	I55	32	2	0,35	53
4.	I6-38 7-I	То же, д. 32 мм м	I85	I,I4 0,2I	0,0I	2II	39	2	0,35	65
5.	I6-39 7-I	То же, д. 40 мм м	60	I,29 0,2I	0,0I	77	I3	I	0,35	2I
6.	I6-40 7-2	То же, д. 50 мм м	60	I,6I 0,27	0,03 0,0I	97	I6	2 I	0,43 0,0I	26
7.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50 мм I00 м	6,5I	3,94 3,73	-	26	24	-	5,I6	34
8.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8пI д. I5 мм шт.	I8	I,2	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	-"- п.98	То же, д. 20 мм шт.	I4	I,43	-	20	-	-	-	-
I0.	-"- п.99	То же, д. 25 мм шт.	I0	I,59	-	I6	-	-	-	-
II.	-"- п.I034	Стоимость крана регулирующего КРДП-I5 шт.	30	I,34	-	40	-	-	-	-
I2.	-"- п.I035	То же, КРДП-20 шт.	4	I,5	-	6	-	-	-	-
I3.	I8-229 I5-5	Установка крана воздушного радиаторного "Маевского" к-т	28	0,49 0,08	-	I4	2	-	0,I3	4
I4.	I8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных МС-I40 экм	320	0,66 0,25	0,06 0,02	2II	80	I9 6	0,45 0,03	I44 I0
I5.	Доп.в.4 ССРСЦ ч.Ш п.3002	Стоимость радиаторов отопительных чугунных МС-I40 экм	320	8,I3	-	2602	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	I3-I25 I5-I0	Огрунтовка труб лаком БТ-577 I00 м2	0,6	4,38 I,6I	0,25 0,08	3	I	-	2,38 0,I	I
I7.	26-I4 4-I	Изоляция труб асбопухшнуром м3	2,8	42,I 40,6	0,99 0,3	II8	II4	3 I	75,9 0,39	2I3 I
I8.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.355	Стоимость асбопухшнура т	3,05	II70	-	3569	-	- -		-
I9.	26-I9 4-6	Изоляция труб ватой минеральной м3	I,5	8,05 4,73	0,I5 0,05	I2	7	-	7,9 0,06	I2
20.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.3	Стоимость ваты минеральной м3	I,5х х1,03= =I,55	II,2	-	I7	- -	-	-	-
2I.	26-70 I3-7	Обертывание поверхности пергамином насухо I00 м2	I,76	24,7 I4,4	0,49 0,I5	43	25	I	23,9 0,I9	42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	ССРСЦ ч.I р.I п.298	Стоимость пергамина м2	I76x xI,I5= =202,4	0,22	-	45	-	-	-	-
23.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции стеклопластиком рулонным РСТ-Б I00 м2	I,78	I2,6 II,8	0,05 0,02	22	2I	-	2I,I 0,03	38
24.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I93	Стоимость стеклопластика РСТ-Б рулонного I000 м2	0,I78x xI,I= =0,2	I870	-	374	-	-	-	-
25.	I5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза д. до 50 мм I00 м2	2,75	60,5 38,4	0,03	I66	I06	-	68	I87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого, руб.	-	-	-	8040	52I	32/8	-	920
		Пуск и регулировка - 2% без пп. I6-25 (278) руб.	-	-	-	6	6	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	8046	527	32/8	-	920
		Накладные расходы - I6,5% по пп. I6--25 (4369) руб.	-	-	-	72I	-	-	-	-
		То же - I3,3% без пп. I6-25 (4369) руб.	-	-	-	489	-	- -	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092xI2I0 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная з/плата 0,I8xI2I0 руб.	-	-	-	-	2I8	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	9256	745	32/8	-	I03I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	740	-	-	- -	
		Всего по смете руб.	-	-	-	9996	753	32	-	I03I

Составила инженер I категории Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой Л.В. Коркина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях с помещениями обслуживания в пристройке

на вентиляцию

Основание: спецификация ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	9,53	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I279	чел.час
Трудозатраты построечные	II70	чел.час
Сметная заработная плата	0,95	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. всего / осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл.	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин обслужив. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	20-780 30-I	Установка камеры приточной 2ПК-I0 без секции орошения шт. Цена: 32,6+24x0,8=5I,8 24xI,8=43,2	2	5I,8 / 43,2	3,94 / I,I8	I04	86	8 / 2	40,5 / I,52	8I / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	Доп.в.3 ССРСЦ ч.Ш п.2789 пр-т I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	Стоимость агрегата вентиляторного В-ЦЧ-75 № 6,3 с эл. двигателем ЧАI00Д4 шт. Цена: 2I5-(I25-68)xI,095= =I52,58	I	I52,58	-	I53	-	-	-	-
3.	-"- п.2788 -"- п.0I-409 п.0I-399	То же, В-ЦЧ-75 № 5 с эл.двигателем ЧА80В4 шт. Цена: I2I-(63-45)xI,095= =I0I,29	I	I0I,29	-	I0I	-	-	-	-
4.	Рекомен. ГПИ "Сантехпроект" прил.I п.58	Стоимость приемной секции 2ПК-I0 с фильтрующим материалом ФСВУ без рециркуляции шт.	I	507,6	-	508	-	-	- -	
5.	-"- п.59	То же, с рециркуляцией шт.	I	594,I	-	594	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ССРСЦ ч.Ш п.8I8	Стоимость заслонки утепленной КВУ 600х хI000 АУ2 с исп. мех. МЭО-0,63/25--0,25П шт.	2	99,8	-	200	-	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.Ш п.8I3 прим.	Стоимость заслонки рециркуляционной Ц 600х800 э с исп. мех. МЭО-0,63-63--0,25П шт.	I	75,6	-	76	-	-	-	-
8.	Реком. ГПИ Сантехпроект прил.I п.29	Стоимость калориферной секции двухрядной 2ПК-I0 шт.	2	32I,6	-	643	-	-	-	-
9.	Пр-т 23-08 п.5-I84 доп.53 I98Iг.	Стоимость калорифера КВС-I0П шт. Цена: 68хI,095=74,46	4	74,46	-	298	-	-	-	-
I0.	Реком. ГПИ "Сантехпроект" прил.I п.8	Стоимость соединительной секции 2ПК-I0 для агрегата В-ЦЧ-75 № 5 шт.	I	437	-	437	-	--	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	-"- п.9	То же, В-ЦЧ-75 №6,3 шт.	I	437,4	-	437	-	-	-	-
I2.	Доп.в.3 20-706 20-2	Установка агрегата вентиляторного В-ЦЧ-70 №4 с эл. двигателем ЧА7IА4 шт.	2	83,5 3,4	0,3 0,09	I67	7	I	5,88 0,I2	I2
I3.	Ц.8-48I- -I9	Присоединение эл. двигателей к эл. сети, масса до 0,I т шт.	4	I,38 0,94	0,04	6	4	-	I	4
I4.	Прил. №I к ц-ку № 8 п.40	Ревизия эл.двигателей, масса до 0,I т шт.	4	I,63 I,3I	0,08 0,05	7	5	-	2 0,06	8
I5.	-"- п.I45	Сушка эл.двигателей масса до 0,05 т шт.	4	5,43 5,03	-	22	20	-	7	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	20-468 9-7 пр-т I7-04 доп.I7 п.5-0420 доп.I п.5-0828	Устаровка заслонки утепленной КВУ 600х хI000 АУ2 с исп.мех. МЭО-I,6/63-0,25р шт. Цена: (I04+2,47х0,8)+ +(I45-45)хI,095= =2I5,48 2,47хI,8=4,45	I	2I5,48 4,45 0,03	0,09	2I5	4	-	4,2 0,04	4
I7.	-"- -"- п.5-0424 доп.I п.5-0828	То же, МЭО-4/63-0,25 шт. Цена: (I04+2,47х0,8)+ +(I30-45)хI,095= =I99,06 2,47хI,8=4,45	2	I99,06 4,45 0,03	0,09	398	9	-	4,2 0,04	8
I8.	ССРСЦ ч.Ш п.588	Стоимость дроссель-клапана д. I00 мм шт.	2	3,I6	-	6	-	-	-	-
I9.	20-407 7-I	Установка решетки регулирующей щелевой Р-I50 шт.	70	I,48 0,84	0,05 0,02	I04	59	4 I	I,34 0,03	94 2
20.	20-408 7-I	То же, Р-200 шт.	6	I,63 0,84	0,05 0,02	I0	5	-	I,34 0,03	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	20-406 7-I	Установка решетки регулирующей РР-5 шт.	I4	5,26 0,84	0,05 0,02	74	I2	I	I,34 0,03	I9
22.	ССРСЦ ч.Ш п.I49I	Стоимость сетки просечно-вытяжной м2	5	0,6	-	3	-	-	-	-
23.	20-696 I8-I	Установка нетиповых креплений I00 кг	I,9	35,9 6,I	0,46 0,I4	68	I2	I	9,83 0,I8	I9
24.	20-69 2-I прим.	Сталь листовая (кровельная) черная толщ. I,5 мм для форкамер, глушителей и нетиповых вентил. деталей м2	24	8,52 0,93	0,06 0,02	204	22	I	I,63 0,03	39 I
25.	20-I55 2-I прим.	Сталь кровельная оцинкованная толщ. I,2 мм для регулировочных листов м2	4	8,26 0,93	0,06 0,02	33	4	-	I,63 0,03	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26.	20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 0,5 мм Р до 900 мм м2	36	5,35 0,88	0,04 0,0I	I93	32	I	I,54 0,0I	55
27.	20-I0 I-I	То же, толщ. 0,7 мм Р до I000 мм м2	70	5,59 0,88	0,04 0,0I	39I	62	3 I	I,54 0,0I	I08 I
28.	20-I I-I	То же, д. до I60 мм м2	45	7,3I 0,88	0,04 0,0I	329	40	2 -	I,54 0,0I	69
29.	20-4 I-I	То же, толщ. 0,6 мм д. до 3I5 мм м2	32	5,2I 0,98	0,04 0,0I	I67	28	I	I,54 0,0I	49
30.	20-6 I-2	То же, толщ. 0,7 мм д. 500 мм м2	I2	4,84 0,67	0,04 0,0I	58	8	-	I,I9 0,0I	I4
3I.	20-I08 I-I	То же, из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Р до 900 мм м2	36	6,36 0,88	0,04 0,0I	229	32	I	I,54 0,0I	55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32.	20-I06 I-I	То же, толщ. 0,5 мм д. до I60 мм м2	20	8 0,88	0,04 0,0I	I60	I8	I	I,54 0,0I	3I
33.	20-I09 I-I	То же, толщ. 0,6 мм д. до 3I5 мм м2	36	5,88 0,88	0,04 0,0I	2I2	32	I	I,54 0,0I	55
34.	I6-7I 8-4 ССРСЦ ч.I р.Ш п.I76 п.I75	Прокладка трубопроводов из стальных эл.сварных труб д. I59х4 мм м Цена: 5,08-3+2,69=4,77	8	4,77 0,74	0,09 0,03	38	6	I	I,24 0,04	I0
35.	20-656 I5-I	Установка двери герметической утепленной разм. I,25х х0,5 м шт.	4	I6,2 I,88	0,47 0,I4	65	8	2 I	2,97 0,I8	I2 I
36.	20-644 I4-I	Установка шумоглушителя трубчатого ГТК-I-5д. 400 мм шт.	3	I,74 0,74	0,I 0,03	5	2	-	I,3 0,04	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37.	Доп.в.2 ССРСЦ ч.Ш п.2701	Стоимость шумоглушителя трубчатого ГТК I-5 шт.	3	27,5	-	83	-	-	-	-
38.	20-650 I4-7	Установка шумоглушителей пластинчатых П2-2 разм. 200х500хI000 шт.	8	0,53 0,3	0,05 0,02	4	2	-	0,56 0,03	4
39.	20-651 I4-8	То же, П2-3 разм. 200хI000хI000 мм шт.	4	0,84 0,35	0,08 0,02	3	I	-	0,66 0,03	3
40.	Доп.в.3 ССРСЦ ч.Ш п.2852	Стоимость шумоглушителей П2-2 шт.	8	I4,9	-	II9	-	-	-	-
4I.	-"- п.2853	То же, П2-3 шт.	4	2I,5	-	86	-	-	-	-
42.	ССРСЦ ч.Ш п.I096	Стоимость обтекателей м2	I,6	2,8	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка воздуховодов кожухов глушителей вент. деталей грунтовкой ГФ-020 I00 м2	2,74	7,7I 2,05	0,2 0,06	2I	6	I	3,I 0,08	8
44.	I5-6I4 I64-8	То же, масляной краской за 2 раза I00 м2	2,29	60,5 38,4	0,03	I39	88	-	68	I56
45.	I5-299 60-2	Оштукатуривание воздуховодов цементно-песчаным раствором толщ. 25 мм I00 м2	0,8	323 74	6 I,8	258	59	5 I	I28 2,32	I02 2
46.	26-I9 4-6	Изоляция минераловатными полужесткими матами толщ. 80 мм м3	4	8,05 4,73	0,I5 0,05	32	I9	I	7,9 0,06	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I23	Стоимость матов минераловатных полужестких толщ. 80 мм								
		м3	4х хI,03= =4,I2	20,4	-	84	-	-	-	-
48.	26-50 I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки								
		м2	60	I,3 / 0,06	-	78	4	-	0,II	7
49.	26-52 II-3	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором толщ. I0 мм								
		I00 м2	0,6	96,4 / 44	I,5I / 0,45	58	26	I	72,6 / 0,58	44
50.	26-76 I4-2	Окраска масляной краской по штукатурке								
		I00 м2	0,6	66,3 / I0,3	0,08 / 0,02	40	6	-	I9,I / 0,03	II
		Итого, руб.	-	-	-	7724	728	37 / 6	-	II70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Пуск и регулировка - 5% без пп. I3-I5, 43-50 (245) руб.	-	-	-	26	26	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	7750	754	37 6	-	II70
		Накладные расходы - I6,5% по пп. 43--50 (7I0) руб.	-	-	-	II7	-	-	-	-
		То же - I3,3% без пп. I3-I5, 43-50 (745) руб.	-	-	-	932	-	-	-	-
		То же - 80% по пп. I3-I5 (29) руб.	-	-	-	23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092xI049 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	97
		То же - 0,54x23 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная з/плата 0,I8xI072 руб.	-	-	-	-	I93	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	8822	947	37/6	-	I279
		Плановые накопления - 8%, руб.	-	-	-	707	-	-	-	-
		Всего по смете руб.	-	-	-	9529	953	37	-	I279

Составила инженер I категории Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой Л.В. Коркина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях с помещениями обслуживания в пристройке

на горячее водоснабжение

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,42	тыс.руб.	
Нормативная трудоемкость	123	чел.час	
Трудозатраты построечные	116	чел.час	
Сметная заработная плата	0,09	тыс.руб.	

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на ед.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I.	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Вентили муфтовые I5кчI8п диаметром мм: I5 шт.	5	I,20	-		6	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
2.	ССРСЦ ч.Ш п.92	Вентили муфтовые I5кчI8п диаметром мм: 20 шт.	8	I,43	-		II	-	-	-	-
				-	-				-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	ССРСЦ ч.Ш п.93	Вентили муфтовые I5кчI8п диаметром мм: 25 шт.	3	I,65 -	- -	5	-	- -	- -	- -
4.	ССРСЦ ч.Ш п.94	Вентили муфтовые I5кчI8п диаметром мм: 32 шт.	I	2,I5 -	- -	2	-	- --	- -	- -
5.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм шт.	I	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I	- -	I,5I 0,05	2 -
6.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м Цена: I,2-0,37+0,36=I,I9	86	I,I9 0,23	0,0I -	I02	20	I -	0,37 -	32 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I6-42 7-2 ССРСЦ ч.I р.Ш п.50 п.38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб для водоснабжения, диаметром 20 мм м Цена: I,35-0,46+0,44=I,33	52	I,33 0,23	0,0I -	69	I2	I -	0,37 -	I9 -
8.	I6-43 7-2 ССРСЦ ч.I р.Ш п.5I п.39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм м Цена: I,36-0,6+0,57=I,33	25	I,33 0,23	0,0I -	33	6	- -	0,37 -	9 -
9.	I6-45 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.53 п.4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 40 мм м Цена: I,79-0,94+0,88=	4	I,73 0,23	0,0I -	7	I	- -	0,37 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I6-467-4 ССРСЦ ч.I р.Ш п.54 п.42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 50 мм м Цена: 2,2I-I,I8+I,II=2,I4	I4	2,I4 0,29	0,03 0,0I	46	4	- -	0,48 0,0I	7 -
II.	I6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	I,8I	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,I6 -	9 -
		Итого, руб.	-	-	-	305	5I	2		79
		Накладные расходы - I3,3% руб.	-	-	-	4I				
		Нормативная трудоемкость 0,092х4I чел.час	-	-	-	-	-	-	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная з/плата 0,I8x4I руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	346	58	2	-	83
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	28	-	-	-	-
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	374	58	2	-	83
		Раздел 2. Строительные работы								
I2.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка труб грунтовкой ГФ-02I I00 м2	0,00I3	7,7I / 2,05	0,2 / 0,06	-	-	-	3,I / 0,08	-
I3.	26-I9 4-6	Изоляция труб матами минераловатными м3	0,02	8,05 / 4,73	0,I5 / 0,05	-	-	-	7,9 / 0,06	-
I4.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.97	Стоимость матов минераловатных толщ. 30 мм, м3	0,02x xI,03= =0,02I	I9,6	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции пергамином насухо I00 м2	0,00I3	24,7 I4,4	0,49 0,I5	-	-	- -	23,9 0,I9	-
I6.	ССРСЦ ч.I р.I п.297	Стоимость пергамина м2	0,I3х хI,I5= =0,I5	0,I6	-	-	-	-	-	-
I7.	26-68 I3-4	Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью м2	0,I3	I,29 0,26	0,02 0,0I	-	-	-	0,44 0,0I	-
I8.	Доп.в.I ССРСЦ ч.I р.IУ п.697	Стоимость стеклоткани м2	0,I3х хI,I= =0,I4	I,09	-	-	-	-	-	-
I9.	I5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб масляной краской за 2 раза д. до 50 мм I00 м2	0,55	60,5 38,4	0,03 -	33	2I	- -	68	37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого, руб.	-	-	-	33	2I	-	-	37
		Накладные расходы - I6,5% руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092x38 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная з/плата 0,I8x38 руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	38	28	-	-	40
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Итого по 2 разделу руб.	-	-	-	4I	28	-	-	40
		Всего по смете руб.	-	-	-	4I5	86	2	-	I23

Составила инженер I категории Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой Л.В. Коркина

gost.e-ecolog.ru