ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-705.92

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА II КЛАССОВ (I98 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ 3

Часть 2 (стр.I34-254)

С М Е Т Ы

25325 - 04

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича

Электросиловое оборудование

Основание: 30I

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	8,I83 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	959 чел/час
Трудозатраты построечные	0,88 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	0,763 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 п.I20	Вводно-распределительное устройство ВРУI-I3, шт	I,00	322,07 / I5,87	I,57 / 0,55	322	I6	2 / I	20,3I / 0,47	20
2	п.I39	То же, ВРУI-47, шт	2,00	2I0,52 / I4,I2	I,57 / 0,55	42I	28	3 / I	I8,07 / 0,47	36 / I
3	СКЦЭ-84 п.2-2059	Щиток силовой ПРII-3068--2IУ3, шт	2,00	384,93	-	770	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	то же	Монтаж щитка силового, шт	2,00	I9,30 II,62	I,39 0,49	39	23	3 I	I4,87 0,42	30 I
5	СЦКЦЭ-84 п.2-2080	Щиток силовой ПРII-3078-2IУ3 шт	I,00	535,80	-	536	-	-	-	-
6	то же	Монтаж щитка силового, шт	I,00	2I,97 I3,57	I,39 0,49	22	I4	I	I7,37 0,42	I7
7	СКЦЭ-84 п.2-207I	Щиток ПРII-3074, шт	I,00	399,03	-	399	-	-	-	-
8	то же	Монтаж, щитка, шт	I,00	I8,I8 I0,50	I,39 0,49	I8	II	I	I3,44 0,42	I3
9	СКЦЭ-84 п.2-20I9	Щиток силовой ПРII-3048-2IУ3 шт	I,00	I48,05	-	I48	-	-	-	-
I0	то же	Монтаж щитка силового, шт	I,00	I0,26 5,I2	I,26 0,43	I0	5	I	6,55 0,36	7
II	СКЦЭ-84 вI п.2-2248	Щиток силовой ПРII-I072-2IУ3, шт	I,00	4II,72	-	4I2	-	-	-	-
I2	то же	Монтаж щитка, шт	I,00	I7,05 9,37	I,39 0,49	I7	9	I	II,99 0,42	I2
I3	СКЦЭ-84 вI п.2-2230	Щиток силовой ПРII-I052, шт	2,00	286,23	-	572	-	-	-	-
I4	то же	Монтаж щитка, шт	2,00	II,04 4,97	I,26 0,43	22	I0	3 I	6,36 0,36	I3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	I504-4549 доп.I2	Пускатель магнитный ПМЛ-I23002 шт	I3,00	I7,20	-	224	-	-	-	-
I6	Ц8-53I-4	Пусктатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	I3,00	4,5I I,86	0,I3 0,02	59	24	I	2,00 0,02	26
I7	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под задивку бетоном или в земле, диаметр до 50 мм, I00м	0,50	40,25 20,25	8,89 2,23	20	I0	4 I	30,00 I,89	I5 I
I8	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	I7,00	20,99 9,56	0,35 0,I2	357	I63	6 2	I4,00 0,I0	238 2
I9	Ц8-4I7-6	То же, до 32 мм, I00м	0,90	27,36 II,06	0,56 0,2I	25	I0	-	I6,00 0,I8	I4
20	Ц8-4I7-7	То же, до 50 мм, I00м	2,05	20,46 II,82	I,20 0,44	42	24	3 I	I7,00 0,37	35 I
2I	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	I7,00	6,90 2,95	3,69 I,08	II7	50	62 I8	4,00 0,92	68 I6
22	Ц8-409	То же, до 6 мм2, I00м	0,90	8,5I 3,62	4,5I I,32	8	3	4 I	5,00 I,I2	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	Ц8-409-3	То же, до I6 мм2, I00м	I,30	I3,27 5,I2	7,66 2,22	I7	7	I0 3	7,00 I,88	9 2
24	Ц8-409-4	То же, до 35 мм2, I00м	0,50	I7,52 6,89	9,96 2,8I	9	3	5 I	I0,00 2,38	5 I
25	Ц8-409-5	То же, до 70 мм2, I00м	0,75	20,I7 6,97	I2,44 3,48	I5	5	I0 3	I0,00 2,95	7 2
26	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечением до 2,5 мм2, I00м	48,05	I,52 I,42	-	73	68	-	2,00	96
27	Ц8-409-I2	То же, до 6 мм2, I00м	3,00	I,74 I,57	-	5	5	-	2,00	6
28	Ц8-409-I3	То же, до I6 мм2, I00м	6,70	3,I8 2,97	-	2I	20	-	4,00	27
29	Ц8-409-I4	То же, до 35 мм2, I00м	4,70	3,62 3,39	-	I7	I6	-	5,00	24
30	Ц8-409-I5	То же, до 70 мм2, I00м	4,35	3,95 3,65	-	I7	I6	-	5,00	22
3I	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4, компл	52,00	3,08 I,27	0,08 0,02	I60	66	4 I	2,00 0,02	I04 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружным диаметром металлорукава до 27мм, шт	3,00	I,I0 0,40	-	3	I	-	I,00	3
33	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9, на ток до 25А, шт	I4,00	5,44 I,57	0,II 0,02	48	22	I	2,00 0,02	28
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	4945	629	I25 35	-	880 30
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	306I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования, руб		-	-	3288	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I884	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	550	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	99	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I94	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	959
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	763	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	59I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	959
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	763	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
34	CII3-I30	Трубы стальные д=25 мм, м	50,00	0,54	-	27	-	-	-	-
35	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	I,70	483,60	-	822	-	-	-	-
36	503-80I25--I2	То же, д=32 мм, I000пм	0,09	764,40	-	69	-	-	-	-
37	503-80I26--I2	То же, д=40 мм, I000пм	0,I3	I092,00	-	I42	-	-	-	-
38	503-80I27--I2	То же, д=5I мм, I000пм	0,07	I560,00	-	II7	-	-	-	-
39	CI52-228	Провод АПВ-660 сечением Iх2 мм2, I000м	6,49	44,87	-	29I	-	-	-	-
40	CI52-229	Iх3 мм2, I000м	0,22	55,I4	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	CI52-230	Ix5 мм2, I000м	0,02	72,05	-	I	-	-	-	-
42	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 6 мм2, I000м	0,I8	72,05	-	I3	-	-	-	-
43	CI52-23I	То же, I0 мм2, I000м	0,80	II5,I8	-	93	-	-	-	-
44	CI52-232	То же, I6 мм2, I000м	0,02	I65,90	-	3	-	-	-	-
45	CI52-233	То же, 25 мм2, I000м	0,54	235,42	-	I26	-	-	-	-
46	CI52-235	То же, 50 мм2, I000м	0,54	429,76	-	230	-	-	-	-
47	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением I,5 мм2, I000м	0,02	60,20	-	I	-	-	-	-
48	CI54-I52	Розетка РШ20-С-40/250, шт	2,00	0,52	-	I	-	-	-	-
49	CI54-I53	Вилка, шт	2,00	0,46	-	I	-	-	-	-
50	CI54-I65	Розетка РШ-Ц-2-С-0-02-6/220, шт	49,00	0,84	-	4I	-	-	-	-
5I	CI54-I63	Вилка, шт	49,00	0,29	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	CI54-I50	Розетка А-700КОМ, шт	I,00	0,53	-	I	-	-	-	-
53	CI54-I5I	Вилка А-70IКМБ, шт	I,00	0,48	-	I	-	-	-	-
54	CI54-32	Выключатель ВПК-2-I0, шт	2,00	6,24	-	I2	-	-	-	-
55	CI54-33	Выключатель ВПК-3-I0, шт	I2,00	6,62	-	79	-	-	-	-
56	2405-I0I0	Вводы гибкие КI080У3 ТУ36-I684-78, шт	3,00	I,82	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2I02	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	2I02	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I65	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2267	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2267	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	72I2	629	I25 35	-	880 30
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	306I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	3288	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	3986	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	550	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	99	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	359	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	4895	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	959
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	763	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	8I83	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	959
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	763	-	-	-

Составила ведущий инженер Шабал- О.Ф. Шабалина
Проверила руководитель группы Осип Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся)
со стенами из кирпича

Устройства связи

Основание: ССI

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	II,942	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	I396	чел/час
Трудозатраты построечные	I,26	чел/час
Сметная заработная плата	II,II0	тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл	экспл. машин в т.ч з/пл	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	I602-40048 доп.5	Аппарат телефонный ТА-72, шт	I3,00	I3,47	-	I75	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС, шт	I3,00	0,47 0,39	-	6	5	-	0,50	6
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная, коробка	2,00	5,44 2,02	0,87 0,27	II	4	2 I	3,00 0,25	6
4	Ц8-534-I3	Шкаф слаботочных устройств ШЭСУ-03, кг	30,00	0,53 0,05	0,02	I6	2	I	0,I0	5
5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	3,00	20,99 9,56	0,35 0,I2	65	29	I	I4,00 0,I0	42
6	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 50мм, I00м	0,I0	20,46 II,82	I,20 0,44	2	I	- 0,37	I7,00 0,37	2
7	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг, I00м	0,I5	I3,05 7,80	0,43 0,I5	2	I	-	II,00 0,I3	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод однолильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	3,00	6,90 2,95	3,69 I,08	2I	9	II 3	4,00 0,92	I2 3
9	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2, I00м	3,00	I,52 I,42	-	5	4	-	2,00	6
I0	ЦI0-967-I	Муфта на кабеле, емкость 20х2, шт	I,00	9,03 3,89	I,38 0,4I	9	4	I	5,00 0,35	5
II	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, емкость I0х2 шт,	I,00	6,05 2,9I	I,II 0,33	6	3	I	4,00 0,28	4
		Итого прямые затраты по	-	-	-	3I6	62	I7 4	-	88 3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I75	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования, руб	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I4I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	402	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
I2	503-80I24--II	Труба винипластовая д=25 мм, I000пм	0,30	488,56	-	I47	-	-	-	-
I3	503-80I26--I2	Труба винипластовая д=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573--77, I000пм	0,0I	II03,20	-	II	-	-	-	-
I4	CI52-480	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4 мм2 I000м	0,62	I6,75	-	I0	-	-	-	-
I5	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, с числом жил (пар) - I0, I000м	0,0I	249,64	-	I	-	-	-	-
I6	CI5I-2527	То же, с числом пар - 20, I000м	0,0I	364,98	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I73	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I73	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	489	62	I7 4	-	88 3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I75	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	3I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	397	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	589	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы								
I7	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	25,05 9,98	-	25	I0	-	7,I2	7
I8	ЦI0-397-3	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке, шт	I,00	I,89 I,55	-	2	2	-	2,00	2
I9	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная, шт	50,00	0,52 0,46	-	26	23	-	I,00	50
20	ЦI0-975-9	Коробка подпольная, шт	28,00	I,I2 0,86	0,I7 0,03	3I	24	5 I	I,00 0,03	28 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ЦI0-38I-II	Монтаж радиорозетки, шт	22,00	0,45 0,4I	-	I0	9	-	I,00	22
22	цена з-да	Громкоговоритель Маяк, шт	I2,00	35,25	-	423	-	-	-	-
23	цена Муромского з-да	Громкоговоритель ГР-I6, шт	I0,00	25,52	-	255	-	-	-	-
24	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, шт	22,00	3,46 2,92	-	76	64	-	4,00	88
25	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	I0,00	20,99 9,56	0,35 0,I2	2I0	96	3 I	I4,00 0,I0	I40 I
26	Ц8-4I7-7	То же, до 50 мм, I00м	0,I0	20,46 II,82	I,20 0,44	2	I	-	I7,00 0,37	2
27	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	5,50	6,90 2,95	3,69 I,08	38	I6	20 6	4,00 0,92	22 5
28	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса Iм до I кг, I00м	0,I5	4I,4I I8,87	7,77 2,37	6	3	I	28,00 2,0I	4
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	II04	248	29 8	-	365 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	678	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	74I	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	426	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	686	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	392
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	I427	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	392
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	294	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
29	290220--I249	Трансформатор абонентский трехпрограммного вещания ТАМУ -25Т, шт	I,00	5,43	-	5	-	-	-	-
30	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ТППЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2, I000м	0,57	36,I8	-	20	-	-	-	-
3I	CI5I-2729	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы I,2 мм, I000м	0,02	I02,23	-	2	-	-	-	-
32	503-80I24--II	Труба винипластовая д=25 мм, I000пм	I,00	488,56	-	489	-	-	-	-
33	503-80I26--I2	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида д=40мм ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,0I	II03,20	-	II	-	-	-	-
34	CI53-23	Светильники с диффузным отражателем УПД-I000-003У3, шт	I2,00	8,I5	-	98	-	-	-	-
35	CI55-22	Радиорозетка РПВ-I, шт	I0,00	0,25	-	3	-	-	-	-

25325-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р, шт	I0,00	0,25	-	3	-	-	-	-
37	CI55-I3	То же, УК-2П, шт	28,00	0,22	-	6	-	-	-	-
38	CI55-I5	Коробка трехпрограммного вещания ответвительно-ограничительная КТВО, шт	I2,00	I,66	-	20	-	-	-	-
39	24050I-83	Коробки подпольные Л2П, шт	28,00	I3,52	-	379	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I036	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I036	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	82	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	III8	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	III8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	2I40	248	29 8	-	365 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	678	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	74I	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I462	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I804	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	392
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2545	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	392
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	Е34-286	Опоры на крышах зданий стальные одноствольные с оттяжками антенных устройств высотой 5м, шт	3,00	55,82 22,75	-	I67	68	-	3I,70	95
4I	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей, шт	I,00	I5,28 2,94	I2,27 4,I3	I3	3	I2 4	4,00 3,5I	4 4
42	ЦI0-604-4	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле шиферной, с одним ярусом оттяжек, шт	I,00	3I,97 9,35	8,93 3,06	32	9	9 3	II,00 2,60	II 3
43	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	I,00	I5,28 I5,00	-	I5	I5	-	5,00	5
44	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	4,00	0,74 0,57	-	3	2	-	0,80	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	I60I-2395	Усилитель ОТТУ-УТТО-2 АВВО.220.200 ТУ, компл	I,00	8I,78	-	82	-	-	-	-
46	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	I,00	2,95 I,64	-	3	2	-	2,00	2
47	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса 1м до I кг, I00м	7,I5	4I,4I I8,87	7,77 2,37	296	I35	56 I7	28,00 2,0I	200 I4
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	6I3	234	77 24	-	320 2I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	82	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	90	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	53I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	200	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	57	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	788	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	293	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	878	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	293	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
48	I60I-2484	Антенна телевизионная АТКГ-АТТК 27-06-I672-75 ТУ, 27-06-I673-75 ТУ, компл	I,00	I5,93	-	I6	-	-	-	-
49	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ, компл	I,00	2,29	-	2	-	-	-	-
50	I60I-2549 доп.I0	Коробка УАР-6, шт	3,00	I,I8	-	4	-	-	-	-
5I	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79, марки РК75-9-I3, I000м	0,02	406,06	-	6	-	-	-	-
52	CI5I-2768	То же, марки РК75-4-I5, I000м	0,70	237,00	-	I66	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I94	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I94	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	208	-	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	208	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	807	234	77 24	-	320 2I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	82	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	90	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	725	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	200	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Всего стоимость ммонтажных работ	-	-	-	996	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	293	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I086	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	293	-	-	-
		Отдел 4. Охранная сигнализация								
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы								
53	I602-30039 доп.40	Прибор охранной сигнализации Сигнал-37, шт	I,00	II28,00	-	II3	-	-	-	-
54	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей, пульт приемный на I0 лучей, шт	I,00	25,57 22,I2	-	86	22	-	26,00	26
55	I602-30I57 доп.22	Извещатель охранный Эхо-2, шт	I,00	II2,80	-	II3	-	-	-	-
56	ЦI0-743-5	Прибор сигнализирующий емкостной, шт	I,00	I0,46 I0,II	-	I0	I0	-	I3,00	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	ЦI0-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле, шт	I,00	I,I2 0,95	-	I	I	-	I,00	I
58	ЦI0-744-I	Блокировка остекленных окон, дверей, витрин проводом ПЭЛ, I00м	0,25	5I,I3 43,I2	-	I3	II	-	55,00	I4
59	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки, шт	I,00	I,49 I,30	-	I	I	-	2,00	2
60	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью, химически активной и взрывоопасной средой, I00шт	0,0I	I65,64 6I,00	9I,94 27,66	2	I	I	8I,00 23,47	I
6I	ЦI0-975-I2	Монтаж коробки УК-2П, шт	2,00	0,52 0,46	-	I	I	-	I,00	2
62	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса Iм до I кг, I00м	2,50	4I,4I I8,87	7,77 2,37	I04	47	20 6	28,00 2,0I	70 5
63	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке, I00м	0,I0	I7,3I 9,44	5,88 I,79	2	I	-	I3,00 I,52	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	386	95	2I / 6	-	I30 / 5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	226	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	248	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I60	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	259	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	507	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником								
64	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	2,00	0,22	-	I	-	-	-	-
65	CI53-253	Лампа накаливания НВ-200-I5, I0шт	0,I0	I,3I	-	I	-	-	-	-
66	CI53-I9	Светильник влагозащищенный СВ-60, шт	I,00	4,37	-	4	-	-	-	-
67	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЭ-I ТУ 25-05-I045-76, шт	I,00	4,29	-	4	-	-	-	-
68	I602-30007	Сигнализатор магнитно-контактный СМК-I ТУ 25.04.3274-77, шт	I,00	0,68	-	I	-	-	-	-
69	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,4 мм2, I000м	0,03	I6,75	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
70	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,0I	77,74	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I4I4	95	2I 6	-	I30 5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I24I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	76	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования, руб	-	-	-	I358	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I73	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	272	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I630	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Отдел 5. Электрочасофикация								
		Раздел 9. Оборудование и монтажные работы								
7I	I7032-I047	Часы электропервичные ПЧ33-2БИ-Р24-0I2, шт	I,00	80,37	-	80	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
72	ЦI0-77I-2	Часы первичные, электрические типа П4К3, шт	I,00	7,I7 6,3I	-	7	6	-	8,00	8
73	Ц8-402-2	Провод ПВ, АПВ при скрытой проводке, 100м	4,50	I7,3I 9,44	5,88 I,79	78	42	26 8	I3,00 I,52	39 7
74	ЦI0-772-I	Электрочасы односторонние на на стене, шт	II,00	I,85 I,89	-	20	I2	-	I,00	II
75	ЦI0-975-I2	Монтаж коробки УК-2П, шт	I0,00	0,52 0,46	-	5	5	-	I,00	I0
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	I90	65	26 8	-	88 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	88	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	II0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	267	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Раздел I0. Материалы, не учтенные сборником								
76	I7032-I052	Часы электровторичные ВЧЭИ-М20024Р-30, шт	II,00	I8,70	-	206	-	-	-	-
77	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	I0,00	0,22	-	2	-	-	-	-
78	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,4 мм2, I000м	0,46	I6,75	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	2I6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	2I6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	233	-	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	233	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	406	65	26 8	-	88 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	88	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	326	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	4I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	500	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Отдел 6. Звуковая сигнализация								
		Раздел II. Оборудование и монтажные работы								
79	ЦI0-774-4	Электрочасы щитовые на панели, шт	I,00	I,46 I,35	-	I	I	-	2,00	2
80	I7032-I047	Часы сигнальные ЭВЧС-24, шт	I,00	80,37	-	80	-	-	-	-
8I	ЦI0-975-I2	Монтаж коробки УК-2П, шт	6,00	0,52 0,46	-	3	3	-	I,00	6
82	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки, шт	8,00	I,49 I,30	-	I2	I0	-	2,00	I6
83	Ц8-402-2	Провод ПВ, АППВ при скрытой проводке, I00м	3,50	I7,3I 9,44	5,88 I,79	6I	33	20 6	I3,00 I,52	46 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	I57	47	20 6	-	70 5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	88	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	77	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	79
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Раздел I2. Материалы, не учтенные сборником								
84	I602-50I2I	Звонок громкого боя постоянного тока МЭ-2 ТУ25-05-I045--76, шт	8,00	7,02	-	56	-	-	-	-
85	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	6,00	0,22	-	I	-	-	-	-
86	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,35	77,74	-	27	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	84	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	84	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	90	-	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	90	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	24I	47	20/6	-	70/5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	88	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	79
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Отдел 7. Озвучивание								
		Раздел I3. Оборудование и монтажные работы								
87	ЦI0-395-I	Установка усилителя РУШ-2-32, шт	I,00	II,30 II,05	-	II	II	-	I4,00	I4
88	цена з-да	Трансляционный усилитель РУШ-2-32, шт	I,00	4723,50	-	4723	-	-	-	-
89	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, шт	6,00	3,46 2,92	-	2I	I8	-	4,00	24
90	I60I-2364	Колонка звуковая ЗКЗ-8 - 2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ, компл	6,00	2I,I5	-	I27	-	-	-	-
9I	ЦI0-380-2	Магнитофон стерео, шт	I,00	I2,07 I0,36	-	I2	I0	-	I4,00	I4
92	I60I-2345	Магнитофон специальный пультовый "Тембр-2С", "Погода" СЫ2.002.0I2 ТУ, компл	I,00	504,78	-	505	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
93	ЦI0-975-I2	Монтаж коробки УК-2П, шт	I0,00	0,52 0,46	-	5	5	-	I,00	I0
94	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке, I00м	I0,50	I7,3I 9,44	5,88 I,79	I82	99	62 I9	I3,00 I,52	I36 I6
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	5586	I43	62 I9	-	I98 I6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	5355	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I07	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	328	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	70	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	5860	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	23I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	382	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	225
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	6242	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	225
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Раздел I4. Материалы, не учтенные сборником								
95	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	I0,00	0,22	-	2	-	-	-	-
96	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и сечением (диаметром) 2х0,6 мм2, I000м	0,80	23,86	-	I9	-	-	-	-
97	CI52-I49	Провод РВШВ сечением Iх2х0,5, I000м	0,25	426,60	-	I07	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	I28	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I39	-	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	I39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	57I4	I43	62 I9	-	I98 I6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	5355	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I07	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	328	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	70	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	5860	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	359	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	52I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	225

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	638I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	225
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Отдел 8. Молниезащита								
		Раздел I5. Монтажные работы								
98	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм, I00м	0,20	69,79 I8,62	2,45 0,I5	I4	4	-	26,00 0,I3	5
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	I4	4	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	I4	4	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	II225	898	252 75	-	I264 64
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	6676	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I34	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	409	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	87	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	7306	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	3534	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	766	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	336	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	4636	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I396
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	III0	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	II942	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I396
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	III0	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича

Автоматизация вентсистем

Основание: АВI

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	0,700	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	I53	чел/час
Трудозатраты построечные	0,I4	тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	0,II2	тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	I704-I0040	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-4-ТУДЭ-I-5 ТУ25-02--28I074-78, шт	3,00	29,05	-	87	-	-	-	-
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое, шт	3,00	0,45 0,44	-	I	I	-	I,00	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I504-4224	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле ПМЕ-I22 ОСТ I6.0.536.00I-72, шт	3,00	9,I6	-	27	-	-	-	-
4	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	3,00	4,5I I,86	0,I3 0,02	I4	6	-	2,00 0,02	6
5	I504-I8094	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50,60 ГЦ, 220В, н.ток I0А, предназначен к любой ровной поверхности, количество толкателей 3 ПКЕ2I2-3У3 ТУI6-526.2I6-78, шт	3,00	3,95	-	I2	-	-	-	-
6	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством элементов до 3, шт	3,00	2,6I I,36	0,08 0,02	8	4	-	2,00 0,02	6
7	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9, на ток до 25А, шт	5,00	3,44 I,57	0,II 0,02	I0	5	-	2,00 0,02	6
8	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям, I00м	0,I5	44,49 II,57	II,94 3,47	7	2	2 I	I6,00 2,94	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,I5	6,90 2,95	3,69 I,08	I	-	-	4,00 0,92	I
I0	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2, I00м	0,45	I,52 I,42	-	I	I	-	2,00	I
II	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг, I00м	I,60	66,49 22,75	20,I4 6,I4	I06	36	32 I0	3I,00 5,2I	50 8
I2	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм2, с количеством жил до 7, шт	30,00	0,65 0,27	-	20	8	-	I,00	30
I3	Ц8-I53-I4	То же, до I4, шт	I2,00	I,07 0,50	-	I3	6	-	I,00	I2
I4	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов до 8, шт	6,00	I,25 0,89	0,07 0,02	8	5	-	I,00 0,02	6
I5	ЦII-582-2	То же, до I6, шт	3,00	I,34 0,96	0,07 0,02	5	3	-	I,00 0,02	3
I6	ЦII-582-3	То же, до 32, шт	3,00	I,88 I,46	0,07 0;02	6	4	-	2,00 0,02	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование, т	0,I5	5I6,88 4I,62	7,43 2,I4	78	6	I	6I,00 I,82	9
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	403	87	35 II	-	I4I 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I38	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	277	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	76	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	38I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	5I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
I8	CI54-22	Пакетный переключатель ГПП М2-I0/Н3, шт	3,00	I,68	-	5	-	-	-	-
I9	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, I000м	0,06	308,I0	-	I7	-	-	-	-
20	CI5I-2282	То же, 7х2,5 мм2, I000м	0,09	437,66	-	37	-	-	-	-
2I	CI5I-2283	То же, I0х2,5 мм2, I000м	0,03	579,86	-	I7	-	-	-	-
22	CI5I-2284	То же, I4х2,5 мм2, I000м	0,05	723,64	-	33	-	-	-	-
23	CI52-20I	Провод ПВ-2-660 сечением I мм2, I000м	0,06	44,08	-	3	-	-	-	-
24	24I649--I05I	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3908-77 изм.I-4 д=22 мм, I000м	0,02	395,64	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75, шт	6,00	2,86	-	I7	-	-	-	-
26	2405-I390	То же, КСК-I6, шт	3,00	4,48	-	I3	-	-	-	-
27	2405-I39I	То же, КСК-32, шт	3,00	6,76	-	20	-	-	-	-
28	2405-3I56	Соединители металлорукав-труба СМТI5,20 ТУ36-II25-75, изм. НР5-79, I000шт	0,0I	60,45	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I69	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I69	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	572	87	35 II	-	I4I 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I38	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	446	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	76	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	562	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чч	-	-	-	-	-	-	-	I53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	700	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II2	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся)
со стенами из кирпича

Технологическое оборудование

Основание: ТХ.СО

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	200,I99	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	787	чел/час
Трудозатраты построечные	0,73	тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	0,6I5	тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин обсл.машины	
				всего осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	экспл маш. в тч з/пл	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтируемое оборудование								
I	29-08-0I п.326	Электроточило СЭМ, шт	2,00	I42,4I	-	205	-	-	-	-
2	ЦI-202-I	Монтаж электроточила, шт	2,00	I2,50 II,50	0,I9 0,09	25	23	-	I3,00 0,08	30
3	29-08-0I п.3I9	Станок токарно-винторезный по металлу Т5-7, шт	3,00	665,52	-	I997	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	ЦI-2I-I	Монтаж станка, шт	3,00	25,I2 I4,75	8,87 3,62	75	44	27 II	2I,00 3,07	63 9
5	Союзглав-станкоин-струмент	Станок круглопильный школьный СКД-I, шт	I,00	592,20	-	592	-	-	-	-
6	Ц2-27-I	Монтаж станка, шт	I,00	27,95 2I,25	4,42 I,79	28	2I	5 2	32,00 I,52	32 2
7	29000I-320	Станок токарный по дереву СТД-I20М, шт	2,00	243,95	-	488	-	-	-	-
8	Ц2-27-I	Станок токарный круглополочный, масса до Iт, шт	2,00	27,95 2I,25	4,42 I,79	56	43	9 4	32,00 I,52	64 3
9	29080I--326	Электроточило наждачное ЭТШ-I, шт	I,00	I42,4I	-	I42	-	-	-	-
I0	ЦI-202-I	Монтаж электроточила, шт	I,00	I2,50 II,50	0,I9 0,09	I3	I2	-	I5,00 0,08	I5
II	I00I-2002	Станок настольно-сверлильный 2М-II2, шт	2,00	408,90	-	8I8	-	-	-	-
I2	ЦI-20I-I	Монтаж станка, шт	2,00	I4,64 I3,50	0,22 0,II	29	27	-	I7,00 0,09	34
I3	Союзглав-станкоин-струмент	Станок настольный фрезерный НГФ-II0-Ш4, шт	I,00	8I4,98	-	8I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	Ц1-202-1	Монтаж станка, шт	I,00	I2,50 II,50	0,I9 0,09	I3	I2	-	I5,00 0,08	I6
I5	цена Муром.з-да	Машина швейная универсальная Чайка, шт	I,00	394,80	-	395	-	-	-	-
I6	240I-2007	Машина швейная с электроприводом Подольск, шт	9,00	I43,82	-	I294	-	-	-	-
I7	Ц33-492-3	Монтаж машин швейных, шт	I0,00	8,45 8,I2	0,I5 0,08	85	8I	2 I	I2,00 0,07	I20 I
I8	24I7-605	Электроплита бытовая электрическая Электра, шт	2,00	246,75	-	493	-	-	-	-
I9	Ц8-6I5-1	Электропечь мощностью до Iквт, шт	2,00	5,66 4,92	-	II	I0	-	4,00	8
20	2406-I50I9	Электросушитель Эра, шт	II,00	32,I7	-	574	-	-	-	-
2I	Ц8-6I5-2	Монтаж электросушителя, шт	II,00	4,40 3,20	-	48	35	-	3,00	33
22	Союзторгоборудов.	Плита электрическая ПЭ-0.5I-0I, шт	I,00	246,75	-	247	-	-	-	-
23	Ц28-927-2	Плита электрическая, шт	I,00	9,36 9,09	0,07 0,05	9	9	-	I4,00 0,04	I4
24	2406-06005	Кипятильник КНЭ-50М, шт	I,00	97,29	-	97	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	Ц28-923-I4	Кипятильник для приготовления кипятка, шт	I,00	3,58 3,46	0,04 0,02	4	3	-	5,00 0,02	5
26	2406-0I032	Прилавок-витрина ПВХС-I-03I5 Таир-I06, шт	I,00	630,27	-	630	-	-	-	-
27	Ц28-9II-3	Прилавок-витрина, шт	I,00	9,86 9,45	0,I6 0,09	I0	9	-	I3,00 0,08	I3
28	Союзторг-оборудов.	Устройство варочное УОВ-60, шт	I,00	I254,90	-	I255	-	-	-	-
29	Ц28-924-4	Аппарат варочный для варки продуктов, шт	I,00	9,36 9,09	0,06 0,03	9	9	-	I4,00 0,03	I4
30	Союзторг-оборудов.	Шкаф жарочный ШКЭ-0,85-0,I, шт	I,00	836,I3	-	836	-	-	-	-
3I	Ц28-927-4	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный, шт	I,00	I4,II I3,I2	0,I2 0,08	I4	I3	-	I8,00 0,07	I8
32	280222--I50I3	Кипятильник электрический Э-22, шт	I,00	I0,72	-	II	-	-	-	-
33	Ц20-923-IМ	Кипятильник для приготовления кипятка, шт	I,00	3,58 3,46	0,04 0,02	4	3	-	3,00 0,02	5
34	Союзторг-оборудов.	Шкаф холодильный ШХ-0,7I, шт	I,00	690,90	-	69I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	Ц28-9II-4	Шкаф холодильный, шт	I,00	9,04 9,44	0,I5 0,09	I0	9	-	I3,00 0,08	I3
36	2406-83038	Мясорубка М-3, шт	I,00	362,37	-	362	-	-	-	-
37	Ц28-922-2	Мясорубка производственная для приготовления мясного и рыбного фарша, шт	I,00	8,60 7,54	0,69 0,4I	9	8	-	II,00 0,35	II
38	2406-303I	Машина картофелеочистительная МОК-I25, шт	I,00	2I8,55	-	2I9	-	-	-	-
39	Ц28-92I-I0	Картофелечистка, шт	I,00	8,72 7,50	0,78 0,46	9	8	-	II,00 0,39	II
40	2406-I30I2	Машина хлеборезательная МХР-200, шт	I,00	438,25	-	458	-	-	-	-
4I	Ц28-930-3	Хлеборезка для нарезания ломтиков хлеба в столовых, шт	I,00	7,05 6,27	0,6I 0,38	7	6	-	9,00 0,32	9
42	2406-I0I5	Камера холодильная КХС-I--8,0У-КХС-2-6М, шт	I,00	9I6,50	-	9I6	-	-	-	-
43	Ц28-9I2-I	Камера сборная холодильная, шт	I,00	I8,78 I7,87	0,50 0,24	I9	I8	-	28,00 0,20	28
44	Минпрос СССР	Термостат электрический ТЭ25, шт	2,00	I24,08	-	248	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	Ц28-9I2-I	Камера сборная холодильная, шт	2,00	I8,78 I7,87	0,50 0,24	38	36	I	28,00 0,20	56
46	Союзторг-оборудов.	Водонагреватель ВО-2I0, шт	I,00	II9,85	-	I20	-	-	-	-
47	Ц28-923-I	Кипятильник для приготовления кипятка, шт	I,00	3,58 3,46	0,04 0,02	4	3	-	5,00 0,02	5
48	2406-I50I9	Электрополотенце Веялис-3,шт	3,00	52,87	-	I59	-	-	-	-
49	Ц8-4I5-3	Электрополтенце, шт	3,00	I,58 I,04	-	5	5	-	2,00	6
50	I700-III4	Машина контрольно-кассовая Ока, шт	I,00	599,25	-	599	-	-	-	-
5I	Ц28-90I-I	Аппарат контрольно-кассовый, шт	I,00	5,23 4,54	0,59 0,36	5	5	-	7,00 0,3I	7
52	Союзторг-оборудов.	Ванна моечная ВМСМ-I, шт	3,00	73,32	-	220	-	-	-	-
53	то же	То же, ВСМСМ-5, шт	3,00	47,23	-	I42	-	-	-	-
54	то же	Ванна моечная ВМСМ, шт	I,00	63,45	-	63	-	-	-	-
55	Ц28-92I-8	Установка ванн моечных, шт	7,00	8,64 7,59	0,7I 0,4I	60	53	5 3	II,00 0,35	77 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	Союзторг-оборудов.	Машина посудомоечная МПУ-700, шт	I,00	I276,05	-	I276	-	-	-	-
57	Ц28-929-2	Машина посудомоечная для мытья кухонной посуды, шт	I,00	9,32 0,22	0,9I 0,52	9	8	I I	I2,00 0,44	I2
58	2406-03059	Машина универсальная кухонная УКМ, шт	I,00	I62,I5	-	I62	-	-	-	-
59	Ц28-922-2М	Мясорубка производственная для приготовления мясного и рыбного фарша, шт	I,00	8,60 7,54	0,69 0,4I	9	8	-	II,00 0,35	II
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I722I	5I9	50 22	-	729 I7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I6604	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	33I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I0I5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	2I7	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I8I67	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	6I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	420	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	83	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	II20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	787
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6I5	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I9287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	787
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6I5	-	-	-
		Раздел 2. Немонтируемое оборудование								
60	29-08-27 п.35	Доска классная настенная, шт	I6,00	87,42	-	I399	-	-	-	-
6I	560I0I-I732	Доска классная раздвижная с экраном, шт	6,00	I26,90	-	76I	-	-	-	-
62	560I0I-304	Доска классная передвижная,шт	4,00	46,53	-	I86	-	-	-	-
63	560I0I-3, 28	Стол ученический и два стула тип А, компл	II5,00	45,82	-	5270	-	-	-	-
64	560I0I-2, 28	Стол ученический одноместный и один стул, компл	57,00	33,I3	-	I889	-	-	-	-
65	280222--I2039	Лампа Солюкс, шт	I,00	I6,92	-	I7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66	560I0I-I9	Стол ученический лабораторный химический, шт	9,00	53,58	-	482	-	-	-	-
67	560I0I-I7	То же, физический, шт	9,00	46,55	-	4I9	-	-	-	-
68	560I0I-2I, -28	Стол ученический для черчения и рисования и стул, компл	20,00	34,54	-	69I	-	-	-	-
69	560I0I-I7	Стол для кабинета иностранного языка, шт	9,00	43,7I	-	393	-	-	-	-
70	560I0I-I9	Стол для кабинета обслуживающего труда, шт	9,00	53,58	-	482	-	-	-	-
7I	Минпрос	Стол для кабинета вычислительной техники, шт	9,00	I69,20	-	I523	-	-	-	-
72	560I0I-25	Стол для учителя, шт	40,00	46,53	-	I86I	-	-	-	-
73	п.I7	Стол учителя для технических средств обучения, шт	3,00	43,7I	-	I3I	-	-	-	-
74	560I0I-I3	Стол демонстрационный химический, шт	I,00	305,97	-	306	-	-	-	-
75	560I0I-II	То же, физический, шт	I,00	I79,07	-	I79	-	-	-	-
76	560I0I-24I	Стол учителя для кабинета вычислительной техники, шт	I,00	225,60	-	226	-	-	-	-
77	Слуцкая меб.ф-ка	Стол препараторский, шт	4,00	I07,44	-	430	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
78	560I0I-300	Полка для стола препараторского, шт	4,00	23,97	-	96	-	-	-	-
79	каталог ГипроНИИ	Стол массивный для весов аналитических, шт	I,00	I26,90	-	I27	-	-	-	-
80	290827-33	Верстак слесарный, шт	2,00	I07,I6	-	2I4	-	-	-	-
8I	бланк заказа Минпрос СССР	Верстак столярный, шт	I,00	78,96	-	79	-	-	-	-
82	29080I-323	Верстак комбинированный, шт	I6,00	I66,38	-	2662	-	-	-	-
83	560I0I-82	Стол ученический для кабинета труда 2-4 классов, шт	I2,00	39,48	-	474	-	-	-	-
84	560I0I-28	Стул ученический, шт	I69,00	9,I6	-	I466	-	-	-	-
85	24I973-28	Тележка для пособий и инструмента, шт	3,00	33,84	-	I02	-	-	-	-
86	560I0I-500	Стол для чистки оружия, шт	I,00	36,66	-	37	-	-	-	-
87	560I0I-505 доп.5	Подставка для флагов, шт	I,00	36,66	-	37	-	-	-	-
88	560I0I-395	Стул для актового зала, шт	20,00	26,79	-	536	-	-	-	-
89	560I08--20I6	Секция стульев для актового зала, шт	20,00	II4,2I	-	2284	-	-	-	-
90	560I0I-273	Комбинированный шкаф, шт	I34,00	I29,72	-	I7382	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9I	560I0I/5--590	Шкаф лабораторный для кабинета химии, шт	2,00	I38,I8	-	276	-	-	-	-
92	560I0I-30, 35	Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета биологии, шт	I,00	II4,9I	-	II5	-	-	-	-
93	560I0I-35	То же, географии, истории, обществоведения, шт	I,00	204,45	-	204	-	-	-	-
94	560I0I-326	Шкаф книжный, шт	6,00	I04,34	-	626	-	-	-	-
95	560I0I-590 доп.5	Шкаф лабораторный для кабинета физики, шт	2,00	I38,I8	-	276	-	-	-	-
96	560I0I-37	Шкаф вытяжной демонстрационный, шт	I,00	286,23	-	286	-	-	-	-
97	п.37	Шкаф вытяжной лабораторный стационарный, шт	3,00	286,23	-	859	-	-	-	-
98	I805-2059	Плита разметочная шлифовальная, шт	I,00	207,27	-	207	-	-	-	-
99	2406-I50I4	Стол кухонный с моечной ванной, шт	2,00	260,85	-	522	-	-	-	-
I00	24I996--5922	Кабина примерочная ПК-I, шт	I,00	I4,78	-	I5	-	-	-	-
I0I	24I996I-60	Трельяж, шт	2,00	I32,I2	-	264	-	-	-	-
I02	092/244 п.4-I50	Холодильник ЗИЛ, шт	I,00	494,9I	-	495	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I03	каталог Союзторг-инвентарь стр.I03	Манекен размером 44, шт	I,00	II,00	-	II	-	-	-	-
I04	Минпрос СССР	Устройство для зашторивания окон, шт	I0,00	I3I,I5	-	I3II	-	-	-	-
I05	560I0I-I32	Стол кухонный, шт	2,00	32,43	-	65	-	-	-	-
I06	560I0I-I25	Стол обеденный 4-местный, шт	I,00	23,26	-	23	-	-	-	-
I07	Иссык-Кульская ф-ка технол.обор.	Стол-доска гладильная, шт	2,00	56,40	-	II3	-	-	-	-
I08	Лупкий электро-аппар.з-д	Комплект оборудования для кабинета химии КЭХ-I0-3, шт	I,00	466,74	-	467	-	-	-	-
I09	Минградпром	Комплект электрооборудования кабинета вычислительной техники, компл	I,00	45I20,00	-	45I20	-	-	-	-
II0	Минпром СССР	Источник электропитания для кабинетов КЭК-3, шт	I,00	282,00	-	282	-	-	-	-
III	п/я А370I	Комплект для лингафонного кабинета ЯЛ-20, компл	I,00	2608,50	-	2608	-	-	-	-
II2	290001-65	Комплект электрооборудования КЭФ-I0-I, шт	I,00	286,23	-	286	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II3	з-д Калькулятор	Микрокалькулятор школьный Электроника МКШ-2, шт	20,00	84,60	-	I692	-	-	-	-
II4	Новосиб. з-д им. Ленина	Микроскоп биологический МБУ-4А, шт	I,00	I24,08	-	I24	-	-	-	-
II5	то же	Радиоприемник Мелодия, шт	I,00	29I,57	-	292	-	-	-	-
II6	то же	Электрофон школьный, шт	I,00	77,55	-	78	-	-	-	-
II7	то же	Графопроект (кодоскоп) школьный Лектор-2000, шт	3,00	352,50	-	I057	-	-	-	-
II8	290801-328	Эпипроекто, шт	2,00	352,50	-	705	-	-	-	-
II9	Номенкл. Минпроса СССР	Диапроектор автоматический АП, шт	4,00	423,00	-	I692	-	-	-	-
I20	280I80--205I	Экран 35М-С, шт	I0,00	38,07	-	38I	-	-	-	-
I2I	Минское ПО Горизонт	Телевизор школьный Горизонт, шт	I0,00	83I,90	-	83I9	-	-	-	-
I22	Минпрос СССР	Магнитофон кассетный Электроника, шт	I,00	2II,50	-	2II	-	-	-	-
I23	торг.сеть	Пианино, шт	I,00	775,50	-	775	-	-	-	-
I24	Одесский з-д КИНАП	Киноустановка передвижная Украина-7М, шт	2,00	930,60	-	I86I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	620I-8I9	Магнитофон Маяк-203, шт	I,00	494,9I	-	495	-	-	-	-
I26	29080I-926	Печь муфельная ПМ-8, шт	3,00	20,87	-	63	-	-	-	-
I27	082А п.45	Фотоувеличитель Нева-2М, шт	2,00	I39,I7	-	278	-	-	-	-
I28	24I00I-86	Аппарат для сушки волос, шт	2,00	60,63	-	I2I	-	-	-	-
I29	каталог ГипроНИИ	Шкаф сушильный ШСУ, шт	I,00	33,84	-	34	-	-	-	-
I30	280222--I3I62	Шкаф сушильный для пленок, шт	I,00	2II,50	-	2II	-	-	-	-
I3I	Минпрос СССР	Весы учебные ВУЧ, шт	I,00	II,28	-	II	-	-	-	-
I32	560II8-330	Ширма медицинская, шт	2,00	77,55	-	I35	-	-	-	-
I33	560II5-II4	Кушетка смотровая, шт	2,00	50,76	-	I02	-	-	-	-
I34	280222--2II5	Ростомер, шт	I,00	I6,36	-	I6	-	-	-	-
I35	I703-5278	Весы медицинские ВМ-20, шт	I,00	50,76	-	5I	-	-	-	-
I36	280222--I4873	Стол инструментальный СИ-4,	2,00	36,66	-	73	-	-	-	-
I37	280222--7080	Ингалятор аэрозольный АИ-I, шт	I,00	I43,82	-	I44	-	-	-	-
I38	560I0I-88	Стол для врача, шт	2,00	72,05	-	I44	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I39	560I0I-83	Стол под УВЧ, шт	I,00	2I,85	-	22	-	-	-	-
I40	560I0I-82	Банкетка, шт	I,00	23,97	-	24	-	-	-	-
I4I	280222-94	Шкаф медицинский, шт	2,00	I22,67	-	245	-	-	-	-
I42	п.I5032	Стирилизатор паровой горизонтальный круглый электрический СС-200М, шт	I,00	282,00	-	282	-	-	-	-
I43	560I0I-382	Шкаф каталожный, шт	I,00	I55,I0	-	I55	-	-	-	-
I44	09020I-I2I2 РСБ.I	Электроплитка бытовая, шт	I,00	I6,92	-	I7	-	-	-	-
I45	560I0I-I64	Стол-кафедра для выдачи книг, шт	I,00	98,70	-	99	-	-	-	-
I46	29072I-I05	Стеллаж библиотечный односторонний, шт	I7,00	56,57	-	962	-	-	-	-
I47	то же п.I04	То же, двухсторонний, шт	I3,00	79,2I	-	I030	-	-	-	-
I48	560I0I-I54	Стол для заседания, шт	I,00	56,40	-	56	-	-	-	-
I49	560I0I-I3	Стол для президиума, шт	I,00	305,97	-	306	-	-	-	-
I50	550I0I-I44	Скамья гимнастическая, шт	4,00	47,94	-	I92	-	-	-	-
I5I	560I0I-I96	Кресло рабочее, шт	2,00	73,32	-	I47	-	-	-	-
I52	560I0I-II7	Кресло для отдыха, шт	8,00	46,53	-	372	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I53	560I0I-25	Стол письменный с приставкой, шт	2,00	67,68	-	I35	-	-	-	-
I54	560I0I-I63	Стол письменный однотумбовый,	2,00	77,55	-	I35	-	-	-	-
I55	560I0I-I5I	Стол журнальный, шт	3,00	3I,02	-	93	-	-	-	-
I56	560I0I-72	Подцветочница, шт	20,00	35,25	-	705	-	-	-	-
I57	29-I0-02 п.24	Сейф, шт	3,00	I3I,I3	-	393	-	-	-	-
I58	п.70	Тумба для уголка природы, шт	7,00	3I,02	-	2I7	-	-	-	-
I59	560I0I-I57	Подставка для кинопроектора и телевизора, шт	I0,00	98,70	-	987	-	-	-	-
I60	Минпромс СССР	Аквариум, шт	5,00	4,23	-	2I	-	-	-	-
I6I	29080I-330	Террариум, шт	3,00	I0,96	-	33	-	-	-	-
I62	560I0I-58	Секция для спальных принадлежностей, шт	2,00	47,94	-	96	-	-	-	-
I63	560I0I-3I	Секция с наклонными полками для столярных инструментов, шт	3,00	54,99	-	I65	-	-	-	-
I64	560I0I доп.25	Секция с кронштейнами, шт	3,00	56,40	-	I69	-	-	-	-
I65	560I0I-380	Стойка гардеробная, шт	6,00	94,49	-	567	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I66	5I0I02-I67	Вешалка напольная на 20 крючков, шт	II,00	9I,65	-	I008	-	-	-	-
I67	24-I9-73 п.3-023	Стеллаж деревянный, шт	46,00	69,09	-	3I78	-	-	-	-
I68	ГипроНИИ стр.6I	Стол-мойка для фотолаборатории, шт	I,00	408,90	-	409	-	-	-	-
I69	56I00I-57	Подставка под диа- и графопроекторы, шт	6,00	28,20	-	I69	-	-	-	-
I70	240I-338	Секция для пособий и инструментов, шт	3,00	56,40	-	I69	-	-	-	-
I7I	560I0I-260	Трибуна-кафедра настольная, шт	I,00	II2,80	-	II3	-	-	-	-
I72	560I0I-25	Стол для ремонта и монтажа аппаратуры, шт	2,00	46,53	-	93	-	-	-	-
I73	сб.сметн. норм и затр. на оборуд.и инвен.5.I табл.I	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование, руб	I,00	66350,I8	-	66350	-	-	-	-
I74	Союзторгоборудов.	Вставка В-500-0I, шт	I,00	7I,9I	-	72	-	-	-	-
I75	ВНИИторгмаш	Мармит МП-28, шт	I,00	346,86	-	347	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I76	Союзторг-оборудов.	Шкаф тепловой передвижной ШТПЭ-IM, шт	I,00	324,30	-	324	-	-	-	-
I77	24I996-I47 ч.I	Стол для сбора остатков пищи, шт	2,00	58,00	-	II8	-	-	-	-
I78	24I996-I4I	Стол производственный СП-I200 шт	2,00	I69,20	-	338	-	-	-	-
I79	Союзторг-оборудов.	Стол производственный с моечной ванной, шт	2,00	334,I7	-	668	-	-	-	-
I80	то же	Стол производственный СР-I,шт	3,00	I25,49	-	376	-	-	-	-
I8I	п.I46	Шкаф для одежды персонала, шт	2,00	I95,28	-	39I	-	-	-	-
I82	I703-5297	Весы товарные РП-I50Ц-I3Т, шт	I,00	267,90	-	268	-	-	-	-
I83	24I996 ч.I	Кассета настенная для тарелок, шт	I,00	2I,I5	-	2I	-	-	-	-
		Набор для спальни-игровой:								
I84	560I0I-I46	Шкаф для одежды, шт	3,00	I95,28	-	586	-	-	-	-
I85	Союзторг-оборудов.	Полка для игрушек, шт	4,00	I4,52	-	38	-	-	-	-
I86	560I0I-254	Тумба, шт	3,00	I26,90	-	30I	-	-	-	-
I87	п.65	Ящик для игрушек, шт	3,00	25,30	-	74	-	-	-	-
I88	п.4I	Стол для игр и занятий, шт	I2,00	23,97	-	208	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I89	п.27	Табурет, шт	24,00	II,28	-	27I	-	-	-	-
I90	560I02-I67	Вешалка для полотенец, шт	2,00	9I,65	-	I03	-	-	-	-
I9I	Союзторг-оборудов.	Стенд для экспозиции, шт	3,00	28,20	-	85	-	-	-	-
I92	530I0I-I72	Матрац, шт	I0,00	I9,74	-	355	-	-	-	-
I93	560I0I-I893 доп.	Кроватка детская двухярусная, шт	I0,00	423,00	-	4230	-	-	-	-
I94	560I0I-324	Шкаф с передвижными полками, шт	2,00	I00,II	-	200	-	-	-	-
I95	29072I-I05	Стеллаж деревянный С-I, шт	3,00	56,57	-	I70	-	-	-	-
I96	Союзторг-оборудов.	Стол для рубки мяса, шт	I,00	69,94	-	70	-	-	-	-
I97	то же	Тележка грузовая ТГМ-I25, шт	I,00	I4,52	-	I5	-	-	-	-
I98	то же	Тележка посудная ТПР, шт	I,00	47,94	-	48	-	-	-	-
I99	то же	Тележка официантская, шт	I,00	39,48	-	39	-	-	-	-
200	560I0I-75	Вешалка для одежды, шт	I,00	I6,2I	-	I6	-	-	-	-
20I	550I0I-520 доп.	Вертлюги для крепления школьного оборудования, шт	24,00	7I,9I	-	I726	-	-	-	-
202	550I0I-6I0 доп.	Стойки для крепления школьного оборудования, шт	24,00	53,58	-	I286	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
203	560I0I-6	Стол для игр, шт	2,00	27,49	-	55	-	-	-	-
204	550I0I-I20	Подвески блочные с гимнастическими кольцами, шт	2,00	I6,50	-	33	-	-	-	-
205	550I0I-I60	Мат гимнастический, шт	I0,00	46,53	-	465	-	-	-	-
206	доп.5	Шест для лазания, шт	2,00	28,20	-	56	-	-	-	-
207	550I0I-I44	Стенка гимнастическая, шт	38,00	47,94	-	I822	-	-	-	-
208	п.I3I	Конь гимнастический, шт	I,00	I88,94	-	I89	-	-	-	-
209	550I0I-72	Перекладина универсальная гимнастическая, шт	I,00	7I,9I	-	72	-	-	-	-
2I0	550I0I-I2I	Бревно гимнастическое школьное, шт	I,00	I42,4I	-	I42	-	-	-	-
2II	п.32	Брусья гимнастические, шт	I,00	207,27	-	207	-	-	-	-
2I2	049-I306	Сетка волейбольная, шт	2,00	II,98	-	24	-	-	-	-
2I3	550I0I-I52	Дорожки акробатические тренировочные, шт	2,00	I448,07	-	2896	-	-	-	-
2I4	доп.20 п.360	Канат для перетягивания, шт	2,00	3I4,43	-	629	-	-	-	-
2I5	550I0I-35	Тележка для перевозки брусьев, шт	I,00	23,83	-	24	-	-	-	-
2I6	п.I05	Щит баскетбольный тренировочный деревянный, шт	4,00	507,60	-	2030	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I7	п.359 д.I9	Стойки волейбольные с механизмом для передвижения сетки, шт	2,00	47,94	-	96	-	-	-	-
2I8	550I0I-I47	Стол для настольного тенниса, шт	5,00	8I,78	-	409	-	-	-	-
2I9	п.72	Перекладина гимнастическая пристенная низкая, шт	I,00	7I,9I	-	72	-	-	-	-
220	550I0I	Лестница веревочная, шт	I,00	28,20	-	28	-	-	-	-
22I	550I0I-I43	Лестница гимнастическая, шт	I,00	64,I5	-	64	-	-	-	-
222	550I0I-I34	Козел гимнастический, шт	I,00	I0I,52	-	I02	-	-	-	-
223	п.I50	Ковер гимнастический, шт	I,00	3I30,20	-	3I30	-	-	-	-
224	п.I35	Мостики гимнастические, шт	2,00	30,3I	-	6I	-	-	-	-
225	550I0I-I05	Щиты баскетбольные школьные, шт	2,00	507,60	-	I0I5	-	-	-	-
226	п.420 доп.	Шест для лазания, шт	5,00	7I,9I	-	360	-	-	-	-
227	550I0I д.I0	Грифы для перекладины гимнастические школьные, шт	4,00	42,30	-	I69	-	-	-	-
228	550I0I-36I д.20	Канат для лазания пеньковый,	I0,00	68,38	-	604	-	-	-	-
229	550I0I-59	Кольцо для баскетбола с сеткой, шт	6,00	I0,72	-	64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
230	560I0I-95	Шкаф для кабинета врача, шт	I,00	I35,36	-	I35	-	-	-	-
23I	560I0I-273	Шкаф канцелярский, шт	2,00	I29,72	-	259	-	-	-	-
232	Союзторг-оборудов.	Стеллаж производственный ПВ-2 шт	2,00	74,02	-	I48	-	-	-	-
233	24I973-596 д.67	Стеллаж пристенный, шт	6,00	49,35	-	296	-	-	-	-
234	560I0I-II8	Скамья 2-местная школьная, шт	3I,00	29,6I	-	9I8	-	-	-	-
235	560I0I-6	Стол для пионерской комнаты, шт	I,00	27,49	-	27	-	-	-	-
236	24I973-327	Витрины настенные, шт	I02,00	I07,I6	-	I0930	-	-	-	-
237	Союзторг-оборудов.	Подставка для лыж и лыжных палок, шт	6,00	I4,I0	-	85	-	-	-	-
238	560I0I-6	Стол для шахмат и шашек, шт	2,00	27,49	-	55	-	-	-	-
239	29I00I-I2I	Ларь, шт	I,00	20,02	-	20	-	-	-	-
240	24I973-389	Поддон деревенский размером I200x800xI25, шт	2,00	I9,74	-	39	-	-	-	-
24I	Союзторг-оборудов.	Стол обеденный 4-местный в комплекте со стульями, шт	I9,00	I04,34	-	I902	-	-	-	-
242	560I0I-332	Шкаф универсальный, шт	3,00	I28,3I	-	385	-	-	-	-
243	560I0I-I25 I33	Стол обеденный 4-местный в комплекте со стульями, шт	4,00	7I,20	-	285	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
244	сб.смет. норм и затр. на обор. и инвент. 5.I тб.I	Мелкий хозяйственный инвентарь, мест	I98,00	2,68	-	530	-	-	-	-
245	то же	Хозяйственные принадлежности, мест	I98,00	I,4I	-	279	-	-	-	-
246	то же	Противопожарный инвентарь, мест	I98,00	0,7I	-	I40	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	239208	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	239208	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	4782	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I4638	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	3I03	-	-	-	-
		Комплектация, руб	-	-	-	7I8I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	268912	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	268912	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	256429	5I9	50 22	-	729 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	255812	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	5II3	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I5653	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	3320	-	-	-	-
		Комплектация, руб	-	-	-	7I8I	-	-	-	-
		Всего стоимость обррудования	-	-	-	287079	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	6I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	420	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	83	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	II20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	787
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6I5	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	288I99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	787

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6I5	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича

Общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машины	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. / в т.ч з/пл	обс.машины ед.	обс.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Стены								
		Исключить:								
I	E8-724 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	-626,42	94,70 / -3,54	I,2I / 0,36	-59322	-22I8	-758 / -226	4,96 / 0,3I	-3I07 / -I94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-II9,00	0,45 -0,I0	0,23 0,09	-54	-I2	-28 -II	0,I3 0,08	-I5 -I0
3	Е7-I27 9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 тн, шт	-I8,00	2,25 -0,57	I,58 0,58	-4I	-I0	-28 -I0	0,8I 0,49	-I5 -9
4	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	-8,2I	I07,55	-	-883	-	-	-	-
5	ССЦ том I тч тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3, кг	-603,50	0,42	-	-253	-	-	-	-
6	-"-	То же, ВрI, кг	-95,09	0,53	-	-50	-	-	-	-
		Добавить:								
7	Е8-722 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	466,74	I00,62 4,05	I,33 0,40	46963	I890	62I I87	5,65 0,34	2637 I59
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-I3648	-350	-I93 -60	-	-500 -54
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-I3640	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-2276	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I274	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I7I90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-764
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-82I	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-I7I90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-764
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-82I	-	-	-
		Раздел 2. Окна								
		Исключить:								
8	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	-4,24	7,05 -I,86	0,5I 0,I5	-30	-8	-3 -I	2,56 0,I3	-II -I
9	EI0-75 I3-4	То же, более 2 м2, м2	-606,89	5,09 -I,44	0,4I 0,I2	-3089	-874	-249 -73	I,93 0,I0	-II7I -6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI0-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов более 3 м2, м2	-3,22	5,09 -I,86	0,39 0,I2	-I6	-6	-I -	2,5I 0,I0	-8 -
II	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-6,II	35I,93 -29,37	2,28 0,68	-2I5I	-I79	-I4 -4	43,I0 0,58	-263 -4
I2	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,03	2I4,2I -2I,75	I,37 0,4I	-7	-I	-	3I,60 0,35	-I
I3	CI22-23	Блоки оконные ОР6-I2С с масляной окраской, м2	-0,66	60,42	-	-40	-	-	-	-
I4	CI22-62	То же, ОР2I-I5В, м2	-II8,I7	5I,06	-	-6034	-	-	-	-
I5	CI22-56	То же, ОР2I-I2В, м2	-I63,88	46,86	-	-7679	-	-	-	-
I6	CI22-64	То же, ОР2I-2IВ, м2	-3I5,24	44,00	-	-I387I	-	-	-	-
I7	CI22-55	То же, ОР2I-9В, м2	-3,58	30,00	-	-I79	-	-	-	-
I8	CI22-38	То же, ОРI2-2IВ, м2	-9,60	46,24	-	-444	-	-	-	-
I9	CI22-2II	То же, БР28-I2В, м2	-3,22	42,06	-	-I35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	CIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой, к-т	-70,00	4,65	-	-326	-	-	-	-
2I	CIII-4I5-I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м, компл	-I,00	2,76	-	-3	-	-	-	-
2I	CIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до I,2 м, компл	-4,00	4,97	-	-24	-	-	-	-
23	CIII-420-I	То же, шириной фрамуг до 2,I м, компл	-II3,00	9,I9	-	-I036	-	-	-	-
24	EI-I77 I8-I	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунты 4 группы, I000м3	-0,02	2053,28 -I6,62	39I,08 I6I,I2	-48	-	-9 -4	27,00 I36,74	-I -3
		Добавить:								
25	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	4,24	4,77 I,I6	0,46 0,I4	20	5	2 I	I,60 0,I2	7 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	EI0-73 I3-2	То же, более 2 м2, м2	606,89	3,43 0,89	0,37 0,II	2082	540	225 67	I,2I 0,09	734 55
27	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	6,II	37I,80 3I,50	2,28 0,68	2272	I93	I4 4	46,90 0,58	287 4
28	CI22-8	Блоки оконные ОС6-I2С с масляной окраской, м2	0,66	47,70	-	3I	-	-	-	-
29	CI22-45	То же, ОС2I-I5В, м2	II8,I7	37,38	-	44I7	-	-	-	-
30	CI22-46	То же, ОС2I-2IВ, м2	3I5,24	35,72	-	II260	-	-	-	-
3I	CI22-35	То же, ОС2I-9В, м2	3,58	40,I2	-	I44	-	-	-	-
32	CI22-40	То же, ОСI2-2IВ, м2	9,60	32,00	-	307	-	-	-	-
33	CI22-209	То же, БР28-I2, м2	3,22	34,I0	-	II0	-	-	-	-
34	CIII-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой, независимо от высоты, компл	70,00	3,24	-	227	-	-	-	-
35	CIII-432	То же, без фрамуги, высотой до I,2 м, компл	I,00	I,33	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2 м, компл	4,00	2,67	-	II	-	-	-	-
37	CIII-437	То же, с фрамугой шириной до 2,I м, компл	II3,00	5,24	-	592	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-I3643	-330	-35 -I0	-	-427 -9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-I3640	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-2278	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-409	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I275	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I7I93	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-646
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-749	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-I7I93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-646
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-749	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-27280	-680	-228 -70	-	-927 -63
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-27280	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4554	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-420
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-820	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-2549	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-34383	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I4I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I570	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-34383	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I4I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I570	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 3. Стены								
		Исключить:								
38	E8-742 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	-626,42	94,70 -3,54	I,2I 0,36	-59322	-22I8	-758 -226	4,96 0,3I	-3I07 -I94
		Добавить:								
39	E8-76I4 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	786,I0	94,27 3,I9	I,I4 0,33	74I06	2508	896 259	4,49 0,28	3530 220
40	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	II9,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	54	I2	28 II	0,I3 0,08	I5 I0
4I	E7-I27 9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 тн, шт	I8,00	2,25 0,57	I,58 0,58	4I	I0	28 I0	0,8I 0,49	I5 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	8,2I	I07,55	-	883	-	-	-	-
43	ССЦ том I тч тб.3-I	Стоимость арматуры класса А3, кг	603,50	0,42	-	253	-	-	-	-
44	-"-	То же, ВрI, кг	95,09	0,53	-	50	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	I6065	3I2	I94 54	-	453 45
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I6065	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2683	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	249
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	485	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I50I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20249	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	747
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	85I	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	20249	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	747

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	85I	-	-	-
		Раздел 4. Окна								
		Исключить:								
45	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00м2	-6,II	35I,93 -29,37	2,28 0,68	-2I5I	-I79	-I4 -4	43,I0 0,58	-263 -4
46	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00м2	-0,03	2I4,2I -2I,75	I,37 0,4I	-7	-I	-	3I,60 0,35	-I
47	CI22-23	Блоки оконные с масляной окраской марки: 0Р6-I2С	-0,66	60,42	-	-40	-	-	-	-
48	CI22-62	0Р2I-I5В, м2	-II8,I7	5I,06	-	-6034	-	-	-	-
49	CI22-56	0Р2I-I2В, м2	-I63,88	46,86	-	-7679	-	-	-	-
50	CI22-64	0Р2I-2IВ, м2	-3I5,24	44,08	-	-I387I	-	-	-	-
5I	CI22-55	0Р2I-9В, м2	-3,58	50,00	-	-I79	-	-	-	-
52	CI22-58	0РI2-2IВ, м2	-9,60	46,24	-	-444	-	-	-	-
53	CI22-2II	БР28-I2В, м2	-3,22	42,06	-	-I35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		добавить:								
54	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, I00м2	6,II	56I,6I 50,37	3,49 I,00	3432	308	2I 6	75,00 0,85	458 5
55	CI22-77	Блоки оконные с масляной окраской марки: 0РС6-I2С, м2	0,66	82,20	-	54	-	-	-	-
56	CI22-I09	0РС2I-I5В, м2	II8,I7	60,36	-	7I33	-	-	-	-
57	CI22-I07	0РС2I-2IВ, м2	3I5,24	49,I0	-	I5478	-	-	-	-
58	CI22-94	0РС2I-9В, м2	3,58	63,96	-	229	-	-	-	-
59	CI22-98	0РСI2-2IВ, м2	9,60	56,00	-	538	-	-	-	-
60	CI22-2I3	БРС28-I2, м2	3,22	47,28	-	I52	-	-	-	-
6I	E8-I77 I8-I	Укладка подоконных железобетонных плит с мозаичным покрытием, I00м2	0,30	I738,38 82,50	I0,3I 3,09	5I9	25	3 I	II3,00 2,62	34 I
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	3005	I53	I0 3	-	228 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3005	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	502	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3790	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I84
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	3790	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I84
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Раздел 5. Кровля								
		Добавить:								
62	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI25, м3	II23,52	37,9I	-	42593	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	42593	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	42593	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7II3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	654
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I280	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3976	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	53682	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	654
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I280	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	53682	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	654
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I280	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	55653	465	204 57	-	68I 47
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	55653	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9294	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	857
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I676	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5I94	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	70I4I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I585
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I98	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	70I4I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I585
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I98	-	-	-
		Отдел 3. Вариант кровли на нагрузку I50 кг/м2								
		Раздел 6. Кровля								
		Добавить:								
63	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	5,33	236,89 I5,75	3,I9 0,96	I263	84	I7 5	23,80 0,8I	I27 4
64	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	5,33	5,25 0,57	0,20 0,06	28	3	I	0,87 0,05	5
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I29I	87	I8 5	-	I42 4
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I29I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I29I	87	I8 5	-	I32 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I29I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3I	-	-	-

Составила инженер 2 категории Г.А. Коротяева

Проверила руководитель группы Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича

Санитарно-технические работы

Основание: ОВ, ВК, СО

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-93,93	0,35 -0,28	0,05 0,02	-33	-26	-5 -2	0,38 0,02	-36 -2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	2407-908 доп.3I	Конвекторы Универсал КН-20, экм	-93,93	I5,3I	-	-I438	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-I47I	-26	-5 -2	-	-36 -2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-I47I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I77	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-60	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-I780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-60	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-I47I	-26	-5 -2	-	-36 -2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-I47I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I77	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-60	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-60	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I								
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I86,55	0,35 -0,28	0,05 0,02	-65	-52	-I0 -4	0,38 0,02	-7I -4
4	2407-908 доп.3I	Конвекторы Универсал КН-20, экм	-I86,55	I5,3I	-	-2856	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-292I	-52	-I0 -4	-	-7I -4
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-292I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-63	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-262	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-3534	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II9	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-3534	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II9	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-292I	-52	-I0 -4	-	-7I -4
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-292I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-63	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-262	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-3534	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II9	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-3534	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II9	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2								
		При температуре наружного воздуха -35С								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Добавить:								
5	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	29,47	0,35 0,28	0,05 0,02	I0	8	2 I	0,38 0,02	II I
6	2407-908 доп.3I	Конвекторы Универсал КН-20, экм	29,47	I5,3I	-	45I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-44I	8	2 -I	-	II I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-44I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-44I	8	2 / I	-	II / I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-44I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	32,I8	0,35 0,28	0,05 0,02	II	9	2 I	0,38 0,02	I2 I
8	2407-908 доп.3I	Конвекторы Универсал КН-20, экм	32,I8	I5,3I	-	493	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	504	9	2 I	-	I2 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	504	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	609	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	609	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	504	9	2 I	-	I2 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	504	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	609	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	609	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Отдел 5. Теплоснабжение установок								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
		Добавить:								
9	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	I,00	2,92	-	3	-	-	-	-
I0	C2307-I2389 д.2	Клапан регулирующий 25ч940нж диаметром 20 мм, шт	I,00	I63,40	-	I63	-	-	-	-
		Исключить:								
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	-I,00	2,54	-	-3	-	-	-	-
I2	C2307-I3328 д.63	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром I5 мм, шт	-I,00	I48,20	-	-I48	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 6. Теплоснабжение установок - I								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Добавить:								
I3	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	I,00	2,92	-	3	-	-	-	-
I4	C2307-I2389 д.2	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром 20 мм, шт	I,00	I63,40	-	I63	-	-	-	-
		Исключить:								
I5	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	-I,00	2,54	-	-3	-	-	-	-
I6	C2307-I3328 д.64	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром I5 мм, шт	-I,00	I48,20	-	-I48	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 7. Вентиляция								
		При температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I7	CI30-724	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК4-8-02, поверхность нагрева 20,88 м2, шт	-I,00	I39,06	-	-I39	-	-	-	-
I8	CI30-7I2	То же, КСК3-8-02, I5,89 м2, шт	-I,00	II3,05	-	-II3	-	-	-	-
I9	CI30-7I3	То же, КСК3-9-02, I8,4I и2, шт	-I,00	I29,7I	-	-I30	-	-	-	-
		Добавить:								
20	CI30-7I0	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-6-02, поверхность нагрева I0,85 м2, шт	I,00	85,34	-	85	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	CI30-7II	То же, КСК3-7-02, I3,37 м2, шт	I,00	99,96	-	I00	-	-	-	-
22	CI30-7I4	То же, КСК3-I0-0,2, 23,45 м2, шт	I,00	I5I,8I	-	I52	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по раздел 7, руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Отдел 8. Вентиляция - I								
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
		Исключить:								
23	CI30-724	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК4-8-02, поверхность нагрева 20,88 м2, шт	-I,00	I39,06	-	-I39	-	-	-	-
24	CI30-7I2	То же, КСК3-8-02, I5,89 м2, шт	-I,00	II3,05	-	-II3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CI30-7I3	То же, КСК3-9-02, I8,4I м2, шт	-I,00	I29,7I	-	-I30	-	-	-	-
		Добавить:								
26	CI30-7I0	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-6-02, поверхность нагрева I0,85 м2, шт	I,00	85,34	-	85	-	-	-	-
27	CI30-7II	То же, КСК3-7-02, I3,37 м2, шт	I,00	99,96	-	I00	-	-	-	-
28	CI30-7I4	То же, КСК3-I0-02, 23,45 м2, шт	I,00	I5I,8I	-	I52	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Отдел 9. Вентиляция - 2								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 9. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить:								
29	CI30-724	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК4-8-02, поверхность нагрева20,88 м2, шт	-I,00	I39,06	-	-I39	-	-	-	-
30	CI30-7I2	То же, КСК3-8-02, I5,89 м2, шт	-I,00	II3,05	-	-II3	-	-	-	-
		Добавить:								
3I	CI30-7I4	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребретнием многоходовые кСК3-I0-02, поверхность нагрева 23,45 м2, шт	I,00	I5I,8I	-	I52	-	-	-	-
32	CI30-724	То же, КСК4-8-02, 20,88 м2, шт	I,00	I39,06	-	I39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 9, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 9, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел I0. Вентиляция - 3								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел I0. Сантехнические работы								
		Исключить:								
33	CI30-724	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК4-8-02, поверхность нагрева 20,88 м2, шт	-I,00	I39,06	-	-I39	-	-	-	-
34	CI30-7I2	То же, КСК3-8-02, I5,82 м2, шт	-I,00	II3,05	-	- II3	-	-	-	-
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	CI30-7I4	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-I0-02, поверхность нагрева 23,45 м2, шт	I,00	I5I,8I	-	I52	-	-	-	-
36	CI30-742	То же, КСК4-8-02, 20,88 м2, шт	2,00	I39,06	-	278	-	-	-	-
37	2407-908 доп.3I	Конвекторы Универсал КН-20, экм	32,I8	I5,3I	-	493	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	67I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	67I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	8II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	8II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I0, руб	-	-	-	67I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	67I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	8II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по отделу I0, руб	-	-	-	8II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-

Составила ведущий инженер Шабалина О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Осипова Т.А. Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся), со стенами из кирпича

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	7059
Заработная плата, руб	9655
Строительные машины, руб	4798
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	30078
Заработная плата, руб	3I727
Строительные машины, руб	6242
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	37I37
Заработная плата, руб	45466
Строительные машины, руб	II040

I	2
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	5324
Заработная плата, руб	3984
Строительные машины, руб	231
Электроосвещение:	
Затраты труда, чел/час	I602
Заработная плата, руб	II28
Строительные машины, руб	474
Электросиловое оборудование:	
Затраты труда, чел/час	880
Заработная плата, руб	629
Строительные машины, руб	I25
Устройства связи:	
Затраты труда, чел/час	I264
Заработная плата, руб	898
Строительные машины, руб	252
Автоматизация вентсистем:	
Затраты труда, чел/час	I4I

I	2
Заработная плата, руб	87
Строительные машины, руб	35
Технологическое оборудование:	
Затраты труда, чел/час	729
Заработная плата, руб	519
Строительные машины, руб	50
Всего:	
Затраты труда, чел/час	47077
Заработная плата, руб	52711
Строительные машины, руб	12207
Нормативная трудоемкость, ч/ч	58910

Главный специалист Б.М. Мильман

Составила ведущий инженер Л.А. Сидорова

gost.e-ecolog.ru