ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-705.92

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА II КЛАССОВ (I98 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ 3

Часть I (стр. 1 – I33)

С М Е Т Ы

25325-03

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

25325-03

224-I-705.92

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА II КЛАССОВ (I98 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ

Стоимость:	
общая	I038,83 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	747,3 тыс.руб.
I м3 здания	5I,54 руб.
I м2 нормируемой площади	239,60 руб.
I места	5246,62 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПгражданселькстрой

Утвержден Минстроем России
приказ № 53 от II.03.I992г.

Введен в действие
ЦНИИЭПгражданселькстроем
приказ № 7/Т от II.03.I992г.

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта И.Н. Шишков

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

© ГП ЦПП, 1996

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I – Общестроительные работы	7
4	Локальная смета № 2 – Сантехнические работы	79
5	Локальная смета № 3 – Электроосвещение	I23
6	Локальная смета № 4 – Электросиловое оборудование	I34
7	Локальная смета № 5 – Устройства связи	I43
8	Локальная смета № 6 – Автоматизация вентсистем	I80
9	Локальная смета № 7 – Технологическое оборудование	I87
I0	Локальные сметы на вариантные решения	2I2
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	252

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочей документации
на строительство средней школы на II классов (I98 учащихся)
со стенами из кирпича

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенные в действие с I января I984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия и конструкции для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I984 года.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января I984 года.

Для перехода к ценам I99I года использованы индексы изменения уровня цен на привозные материалы в соответствии с приложением № 2 Методических указаний по пересчету локальных, объектных смет и договорных цен, утвержденных Госстроем СССР 03.07.90г. № I2Д; индексы изменения стоимости местных материалов рассчитаны по материалам-представителям, приведенным в приложении 3 и Методике, приведенной в п.2.2 Методических указаний.

Накладные расходы в смете приняты:

на общестроительные работы - I6,7%

на металлоконструкции - 7,6%

на внутренние санитарно-технические работы - I2,0%

плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта проекта с проектной температурой наружного воздуха -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные, сборные железобетонные блоки.

Стены - из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом.

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты.

Крыша - чердачная стропильной конструкции (деревянные стропила).

Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбестоцементные листы, утеплитель - плиты минераловатные.

Перегородки - кирпичные толщиной I20 мм, 65 мм и гипсобетонные.

Окна - оконные блоки по серии II2I4-86.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Полы - из керамической плитки, дощатые, бетонные мозаичного состава, паркетные.

Отделка внутренняя - штукатурка, водоэмульсионная окраска, окраска морилкой, облицовка глазурованной плиткой, масляная окраска.

Сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВС-ЗЕС в ценах I99I года.

Исходные данные к локальным сметам хранятся в архиве института.

Составила ведущий инженер Л.А. Сидорова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство средней школы на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича

Составлена в ценах, введенных с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	I038,03 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	58,9I тыс.ч/ч
Трудозатраты построечные	47,08 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	54,47 тыс.руб
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	I4500,00 м3

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норм. трудоемк. тыс. ч/ч	Сметн. зараб. плата тыс. руб.	Показатели един. стоим. руб.
			строительн. работ	монтажн. работ	обор., меб., инв.	проч. затр.	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	632,00	-	-	-	632,00	47,97	45,47	43,65
2	№ 2	Сантехнические работы	47,43	-	-	-	47,43	5,03	4,94	3,27
3	№ 3	Электроосвещение	28,22	-	0,9I	-	29,I3	I,02	I,46	2,0I
4	№ 4	Электросиловое оборудование	-	4,90	3,28	-	8,I8	0,96	0,76	0,54
5	№ 5	Устройства связи	-	4,64	7,30	-	II,94	I,40	I,II	0,82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	лок.смета № 6	Автоматизация приточных систем	-	0,96	0,I4	-	0,70	0,I5	0,II	0,05
7	№ 7	Технологическое оборудование	7,I8	I,I2	279,90	-	288,20	0,78	0,62	I9,88
8	письмо Госстроя СССР 55Д 6.II.78г.	Художественно-оформительские работы	20,37	-	-	-	20,37	-	-	I,40
		Итого:	736,08	II,22	29I,53	-	I038,83	58,9I	54,47	

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта И.Н. Шишков

/Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила ведущий инженер Л.А. Сидорова

Проверила главный специалист Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича

Общестроительные работы

Основание: АСI-I00

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	632,882	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	47986	чел/час
Трудозатраты построечные	37,I4	чел/час
Сметная заработная плата	45,466	тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	эксплл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обс.машины	
									един	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80лс) с перемещением до I0м, грунт I группы, I000м3	0,49	55,I8 -	55,I7 I8,54	27	-	27 9	- I5,73	- 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I6I4 27-83 к=4	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.I607 до 50м, I000м3	I,95	45,30 -	45,30 I5,20	88	-	89 30	- I2,90	- 25
3	EI-I59I 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы, I000м3	0,49	2I7,I6 8,0I	208,83 85,27	I06	4	I02 42	I3,00 72,37	6 35
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	585,80	0,47 0,I2	-	275	70	-	0,I4	82
5	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, I000м3	0,49	I7,I3 I,62	I5,29 4,74	8	I	7 2	2,63 4,02	I 2
6	EI-I592 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (недостающий грунт), I000м3	I,26	259,38 9,55	249,42 I0I,69	326	I2	3I4 I28	I5,50 86,30	I9 I08
7	EI-I550 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2 группы, I000м3	0,67	2I8,64 8,I6	2I0,47 86,I8	I46	5	I4I 58	I3,20 73,I4	9 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI-960 80-2	Зачистка дна траншей и котлованов, I00м3	0,2I	III,75 III,75	-	23	23	-	I54,00	32
9	EI-I607 20-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением до I0м, грунт I группы, в резерв и обратно, I000м3	I,38	55,I8 -	55,I7 I8,54	76	-	77 26	- I5,73	- 22
I0	EI-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.I607 на дополнительные 40м, I000м3	5,53	45,30 -	45,30 I5,20	250	-	250 84	- I2,90	- 7I
II	EI-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы, I00м3	0,43	5I,87 5I,87	-	22	22	-	89,60	39
I2	EI-I636 3I-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 96 квт (I30 лс) с перемещением грунта до 5м, грунт I группы, I000м3	0,I7	I8,70 -	I8,70 5,8I	3	-	3 I	- 4,95	- I
I3	EI-967 8I-I	Подсыпка грунта под полы вручную, I00м3	3,46	5I,87 5I,87	-	I79	I79	-	89,60	3I0
I4	EI-I549 II-I3	Подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом, I000м3	I,39	I79,I4 7,2I	I7I,92 63,23	248	I0	239 88	9,75 53,66	I4 74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	C3I0-I	Перевозка до I км, т	I508,40	0,47 0,I2	-	709	I8I	-	0,I4	2II
I6	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, I000м3	I,26	I7,I3 I,62	I5,29 4,74	22	2	I9 6	2,63 4,02	3 5
I7	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I,2 групп, I00м3	I5,58	I3,05 7,75	5,30 3,48	203	I2I	82 54	II,20 2,95	I74 46
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	27II	630	I350 528	-	900 446
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	27II	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	454	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	254	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	34I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I386
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I239	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	34I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I386
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I239	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								
I8	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	55,92	I5,69 0,50	0,48 0,I5	877	28	26 8	0,80 0,I3	45 3
I9	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т, шт	246,00	3,04 0,62	2,42 0,87	748	I53	595 2I4	0,86 0,74	2I2 I82
20	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	279,00	2,30 0,27	I,20 0,44	642	75	335 I23	0,39 0,37	I09 I03
2I	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт ив жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	60,00	3,49 0,37	I,66 0,6I	209	22	I00 37	0,53 0,52	32 3I
22	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т, шт	570,00	4,52 0,59	2,48 0,9I	2576	336	I4I4 5I9	0,82 0,77	467 439
23	E8-30 5-I	Заделка отдельных мест кирпичом, м3	3I,76	72,28 2,76	I,23 0,36	2296	88	39 II	4,05 0,3I	I29 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ССЦ том 2 п.I2-2	Стоимость фундаментных блоков из бетона М100 марки ФБС24.4.6, шт	570,00	40,23	-	22931	-	-	-	-
25	п.I2-5	ФБСI2.4.6, шт	60,00	2I,54	-	I292	-	-	-	-
26	п.I2-8	ФБСI2.4.3, шт	279,00	I0,38	-	2896	-	-	-	-
27	ССЦ том 2 д.I п.I755	Стоимость фундаментных плит ФЛ8.24-4, шт	222,00	55,68	-	I236I	-	-	-	-
28	п.I756	ФЛ8.I2-4, шт	24,00	27,I4	-	65I	-	-	-	-
29	Е8-I9 4-2	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	2,37	400,39 I3,50	6,64 I,99	947	32	I6 5	I9,70 I,69	47 4
30	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,86	I77,76 24,37	2,28 0,68	I52	2I	2 I	33,60 0,58	29 -
3I	Е23-8 2-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром I50 мм в фундаментах ввода, м	3,00	2,97 0,27	-	9	I	-	0,38	I
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	48587	756	2527 9I8	-	I07I 776

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	48587	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8II3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	746
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I459	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4536	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6I236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2593
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I33	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	6I236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2593
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I33	-	-	-
		Раздел 3. Вход в подвал								
32	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	4,60	I5,69 0,50	0,48 0,I5	72	2	3 I	0,80 0,I3	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-хозяйственных (административно-бытовых) зданиях промышленных предприятий, шт	36,00	2,98 0,37	I,66 0,6I	I07	I3	60 22	0,53 0,52	I9 I9
34	ССЦ том 2 п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков из бетона МI00 марки ФБСI2.4.6-Т, шт	36,00	I2,I0	-	436	-	-	-	-
35	Е8-38 5-5	Укладка подпорной стенки, м3	2,00	79,06 4,69	0,94 0,29	I58	9	2 I	6,86 0,25	I4
36	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	I	-	-	0,I3 0,08	-
37	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,08	I07,55	-	9	-	-	-	-
38	ССЦ том I п.3	Стоимость арматуры класса AI, кг	I,56	0,42	-	I	-	-	-	-
39	п.6	То же, BpI, кг	0,80	0,53	-	I	-	-	-	-
40	Е7-733 57-2	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,I3	I03,30 92,50	8,97 2,74	I4	I2	I	I28,00 2,33	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	ССЦ том 3 п.78I	Стоимость лестничных ступеней, шт	I5,00	6,64	-	I00	-	-	-	-
42	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	3,20	48,72 2,02	-	I56	6	-	2,90	9
43	E6-84 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок, т	0,0I	22,56 0,45	2,I3 0,64	I	-	-	I2,30 0,54	-
44	CI24-I	Арматура класса AI, т	0,0I	464,40	-	5	-	-	-	-
45	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,32	I27,40 I2,35	I,45 0,43	4I	4	-	I8,80 0,36	6
46	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I,67	2,45 0,69	0,53 0,I7	4	I	I	0,9I 0,I4	2
47	CI22-833	Стоимость дверного блока ДСI9-9ГТ, м2	I,67	29,08	-	49	-	-	-	-
48	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	I,00	4,60	-	5	-	-	-	-
49	CIII-390	Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний с комплектом деталей и ключами, шт	I,00	4,5I	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	II65	47	67 24	-	7I 20
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	III6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I405	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	49	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	49	-	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	I454	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Перекрытие над подвалом								
50	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	5,00	6,87 I,74	I,6I 0,58	34	9	8 3	2,29 0,49	II 2
5I	ССЦ доп. в.3 п.7648	Стоимость плит перекрытия ПК63.I2-8А4Т, шт	5,00	I42,49	-	7I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	746	9	8 3	-	II 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	746	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	70	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	94I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	94I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Раздел 5. Подготовка под полы I этажа								
52	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	4,7I	72,2I 4,46	I,5I 0,46	340	2I	7 2	7,I9 0,39	34 2
53	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3	II8,90	26,32 2,27	I,6I 0,49	3I29	270	I9I 58	3,52 0,42	4I9 50
54	EII-II I-II	То же, бетонных, м3	37,70	48,80 2,02	-	I840	76	-	2,90	I09
55	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	I4,86	4I2,89 3I,I2	4,3I I,29	6I37	463	64 I9	46,30 I,09	688 I6
56	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	2,69	I27,40 I2,35	I,45 0,43	343	33	4 I	I8,80 0,36	5I I
57	EI3-225 3-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой, м2	269,34	2,58 I,05	0,32 0,09	695	283	86 24	I,40 0,08	377 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
58	EI3-226 3-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя, м2	269,34	0,98 0,37	0,02	264	I00	5	0,50	I55
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I2748	I246	357 I04	-	I8I3 9I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I2748	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I95
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	382	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II9I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I6068	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2099
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I732	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I6068	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2099
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I732	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6. Подпольные каналы и приямки								
59	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	38,I4	48,50 2,02	-	I86I	77	-	2,90	III
60	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича, м3	80,79	79,06 4,69	0,94 0,29	6387	379	76 23	6,86 0,25	554 20
6I	E8-59 7-3	Уложить арматуру над отверстиями, т	0,03	7I0,78 34,75	2,09 0,62	2I	I	-	54,30 0,53	2
62	E9-88 II-7	Уложить уголок для опирания плит, т	0,2I	59,20 I9,25	I7,33 6,58	I2	4	3 I	24,60 5,58	5 I
63	CI2I-I92I	Связи решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из одиночных уголков 7, т	0,2I	46I,90	-	97	-	-	-	-
64	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	2,72	I77,76 24,37	2,28 0,68	484	66	6 2	33,60 0,58	92 2
65	E34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов, I0м2	0,04	350,45 4I,37	II,I5 3,34	I4	2	-	56,70 2,83	2
66	E7-760 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт	682,00	0,74 0,64	0,05 0,02	505	436	34 I4	0,84 0,02	573 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	ССЦ том 2 п.I2-79	Стоимость плит перекрытия каналов марки ПТI2.5-8.6 и ПТI2.5-II.9, шт	682,00	5,59	-	38I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I3I93	965	II9 40	-	I339 37
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I3084	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	394	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I22I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I649I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I57I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I394	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I66I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I578
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I400	-	-	-
		Раздел 7. Наружная отделка								
68	EI5-I3I I9-I	Наружная облицовка стен по бетонной поверхности фасадными цветными керамическими плитками типа кабанчик на цементном растворе, I00м2	2,48	80I,50 2I6,25	3,64 I,09	I990	537	9 3	275,00 0,93	683 2
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I990	537	9 3	-	683 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I990	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	332	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2508	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	600	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	2509	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	600	-	-	-
		Раздел 8. Крыльца и главный вход								
69	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т, шт	I2,00	3,04 0,62	2,42 0,87	36	7	29 I0	0,06 0,74	I0 9
70	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	II,00	2,30 0,27	I,20 0,44	25	3	I3 5	0,39 0,37	4 4
7I	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт ив жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	40,00	2,98 0,37	I,66 0,6I	II9	I5	66 24	0,53 0,52	2I 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
72	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	8,00	4,52 0,59	2,48 0,9I	36	5	20 7	0,82 0,77	7 6
73	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I2,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	5	I	3 I	0,I3 0,08	2 I
74	E7-I27 9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 тн, шт	3,00	2,25 0,57	I,58 0,58	7	2	5 2	0,8I 0,49	2 I
75	E7-734 57-2	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием, I00м	0,53	II0,92 I00,I2	8,97 2,74	59	53	4 I	I38,00 2,33	73 I
76	E7-467 38-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	5,00	4,57 I,22	I,08 0,40	23	6	5 2	I,65 0,34	8 2
77	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	5,00	6,87 I,74	I,6I 0,58	34	9	8 3	2,29 0,49	II 2
78	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I0,00	48,72 2,02	-	487	20	-	2,90	29
79	CI24-I	Арматура класса AI, т	0,0I	464,40	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80	CI24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой, т	0,09	674,24	-	6I	-	-	-	-
		Стоимость изделий:								
8I	ССЦ том 2 п.I2-2	Стоимость фундаментных блоков из бетона М100 марки ФБС24.4.6 шт	8,00	40,23	-	322	-	-	-	-
82	п.I2-5	ФБСI2.4.6, шт	40,00	2I,54	-	862	-	-	-	-
83	п.I2-8	ФБСI2.4.3, шт	II,00	I0,30	-	II4	-	-	-	-
84	ССЦ доп. в.I п.I755	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ8.24-4, шт	7,00	55,68	-	390	-	-	-	-
85	п.I756	ФЛ8.I2-4, шт	5,00	27,I4	-	I36	-	-	-	-
86	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200, м3	I,04	I07,55	-	II2	-	-	-	-
87	ССЦ п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней СНК.2I.35-6, м	I2,60	5,73	-	72	-	-	-	-
88	ССЦ том I п.3	Стоимость арматуры А3, кг	90,24	0,42	-	38	-	-	-	-
89	ССЦ тб. п.6	Стоимость арматуры ВрI, кг	9,56	0,53	-	5	-	-	-	-
90	ССЦ доп. в.I п.I64I	Стоимость сборных /б плит ПК36.I2-3Т, шт	4,00	67,23	-	269	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9I	ССЦ доп. в.3 п.555	То же, ПК63.I2-8АТ4Т, шт	5,00	I4I,90	-	7I0	-	-	-	-
92	п.I620	ПК24.I5-8АТ4Т, шт	I,00	54,80	-	55	-	-	-	-
93	ССЦ том 3 п.78I	Стоимость лестничных ступеней, ЛС8-I7, шт	II,00	6,64	-	73	-	-	-	-
94	п.777	ЛСI4, шт	I2,00	I0,I9	-	I22	-	-	-	-
95	п.782	ЛСII-I7, шт	5,00	7,73	-	39	-	-	-	-
96	Е8-72 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (главного входа), м3	62,88	79,93 4,05	I,33 0,40	5026	255	83 25	5,65 0,34	355 2I
97	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (стенок крылец), м3	I,08	60,43 2,76	I,23 0,36	65	3	I	4,05 0,3I	4
98	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича (под ступени), м3	I,73	79,06 4,69	0,94 0,29	I37	8	2 I	6,86 0,25	I2
99	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки холоднотянутой, т	0,23	7II,09 34,75	2,09 0,62	I64	8	-	54,30 0,53	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
00	E8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков, т	0,I7	32I,26 28,75	9,6I 2,89	55	5	I -	37,40 2,45	6
I0I	E7-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бетонных, м3	3,85	54,23 I,94	I,I6 0,35	209	7	4 I	2,86 0,30	II I
I02	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных (под входные площадки), м3	I,08	48,80 2,02	-	53	2	-	2,90	3
I03	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,46	I5I,83 I9,37	I,55 0,47	7I	9	I	28,50 0,40	I3
I04	EII-55 8-I	То же, стяжек, I00м2	0,I7	I27,40 I2,35	I,45 0,43	22	2	-	I8,80 0,36	3
I05	EI3-225 32-I	Оклейка рубероидом и гидроизоляцией на нефтебитуме в I слой, м2	I6,92	2,50 I,05	0,32 0,09	44	I8	6 2	I,40 0,08	24 I
I06	EI3-226 3-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя, м2	I6,92	0,98 0,37	0,02	I7	6	-	0,50	8
I07	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий, I00м2	0,36	298,43 57,25	0,62 0,I8	I06	20	-	83,00 0,I5	29
I08	E8-72 5-I	Ограждение козырька входа, м3	I0,90	79,93 4,05	I,33 0,40	87I	44	I4 4	5,63 0,34	62 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I09	E9-33 4-I0	Монтаж металлических решеток, т	0,29	62,45 I5,75	27,52 I0,02	I8	5	8 3	I9,40 8,50	6 2
II0	E7-320 2I-I2	Установка металлических рам с натянутой сеткой, м	63,06	2,69 I,29	I,34 0,4I	I70	8I	85 26	I,73 0,35	I09 22
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	II244	594	358 II7	-	824 98
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	II226	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I873	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I74
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	337	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I046	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I4I45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I088
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I040	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	--
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I4I66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I096
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I048	-	-	-
		Раздел 9. Отмостка								
III	EII-II I-II	Бетонное покрытие отмостки из Б7,5, м3	33,63	48,80 2,02	-	I64I	68	-	2,90	98
II2	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий, I00м2	2,24	I3,7I 9,82	0,I2 0,03	3I	22	-	I2,60 0,03	28
II3	E27-74 I9-I	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при цементнтобетонных покрытий сечением I50х300 мм, I00м	2,99	836,95 50,I2	I,08 0,32	2502	I50	3 I	74,00 0,27	22I I
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	4I74	240	3 I	-	347 I
		в том числе:								
		Стоимость общесроительных работ	-	-	-	4I74	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	390	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	526I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	366	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	526I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	366	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	96558	5024	4798 I738	-	7059 I473
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	96382	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I6095	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I479
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2892	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8997	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2I474	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9997
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	964I	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	49	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	49	-	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	I2I670	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I00I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9655	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Надземная часть								
II4	Е8-742 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, из кирпича керамического пустотело, м3	626,42	94,70 3,54	I,2I 0,36	59322	2218	758 226	4,96 0,3I	3I07 I94
II5	Е8-72 9-I	То же, толщиной 380 мм, м3	I34,90	95,58 4,05	I,33 0,40	I2894	546	I79 54	5,65 0,34	762 46
II6	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	638,59	72,60 2,62	I,23 0,36	46362	I673	786 238	3,90 0,3I	2490 I98
II7	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки холоднотянутой перемычек, т	0,II	7I0,78 34,75	2,09 0,62	78	4	-	54,30 0,53	6
II8	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	745,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	335	74	I7I 67	0,I3 0,08	97 60
II9	Е7-I27 9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 тн, шт	II7,00	2,25 0,57	I,58 0,58	263	67	I85 68	0,8I 0,49	95 57
I20	ССЦЗСЦ п.9-92	Стоимость перемычек, м3	54,44	I07,55	-	5855	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2I	ССЗСЦ тб.I	Стоимость арматуры А3, кг	3320,00	0,42	-	I394	-	-	-	-
I22	ССЗСЦ тб.I	То же, ВI, кг	523,57	0,53	-	277	-	-	-	-
I23	Е8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4м, м3	3,27	77,7I 4,60	I,28 0,38	254	I5	4 I	6,08 0,32	20 I
I24	Е8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки, I00м2	I,26	56,I3 3I,75	0,35 0,II	7I	40	-	45,80 0,09	58
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	I27I05	4637	2083 646	-	6635 554
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I27I05	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I224	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I95I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	382I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II866	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I60I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9I04	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	I60I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9I04	-	-	-
		Раздел II. Перекрытие и покрытие								
I25	Е7-463 39-6-I-8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	58,00	5,6I I,74	I,6I 0,58	325	I0I	94 34	2,29 0,49	I33 28
I26	Е7-463 39-6-I.8	То же, шт	433,00	6,87 I,74	I,6I 0,58	2975	753	697 25I	2,29 0,49	992 2I2
I27	Е7-668 47-II-I.8	Установка опорных плит, шт	24,00	I,62 0,74	0,20 0,08	32	I8	5 2	I,0I 0,07	24 2
I28	ССЦ доп. в.3 п.555	Стоимость сборных ж/б многопустотных плит марки ПК63-I2-8А4Т, шт	I35,00	I4I,90	-	I9I57	-	-	-	-
I29	п.579	ПК63.I0-8А4Т, шт	9,00	II8,38	-	I865	-	-	-	-
I30	п.556	ПК60.I2-8А4Т, шт	62,00	I32,50	-	82I5	-	-	-	-
I3I	п.580	ПК60.I0-8А4Т, шт	I0,00	II0,I5	-	II02	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I32	п.56I	ПК63.I2-6А4т, шт	I26,00	I35,83	-	I7II5	-	-	-	-
I33	п.678	ПК63.I0-6А4Т, шт	8,00	II3,29	-	906	-	-	-	-
I34	п.562	ПК60.I2-6А4Т, шт	62,00	I27,20	-	7886	-	-	-	-
I35	п.586	ПК60.I0-6А4Т, шт	I0,00	I05,84	-	I058	-	-	-	-
I36	п.I608	ПК30.I5-8Т, шт	3I,00	70,I7	-	2I75	-	-	-	-
I37	п.I627	ПК30.I2-8Т, шт	I,00	54,68	-	55	-	-	-	-
I38	п.I6I3	ПК30.I5-6Т, шт	26,00	69,58	-	I809	-	-	-	-
I39	ССЦЗСЦ п.II-I56	То же, плит ребристых, м2	392,04	23,85	-	9350	-	-	-	-
I40	ССЗСЦ п.9-92	Стоимость опорных плит СП5.2-7, м2	0,4I	I07,55	-	44	-	-	-	-
I4I	ССЗСЦ табл.I	Стоимость арматуры класса А3, кг	27,84	0,42	-	I2	-	-	-	-
I42	то же	Тоже, АI, кг	7,68	0,38	-	3	-	-	-	-
I43	Е6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм, м3	4,58	99,88 I0,80	I,96 0,59	449	49	9 3	I5,30 0,50	69 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I44	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,I6	58I,36	-	95	-	-	-	-
I45	E9-89 II-8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до 40м, т	I,37	69,78 2I,62	25,53 8,86	96	30	35 I2	27,90 7,52	38 I0
I46	CI2I-I9I4	Элементы связей линейные из гнутых швеллеров, соединенных прокладками - 2, т	I,37	432,45	-	592	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	7452I	95I	840 302	-	I256 254
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	73833	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I2329	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22I8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6893	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	93055	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2596
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3429	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	688	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	799	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	93854	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2649
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3480	-	-	-
		Раздел I2. Перегородки								
I47	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м, I00м2	3,42	982,39 77,50	II,54 3,47	3364	265	40 I2	II5,00 2,94	394 I0
I48	E8-4I 5-7	То же, армированные толщиной в I/4 кирпича, I00м2	0,50	I276,I0 82,50	6,46 I,95	642	42	3 I	I2I,00 I,65	6I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I49	E8-I73 I7-5	Перегородки из стеклянных блоков толщиной до I00 мм, при высоте этажа до 4м, I0м2	3,03	243,89 9,00	I,03 0,30	739	27	3 I	I2,40 0,25	38 I
I50	E7-638 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м, шт	2I,00	5,94 I,35	I,48 0,43	I25	28	3I 9	I,73 0,36	36 8
I5I	E7-632 46-4-I.8	То же, площадью до I0м2, шт	46,00	6,27 I,86	I,48 0,55	288	76	68 25	2,I5 0,47	99 22
I52	E7-635 46-5-I.8	То же, площадью до I5м2, шт	25,00	8,05 2,I5	I,96 0,73	20I	54	49 I8	2,79 0,62	70 I6
I53	ССЗСЦ п.3-I9I	Стоимость гипсобетонных перегородок высотой 3м, площадью до 6 м2, м2	79,67	8,85	-	705	-	-	-	-
I54	ССЗСЦ п.3-I75	То же, площадью более 6 м2, м2	787,I3	8,65	-	6809	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	I2873	492	I94 66	-	698 56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I2873	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	387	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I203	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I6226	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	954
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	945	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	I6226	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	954
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	945	-	-	-
		Раздел I3. Кровля								
I55	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	32,02	236,89 I5,75	3,I9 0,96	7585	304	I02 3I	23,80 0,8I	762 26
I56	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	29,83	232,69 I6,I2	I,97 0,59	694I	48I	59 I8	24,00 0,50	7I6 I5
I57	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	32,02	5,25 0,57	0,20 0,06	I68	I8	6 2	0,87 0,05	28 2
I58	EI0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстакады, м3	29,83	II,20 I,85	0,05 0,02	334	55	2 I	2,94 0,02	88 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I59	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, I00м2	25,5I	I6,56 2,00	0,6I 0,I8	422	5I	I6 5	3,03 0,I5	77 4
I60	EI0-23 6-I	Устройство карнизов (свесов), м2	I67,32	6,00 I,00	0,05 0,02	I004	I67	8 3	I,53 0,02	256 3
I6I	EI0-32 6-I	Устройство лобовых досок, м2	25,I0	4,55 0,27	0,05 0,02	II4	7	2 I	0,40 0,02	I0 I
I62	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	2,00	I,96 0,86	0,20 0,06	4	2	-	I,29 0,05	3
I63	CI22-838	Стоимость люков лаза ДЛI0-I0, м2	I,94	48,36	-	94	-	-	-	-
I64	CIII-446-I	Стоимость прибора для люка, компл	2,00	I0,43	-	2I	-	-	-	-
I65	E8-30 5-I	Кладка кирпичных столбиков из обыкновенного кирпича под стойки, м2	0,73	34,55 2,76	I,23 0,36	25	2	I	4,05 0,3I	3
I66	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по обрешетке деревянной с ее устройством, I00м2	25,5I	394,84 30,62	5,32 I,60	I0072	78I	I36 4I	43,90 I,36	II20 35
I67	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00м2	25,5I	I7,45 I,5I	0,05 0,02	445	39	2 I	I,94 0,02	49 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I68	EI2-284 9-I	Утепление покрытий плитами минераловатными или стеклопластиковыми в один слой на битумной мастике, I00м2	2I,82	9I,98 35,50	6,08 I,82	2007	774	I33 40	48,20 I,54	I052 34
I69	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI25, м3	224,70	37,9I	-	85I8	-	-	-	-
I70	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм, I00м2	2I,82	93,66 9,55	I,I2 0,33	2043	208	24 7	I4,30 0,28	3I2 6
I7I	E26-58 I0-5	Армирование цементной стяжки, м2	2I8I,60	2,I2 0,07	-	4625	I53	-	0,II	240
I72	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб, I00м2	I5,84	I4,64 2,87	0,02	232	45	-	4,I4	66
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	44654	3287	49I I50	-	4782 I28
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	44654	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7458	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	686
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I342	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4I69	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5628I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5596
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4779	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	5628I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5596
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4779	-	-	-
		Раздел I4. Окна								
I73	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	23,20	4,77 I,I6	0,46 0,I4	III	27	I0 3	I,60 0,I2	37 3
I74	EI0-74 I3-3	То же, с раздельными и раздельно-спаренными переплетами, м2	4,24	7,05 I,86	0,5I 0,I5	30	8	3 I	2,56 0,I3	II I
I75	EI0-75 I3-4	То же, более 2 м2, м2	606,89	5,09 I,44	0,4I 0,I2	3089	874	249 73	I,93 0,I0	II7I 6I
I76	EI0-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема более 3 м2, м2	3,22	5,09 I,86	0,39 0,I2	I6	6	I	2,5I 0,I0	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I77	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,23	37I,80 3I,50	2,28 0,68	86	7	-	46,90 0,58	II
I78	EI5-70I 20I-I	То же, двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	6,II	35I,93 29,37	2,28 0,68	2I5I	I79	I4 4	43,I0 0,58	263 4
I79	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных(оконных) балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,03	2I4,2I 2I,75	I,37 0,4I	7	I	-	3I,60 0,35	I
I80	CI22-23	Блоки оконные ОР6-I2 с масляной окраской за 2 раза, м2	0,66	60,42	-	40	-	-	-	-
I8I	CI22-62	То же, ОР2I-I5В, м2	II8,I7	5I,06	-	6034	-	-	-	-
I82	CI22-56	То же, ОР2I-I2В, м2	I63,88	46,86	-	7679	-	-	-	-
I83	CI22-64	То же, ОР2I-2IВ, м2	3I5,24	44,00	-	I387I	-	-	-	-
I84	CI22-53	То же, ОР2I-9В, м2	3,58	50,00	-	I79	-	-	-	-
I85	CI22-58	То же, ОРI2-2IВ, м2	9,68	46,24	-	444	-	-	-	-
I86	CI22-2II	То же, БР28-I2, м2	3,22	42,06	-	I35	-	-	-	-
I87	CI22-I	То же, ОС9-9 и Ф9-9, м2	25,20	42,82	-	993	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I88	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 и, компл	30,00	I,33	-	40	-	-	-	-
I89	CIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой, компл	70,00	4,65	-	326	-	-	-	-
I90	CIII-4I5-I	То же, без фрамуги, высотой до I,2 м, компл	I,00	2,76	-	3	-	-	-	-
I9I	CIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до I,2 м, компл	4,00	5,97	-	24	-	-	-	-
I92	CIII-420-I	То же, с фрамугами шириной до 2,I м, компл	II3,00	9,I9	-	I038	-	-	-	-
I93	CIII-445	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами двухпольные с фрамугой, компл	I,00	9,4I	-	9	-	-	-	-
I94	E8-I77I I8-I	Укладка подоконных железобетонных плит с мозаичным покрытием, I00м2	I,34	I738,38 82,50	I0,3I 3,09	2334	III	I4 4	II3,00 2,62	I52 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	38639	I2I3	291 85	-	I654 73
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	38639	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6452	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	593
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II60	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3608	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	48699	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2320
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2458	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	28699	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2320
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2458	-	-	-
		Раздел I5. Двери								
I95	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2, м2	II4,38	2,45 0,69	0,53 0,I7	280	79	60 I9	0,9I 0,I4	I04 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I96	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	23,65	I,95 0,64	0,44 0,I4	46	I5	I0 3	0,83 0,I2	20 3
I97	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2, м2	2I,93	2,54 0,25	-	56	5	-	0,36	8
I98	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в каменных перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I0I,49	3,72 0,84	0,20 0,06	378	85	20 6	I,I6 0,05	II8 5
I99	EI0-I08 20-4	То же, более 2 м2, м2	47,64	2,86 0,74	0,20 0,06	I08	28	7 2	I,0I 0,05	38 2
200	EI5-730 20I-6	Остекление деревянных дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, I00м2	0,2I	333,I7 59,75	2,I3 0,55	70	I2	-	86,50 0,47	I8
20I	EI0-I32 25-3	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон, м2	5,00	4,75 0,86	0,02 -	24	4	-	I,33	7
202	доп.в.4 п.8I2 п.39I	Дверные блоки ДН24-I5АЩР2П с масляной окраской за два раза, м2	I7,60	26,I3	I6,75	460	-	295	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
203	доп.в.4 п.8I3 п.395	То же, ДН2I-I5ЩРIП, м2	I2,28	24,02	I5,40	295	-	I89	-	-
204	п.833 п.405	ДС2I-9ЩР2П,ПЛ, м2	5,52	45,36	29,08	250	-	-	-	-
205	п.834 п.405	ДС2I-I3ГТ, м2	5,30	45,93	29,44	243	-	-	-	-
206	CI22-2I9	То же, ДГ2I-I2, м2	65,34	22,I5	-	I447	-	-	-	-
207	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9, м2	93,60	23,32	-	2I83	-	-	-	-
208	CI22-2I8	То же, ДГ2I-8, м2	46,II	23,32	-	I075	-	-	-	-
209	CI22-223	То же, ДГ24-I5, м2	I3,96	22,62	-	3I6	-	-	-	-
2I0	CI22-225	То же, Д024-I5, м2	I7,45	I4,77	-	258	-	-	-	-
2II	CIII-390	Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний с комплектом деталей и изделий, ключами, шт	I02,00	4,5I	-	460	-	-	-	-
2I2	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл	3,00	I0,43	-	3I	-	-	-	-
2I3	CIII-447-I	То же, двухпольных, компл	II,00	I3,86	-	I52	-	-	-	-
2I4	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	I08,00	4,60	-	497	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I5	CIII-449-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, двухпольных, компл	9,00	5,0I	-	45	-	-	-	-
2I6	CIII-405	Закрыватель дверной верхнего расположения рычажный, шт	6,00	28,67	-	I72	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	8846	228	898 30	-	3I3 26
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8846	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I480	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	266	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	824	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	III50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	477
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	524	-	-	-
		Раздел I6. Подготовка под полы 2 этажа								
2I7	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	I3,63	I27,40 I2,35	I,45 0,43	I737	I68	20 6	I8,80 0,36	256 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I8	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий, I00м2	I3,63	80,43 / I7,75	I,5I / 0,46	I096	242	20 / 6	25,50 / 0,39	348 / 5
2I9	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых, I00м2	2,I7	I32,03 / 5,II	2,68 / 0,8I	287	II	6 / 2	8,22 / 0,69	I8 / I
220	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	2,I7	I27,40 / I2,35	I,45 / 0,43	277	27	3 / I	I8,80 / 0,36	4I / I
22I	EII-56 8-2	То же, толщиной 5 мм, I00м2	8,69	25,9I / 0,20	0,35 / 0,II	225	2	3 / I	0,34 / 0,09	3 / I
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	3622	450	52 / I6	-	666 / I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3622	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	605	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I09	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4565	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	734

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	575	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	4565	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	734
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	575	-	-	-
		Раздел I7. Полы								
222	EII-I85 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм, I00м2	I2,34	I022,66 58,I2	7,34 2,20	I26I9	7I7	90 27	85,I0 I,87	I050 23
223	EII-I36 20-4	Покрытие мозаичными плитами, I00м2	2,33	6II,7I 67,75	5,I3 I,54	I424	I58	I2 4	98,30 I,3I	229 3
224	EII-I93 27-5	Устройство покрытий из паркетных щитов с лицевым покрытием из березы, м2	III7,55	29,92 0,54	0,05 0,02	33437	603	56 22	0,7I 0,02	793 22
225	EII-I84 27-2 к=I,67	Покрытие из реек 60х60, I00м2	4,98	I720,84 58,I2	7,34 2,20	8570	289	37 II	85,I0 I,87	424 9
226	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, I00м2	3,24	753,I8 76,75	6,87 2,07	2443	249	23 7	I08,00 I,76	350 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
227	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 мм, I00м2	2,I7	680,87 54,50	I,I4 0,33	I480	II8	3 I	75,50 0,28	I64 I
		Итого прямые затраты по разделу I7, руб	-	-	-	59973	2I34	22I 72	-	30I0 64
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	59973	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I00I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	923
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I802	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5599	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	75587	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3997
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4008	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	75587	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3977
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4008	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I8. Лестницы								
228	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	0,28	I5,69 0,50	0,48 0,I5	4	-	-	0,80 0,I3	-
229	E8-38 5-5	Подпорные стенки, м3	I,05	79,06 4,69	0,94 0,29	83	5	I	6,86 0,25	7
230	E7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более Iт без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	4,62 I,55	2,84 I,08	9	3	6 2	2,I3 0,92	4 2
23I	E7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	4,98 I,69	2,92 I,II	I5	5	8 3	2,28 0,94	7 3
232	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию, гладких, I00м	0,07	II0,53 92,50	8,97 2,74	8	6	-	I28,00 2,33	9
233	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м,шт	I,00	4,57 I,22	I,08 0,40	5	I	I	I,65 0,34	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
234	ССЦ том I п.II-I65	Стоимость лестничных маршей со ступенями под облицовку, м2	I0,92	I8,94	-	207	-	-	-	-
235	п.II-I69	То же, площадок, м2	I0,92	I5,3I	-	I67	-	-	-	-
236	ССЦ том 3 п.777	То же, ступеней, м3	5,00	I0,I9	-	5I	-	-	-	-
237	ССЦ том I п.II-I76	Стоимость плит балконных без гидроизоляции ПБК24-I2-5А м2	2,88	I8,38	-	53	-	-	-	-
238	Е7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из поливинилхлорида,I00м	0,08	I272,69 44,62	4,7I I,43	I02	4	-	6I,00 I,2I	5
239	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска ограждения лестниц, I00м2	0,02	94,I7 48,00	0,05	2	I	-	68,00	2
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	706	25	I6 5	-	36 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	706	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	89I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого по разделу I8, руб	-	-	-	89I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Раздел I9. Внутренняя отделка								
240	EI5-247 55-6	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону потолков, I00м2	36,55	I57,30 5I,25	9,42 5,44	5750	I873	344 I99	65,00 4,62	2376 I79
24I	EI5-246 55-5	То же, стен, I00м2	55,44	I54,95 50,00	9,42 5,44	859I	2772	523 302	64,00 4,62	3548 256
242	EI5-65I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков, I00м2	II,78	I46,95 36,I2	I,52 0,46	I73I	425	I7 5	5I,60 0,39	608 5
243	EI5-660 I60-3	То же, стен, I00м2	I2,I3	I49,55 28,87	I,37 0,4I	I695	35I	I7 5	4I,00 0,35	498 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
244	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная потолков, I00м2	22,7I	2I,2I 0,50	0,II 0,03	482	I93	3 I	I2,70 0,03	288 I
245	EI5-502 I52-2	То же, стен, I00м	0,85	2I,2I 8,50	0,II 0,03	I8	7	-	I2,70 0,03	II
246	EI5-562 I59-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков, I00м2	I,99	I28,54 48,50	I,75 0,52	256	97	3 I	68,80 0,44	I37 I
247	EI5-56I I59-I	То же, стен, I00м2	I,40	II0,I8 39,37	I,05 0,32	I54	55	I	56,00 0,27	78
248	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке и кирпичу, I00м2	4I,03	I8,39 9,62	0,05 0,02	755	395	2 I	I3,50 0,02	554 I
249	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, I00м2	5,2I	706,95 II8,37	5,04 0,9I	3683	6I7	I6 5	I70,00 0,77	886 4
250	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов, I00м2	I2,34	II4,35 34,75	I,2I 0,36	I4II	429	I4 4	49,20 0,3I	607 4
25I	EI5-563 I59-3	То же (плинтусов при линолеумных покрытиях), I00м2	0,22	II4,35 34,75	I,2I 0,36	25	8	-	49,20 0,3I	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
252	EI5-608 I63-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза, I00м2	II,I8	58,78 9,25	-	657	I03	-	II,80	I32
		Итого прямые затраты по разделу I9, руб	-	-	-	25208	7325	940 523	-	9734 445
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	25208	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	42I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	387
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	759	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2353	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3I77I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0566
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8607	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	3I77I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0566
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8607	-	-	-
		Раздел 20. Эстрада								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
253	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,6I	232,69 / I6,I2	I,97 / 0,59	I42	I0	I	24,00 / 0,50	I5
254	EI0-32 6-I	Обивка стенок эстрады досками, м2	7,89	4,55 / 0,27	0,05 / 0,02	36	2	-	0,40 / 0,02	3
255	EII-I84 27-2	Покрытие пола эстрады из досок толщ. 44 мм, I00м2	0,32	I257,48 / 69,I7	8,73 / 2,62	397	22	3 / I	85,I0 / 2,22	27 / I
256	EI5-635 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза, I00м2	0,39	5I,4I / I2,00	-	20	5	-	I5,50	6
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	595	39	4 / I	-	5I / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	595	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	749	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-	749	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Отдел I. Разные работы								
		Раздел 2I. Венткамера								
257	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м, I00м2	0,I2	2426,98 77,50	II,54 3,47	299	I0	I	II5,00 2,94	I4
258	E26-3I 8-4	Теплоизоляция стен минераловатными плитами, м3	0,99	65,86 I5,87	I,87 0,56	65	I6	2 I	2I,30 0,48	2I -
259	CII4-I23	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00, м3	0,96	33,05	-	32	-	-	-	-
260	EI5-300 60-3	Высококачественная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, I00м2	0,I2	7I6,00	I0,49	88	I3	I	I42,00	I8
26I	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, I00м2	0,I2	76,6I I6,75	0,76 0,23	9	2	-	22,30 0,20	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
262	E9-88 II-7	Монтаж м/к ограждения проемов, т	0,06	59,20 I9,25	I7,33 6,58	4	I	I	24,60 5,58	I
263	CII2-I9I2	Элементы связей линейные из одиночных уголков 2, т	0,06	348,75	-	2I	-	-	-	-
264	E9-94 I2-I	Установка металлических балок, т	0,09	42,28 I0,87	2I,74 7,60	4	I	2 I	I3,50 6,45	I I
265	CI2I-I959	Балки перекрытий и балки под установку оборудования из горячекатанных одиночных швеллеров и двутавров (ГОСТ 8239-72) I, т	0,09	332,28	-	30	-	-	-	-
266	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,04	94,I7 48,00	0,05	4	2	-	68,00	3
		Итого прямые затраты по разделу 2I, руб	-	-	-	556	45	7 2	-	6I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	497	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	84	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	627	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 2I, руб	-	-	-	695	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	62	-	-	-
		Раздел 22. Вентканалы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
267	E8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные с устройство разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов, м3	45,82	95,I8 8,62	I,23 0,36	436I	395	56 I6	II,90 0,3I	545 I4
266	E7-762 85-3	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт	20,00	4,00 0,80	2,78 I,00	80	I6	56 20	I,07 0,85	2I I7
269	ССЦ том 2 п.I2-80	Стоимость плоских плит ПП13.6-Т, м2	I5,60	II,43	-	I78	-	-	-	-
270	E26-48 I0-3	Установка металлической решетки из проволоки, I00м2	0,22	28,98 I9,25	0,05 0,02	6	4	-	27,80 0,02	6
27I	E6-I85 I6-I3	Устройство перекрытий каналов железобетонных из бетона М200, м3	0,08	80,53 5,76	I,22 0,38	6	-	-	8,46 0,32	I
272	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,0I	58I,36	-	6	-	-	-	-
273	EII-53 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,I6	I27,40 I2,35	I,45 0,43	20	2	-	I8,80 0,36	3
		Итого прямые затраты по разделу 22, руб	-	-	-	4657	4I7	II2 36	-	576 3I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	4657	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	777	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	436	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5870	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	678
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	592	-	-	-
		Итого по разделу 22, руб	-	-	-	5870	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	678
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	592	-	-	-
		Раздел 23. Гардероб								
274	E9-33 4-I0	Монтаж металлических стоек, т	0,87	62,45 I5,75	27,52 I0,02	54	I4	24 9	I9,40 8,50	I7 7
275	E7-320 2I-I2	Установка металлических рам с натунутой сеткой, м	24,08	2,69 I,29	I,34 0,4I	65	3I	32 I0	I,73 0,35	42 8
276	EI0-32 6-I	Установка перил из деревянной доски, м2	5,I8	4,55 0,27	0,05 0,02	24	I	-	0,40 0,02	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
277	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,25	94,I7 48,00	0,05	24	I2	-	68,00	I7
278	EI5-635 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза, I00м2	0,05	5I,4I I2,00	-	3	I	-	I5,50	I
279	CI2I-I98I	Ограждение из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	0,87	506,85	-	44I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 23, руб	-	-	-	6II	59	56 I9	-	79 I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	495	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	576	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого по разделу 23, руб	-	-	-	72I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	98
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-
		Раздел 24. Помещение для вытяжных вентиляторов								
280	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,73	232,69 I6,I2	I,97 0,59	I70	I2	I	24,00 0,50	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28I	EI0-I39 25-6	Обшивка кровельной сталью, м2	I0,00	4,48 0,56	0,02	46	6	-	0,86	9
282	EI2-267 6-I	Обшивка стен и покрытие кровли асбестоцементными листами, I00м2	I,I9	394,84 30,62	5,32 I,60	470	36	6 2	43,90 I,36	32 2
283	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00м2	I,I9	I7,45 I,5I	0,05 0,02	2I	2	-	I,94 0,02	2
284	EI0-I06 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, м2	3,0I	I,95 0,64	0,44 0,I4	I0	3	3 I	0,83 0,I2	4 I
285	CI22-833	Стоимость дверных блоков ДСI9-9Т, м2	5,0I	29,08	-	I46	-	-	-	-
286	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	3,00	4,60	-	I4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 24, руб	-	-	-	877	59	I0 3	-	85 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	73I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	68	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	920	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	83	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Итого по разделу 24, руб	-	-	-	I066	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	83	-	-	-
		Раздел 25. Киноаппаратная								
287	E8-47 6-I	Кладка кирпичных столбиков, м3	I,73	8I,62 5,I5	I,30 0,40	I4I	9	3 I	6,87 0,34	I2 I
288	EII-62 9-2	Укладка лаг по кирпичным прокладкам, I00м2	0,24	34I,38 26,75	3,57 I,06	83	6	I	39,30 0,90	I0
289	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых, I00м2	0,24	I59,76 5,II	2,68 0,8I	39	I	-	8,22 0,69	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
290	EII-I84 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 68 и 78 мм, I00м2	0,24	I056,7I 58,I2	7,34 2,20	256	I4	2 I	85,I0 I,87	2I
29I	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме из I слоя, м2	24,20	2,58 I,05	0,32 0,09	62	25	8 2	I,40 0,08	34 2
292	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,24	I27,40 I2,35	I,45 0,43	3I	3	-	I8,80 0,36	5
293	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, I00м2	0,24	676,94 76,75	6,87 2,07	I64	I9	2 I	I08,00 I,76	26
294 27	EII-I84 27-2	Устройство уступеней, I00м2	0,0I	I056,7I 58,I2	7,34 2,20	II	I	-	85,I0 I,87	I
		Итого прямые затраты по разделу 25, руб	-	-	-	787	78	I6 5	-	III 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	787	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	992	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I06	-	-	-
		Итого по разделу 25, руб	-	-	-	992	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I06	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Раздел 23. Вентшахта								
295	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	6,48	72,28 2,76	I,23 0,36	468	I8	8 2	4,05 0,3I	26 2
296	Е8-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	0,33 0,I0	0,23 0,09	I	-	-	0,I3 0,09	-
297	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,II	I07,55	-	I2	-	-	-	-
298	ССЦ тб.I	Стоимость арматуры А3, кг	5,82	0,42	-	2	-	-	-	-
299	-"-	То же, ВрI, кг	0,53	0,53	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
300	E6-83 9-7	Установка стальной решетки, РС-I, т	I,43	699,96 I55,00	2,I3 0,64	I00I	222	3 I	2I0,00 0,54	300 I
30I	E7-760 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт	I,00	0,74 0,64	0,85 0,02	I	I	-	0,84 0,02	I
302	ССЦ том 2 п.I2-79	Стоимость плит перекрытия ПТI2.5-II.9, шт	I,00	5,59	-	6	-	-	-	-
303	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,09	I00,24 24,37	2,28 0,68	9	2	-	33,60 0,58	3
304	E9-24 4-I	Покрытие оцинкованным железом, I00м2	0,02	378,I6 22,62	23,26 7,80	8	-	-	3I,40 6,62	I
		Итого прямые затраты по разделу 26, руб	-	-	-	I509	243	II 3	-	33I 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I50I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	249	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I40	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I890	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	355
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	290	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу 26, руб	-	-	-	I900	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	356
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	290	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	8997	90I	2I2 68	-	I243 56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8289	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I38I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	246	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	774	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I0444	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I395
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II89	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	562	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	49	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	654	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	33	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	II244	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I426
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I222	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	405739	2I682	6242 I964	-	30078 I679
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	404343	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	67522	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6209
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2I49	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37748	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5096I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	37890
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35727	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	I250	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I453	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	84
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	5II2I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	37974
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	358II	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	502297	26706	II040 3702	-	37I37 3I52
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	500725	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	836I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7688
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I504I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	46745	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	63I087	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47887
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45368	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	I377	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I04	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	I600	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	98	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	632882	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47986

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45466	-	-	-

Составила ведущий инженер Л.А. Сидорова

Проверила главный специалист Б.М. Мильман

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных решений и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоимость, руб		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			27II	34I9	-	-	0,54
2	Фундаменты			48587	6I236	-	-	9,68
3	Вход в подвал			II65	I454	-	-	0,23
4	Перекрытие над подвалом			746	94I	-	-	0,I5
5	Подготовка под полы I этажа			I2748	I6068	-	-	2,54
6	Подпольные каналы и приямки			I3I93	I66I7	-	-	2,63
7	Наружная отделка			I990	2508	-	-	0,40
8	Крыльца и главный вход			II244	I4I66	-	-	2,24
9	Отмостка			4I74	526I	-	-	0,83
I0	Стены			I27I05	I60I95	-	-	25,3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Перекрытие и покрытие			7452I	93854	-	-	I4,83
I2	Перегородки			I2873	I6226	-	-	2,56
I3	Кровля			44654	5628I	-	-	8,09
I4	Окна			38639	48699	-	-	7,69
I5	Двери			8846	III30	-	-	I,76
I6	Подготовка под полы 2 этажа			3622	4365	-	-	0,72
I7	Полы			59973	75587	-	-	II,94
I8	Лестницы			706	89I	-	-	0,I4
I9	Внутренняя отделка			25205	3I77I	-	-	5,02
20	Эстрада			595	749	-	-	0,I2
2I	Венткамера			556	695	-	-	0,II
22	Вентканалы			4657	5870	-	-	0,93
23	Гардероб			6II	72I	-	-	0,II
24	Помещение для вытяжных вентиляторов			877	I066	-	-	0,I7
25	Киноаппаратная			787	992	-	-	0,I6
26	Вентшахта			I509	I900	-	-	0,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	м3	I4500,00	502297	632882	3464	4365	I00,00

Составила ведущий инженер Л.А. Сидорова

Проверила главный специалист Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся)
со стенами из кирпича

Основание: ОВ, ВК, СО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	47,425	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	5827	чел/час
Трудозатраты построечные	5,32	чел/час
Сметная заработная плата	4,937	тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I, Сантехнические работы								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	563,96	0,35 0,28	0,05 0,02	I97	I58	28 II	0,38 0,02	2I4 II
2	24-07 д.3I п.9-08	Конвекторы Универсал-КН20, экм	563.96	I5,3I	-	8634	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI8-II3 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких, типа КВ-20-I0, КВ-I2-20, КВ-20-I3 экм	20,00	2I,40 / 0,28	0,05 / 0,02	428	6	I	0,38 / 0,02	8
4	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм, м	352,00	I,2I / 0,27	0,02	426	95	7	0,35	I23
5	EI6-36 7-I	То же, 20 мм, м	I23,00	I,28 / 0,27	0,02	I57	33	2	0,35	43
6	EI6-37 7-I	То же, 25 мм, м	33,00	I,46 / 0,27	0,02	48	9	I	0,35	I2
7	EI6-38 7-I	То же, 32 мм, м	93,00	I,62 / 0,27	0,02	I5I	25	2	0,35	33
8	EI6-39 7-I	То же, 40 мм, м	I25,00	I,84 / 0,27	0,02	230	34	3	0,35	44
9	EI6-40 7-2	То же, 50 мм, м	I8I,00	2,29 / 0,35	0,05 / 0,02	4I4	63	9 / 4	0,43 / 0,02	78 / 4
I0	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 76х2,8 мм, м	274,00	4,55 / 0,60	0,08 / 0,03	973	I64	22 / 8	0,77 / 0,02	2II / 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI6-68 8-3	То же, диам. 89х2,8 мм, м	I05,00	4,22 0,68	0,II 0,03	443	7I	II 3	0,86 0,02	90 2
I2	EI6-69 8-3	То же, диам. I08х2,8 мм, м	I5,00	5,07 0,68	0,II 0,03	76	I0	I -	0,86 0,02	I3 -
I3	EI6-70 8-4	То же, диам. I27х3,2 мм, м	II,00	6,73 0,95	0,I4 0,05	74	I0	2 I	I,24 0,04	I4 -
I4	EI6-7I 8-4	То же, диам. I59х3,2 мм, м	90,00	8,3I 0,95	0,I4 0,05	748	86	I3 5	I,24 0,04	II2 4
I5	CI30-2305	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	4I6,20	0,9I	-	379	-	-	-	-
I6	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00м	9,07	5,I0 4,77	-	46	43	-	5,I6	47
I7	EI6-220 22	То же, диаметром до I00 мм, I00м	3,94	5,53 4,77	-	22	I9	-	5,I6	20
I8	EI6-22I 22	То же, диаметром до 200 мм, I00м	0,90	7,47 4,77	-	7	4	-	5,I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	40,00	2,54	-	I02	-	-	-	-
20	CI30-I04	То же, 20 мм, шт	I8,00	2,92	-	53	-	-	-	-
2I	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм, шт	I,00	42,00 2,I9	0,44 0,I4	42	2	-	2,67 0,I2	3
22	EI6-II9 I2-2	То же, I00 мм, шт	I,00	49,34 2,I9	0,44 0,I4	49	2	-	2,67 0,I2	3
23	EI6-I20 I2-3	То же, I25 мм, шт	2,00	64,I5 4,7I	0,78 0,23	I28	9	I	6,03 0,I9	I2
24	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	59,00	0,74 0,I0	-	44	6	-	0,I3	8
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I387I	849	I03 32	-	I093 26
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I387I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I665	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	298	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I243	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I6779	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I274
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II79	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I6779	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I274
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II79	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
25	EI5-647 I64-8	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	2,30	46,92 43,75	-	I08	I0I	-	63,90	I47
26	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	9,30	28,64 27,25	0,50 0,I5	272	259	4 I	4I,00 0,I3	389 I
27	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I995-79, м3	9,78	97,36	-	952	-	-	-	-
28	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	4,30	I28,45 35,50	2,02 0,6I	552	I53	9 3	47,20 0,52	203 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	494,50	0,83	-	4I0	-	-	-	-
30	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	8,20	94,I7 48,00	0,05	772	394	-	68,00	558
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	3066	907	I3 4	-	I297 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3066	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	286	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3886	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I347
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I003	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	3864	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I347
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I003	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	I6937	I756	II6 36	-	2390 29
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3066	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	286	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3864	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I347
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I003	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I387I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I665	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	298	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I243	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I6779	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I274
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II79	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	20643	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	262I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I82	-	-	-
		Отдел 2. Теплоснабжение установок систем II-I3								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
3I	EI6-232 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 20х2 мм, м	6,00	I,33 0,52	0,08 0,03	8	3	-	0,66 0,02	4
32	EI6-236 8-I	То же, 40х2,5 мм, м	8,00	2,00 0,52	0,08 0,03	I6	4	-	0,66 0,02	5
33	EI6-66 8-I	То же, 48х2,5 мм, м	8,00	2,85 0,52	0,08 0,03	23	4	-	0,66 0,02	5
34	EI6-67 8-2	То же, 60х2,5 мм, м	I2,00	3,55 0,60	0,08 0,03	43	7	I	0,77 0,02	9
35	EI6-67 8-2	То же, 76х2,8 мм, м	I2,00	3,55 0,60	0,08 0,03	43	7	I	0,77 0,02	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	CI30-2305	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты, планки) кг	22,00	0,9I	-	20	-	-	-	-
37	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,22	5,I0 / 4,77	-	I	I	-	5,I6	I
38	EI6-220 22	То же, I00 мм, I00м	0,24	5,53 / 4,77	-	I	I	-	5,I6	I
39	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5мм, шт	9,00	2,54	-	23	-	-	-	-
40	CI30-I06	То же, 32 мм, шт	2,00	4,38	-	9	-	-	-	-
4I	CI30-I07	То же, 40 мм, шт	2,00	6,I2	-	I2	-	-	-	-
42	CI30-I08	То же, 50 мм, шт	2,00	7,47	-	I5	-	-	-	-
43	2307 д.63 I3328	Клапан регулирующий 25ч943нж с исполнительным механизмом д=I5 мм, шт	3,00	I48,I6	-	444	-	-	-	-
44	ЦII-54I-2	Клапан регулирующий с мембранным пневматическим исполнительным механизмом, диаметр условного прохода до 50 мм, шт	2,00	3,I6 / 2,62	0,II / 0,03	6	5	-	4,00 / 0,02	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	EI8-I98 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм, шт	2,00	25,3I / I,56	0,I8 / 0,06	5I	3	-	2,00 / 0,05	4
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	7I5	35	2	-	46
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	7I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость; ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	865	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	865	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Строительные работы								
46	E15-647 I64-8	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за два раза, I00м2	0,I0	46,92 43,75	-	5	4	-	63,90	6
47	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,50	28,64 27,25	0,50 0,I5	I4	I4	-	4I,00 0,I3	20
48	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79, м3	0,5I	97,36	-	50	-	-	-	-
49	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,20	I28,45 35,50	2,02 0,6I	26	7	-	47,20 0,52	9
50	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК,м2	23,00	0,83	-	I9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	II4	25	-	-	35
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	II4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	829	60	2	-	8I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	II4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	-	-	-	I42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	7I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	865	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	I007	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Отдел 3. Узел управления								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
5I	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм, шт	2,00	4,33 2,I9	0,44 0,I4	9	4	I	2,67 0,I2	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	CI30-224I	Задвижки клиновые фланцевые ЗКЛ2-I6, давлением I6 кгс/см2, диаметром I00 мм, шт	2,00	94,63	-	I89	-	-	-	-
53	CI30-I796	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром I00 мм, шт	4,00	3,34	-	I3	-	-	-	-
54	CI30-2028	Вентили проходные муфтовые I5б1бк давлением I6 кгс/см2 (диаметром 25 мм), шт	4,00	2,99	-	I2	-	-	-	-
55	ЦII-I55-2	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до I00 мм, шт	I,00	3,08 2,4I	0,02	3	2	-	3,00	3
56	CI30-3000	Водосчетчик СТВГ-I-00, шт	I,00	II9,20	-	II9	-	-	-	-
57	EI8-I86 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм, шт	I,00	67,43 4,07	0,78 0,23	67	4	I	5,25 0,I9	5
58	EI8-I87 II-2	То же, I08 мм, шт	I,00	70,I5 4,07	0,78 0,23	70	4	I	5,25 0,I9	5
59	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий,шт	2,00	I,02 0,99	-	2	2	-	I,00	2
60	I704-20030	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий МП4 ТУ25-02-943-74, шт	2,00	40,85	-	82	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	2,00	0,27 0,27	-	I	I	-	0,50	I
62	I70643-I3II	Термометр П6.ДЛ.В.Ч-I60, ДЛ.Н.Ч-66, шт	2,00	I,6I	-	3	-	-	-	-
63	I70648-I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П, шт	2,00	2,85	-	6	-	-	-	-
63	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм, шт	4,00	42,08 2,I9	0,44 0,I4	I68	9	2 I	2,67 0,I2	II
65	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные II6I8бк, для жидких сред, давлением I,6 мПа, диаметром I5 мм, шт	5,00	I,85	-	9	-	-	-	-
66	EI6-68 8-2	Трубопровод из электросварных труб диаметром 89х2,8 мм, м	I,50	4,22 0,68	0,II 0,03	6	I	-	0,86 0,02	I
67	EI6-69 8-3	То же, I08х2,8 мм, м	2,00	5,07 0,68	0,II 0,03	I0	I	-	0,86 0,02	2
68	CI30-2305	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	3,00	0,9I	-	3	-	-	-	-
69	I704-5III9 доп.22	Регулятор расхода и давления УРРД-50, шт	I,00	230,09	-	230	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
70	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм, шт	I,00	3,56 3,48	0,03	4	3	-	5,00	5
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I006	3I	5 I	-	40 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I006	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	90	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I2I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I2I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных труб переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,0I	94,I7 48,00	0,05	I	-	-	68,00	I
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I007	3I	5 I	-	4I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I006	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	90	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I2I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I2I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-
		Отдел 4. Вентиляция								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
72	E20-707 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 5А с электродвигателем 4АI00С34, шт	2,00	2I9,35 / 6,3I	I,07 / 0,34	439	I3	2 / I	8,I8 / 0,27	I6 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
73	E20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 4А с электродвигателем 4А7IА6, шт	I,00	I43,0I 4,49	0,46 0,I4	I43	4	-	5,88 0,II	6
74	E20-705 20-I	То же, № 3,I5А с электродвигателем 4АА63А4, шт	6,00	I05,25 I,95	0,20 0,06	632	I2	I	2,40 0,05	I4
75	E20-704 20-I	То же, № 2,5А с электродвигателем 4АА56А4, шт	I,00	93,48 I,95	0,20 0,06	93	2	-	2,40 0,05	2
76	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т, шт	3,00	9,30 3,74	0,67 0,2I	28	II	2 I	5,I2 0,I7	I5 I
77	CI30-724	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК4-8-02, поверхность нагрева 20,88 м2, шт	I,00	I39,06	-	I39	-	-	-	-
78	CI30-7I2	То же, КСК3-8-02, I5,89 м2, шт	I,00	II3,05	-	II3	-	-	-	-
79	CI30-7I3	То же, КСК3-9-02, I8,4I м2, шт	I,00	I29,7I	-	I30	-	-	-	-
80	E20-468 9-7 I7-04 д.2 п.5-0828 доп.I7 п.5-042	Установка заслонок воздушных утепленных КВУ I000х600 с электроприводом МЭО-I.6/25-0,25Н, Iшт	3,00	525,72 3,26	0,I4 0,05	I577	I0	-	4,20 0,04	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	E20-662 I7-I	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ-2,5, шт	I,00	3,85 0,57	0,02	4	I	-	0,78	I
82	E20-664 I7-I	То же, ВВ-3.2, шт	6,00	4,63 0,57	0,02	28	3	-	0,78	5
83	E20-665 I7-2	То же, ВВ-4, шт	I,00	7,37 0,78	0,02	7	I	-	I,05	I
84	E20-666 I7-7	То же, ВВ-5, шт	2,00	8,80 0,78	0,02	I8	2	-	I,05	2
85	E20-674 I7-I	То же, ВНА-2.5, шт	I,00	3,54 0,57	0,02	4	I	-	0,78	I
86	E20-676 I7-I	То же, ВНА-3.2, шт	6,00	4,27 0,57	0,02	26	3	-	0,78	5
87	E20-677 I7-2	То же, ВНА-4, шт	I,00	5,7I 0,78	0,02	6	I	-	I,05	I
88	E20-678 I7-2	То же, ВНА-5, шт	2,00	6,75 0,78	0,02	I4	2	-	I,05	2
89	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250x500 мм, шт	I,00	24,8I 2,48	0,72 0,22	25	2	I	2,97 0,I8	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
90	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой до I00 кг, I00кг	0,06	58,38 / 4,62	0,39 / 0,I3	4	-	-	5,73 / 0,I8	-
9I	E20-40I 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером I50х580 мм, Iшт	I0,00	2,I6 / I,II	0,08 / 0,03	22	II	I	I,34 / 0,02	I3
92	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером I00х200 мм, Iшт	46,00	2,I6 / I,II	0,08 / 0,03	99	5I	3 / I	I,34 / 0,02	62 / I
93	E20-408 7-I	То же, Р-200, 200х200 мм, Iшт	I25,00	2,4I / I,II	0,08 / 0,03	30I	I39	I0 / 4	I,34 / 0,02	I67 / 3
94	E20-408 7-I к=I,5	То же, Р-300, Iшт	8,00	3,6I / I,66	0,I2 / 0,05	29	I3	I	I,34 / 0,04	II
95	E20-403 7-I	Решетки РВI-2, Iшт	20,00	5,49 / I,II	0,08 / 0,03	II0	22	2 / I	I,34 / 0,02	27 / -
96	E20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до I60 мм, м2	6,28	I2,28 / I,I6	0,07 / 0,02	77	7	-	I,54 / 0,02	I0
97	E20-2 I-I	То же, до 200 мм, м2	2,5I	8,89 / I,I6	0,07 / 0,02	22	3	-	I,54 / 0,02	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
98	E20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм, м2	99,93	8,64 I,I6	0,07 0,02	863	II6	7 2	I,54 0,02	I54 2
99	E20-5 I-2	То же, от 355 до 450 мм, м2	22,6I	7,83 0,88	0,07 0,02	I77	20	I	I,I9 0,02	27
I00	E20-6 I-2	То же, толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм, м2	43,96	8,09 0,88	0,07 0,02	356	39	3 I	I,I9 0,02	52 I
I0I	E20-7 I-3	То же, до 630 мм, м2	I3,85	8,I8 0,77	0,07 0,02	II3	II	I -	I,02 0,02	I4
I02	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	I36,40	8,89 I,I6	0,07 0,02	I2I3	I58	I0 3	I,54 0,02	2I0 3
I03	E20-II I-2	То же, толщиной 0,7 мм, периметром от II00 до I600 мм, м2	26,50	8,89 0,88	0,07 0,02	236	23	2 I	I,I9 0,02	32 I
I04	E20-I3 I-3	То же, до 2000 мм, м2	32,00	9,65 0,77	0,07 0,02	309	25	3 I	I,02 0,02	33 I
I05	E20-I4 I-4	То же, до 3600 мм, м2	40,80	9,40 0,5I	0,07 0,02	384	2I	3 I	0,70 0,02	29 I
I06	CI30-640	Лючок для замеров, шт	20,00	0,22	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I07	E20-645 I4-2	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых внутренним диаметром/периметром до 500/I600 мм, шт	2,00	4,82 I,49	0,25 0,08	I0	3	-	I,96 0,06	4
I08	CI30-270I	Глушитель трубчатый ГТКI-5, шт	2,00	47,57	-	95	-	-	-	-
I09	E20-65I I4-8	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых размером пластин до I000х200х хI000 мм, шт	0,20	I,29 0,46	0,I2 0,03	I	-	-	0,66 0,02	-
II0	CI30-2852	Пластины для шумоглушителей П2-2, шт	2,00	25,78	-	52	-	-	-	-
III	E20-322 II-6	Установка кожухов для шумоглушителей, м2	3,00	I,56 I,I7	0,II 0,03	5	4	-	I,54 0,02	5
II2	CI30-888	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной и сортовой стали, м2	3,00	I2,58	-	38	-	-	-	-
II3	CI30-I096	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой стали горячекатанной, м2	0,96	4,84	-	5	-	-	-	-
II4	E20-404 I0-I	Установка отсосов от оборудования, I00 кг	I,85	5,56 4,70	0,33 0,I0	I0	9	-	6,09 0,08	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II5	C27II34--I2I2 д.2I	местный вентиляционный насос МВО-I,2, шт	I,00	239,78	-	240	-	-	-	-
II6	C27II34--I2I3 д.2I	То же, МВО-I,6, шт	I,00	304,58	-	304	-	-	-	-
II7	C27II34--I2I0 д.2I	То же, МВО-0,5, шт	I,00	47,57	-	48	-	-	-	-
II8	E20-I002 47-I	Установка виброизоляторов до 38, I0шт	2,80	I4,94 2,8I	0,02	42	8	-	3,40	I0
II9	E20-I003 47-2	То же, до 39, I0шт	0,40	2I,II 3,3I	0,04 0,02	8	I	-	4,02 0,02	2
I20	E20-I004 47-3	То же, до 40, I0шт	0,80	25,48 3,72	0,04 0,02	20	3	-	4.48 0,02	4
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	8623	755	53 I7	-	968 I5
		в том числе:								
		Стоимость сантеничхеских работ	-	-	-	8623	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I035	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I84	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	770	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I0428	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I074
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	956	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I0428	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I074
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	956	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы								
I2I	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей оберточными изделиями минераловатными или стекловатными, м3	II,00	II,05 5,9I	0,23 0,08	I22	65	3 I	7,90 0,07	87 I
I22	CII4-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50 мм, м3	4,02	78,57	-	3I6	-	-	-	-
I23	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79, м3	8,24	97,36	-	802	-	-	-	-
I24	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	I,72	I28,45 35,50	2,02 0,6I	22I	6I	3 I	47,20 0,52	8I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	I97,80	0,83	-	I64	-	-	-	-
I26	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов I00м2	5,00	94,I7 48,00	0,05	47I	240	-	68,00	340
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	2096	366	6 2	-	508 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2096	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	350	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	264I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	542
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	43I	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	264I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	542
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	43I	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I07I9	II2I	59 / I9	-	I476 / I7
	в том числе:								
	Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2096	-	-	-	-
	Накладные расходы, руб	-	-	-	350	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
	Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	63	-	-	-
	Плановые накопления, руб	-	-	-	I95	-	-	-	-
	Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	264I	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	542
	Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	43I	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ	-	-	-	8623	-	-	-	-
	Накладные расходы, руб	-	-	-	I035	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
	Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I84	-	-	-
	Плановые накопления, руб	-	-	-	770	-	-	-	-
	Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I0428	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I074
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	956	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I3069	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I387	-	-	-
		Отдел 5. Холодное водоснабжение								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
I27	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	I90,00	I,69 / 0,29	0,02	32I	55	4	0,37	70
I28	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	20,00	I,9I / 0,29	0,02	38	6	-	0,37	7
I29	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	I45,00	I,93 / 0,29	0,02	280	42	3	0,37	54
I30	EI6-44 7-3	То же, 32 мм, м	30,00	2,25 / 0,29	0,02	68	9	I	0,37	II
I3I	EI6-45 7-3	То же, 40 мм, м	36,00	2,55 / 0,29	0,02	92	I0	I	0,37	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I32	EI6-46 7-4	То же, 50 мм, м	58,00	3,I5 0,36	0,05 0,02	I83	2I	3 I	0,48 0,02	28 I
I33	EI6-266 24-5	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63мм, м	3,00	3,30 I,04	0,05 0,02	I0	3	-	I,35 0,02	4
I34	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	4,79	4,99 4,66	-	24	22	-	5,I6	25
I35	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5мм, шт	9I,00	2,I6	-	I97	-	-	-	-
I36	CI30-86	То же, 20 мм, шт	8,00	2,56	-	20	-	-	-	-
I37	CI30-87	То же, 25 мм, шт	2,00	3,I5	-	6	-	-	-	-
I38	CI30-88	То же, 32 мм, шт	I,00	3,84	-	4	-	-	-	-
I39	CI30-268I	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре, шт	20,00	I,94	-	39	-	-	-	-
I40	EI6-I35 I2-I	Установка вентиле , задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50мм, шт	I,00	2,28 I,2I	0,20 0,06	2	I	-	I,5I 0,05	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4I	CI30-2280	Задвижки клиновые фланцевые 30ч47бр, давлением I0 кгс/см2, диаметром 50 мм, шт	I,00	4I,52	-	42	-	-	-	-
I42	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТСП3 давлением I МПА, диаметром 50 мм, шт	2,00	I,63	-	3	-	-	-	-
I43	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	4,00	3,I5 0,24	0,02	I3	I	-	0,3I	I
I44	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25мм, м	80,00	3,46	-	277	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	I6I9	I70	I2 I	-	2I5 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I6I9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I44	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I958	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	232
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	205	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I958	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	232
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	205	-	-	-
		Раздел I0. Строительные работы								
I45	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,84	28,64 27,25	0,50 0,I5	53	50	I	4I,00 0,I3	75
I46	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79; м3	I,90	93,76	-	I85	-	-	-	-
I47	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	I,03	I28,45 35,50	2,02 0,6I	I33	37	2 I	47,20 0,52	49 I
I48	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	II8,68	0,83	-	99	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	470	87	3 I	-	I24 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	470	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	78	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	59I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	59I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	2089	257	I5 / 2	-	339 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	470	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	78	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	59I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I6I9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I44	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I958	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	232
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	205	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	2549	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	365
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	308	-	-	-
		Отдел 6. Горячее водоснабжение								
		Раздел II. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I49	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	200,00	I,69 / 0,29	0,02	338	58	4	0,37	74
I50	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	220,00	I,9I / 0,29	0,02	420	64	4	0,37	8I
I5I	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	49,00	I,93 / 0,29	0,02	95	I4	I	0,37	I8
I52	EI6-44 7-3	То же, 32 мм, м	40,00	2,25 / 0,29	0,02	90	I2	I	0,37	I5
I53	EI6-45 7-3	То же, 40 мм, м	II0,00	2,55 / 0,29	0,02	28I	32	2	0,37	4I
I54	EI6-46 7-4	То же, 50 мм, м	70,00	3,I5 / 0,36	0,05 / 0,02	220	25	3 / I	0,48 / 0,02	34 / I
I55	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	6,89	4,99 / 4,66	-	34	32	-	5,I6	36
I56	CI30-2505	Вентили муфтовые I5б Iп диам. I5 мм, м	60,00	I,70	-	I02	-	-	-	-
I57	CI30-2506	20 мм, м	2,00	2,06	-	4	-	-	-	-
I58	CI30-2507	25 мм, м	2,00	2,92	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I59	CI30-2500	32 мм, шт	I,00	3,75	-	4	-	-	-	-
I60	CI30-2509	40 мм, шт	3,00	5,64	-	I7	-	-	-	-
I6I	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижки, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм, шт	I,00	2,28 I,2I	0,20 0,06	2	I	-	I,5I 0,05	2
I62	CI30-2250	Задвижки клиновые фланцевые 30ч47бр, давлением I0 кгс/см2 диаметром 50 мм, шт	I,00	4I,52	-	42	-	-	-	-
I63	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром 50 мм, шт	2,00	I,63	-	3	-	-	-	-
I64	EI7-53 3-3	Установка смесителей, шт	I8,00	0,77 0,64	0,02	I4	I2	-	0,82	I5
I65	CI30-I502	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, компл	3,00	9,7I	-	29	-	-	-	-
I66	EI7-44 3-I	Установка полотенцесушителей двухвитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,42 м2, шт	3,00	6,06 0,46	0,04 0,02	I8	I	-	0,63 0,02	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I67	2407-I822	Смеситель для моек латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5 мм ГОСТ I9802-74 СМ-М-ННР, шт	I5,00	8,36	-	I25	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	I844	25I	I5 / I	-	3I8 / I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I844	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I65	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	337
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29I	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	2228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	—	-	337
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I2. Строительные работы								
I68	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	3,I7	28,64 27,25	0,50 0,I5	9I	86	I	4I,00 0,I3	I30
I69	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-I695-79, м3	3,27	97,36	-	3I8	-	-	-	-
I70	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	I,82	I28,45 35,50	2,02 0,6I	233	64	4 I	47,20 0,52	86 I
I7I	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК,м2	208,84	0,83	-	I73	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	8I5	I50	5 I	-	2I6 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	76	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I027	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	230
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I76	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	I027	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	230
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I76	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	2659	40I	20/2	-	534/2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	76	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I027	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	230
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I844	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I65	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	337
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29I	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	3255	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	567
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	467	-	-	-
		Отдел 7. Канализация								
		Раздел I3. Сантехнические работы								
I72	E16-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	300,00	2,86 0,47	-	858	I4I	-	0,6I	I83
I73	E16-34 6-2	То же, I00 мм, м	I60,00	4,69 0,46	0,02	750	74	3	0,58	93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I74	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм толщиной стенки 3,5 мм, м	25,00	2,83 / 0,5I	0,08 / 0,03	7I	I3	2 / I	0,66 / 0,03	I7 / I
I75	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу, типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачкмом с верхним пуском, компл	20,00	48,46 / I,86	0,20 / 0,06	969	37	4 / I	2,44 / 0,05	49 / I
I76	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером 550х420х150 мм, компл	45,00	37,64 / I,7I	0,II / 0,03	I694	77	5 / I	2,I9 / 0,03	99 / I
I77	EI7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъмной спинкой РСТО-I, РСТО-2, к-т	3,00	I6,08 / 0,79	0,07 / 0,02	48	2	-	I,02 / 0,02	3
I78	EI7-80 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МС-2-I, компл	5,00	23,00 / I,42	0,08 / 0,03	II5	7	-	I,83 / 0,03	9
I79	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50, компл	I2,00	I0,29 / 0,36	0,04 / 0,02	I23	4	-	0,46 / 0,02	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I80	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00, компл	2,00	23,63 / I,42	0,03 / 0,02	47	3	-	I,85 / 0,02	4
I8I	2407-I702	Сифон-ревизия для моек ГОСТ 6924-73, ГОСТ I8297-80 СФI50Д, шт	I3,00	2,09	-	27	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	4702	358	I4 / 3	-	463 / 3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	4702	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	564	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	420	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	5686	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	464	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	5686	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	464	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	4702	358	I4 / 3	-	463 / 3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	4702	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	564	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	420	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	5686	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	464	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	5686	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	464	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	38942	3984	23I / 63	-	5324 / 53
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	6562	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I094	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I98	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8266	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2289
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I74I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	32380	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3882	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	349
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	692	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2897	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	39I59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3538
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I96	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	47425	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5827
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4937	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту средней школы на II классов (I98 учащихся) со стенами из кирпича

Основание: ЭОI Электроосвещение

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	29,I28 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	I822 чел/час
Трудозатраты построечные	I,6 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	I,460 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	E2I-I50 27-5	Установка щитков осветительных ЯОУ-8505, I00шт	0,03	3I3,II 235,00	9,I3 5,68	9	7	-	3I2,00 4,82	9
2	E2I-I5I 27-6	То же, ЯОУ-8506, I00шт	0,08	392,80 29I,25	II,65 7,36	3I	23	I I	384,00 6,25	3I
3	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква, I00шт	0,05	I66,93 I07,50	8,28 4,97	8	5	-	I38,00 4,22	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	E2I-I39	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах, с числом ламп 2, I00шт	6,77	I7I,52 92,37	58,84 I9,00	II6I	625	399 I29	I32,00 I6,I2	894 I09
5	E2I-I25 25-I	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с номинальными условиями среды, I00шт	0,60	I28,96 42,00	69,30 20,98	77	25	42 I3	60,40 I7,8I	36 II
6	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,64	I22,80 39,25	2,32 I,44	79	25	2 I	56,68 I,22	36 I
7	E2I-I70 36-I	Монтаж светового указателя "выход", I00шт	0,06	65,I6 54,75	2,5I 0,52	4	3	-	78,I0 0,44	5
8	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	I,50	I7,43 I3,25	-	26	20	-	I9,20	29
9	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой, I00шт	0,35	47,6I 37,25	0,07 0,02	I7	I3	-	27,00 0,02	9
I0	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00шт	0,I7	45,84 26,00	-	8	4	-	37,20	6
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	I,I0	I6,8I I3,25	-	I8	I5	-	I9,20	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном, диаметром до 25 мм, I00м	2,80	I8,77 I4,50	I,23 0,76	53	4I	3 2	20,90 0,65	59 2
I3	E2I-90 I6-20	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм, I00м	0,28	8,40 4,99	0,28 0,I8	2	I	-	7,I4 0,I5	I
I4	E2I-9I I6-II	То же, до 32 мм, I00м	I,20	I2,25 6,82	0,38 0,24	I5	8	-	9,80 0,20	I2
I5	E2I-92 I6-I2	То же, до 50 мм, I00м	I,58	I8,27 8,7I	0,90 0,56	29	I4	2 I	I2,50 0,48	20 I
I6	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	I,40	4,84 3,49	I,00 0,64	7	5	2 I	5,07 0,54	7 I
I7	E2I-95 I7-3	То же, до I6 мм2, I00м	I,58	8,93 6,09	2,I7 0,68	I4	I0	3 I	8,67 0,58	I4 I
I8	E2I-96 I7-4	То же, до 35 мм2, I00м	0,30	II,88 8,I6	2,94 0,97	4	2	I	II,70 0,82	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	E2I-97 I7-5	То же, до 70 мм2, I00м	2,50	I2,48 8,29	2,82 I,08	3I	2I	8 3	I2,I0 0,85	30 2
20	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	4,60	I,87 I,69	-	9	8	-	2,39	II
2I	E2I-I00 I7-8	То же, до I6 мм2, I00м	3,00	3,92 3,54	-	I2	II	-	4,86	I5
22	E2I-I0I I7-9	То же, до 35 мм2, I00м	0,80	4,00 3,60	-	3	3	-	4,94	4
23	E2I-I02 I7-I0	То же, до 70 мм2, I00м	2,50	4,9I 4,35	-	I2	II	-	6,26	I6
24	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	0,70	53,35 36,00	I3,52 4,06	37	25	I0 3	5I,60 3,45	36 2
25	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00м	28,00	8,6I 6,75	-	24I	I89	-	9,78	272

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	E34-502 7-I	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами, I00м	0,40	I75,I6 I2,07	-	70	5	-	I8,60	7
27	24I829--4II26 д.2	Телескопический подъемник, шт	I,00	829,08	-	829	-	-	-	-
28	Ц8-I47-I	Монтаж подъемника, т	0,I3	583,I3 67,00	6,9I I,63	76	9	I	86,00 I,38	II
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	2882	II28	474 I55	-	I602 I30
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	829	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	908	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	2053	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	980	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	24I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	3274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I822
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I460	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	4I82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I822
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I460	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
29	I5-I7 д.I6 п.02-490	Щиток осветительный ЯОУ-8505, шт	3,00	58,50	-	I76	-	-	-	-
30	п.2-49I	То же, ЯОУ-8506, шт	8,00	79,50	-	636	-	-	-	-
3I	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	5,00	I9,04	-	95	-	-	-	-
32	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2.40/П-0IУХЛ4, шт	300,00	24,43	-	7329	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	CI53-I40	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НП020хI00/Р2.0-02УХЛ4, шт	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
34	I507-I057	Светильники подвесные НПП03-I00-00IУ3, шт	I2,00	I3,82	-	I66	-	-	-	-
35	цена з-да Эстопласт	Светильник арт.38, шт	49,00	6,I7	-	302	-	-	-	-
36	I507-3I2I доп.I	Светильник ЛП030-I-40, шт	46,00	I3,I7	-	606	-	-	-	-
37	I507-II38	Светильник подвесной ЛСП02-2х 80/Д20-0IУХЛ4, ЛСП02-2х80/Д20 -04УХЛ4, шт	42,00	29,60	-	I243	-	-	-	-
38	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40№-02УХЛ4, шт	59,00	49,28	-	2908	-	-	-	-
39	I507-3I0I	Светильник ЛС004-2х40-004УХЛ4, шт	290,00	22,20	-	6438	-	-	-	-
40	CI53-6	То же, НСП-02-IхI00, шт	60,00	4,42	-	265	-	-	-	-
4I	CI53-226	Световой указатель "выход" СУВ-2М, шт	6,00	3,63	-	22	-	-	-	-
42	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40, I0шт	I35,00	9,72	-	I3I2	-	-	-	-
43	CI53-232	Лампы ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65, I0шт	8,40	I8,45	-	98	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44	CI53-25I	Стартер СК-220, I0шт	I43,40	I,92	-	275	-	-	-	-
45	CI53-276	Лампа ЛОН-2I5-245-I00, I0шт	I0,00	I,45	-	I5	-	-	-	-
46	CI53-267	Лампа ЛОН-2I5-245-60, I0шт	2,40	I,37	-	3	-	-	-	-
47	CI53-254	Лампа ЛОН-2I5-240-25, I0шт	I,20	I,35	-	2	-	-	-	-
48	I504-6I60	Выключатель однополюсный для утопленной установки ВКII--I9I0 ТУI6-526.294-78, шт	I50,00	0,52	-	78	-	-	-	-
49	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-I940 ТУI6-526.294-78, шт	35,00	I,56	-	55	-	-	-	-
50	I504-6I62	То же, брызгозащищенный ВКII-I930 ТУI6-526.294-78,шт	I7,00	I,I7	-	20	-	-	-	-
5I	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой проводки (установки), шт	II0,00	0,25	-	28	-	-	-	-
52	CI52-228	Провод АПВ сечением Iх2 мм2, I000м	0,56	44,07	-	25	-	-	-	-
53	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением I0 мм2, I000м	0,46	II5,I8	-	53	-	-	-	-
54	CI52-233	То же, 25 мм2, I000м	0,II	235,42	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
55	CI52-235	То же, 50 мм2, I000м	0,52	429,76	-	22I	-	-	-	-
56	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением I,5 мм2, I000м	0,06	60,20	-	4	-	-	-	-
57	CI52-I96	Провод АППВ сечением: 2х2 мм2, I000м	2,I6	77,74	-	I68	-	-	-	-
58	CI52-I99	То же, 3х2 мм2, I000м	0,72	II2,I8	-	8I	-	-	-	-
59	503-80I22--II	Трубы д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,02	3I5,20	-	6	-	-	-	-
60	503-80I25--I2	То же, д=32 мм, I000пм	0,I2	772,24	-	93	-	-	-	-
6I	503-80I26--I2	То же, д=40 мм, I000пм	0,05	II03,20	-	3I	-	-	-	-
62	503-80I27--I2	То же, д=5I мм, I000пм	0,I3	I576,00	-	205	-	-	-	-
63	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т: ДН-20, Т-2, м	280,00	0,34	-	95	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	CI5I-I282	Кабели силовые на напряжение I000В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, I000м	0,02	350,76	-	7	-	-	-	-
65	CI5I-II96	То же, 2х2,5 мм2, I000м	0,05	282,82	-	I4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	23I0I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	23I0I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I845	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	24946	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	24946	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	25983	II28	474 I55	-	I602 I30
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	829	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	908	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	25I54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	980	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2086	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	28220	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I822
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I460	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	29I28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I822
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I460	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

gost.e-ecolog.ru