ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-1-144.88

Пункт консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора

Стены кирпичные

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-1-144.88

22964-05

Пункт консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора
Стены кирпичные

АЛЬБОМ 5
С М Е Т Ы

Сметная стоимость :	
общая	97,54 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	74,69 тыс.руб.
I м2 общей площади	I02,97 руб.
I м3 здания	I8,52 руб.
расчетную единицу	I382 руб.

Разработан институтом "Гипроагротехпром" г.Иваново

Утвержден и введен в действие проектным институтом "Гипро - агротехпром" приказ от 11.01.88 г. № 16

Главный инженер института	В.И.Мороко
Главный инженер проекта	В.И.Глезин
Начальник сметного отдела	В.В.Кульков

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

СОДЕРЖАНИЕ

22964-05

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	4
	Объектная смета № I	6
I-I	Общестроительные работы	9
I-2	Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	78
I-3	Бытовая канализация	85
I-4	Производственная канализация	89
I-5	Горячее водоснабжение	92
I-6	Вентиляция	95
I-7	Теплоснабжение установок	I09
I-8	Индивидуальный тепловой пункт	II6
I-9	Отопление	I24
I-I0	Электроосвещение	I3I
I-II	Слаботочные устройства	I45
I-I2	Автоматизация приточной системы и агрегатов	I5I
I-I3	Силовое электрооборудование	I60

I	2	3
I-I4	Пожарная сигнализация	I80
I-I5	Молниезащита	I88
I-I6	Технологическое оборудование	I9I
I-I7	Технологические трубопроводы	204
I-I8	Гардеробное оборудование	207
I-I9	Колодец водоприемный КВ-I	2I0
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	2I4

22964-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением государственного комитета по делам строительства от I8 мая I982 г. № I4I.

2. Сметная стоимость общестроительных работ и санитарно-технических исчислена по сборникам ЕРЕР Госстроя СССР и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах I984 г.

3. Накладные расходы приняты:
- на общестроительные работы - I6,5%
- на внутренние сантехнические работы - I3,3%
- на металлоконструкции - 8,6%
- плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I983 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов не учтенных ценником на монтаж оборудования по сборнику средних районных сметных цен ч.I по I территориальному району и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое и электросиловое оборудование учтена наценка "Госкомсельхозтехники - I3,3%.

На материалы, не учтенные ценником на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно сборнику сметных районных цен ч.У по табл. с 2 по I2

I территориального района.

Ограждающие конструкции при расчетной температуре наружного воздуха -30°С, снеговая нагрузка 0,98 кПа (100 кгс/м2).

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

- земляные работы - в сухих непучинистых, непросадочных грунтах с нормативными значениями характеристик φ =28°, E = 14,7 кПа (150 кгс/м2) γ =1,8 т/м3;

- фундаменты - ленточные монолитные, сборные ж/б;
- каркас - полносборный ж/б;
- стены - кирпичные;
- перегородки- кирпичные;
- перекрытие и покрытие - сборное железобетонное;
- кровля - рулонная, утеплитель газосиликат марки Б;
- двери и окна - деревянные;
- полы - линолеумные, бетонные цементные, из керамической плитки;
- отмостка - асфальтобетонная.

Составил ст.инженер Л.Б.Огнева

22964-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство пункта консервации и ремонта сельхозтехники
на два постановочных места в блоке со складом машинного двора
(стены кирпичные)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 97,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости - 54,06 условных ремонта

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-час	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	56,70	-	-	-	56,70				I048,83
2	I-2	Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	I,I4	-	-	-	I,I4				2I,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I-3	Бытовая канализация	0,24	-	-	-	0,24				4,44
4	I-4	Производственная канализация	0,25	-	-	-	0,25				4,62
5	I-5	Горячее водоснабжение	0,06	-	-	-	0,06				I,II
6	I-6	Вентиляция	3,65	-	-	-	3,65				67,52
7	I-7	Теплоснабжение установок	0,I9	-	0,20	-	0,39				7,2I
8	I-8	Индивидуальный тепловой пункт	0,43	0,0I	0,I0	-	0,54				9,99
9	I-9	Отопление	I,37	-	-	-	I,37				25,34
I0	I-I0	Электроосвещение	2,79	-	-	-	2,79				5I,6I
II	I-II	Слаботочные устройства	-	0,04	0,02	-	0,06				I,II
I2	I-I2	Автоматизация приточной системы и агрегатов	-	0,26	0,25	-	0,5I				9,43
I3	I-I3	Силовое электрооборудование	-	2,06	I,24	-	3,30				6I,04
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	0,67	0,62	-	I,29				23,86
I5	I-I5	Молниезащита	-	0,I3	-	-	0,I3				2,4I
I6	I-I6	Технологическое оборудование	I,49	3,00	I9,97	-	24,46				452,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I-I7	Технологические трубопроводы	-	0,I0	-	-	0,I0				I,85
I8	I-I8	Гардеробное оборудование	-	-	0.45	-	0,45				8,33
I9	I-I9	Колодец водоприемный КВ-I	0,II	-	-	-	0,II				2,04
		Итого	68,42	6,27	22,85	-	97,54				I804,29

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер Л.Б.Огнева
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

на общестроительные работы пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

Основание: чертежи альбом IAC-I÷I7
альбом 2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 56,70 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Нормативная трудоемкость чел.-ч

Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработная плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Земляные работы								
I	ЕРЕР I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом, I00 м2	I5,25	7,I5 7,I5	- -	I09				I2,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕРЕР I-230 шифр 29-I ЕРЕР I-237 шифр 29-8 к-5 т.ч. п.I.II к-I,I0	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. толщиной 0,2 м с перемещением на 60м, I000 м3 Цена: (33,8+27,7х5)хI,I Экспл.машин (33,8+27,7х5)хI,I / (II,8+9,68х5)хI,I	0,24	I89,53 -	I89,53 66,22	45			- 66,22х хI,44	
3	ЕРЕР I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II к-I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3, I000м3 Цена: I36+I26,39х0,2 Экспл.машин I26,39хI,2 / 49,8 х I,I	0,24	I6I,28 9,6I	I5I,67 54,78	39			I9,5 54,78х хI,44	
4	СЦПГ том I стр.28	Отвозка растительного грунта на I км, т	288	0,29 -	0,29 -	84				
5	ЕРЕР I-I94	Работа на отвале, I000 м3	0,24	II,63 I,30	I0,I9 3,I2	3			2,63 3,I2х хI,44	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 25-I	Цена: I0,7+9,26x0,I Экспл.машин 9,26 x I,I 2,97 x I,05								
6	ЕРЕР I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II к-I,2 т.ч. п.3.6 к-I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором - обратная лопата с ковшом емк. 0,25 м3 в отвал, I000 м3 Цена: (I43+I37,58x0,2)xI,2 Экспл. машин I37,58xI,2xI,2 54,5xI,I	0,23	204,62 5,42	I98,I2 59,95	47			II 59,95x xI,44	
7	ЕРЕР I-948 шифр 79-2 т.ч. п.3.67 к-I,2 п.3.72 к-0,8	Доработка грунта вручную в котлованах, I00 м3 Цена: I20xI,2x0,8 Зарплата: I20xI,2x0,8	0,02	II5,20 II5,20	- -	2			228xI,2 -	
8	ЕРЕР I-960	Доработка грунта вручную в траншеях,I00м3	0,06	89,40 89,40	- -	5			I54xI,2 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 80-2 т.ч. п.3.67 к-I,2	Цена: 74,5xI,2 Зарплата: 74,5xI,2								
9	ЕРЕР I-23I шифр 29-2 ЕРЕР I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 60м в резерв, I000м3 Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I Экспл.машин (40,8x0,85+32,3x5)xI,I (I4,3+II,3x5)xI,05	0,3I	2I5,80 -	2I5,80 74,34	67			74,34x xI,44	
I0	ЕРЕР I-23I шифр 29-2 ЕРЕР I-238 шифр 29-9 т.ч. п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 60м для обратной засыпки и подсыпки под полы, I000 м3 Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I Экспл.машин (40,8+0,85+32,3x5)xI,I (I4,3+II,3x5)xI,05	0,3I	2I5,80 -	2I5,80 74,34	67			74,34x xI,44	

22964-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ЕРЕР I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние 5м, I000 м3	0,09	20,79	20,79	2			-	
		Цена: I8,9xI,I		-	6,92				6,92x xI,44	
		Экспл. машин I8,9 x I,I								
		6,59 x I,05								
I2	ЕРЕР I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками, I00 м3	0,90	9,69	3,49	9			II,2	
				6,20	2,29				2,29x xI,44	
I3	ЕРЕР I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную траншей и котлованов, I00 м3	0,38	46,00	-	I7			99,3	
				46,0	-				46xI,44	
I4	ЕРЕР I-I84 шифр 23-5 т.ч. п.I.II к-I,2	Разработка недостающего грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы, I000 м3	0,07	200,42	I88,52	I4			24,20	
		Цена: I69+I57,IxO,2		II,90	67,76				67,76x xI,44	
		Экспл.машин I57,IxI,2								
		6I,6xI,I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	СЦПГ ч.I стр.28	Подвозка недостающего грунта на I км, т	I40,40	0,29 -	0,29 -	4I				
I6	ЕРЕР I-995 шифр 85-2	Подсыпка грунта под полы, I00 м3	I,84	69,30 52,60	I6,70 7,47	I28			II3 7,47x xI,44	
I7	ЕРЕР I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками, I00 м3	I,84	9,69 6,20	3,49 2,29	I8			II,2 2,29x xI,44	
I8	ЕРЕР I-II87 шифр II8-I3	Полив оснований под полы водой, I00 м2	7,29	0,44 0,24	- -	3			6,I0	
I9	ЕРЕР I-II29 шифр II6-2	Планировка площади механизированным способом, I00 м2	7,29	0,35 -	0,35 0,II	3			- 0,IIx xI,44	
		Итого по I разделу, руб.				703				
		2. Фундаменты								
I	ЕРЕР 6-I	Бетонная подготовка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр I-I	из бетона класса В3,5, м3	0,58	27,40 0,70	0,28 0,08	I6			I,37 0,08х хI,29	
2	ЕРЕР 6-5 шифр I-5	Фундаменты железобетонные под колонны из бетона класса ВI2,5 объемом до 3 м3, м3 Цена: 38,9-(28,2-27,2)хI,0I5	2,94	37,88 3,63	0,59 0,I8	III			6,66 0,I8х хI,29	
3	СЦМ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса АI,т	0,03	270,00		8				
4	СЦМ ч.II р.IУ п.2	Арматура класса АII, т	0,02	278,00		6				
5	СЦМ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса АШ, т	0,03	270,00		8				
6	ЕРЕР 6-20 шифр I-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В 7,5, м3	II9,28	3I,70 I,55	0,76 0,23	378I			2,86 0,23х хI,29	

22964-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ЕРЕР 6-I3 шифр I-I3	Столбы бетонные под стойки рам ворот из бетона класса В7,5, м3	8,37	34,40 2,78	0,34 0,I0	288			5,07 0,Ix xI,29	
8	ЕРЕР 8-59 шифр 7-3	Армирование фундаментов, т	0,02	42I,00 27,80	I,38 0,4I	8			54,3 0,4Ix xI,29	
9	ЕРЕР 8-I3 шифр 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора, I00м2	0,76	86,50 I9,60	I,50 0,45	66			38,I0 0,45x xI,29	
		Итого по 2 разделу, руб.				4292				
		3. Каркас								
I	ЕРЕР 7-32 шифр 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов весом до 2т, шт.	2	I0,60 3,0I	4,I9 I,52	2I			5,02 I,52x xI,29	
2	ССЦ т.I	Стоимость железобетонных колонн с консолями								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.9-5I	в две стороны длиной до I2м объемом до Iм3 марки К48-25 из бетона класса ВI5, м3	I,04	85,46		89				
		Цена: 87,I-0,82х2								
3	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АI,т	0,02	229,00		5				
4	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АШ, т	0,09	250,00		23				
5	ССЦ т.I табл. 3-I	Закладные детали, т	0,03	4I3,00		I2				
6	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей, т	0,03	I78,00		5				
7	ЕРЕР 7-I43 шифр I0-3	Установка строительных балок покрытий пролетом до I2 м массой до I0т, шт.	4	I3,80 4,95	8,58 3,I6	55			7,56 3,I6х хI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ССЦ т.I 8-58 поправка на марку бетона	Стоимость сборных железобетонных балок двутавровых объемом до I,5 м3 из бетона класса В30 длиной до I2м марки IБСД-94АУт, а,б, м3	4,4	89,35		393				
		Цена: 86,9+0,82+I,63								
9	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АтУ,т	0,I8	239,00		43				
I0	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АШ,т	0,09	250,00		23				
II	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса ВрI,т	0,07	32I,00		22				
I2	ССЦ т.I табл. 3-I	Закладные детали, т	0,05	4I3,00		2I				
I3	ССЦ т.I табл. 3-I	Дополнительные закладные детали, т	0,05	4I3,00		2I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей, т	0,I0	I78,00		I8				
I5	ЕРЕР 9-5I шифр 8-I	Установка металлических стоек, т	0,28	I9,20 6,00	9,I0 3,42	5			9,I5 3,42х хI,29	
I6	СЦМ ч.II р.I п.I78I т.ч. табл.3 п.6	Стоимость металлических стоек СМI из стали Вст 3пс 6-I, т Цена: 250+IхI,0I	0,28	25I,00		70				
I7	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6 ЕРЕР I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций 2 слоями эмали ПФ по слою огрунтовки ГФ-02I, I00 м2 Цена: 7,7I+I0,3х2 Зарплата: 2,05+I,5Iх2 Экспл.машин 0,20+0,I2х2 0,06+0,04х2	0,I3	28,3I 5,07	0,44 0,I4	4			3,I+ +2,3х2 0,I4х хI,29	
		Итого по 3 разделу, руб.				830				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(75)				
		4. Стены								
I	ЕРЕР 8-3I шифр 5-I т.ч. п.I.II ССЦ т.I п.2-II п.2-I2	Стены наружные из керамического кирпича на растворе М-50 при высоте помещения более 4м, м3 Цена: 33,9+(23,5-22,4)х0,23	I53,52	34,I5 2,I5	0,62 0,I8	5243			3,93 0,I8х хI,29	
2	ЕРЕР 8-30 шифр 5-I	Стены наружные из керамического кирпича на растворе М-50 при высоте помещения до 4м, м3 Цена: 34,2+(23,5-22,4)х0,23	73,88	34,45 2,2I	0,8I 0,24	2545			4,05 0,24х хI,29	
3	ЕРЕР 8-50 шифр 6-2	Пилястры из керамического кирпича на растворе М-50 при высоте помещения более 4м, м3	4,29	37,00 3,62	0,65 0,20	I59			5,96 0,2х хI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	ЕРЕР 8-59 шифр 7-3	Армирование кладки, т	0,08	42I,00 27,80	I,38 0,4I	34			54,3 0,4Ix xI,29	
5	ЕРЕР 8-36 шифр 5-4- т.ч. п.I.II	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте этажа до 4м на растворе М-50, м3	I05,I7	34,30 2,I0	0,8I 0,24	3607			3,90 0,24 xI,29	
6	ЕРЕР 8-37 шифр 5-4 т.ч. п.I.II	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте этажа более 4м на растворе М-50, м3	I4,7I	34,00 2,04	0,62 0,I8	500			3,78 0,I8x xI,29	
7	ЕРЕР 7-I27 шифр 9-I.I8 ССЦ т.I п.2-2	Укладка железобетонных перемычек весом до 0,7т, шт. Цена: I,5+2I,9x0,0023	II	I,55 0,46	I,04 0,38	I7			0,8I 0,39x xI,29	
8	ЕРЕР 7-445 шифр	Укладка железобетонных перемычек весом до 0,3т, шт.	93	0,29 0,08	0,I5 0,06	27			0,I3 0,06xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	38-I0.I8 ССЦ т.I п.2-4	Цена: 0,23+0,0025х24,4								
9	ЕРЕР 7-I36 шифр 9-4-I.8 ССЦ т.I п.2-2	Укладка железобетонных перемычек весом более I,5 т, шт.	2	2,I8	I,44	4			I,I9	
		Цена: 2,I3+2I,9х0,0023		0,69	0,53				0,53х хI,29	
I0	ССЦ т.I 9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек объемом до 0,5м3 длиной до 3м из бетона класса BI5 марки IIБI0-I, IIБI3-I, 2IБI0-Iп, 2IБI3-Iп, 2IБI6-2п, 2IБI9-3п, 2IБ22-3п, 2IБ29-4п, 3IБI3-37п, 3IБI6-37п, 5IБ2I-27п, 3IБI8-37п, 3IБ25-8п, 3IБ27-8п, м3	2,94	64,40		I89				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ССЦ т.I 9-93	Стоимость сборных железобетонных перемычек объемом до 0,5 м3 длиной до I2м из бетона класса BI5 марки 4ПБ44-8п, м3	I,69	65,70		III				
I2	ССЦ т.I 9-95	Стоимость сборных железобетонных перемычек объемом более 0,5 м3 длиной до I2м из бетона класса B22,5 марки 3ПГ 60-73 , м3	I,97	64,74		I28				
		Цена: 63,I+0,82х2								
I3	ССЦ табл. 3-I	Арматура класса AI,т	0,06	229,00		I4				
I4	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса AIII,т	0.30	250,00		I25				
I5	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса BpI,т	0,06	32I,00		I9				
I6	ССЦ т.I табл. 3-I	Закладные детали, т	0,02	4I3,00		8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей, т	0,02	I78,00		4				
I8	ЕРЕР 7-94 шифр 7-2	Укладка прогонов массой до 3т, шт.	4	4,50 I,39	2,45 0,89	I8			2,29 0,89х хI,29	
I9	ССЦ т.I п.9-287	Стоимость железобетонных прогонов из бетона М-300 массой до 5т длиной до 6м объемом до I м3 марки: ПРГ 60.2,5-4т,а, м3	2,4	70,40		I69				
20	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АШ,т	0,44	250,00		II0				
2I	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АI,т	0,06	229,00		I4				
22	ССЦ т.I табл. 3-I	Закладные детали, т	0,05	4I3,00		I7				
23	ССЦ	Металлизация заклад-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	т.I табл. 3-I	ных деталей, т	0,05	I78,00		7				
24	ЕРЕР 7-668 шифр 47-II.I8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка сборных железобетонных опорных подушек, шт. Цена: 0,72+24,4х0,027	4	I,38 0,59	0,I3 0,05	6			I,0I 0,05х хI,29	
25	ССЦ т.I п.I0-232	Стоимость опорных подушек марки ОП5,4-т из бетона класса ВI5, м3	0,II	62,80		7				
26	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АШ,т	0,0I	250,00		3				
27	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АI,т	0,00I	229,00		I				
28	ЕРЕР 20-696 шифр I8-I	Установка кронштейнов в стенах, I00 кг	5,04	35,90 6,I0	0,46 0,I4	I8I			9,83 0,I4х хI,29	
29	ЕРЕР	Заделка гнезд при ус-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	6-I69 шифр I5-I0	тановке кронштейнов из бетона BI5, м3	0,76	33,90 / 2,62	0,99 / 0,30	26			4,34 / 0,3x xI,29	
30	ЕРЕР 8-59 шифр 7-3	Укладка рядовых перемычек, т	0,0I	42I,00 / 27,80	I,38 / 0,4I	4			54,30 / 0,4Ix xI,29	
3I	ЕРЕР 9-94 шифр I2-I	Укладка металлического уголка, т	0,I5	29,20 / 8,70	I4,30 / 5,00	4			I3,5 / 5,0x xI,29	
32	СЦМ ч.II р.I п.I9I2	Стоимость металлического уголка, т	0,I5	225,00		34				
33	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6 ЕРЕР I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций 2 слоями эмали ПФ по слою огрунтовки ГФ-02I, I00 м2	0,2I	28,3I / 5,07	0,44 / 0,I4	6			3,I+ +2,3x2 / 0,I4x xI,29	
		Цена: 7,7I+I0,3x2								
		Зарплата 2,05+I,5Ix2								
		Экспл.машин 0,20+0,I2 x 2								
		0,06+0,04x2								
		Итого по разделу 4,руб.				I334I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(38)				
		5. Перекрытие								
I	ЕРЕР 7-2I4 шифр I3-2-I.8	Укладка сборных железобетонных плит, шт.	6	9,83 I,67	I,60 0,55	59			2,84 0,55x xI,29	
2	ССЦ т.I II-I58	Стоимость многопустотных плит длиной 6м шириной до 3м приведенной толщиной I2 см при нормативной нагрузке 970 кг/м2 марки ПК60.I8-8АIУт ПК60.I2-8АIУт, м2	32,06	9,42		302				
		Цена: 7,8I+I,4I+0,20								
3	ССЦ т.I II-I58	Стоимость многопустотных плит длиной 6м шириной до 3м приведенной толщиной I3 см при нормативной нагрузке 970 кг/м2 марки ПК60.I5-8АIУт, м2	I7,82	9,62		I7I				
		Цена: 7,8I + I,4I + 0,2 x 2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	ЕРЕР 6-I8I шифр I6-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200 мм, м3	0,82	44,50 4,94	0,92 0,28	36			8,79 0,28х х1,29	
5	СЦМ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса AI,т	0,02	338,00		7				
6	СЦМ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса AШ,т	0,I7	325,00		55				
7	ЕРЕР 7-29I шифр I7-7	Установка соединительных элементов, т	0,003	342,00 2I,30	- -	I			34 -	
8	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация соединительных деталей, т	0,003	I78,00		I				
		Итого по 5 разделу, руб.				632				
		6. Покрытие								
I	ЕРЕР	Укладка плит покры-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	7-I77 шифр II-I	тий длиной до 6м площадью до I0 м2, шт.	2	5,70 I,20	I,87 0,68	II			2,04 0,68х х1,29	
2	ЕРЕР 7-I83 шифр II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6м площадью до 20 м2, шт.	39	8,02 I,67	2,20 I,04	3I3			2,85 I,04х х1,29	
3	ССЦ т.I п.I0-88	Стоимость ребристых плит без отверстий длиной до 6м шириной до 2м расчетной нагрузкой до 670кгс/м2 марки 2ПГ-5АУт, м2	I7,80	5,34		95				
4	ССЦ т.I I0-90	Стоимость ребристых плит без отверстий длиной до 6м шириной более 2м, расчетной нагрузкой до 350кгс/м2 марки IIПГ-2АУт, IIПГ-3АУт, IIПГ-3АУт,а, IIПГ-3АУ т,б, м2	338,0I	4,62		I562				
5	ССЦ т.I I0-92	Стоимость ребристых плит без отверстий длиной до 6м шириной более 2м, расчетной								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нагрузкой до 650кгс/м2 марки IIГ-5АУт IIГ-5АУт 6, м2	I06,74	5,43		580				
6	ССЦ т.I I0-99	Стоимость ребристых плит с отверстиями диам. 400 и 700 мм длиной до 6м шириной более 2м расчетной нагрузкой до 350 кгс/м2 марки IIВ4-3АУт IIВ7-3АУт, м2	23I,27	5,78		I337				
7	ССЦ т.I I0-I00	Стоимость ребристых плит с отверстием диаметром 400 мм длиной до 6м шириной более 2м, расчетной нагрузкой до 480кгс/м2 марки IIВ4-4АУт, м2	I7,79	6,25		III				
8	ССЦ т.I табл. 3-I	Дополнительные закладные детали, т	0,0I	4I3,00		4				
9	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей, т	0,0I	I78,00		2				

22964-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	ЕРЕР 7-668 шифр 47-II-I8 ССЦ т.I 2-4	Установка опорных подушек, шт. Цена: 0,72+24,4х0,027	55	I,38 0,59	0,I3 0,05	76			I,0I 0,05х xI,29	
II	ССЦ т.I I0-232	Стоимость опорных подушек марки ОП2,5-4 ОП 4-5а из бетона класса ВI5, м3	0,77	62,80		48				
I2	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса АШ, т	0,08	250,00		20				
I3	ССЦ т.I табл. 3-I	Закладные детали,т	0,20	4I3,00		83				
I4	ССЦ т.I табл. 3-I	Дополнительные закладные детали, т	0,02	4I3,00		8				
I5	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей, т	0,22	I78,00		39				
I6	ЕРЕР	Установка опорных ста-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	7-209 шифр I2-7	канов, шт.	I4	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	34			I,64 / 0,38х xI,29	
I7	ССЦ т.I 8-236	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом до 0,Iм3 из бетона класса BI5 марки СБ4А-I, м3	0,78	90,20		70				
I8	ССЦ т.I 8-237	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом более 0,I м3 из бетона класса BI5 марки СБ7AI, м3	0,I2	75,90		9				
I9	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса BI,т	0,02	32I,00		6				
20	ССЦ т.I табл. 3-I	Арматура класса AI, т	0,03	229,00		7				
2I	ССЦ т.I табл. 3-I	Закладные детали, т	0,08	4I3,00		33				
22	ССЦ	Металлизация заклад-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	т.I табл. 3-I	ных деталей, т	0,08	I78,00		I4				
23	ЕРЕР 7-29I шифр I4-7	Установка соединительных деталей, т	0,04	342,00 2I,30	- -	I4			34 -	
24	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация соединительных деталей, т	0,04	I78,00		7				
25	ЕРЕР 9-I07 шифр I5-2	Установка рамок в покрытии, т	0,I2	55,80 I4,20	22,40 8,I5	7			23,60 8,I5x xI,29	
26	СЦМ ч.II п.2095	Стоимость металлических рамок Р3, Р4, т	0,I2	393,00		47				
27	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6 ЕРЕР I3-I53	Окраска металлоконструкций 2 слоями эмали ПФ по слою огрунтовки ГФ-02I, I00 м2 Цена: 7,7I+I0,3x2	0,04	28,3I 5,07	0,44 0,I4	I			3,I+ +2,3x2 0,I4x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр I8-6	Зарплата 2,05+I,5Ix2								
		Экспл.машин 0,2+0,I2x2								
		0,06+0,04x2								
		Итого по 6 разделу, руб.				4538				
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(54)				
		7. Кровля								
		Тип I								
I	ЕРЕР I2-299 шифр I0-6	Затирка цементно-песчаным раствором марки I50 толщ. 5 мм, I00 м2	4,67	27,68	0,24	I29			I4,3	
	ЕРЕР I2-300 шифр I0-2 к-I0	Цена: 5I,6+(25,9-23,3)xI,58--/2,53+(25,9-23,3)x x0,I05/xI0		7,34	0,02				0,02x xI,29	
		Зарплата 7,64-0,03xI0								
		Экспл.машин 0,74 - 0,05 x I0								
		0,22 - 0,02 x I0								
2	Доп. к	Устройство проклад-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ЕРЕР I2-309 шифр I3-3	ладной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки, I00 м2	4,67	8,75 4,78	0,70 0,2I	4I			8,47 0,2Ix xI,29	
		Цена: 36,5-(0,25xIII)								
3	СЦМ ч.I р.I3 п.I27	Стоимость полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм, т	0,09	8II,00		73				
4	ЕРЕР I2-286 шифр 9-3 ССЦ т.I 3-I47	Утепление покрытия газосиликатом марки Б с объемной массой γ =400 кг/м3 толщиной I40 мм, I00 м2	4,67	248,02 2I,70	2,52 0,74	II58			28,5x xI,4 0,74x xI,29	
		Цена:I7,3+I6xI03x0,I4								
5	ЕРЕР I2-299 шифр I0-I ССЦ т.I 2-3 2-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-50 толщиной I5 мм, I00 м2	4,67	49,39 7,64	0,74 0,22	23I			I4,3 0,22x xI,29	
		Цена: 5I,6-(23,3-2I,9)xI,58								
6	ЕРЕР I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки из битума, I00 м2	4,67	7,7I 2,34	0,I9 0,06	36			4,72 0,06x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ЕРЕР I2-I53 шифр 2-6-I	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике, I00 м2	4,7I	3I9,00 52,40	I4,90 4,47	I502			90,8 4,47х хI,29	
8	ЕРЕР I2-288-I шифр 9-5	Устройство разуклонки из керамзитового гравия, м3	2,I4	I7,90 I,I7	I,08 0,32	38			2,32 0,32х хI,29	
		Тип 2								
9	ЕРЕР I2-299 шифр I0-6	Затирка цементно-песчаным раствором марки I50 толщиной 5 мм, I00 м2	3,00	27,68 7,34	0,24 0,02	83			I4,3 0,02х хI,29	
	ЕРЕР I2-300 шифр I0-2 к-I0	Цена: 5I,6+(25,9-23,3)хI,58--/2,53+(25,9-23,3)х х0,I05/хI0								
I0	ЕРЕР I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки из битума, I00м2	3,00	7,7I 2,34	0,I9 0,06	23			4,72 0,06х хI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ЕРЕР I2-I53 шифр 2-6-I	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике, I00 м2	3,02	3I9,00 52,40	I4,90 4,47	963			90,8 4,47х хI,29	
I2	ЕРЕР I2-288-I шифр 9-5	Устройство разуклонки из керамзитового гравия, м3	I,02	I7,90 I,I7	I,08 0,32	I8			2,32 0,32х хI,29	
I3	ЕРЕР I2-277 шифр 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали, I00 м2	4,I3	9,43 2,30	0,0I -	39			4,I4 -	
I4	ЕРЕР I2-299 шифр I0-I	Устройство цементной стяжки по парапетам, I00 м2	0,I6	5I,60 7,64	0,74 0,22	8			I4,3 0,22х хI,29	
I5	ЕРЕР I2-280 шифр 8-5	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью, I00м2	0,24	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	46			83 0,I2х хI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	ЕРЕР 9-I50 шифр 24-I СЦМ ч.I р.I п.523	Установка металлических деталей, т Цена: 65,5+338	0,22	403,50 33,80	I3,00 4,28	89			52,20 4,28х хI,29	
I7	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6 ЕРЕР I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций 2 слоями эмали ПФ по одному слою огрунтовки ГФ-02I, I00 м2 Цена: 7,7I+I0,3х2	0,I0	28,3I 5,07	0,44 0,I4	3			3,I+ +4,6 0,I4х хI,29	
		Итого по 7 разделу, руб.				4480				
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(89)				
		8. Перегородки								
I	ЕРЕР 8-45 шифр 5-9	Перегородки из кирпича керамического толщиной в I/2 кирпича на растворе М50 при высоте этажа до 4м, I00 м2	I,42	472,00 62,00	7,59 2,28	670			II5 2,28х хI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕРЕР 8-46 шифр 5-9	Перегородки из кирпича керамического толщиной в I/2 кирпича на растворе М50 при высоте этажа более 4м, I00м2	I,II	457,0 46,50	7,59 2,28	507			85 2,28х xI,29	
3	ЕРЕР 8-4I шифр 5-7	Перегородки армированные из кирпича керамического толщиной в I/4 кирпича на растворе М50 при высоте этажа до 4 м, I00 м2	0,07	305,0 66,0	4,25 I,26	2I			I2I I,26х xI,29	
4	ЕРЕР 26-3I шифр 8-4	Утепление перегородок минераловатными плитами, м3	2,06	35,90 I2,70	I,23 0,62	74			2I,3 0,62х xI,29	
5	Доп.в.I к СЦМ ч.I п.689	Стоимость минераловатных плит ПI75, м3	2,00	32,I0		64				
6	ЕРЕР 26-46 шифр I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции, I00 м2	0,42	I7,30 9,30	3,60 I,08	8			I4,8 I,08xI.29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ЕРЕР 26-50 шифр I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки, м2	4I,6	I,30 0,06	- -	54			0,II -	
8	ЕРЕР II-II шифр I-II	Утолщение бетонной подготовки под перегородки, м3	6,38	29,30 I,62	- -	I87			2,9 -	
9	ЕРЕР 6-84 шифр 9-8	Установка металлических рамок весом до 20 кг, т	0,0I	355,00 38,0	I,30 0,39	4			64 0,39х хI,29	
I0	ЕРЕР 6-85 шифр 9-9	Установка металлических рамок весом более 20 кг, т	0,05	329,00 I2,40	I,3 0,39	I6			2I,I 0,39х хI,29	
II	ЕРЕР I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска металлических рамок, I00 м2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2			68 -	
I2	ЕРЕР 6-83 шифр 9-7	Установка закладных деталей, т	0,02	44I,00 I24,00	I,40 0,42	9			2I0 0,42х хI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей, т	0,02	I78,00		4				
		Итого по 8 разделу, руб.				I620				
		9. Проемы								
		а) окна								
I	ЕРЕР I0-84 шифр I4-I	Установка оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами площадью до 5 м2, м2	7,57	2,99 0,74	0,36 0,II	23			I,38 0,IIx xI,29	
2	ЕРЕР I0-85 шифр I4-2	Установка оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами площадью до I0 м2, м2	48,6	I,96 0,52	0,28 0,08	95			0,96 0,08x xI,29	
3	ЕРЕР I0-86 шифр I4-3	Установка оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами площадью более I0 м2, м2	26,43	I,69 0,44	0,27 0,08	45			0,83 0,08xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СЦМ ч.II п.I43	Стоимость оконных блоков марки СВО 9-I2, м2	I3,I3	9,93		I30				
5	СЦМ ч.II п.I43	Стоимость оконных блоков СВО I2-I2, м2	I4,96	9,93		I49				
6	СЦМ ч.II п.I44	Стоимость оконных блоков СВО 9-I8, м2	3,0	8,53		26				
7	СЦМ ч.II п.I44	Стоимость оконных блоков СВО I2-I8, м2	I6,I6	8,53		I38				
8	СЦМ ч.II п.I60	Стоимость оконных блоков СВД I2-I8, м2	30,60	I3,00		398				
9	СЦМ ч.II п.I59	Стоимость оконных блоков СВД I2-I2, м2	I,36	I5,I0		2I				
I0	ЕРЕР I0-87 шифр I5-I	Установка фрамужных приборов, компл.	50,0	0,50 0,50	- -	25			0,7I -	
II	СЦМ ч.I п.395	Стоимость фрамужных приборов, компл.	50,0	I,23		62				
I2	ЕРЕР	Остекление одинарных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I5-747 шифр 202-I	переплетов 3 мм стеклом, I00 м2	0,47	222,00 I3,50	0,80 0,24	I04			25,30 0,24x xI,29	
I3	ЕРЕР I5-747 шифр 202-I К-2 к объему	Остекление спаренных переплетов 3 мм стеклом, I00 м2	0,64	222,00 I3,50	0,80 0,24	I42			50,6 0,24x xI,29	
I4	ЕРЕР I0-28 шифр 4-I	Устройство деревянных импостов, м3	0,I8	II0,00 I2,90	I,30 0,39	20			24,0 0,39x xI,29	
I5	ЕРЕР I0-20I шифр 37-I	Огнезащита деревянных импостов, м3	0,I8	3,82 0,46	0,I3 0,04	I			0,87 0,04x xI,29	
I6	ЕРЕР 8-I78-I шифр I8-2	Установка подоконных железобетонных досок, I00 м2	0,005	642,00 57,0	6,67 2,00	3			97 2xI,29	
I7	ЕРЕР 6-83 шифр 9-7	Обрамление проемов уголками, т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4			2I0 0,42x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей, т	0,0I	I78,00		2				
		Итого по а), руб.	-	-	-	I388				
		б) двери								
I9	ЕРЕР I0-I05 шифр 20-I ЕРЕР I0-I40 шифр 26-I	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в стенах, м2 Цена: I,45+I,34	26,86	2,79 0,75	0,35 0,II	75			0,9I 0,IIx xI,29	
20	ЕРЕР I0-I07 шифр 20-3	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках, м2	2I,42	2,00 0,67	0,I3 0,04	43			I,I6 0,04x xI,29	
2I	СЦМ ч.II п.234	Стоимость дверных блоков ДН 2I-I3щ, м2	5,32	I6,90		90				
22	СЦМ ч.II п.280	Стоимость дверных блоков ДНГ 2I-9п, ДНГ 2I-9л п, ДНГ 2I-9, м2	9,20	I6,80		I55				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	СЦМ ч.II п.273	Стоимость дверных блоков ДВГ 2I-I3, м2	2,63	I4,80		39				
24	СЦМ ч.II п.265	Стоимость дверных блоков ДС 2I-I3 т,у,щ, м2	5,32	28,20		I50				
25	СЦМ ч.II п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7, м2	9,73	I5,00		I46				
26	СЦМ ч.II п.2I8	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-8, м2	6,4	I4,20		9I				
27	СЦМ ч.II п.2I9	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-I2, м2	9,68	I3,50		I3I				
28	ЕРЕР I5-730 шифр 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 4 мм стеклом, I00 м2	0,0I	222,00 47,80	I,40 0,36	2			86,50 0,36x xI,29	
29	СЦМ ч.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных, компл.	4,0	6,73		27				
30	СЦМ ч.I	Стоимость приборов для дверей входных в зда-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.447	ние двупольных, компл.	2,0	8,94		I8				
3I	СЦМ ч.I п.448	Стоимость приборов для дверей входных в помещение однопольных, компл.	I7,0	2,97		50				
32	СЦМ ч.I п.449	Стоимость приборов для дверей входных в помещение двупольных, компл.	2,0	3,23		6				
33	ЕРЕР I0-I36 шифр 25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбестовому картону с двух сторон, м2	I7,0	6,83 0,73	0,02 0,0I	II6			I,40 0,0Ix xI,29	
34	ЕРЕР I0-87 шифр I5-I	Установка дверных закрывателей, компл.	I0,0	0,50 0,50	- -	5			0,7I -	
35	СЦМ ч.I п.405	Стоимость дверных закрывателей, компл.	I0,0	I8,50		I85				
36	ЕРЕР I0-II2 шифр 22-I	Установка балконных блоков площадью до 3 м2, м2	I,89	2,86 0,83	0,29 0,09	5			I,45 0,09x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	СЦМ ч.II п.204	Стоимость балконных блоков БС 22-3, м2	I,89	2I,00		40				
38	ЕРЕР I5-725 шифр 20I-5	Остекление балконных блоков 3 мм стеклом, I00 м2	0,02	I60,0 I8,20	I,0 0,3	3			33,60 0,3x xI,29	
39	СЦМ ч.I п.44I	Стоимость приборов для балконных дверей, компл.	I,0	2,3I		2				
		Итого по б), руб.				I379				
		в) ворота								
40	ЕРЕР I0-I44 шифр 27-I	Установка ворот со стальными коробками с распахивающимися неутепленными полотнами и калитками, м2	48,60	3,76 I,53	0,49 0,I5	I83			2,56 0,I5x xI,29	
4I	СЦМ ч.II р.I п.I969	Стоимость металлоконструкций ворот, т	0,72	287,00		207				
42	СЦМ ч.II	Стоимость полотен во-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.364	рот без калиток, м2	24,30	24,80		603				
43	СЦМ ч.II п.366	Стоимость полотен ворот с калитками, м2	24,30	26,40		642				
44	СЦМ ч.I п.342	Приборы для ворот, кг	I00,0	0,32		32				
45	ЕРЕР I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска металлоконструкций ворот, I00 м2	0,32	60,50 38,40	0,03 -	I9			68 -	
46	ЕРЕР 7-29I шифр I7-7	Установка закладных деталей, т	0,03	342,00 2I,30	- -	I0			34 -	
47	ССЦ т.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей, т	0,03	I78,00		5				
48	ЕРЕР I2-280 шифр 8-5	Устройство мелких покрытий свесов над воротами, I00 м2	0,03	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	6			83 0,I2x xI,29	
49	ЕРЕР 7-706	Герметизация стыков								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 5I-6	мастикой, I00 м	0,29	88,70 9,44	I4,70 4,4I	26			I6 4,4Ix xI,29	
50	ЕРЕР 7-70I шифр 5I-I	Герметизация стыков прокладками резиновыми, I00 м	0,29	42,30 4,02	0,08 0,02	I2			6,43 0,02x xI,29	
5I	ЕРЕР 26-3I шифр 8-4	Прокладка минеральной ваты марки 75, м3	0,70	35,90 I2,70	I,23 0,62	25			2I,3 0,62x xI,29	
52	СЦМ ч.I р.IУ п.3	Стоимость минеральной ваты, м3	0,70	II,20		8				
		Итого по в), руб.				I788				
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(207)				
		Итого по 9 разделу, руб.				4545				
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(207)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I0. Полы								
		Тип I								
I	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	I,32	43,30 3,57	0,99 0,30	57			7,I9 0,3х хI,29	
2	ЕРЕР II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной I00 мм,м3	I3,2I	29,30 I,62	- -	387			2,9 -	
3	ЕРЕР II-67 шифр II-I ЕРЕР II-68 шифр II-2 ССЦ т.I I-29 I-32	Бетонное покрытие пола из бетона класса В25 толщиной 25 мм, I00м2 Цена: I23+(35,8-29,3)х3,06--/I5,8+(35,8-29,3)х х0,5I/ Зарплата 20,5-0,59 Экспл. машин I,74 - 0,28 0,52 - 0,08	I,32	I23,77 I9,90	I,46 0,44	I63			39,I4 0,44х хI,29	
4	ЕРЕР II-78	Шлифовка бетонных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр II-I2	покрытий, I00 м2	I,32	9I,I0 47,70	I,30 0,39	I20			8I,I 0,39х х1,29	
		Тип 2								
5	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,09	43,30 3,57	0,99 0,30	4			7,I9 0,30х х1,29	
6	ЕРЕР II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной I00 мм, м3	0,9	29,30 I,62	- -	26			29 -	
7	ЕРЕР II-67 II-68 шифр II-I ССЦ т.I I-29 I-32	Бетонное покрытик из бетона класса В25 толщиной 25 мм, I00 м2 Цена: I23+(35,8-29,3)х3,06--/I5,8+(35,8-29,3)х х0,5I/ Зарплата 20,5 - 0,59 Экспл.машин I,74-0,28 0,52-0,08	0,09	I23,78 I9,9I	I,46 0,44	II			40,2--I,06 0,44х х1,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 3								
8	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	2,4I	43,30 3,57	0,99 0,30	I04			7,I9 0,3x xI,29	
9	ЕРЕР II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной I20 мм, м3	28,88	29,30 I,62	- -	846			2,90 -	
I0	ЕРЕР II-85 шифр I3-3 II-86 шифр I3-4	Асфальтобетонное покрытие пола толщиной 40 мм, I00 м2 Цена: I40+22,5x3 Зарплата I2+0,73x3 Экспл.машин 5,09 + 0,24 x3 I,5I + 0,07x 3	2,4I	207,50 I4,I9	5,8I I,72	500			20,8+ +I,35x3 I,72x xI,29	
		Тип 4								
II	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	I,96	43,30 3,57	0,99 0,30	85			7,I9 0,3x xI,29	
I2	ЕРЕР	Бетонное покрытие по-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	II-67 шифр II-I ЕРЕР II-68 ССЦ т.I I-29 I-32	лов из бетона класса В25 толщиной I60 мм, I00 м2 Цена: I23+(35,8-29,3)x3,06+ +/I5,8+(35,8-29,3)x x0,5I/x26 Зарплата 20,5+0,59x26 Экспл.машин I,74+0,28x26 0,52+0,08x26	I,96	639,88 35,84	9,02 2,60	I254			40,2+ +I,06x26 2,6x xI,29	
I3	ЕРЕР II-78 шифр II-I2	Шлифовка бетонных покрытий, I00 м2	I,96	9I,I0 47,70	I,30 0,39	I79			8I,I 0,39x xI,29	
		Тип 5								
I4	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,I8	43,30 3,57	0,99 0,30	8			7,I9 0,30x xI,29	
I5	ЕРЕР II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 80мм, м3	I,42	29,30 I,62	- -	42			2,90 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	ЕРЕР II-I35 шифр 20-3	Устройство пола из керамической плитки на цементном растворе, I00 м2	0,I8	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	75			I08 I,36х xI,29	
		Тип 6								
I7	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,64	43,30 3,57	0,99 0,30	28			7,I9 0,3х xI,29	
I8	ЕРЕР II-II шифр I-II СЦМ ч.IУ табл. I9	Бетонная подготовка из кислотоупорного бетона В7,5 на жидком стекле толщиной I00мм, м3 Цена: 29,3+0,2хI,02	6,36	29,50 I,62	- -	I88			2,9 -	
I9	ЕРЕР II-I45 шифр 23-2	Покрытие пола из плитки керамической кислотоупорной на растворе из жидкого стекла с добавками,м2	63,62	6,3I I,I4	0,I2 0,04	40I			I,79 0,04х xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 7								
20	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,I8	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	8			7,I9 / 0,3х хI,29	
2I	ЕРЕР II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщ. 80 мм, м3	I,46	29,30 / I,62	- / -	43			2,90 / -	
22	ЕРЕР II-69 шифр II-3	Цементное покрытие пола из раствора М-200 толщиной 20 мм,I00 м2	0,I8	84,70 / I5,50	I,02 / 0,3I	I5			28,5 / 0,3Iх хI,29	
		Тип 8								
23	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,07	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	3			7,I9 / 0,3х хI,29	
24	ЕРЕР II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 80мм, м3	0,58	29,30 / I,62	- / -	I7			2,90 / -	
25	ЕРЕР	Устройство гидроизо-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I3-225 шифр 25-I ЕРЕР I3-226 шифр 25-2	ляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике, м2 Цена: I,83+0,69 Зарплата 0,84+0,3 Экспл.машин 0,2I+0,0I / 0,06	7,2I	2,52 I,I4	0,22 0,06	I8			I,4+ +0,5 / 0,06x xI,29	
26	ЕРЕР II-I40 шифр 2I-2	Устройство пола из керамической плитки на битумной мастике, I00 м2	0,07	394,0 67,5	6,20 I,86	28			I09 / I,86x xI,29	
		Тип 9								
27	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,09	43,30 3,57	0,99 0,30	4			7,I9 / 0,3x xI,29	
28	ЕРЕР II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм, м3	0,73	29,30 I,62	- -	2I			2,90 -	
29	ЕРЕР II-57-I	Стяжка из легкого бетона γ =II00 кг/м3								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 8-3	класса В3,5 толщиной 20 мм, I00 м2	0,09	82,60 I4,50	I,I2 0,34	7			29,40 0,34х х1,29	
30	ЕРЕР II-205 шифр 28-I	Покрытие пола из линолеума на мастике, I00 м2	0,09	5I9,0 43,60	0,75 0,22	47			75,5 0,22х х1,29	
		Тип I0								
3I	ЕРЕР II-57-I шифр 8-3	Стяжка из керамзитобетона толщиной 20 мм, I00 м2	0,43	82,60 I4,50	I,I2 0,34	36			29,4 0,34х х1,29	
32	ЕРЕР II-55 шифр 8-I ЕРЕР II-56 шифр 8-2 ССЦ т.I п.2-4 п.2-5	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 40мм, I00 м2 Цена: 70+(25,9-24,4)х2,04+ +/I3,6+(25,9-24,4)х х0,5I/х4 Зарплата 9,88+0,I6х4 Экспл.машин 0,95+0,23х4 0,28+0,05х4	0,43	I30,52 I0,52	I,87 0,48	56			I8,8+ +0,34х4 0,48х х1,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	ЕРЕР II-69 шифр II-3	Цементное покрытие пола из раствора М200 толщиной 20 мм, I00м2	0,43	84,70 I5,50	I,02 0,3I	36			28,5 0,3Ix xI,29	
		Тип II								
34	ЕРЕР I2-286 шифр 9-3	Теплоизоляционный слой из газосиликата марки Б толщиной I20 мм, I00 м2	0,07	20,76 I8,60	2,I6 0,64	I			28,5x xI,2 0,64x xI,29	
		Цена: I7,3xI,2								
		Зарплата I5,5xI,2								
		Экспл.машин I,8xI,2 0,53xI,2								
35	ССЦ т.I 3-I47	Стоимость газосиликата марки Б γ =400 кг/м3 толщиной I20мм, м3	0,83	I6,00		I3				
36	ЕРЕР II-69 шифр II-3	Цементное покрытие пола из раствора М200 толщиной 20 мм, I00м2	0,07	84,70 I5,50	I,02 0,3I	6			28,5 0,3Ix xI,29	
37	ЕРЕР II-50	Теплоизоляция из ке-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 7-I	рамзитового гравия γ =600 кг/м3 по периметру здания толщиной I20 мм, м3	I0,44	I6,I0 I,80	I,08 0,32	I68			3,58 0,32х хI,29	
38	ЕРЕР 6-83 шифр 9-7	Установка закладных деталей, т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4			2I0 0,42х хI,29	
39	ЕРЕР 8-59 шифр 7-3	Армирование бетонной подготовки, т	0,I4	42I,00 27,80	I,20 0,36	59			54,30 0,36х хI,29	
		Итого по I0 разделу, руб.				5068				
		II. Лестницы								
I	ЕРЕР 9-46 шифр 7-I	Монтаж металлоконструкций лестниц и ограждений, т	0,45	58,00 I3,80	32,I0 II,80	26			22,60 II,8х хI,29	
2	СЦМ ч.II п.I976	Стоимость металлоконструкций лестницы Л1, т	0,I7	384,00		65				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	СЦМ ч.II п.I975	Стоимость металлоконструкций лестницы Л2, т	0,06	358,00		2I				
4	СЦМ ч.II п.I979	Стоимость металлоконструкций площадок, т	0,I0	326,00		33				
5	СЦМ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения, т	0,I2	327,00		39				
6	ЕРЕР II-II шифр I-II	Утолщение бетонной подготовки под лестницу, из бетона класса В7,5, м3	0,06	29,30 I,62	- -	2			2,90 -	
7	ЕРЕР 6-77 шифр 9-I	Установка анкеров длиной до Iм, т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3			303 0,63х хI,29	
8	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6 ЕРЕР I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ по одному слою огрунтовки ГФ-02I, I00 м2 Цена: 7,7I+I0,3х2 Зарплата 2,05+I,5Iх2	0,20	28,3I 5,07	0,44 0,I4	6			3,I+ +2,3х2 0,I4х хI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	к-2	Экспл.машин 0,2 + 0,I2 x 2 0,06 + 0,04 x 2								
		Итого по II разделу, руб.				205				
		в т.ч. металлоконст-рукции, руб.				(I84)				
		I2. Отделочные работы								
		а) наружные								
I	ЕРЕР I5-2I0 шифр 52-5	Штукатурка плоских откосов, I00м	I,50	34,60 I7,60	I,I0 0,33	52			30 0,33x xI,29	
2	ЕРЕР I5-526 шифр I56-I-24	Известковая окраска откосов, I00 м2	0,30	3,46 2,38	0,38 0,II	I			4,27 0,II xI,29	
		Итого по а), руб.				53				
		б) внутренние								
3	ЕРЕР I5-297 шифр 59-4	Отделка потолков под окраску, I00 м2	II,64	20,70 I8,50	0,I5 0,04	24I			29,8 0,04x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	ЕРЕР I5-509 шифр I53-2	Известковая окраска потолков при высоте до 4 м, I00 м2	0,83	3,I3 2,40	0,05 0,02	3			4,6 0,02х х1,29	
5	ЕРЕР I5-509 шифр I53-2 т.ч. к-I,I	Известковая окраска потолков при высоте более 4м, I00 м2 Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х0,I Зарплата 2,4хI,I Экспл.машин 0,05хI,I / 0,02хI,I	I0,05	3,38 2,64	0,06 0,02	34			4,6 0,02х х1,29	
6	ЕРЕР I5-50I шифр I52-I	Клеевая окраска потолков, I00 м2	0,I8	8,44 3,60	0,06 0,02	2			6,90 0,02х х1,29	
7	ЕРЕР I5-659 шифр I68-4	Водоэмульсионная окраска потолков, I00м2	0,I7	45,90 8,70	0,70 0,2I	8			I6,2 0,2Iх х1,29	
8	ЕРЕР I3-I3I шифр I6-4	Окраска потолков эмалью, I00 м2 Цена: 8,83+I0,9х2	0,07	30,63 2,76	0,8I 0,24	2			I,37х3 0,24х х1,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ЕРЕР I3-I38 шифр I7-2 к-2	Зарплата 0,92+0,92х2 Экспл.машин 0,27+0,27х2 0,08+0,08х2								
9	ЕРЕР I5-254 шифр 55-I-II	Штукатурка стен цементно-известковым раствором при высоте этажа до 4м, I00 м2	5,0I	85,I0 37,I0	6,20 3,85	426			65 3,85х х1,29	
I0	ЕРЕР I5-254 шифр 55-I-II	Штукатурка стен цементно-известковым раствором при высоте этажа более 4 м,I00м2 Цена: 85,I-(37,I+6,2)х0,I Зарплата 37,Iх0,9 Экспл.машин 6,2х0,9 3,85х0,9	2,02	80,77 33,39	5,58 3,47	I63			65х х0,9 3,47х х1,29	
II	ЕРЕР I5-298 шифр 60-I	Штукатурка стен по сетке, I00 м2	0,40	386,00 66,00	5,90 I,77	I54			II5,00 I,77х х1,29	
I2	ЕРЕР I5-509	Известковая окраска								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр I53-2	стен по кирпичу при высоте помещения до 4м, I00 м2	9,02	3,I3 2,40	0,05 0,02	28			4,6 0,02x xI,29	
I3	ЕРЕР I5-509 шифр I53-2 т.ч.	Известковая окраска стен по кирпичу при высоте помещения более 4 м, I00 м2 Цена: 3,I3+(2,4+0,05)x0,I Зарплата 2,4xI,I Экспл.машин 0,05xI,I 0,02xI,I	I,I6	3,38 2,40	0,06 0,02	4			4,6x xI,I 0,02x xI,29	
I4	ЕРЕР I5-508 шифр I53-I	Известковая окраска стен по штукатурке при высоте помещения до 4м, I00 м2	2,29	5,84 4,90	0,05 0,02	I3			9,7 0,02x xI,29	
I5	ЕРЕР I5-508 шифр I53-I	Известковая окраска стен по штукатурке при высоте помещения более 4 м, I00 м2	I,40	6,34 5,39	0,06 0,02	9			5,84x xI,I 0,02x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Цена: 5,84+(4,9+0,05)x0,I								
		Зарплата 4,9xI,I								
		Экспл.машин 0,05xI,I								
		0,02xI,I								
I6	ЕРЕР I5-50I шифр I52-I	Клеевая окраска стен при высоте помещения до 4 м, I00 м2	0,36	8,44	0,06	3			6,9	
				3,60	0,02				0,02x xI,29	
I7	ЕРЕР I5-659 шифр I68-4	Водоэмульсионная окраска стен, I00 м2	0,78	45,90	0,70	36			I6,2	
				8,70	0,2I				0,2Ix xI,29	
I8	ЕРЕР I3-I3I шифр I6-4	Окраска эмалью стен, I00 м2	0,I8	3063	0,8I	6			I,37x3	
				2,76	0,24				0,24x xI,29	
	ЕРЕР I3-I38 шифр I7-2 к-2	Цена: 8,83+I0,9x2								
		Зарплата 0,92+0,92x2								
		Экспл. машин 0,27+0,27x2								
		0,08+0,08x2								
I9	ЕРЕР I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен плиткой керамической, I00м2	I,24	422,00	2,00	523			I70	
				94,70	0,60				0,6xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	ЕРЕР I5-82 шифр I4-I СЦМ ч.I п.I04 п.I0I	Облицовка стен кислотоупорной плиткой, I00м2 Цена: 422+(354-29I)	0,53	485,0 94,70	2,0 0,60	257			I70 0,6x xI,29	
2I	ЕРЕР 8-I94 шифр 22-6 ЕРЕР 8-I95 шифр 22-7	Леса внутренние трубчатые для отделочных работ при высоте помещения до 8 м, I00м2 Цена: 7I,7+44,4x0,5 Зарплата 4I+29,2x0,5 Экспл.машин 0,69+0,34x0,5 0,2I+0,Ix0,5	3,69	93,90 55,60	0,86 0,26	346			73,8+ +52,5x x0,5 0,26x xI,29	
		Итого по б), руб.				2258				
		Итого по I2 разделу, руб.				23II				
		I3. Разные работы								
		а) отмостка, пандусы, крыльца								
I	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	0,52	43,30 3,57	0,99 0,30	23			7,I9 0,3xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕРЕР 27-I73 шифр 43-I ЕРЕР 27-I74 шифр 43-2	Основание под отмостку из щебня толщиной I00 мм, I00 м2 Цена: 230-9,06х2 Зарплата I4-0,3х2	0,52	2II,88 I4,60	- -	II0			25,6- -9,94х2 -	
3	ЕРЕР 27-I69 шифр 42-I ЕРЕР 27-I72 шифр 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25 мм, I00 м2 Цена: I56-25,3 Зарплата 8,23-I,3I	0,52	I30,70 6,92	- -	68			I4,4- -2,32 -	
4	ЕРЕР II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00 м2	2,I0	43,30 3,57	0,99 0,30	9I			7,I9 0,30х хI,29	
5	ЕРЕР II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной I00 мм, м3	I,20	29,30 I,62	- -	35			2,9 -	
6	ЕРЕР II-67 II-68 шифр II-I	Бетонное покрытие крылец из бетона класса В25 толщиной								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ССЦ т.I I-29 I-32	25 мм, I00 м2 Цена: I23+(35,8-29,3)x3,06--/I5,8+(35,8-29,3)x x0,5I/ Зарплата 20,5-0,59 Экспл.машин I,74-0,28 0,52-0,08	0,I2	I23,78 I9,9I	I,46 0,44	I5			40,2--I,06 0,44x xI,29	
7	ЕРЕР II-67 шифр II-I ЕРЕР II-68 ССЦ т.I I-29 I-32	Бетонное покрытие площадки и пандусов из бетона класса В25 толщиной I60 мм, I00 м2 Цена: I23+(35,8-29,3)x3,06+ +/I5,8+(35,8-29,3)x x0,5I/x26 Зарплата 20,5+0,59x26 Экспл. машин I,74+0,28x26 0,52+0,08x26	I,98	639,88 35,88	9,02 2,60	I267			40,2+ +I,06x26 2,60x xI,29	
8	ЕРЕР II-78 шифр II-I2	Шлифовка бетонных покрытий, I00 м2	I,98	9I,I0 47,70	I,30 0,39	I80			8I,I 0,39x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ЕРЕР 8-6I шифр 7-5	Решетки для вытирания ног, т	0,02	335,00 23,0	6,32 I,8	7			37,4 I,8x xI,29	
		б) приямок								
I0	ЕРЕР 6-I-I шифр I-I	Устройство днища приямка из бетона класса В7,5, м3	0,I3	28,40 0,70	0,28 0,08	4			I,37 0,08x xI,29	
II	ЕРЕР 6-I26 шифр I3-2	Стенки приямка из бетона класса В7,5, м3 Цена: 60,8-(28,2-26,3)xI,02	0,67	58,86 7,40	0,86 0,26	39			I3,5 0,26x xI,29	
I2	ЕРЕР 9-48 шифр 7-3	Устройство крышки приямка, т	0,05	35,50 9,I2	4,20 5,32	2			I4,20 5,32x xI,29	
I3	СЦМ ч.II р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций крышки, т	0,05	393,00		20				
I4	ЕРЕР 6-84 шифр 9-8	Установка закладных деталей массой до 20 кг, т	0,02	355,0 38,00	I,30 0,39	7			64 0,39xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	ЕРЕР 45-2I8 шифр 28-3	Скобы ходовые в приямке, т	0,003	I2I,00 85,70	25,90 7,77	I			I37 7,77х xI,29	
I6	СЦМ ч.I р.I п.342	Стоимость ходовых скоб, кг	3,2	0,32		I				
I7	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6 ЕРЕР I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций 2 слоями эмали ПФ по слою огрунтовки ГФ-02I, I00м2 Цена: 7,7I+I0,3х2 Зарплата 2,05+I,5Iх2 Экспл. машин 0,20 + 0,I2 х 2 0,06 + 0,04 х 2 в) каналы	0,0I	28,3I 5,07	0,44 0,I4	I			3,I+ +2,3х2 0,I4х xI,29	
I8	ЕРЕР 6-I ССЦ т.I п.I-I5 п.I-I3	Устройство днища каналов из бетона класса В7,5, м3 Цена: 27,4+(26,3-25,3)xI,02	0,22	28,42 0,70	0,28 0,08	6			I,37 0,08х xI,29	
I9	ЕРЕР	Стенки каналов из бе-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	6-I25 шифр I3-I	тона класса В 7,5, м3 Цена: 83-(28,2-26,3)xI,02	0,3I	8I,06 I2,00	I,I4 0,34	25			2I,90 0,34x xI,29	
20	ЕРЕР 34-304 шифр 55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью, I0 м2	0,22	22I,00 33,I0	7,34 2,22	49			56,7 2,22x xI,29	
		г) фундаменты под оборудование								
2I	ЕРЕР 6-30 шифр 3-I	Фундаменты под оборудование из бетона класса ВI2,5 объемом до 5 м3, м3 Цена: 35,7+(26,6-25,8)xI,02	0,39	36,52 2,34	I,20 0,36	I4			4,35 0,36x xI,29	
		д) Подвесной транспорт								
22	ЕРЕР 9-40 шифр 6-I СЦМ ч.II т.2 табл.3	Монтаж монорельсов из двутавра № 24, м	35,82	3,68 0,73	2,64 0,92	I32			I,28 0,92 xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	СЦМ ч.II п.I827 СЦМ ч.II т.2 табл.3	Стоимость монорельса пролетом до I2м из стали Вст 3 Гпс5, т Цена: 275+6xI,0I	I,52	28I,06		427				
24	СЦМ ч.II п.I829	Стоимость подвесок из стали Вст 3Гпс5-I, т Цена: 25I+8xI,0I	0,03	259,08		8				
25	СЦМ ч.II п.I829 т.2 табл.3	Стоимость связей из стали ВстЗкп2, т Цена: 25I-8xI,0I	0,06	242,92		I5				
26	СЦМ ч.II п.I822 т.ч табл.3	Стоимость упоров из стали Вст 3кп2, т Цена: 265-8xI,0I	0,07	256,92		I8				
27	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6 ЕРЕР I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ по одному слою огрунтовки ГФ-02I,I00 м2 Цена: 7,7I+I0,3x2	0,76	28,3I 5,07	0,44 0,I4	22			3,I+ +2,3x2 0,I4x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	к-2	Зарплата 2,05+I,5Ix2								
		Экспл.машин 0,2 + 0,I2 x 2								
		0,06 + 0,04 x 2								
		Итого по I3 разделу, руб.				2587				
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				(600)				
		Итого с I по I3 разделы, руб.				45I52				
		в т.ч. металлоконструкции, руб.				I247				

22964-05

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % от стоимости по графам 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин в том числе заработной платы	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3 разраб.	548	703	I6,5	II7	66	886						I,56 / I,62
2	Фундаменты	м3	I3I,I7	4292	I6,5	708	400	5400						9,52 / 4I,I7
3	Каркас	м3	5,44	830	I6,5	I3I	76	I037						I,83 / I90,63
	в т.ч. металлоконструкции	руб.		(75)	8,6	6	6	(87)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Стены	м3	36I,44	I334I	I6,5	2I98	I243	I6782						29,60 46,43
	в т.ч. металло-конструкции	руб.		(38)	(8,6)	3	3	(44)						
5	Перекрытие	м2	54	632	I6,5	I04	59	795						I,40 I4,72
6	Покрытие	м2	729,I2	4538	I6,5	745	423	5706						I0,06 7,83
	в т.ч. металло-конструкции	руб.		(54)	(8,6)	5	5	(64)						
7	Кровля	м2	773	4480	I6,5	733	4I7	5630						9,93 7,28
	в т.ч. металло-конструкции	руб.		(89)	(8,6)	8	8	(I05)						
8	Перегородки	м2	260	I620	I6,5	267	I5I	2038						3,59 7,84
9	Проемы													
	а) окна	м2	82,60	I388	I6,5	229	I29	I746						3,08 2I,I4
	б) двери	м2	50,I7	I379	I6,5	228	I29	I736						3,06 34,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в) ворота	м2	48,6	I778	I6,5	277	I64	22I9						3,9I 45,66
	в т.ч. металлоконструкции	руб.		(207)	(8,6)	I8	I8	(243)						
I0	Полы	м2	743,73	5068	I6,5	836	472	6376						II,25 8,57
II	Лестницы	м2 гориз. пр.	3,6	205	I6,5	I9	I8	242						0,43 I,I8
	в т.ч. металлоконструкции	руб.		(I84)	(8,6)	I6	I6	(2I6)						
I2	Отделочные работы													
	а) наружные	м2 окр.	30	53	I6,5	9	5	67						0,I2 2,23
	б) внутренние	м2 окр.	2826	2258	I6,5	372	2I0	2840						5,0I I,00
I3	Разные работы	руб.		2587	I6,5	380	237	3204						5,65 I,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в т.ч. металло-конструкции	руб.		(600)	(8,6)	52	52	(704)						
	Итого	руб.		45I52		7353	4I99	56704						I00%
	в т.ч. металло-конструкции	руб.		(I247)		I08	I08	(I463)						

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер Л.Б.Огнева
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

на хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

Основание: чертежи № ВКI+ВК3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработная плата	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	ЕРЕР I6-3 шифр I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб Д-80 мм, м	5,0	3,87 0,27	0,05 0,02	I9			0,46 0,02х xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕРЕР I6-22 шифр 3-2	Фасонные чугунные части,т	0,0I4	468,0 26,60	2,60 0,78	7			46,40 0,78х хI,29	
3	ЕРЕР I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5мм, м	I9,0	I,20 0,23	0,0I -	23			0,37 -	
4	ЕРЕР I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-20 мм, м	8,0	I,35 0,23	0,0I -	II			0,37 -	
5	ЕРЕР I6-46 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-50 мм, м	9	2,2I 0,29	003 0,0I	20			0,48 0,0Iх хI,29	
6	ЕРЕР I6-47 шифр 7-5	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-65 мм, м	58	2,67 0,35	0,04 0,0I	I55			0,57 0,0Iх хI,29	
7	ЕРЕР	Гидравлическое ис-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I6-2I9 шифр 22	пытание труб диам. до 50 мм, I00 м	0,36	3,94 3,73	- -	I			5,I6 -	
8	ЕРЕР I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до I00 мм, I00 м	0,58	4,22 3,73	- -	2			5,I6 -	
9	ЕРЕР I6-I99 шифр I9-I вып.I СЦМ ч.Ш п.233I	Установить счетчик крыльчатый холодной воды Д-20 мм УВК-20, шт. Цена: 3,77+25,80	I,0	29,57 3,44	0,33 0,I0	30			5,68 0,I0х х1,29	
I0	ЕРЕР I8-226 шифр I5-2	Установить манометр, шт.	I,0	3,9I 0,I4	0,0I -	4			0,22 -	
II	ЕРЕР I6-I84 шифр I6-I	Установить кран пожарный Д-50 мм, шт.	5,0	47,70 I,80	0,08 0,02	239			3,I4 0,02х х1,29	
I2	вып.I СЦМ ч.Ш п.2322	Рукава пожарные напорные льняные Д-5Iмм, м	50,0	I,76		88				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	ЕРЕР I6-I85 шифр I6-2 вып.I СЦМ ч.Ш п.2035 п.2037	Установить вентиль поливочный Д-I5 мм, шт. Цена: 2,07-I,98+I,42	3,0	I,5I 0,I9	0,0I -	5			0,3I -	
I4	СЦМ ч.Ш п.I482	Рукава резино-тканевые Д-I6 мм, м	60,0	I,69		I0I				
I5	вып.I СЦМ ч.Ш п.2035	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 Д-I5 мм, шт.	5,0	I,42		7				
I6	вып.I СЦМ ч.Ш п.2036	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8п2 Д-20 мм, шт.	3,0	I,64		5				
I7	СЦМ ч.Ш п.I947	Кран водоразборный КВ-I5, шт.	I,0	0,82		I				
		Итого по I разделу, руб.				7I7				
		Накладные расходы I3,3%, руб.				95				
		Итого, руб.				8I2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления 8%, руб.				65				
		Итого по I разделу, руб.				877				
		II. Оборудование и его монтаж								
I	РМО I2-802--5	Монтаж задвижки чугунной 30ч906бр Д-I00 мм с эл.приводом, компл.	I,0	8,73	0,32	8			6	
		Цена: 7,52+3,38х0,25		4,22	0,04				0,04х хI,29	
		Зарплата 3,38хI,25								
2	Пр-нт 23-07	Стоимость задвижки чугунной 30ч906бр Д-I00 мм с эл.приводом, компл.	I,0	222,0		222				
		Цена: 200хI,II								
		Итого по II разделу, руб.				230				
		Накладные расходы 80% от зарплаты по п. I, руб.				3				
		Итого, руб.				233				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8% по п.I, руб.				I				
		Итого по II разделу, руб.				234				
		Ш. Строительные работы								
I	ЕРЕР I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы вручную без креплений, I00 м3	0,08	74,50 74,50	- -	6			I54 -	
2	ЕРЕР I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную, I00 м3	0,08	46,0 46,0	- -	4			99,30 -	
3	ЕРЕР I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска труб диам. до 50 мм за 2 раза, I00 м2	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4			68 -	
4	ЕРЕР I5-6I3 шифр I64-7	Масляная окраска труб диам. более 50 мм за 2 раза, I00 м2	0,I8	43,50 2I,40	0,03 -	8			38,80 -	
		Итого по Ш разделу, руб.				22				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы 16,5%, руб.				4				
		Итого,руб.				26				
		Плановые накопления 8%, руб.				2				
		Итого по Ш разделу, руб.				28				
		Всего по смете,руб.				II39				

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

на бытовую канализацию пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработная плата	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин обслуживающих машин на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	ЕРЕР I6-33 шифр 6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб Д-50 мм, м	4,0	I,92 0,38	- -	8			0,6I -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕРЕР I6-34 шифр 6-2	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб Д-I00 мм, м	22,0	3,I0 0,37	0,0I -	68			0,58 -	
3	ЕРЕР I7-62 шифр 4-2	Установить унитаз тарельчатый, компл.	I,0	23,I0 I,86	0,I4 0,04	23			3,02 0,04x xI,29	
4	ЕРЕР I7-I8 шифр I-4	Установить умывальник без смесителя, компл.	2,0	I6,30 I,06	0,06 0,02	33			I,72 0,02x xI,29	
5	ЕРЕР I7-8 шифр I-2	Установить ванну ножную с наклонным дном ТИ-49, компл.	I,0	35,0 I,94	0,I0 0,03	35			3,I4 0,03x xI,29	
6	ЕРЕР I7-36 шифр I-9	Установить трап чугунный Д-50 мм, шт.	I,0	6,3I 0,29	0,02 0,0I	6			0,46 0,0Ix xI,29	
7	ЕРЕР I7-37 шифр I-I0	Установить трап чугунный Д-I00 мм, шт.	I,0	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	I5			I,85 0,0Ix xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по I разделу, руб.				I88				
		Накладные расходы I3,3%, руб.				25				
		Итого, руб.				2I3				
		Плановые накопления 8%, руб.				I7				
		Итого по I разделу, руб.				230				
		II. Строительные работы								
I	ЕРЕР I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под выпуски канализации вручную без креплений, I00 м3	0,04	74,50 74,50	- -	3			I54 -	
2	ЕРЕР I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную, I00 м3	0,04	46,0 46,0	- -	2			99,30 -	
		Итого по II разделу, руб.				5				
		Накладные расходы I6,5%, руб.				I				
		Итого, руб.				6				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления 8%, руб.				I				
		Итого по П разделу, руб.				7				
		Всего по смете, руб.				237				

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22 964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

на производственную канализацию пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора

(стены кирпичные)

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработная плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	ЕРЕР I6-34 шифр 6-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из пластмассовых канализационных труб Д-I00 мм, м	36,0	3,I0 0,37	0,0I -	II2			0,58 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕРЕР I7-37 шифр I-I0	Установить трап Д-I00мм, шт.	4,0	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	58			I,85 0,0Ix xI,29	
		Итого по I разделу, руб.				I70				
		Накладные расходы I3,3%, руб.				23				
		Итого, руб.				I93				
		Плановые накопления 8%, руб.				I5				
		Итого по I разделу, руб.				208				
		П.Строительные работы								
I	ЕРЕР I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы вручную без креплений, I00 м3	0,24	74,50 74,50	- -	I8			I54 -	
2	ЕРЕР I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную, I00м3	0,24	46,0 46,0	- -	II			99,30 -	
		Итого по II разделу, руб.				29				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы I6,5%, руб.				5				
		Итого, руб.				34				
		Плановые накопления 8%, руб.				3				
		Итого по II разделу, руб.				37				
		Всего по смете, руб.				245				

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5 22964-05

на горячее водоснабжение пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

Основание: чертежи № ВК-I+ВК-3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработная плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	ЕРЕР I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5мм, м	9,0	I,20 0,23	0,0I -	II			0,37 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕРЕР I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-20 мм, м	I6,0	I,35 0,23	0,0I -	22			0,37 -	
3	ЕРЕР I6-2I9 шифр 22	Гидравлические испытание труб диам. до 50 мм, I00 м	0,25	3,94 3,73	- -	I			5,I6 -	
4	ЕРЕР I7-50 шифр 3-3	Установить смеситель для душа СМ-Д-Ст,шт.	2,0	4,59 0,5I	0,0I -	9			0,82 -	
5	вып.I СЦМ ч.Ш п.2026	Вентиль запорный муфтовый I5БIбк Д-I5мм, шт.	I,0	I,03		I				
6	вып.I СЦМ ч.Ш п.2027	Вентиль запорный муфтовый I5БIбк Д-20мм, шт.	I,0	I,24		I				
		Итого по I разделу, руб.				45				
		Накладные расходы I3,3%, руб.				6				
		Итого, руб.				5I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%, руб.				4				
		Итого по I разделу, руб.				55				
		П. Строительные работы								
I	ЕРЕР I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска трубопроводов диам. до 50 мм за 2 раза, I00 м2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2			68 -	
		Итого по П разделу, руб.				2				
		Накладные расходы I6,5%, руб.				I				
		Итого, руб.				3				
		Плановые накопления 8%, руб.				I				
		Итого по П разделу, руб.				4				
		Всего по смете, руб.				59				

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

на вентиляцию пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-7
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработная плата	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	ЕРЕР 20-722 шифр 20-2 пр-нт	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-75--2,5 с эл. двигате-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	23-08 пр-нт I5-0I п.0I-392 п.0I-394	лем 4А7IА2, компл. Цена: I2,20+47xI,I+(34,80--24)xI,I	2,0	75,78 4,55	0,30 0,09	I52			7,96 0,09 xI,29	
2	ЕРЕР 20-722 шифр 20-2 пр-нт 23-08	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-75-4 с эл.двигателем 4А7IА4, компл. Цена: I2,20+78,60xI,I	I,0	98,66 4,55	0,30 0,09	99			7,96 0,09x xI,29	
3	ЕРЕР 20-72I шифр 20-I вып.I СЦМ ч.I п.2065	Установить вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов В-Ц4-70-2,5 с эл.двигателем В-63-А4, компл. Цена: 8,22+84,20	I,0	92,42 2,34	0,I3 0,04	92			3,96 0,04x xI,29	
4	ЕРЕР 20-723 шифр 20-3 доп. вып.3 СЦМ ч.Ш п.2785 пр-нт I5-0I	Установить вентилятор радиальный В-ЦI4--46-5В-0I.У2 с эл. двигателем ВII2МВ6 исполнение по взрывозащите 2ЕХdII стI, компл.	I,0	35I,80 5,98	0,69 0,2I	352				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.03-046 доп.46 п.03-2I5	Цена: I7,30+329+(I08-I03)x xI,I								
5	ЕРЕР 20-746 шифр 22-4 вып.2 СЦМ ч.Ш п.2546	Установить вентилятор крышный ВКР 5.00.45, 6.0IУI с эл.двигателем 4А80А6У2, компл. Цена: I2,90+93,90	I,0	I06,80 8,I4	0,45 0,I4	I07			I3,60 0,I4x xI,29	
6	ЕРЕР 20-724 шифр 20-4 доп. вып.3 СЦМ ч.Ш п.2788 пр-нт I5-0I п.0I-399 п.0I-409	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-75-5 с эл.двигателем 4А80В4 для установки приточной вентиляционной установки, компл. Цена: 27,50+I2I-(63-45)xI,I	I,0	I28,70 8,20	I,84 0,55	I29				
7	ЕРЕР 20-760 шифр 25-I СЦМ ч.Ш п.722	Установить калорифер биметаллический КСК4-6-02, компл. Цена: 6,09+6I,I0	2,0	67,I9 2,83	0,43 0,I3	I34				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЕРЕР 20-697 шифр I8-2	Подставки под калорифер, I00 кг	0,08	36,I0 3,50	0,25 0,08	3			5,73 0,08х xI,29	
9	ЕРЕР 20-I шифр I-I	Установить воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,5 мм диам. до I60 мм, м2	I5,73	7,3I 0,88	0,04 0,0I	II5			I,54 0,0Iх xI,29	
I0	ЕРЕР 20-2 шифр I-I	Установить воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,5 мм диам. до 200 мм, м2	26,38	5,35 0,88	0,04 0,0I	I4I			I,54 0,0Iх xI,29	
II	ЕРЕР 20-4 шифр I-I	Установить воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,6 мм диам. до 3I5 мм, м2	46,40	5,2I 0,88	0,04 0,0I	242			I,54 0,0Iх xI,29	
I2	ЕРЕР 20-I3 шифр I-3	Установить воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм перим. 2000 мм, м2	I3,0	5,72 0,58	0,04 0,0I	74			I,02 0,0Iх xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	ЕРЕР 20-60 шифр 2-I	Установить воздуховоды из тонколистовой стали толщ. I мм диам. до I60 мм, м2	9,04	I0,70 0,93	0,06 0,02	97			I,63 0,02х х1,29	
I4	ЕРЕР 20-6I шифр 2-I	Установить воздуховоды из тонколистовой стали толщ. I мм диам. до 3I5 мм, м2	I7,80	9,30 0,93	0,06 0,02	I66			I,63 0,02х х1,29	
I5	ЕРЕР 20-402 шифр 7-I	Установить решетку воздухоприточную РРАГ-I, шт.	2,0	2,66 0,84	0,05 0,02	5			I,34 0,02х х1,29	
I6	ЕРЕР 20-403 шифр 7-I	Установить решетку воздухоприточную РРАГ--2, шт.	I7,0	3,50 0,84	0,05 0,02	60			I,34 0,02х х1,29	
I7	ЕРЕР 20-405 шифр 7-I	Установить решетку воздухоприточную РРАГ-4, шт.	4,0	4,20 0,84	0,05 0,02	I7			I,34 0,02х х1,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	ЕРЕР 20-40I шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную СТД-302 разм. I50х580 мм, шт.	I2,0	I,48 0,84	0,05 0,02	I8			I,34 0,02х х1,29	
I9	ЕРЕР 20-409 шифр 7-I пр-нт 05-03-46 доп.4	Установить решетку пластмассовую вентиляционную РВП2-ПСМ, шт. Цена: I,05+I,50xI,05xI,I	3,0	2,78 0,84	0,05 0,02	8			I,34 0,02х х1,29	
20	ЕРЕР 20-329 шифр 6-3	Установить воздухораспределитель эжекционный панельный ВЭПш I2гб, шт.	I,0	30,80 2,30	0,22 0,07	3I			3,96 0,07х х1,29	
2I	ЕРЕР 20-485 шифр I0-2 вып.2 СЦМ ч.Ш п.2680	Установить панель равномерного всасывания III7,5, кг Цена: 0,04+0,54	48,0	0,58 0,02	- -	28			0,04 -	
22	ЕРЕР 20-656 шифр	Установить дверь герметическую утеплен-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I5-I	ную разм. I,25x0,5,шт.	2,0	I6,20 I,88	0,47 0,I4	32			2,97 0,I4x xI,29	
23	ЕРЕР 20-474 шифр 9-I СЦМ ч.Ш п.3288 I972г.	Установить заслонку воздушную унифицированную с ручным приводом Р200Р, шт. Цена: 0,96+I6,60xI,05	I,0	I8,39 0,7I	0,02 0,0I	I8			I,22 0,0Ix xI,29	
24	ЕРЕР 20-474 шифр 9-I СЦМ ч.Ш п.2856 I97Iг.	Установить заслонку воздушную унифицированную с ручным приводом Р3I5Р, шт. Цена: 0,96+I9,80xI,05	I,0	2I,75 0,7I	0,02 0,0I	22			I,22 0,0Ix xI,29	
25	ЕРЕР 20-474 шифр 9-I СЦМ ч.Ш п.2856 I97Iг.	Установить клапан обратный АЗЕ 028000-02 Д-3I5 мм, шт. Цена: 0,96+I9,80xI,05	2,0	2I,75 0,7I	0,02 0,0I	44			I,22 0,0Ix xI,29	
26	ЕРЕР 20-446	Установить клапан обратный АЗЕ026.000-0I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 9-2	разм. 500х500 мм, шт.	I,0	I6,30 I,22	0,05 0,02	I6			2,07 0,02х х1,29	
27	ЕРЕР 20-474 шифр 9-I СЦМ ч.Ш п.3289 I972г.	Установить клапан обратный АЗЕ028.000 Д-250 мм, шт. Цена: 0,96+I7,60хI,05	I,0	I9,44 0,7I	0,02 0,0I	I9			I,22 0,0Iх х1,29	
28	ЕРЕР 20-525 шифр I2-I	Установить дефлектор Д-200 мм, шт.	8,0	8,3I 2,38	0,03 0,0I	66			4,I0 0,0Iх х1,29	
29	ЕРЕР 20-486 шифр II-I	Установить зонт Д-200 мм, шт.	2,0	3,45 I,72	0,0I -	7			2,89 -	
30	ЕРЕР 20-535 шифр I3-I	Узел прохода без клапана и кольца УП-I Д-200 мм, шт.	I0,0	II,90 I,63	0,I0 0,03	II9			2,87 0,03х х1,29	
3I	ЕРЕР 20-536 шифр I3-I	Узел прохода без клапана и кольца УПI-0I Д-250 мм, шт.	2,0	I2,50 I,63	0,I0 0,03	25			2,87 0,03х х1,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	ЕРЕР 20-537 шифр I3-I	Узел прохода без клапана и кольца УПI-03 Д-3I5 мм, шт.	I,0	I3,20 I,63	0,I0 0,03	I3			2,87 0,03х хI,29	
33	ЕРЕР 20-436 8-20	Установить клапан утепленный разм. 5I0х574 мм, шт.	I,0	3,69 2,22	0,I7 0,05	4			3,90 0,05х хI,29	
34	СЦМ ч.II п.270	Стоимость клапана утепленного разм. 5I0х574 мм, м2	0,29	30,40		9				
35	СЦМ ч.Ш п.640	Лючок с заглушкой,шт.	I9,0	0,I3		2				
36	СЦМ ч.Ш п.676	Стоимость поддонов к крышному вентилятору, кг	22,2	0,64		I4				
37	ЕРЕР 20-66I пр-нт 2I-03 п.09-056	Установить лебедку ЛР.00.000, шт. Цена: 0,54+I0хI,I	I,0	II,54 0,43	0,0I -	I2			0,78 -	
38	ЕРЕР 20-696 шифр I8-I	Конфузоры, патрубки, насадки, I00 кг	0,92	35,90 6,I0	0,46 0,I4	33			9,83 0,I4хI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	Пр-нт 0I-I8 табл. I0.I	Канат стальной арматурный Д-4,5мм ГОСТ I3840-68 , кг.	4,0	0,46	2					
		Цена: 0,42xI,I								
40	СЦМ ч.Ш I970г. п.2567	Блок CI030 000, шт.	3,0	0,37	I					
		Цена: 0,35xI,05								
4I	Пр-нт 23-I0 п.0I-094	Фланец Ф0.05-03 Д-500 мм, шт.	I,0	20,35		20				
		Цена: I8,50xI,I								
42	СЦМ ч.Ш п.I49I	Сетка просечно-вытяжная, м2	I,0	0,60	I					
43	Пр-нт 24-I6--49 п.I-006	Металлорукав Д-I00 мм, м	6,0	3,45		2I				
		Цена: 3,I4xI,I=3,45								
44	ЕРЕР I6-26I шифр 24-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д-20x2 мм, м	I0,0	I,7I	0,04	I7			I,82	
				I,II	0,0I				0,0Ix xI,29	
45	ЕРЕР I6-72	Трубопроводы из эл. сварных стальных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	СЦМ ч.I п.I90 п.I89	труб Д-2I9х5 мм, м Цена: 8,75-5,35+4,57	3,0	7,97 0,94	0,I5 0,05	24			I,60 0,05х xI,29	
46	СЦМ ч.Ш п.5I5	Вставки гибкие, м2	I,47	II,20		I6				
47	СЦМ ч.Ш п.224	Виброизоляторы Д038, шт.	I2,0	0,54		6				
48	СЦМ ч.Ш п.225	Виброизоляторы Д039, шт.	4,0	0,83		3				
49	СЦМ ч.Ш п.226	Виброизоляторы Д0-40, шт.	8,0	I,0I		8				
50	сб.20 тех.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5% от НУЧП по п.п. I-49, руб.				I5				
		Итого по I разделу, руб.				2659				
		Накладные расходы I3,3% ,руб.				354				
		Итого, руб.				30I3				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%, руб.				24I				
		Итого по I разделу, руб.				3254				
		II. Сантехническое оборудование								
I	ЕРЕР 20-468 шифр 9-7	Установить клапан воздушный утепленный КВУ 600хI000А с эл.обогревом и исполнительным механизмом МЭО--I6/63-0,25, компл.	I,0	I04,0 2,47	0,09 0,03	I04			4,20 0,03х хI,29	
2	ЕРЕР 20-478 шифр 9-5 пр-нт I7-04 доп.I п.5-0828 п.5-0824 СЦМ ч.Ш п.2874 I97Iг.	Установить заслонку воздушную с эл.приводом Р3I5Э с исполнительным механизмом МЭО-0,63/25-0,25П, компл. Цена: I,44+5I,80хI,05+(45-2I)х хI,I	I,0	82,23 I,I6	0,05 0,02	82			I,98 0,02х хI,29	
3	сб.20 тех.ч.	Пуск и регулировка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.I.20	5% от НУЧП по п.п. I,2, руб.				-				
		Итого по П разделу, руб.				I86				
		Накладные расходы 80% от зарплаты, руб.				3				
		Итого, руб.				I89				
		Плановые накопления 8%, руб.				I5				
		Итого по П разделу, руб.				204				
		Ш. Строительные работы								
I	ЕРЕР 26-I9 шифр 4-6 СЦМ ч.I п.I22	Изоляция узлов проходов и воздуховодов плитами минераловатными мягкими П-75, м3	3,7	22,75	0,I5	84			7,90	
		Цена: 8,05+I4,30xI,03		4,73	0,05				0,05x xI,29	
2	ЕРЕР 26-73 шифр I3-9 СЦМ ч.I п.I92	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком, I00 м2	0,48	207,30	0,05	I00			2I,I0	
		Цена: I2,60+I77xI,I		II,80	0,02				0,02x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	ЕРЕР I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза, I00 м2	0,90	60,50 38,40	0,03 -	54			68 -	
		Итого по Ш разделу, руб.				I54				
		Накладные расходы I6,5%, руб.				25				
		Итого, руб.				I79				
		Плановые накопления 8%, руб.				I4				
		Итого по Ш разделу, руб.				I93				
		Всего по смете, руб.				365I				

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

на теплоснабжение установки П-I пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 0,20 тыс.руб.
монтажные работы - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		I. Сантехнические работы									
I	ЕРЕР I6-35	Трубопроводы из водогазопроводных труб									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 7-I	Д-I5 мм, м	I,0	0,86 0,2I	0,0I -	I			0,35 -	
2	ЕРЕР I6-39 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-40 мм, м	I,5	I,29 0,2I	0,0I -	2			0,35 -	
3	ЕРЕР I6-236 шифр 8-I	Трубопроводы из стальных эл.сварных труб Д-45х2,5 мм, м	26,5	I,28 0,4I	0,05 0,02	34			0,66 0,02х xI,29	
4	ЕРЕР I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50 мм, I00м	0,29	3,94 3,73	- -	I			5,I6 -	
5	СЦМ ч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-I5мм, шт.	2,0	I,20		2				
6	СЦМ ч.Ш п.93	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-25 мм, шт.	I,0	I,65		2				
7	СЦМ ч.Ш п.95	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-40 мм, шт.	2,0	3,0I		6				
8		Узел обвязки регули-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		рующего клапана УР 25/40, компл.	I,0							
а)	ЕРЕР I8-2I4 шифр I4-2	Фильтр жидкостной Д--40 мм, шт.	I,0	29,40 0,77	0,23 0,07	29			I,23 0,07х xI,29	
б)	ЕРЕР I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-25 мм, м	I,28	I,03 0,2I	0,0I -	I			0,35 -	
в)	ЕРЕР I6-39 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-40 мм, м	I,89	I,29 0,2I	0,0I -	2			0,35 -	
г)	СЦМ ч.Ш п.99	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д-25мм, шт.	I,0	I,59		2				
д)	СЦМ ч.Ш п.I0I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д-40мм, шт.	2,0	3,0I		6				
9	РМО I2-699-I	Монтаж закладных конструкций 3кч-46-70,шт.	I,0	I,73 0,52	0,I0 -	2			I -	
		Цена: (I,I9+0,52х0,80)хI,08								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	РМО I2-698-2	Монтаж закладных конструкций 3-3КЧ-3-75,шт.	2,0	I,93	0,I0	4			I	
		Цена: (I,37+0,52x0,8)xI,08		0,52	-				-	
II	РМО I2-698--I3	Монтаж закладных конструкций AI2 0I8 0I0--08, шт.	I,0	I0,I4	0,92	I0			5	
		Цена: (6,6I+3,47x0,8)xI,08		3,47	0,I3				0,I3x xI,29	
I2	сб.I8 тех.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п. I-8, руб.				I				
		Итого по I разделу без п.п. 9-II, руб.				49				
		Накладные расходы I3,3%, руб.				7				
		Итого	руб.			56				
		Плановые накопления 8%, руб.				4				
		Итого по I разделу с п.п. 9-II, руб.				II6				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		II. Оборудование и его монтаж								
I	РМО I2-805-I	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нжЭ Д-25 мм, компл.	I,0	2,25	0,06	2			3	
		Цена: I,85+I,59x0,25		I,99	0,0I				0,0Ix xI,29	
		Зарплата I,59xI,25								
2	Пр-нт 23-07 доп.20 п.I-2783 пр-нт I7-04 доп.I п.5-0823+(I45-45)xI,I п.5-0828	Стоимость клапана регулирующего 25ч939нжЭ Д-25 мм с исполнительным механизмом ЕСПА-02-ПВ, компл.	I,0	20I,30		20I				
		Цена: 83xI,I+								
		Итого по II разделу, руб.				203				
		Накладные расходы 80% от зарплаты по п.I, руб.				2				
		Итого, руб.				205				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8% по п. I, руб.				I				
		Итого по II разделу, руб.				206				
		Ш. Строительные работы								
I	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-02I в один слой, I00 м2	0,06	7,7I 2,05	0,20 0,06	I			3,I0 0,06x xI,29	
2	ЕРЕР I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ--I77 в 2 слоя, I00м2	0,06	7,I3 0,98	0,I5 0,04	I			I,45 0,04x xI,29	
3	ЕРЕР 26-I5 шифр 4-2 СЦМ ч.I п.350	Изоляция поверхности трубопроводов шнуром минераловатным, м3 Цена: 22,70+63,80xI,03	0,29	88,4I 2I,80	0,33 0,I0	26			4I 0,I0x xI,29	
4	ЕРЕР 26-73 шифр	Покрытие поверхности изоляции стекло-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I3-9 СЦМ ч.I п.I92	пластиком, I00 м2	0,I2	207,30	0,05	25			2I,I0	
		Цена: I2,60+I77xI,I		II,80	0,02				0,02x xI,29	
		Итого по Ш разделу, руб.				53				
		Накладные расходы I6,5%, руб.				9				
		Итого, руб.				62				
		Плановые накопления 8%, руб.				5				
		Итого по Ш разделу, руб.				67				
		Всего по смете,руб.				389				
		В том числе:								
		I. Сантехнические работы, руб.				II6				
		2. Оборудование, руб.				203				
		3. Монтажные работы, руб.				3				
		4. Строительные работы, руб.				67				

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Нач.сметного отдела В.В.Кульков
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

на индивидуальный тепловой пункт пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-3; ОВ-6
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,I0 тыс.руб.
монтажных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин в том числе заработная плата	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	ЕРЕР I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-25 мм, м	2,0	I,03 0,2I	0,0I -	2			0,35 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЕРЕР I6-39 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-40 мм, м	2,0	I,29 0,2I	0,0I –	3			0,35 –	
3	ЕРЕР I6-66 шифр 8-I СЦМ ч.I п.I39 п.I37	Трубопроводы из стальных эл.сварных труб Д-57х2,5 мм, м Цена: I,78-0,82+0,63	I,0	I,59 0,4I	0,05 0,02	2			0,66 0,02х хI,29	
4	ЕРЕР I6-67 шифр 8-2 СЦМ ч.I п.I44 п.I4I	Трубопроводы из стальных эл.сварных труб Д-76х2,8 мм, м Цена: 2,2I-I,09+0,92	9,0	2,04 0,47	0,05 0,02	I8			0,77 0,02х хI,29	
5	ЕРЕР I6-68 шифр 8-3 СЦМ ч.I п.I52 п.I54	Трубопроводы из стальных эл.сварных труб Д-89х2,8 мм, м Цена: 2,62-I,27+I,08	0,5	2,43 0,53	0,07 0,02	I			0,86 0,02х хI,29	
6	ЕРЕР	Трубопроводы из сталь-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I6-69 шифр 8-3 СЦМ ч.I п.I58 п.I6I	ных эл.сварных труб Д-I08х2,8 мм, м Цена: 3,I2-I,76+I,3I	I,5	2,67 0,53	0,07 0,02	4			0,86 0,02х хI,29	
7	ЕРЕР I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50 мм, I00м	0,05	3,94 3,73	- -	I			5,I6 -	
8	ЕРЕР I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до I00 мм, I00 м	0,II	4,22 3,73	- -	I			5,I6 -	
9	ЕРЕР I8-I86 шифр II-2	Установить грязевик Д-65 мм, шт.	2,0	40,50 3,I8	0,5I 0,I5	8I			5,25 0,I5х хI,29	
I0	ЕРЕР I6-20I шифр I9-3 пр-нт I7-04	Установить счетчик горячей воды СТВГ-I--65, шт. Цена: 7,63+80хI,I	I,0	95,63 6,72	0,9I 0,27	96			II,20 0,27х хI,29	
II	ЕРЕР I6-I36	Установить вентиль фланцевый I5с22нж								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр I2-2 вып.I СЦМ ч.Ш п.2052	Д-80 мм, шт. Цена: 2,98+33,20	2,0	36,I8 I,7I	0,29 0,09	72			2,67 0,09х хI,29	
I2	вып.I СЦМ ч.Ш п.2037	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 Д-25 мм, шт.	4,0	I,98		8				
I3	СЦМ ч.Ш п.94	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-32мм, шт.	2,0	2,I5		4				
I4	СЦМ ч.Ш п.95	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-40 мм, шт.	2,0	3,0I		6				
I5	РМО I2-699--I	Монтаж закладных конструкций 3кч-45-70, 3кч-46-70, шт. Цена: (I,I9+0,52х0,8)хI,08	9,0	I,73 0,52	0,I0 -	I6			I -	
I6	РМО I2-698-2	Монтаж закладных конструкций I0-3кч-I-75, шт. Цена: (I,37+0,52х0,8)хI,08	2,0	I,93 0,52	0,I0 -	4			I -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	РМО I2-698--I3	Монтаж закладных конструкций АI2Б036.000. 09, шт.	I,0	I0,I4	0,92	I0			5	
				3,47	0,I3				0,I3х хI,29	
		Цена: (6,6I+3,47х0,8)хI,08								
I8	Сб.I8 тех.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП без п.п. I5-I7, руб.				I				
		Итого по I разделу, без п.п. I5-I7, руб.				300				
		Накладные расходы I3,3%, руб.				40				
		Итого, руб.				340				
		Плановые накопления 8%, руб.				27				
		Итого по I разделу с п.п. I5-I7, руб.				397				
		II. Оборудование и его монтаж								
I	II-39I-I	Монтаж регулятора давления УРРД-М Д-50 мм, компл.	I,0	2,79	0,02	3			5	
				2,72	-				-	
2	Пр-нт	Стоимость регулятора								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I7-04 п.5-0065	давления УРРД-н Д-50мм, компл.	I,0	97,90		98				
		Цена: 89xI,I								
		Итого по П разделу, руб.				I0I				
		Накладные расходы 80% от зарплаты по п.I, руб.				2				
		Итого, руб.				I03				
		Плановые накопления 8% по п.I, руб.				I				
		Итого по П разделу, руб.				I04				
		Ш. Строительные работы								
I	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-02I в один слой, I00м2	0,05	7,7I 2,05	0,2 0,06	I			3,I0 0,06x xI,29	
2	ЕРЕР I3-I68	Покрытие труб перед изоляцией краской								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр I8-2I	БТ-I77 в 2 слоя, I00м2	0,05	I4,26 I,96	0,30 0,08	I			2,90 0,08х х1,29	
3	ЕРЕР 26-7 шифр 2-7 СЦМ ч.I п.I47	Изоляция поверхности трубопроводов полуцилиндрами минераловатными ПЦ-I00, м3 Цена: 23,40+I6,I0х0,98	0,I9	39,I8 II,00	0,24 0,07	7			I8,80 0,07х х1,29	
4	ЕРЕР 26-I5 шифр 4-2 СЦМ ч.I п.350	Изоляция поверхности трубопроводов шнуром минераловатным, м3 Цена: 22,70+63,80хI,03	0,04	88,4I 2I,80	0,33 0,I0	4			4I 0,I0х х1,29	
5	ЕРЕР 26-73 шифр I3-9 СЦМ ч.I п.I92	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком, I00 м2 Цена: I2,60+I77хI,I	0,09	207,30 II,80	0,05 0,02	I9			2I,I0 0,02х х1,29	
		Итого по Ш разделу, руб.				32				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы I6,5%, руб.				5				
		Итого, руб.				37				
		Плановые накопления 8%, руб.				3				
		Итого по Ш разделу, руб.				40				
		Всего по смете, руб.				54I				
		В том числе:								
		I. Сантехнические работы, руб.				397				
		2.Оборудование, руб.				98				
		3.Монтажные работы, руб.				6				
		4.Строительные работы, руб.				40				

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на отопление пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора (стены кирпичные)

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-5
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработная плата	обслуживающих машины	
									на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	ЕРЕР I8-II2 шифр 5-I	Установить радиаторы чугунные МС-I40, экм.	32,24	0,66	0,06	2I			0,45	
				0,25	0,02				0,02х х1,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Пр-нт 24-07 доп.5 п.08-09	Стоимость радиаторов чугунных МС-I40, экм. Цена: 7,40xI,I	32,24	8,I4		262				
3	ЕРЕР I6-35 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-I5 мм, м	4,0	0,86 0,2I	0,0I -	3			0,35 -	
4	ЕРЕР I6-38 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-32 мм, м	I8,0	I,I4 0,2I	0,0I -	2I			0,35 -	
5	ЕРЕР I6-233 шифр 8-I	Трубопроводы из стальных эл.сварных труб Д-32х2,2 мм, м	65,0	I,0I 0,4I	0,05 0,02	66			0,66 0,02x xI,29	
6	ЕРЕР I6-234 шифр 8-I	Трубопроводы из стальных эл.сварных труб Д-38х2,5 мм, м	85,0	I,07 0,4I	0,05 0,02	9I			0,66 0,02x xI,29	
7	ЕРЕР I6-236 шифр 8-I	Трубопроводы из стальных эл.сварных труб Д-45х2,5 мм, м	4,0	I,28 0,4I	0,05 0,02	5			0,66 0,02x xI,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЕРЕР I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50 мм, I00 м	I,76	3,94 3,73	- -	7			5,I6 -	
9	ЕРЕР I8-229 шифр I5-5	Кран для выпуска воздуха, шт.	I0,0	0,49 0,08	- -	5			0,I3 -	
I0	ЕРЕР 20-696 шифр I8-I	Крепления, I00 кг	0,07	35,90 6,I0	0,46 0,I4	3			9,83 0,I4x xI,29	
II	СЦМ ч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-I5мм, шт.	8,0	I,20		I0				
I2	СЦМ ч.Ш п.94	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-32мм, шт.	4,0	2,I5		7				
I3	РМО I2-698-2	Монтаж закладных конструкций 3-3кч-3-75, шт. Цена: (I,37+0,52x0,80)xI,08	4,0	I,93 0,52	0,I0 -	8			I -	
I4	Сб.I8 тех. часть п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п. I-I2, руб.				2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по I разделу, руб.				503				
		Накладные расходы I3,3%, руб.				67				
		Итого, руб.				570				
		Плановые накопления 8%, руб.				46				
		Итого по I разделу с п.I3, руб.				624				
		П. Сантехническое оборудование								
I	ЕРЕР 20-755 шифр 24-2	Монтаж воздушно-отопительного агрегата А02-6,3-0IУ3, компл.	2,0	9,I4 4,69	0,75 0,22	I8			8,I4 0,22x x1,29	
2	Пр-нт 23-08-02	Стоимость воздушно-отопительного агрегата А02-6,3-0I У3 с эл. двигателем 4АХ7IВ4, компл.	2,0	224,40		449				
		Цена: 204xI,I								
3	Сб.I8	Пуск и регулировка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	тех.ч. п.I.II	2% от НУЧП, руб.				I				
		Итого по П разделу, руб.				468				
		Накладные расходы 80% от зарплаты, руб.				7				
		Итого, руб.				475				
		Плановые накопления 8%, руб.				38				
		Итого по П разделу, руб.				5I3				
		Ш. Строительные работы								
I	ЕРЕР I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-02I в один слой, I00 м2	0,I8	7,7I 2,05	0,20 0,06	I			3,I0 0,06х xI,29	
2	ЕРЕР I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в 2 слоя, I00м2	0,I8	7,I3 0,98	0,I5 0,04	I			I,45 0,04х xI,29	
3	ЕРЕР	Изоляция поверхности								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	26-I5 шифр 4-2 СЦМ ч.I п.350	трубопроводов шнуром минераловатным, м3 Цена: 22,70+63,80xI,03	0,88	88,4I 2I,80	0,33 0,I0	78			4I 0,I0x xI,29	
4	ЕРЕР 26-73 шифр I3-9 СЦМ ч.I п.I92	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком, I00 м2 Цена: I2,60+I77xI,I	0,39	207,30 II,80	0,05 0,02	8I			2I,I0 0,02x xI,29	
5	ЕРЕР I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска белилами за 2 раза труб диам. до 50 мм и радиаторов, I00 м2	0,45	60,50 38,40	0,03 -	27			68 -	
		Итого, руб.				I88				
		Накладные расходы I6,5%, руб.				3I				
		Итого, руб.				2I9				
		Плановые накопления 8%, руб.				I8				

22964-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по Ш разделу, руб.				237				
		Всего по смете, руб.				I374				

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора
стены кирпичные

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация № чертежи ЭМ-7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,79 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	РМО 8-600-I	Светильники для люминесцентных ламп												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		устанавливаемые блоками на тросе, с количеством ламп - 2	I00 шт.	0,36				3I9,0	83,0	69,0 2I,5		II5	30	24,84 7,74
2	РМО 8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые на подвесах, с количеством ламп до 2	I00 шт.	0,I5				I67,0	68,3	50,5 I6,0		25	I0	7,58 2,40
3	РМО 8-594-I	Светильники для ламп накаливания, устанавливаемые на кронштейнах	I00 шт.	0,09				278,0	57,6	58,4 I8,4		25	5	5,26 I,66
4	РМО 8-405-2	Крепление к верстакам монтажного профиля,	т	0,0II				395,0	24,9	3,I I,02		4	I	0,03 0,0I
5	РМО 8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп на профиле монтажном	I00 шт.	0,0I				I27,0	53,9	34,9 II,I		I	I	0,35 0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	РМО 8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с тяжелыми условиями среды	I00 шт.	0,22				II6,0	48,8	58,0 I8,2		26	II	I2,76 4,00
7	РМО 8-6I8-I	Зарядка светильников для помещений с тяжелыми условиями среды	I00 шт.	0,22				I26,0	29,2	0,I 0,02		28	6	0,02 0,02
8	РМО 8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках, для помещений с нормальными условиями среды	I00 шт.	0,09				93,0	3I,9	5I,8 I6,2		8	3	4,66 I,46
9	РМО 8-6I2-7	Ящик осветительный типа ЯРН 850I-4027 04А на I3 автоматов	I00 шт.	0,0I				508,0	303,0	6,0 2,5		5	3	0,06 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	РМО 8-6I0-2	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	I00 шт.	0,0I				I79,0	94,3	3,2 I,I6		2	I	0,03 0,0I
II	РМО 8-59I-3	Монтаж выключателя герметического	I00 шт.	0,24				49,8	38,4	I,I 0,06		I2	9	0,26 0,0I
I2	РМО 8-59I-I	Монтаж выключателя неутопленного для открытой проводки	I00 шт.	0,2I				23,8	I5,8	0,04 0,02		5	2	0,0I
I3	РМО 8-59I-8	Монтаж штепсельной розетки герметической	I00 шт.	0,03				30,0	I9,5	I,I3 0,II		I	I	0,03
I4	РМО 8-59I-6	Монтаж штепсельной розетки для открытой проводки	I00 шт.	0,0I				25,I	I7,I	0,04 0,02		I	I	
I5	РМО 8-4I8-4	Трубы полиэтиленовые в полу под заливку бетоном												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		внутренний диаметр, мм до 25	I00м	0,I2				7,24	5,83	0,I3 0,05		I	I	0,02 0,0I
I6	РМО 8-409-I	Затягивание в трубы первого провода сечением до 2,5 мм2	I00м	0,I2				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,28 0,09
I7	РМО 8-409-II	Затягивание в трубы каждого последующего провода сечением до 2,5 мм2	I00м	0,I2				I,2I	I,I4			I	I	
I8	РМО 8-I47-4	Стойка кабельная КII50У3	I00 шт.	0,I2				27,8	I5,5	I,9 0,24		3	2	0,23 0,03
I9	РМО 8-I47-7	Полка кабельная КII60, устанавливаемая на стойках	I00 шт.	0,I2				I,34	I,I2	0,I3 0,05		I	I	
20	РМО 8-397-I	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,08				I08,0	34,3	36,0 9,84		9	3	2,88 0,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	РМО 8-4I6-I	Кабель 2-х-4-х жильный сечением до I0 мм2, прокладываемый по установленным конструкциям в помещениях с нормальной средой	I00м	0,5				37,5	II,I	23,0 7,32		I9	6	II,50 3,66
22	РМО 8-4I6-2	Кабель 2-х-4-х жильный сечением до 6 мм2, прокладываемый по установленным конструкциям в пожароопасном помещении	I00м	0,I				38,3	9,88	25,4 8,06		4	I	2,54 0,8I
23	РМО 8-396-6	Кабель сечением до I0 мм2, закладываемый на тросе в пожароопасном помещении	I00м	0,8				I27,0	I5,6	23,3 7,4I		I02	I2	I8,64 5,93
24	РМО 8-400-I	Кабель 2-х-4-х жильный суммарным сечением до I0 мм2, с креплением накладными скобами	I00м	5,08				60,8	23,4	22,8 8,4		309	II9	II5,82 42,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	РМО 8_I70-I	Герметизация проходов при вводе кабеля во взрывоопасное помещение	проход	2,0				I,66	0,24	-		3	I	-
		Итого	руб.									7II	233	207,80 7I,32
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									203		
		Итого	руб.									9I4		
		Плановые накопления 8%	руб.									73		
		Итого	руб.									987	233	207,80 7I,32
		Материалы, не учтенные сборниками												
26	I5-04 доп.I6 п.02-49I	Щиток групповой осветительный типа ЯРН 850I-4027 04А	шт.	I				53,0				53		
27	I5-07 п.I-I47	Светильник люминесцентный ПВЛМ2х40-02 УХЛ4	шт.	36				I6,50				594		
28	СЦМ ч.5	Светильник газораз-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	стр.I78 п.6I	рядный ГСП 25-I25--УХЛ4	шт.	7				I9,6				I37		
29	СЦМ ч.5 стр.I53 поз.I52	Светильник люминесцентный ЛП002-2х40/ П-0I	шт.	8				I8,I				I45		
30	I5-07 доп.3 поз. I-I7I	Светильник с лампами накаливания НСП2I-I00-00I-У3	шт.	I2				4,I0				49		
3I	I5-07 доп.3 поз. I-I73	Светильник с лампами накаливания НСП 2I-200-003-У3	шт.	I3				4,I0				53		
32	СЦМ ч.5 стр.I76 поз.36	Светильник с лампами накаливания НСП0 3х60/Р54-0IУ3	шт.	I5				I,40				2I		
33	СЦМ ч.5 стр.I75 п.I8	Светильник переносной РВО 42-УХЛ2	шт.	2				4,09				8		
34	I5-07-09 доп.4	Светильник люминесцентный МЛ 2х40/ П20-0IУ	шт.	I				I7,8				I8		
35	СЦМ ч.5	Кабель АВВГ 0,66кВ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	стр.59 п.I075	сечением 2х2,5мм2	I000 м	0,25				I66,0				42		
36	СЦМ ч.5 стр.60 п.I09I	Кабель АВВГ 0,66 кВ сечением 3х2,5 мм2	I000 м	0,05				I9I,0				I0		
37	СЦМ ч.5 стр.59 поз.I076	Кабель АВВГ 0,66 кВ сечением 2х4 мм2	I000 м	0,I5				I90,0				29		
38	СЦМ ч.5 стр.60 п.I092	Кабель АВВГ 0,66 кВ сечением 3х4 мм2	I000 м	0,04				227,0				9		
39	СЦМ ч.5 стр.59 п.I077	Кабель АВВГ 0,66 кВ сечением 2х6 мм2	I000 м	0,I0				225,0				23		
40	СЦМ ч.5 стр.60 п.I093	Кабель АВВГ 0,66 кВ сечением 3х6мм2	I000 м	0,I				283,0				3		
4I	I5-09 доп.I4 табл. 5-077	Провод АПВ-380В сечением 2,0 мм2	I000 м	0,025				I4,0				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	СЦМ ч.5 стр.295 п.48I	Труба полиэтиленовая ПВД 25 С	I0м	I,3				I,83				2		
43	СЦМ ч.5 стр.57 п.I040	Кабель ВВГ 0,66 кВ сечением 2хI,5 мм2	I000 м	0,05				I4I,0				7		
44	СЦМ ч.5 стр.58 п.I058	Кабель ВВГ 0,66 кВ сечением 3хI,5 мм2	I000 м	0,0I				234,0				2		
45	СЦМ ч.5 стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	I				I3,7				I4		
46	СЦМ ч.5 стр.I89 поз.23I	Лампа люминесцентная ЛБ40	I0шт.	9,4				7,20				68		
47	СЦМ ч.5 стр.I9I поз.265	Лампа накаливания Б220-230-60	I0 шт.	I,8				0,99				2		
48	СЦМ ч.5 стр.I9I поз.276	Лампа накаливания Б220-230-I00	I0 шт.	I,3				I,08				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	I5-I5 п.7-0II	Лампа накаливания Б 235-245-I50	I0 шт.	I,I				I,I0				I		
50	СЦМ ч.5 стр.I92 п.284	Лампа накаливания Б230-240-200	I0 шт.	0,3				I,44				I		
5I	СЦМ ч.5 стр.I93 п.307	Лампа накаливания МО36-25	I0 шт.	0,2				0,88				I		
52	СЦМ ч.5 стр.I90 п.248	Лампа ДРИ-I25	I0 шт.	0,7				6I,3				43		
53	I5-04-0I п.75	Выключатель инд. 02.I.I-03	шт.	24				0,32				8		
54	29-09-0I п.600	Выключатель инд. 02.I.I-0I	шт.	2I				0,32				7		
55	СЦМ ч.5 стр.202 п.I60	Розетка инд. 05.2.2-0I	шт.	3				0,38				I		
56	СЦМ ч.5 стр.202 п.I6I	Розетка инд. 05.I.2-03	шт.	I				0,I6				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	24-05 поз. I-364	Коробка ответвительная КОР-73	шт.	II0				0,40				44		
58	СЦМ ч.5 стр.205 п.207	Коробка ответвительная У-409	шт.	I0				I,63				I6		
59	24-05 доп.I5 поз. I-I334	Лоток НЛ20-У3	шт.	I2				I,85				22		
60	24-05 поз. I-86I	Стойка кабельная КII50У3	I000 шт.	0,0I2				220,0				3		
6I	24-05 поз. I-695	Полка кабельная КII60У3	I000 шт.	0,0I2				82,0				I		
62	24-05 поз. I-374	Коробка ответвительная тросовая У230-У3	шт.	36				4,I0				I48		
		Итого	руб.									I588		
		Начисления												
63	СЦМ ч.5 табл.7 строка "Ж"	поз. 26 - 7,6%	руб.									4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	СЦМ ч.5 табл.4 строка "А"	поз.27,30,3I,34 - - 8,2%	руб.									59		
65	СЦМ ч.5 табл.3 строка "А"	поз. 4I - II,6%	руб.									-		
66	СЦМ ч.5 табл.4 строка "Ж"	поз. 49 - 7,4%	руб.									-		
67	СЦМ ч.5 табл.5 строка "А"	поз. 53, 54 - 8%	руб.									I		
68	СЦМ ч.5 табл.5 строка "Б"	поз. 57,62 - 8,2%	руб.									I6		
69	СЦМ ч.5 табл.7 строка "Б"	поз.59,60,6I - 7,2%	руб.									2		
		Итого	руб.									I670		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									I34		
		Итого	руб.									I804		
		Всего по смете	руб.									279I	233	207,80 7I,32

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил старший инженер И.Д.Лопатина
Проверил руководитель группы О.А.Коканова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора стены кирпичные

на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: спецификация № чертежи ССI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А. Телефонизация												
		Оборудование и монтажные работы												
I	62-03	Аппарат телефонный												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I3 РМО I0-I27-5	системы АТС тип ТА-72	шт.	I			8,I0	0,37	0,3I		8	I	I	
2	РМО I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2П	шт.	I			-	2,42	2,42			2	2	
3	РМО I0-54-II	Прокладка по стене провода ТРП 2х0,4	I00м	0,05				7,92	7,5I			I	I	
4	РМО I0-972--2I	Монтаж телефонного ввода	шт.	I				6,I5	2,75	0,74 0,24		6	3	0,74 0,24
		Итого	руб.								8	I0	8	0,74 0,24
		Запасные части 2%	руб.								-			
		Итого	руб.								8			
		Тара и упаковка 2%	руб.								-			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I			
		Итого	руб.								9			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								-			
		Итого	руб.								9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%	руб.								-			
		Итого	руб.								9			
		Накладные расходы на зарплату 77%	руб.									6		
		Итого	руб.									I6		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.								9	I7	8	0,74 0,24
		Материалы, не учтенные сборником												
5	СЦМ ч.5 стр.I63 п.488	Провод марки ТРП 2х0,4	I000 м	0,005				I0,6				I		
		Итого	руб.									I		
		Плановые накопления 8%	руб.									-		
		Итого	руб.									I		
		Итого по разделу "А"	руб.								9	I8	8	0,74 0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Б. Радиофикация												
		Оборудование и монтажные работы												
6	62-0I-0I п.2 РМО I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Обь--30I"	шт.	I			4,30	2,73	2,34	-	4	3	2	
7	РМО I0-972--2I	Монтаж радиоввода	шт.	I				6,I5	2,75	0,74 0,24		6	3	0,74 0,24
8	РМО I0-38I--II	Монтаж радиорозетки	шт.	I				0,36	0,33			I	I	
9	РМО I0-38I-6	Монтаж коробки универсальной	шт.	I				2,42	2,22			2	2	
I0	РМО I0-54-II	Прокладка по стене провода ПТПЖ 2xI,2	I00м	0,05				7,92	7,5I			I	I	
		Итого	руб.								4	I3	9	0,74 0,24
		Запасные части 2%	руб.								-			
		Итого	руб.								4			
		Тара и упаковка 2%	руб.								-			
		Итого	руб.								4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб.								I			
		Итого	руб.								5			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								-			
		Итого	руб.								5			
		Комплектация 0,7%	руб.								-			
		Итого	руб.								5			
		Накладные расходы на зарплату 84%	руб.									8		
		Итого	руб.									2I		
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Итого	руб.								5	23	9	0,74 0,24
		Материалы, не учтенные сборником												
II	СЦМ ч.5 стр.202 п.22	Радиорозетка	шт.	I				0,I6				I		
I2	СЦМ	Провод трансляцион-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.5 стр.I63 п.495	ный ПТПЖ 2xI,2	I000 м	0,005				22,9				I		
		Итого	руб.									2		
		Плановые накопления 8%	руб.									-		
		Итого	руб.									2		
		Итого по разделу "Б"	руб.								5	25	9	0,74 0,24
		Итого по смете	руб.								I4	43	I7	I,48 0,48
		Всего (графы I2 и I3)	руб.								57			

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил старший инженер И.Д.Лопатина
Проверил руководитель группы О.А.Коканова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора
стены кирпичные

на приобретение и монтаж автоматизации приточной системы и агрегатов AI (A2)

Основание: спецификация, чертежи AOBI+9
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,5I тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,25 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто / нетто: единицы	Масса,т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы,руб.: оборудования	Стоимость единицы,руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы,руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб.: оборудования всего	Общая стоимость,руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость,руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость,руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48	Термометр техничес-												

22964-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-287 РМО II-I-I	кий прямой ТТП5 I240 I03	шт.	8			0,85	0,2I	0,2I	-	7	I	-	
2	I7-06-48 п.I-752	Оправа к термометру	шт.	8			I.50	-	-	-	I2			
3	I7-06-48 п.I-456	Термометр бытовой ТБ-2М	шт.	3			0,26	-	-	-	I			
4	I7-04 п.I-0040 РМО II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-2-4	шт.	5			20,60	0,36	0,35	-	I03	2	2	
5	I7-04 п.2-0024 РМО II-93-I	Манометр показывающий МП3-УхI0	шт.	3			II,30	0,80	0,77	-	34	2	2	
6	I7-04 п.2-0024 РМО II-93-I	Манометр показывающий МП3-Ух4	шт.	2			II,30	0,80	0,77	-	23	2	2	
7	РМО 8-522-I	Монтаж переключателя ПП2-I0/Н3, ПП2-I0/Н2	шт.	4			-	2,60	I,26	0,07 0,0I		I0	5	0,I4 0,04
8	I5-04 доп.I2	Пускатель магнитный												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.04-555 РМО 8-53I-4	ПМЛ-I5II02	шт.	I			22,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	22	3	I	0,08 0,0I
9	I5-04 доп.I2 п.04-543 РМО 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-III002	шт.	I			5,0	3,40	I,49	0,08 0,0I	5	3	I	0,08 0,0I
I0	I5-04 доп.I2 п.I2-238	Приставка контактная ПКЛ-II04	шт.	I			I,70	-	-	-	2			
II	I5-04 п.I8-I2I РМО 8-573-6	Пост управления ПКУ I5-2I.I4I-40У3 в составе:	компл.	I			6,80	I,08	0,66	0,I6 0,03	7	I	I	0,I6 0,03
I2	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 РМО 8-574-48	Кнопка управления КЕ-0II Цена: 0,8+I,25	шт.	2			2,05	0,78	0,46	-	4	2	I	
I3	I5-07 п.5-045 I5-I7 п.I-48I РМО 8-574-56	Арматура сигнальная АСТ3; АСТК Цена: I,5+0,75	шт.	2			2,25	0,55	0,33	-	5	I	I	
I4	РМО	Рукава металличес-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8-408-I	кие гибкие диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,2I			-	32,0	9,26	7,54 2,28		7	2	I,58 0,48
I5	РМО 8-409-I	Затягивание в металлорукава первого провода сечением до 2,5 мм2	I00м	0,2I				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,49 0,I5
I6	РМО 8-409-II	Затягивание в металлорукава каждого последующего провода сечением до 2,5 мм2	I00м	I,3				I,2I	I,I4	-		2	I	
I7	РМО 8-I46-I	Кабель, масса 1т до I кг, прокладываемый с креплением накладными скобами	I00м	I,23				48,0	I8,2	I2,7 4,04		59	22	I5,62 4,97
I8	РМО 8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сечением до 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт.	30				0,49	0,22	-		I5	7	
I9	РМО I2-809-I	Монтаж крана контрольного Ду-I5 мм	шт.	4			-	0,8I	0,75	-		3	3	
20	РМО II-642-I	Монтаж отборного устройства давления	шт.	4			-	0,34	0,29	0,04		I	I	0,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	РМО II-582-I	Монтаж коробки соединительной с количеством зажимов до 8	шт.	2			-	0,97	0,7I	0,04 0,0I		2	I	0,08 0,02
22	РМО II-582-2	Монтаж коробки соединительной с количеством зажимов до I6	шт.	3			-	I,04	0,77	0,04 0,0I		3	2	0,I2 0,03
23	РМО 8-472-II	Заземляющий проводник	I0 шт.	I,2				2,4	I,5	0,2 0,0I		3	2	0,24 0,0I
		Итого	руб.								225	I23	58	I8,75 5,75
		Запасные части 2%	руб.								5			
		Итого	руб.								230			
		Тара и упаковка 2%	руб.								5			
		Итого	руб.								235			
		Транспортные расходы 5%	руб.								I2			
		Итого	руб.								247			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								3			
		Итого	руб.								250			
		Комплектация 0,7%	руб.								2			
		Итого	руб.								252			
		Накладные расходы на заработную плату 87%	руб.									50		
		Итого	руб.									I73		
		Плановые накопления 8%	руб.									I4		
		Итого	руб.								252	I87	58	I8,75 5,75
		Материалы, не учтенные сборниками												
24	СЦМ ч.5 стр.I97 п.2I	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2	шт.	2				I,05				2		
25	СЦМ ч.5 стр.I97 п.22	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н3	шт.	2				I,40				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	СЦМ ч.5 стр.I09 п.2280	Кабель контрольный АКВВГ сечением 4х2,5 мм2	I000 м	0,I25				I95,0				24		
27	I5-09 доп.I4 табл. 5-077	Провод АПВ 2,0 380В	I000 м	0,I45				I4,0				2		
28	СЦМ ч.5 стр.I50 п.I78	Провод ПВI I,0 380В	I000 м	0,0I				23,6				I		
29	24-I6-49 п.I-063	Металлорукав РЗ-Ц--Х-Ш20	I000 м	0,0I5				I80,0				3		
30	24-I6-49 п.I-066	Металлорукав РЗ-Ц--Х-Ш32	I000 м	0,006				370,0				2		
3I	23-07--73г. п.I-0035	Кран I4мI-I6 Ду--I5 мм Цена: 0,98хI,I2	шт.	4				I,I0				4		
32	24-I8-29 ч.I п.06-053	Отборное устройство ТКЧ-I30-67	шт.	3				I,75				5		
33	24-I8-29 ч.I п.06-054	Отборное устройство ТКЧ-I3I-67	шт.	I				I,90				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт.	2				2,20				4		
35	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт.	3				3,45				I0		
		Итого	руб.									62		
		Начисления												
36	СЦМ ч.5 табл.3 строка "А"	поз.27 - II,6%	руб.									-		
37	СЦМ ч.5 табл.I0 строка "Ж"	поз.29,30 - 8,9%	руб.									I		
38	СЦМ табл.I0 строка "Л"	поз. 3I,32,33 - 9,8%	руб.									I		
39	СЦМ ч.5 табл.5 строка "Б"	поз. 34, 35 - 8,2%	руб.									I		
		Итого	руб.									65		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									5		
		Итого	руб.									70		
		Итого по смете	руб.								252	257	58	I8,75 5,75
		Всего (графы I2 и I3)	руб.								509			

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил старший инженер И.Д.Лопатина
Проверил руководитель группы О.А.Коканова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора
стены кирпичные

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация
чертежи ЭМ1÷9
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,30 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования I,24 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,06тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I5-47 доп.47	Ящик вводно-учетный												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.2-587 РМО 8-572-4	ЯВУЧ-220 УХЛ4	шт.	I			88,0	4,74	I,58	0,79 0,28	88	5	2	0,79 0,28
2	РМО 8-574--55	Подготовка к включателю счетчика	шт.	I			-	I,I9	0,73	-		I	I	
3	РМО 8-574-I	Подготовка к включению рубильника на ток до 250а	пол.	3			-	0,53	0,2	-		2	I	
4	РМО 8-574-6	Подготовка к включателю предохранителя на ток до 250а	шт.	3				0,66	0,34	-		2	I	
5	РМО 8-574--53	Подготовка к включению трансформатора тока	шт.	3				0,5I	0,I3	-		2	I	
6	I5-08 п.6-0I8 РМО вып.2 8-70-6	Установка конденсаторная УК-04-33I/3	шт.	I			325,0	9,03	3,72	3,99 I,84	325	9	4	3,99 I,84
		Ящик управления Я5III-2474-УХЛ 42	шт.	2										
7	I5-I7 п.I-I00 РМО 8-572-4	Металлоконструкция ящика размером 250хI80 мм	шт.	2			I4,40	4,74	I,58	0,79 0,28	29	9	3	I,58 0,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I5-04 доп.2 п.0I-40I I5-I7 п.I-35I РМО 8-574--23	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению автомата АЕ-2026	шт.	2			9,30	I,I4	0,78	-	I9	2	2	
		Цена: 6,60+2,70												
9	I5-04 доп.I2 п.04-543 п.I2-24I I5-I7 п.I-386 РМО 8-574--44	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению магнитного пускателя ПМЛ--II000 с приставкой ПКЛ 2204	шт.	2			II,9	I,I5	0,55		24	2	I	
		Цена: 5,0+2,70+4,20												
I0	I5-04 доп.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 РМО 8-574-55	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению реле РТЛ-I007	шт.	2			5,50	I,I9	0,73	-	II	2	I	
		Цена: 3,0+2,50												
II	I5-04 п.06-258 I5-I7 п.I-445 РМО 8-574--50	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению переключателя ПКУ3-I4с-У3	шт.	2			4,45	-	-	-	9			
		Цена: 3,20+I,25	цепь	4			-	0,43	0,I8	-		2	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 РМО 8-574--48	Стоимость, заводской монтаж кнопки управления КЕ 0II Цена: 0,8+I,25	шт.	4			2,05	0,78	0,46	-	8	3	2	
I3	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-48I РМО 8-574--56	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению арматуры сигнальной АМЕ 32I22 Цена: I,4+0,75	шт.	2			2,I5	0,55	0,33	-	4	I	I	
I4	I5-I7 п.I-5I0	Крышка торцовая	шт.	4			0,47	-	-	-	2			
I5	I5-I7 п.I-495	Зажимы коммутационные	шт.	40			0,30	-	-	-	I2			
		Ящик управления Я 5II5-2474-УХЛ4--24	шт.	2										
I6	I5-I7 п.I-I00 РМО 8-572-4	Металлоконструкция размером 480х300х250 мм	шт.	2			I4,40	4,74	I,58	0,79 0,28	29	9	3	I,58 0,56
I7	I5-04 доп.2	Стоимость, заводской												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.0I-40I I5-I7 п.I-35I РМО 8-574- -23	монтаж и подготовка к включению автомата АЕ-2026 Цена: 6,60+2,70	шт.	4			9,30	I,I4	0,78	-	37	5	3	
I8	I5-04 доп.I2 п.04-543 п.I2-24I I5-I7 п.I-386 РМО 8-574- -44	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению пускателя магнитного ПМЛ-II000 с приставкой ПКЛ-2204 Цена: 5,0+2,7+4,2	шт.	4			II,9	I,I5	0,55	-	48	5	2	
I9	I5-04 доп.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 РМО 8-574-55	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению реле РТЛ-I007 Цена: 3,0+2,50	шт.	4			5,50	I,I9	0,73	-	22	5	3	
20	I5-04 п.06-258 I5-I7 п.I-445 РМО 8-574- -50	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению переключателя ПКУ3-I4с У3 Цена: 3,2+I,25	шт. цепь	4 8			4,45 -	- 0,43	- 0,I8	- -	I8	 3	 I	
2I	I5-04 п.I8-0II	Стоимость, заводской												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-I7 п.I-444 РМО 8-574-48	монтаж и подготовка к включению кнопки управления КЕ 0II Цена: 0,8+I,25	шт.	8			2,05	0,78	0,46	-	I6	6	4	
22	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-48I РМО 8-574--56	Стоимость, заводской монтаж и подготовка к включению арматуры сигнальной АМЕ-32I22 Цена: I,4+0,75	шт.	4			2,I5	0,55	0,33	-	9	2	I	
23	I5-I7 п.I-5I0	Крышка торцовая	шт.	8			0,47	-	-	-	4			
24	I5-I7 п.I-495	Зажимы коммутационные	шт.	86			0,30	-	-	-	26			
25	I5-04 доп.I2 п.04-548 РМО 8-53I-4	Пускатель электромагнитный ПМЛ I22002	шт.	4			II,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	46	I4	6	0,32 0,04
26	I5-04 доп.I2 п.04-555 РМО 8-53I-4	Пускатель электромагнитный ПМЛ ПМЛ I5II02	шт.	I			22,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	22	3	I	0,08 0,0I
27	I5-04 доп.I2	Пускатель электро-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.04-55I РМО 8-53I-4	магнитный ПМЛ 222002	шт.	2			I4,80	3,40	I,49	0,08 0,0I	30	7	3	0,I6 0,02
28	I5-04 доп.I2 п.04-544 РМО 8-53I-4	Пускатель электромагнитный ПМЛ II2002	шт.	I			5,0	3,40	I,49	0,08 0,0I	5	3	I	0,08 0,0I
29	I5-04 п.I8-098 РМО 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 722-2У3	шт.	I			I,0	I,99	I,09	0,05 0,0I	I	2	I	0,05 0,0I
30	I5-04--73г. п.I8-II4 РМО 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-IУ3 Цена: 2х0,92	шт.	4			I,84	I,99	I,09	0,05 0,0I	7	8	4	0,20 0,04
3I	I5-05 п.II-055 РМО 8-54-2	Трансформатор трехфазный I,0 кВт, 380/220В ТСЗИ--I,0У2	шт.	I			28,I	2,44	I,9I	0,3I 0,I2	28	2	2	0,3I 0,I2
32	I5-04 п.I8-I54 РМО 8-529--I0	Пост управления кнопочный КУ-9I-В3Г	шт.	I			6,50	3,9I	I,55	0,09 0,02	7	4	2	0,09 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	I5-04 п.0I-0II РМО 8-525-2	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ	шт.	I			3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	4	3	I	0,06 0,0I
34	СКЦЭ-84 п.I-23I	Стоимость и монтаж ящика со штепсельным разъемом ЯВШ3-25У2	шт.	I2				27,I	I,33	0,09 0,02		325	I6	I,08 0,24
35	СКЦЭ-84 п.I-230	Стоимость и монтаж ящика со штепсельным разъемом ЯВШ2--25У2	шт.	2			-	26,5	I,33	0,09 0,02		53	3	0,I8 0,04
36	РМО 8-52I-I0	Монтаж ящика силового ЯБПВУ-I МУ3	шт.	I			-	4,I8	I,55	0,I0 0,02		4	2	0,I0 0,02
37	СКЦЭ-84 п.2-568	Шкаф силовой ШРСI--25	шт.	I			67,0	30,8	I2,2	I,I6 0,44	67	3I	I2	I,I6 0,44
38	СКЦЭ-84 п.2-566	Шкаф силовой ШРС I-23	шт.	I			6I,0	30,8	I2,2	I,I6 0,44	6I	3I	I2	I,I6 0,44
39	СКЦЭ-84 п.2-563	Шкаф силовой ШРС I-20	шт.	2			50,0	22,2	6,I4	I,I6 0,44	I00	44	I2	2,32 0,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	РМО 8-4I8-4	Трубы полиэтиленовые, внутренний диаметр до 25 мм в готовых бороздах пола	I00м	0,20				7,24	5,83	0,I3 0,05		I	I	0,03 0,0I
4I	РМО 8-4I7-I	Трубы винипластовые внутренний диаметр до 25 мм, с креплением скобами	I00м	0,I5				34,8	I4,4	I2,2 3,85		5	2	I,83 0,58
42	РМО 8-4I7-2	Трубы винипластовые, внутренний диаметр до 32 мм , с креплением скобами	I00м	0,20				49,8	I7,8	I9,2 6,07		I0	4	3,84 I,2I
43	РМО 8-408-2	Прокладка по станинам машин металлорукава, диаметром до 78 мм	I00м	0,I0				28,I	I2,7	0,3 0,I3		3	I	0,03 0,0I
44	РМО 8-408-3	Вводы гибкие, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	6,0				0,83	0,32	-		5	2	
		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлорукава:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	РМО 8-409-I	Провод первый, одножильный, суммарным сечением до 2,5мм2	I00м	0,29				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,68 0,2I
46	РМО 8-409-2	Провод первый одножильный, суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,I0				6,02	2,90	2,85 0,87		I	I	0,29 0,09
47	РМО 8-409-3	Провод первый одножильный, суммарным сечением до I6мм2	I00м	0,06				9,29	4,I0	4,84 I,46		I	I	0,29 0,09
48	РМО 8-409-4	Провод первый одножильный, суммарным сечением до 35 мм2	I00м	0,25				I2,3	5,5I	6,3 I,83		3	I	I,58 0,46
49	РМО 8-409-II	За каждый последующий провод суммарным сечением до 2,5мм2	I00м	0,68				I,2I	I,I4	-		I	I	
50	РМО 8-409-I2	За каждый последующий провод, суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,5I				I,38	I,26	-		I	I	
5I	РМО 8-409-I3	За каждый последующий провод, суммарным сечением до I6мм2	I00м	0,44			-	2,53	2,38	-		I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	РМО 8-409--I4	За каждый последующий провод суммарным сечением до 35 мм2	I00м	0,65			-	2,88	2,7I	-		2	2	
53	РМО 8-400-I	Кабели 2-х-4-х жильные, суммарным сечением до I0 мм2 с креплением скобами с установкой ответвительных коробок	I00м	4,28				60,8	23,4	22,8 8,4		260	I00	97,58 35,95
54	РМО 8-400-2	Кабели 2-х-4-х жильные, суммарным сечением до I6 мм2 с креплением скобами с установкой ответвительных коробок	I00м	I,2				68,0	25,0	28,2 8,88		82	30	33,84 I0,66
55	РМО 8-4I6-I	Кабель 2-х-4-х жильный сечением до I0 мм2, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	I00м	2,55				37,5	II,I	23,0 7,32		96	28	58,65 I8,67
56	РМО 8-I46-I	Кабель, масса Iм до I кг, прокладывае-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		мый с креплением скобами	I00м	0,2			-	48,0	I8,2	I2,7 4,04		I0	4	2,54 0,8I
57	РМО 8-I53-2I	Заделка для кабеля с пластмассовой изоляцией сечением до I6 мм2	шт.	2			-	I,33	0,46	-		3	I	
58	РМО 8-505-2	Гибкий токоотвод к тельферам кран-балкам и другим передвижным механизмом	I0м	3,8				II,6	2,72	0,I6 0,05		44	I0	0,6I 0,I9
59	РМО 8-522-5	Розетка штепсельная РШ30-0 К-25/380	шт.	5				2,32	I,02	0,05 0,0I		I2	5	0,25 0,05
60	РМО 8-59I-8	Розетка штепсельная инд. 05.I.2-I6	I00 шт.	0,0I				30,0	I9,5	I,I3 0,II		I	I	0,0I -
6I	РМО вып.I 8-534-I4	Коробка клеммная с количеством зажимов до I0	шт.	6				3,84	I,73	0,06 0,0I		23	I0	0,36 0,06
62	РМО 8-48I-I9	Присоединение машин весом до 0,It к электрической сети												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		и подготовка к сдаче под наладку	шт.	27				I,38	0,94	0,04 -		37	25	I,08 -
63	РМО 8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,006				377,0	33,3	4,7 I,4I		2	I	0,03 0,0I
64	РМО 8-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр мм I2 I0	шт.	0,I				I0,0	3,I	0,4 0,I		I	I	0,04 0,0I
65	РМО 8-472-I	Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметром I0 мм	I00м	0,0I				22,I	8,2	0,9 0,I		I	I	0,0I -
66	РМО 8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром I0 мм	I00м	0,09				58,8	I4,9	I,7 0,2		5	I	0,I5 0,02
67	РМО I0-972-I2	Швеллер № 5 для защиты токоотвода	м	2				0,8I	0,I5	0,04 0,0I		2	I	0,I2 0,04
		Итого	руб.								III8	I225	354	2I9,I3 74,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%	руб.								22			
		Итого	руб.								II40			
		Тара и упаковка 2%	руб.								23			
		Итого	руб.								II63			
		Транспортные расходы 5%	руб.								58			
		Итого	руб.								I22I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I5			
		Итого	руб.								I236			
		Комплектация 0,7%	руб.								8			
		Итого	руб.								I244			
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									308		
		Итого	руб.									I533		
		Плановые накопления 8%	руб.									I23		
		Итого	руб.								I244	I656	354	2I9,I3 74,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы												
68	ЕРЕР I-936 техн. часть п.3-72 п.3-73	Разработка вручную грунта II группы для прокладки шин заземления Цена: I0Ix0,8xI,I	I00 м3	0,003				88,88	88,88			I	I	
69	ЕРЕР I-968	Обратная засыпка грунта II группы	I00 м3	0,003				46,0	46,0			I	I	
		Итого	руб.									2	2	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									I		
		Итого	руб.									3		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.									4	2	
		Материалы, не учтенные сборником												
70	I5-09 доп.I4 табл. 5-077	Провод марки АПВ сечением 2,0 мм2	I000 м	0,I0				I4,0				I		
7I	СЦМ ч.5	Провод марки АПВ се-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	стр.I50 п.I67	чением 4 мм2	I000 м	0,05				29,5				I		
72	I5-09 доп.I4 табл. 5-077	Провод марки АПВ сечением 8 мм2	I000 м	0,03				42,0				I		
73	СЦМ ч.5 стр.I50 п.I69	Провод марки АПВ сечением I0 мм2	I000 м	0,02				63,2				I		
74	СЦМ ч.5 стр.I50 п.I7I	Провод марки АПВ сечением 25 мм2	I000 м	0,08				I38,0				II		
75	СЦМ ч.5 стр.I50 п.I78	Провод марки ПВI сечением I мм2	I000 м	0,025				23,6				I		
76	I5-09 табл. 4-005 примеч. п.2	Кабель марки КРПТ сечением 3х4+Iх2,5 мм2 Цена: 325хI,2	I000 м	0,032				390,0				I2		
77	I5-09 табл. 4-005 примеч. п.I	Кабель марки КРПТ сечением 2хI0+ +Iх6 мм2	I000 м	0,006				675,0				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
78	СЦМ ч.5 стр.67 п.I252	Кабель марки АВВГ сечением 3х2,5 мм2	I000 м	0,085				222,0				I9		
79	I5-09 табл. 3-038 примеч. п.3	Кабель марки АВВГ сечением 4х2,5 мм2 Цена: I95хI,3	I000 м	0,48				253,5				I22		
80	I5-09 табл. 3-038 примеч. п.2	Кабель марки АВВГ сечением 3х4+ +Iх2,5 мм2 Цена: 230хI,2	I000 м	0,I45				276,0				40		
8I	I5-09 табл. 3-037 примеч. п.I	Кабель марки АВВГ сечением 2хI6+ +IхI0 мм2	I000 м	0,02I				520,0				II		
82	СЦМ ч.5 п.II98	Кабель марки АВВГ сечением 2х6 мм2	I000 м	0,02I				26I,0				5		
83	СЦМ ч.5 стр.66 п.I223	Кабель марки ВВГ сечением 3хI,0мм2	I000 м	0,02				243,0				5		
84	СЦМ ч.5	Кабель марки ВВГ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	стр.66 п.I224	сечением 3х2,5 мм2	I000 м	0,065				287,0				I9		
85	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РI-Ц-Х--20	I000 м	0,0I				200,0				2		
86	I5-I7 доп.5 п.2-420	Ящик силовой ЯБПВУ--IМУ3	шт.	I				8,60				9		
87	I5-04 доп.I4 п.I7-326	Розетка РШ30-0-К--25/380	шт.	5				0,28				I		
88	СЦМ ч.5 стр.202 п.I60	Розетка инд. 05.I.2--I6	шт.	I				0,38				I		
89	24-05 п.I-0I2	Ввод гибкий К--I082 У3	шт.	6				I,70				I0		
90	24-05 доп.2 п.I-I043	Коробка клеммная У-6I4 АУ2	шт.	6				6,80				4I		
9I	05-03 п.8-0I24	Труба поливинилхлоридная ПВХ-В-Р ЭП25У	I000 м	0,0I5				3I0,0				5		
92	05-03 п.8-0I25	Труба поливинилхлоридная ПВХ-В-Р ЭП32У	I000 м	0,02				490,0				I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
93	СЦМ ч.5 стр.297 п.544	Труба полиэтиленовая ПВД 25с	I0м	2,0				I,5I				3		
		Итого	руб.									335		
		Начисления:												
94	СЦМ ч.5 табл.3 строка "А"	поз. 70,7I - II,6%	руб.									-		
95	СЦМ ч.5 табл.2 строка "Д"	поз.76,77 - II,5%	руб.									2		
96	СЦМ ч.5 табл.2 строка "В"	поз.79,80,8I - I2,6%	руб.									22		
97	СЦМ ч.5 табл.I0 строка "Ж"	поз.85,89 - 8,9%	руб.									I		
98	СЦМ ч.5 табл.7 строка "Ж"	поз.86 - 7,6%	руб.									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
99	СЦМ ч.5 табл.5 строка "Б"	поз. 87 - 8,2%	руб.									-		
I00	СЦМ ч.5 табл.7 строка "В"	поз. 90 - 7,3%	руб.									3		
I0I	СЦМ ч.5 табл.I0 строка "З"	поз. 9I, 92 - 7,6%	руб.									I		
		Итого	руб.									453		
		Плановые накопления 8%	руб.									36		
		Итого	руб.									394		
		Итого по смете	руб.								I244	2054	354	2I9,I3 874,7I
		Всего (графы I2 и I3)	руб.								3298			

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил старший инженер И.Д.Лопатина
Проверил руководитель группы О.А.Коканова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора
стены кирпичные

на приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: спецификация № чертежи ССI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,29 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,62 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто / нетто: единицы	Масса,т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы,руб.: оборудования	Стоимость единицы,руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы,руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб.: оборудования	Общая стоимость,руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость,руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость,руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02	Прибор приемно-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	доп.8 п.03-0I22 РМО I0-742-9	контрольный охранно-пожарный "Сигнал--43"	шт.	I			I70,0	9,6I	9,33		I70	I0	9	
2	РМО I0-743-I	Извещатель пожарной сигнализации ИП-I04-I	шт.	70				0,45	0,40	-		32	28	
3	24-02 п.04-057 РМО I0-743-2	Извещатель дымовой ИДф-Iм	шт.	2				0,97	0,88	-	40	2	2	
4	Доп.5 I7-0I п.09-34I РМО I0-743-3	Датчик пожарной сигнализации ДПС--038	шт.	I0			II,0	I,32	I,04	-	II0	I3	I0	
5	I7-0I доп.5 п.09-342 РМО I0-742--I2	Промежуточный испол-нительный орган ПИО-0I7	шт.	I			I70,0	3,66	3,23	-	I70	4	3	
6	24-02 п.04-058 РМО I0-742-6	Устройство проме-жуточное ПШКУ-IМ	шт.	I			II3,0	4,32	4,I5		II3	4	4	
7	36-09 п.I-0I29	Резистор МЛТ-0,5												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	РМО II-580-II	-8,8 ком	шт.	4			0,038	0,I4	0,I4		I	I		
8	36-08 п.2-025 РМО II-580-I3	Диод Д226Д	шт.	70			0,08	0,32	0,3I		6	22	22	
9	РМО I0-38I-6	Монтаж универсальной коробки	шт.	I3				2,42	2,22			3I	29	
I0	I5-04 п.0I-0I0 РМО 8-525-2	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	шт.	I			3,0	2,88	I,04	0,06 0,0I	3	3	I	0,06 0,0I
II	РМО 8-407-I	Прокладка водогазопроводной трубы диаметром до 25 мм с креплением скобами в пожароопасном помещении	I00м	0,56				79,2	36,0	35,7 I2,2		44	20	I9,99 6,83
I2	РМО 8-407-2	Прокладка водогазопроводной трубы диаметром до 40 мм с креплением скобами в пожароопасном помещении	I00м	0,26				I02,0	45,2	46,8 I5,0		27	I2	I2,I7 3,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	РМО 8-409-I	Затягивание в трубы первого провода сечением до 2,5 мм2	100м	0,82				4,88	2,36	2,33 0,71		4	2	1,91 0,58
14	РМО 8-409-II	Затягивание в трубы каждого последующего провода сечением до 2,5 мм2	100м	6,88				1,21	1,14			8	8	
15	РМО 8-415-I	Подвеска на тросе провода РТП-2х0,4	100м	1,70				56,7	13,4	12,2 3,92		96	23	20,74 6,66
16	РМО 10-54-II	Прокладка по стене провода ТРП-2х0,4	100м	1,70				7,92	7,51	-		13	13	
17	РМО 8-400-I	Прокладка кабеля 2-х-4-х жильного с креплением накладными скобами, суммарное сечение до 10 мм2	100м	0,41				60,8	23,4	22,8 8,4		25	10	9,35 3,44
18	РМО 8-400-2	Прокладка кабеля 2-х-4-х жильного с креплением, суммарное сечение до 16 мм2	100м	определяется при привязке проекта				68,0	25,0	28,2 8,88		-	-	-
19	РМО	Прокладка провода												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8-402-2	ШВ3хI,0 при скрытой проводке	I00м	0,3				I2,7	7,55	3,7I I,I8		4	2	I,II 0,35
		Итого	руб.								6I3	343	I98	65,33 2I,77
		Запасные части 2%	руб.								I2			
		Итого	руб.								625			
		Тара и упаковка 2%	руб.								I3			
		Итого	руб.								638			
		Транспортные расходы 5%	руб.								32			
		Итого	руб.								670			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								8			
		Итого	руб.								678			
		Комплектация 0,7%	руб.								4			
		Итого	руб.								682			
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб.									I58		
		Итого	руб.									50I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									40		
		Итого	руб.								625	54I	I98	65,33 2I,77
		Материалы, не учтенные сборниками												
20	24-05 п.04-059	Извещатель ИПI04-I	шт.	70				0,I4				I0		
2I	СЦМ ч.5 стр.67 п.I252	Кабель АВВГ сечением 3х2,5 мм2	I000 м	0,04I				222,0				9		
22	СЦМ ч.5 стр.66	Кабель ВВГ сечением 3х	I000 м	уточняется при привязке проекта								-	-	
23	СЦМ ч.5 стр.I63 поз.488	Провод марки ТРП 2х0,4	I000 м	0,24				I0,6				3		
24	СЦМ ч.5 стр.I53 п.24I	Провод ПВI-380В сечением I мм2	I000 м	0,79				27,9				22		
25	СЦМ ч.5 стр.I52 п.2I4	Провод ШВ3хI,0 380В	I000 м	0,03				76,4				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	СЦМ ч.I стр.66 п.I4	Труба 20х2,5 ГОСТ 3262-75	м	56				0,3I				I7		
27	СЦМ ч.I стр.66 п.I6	Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75	м	26				0,54				I4		
28	24-05 доп.9 п.I-I236	Натяжная муфта К--798	шт.	I8				0,30				5		
29	24-05 доп.I0 п.I-I238	Анкер К-675	шт.	I8				0,53				I0		
30	24-05 доп.I п.I-957	Зажим тросовый К676	I000 шт.	0,0I8				305,0				5		
3I	24-05 п.I-43I	Коробка тройниковая КТО-20	шт.	I				I,0				I		
32	24-05 п.I-443	Коробка проходная КПП-20	шт.	7				I,85				I3		
		Итого	руб.									III		
		Начисления:												

22964-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	СЦМ ч.5 табл.5 строка "Б"	поз. 20 - 8,2%	руб.									I		
34	СЦМ ч.5 табл.7 строка "А"	поз.28,29,30 - I0,7%	руб.									2		
35	СЦМ ч.5 табл.6 строка "Б"	поз.3I,32 - 32%	руб.									4		
		Итого	руб.									II8		
		Плановые накопления 8%	руб.									9		
		Итого	руб.									I27		
		Итого по смете	руб.								625	668	I98	65,33 2I,77

Всего (графы I2и I3) руб. I293

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил старший инженер И.Д.Лопатина
Проверил руководитель группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

22964-05

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора стены кирпичные

на приобретение и монтаж молниезащиты

Основание: спецификация № чертеж ЭМ-6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования – тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,06 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто нетто		Стоимость единицы,руб.			Общая стоимость,руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы											
I	ЕРЕР I-936	Разработка вручную											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	техн. часть п.3.72 п.3.73	грунта II группы для прокладки шин заземления	I00м	0,04				88,88	88,88			4	4	
		Цена: I0Ix0,8xI,I												
2	ЕРЕР I-968	Обратная засыпка грунта II группы	I00м	0,04				46,0	46,0			2	2	
		Итого	руб.									6	6	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									I		
		Итого	руб.									7		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.									8	6	
		Монтажные работы												
3	РМО 8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение I60 мм2	I00м	0,I2				27,0	6,8	0,9 0,I		3	I	0,II 0,0I
		Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из:												
4	РМО	Круглой стали диа-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8-472-8	метр, мм 8	I00м	I,0				5I,8	I4,9	I,6 0,I		52	I5	I,60 0,I0
5	РМО 8-472-9	Круглой стали, диаметр, мм: I2	I00м	0,36				58,8	I4,9	I,7 0,2		2I	5	0,6I 0,07
6	РМО 8-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм I2	I0 шт.	0,8				I0,0	3,I	0,4 0,I		8	2	0,32 0,08
7	РМО I0-972--I2	Швеллер № 5 для защиты токоотвода	м	8				0,8I	0,I5	0,04 0,0I		6	I	0,32 0,08
		Итого	руб.									90	24	2,96 0,33
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.									2I		
		Итого	руб.									III		
		Плановые накопления 8%	руб.									9		
		Итого	руб.									I20		
		Всего (графы I2 и I3)	руб.									I28	30	2,96 0,33

Главный инженер проекта В.И.Глезин Составил старший инженер И.Д.Лопатина
Начальник сметного отдела В.В.Кульков Проверил руководитель группы О.А.Коканова

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора
стены кирпичные

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация № ТХ.СОI-II
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 24,46 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования I9,97 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,00 тыс.руб.
в) строительных работ I,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
					единицы	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I9-06 п.02-009	Кран подвесной электрический груз.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	РМО 3-4-4	2т полная длина 7,8 м, пролет 6м ГОСТ 7890-73	шт.	I			IIII,7	5I,8	44,9	4,I4	III2	52	45	4,I4
		II20-8,3=IIII,7								I,75				I,75
2	РМО 3-4902 к-I,05 УРМО п.5.2б	Электромонтаж крана	шт.	I				I24,33	45,25	6,I8		I24	45	6,I8
		II5,2+9,I3=I24,33												
3	I9-06-0I п.I4I	Тележка, тип 32 груз.0,25 т ГОСТ I2847-67	шт.	2			245,0				490			
4	24-04-0I доп.4I п.860	Пресс гидравлический ОР-I4575	шт.	I			275,0				275			
5	I8-0I п.2-002 РМО I-202-I	Станок настольно-сверлильный 2МII2	шт.	I			290,0	9,90	9,2	0,I2	290	I0	9	0,I2
										0,06				0,06
6	I8-0I п.3-084 РМО I-220-I	Станок точильно-шлифовальный двухсторонний 3К63I	шт.	I			530,0	5,54	5,05	0,08	530	6	5	0,08
										0,04				0,04
7	I8-0I п.9-I88 ЕРЕР 20-763	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки ПА 2I2	шт.	I				882,23	3,89	0,6		882	4	0,60
		7,73+795хI,I=882,23								0,I8				0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I9-06-0I п.I30	Тележка грузовая ТГ-50МI	шт.	I			9,50				I0			
9	24-04-0I п.73 РМО 28-у-8879 к-I,05 УРМО	Компрессор гаражный ГСВ-0,6/I2 (I55-2В5)	шт.	I			306,0	I6,6	II,86	3,64 / I,73	306	I7	I2	3,64 / I,73
I0	I5-06 п.04-002	Трансформатор сварочный ТД-306У2	шт.	I			90,0	-	-	-	90			
II	Заявка на рем.-технол. и гаражное оборудование кн.4 п.626	Стол для электросварочных работ ОКС-7523	шт.	I			85,0	-	-	-	85			
I2	24-04-0I дополн.	Установка для консервации приводных ремней и цепей передвижная ОР--I6352 ГОСНИТИ	шт.	I			2000,0	-	-	-	2000			
I3	24-04-I5 п.3-I	Агрегат для разогрева и нанесения защитных противокоррозионных покрытий 03-4899	шт.	2			365,0	-	-	-	730			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	24-I8-3I дополн. РМО 8-I26-5	Шкаф зарядный АТУ--I2495-"Кулон"-ГОСНИТИ	шт.	I,0			I3II,0	7,02	6,I4	-	I3II	7	6	
I5	24-04-0I доп.I п.677 РМО I2-I209--4 прим.	Установка смазочно-заправочная С-I0I-3	шт.	I			III0,0	24,7	22,9	0,85 0,26	III0	25	23	0,85 0,26
I6	24-04-0I дополн.	Солидолонагнетатель электромеханический 03-9903	шт.	I			358,0				358			
I7	24-04-0I п.568	Установка для промывки системы смазки тракторных двигателей ОМ-287IБ	шт.	I			4I9,0	-	-	-	4I9			
I8	22-0I п.I0-022	Агрегат окрасочный СО-5А	шт.	I			5I,0				5I			
I9	29-I0-0I п.II0	Рама стеллажа I696--0I0-00	шт.	67			I6,0				I072			
20	29-I0-0I п.I07	Полка стеллажа I696-020-00	шт.	220			I5,0				3300			
2I	РМО 3-II9-I	Монтаж стеллажей	т	I6,65				24,42	2I,08	2,73 I,0		407	34I	45,45 I6,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	24-04-I5 п.5-4	Верстак слесарный одноместный ОРГ--5365	шт.	2			I3I,0				262			
23	29-I0--65	Тара производственная металлическая ящичная груз.0,25т 753027.000.0I габ. 600х800х350	шт.	I36			I2,4	-	-	-	I686			
24	24-I8--3I дополн.	Захват рычажный для металлических бочек груз. 0,4т КЗ. БЧМ-0,4	шт.	I			37,0	-	-	-	37			
25	24-0I--0I п.33	Домкрат П-304	шт.	2			II2,0	-	-	-	224			
26	I8-05--IУ п.03-0I0 прим.	Приспособление для дефектовки втулочно-роликовых цепей КИ-I6364 ГОСНИТИ	шт.	I			I5,0	-	—	-	I5			
27	24-02 п.03-0I3	Огнетушитель воздушно-пенный химический ОХВП-I0	шт.	I0			3,I5	-	-	-	32			
28	24-04-0I дополн.	Щетка для мойки М-906	шт.	I			25,0	-	-	-	25			
29	I8-05-IУ п.I-0I7	Машина шлифовальная электрическая ИЭ--2009	шт.	I			4I,0	-	-	-	4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	Заявка на рем.-технологич. и гаражное оборудование кн.4 п.I9	Кран обдувочный ПТ-3353	шт.	2			6,0	-	-	-	I2			
3I	29-03--I9 п.6-097	Лестница-стремянка складская ЛСН	шт.	4			53,0	-	-	-	2I2			
32	24-02 п.03-006	Огнетушитель углекислотный ручной ОУ-8	шт.	2			I5,25	-	-	-	3I			
33	СЦМ-П п.I795 ЕРЕР 9-I23	Стеллаж для хранения аккумуляторов 04II- шт.24 (металлический каркас)	т	I,44				343,I8	34,3	I,0		494	49	I,44
		(27I+45)xI,086								0,3				0,43
34	ЕРЕР II-I84	Настил полок стеллажа из досок	м2	96				5,68	0,465	0,0483		545	45	4,64
		4,88xI,I65								0,0I45				I,39
35	ЕРЕР II-2I3	Облицовка полок												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		стеллажа винипластом на клее 88Н	м2	96				7,99	I,27	0,0085		767	I22	0,82
		6,86xI,I65								0,0026				0,25
36	СЦМ-II п.I972 РМО I3-I55 к-I,05 УРМО п.5.26	Шкаф для хранения электролита 0207 (шт.2)	т	0,092				328,62	25,94	4,3I		30	2	0,40
		(269+32xI,05)xI,086								0,97				0,09
37	Цена ГОСНИТИ	Щит для сварочных работ 0903	шт.	3			24,0	-	-	-	72			
38	СЦМ-II п.2II4 ЕРЕР 9-I23	Стол монтажный передвижной 0II0	т	0,I65				527,8	34,3	I,0		87	2	0,29
		(44I+45)xI,086								0,3				0,06
39	СЦМ-II п.I972 РМО I3-I55 к-I,05 УРМО п.5.26	Шкаф сварщика 0205	т	0,067				328,62	25,94	4,3I		22	2	0,29
		(269+32xI,05)xI,086								0,97				0,06
40	24-I8-3I доп.6 п.468	Шкаф для приборов ОРТ-I468-07-040 ГОСНИТИ	шт.	I			I09,0				I09			
4I	СЦМ-II	Стеллаж для рем-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I795 ЕРЕР 9-I23	ней 0420 (27I+45)xI,086	т	0,06I				343,I8	34,3	I,0 0,3		2I	2	0,06 0,02
42	ЭПВИИ ТиН г.Тамбов	Емкость для приготовления мелоказеинового состава емк. 55 л 206.06.00.00.000	шт.	I			24,0	-	-	-	24			
43	ЭПВИИ ТиН г.Тамбов	Стол для дефектовки цепей 206.08.00.00.000	шт.	I			60,0	-	-	-	60			
44	23-03-II п.0I-00Ia	Ванна для слива отработанного масла 0504 I865x0,0063	шт.	I			II,75	-	-	-	I2			
45	ЭПВИИ ТиН г.Тамбов	Установка для перекачки консервантов 206.I2.00.00.000	шт.	2			I97,0	-	-	-	394			
46	-"-	Емкость для приготовления промывочной жидкости 206.03.00.00.000	шт.	I			30,0	-	-	-	30			
47	-"-	Емкость для отстоя промывочной жидкости 206.04.00.00.000	шт.	I			2I,0	-	-	-	2I			
48	-"-	Емкость для приго-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		товления рабочих консервационных составов 206.05.00.00.000	шт.	2			I65,0	-	-	-	330			
49	ЭПВИИ ТиН г.Тамбов	Шкаф для хранения заправочного инвентаря 206.07.00.00.000	шт.	I			30,0	-	-	-	30			
50	23-03-П п.0I-00Iг	Ванна моечная передвижная 05I0	шт.	I			I43,88	-	-	-	I44			
		I635x0,088												
5I	24-I8 -3I доп.6 п.485	Ларь для обтирочных материалов	шт.	I			38,0	-	-	-	38			
52	СЦМ-П п.I795 ЕРЕР 9-I23	Стеллаж для хранения деталей 040I (металлический каркас)	т	0,I				343,I8	34,3	I,0		34	3	0,I0
		(27I+45)xI,086								0,3				0,03
53	ЕРЕР II-I8I	Настил полок стеллажа из досок	м2	4				4,72	0,428	0,0382		I9	2	0,I5
		4,05xI,I65								0,0II5				0,05
54		Подставка под оборудование 0305 (шт.2)												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	СЦМ-II п.I982 ЕРЕР 9-II6	а) каркас (264+33)xI,086	т	0,I34				322,54	I0,4	I6,4 5,I6		43	I	2,20 0,69
	ЕРЕР II-I84	б) крышка из досок толщ. 40 мм 4,88xI,I65	м2	I,2				5,68	0,465	0,0483 0,0I45		7	I	0,06 0,02
	ЕРЕР II-I87	в) настил полок из древесностружечных плит 2,33xI,I65	м2	I,0				2,7I	0,232	0,0224 0,0067		3	I	0,02 0,0I
	ЕРЕР I3-25I	г) облицовка крышки и полок пластиком на клее 88Н 8,63xI,I65	м2	2,2				I0,05	I,47	0,I8 0,05		22	3	0,40 0,II
55	23-03-II п.0I-00Iк	Пенал для хранения ножей от комбайнов 076.03.00.000 I375x0,I7	шт.	I			233,75	-	-	-	234			
56	23-03-II п.0I--00Iл	Емкость для хранения ножей режущих												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	РМО I8-I-2	аппаратов 083.00.00.000	шт.	I			235,2	20,4	I2,3	I,78	235	20	I2	I,78
		I200x0,I96								0,85				0,85
57	ЭПВИИ ТиН г.Тамбов	Сцепка жесткая 206.II.00.00.000	шт.	I			80,0	-	-	-	80			
58	СЦМ-П п.2II4 ЕРЕР 9-202	Ящик для песка 0304 (шт.4)	т	0,I6				537,35	25,5	I7,I		86	4	2,74
		(44I+53,8)xI,086								5,I				0,82
		Итого	руб.								I7929	3730	755	76,33
														28,27
		Запчасти 2%	руб.								359			
		Итого	руб.								I8288			
		Тара и упаковка 2%	руб.								366			
		Итого	руб.								I8654			
		Транспортные расходы 5%	руб.								933			
		Итого	руб.								I9587			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								235			
		Итого	руб.								I9822			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%	руб.								I46			
		Итого	руб.								I9968			
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.п.I,5-9,I5,2I,56	руб.									369		
		Накладные расходы 87% на зарплату по п.п. 2,I4	руб.									44		
		Итого	руб.									4I43		
		Плановые накопления 8%	руб.									33I		
		Итого	руб.								I9968	4474	755	76,33
														28,27
		Строительные работы												
I	ЕРЕР I3-II7 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ--020	I00 м2	0,65				I2,2	I,6I	0,24		8	I	0,I6
										0,07				0,05
2	ЕРЕР I3-I53 прим.	Окраска огрунтованных поверхностей												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		эмаль ПФ-II5	I00 м2	0,65				I0,3	I,5I	0,I2 0,04		7	I	0,08 0,03
		Итого	руб.									I5	2	0,24 0,08
		Накладные расходы I6,5%	руб.									2		
		Итого	руб.									I7		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого	руб.									I8	2	0,24 0,08
		Всего по смете (гр. I2 + I3)	руб.									24460	757	76,57 28,35

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил гл.специалист Л.И.Зайцева

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора стены кирпичные

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов

Основание: спецификация № ТХ.СО I+II
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I0 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто / нетто единицы		Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	РМО I2-I-I	Трубопровод из труб стальных водогазопроводных диам.25мм	м	3,9				0,48	0,43	0,04 0,0I		2	2	0,I6 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СЦМ-I п.I5	Стоимость	м	4				0,42				2		
3	РМО I2-I-I	То же, диам.20 мм	м	25				0,48	0,43	0,04 0,0I		I2	II	I 0,25
4	СЦМ-I п.I4	Стоимость	м	25,75				0,3I				8		
5	РМО I2-I-I	То же, диам. I5мм	м	3I,4				0,48	0,43	0,04 0,0I		I5	I4	I,26 0,3I
6	СЦМ-I п.I3	Стоимость	м	32,3				0,26				8		
7	05-I7 п.2-034	Рукав резинотканевый Б(I)-I0-I0-22-У ГОСТ I8698-79 0,83xI,074	м	3				0,89				3		
8	РМО I2-809-I	Кран сальниковый муфтовый IIч6бк диам. I5 мм	шт.	8				0,8I	0,75	-		6	6	
9	СЦМ-Ш п.I022	Стоимость	шт.	8				I,0				8		
I0	I7-04 п.2-000I РМО II-93-I	Манометр Дк-I00; кл.2,5 ГОСТ8625-77 2,3xI,II=2,55	шт.	I			2,55	0,8	0,77	-	3	I	I	
		Итого	руб.								3	65	34	2,42 I,6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% на зарплату	руб.									27		
		Итого	руб.									92		
		Плановые накопления 8%	руб.									7		
		Итого	руб.								3	99	34	2,42 I,6I
		Всего по смете (гр. I2+I3)	руб.									I02		

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил гл.специалист Л.И.Зайцева

22964-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора
Стены кирпичные

на приобретение гардеробного оборудования

Основание: спецификация № АС.СО
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования 0,45 тыс.руб.
б) монтажных работ – тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта,	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто единицы	Масса,т нетто единицы	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-0I п.I94	Шкаф деревянный для хранения одежды рабочих со скамьей ДД-33.2	шт.	2			60,0				I20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	56-0I--0I доп.II0 п.2023	То же, ДД-33.3	шт.	2			78,0				I56			
3	56-0I--0I п.I94	То же, ДД-33.2 без скамьи 60-7=53	шт.	I			53,0				53			
4	29-I0--0I доп.3 п.I99 к-2	Шкаф металлический для хранения одежды МДВ-25.4	шт.	I			74,0				74			
5	56-0I--05 п.2-0I4 к-0,5	Скамейка 660х273х420	шт.	2			7				I4			
		Итого	руб.								4I7			
		Тара и упаковка 2%	руб.								8			
		Итого	руб.								425			
		Транспортные расходы 5%	руб.								2I			
		Итого	руб.								446			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								5			
		Всего по смете	руб.								45I			

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил гл.специалист Л.И.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

22964-05

на колодец водоприемный КВ-I пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора

стены кирпичные

Основание: чертежи № альбом I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработная плата	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ЕРЕР I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом, I00 м2	0,42	7,I5 7,I5	- -	3			I2,90 -	
2	ЕРЕР I-230	Срезка растительного грунта бульдозером								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 29-8 I-237 шифр 29-8 к-2 т.ч. п.I.II к-I,I	мощностью 80 л.с. с перемещением на 30 м, I000 м3 Цена: (33,8+27,7x2)xI,I Экспл.машин (33,8+27,7x2)xI,I (II,8+9,68x2)xI,05	0,002	98,I2 -	98,I2 32,72	I			- 32,72x xI,44	
3	ЕРЕР I-I83 шифр 23-4	Погрузка растительного грунта на автомобили самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3, I000 м3 Цена: I36+I26,39x0,2 Экспл.машин I26,39xI,2 49,8xI,I	0,002	I6I,28 9,6I	I5I,67 54,78	I			I9,5 54,78x xI,44	
4	СЦПТ ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на I км, т	2,7	0,29 -	0,29 -	I			-	
5	ЕРЕР I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале, I000 м3 Цена: I0,7+9,26x0,I Экспл.машин 9,26xI,I 2,97xI,05	0,002	II,63 I,30	I0,I9 3,I2	I			2,63 3,I2x xI,44	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	ЕРЕР I-948 шифр 79-2	Разработка грунта вручную в котловане, I00 м3	0,03	I20,0 I20,0	- -	4			228,0 -	
7	ЕРЕР I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную, I00 м3	0,02	46,00 46,00	- -	I			99,3 -	
8	ЕРЕР 22-446 шифр 30-I	Устройство круглого водопроводного колодца из сборного железобетона в сухих грунтах, м3	0,4I	I06,00 5,86	7,I4 2,I4	43			I0,6 2,I4x xI,29	
9	СЦМ ч.I р.Ш п.8I9	Стоимость люка с решеткой, шт.	I	32,90		33				
I0	ЕРЕР 45-2I8 шифр 28-3 СЦМ ч.I п.342	Установка ходовых скоб, т Цена: I2I+320	0,002	44I,0 85,70	25,90 7,77	I			I37,0 7,77x xI,29	
II	ЕРЕР 8-27	Обмазка наружной по-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	шифр 4-7	верхности колодца битумом за 2 раза, I00м2	0,02	90,0 I9,50	I,5 0,45	2			33,6 0,45х х1,29	
		Итого, руб.				9I				
		Накладные расходы I6,5%, руб.				I5				
		Итого, руб.				I06				
		Плановые накопления 8%, руб.				8				
		Итого, руб.				II4				

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер Л.Б.Огнева
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

22964-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пункта консервации и ремонта сельхозтехники на два постановочных места в блоке со складом машинного двора

(стены кирпичные)

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	9760
Заработная плата, руб.	6070
Строительные машины, руб.	I369
II. Специальные строительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	2I
Заработная плата, руб.	I3
Строительные машины, руб.	3
III. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	I378,49
Заработная плата,руб.	787,7I
Строительные машины, руб.	43,65
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч	57I,89

I	2
Заработная плата, руб.	428,71
Строительные машины, руб.	219,13
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	394,81
Заработная плата, руб.	304,32
Строительные машины, руб.	207,80
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.-ч	120,93
Заработная плата, руб.	63,75
Строительные машины, руб.	18,75
Молниезащита	
Затраты труда, чел.-ч	52,93
Заработная плата, руб.	30,33
Строительные машины, руб.	2,96
Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч	434,41
Заработная плата, руб.	219,77
Строительные машины, руб.	65,33
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч	1349,1

I	2
Заработная плата, руб.	860,05
Строительные машины, руб.	76,57
Технологические трубопроводы	
Затраты труда, чел.-ч	73,85
Заработная плата, руб.	40,47
Строительные машины, руб.	2,42
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.-ч	20,80
Заработная плата, руб.	I7,48
Строительные машины, руб.	I,48
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	I4I78,2I
Заработная плата, руб.	8835,59
Строительные машины, руб.	20I0,09

Начальник сметного отдела В.В.Кульков
Составил ст.инженер Л.Б.Огнева
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова
рук.группы О.А.Коканова

gost.e-ecolog.ru