ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I4-77.92

ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ВАРИАНТ - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ СТР. I05-231

gost.e-ecolog.ru

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
	2-I-II	Оборудование технологических систем	-105-
	2-I-I2	Строительные работы к смете 2-I-II	-125-
	2-I-I3	Электроосвещение	-127-
	2-I-I4	Силовое электрооборудование	-135-
	2-I-I5	Автоматизация	-152-
	2-I-I6	Нестандартизированное оборудование - - электротехническая часть бескамерной установки окраски	-165-
	2-I-I7	То же, моечной установки и тяговой цепи	-180-
	2-I-I8	Слаботочные устройства	-195-
	2-I-I9	Автоматическое пожаротушение и пожарная сигнализация	-199-
	2-I-20	Оборудование и трубопроводы системы автоматического пожаротушения	-209-
	2-I-2I	Спецстроительные работы по системе автоматического пожаротушения	-213-
	2-I-22	Технологическое оборудование	-215-
	2-I-23	Воздухоснабжение	-219-
	2-I-24	Инструмент, оснастка и производственный инвентарь	-224-
	2-I-25	Хозяйственный инвентарь	-226-
	2-I-26	Мебельное оборудование	-227-
	2-I-27	Шкафчики для одежды	-228-
	2-I-28	Пути башенного крана для монтажа конструкций	-229-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-II

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: альбом I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	22,48 тыс.руб.
В том числе:	
Оборудования	16,66 тыс.руб.
Монтажных работ	5,82 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1872 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	1723 чел.-ч.
Сметная заработная плата	1,19 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	монтажных работ экспл. машин в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Систем сточных вод от мойки автомашин									
I	Ц7-28I-I	Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый, объемный вихревой, поршневой, приводной роторный, массой 0,9I т шт	2,00	= 25,60	-	5I	28	7 3	26,00 2,05	52 4	= -
2	230I-6062	Насос ГНОМ40-I8т 76,000 кг шт	2,00	380,00 -	760	-	-	= -	= -	= -	= 0,I5
3	Пр-т 23-03 ч.2 п.0I-00I	Скорый открытый фильтр шт	2,00	997,50 -	I995	-	-	= -	= -	= -	= -
4	Ц18-6-4	Монтаж шт	2,00	= 42,60	-	85	56	I5 7	50,00 4,37	I00 9	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1906-2015	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6,0 1,500 Т ШТ	1,00	1260,00	1260	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	1,50
6	ПР-Т23-034 2П01-001	-ГИДРОЦИКЛОН ШТ	2,00	1767,00	3534	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
7	Ц18-1-4	-МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА ШТ	2,00	-	-	56	32	11	31,00	62	-
				28,10				5	2,98	6	-
8	ПР-Т23-034 01-001	-РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ШТ	1,00	2023,95	2024	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц18-1-8	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	103	46	17	84,00	84	-
				103,00				7	9,09	9	-
10	ПР-Т23-034 2П01-001	-КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ШТ	1,00	420,00	420	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-
				20,40				1	1,10	1	-
12	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ЛУ100;РУ16 ШТ	2,00	-	-	21	-	-	-	-	-
				10,65				-	-	-	-
13	Ц12-803-4	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	7	6	1	5,00	10	-
				3,71				-	0,08	-	-
14	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10 ШТ	2,00	-	-	27	-	-	-	-	-
				13,62				-	-	-	-
15	Ц12-802-3	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	4	3	-	3,00	6	-
				2,08				-	0,01	-	-
16	2307-11036	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10 ШТ	6,00	-	-	132	-	-	-	-	-
				21,96				-	-	-	-
17	Ц12-802-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	-	-	45	20	2	6,00	36	-
				7,52				-	0,05	-	-
18	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 КОМПЛЕКТ	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				4,87				-	-	-	-
19	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 КОМПЛЕКТ	6,00	-	-	53	-	-	-	-	-
				8,77				-	-	-	-
20	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ	0,02	-	-	4	4	-	328,00	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ		194,00				-	1,87	-	-
		Т									
21	С159-3314	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д38,2ММ	0,02	-	-	16	-	-	-	-	-
		Т		-				-	-	-	-
				790,32				-	-	-	-
22	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ	0,25	-	-	31	29	1	200,00	50	-
		СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ		125,00				-	1,54	-	-
		Т									
23	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57,2ММ	0,25	-	-	154	-	-	-	-	-
		Т		-				-	-	-	-
				614,10				-	-	-	-
24	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ	0,04	-	-	4	3	-	134,00	5	-
		СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		97,80				-	9,98	-	-
		Т									
25	С159-3326	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89,2,8ММ	0,04	-	-	19	-	-	-	-	-
		Т		-				-	-	-	-
				471,70				-	-	-	-
26	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ	0,90	-	-	71	56	12	110,00	99	-
		СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ		79,10				6	9,18	8	-
		Т									
27	С159-3333	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д102,2,8	0,90	-	-	394	-	-	-	-	-
		Т		-				-	-	-	-
				437,88				-	-	-	-
28	Е22-61	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С	3,00	-	-	31	1	-	0,40	1	-
		ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 200ММ		10,30				-	0,03	-	-
		М									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		9993	512	296	68		536	1,65
			РУБ,					29		37	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				364				
			РУБ,		753	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		10746	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			826					
		ИТОГО:	РУБ,			1338	296	68		573	1,65
			РУБ,					29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			239	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		19	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	43	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		10746	1577	339	68		592	1,65
			РУБ,					29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			128	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		10746	1705	339	68		592	1,65
			РУБ,					29			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		12451	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		592	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	368	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОЧИЩЕНОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ									
29	ПР-Т23-01Д ОП49П06-25 4	-НАСОС СД50/10	1,00	165,00	165	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
30	НОМ,ЯСНОГО РСК,3-ДА	-КАСОС ЦНС32/220	1,00	405,00	405	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
31	15-01П01-4 23	-ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4А200Л	1,00	375,00	375	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
32	Ц7-281-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	52	28	7	26,00	52	-
		шт		26,02				3	2,05	4	-
33	ПР-Т23-03Ч 2	-ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЕМКОСТЬ	1,00	697,50	698	-	-	-	-	-	-
		шт		-				-	-	-	-
34	Ц18-1-4	-МОНТАЖ	1,00	-	-	28	16	5	31,00	31	-
		шт		28,10				2	2,98	3	-
35	2307-10777	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16С13НЖ,ДУ100,РУ40	1,00	-	-	36	-	-	-	-	-
		шт		36,23				-	-	-	-
36	Ц12-791-6	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	4	-	6,00	6	-
		шт		4,39				-	0,18	-	-
37	С159-1417	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ	1,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				12,30				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100									
		КОМПЛЕКТ									
38	2307-10814	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ80;РУ16	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				8,23				-	-	-	-
		ШТ									
39	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	1,00	-	-	4	3	-	5,00	5	-
				3,71				-	0,08	-	-
		ШТ									
40	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,59				-	-	-	-
		ШТ									
41	2307-11181	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3296,ДУ100;РУ25	1,00	-	-	64	-	-	-	-	-
				63,68				-	-	-	-
		ШТ									
42	2307-11035	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ80,РУ10	1,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ		18,67				-	-	-	-
43	2307-11036	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10	5,00	-	-	110	-	-	-	-	-
		ШТ		21,96				-	-	-	-
44	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	7,00	-	-	53	24	2	6,00	42	-
				7,52				-	0,05	-	-
		ШТ									
45	С159-1376	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА80	1,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				6,18				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
46	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	5,00	-	-	44	-	-	-	-	-
				8,77				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
47	С159-1417	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	1,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				12,30				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
48	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР	0,25	-	-	24	20	4	134,00	34	-
				97,80				2	9,98	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ									
		Т									
49	С159-3326	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89ММ	0,25	-	-	118	-	-	-	-	-
		Т		471,70				-	-	-	-
50	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,40	-	-	32	25	5	110,00	44	-
				79,10				3	9,18	4	-
		Т									
51	С159-3333	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д100ММ	0,40	-	-	182	-	-	-	-	-
		Т		454,79				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		1643	197	120	23		214	-
			РУБ.					10		13	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				143				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		124	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1767	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			614					
		ИТОГО:	РУБ.			811	120	23		227	-
			РУБ.					10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1767	907	137	23		235	-
			РУБ.					10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1767	979	137	23		235	-
			РУБ.					10			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		2746	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-	-
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ									
52	2307-11036	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10	5,00	-	-	110	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		21,96				-	-	-	-
53	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;80-100	5,00	-	-	38	17	1	6,00	30	-
				7,52				-	0,05	-	-
		ШТ									
54	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	5,00	-	-	44	-	-	-	-	-
				8,77				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
55	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	21,00	-	-	33	-	-	-	-	-
		ШТ		1,59				-	-	-	-
56	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,29	-	-	23	18	4	110,00	32	-
				79,10				2	9,18	3	-
		Т									
57	С159-3333	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д100,3	0,29	-	-	137	-	-	-	-	-
		Т		471,70				-	-	-	-
58	Ц12-118-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ	27,00	-	-	38	34	3	2,00	54	-
				1,41				1	0,03	1	-
		М									
59	С159-488	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ110	2,70	-	-	67	-	-	-	-	-
				24,80				-	-	-	-
		10М									
60	Ц12-118-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 225 ММ	3,00	-	-	8	7	1	4,00	12	-
				2,66				-	0,10	-	-
		М									
61	С159-494	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ225	0,30	-	-	29	-	-	-	-	-
				97,00				-	-	-	-
		10М									
62	С159-635	-ТРОЙНИК Т45-100Х100	0,90	-	-	6	-	-	-	-	-
		10ШТ		6,78				-	-	-	-
63	С159-644	-ЗАГЛУШКА З-100	0,50	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		2,48				-	-	-	-
64	С159-662	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ110	0,40	-	-	6	-	-	-	-	-
		10ШТ		14,20				-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С159-710	-ПЕРЕХОДНИКИ ДИАМЕТРОМ140Х110 10ШТ	0,40	-	-	2	-	-	-	-	-
				6,03				-	-	-	-
66	Е22-366	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	2,20	-	-	13	8	4	5,84	13	-
		10ФАСТЕЙ		5,98				1	0,88	2	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	120	84	13		141	-
			РУБ.					4		6	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				97				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			435					
		ИТОГО:	РУБ.			555	84	13		147	-
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	621	96	13		152	-
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	670	96	13		152	-
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			670	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		152	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	100		-	-
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ									
67	2301-1024	-НАСОС=К 160/20 0,370 Т ШТ	1,00	345,00	345	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,37
68	Ц7-281-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	26	14	4	26,00	26	-
				26,02				2	2,05	2	-
69	ПР-Т23-03Ч 2	-ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИЕМА ВОДЫ ШТ	1,00	997,50	998	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
70	Ц18-1-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	33	19	7	35,00	35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
				32,50				3	4,19	4	-
71	2307-10816	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ150;РУ16	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		14,27				-	-	-	-
72	Ц12-802-7	-МОНТАЖ КЛАПАНА	1,00	-	-	9	5	1	8,00	8	-
		ШТ		9,42				-	0,15	-	-
73	2307-11038	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ150,РУ10	5,00	-	-	181	-	-	-	-	-
		ШТ		36,23				-	-	-	-
74	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	5,00	-	-	47	24	4	8,00	40	-
		ШТ		9,42				1	0,15	1	-
75	2307-11039	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ200,РУ10	1,00	-	-	57	-	-	-	-	-
		ШТ		57,10				-	-	-	-
76	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;200	1,00	-	-	13	7	1	11,00	11	-
				12,60				-	0,25	-	-
		ШТ									
77	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	5,00	-	-	64	-	-	-	-	-
				12,70				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
78	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				14,10				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
79	Ц12-2-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	0,01	-	-	3	3	-	521,00	5	-
				324,00				-	3,03	-	-
		Т									
80	ПР-Т23-10Д ОП13	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д14ММ	0,01	-	-	16	-	-	-	-	-
		Т		1647,00				-	-	-	-
81	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,05	-	-	6	6	-	200,00	10	-
				125,00				-	1,54	-	-
		Т									
82	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ	0,05	-	-	31	-	-	-	-	-
		Т		614,10				-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,01	-	-	1	1	-	134,00	1	-
				97,80				-	9,98	-	-
		Т									
84	С159-3326	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89ММ	0,01	-	-	5	-	-	-	-	-
		Т		471,70				-	-	-	-
85	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,69	-	-	55	43	9	110,00	76	-
				79,10				5	9,18	6	-
		Т									
86	С159-3333	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д202ММ	0,21	-	-	92	-	-	-	-	-
		Т		437,88				-	-	-	-
87	С159-3348	-ТО ЖЕ Д159ММ	0,48	-	-	183	-	-	-	-	-
		Т		380,92				-	-	-	-
88	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,07	-	-	4	3	-	63,00	4	-
				51,10				-	7,55	1	-
		Т									
89	С159-3358	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д219ММ	0,07	-	-	24	-	-	-	-	-
		Т		342,65				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		1343	198	125	26		216	0,37
			РУБ.					11		14	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				151				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		102	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1445	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			680					
		ИТОГО:	РУБ.			878	125	26		230	0,37
			РУБ.					11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		1445	977	142	26		238	0,37
			РУБ.					11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1445	1052	142	26		238	0,37
			РУБ.					11			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		2497	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-	-
		РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ									
90	23-03Ч2	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ	1,00	525,25	525	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
91	Ц18-1-3	-МОНТАЖ	1,00	-	-	24	14	3	27,00	27	-
		ШТ		23,90				1	1,86	2	-
92	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	2,00	-	-	27	-	-	-	-	-
		ШТ		13,62				-	-	-	-
93	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2,00	-	-	4	3	-	3,00	6	-
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50		2,08				-	0,01	-	-
		ШТ									
94	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50		4,87				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
95	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,08	-	-	10	9	-	200,00	16	-
		ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ		125,00				-	1,54	-	-
		Т									
96	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ	0,08	-	-	4	-	-	-	-	-
		Т		55,20				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		525	38	26	3		49	-
			РУБ.					1		2	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ.				29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ.		41	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		566	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			41					
		ИТОГО:	РУБ.			79	26	3		51	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		566	100	29	3		53	-
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		566	108	29	3		53	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		674	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-	-
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОСАДКА									
97	ПР-Т23-034	-БАДЬЯ ДЛЯ ОСАДКА	2,00	429,75	859	-	-	-	-	-	-
	2	ШТ		-				-	-	-	-
98	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	41	25	4	24,00	48	-
		ШТ		20,40				2	1,10	2	-
99	2307-11036	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10	1,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		21,96				-	-	-	-
100	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	-	-	8	3	-	6,00	6	-
		ШТ		7,52				-	0,05	-	-
101	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		8,77				-	-	-	-
102	Ц12-118-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ	21,00	-	-	30	26	1	2,00	42	-
				1,41				-	0,03	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ									
		М									
103	С159-551	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ110	2,10	-	-	54	-	-	-	-	-
				25,70				-	-	-	-
		10М									
104	С159-632	-ТРОЙНИК Т90-100Х100	0,40	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		5,83				-	-	-	-
105	С159-644	-ЗАГЛУШКА 3-100	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		2,48				-	-	-	-
106	С159-662	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ110	0,50	-	-	7	-	-	-	-	-
		10ШТ		14,20				-	-	-	-
107	Е22-366	-УСТАНОВКА	1,30	-	-	8	4	3	5,84	8	-
		10ЧАСТЕЙ		5,98				1	0,88	1	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		859	87	58	8		104	-
			РУБ.					3		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				66				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		64	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		923	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			95					
		ИТОГО:	РУБ.			182	58	8		108	-
			РУБ.					3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		923	230	67	8		112	-
			РУБ.					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		923	249	67	8		112	-
			РУБ.					3			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		1172	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА									
108	240401-72	-КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ=1101-В5	2,00	525,00	1050	-	-	-	-	-	-
		0,500 Т ШТ									
109	Ц7-1-2	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 1,2	2,00	-	-	262	194	10	154,00	308	-
				130,80				4	2,76	6	-
		КОМПЛ									1,00
110	2307-10366	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25;РУ16	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,59				-	-	-	-
		ШТ									
111	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				0,75				-	-	-	-
		ШТ									
112	2307-10369	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ50;РУ16	2,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				3,73				-	-	-	-
		ШТ									
113	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
				0,91				-	-	-	-
		ШТ									
114	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,03	-	-	7	6	-	354,00	11	-
				221,00				-	2,06	-	-
		Т									
115	23-10ДОП13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д28,2ММ	0,03	-	-	28	-	-	-	-	-
				916,83				-	-	-	-
		Т									
116	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,14	-	-	18	16	-	200,00	28	-
				125,00				-	1,54	-	-
		Т									
117	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ	0,14	-	-	86	-	-	-	-	-
		Т		614,10				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		1050	319	219	10		353	1,00
			РУБ.					4		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				229				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		78	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1128	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			96					
		ИТОГО:	РУБ.			415	219	10		359	1,00
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			176	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1128	591	250	10		374	1,00
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1128	637	250	10		374	1,00
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		1765	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-	-
		РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА									
118	2307-10397	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ 15КЧ868Р	1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
		СВМ ДУ40;РУ16		-				-	-	-	0,01
		7,000 КГ ШТ									
119	Ц12-805-2 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
				2,60				-	0,03	-	-
		ШТ									
120	С159-1393	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				5,08				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
121	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				2,08				-	0,01	-	-
		ШТ									
122	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
				13,62				-	-	-	-
123	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				4,87				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
124	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,75				-	-	-	-
		ШТ									
125	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,81				-	-	-	-
126	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,04	-	-	9	8	-	354,00	14	-
				221,00				-	2,06	-	-
		Т									
127	23-10ДОП13	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д28ММ	0,04	-	-	37	-	-	-	-	-
		Т		916,83				-	-	-	-
128	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,30	-	-	38	34	1	200,00	60	-
				125,00				-	1,54	-	-
		Т									
129	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ	0,30	-	-	184	-	-	-	-	-
		Т		614,10				-	-	-	-
130	05-17П2-14 0	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Д25ММ	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		1,98				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,	21	90	47	1		81	0,01
				РУБ,				-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			48				
				РУБ,	1	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ,	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	22	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		211					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			301	47	1		81	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		22	339	53	1		85	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		22	364	53	1		85	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		386	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-	-
		РАЗДЕЛ 9. СИСТЕМА ПОДАЧИ РЕАГЕНТА									
131	23-03Ч2	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СБОРНИК ВЭП3.3-001-0,04	1,00	55,95	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
132	Ц18-1-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	16	9	1	17,00	17	-
		ШТ		16,10				1	0,85	1	-
133	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		2,08				-	0,01	-	-
134	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		13,62				-	-	-	-
135	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		4,87				-	-	-	-
136	Ц12-118-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 63-90 ММ	4,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
		М		1,07				-	0,01	-	-
137	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	0,40	-	-	3	-	-	-	-	-
		10М		8,66				-	-	-	-
138	С159-659	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10ШТ									
				4,95				-	-	-	-
139	Е22-365	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ:	0,30	-	-	1	1	-	3,89	1	-
		ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ		4,08				-	0,58	-	-
		10ШТ									
140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		56	23	16	1		29	-
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				17				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		4	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		60	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			23					
		ИТОГО:	РУБ.			46	16	1		30	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		60	58	18	1		31	-
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		60	62	18	1		31	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	122	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	19	-		-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		15490	1584	991	153		1723	3,03
			РУБ.					63		83	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1144				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1167	-	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		16657	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			3021					
		ИТОГО:	РУБ.			4605	991	153		1806	3,03
			РУБ.					63			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			795	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		66	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	140	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16657	5400	1131	153		1872	3,03
			РУБ.					63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			426	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16657	5826	1131	153		1872	3,03
			РУБ.					63			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		22483	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1872	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1194	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-I2

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
На строительные работы к смете 2-I-II

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 77 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 76 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,04 тыс.руб.

Основание: Альбом I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI5-6I4	-Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,56	60,50 38,40	0,03 -	34	22	-	68,00 -	38 -
2	EI-960	-Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00 м3	0,I5	74,50 74,50	-	II	II	-	I54,00 -	23 -
3	EI-968	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,I5	46,00 46,00	-	7	7	-	99,30 -	I5 -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			52	40	-		76 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			52	-	-		-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: альбом 4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,75 тыс.руб.
В том числе:	
Оборудования	0,01 тыс.руб.
Монтажных работ	3,74 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	855 чел.-ч.
Трудозатраты построеные	683 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,57 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	экспл. машин / в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Оборудование и его монтаж									
I	I504-0I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522,I39-78 I,000 кг шт	I,00	3,00 -	3	-	-	- -	-	-	-
2	Ц8-525-2	Автомат одно-двух-	I,00	-	-	3	I	-	2,00	2	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.1.1) 30380365

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А		2,88				-	0,01	-	-
		ШТ									
3	1504-01011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ ТУ 16-522.139-78	1,00	3,95	4	-	-	-	-	-	-
		1,300 КГ ШТ		-				-	-	-	-
4	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				2,88				-	0,01	-	-
		ШТ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
5	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	-	-	4	1	-	248,00	2	-
				386,00				-	3,64	-	-
		100ШТ									
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,05	-	-	9	5	-	159,00	8	-
				179,00				-	1,50	-	-
		100ШТ									
7	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,44	-	-	10	7	-	28,00	12	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
8	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,11	-	-	2	1	-	20,00	2	-
		100ШТ		19,60				-	0,03	-	-
9	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,17	-	-	4	3	-	31,00	5	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
10	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,22	-	-	20	7	12	57,00	13	-
				93,00				4	20,90	5	-
		100ШТ									
11	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,17	-	-	20	8	10	81,00	14	-
				116,00				3	23,48	4	-
		100ШТ									
12	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ	0,39	-	-	108	22	23	103,00	40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ		278,00				7	23,46	9	-
		100ШТ									
13	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,12	-	-	15	6	4	97,00	12	-
				127,00				1	14,32	2	-
		100ШТ									
14	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,19	-	-	32	13	10	122,00	23	-
				167,00				3	20,64	4	-
		100ШТ									
15	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,08	-	-	8	3	-	63,00	5	-
		100ШТ		103,00				-	0,44	-	-
16	Ц8-604-3	-БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ	0,11	-	-	12	4	4	66,00	7	-
		100ШТ		113,00				1	16,51	2	-
17	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,01	-	-	1	-	-	72,00	1	-
		100ШТ		83,40				-	12,75	-	-
18	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	8	3	3	43,00	6	-
		100М		54,00				1	12,55	2	-
19	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,15	-	-	1	-	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
20	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	0,20	-	-	17	3	4	22,00	4	-
				86,10				1	8,78	2	-
		100М									
21	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	10,00	-	-	608	234	228	41,00	410	-
				60,80				84	10,84	108	-
		100М									
22	Ц8-598-2	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	0,09	-	-	30	12	6	219,00	20	-
				338,00				2	23,74	2	-
		100ШТ									
23	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,25	-	-	94	6	1	41,00	10	-
				377,00				-	1,32	-	-
		Т									
24	ЦП.8-402-3	-ПРОВОД ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В	0,01	-	-	1	-	-	7,31	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПУСТОТАХ ПЛИТ									
		100М		5,78				-	0,12	-	-
25	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	28,00	-	-	68	62	-	3,00	84	-
				2,42				-	-	-	-
		ШТ									
26	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	5,00	-	-	69	-	-	-	-	-
				13,70				-	-	-	-
		ШТ									
27	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,11	-	-	5	-	-	-	-	-
				49,20				-	-	-	-
		1000М									
28	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,17	-	-	28	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-
		1000М									
29	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,56	-	-	106	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
30	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
				191,00				-	-	-	-
		1000М									
31	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,20	-	-	45	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
32	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	6,50	-	-	47	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10ШТ		7,20				-	-	-	-
33	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/	1,00	-	-	57	-	-	-	-	-
		10ШТ		57,00				-	-	-	-
34	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	6,50	-	-	9	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,42				-	-	-	-
35	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,97				-	-	-	-
36	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	1,50	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,99				-	-	-	-
37	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	6,50	-	-	7	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,08				-	-	-	-
38	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	1,50	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,44				-	-	-	-
39	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	15,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,20				-	-	-	-
40	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4	19,00	-	-	339	-	-	-	-	-
		ШТ		17,85				-	-	-	-
41	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	11,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ		1,91				-	-	-	-
42	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4	7,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		ШТ		1,57				-	-	-	-
43	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3	1,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ШТ		10,17				-	-	-	-
44	15-07Д15П1 -198	-СВЕТИЛЬНИК НСП11.100-234	61,00	-	-	393	-	-	-	-	-
		ШТ		6,44				-	-	-	-
45	ТО ЖЕ П02-491	-ЩИТОК ЯОУ-8502	1,00	-	-	57	-	-	-	-	-
		ШТ		56,97				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	24-05Д11П1 -722	-ШВЕЛЛЕР К235 ШТ	2,00	- 0,96	-	2	-	- -	- -	- -	- -
47	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,03	- 76,11	-	2	-	- -	- -	- -	- -
48	24-05Д12П1 -1041	-КРОНШТЕЙН К986 ШТ	40,00	- 0,89	-	36	-	- -	- -	- -	- -
49	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	25,00	- 1,63	-	41	-	- -	- -	- -	- -
50	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 1000М	0,02	- 71,00	-	1	-	- -	- -	- -	- -
51	2405-1718	-ПРОФИЛИ=К108/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	2,00	- 0,37	-	1	-	- -	- -	- -	- -
52	24-05Д.11П .1-720	-ШВЕЛЛЕР К347 ШТ	24,00	- 0,47	-	11	-	- -	- -	- -	- -
53	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	4,00	- 1,45	-	6	-	- -	- -	- -	- -
54	2405-1723	-ПРОФИЛЬ К241=К240У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	6,00	- 1,07	-	6	-	- -	- -	- -	- -
55	24-05Д.3П. 1-1066	-ПОЛОСА УСЭК 56У3 ШТ	2,00	- 0,54	-	1	-	- -	- -	- -	- -
56	ТОЖЕП.1-10 83	-ПРОКЛАДКА УСЭК75У1 ШТ	16,00	- 0,01	-	1	-	- -	- -	- -	- -
57	ТОЖЕП.1-10 84	-ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ УСЭК76У1 ШТ	50,00	- 0,02	-	1	-	- -	- -	- -	- -
58	2405-1694	-ПОДВЕСЫ ТРУБ4АТЫЕ=К983 У3 ТУ36-1459-77 ИЗМ,НР2-79 ШТ	6,00	- 1,29	-	8	-	- -	- -	- -	- -
59	24-05Д.23П .1-1480	-КОРОБКА Л48УХЛ3 ШТ	15,00	- 0,05	-	1	-	- -	- -	- -	- -
60	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	1,00	- 2,71	-	3	-	- -	- -	- -	- -
61	1507-1074	-СВЕТИЛЬНИК=Н4Б-300МАУ2	17,00	-	-	421	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		24,78				-	-	-	-
62	15-07Д.27П.1-223	-СВЕТИЛЬНИК РСП30-001 ШТ	9,00	-	-	204	-	-	-	-	-
				22,72				-	-	-	-
63	64-01-02П1 48	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-20-6/250 ШТ	11,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				0,84				-	-	-	-
64	64-01-02П1 50	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-25-6/250 ШТ	44,00	-	-	35	-	-	-	-	-
				0,79				-	-	-	-
65	С151-1093	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ4,6 1000М	0,01	-	-	4	-	-	-	-	-
				367,90				-	-	-	-
66	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	17,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,32				-	-	-	-
67	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,66				-	-	-	-
68	С151-1092	-КАБЕЛЬ ААГ СЕЧ,4Х4 1000М	0,06	-	-	18	-	-	-	-	-
				295,10				-	-	-	-
69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7	1080	402	305		683	-
			РУБ.					107		140	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				707				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		7	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			2034					
		ИТОГО:	РУБ.			3114	402	305		823	-
			РУБ.					107			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			351	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		32	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7	3465	465	305		855	-
			РУБ.					107			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			275	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-

409-14-77.92 Ал.7ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		7	3740	465	305		855	-
			РУБ.					107			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3747	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		855	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	572	-		-	-

СОСТАВИЛ ТЕХНИК АБЛИЦОВА Е.Б

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ Л.М

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I4

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	14,I3	тыс.руб.
В том числе:		
Оборудования	8,98	тыс.руб.
Монтажных работ	5,15	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I5I4	чел.-ч.
Трудозатраты построечные	I289	чел.-ч.
Сметная заработная плата	I,04	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	монтажных работ экспл. машин / в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един.	обслужив. машины всего	Общая масса оборуд. т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Оборудование и его монтаж									
I	I508-6024	Установка конденсаторная УКМ-0,4-225,5-37,5УЗ УКН-0,38-I50 УЗ 0,300 т шт	I,00	III0,00 -	III0	-	-	- -	- -	- -	- 0,30
2	Ц8-70-6	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная, масса, кг, до: 900 шкаф	I,00	- 9,03	-	9	4	4 2	6,00 2,37	6 2	- -
3	СКЦ3-84 П2-546	Шкаф ШРII-73702 шт	I,00	94,00 -	94	-	-	- -	- -	- -	- -
4	ЦВ5-2546 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети шт	I,00	- 22,20	-	22	8	I -	I3,02 0,57	I3 I	- -
5	СКЦЭ-84	Шкаф ШРТI-73509	2,00	I20,00	240	-	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П2-553	ШТ									
				-				-	-	-	-
6	Ц85-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	-	-	62	24	2	19,52	39	-
				30,80				1	0,57	1	-
		ШТ									
7	СКЦЭ-84 П2-556	-ШКАФ ШР11-73511	3,00	131,00	393	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
8	Ц85-2556 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	3,00	-	-	92	37	3	19,52	59	-
				30,80				1	0,57	2	-
		ШТ									
9	ТП 904-02-15. 85 Э12	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП3-005-А0012	1,00	378,27	378	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	28	-	-	-	-	-
		ШТ									
				27,95				-	-	-	-
11	ТП904-02-1 5.85 Э12	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП3-027АА012	2,00	728,87	1458	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
12	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	2,00	-	-	138	-	-	-	-	-
		ШТ									
				69,00				-	-	-	-
13	ТП904-02-1 5.85 Э12	-ЩИТ ЩУП3-071ЖЖ012	1,00	1013,00	1013	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
14	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	88	-	-	-	-	-
		ШТ									
				88,34				-	-	-	-
15	ТП904-02-1 5.85 Э12	-ЩИТ ЩУП3-027КК012	1,00	795,90	796	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
16	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	72	-	-	-	-	-
		ШТ									
				72,17				-	-	-	-
17	СКЦЭ-84 ВЫП,2 П2-2513	-ЯЩИК Я5111-1874,3074	6,00	76,00	456	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
18	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ	6,00	-	-	82	-	-	-	-	-
		ШТ									
				13,60				-	-	-	-
19	СКЦЭ-84ВЫП 2П2-2514	-ЯЩИК Я5111-3174	2,00	89,00	178	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
20	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	2,00	-	-	27	-	-	-	-	-
		ШТ									
				13,60				-	-	-	-
21	СКЦЭ-84ВЫП 2П2-2516	-ЯЩИК Я5111-3574,3674	1,00	88,00	88	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
22	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13,10				-	-	-	-
23	СКЦЭ-84ВЫП 2П2-2517	-ЯЩИК Я5111-3774,3874 ШТ	2,00	109,00	218	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	29	-	-	-	-	-
				14,30				-	-	-	-
25	СКЦЭ-84ВЫП 2П2-2518	-ЯЩИК Я5111-3974,4074 ШТ	1,00	132,00	132	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				14,30				-	-	-	-
27	СКЦЭ-84ВЫП 2П2-2568	-ЯЩИК Я5411-1874-3074 ШТ	4,00	99,00	396	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	63	-	-	-	-	-
				15,80				-	-	-	-
29	СКЦЭ-84 ВЫП2 П2-2630	-ЯЩИК Я5115-1874-3074 ШТ	2,00	147,00	294	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
30	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	45	-	-	-	-	-
				22,60				-	-	-	-
31	15-04Д34П0 4-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210 ШТ	1,00	12,30	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
32	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,00	3	-
				4,93				-	0,03	-	-
33	15-04Д34П0 4-548	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220 ШТ	7,00	12,60	88	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
34	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	7,00	-	-	35	14	1	3,00	21	-
				4,93				-	0,03	-	-
35	15-04Д34П0 4-591	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4132 ШТ	1,00	22,00	22	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
36	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,00	3	-
				4,93				-	0,03	-	-
37	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3	1,00	0,95	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 16-526.216-78 0,290 КГ ШТ									
38	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	- 1,99	-	2	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
39	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 0,310 КГ ШТ	8,00	1,00 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
40	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	8,00	- 1,99	-	16	9	- -	2,00 0,01	16 -	- -
41	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526.201-75 1,400 КГ ШТ	7,00	7,30 -	51	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
42	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	7,00	- 3,91	-	27	11	- -	2,00 0,03	14 -	- -
43	15-04ДОП.3 4 04-473	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМА-5240024Б ШТ	2,00	44,50 -	89	-	-	- -	- -	- -	- -
44	15-04 ДОП.76	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМА41300У3Б ШТ	1,00	20,00 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
45	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	3,00	- 4,93	-	15	6	- -	3,00 0,03	9 -	- -
46	185-21517 СКЦ3-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР24Д-5515-21У3 ШТ	1,00	619,00 -	619	-	-	- -	- -	- -	- -
47	Ц85-21517	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,	1,00	-	-	28	11	1	16,00	16	-

409-14-77.92 Ал.7.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СКЦЭ-87	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР24Д-5515-21У3		27,70				-	0,57	1	-
		ШТ									
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.121-54У2									
48	15-04ДОП,8 5 18-241	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	5,00	4,85	24	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
49	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	5,00	-	-	20	8	-	2,00	10	-
				3,91				-	0,03	-	-
		ШТ									
50	ТОЖЕ18-271	-КНОПКА КЕ-141У2	10,00	1,20	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
51	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	10,00	1,25	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
52	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	10,00	-	-	8	5	-	0,70	7	-
				0,78				-	-	-	-
		ШТ									
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40У3									
53	15-04ДОП,8 5 18-242	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	1,00	5,80	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
54	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
				3,91				-	0,03	-	-
		ШТ									
55	ТОЖЕ18-271	-КНОПКА КЕ-141У2	3,00	1,20	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
56	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	3,00	1,25	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
57	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	3,00	-	-	2	1	-	0,70	2	-
				0,78				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-40У3									
58	15-04ДОП.8 5 18-245	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ ШТ	1,00	8,50 –	9	–	–	– –	– –	– –	– –
59	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	1,00	– 3,91	–	4	2	– –	2,00 0,03	2 –	– –
60	ТОЖЕ18-271	-КНОПКА КЕ-141У2 ШТ	4,00	1,20 –	5	–	–	– –	– –	– –	– –
61	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	4,00	1,25 –	5	–	–	– –	– –	– –	– –
62	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	4,00	– 0,78	–	3	2	– –	0,70 –	3 –	– –
63	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	2,00	– 1,00	–	2	–	– –	– –	– –	– –
64	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75 –	2	–	–	– –	– –	– –	– –
65	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2,00	– 0,55	–	1	1	– –	0,50 –	1 –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		8237	959	150	12		228	0,31
			РУБ.					4		7	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ.				162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ.		749	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		8986	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			2					
		ИТОГО:	РУБ.			961	150	12		235	0,31
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		8986	1090	172	12		246	0,31
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		8986	1177	172	12		246	0,31
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		10163	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
66	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,30	-	-	70	30	30	43,00	56	-
		100М		54,00				13	12,55	16	-
67	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,25	-	-	16	7	6	52,00	13	-
		100М		64,10				2	12,82	3	-
68	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,40	-	-	12	6	3	30,00	12	-
		100М		29,90				1	1,90	1	-
69	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,40	-	-	111	50	50	55,00	77	-
		100М		79,20				17	15,74	22	-
70	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,16	-	-	5	1	1	16,00	3	-
				32,00				-	2,94	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
71	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,50	-	-	12	6	6	4,00	10	-
				4,88				2	0,92	2	-
		100М									
72	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,00	-	-	6	3	3	5,00	5	-
				6,02				1	1,12	1	-
		100М									
73	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,10	-	-	10	5	6	7,00	8	-
				9,29				2	1,88	2	-
		100М									
74	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,20	-	-	2	1	1	10,00	2	-
				12,30				-	2,39	-	-
		100М									
75	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	12,10	-	-	15	14	-	2,00	24	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
76	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,38				-	-	-	-
		100М									
77	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,20	-	-	3	3	-	4,00	5	-
				2,53				-	-	-	-
		100М									
78	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,65	-	-	2	2	-	5,00	3	-
				2,88				-	-	-	-
		100М									
79	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,20	-	-	79	5	-	41,00	8	-
				395,00				-	1,32	-	-
		Т									
80	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,65	-	-	5	4	-	10,00	6	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
81	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,50	-	-	4	3	-	11,00	6	-
				8,44				-	0,06	-	-
		100М									
82	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	2,00	-	-	5	3	-	2,00	4	-
				2,60				-	0,01	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ									
83	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	9,10	- 60,80	-	553	213	207 76	41,00 10,84	373 99	- -
84	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕИ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	1,50	- 20,60	-	31	13	- -	15,00 0,25	23 -	- -
85	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	1,00	- 4,18	-	4	2	- -	2,00 0,03	2 -	- -
86	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	2,00	- 48,00	-	96	36	25 8	31,00 5,21	62 10	- -
87	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	6,00	- 3,55	-	21	6	- -	2,00 -	12 -	- -
88	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОИ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	16,00	- 4,57	-	73	20	- -	2,00 -	32 -	- -
89	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,90	- 377,00	-	339	30	4 1	61,00 1,82	55 2	- -
90	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	48,00	- 1,38	-	66	45	2 -	1,00 -	48 -	- -
91	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА Т	0,01	- 391,00	-	4	-	- -	60,00 1,32	1 -	- -
92	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0,10	- 377,00	-	38	2	- -	41,00 1,32	4 -	- -
93	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,12	- 27,80	-	3	2	- -	25,00 0,31	3 -	- -
94	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ	0,12	-	-	1	-	-	2,00	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ		1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
95	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,25	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,12				-	-	-	-
		100ШТ									
96	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,80	-	-	8	2	-	6,00	5	-
		10ШТ		10,00				-	0,13	-	-
97	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	1,70	-	-	109	23	3	24,00	41	-
				64,20				-	0,26	-	-
		100М									
98	Ц8-484-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИН С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩИХ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:5Т	7,00	-	-	28	17	-	3,00	21	-
				4,07				-	0,01	-	-
		ШТ									
99	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	5,50	-	-	33	14	2	5,00	28	-
				5,98				1	0,15	1	-
		10М									
100	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	2,00	-	-	8	3	-	2,00	4	-
				3,84				-	0,01	-	-
		ШТ									
101	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	14,00	-	-	34	31	-	3,00	42	-
				2,42				-	-	-	-
		ШТ									
102	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	16,00	-	-	44	18	1	2,00	32	-
				2,72				-	0,01	-	-
		ШТ									
103	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,10	-	-	2	1	-	15,00	1	-
				19,40				-	0,21	-	-
		100М									
104	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,16	-	-	6	2	3	15,00	2	-
				35,90				1	6,73	1	-
		100ШТ									
105	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ	16,00	-	-	16	12	2	1,00	16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЗЬБОЙ М18		1,01				-	-	-	-
				ШТ							
106	Ц8-148-10	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	0,55	-	-	14	5	-	18,00	10	-
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И									
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ		24,90				-	0,43	-	-
		ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;3КГ									
		100М									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	1890	641	355		1061	-
			РУБ.					125		160	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				996				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-									
		ВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			1890	641	355		1221	-
			РУБ.					125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			557	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		47	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	99	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	2447	740	355		1268	-
			РУБ.					125			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	2640	740	355		1268	-
			РУБ.					125			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		2640	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1268	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	865	-		-	-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
107	С154-29	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б									
		ШТ		2,17				-	-	-	-
108	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,60	-	-	13	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		22,00				-	-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М									
109	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,15	- / 29,50	-	4	-	- / -	- / -	- / -	- / -
110	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,05	- / 39,20	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
111	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,21	- / 63,20	-	13	-	- / -	- / -	- / -	- / -
112	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,09	- / 191,00	-	17	-	- / -	- / -	- / -	- / -
113	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	170,00	- / 0,20	-	34	-	- / -	- / -	- / -	- / -
114	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	25,00	- / 0,32	-	8	-	- / -	- / -	- / -	- / -
115	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	140,00	-	-	56	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8		0,40				-	-	-	-
		М									
116	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				7,99				-	-	-	-
		10М									
117	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	6,50	-	-	10	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
118	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	5,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
119	24-05Д11П1-722	-ШВЕЛЛЕР К235	16,00	-	-	15	-	-	-	-	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
120	15-04-02Д30П1-297	-ЯЩИК ЯРП11-301-32У2	1,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		7,08				-	-	-	-
121	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	20,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,19				-	-	-	-
122	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
123	24-05Д2П1-1043	-КОРОБКА У614	2,00	-	-	15	-	-	-	-	-
		ШТ		7,30				-	-	-	-
124	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	16,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		1,14				-	-	-	-
125	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4,2,5	0,50	-	-	124	-	-	-	-	-
		1000М		248,30				-	-	-	-
126	С151-1253	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,4+1,2,5	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		320,40				-	-	-	-
127	С151-1254	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,6+1,4	0,03	-	-	11	-	-	-	-	-
		1000М		378,00				-	-	-	-
128	С151-1255	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,10+1,6	0,04	-	-	18	-	-	-	-	-
		1000М		504,00				-	-	-	-
129	С151-1257	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,25+1,16	0,04	-	-	38	-	-	-	-	-
		1000М		946,80				-	-	-	-
130	С151-1258	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,35+1,16	0,07	-	-	83	-	-	-	-	-
		1000М		1191,60				-	-	-	-
131	С151-1259	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,50+1,25	0,01	-	-	15	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
				1500,00				-	-	-	-
132	С151-1260	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,70+1,25	0,15	-	-	275	-	-	-	-	-
		1000М									
				1836,00				-	-	-	-
133	С151-1261	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,95+1,35	0,05	-	-	102	-	-	-	-	-
		1000М									
				2256,00				-	-	-	-
134	С151-1262	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120	0,01	-	-	23	-	-	-	-	-
				2250,00				-	-	-	-
		1000М									
135	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,86	-	-	39	-	-	-	-	-
				45,10				-	-	-	-
		1000М									
136	15095-01092	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 16ММ2=ПВ1	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
				251,10				-	-	-	-
		1000М									
137	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	0,05	-	-	7	-	-	-	-	-
				138,00				-	-	-	-
		1000М									
138	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,04	-	-	7	-	-	-	-	-
				187,00				-	-	-	-
		1000М									
139	15-09ДОП,2 Ø 4-050	-КАБЕЛЬ КГН СЕЧ,3Х2,5+1Х1,5КВ,ММ	0,02	-	-	8	-	-	-	-	-
		КМ		394,71				-	-	-	-
140	15-09ДОП,2 Ø 4-050	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х25+1Х10КВ.ММ	0,04	-	-	95	-	-	-	-	-
		КМ		2381,64				-	-	-	-
141	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,14	-	-	28	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
142	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,11	-	-	23	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5		211,00				-	-	-	-
		1000М									
143	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
144	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,02	-	-	7	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
145	241649-1063	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				217,76				-	-	-	-
		1000М									
146	2405-1001	-АНКЕР=АОК-500У3 ТУ36-УССР342-76Е,ИЗМ,НР1-79	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,42				-	-	-	-
147	2405-1686	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К342У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		26,30				-	-	-	-
148	2405-1689	-ПОДВЕСЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО КРЕПЛЕНИЯ=ПСК10-20 У1 ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ,НР 2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		490,06				-	-	-	-
149	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000ШТ		155,39				-	-	-	-
150	2405-1781	-СЖИМ У730МУ3=У731МУ3 ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79	0,04	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000ШТ		107,57				-	-	-	-
151	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,03	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000ШТ		100,40				-	-	-	-
152	2405-1857	-СТОЙКИ=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80	5,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		3,17				-	-	-	-
153	24-05Д12П1-957	-ЗАЖИМ К676	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,37				-	-	-	-
154	24-05Д9П1-1236	-МУФТА К798У3	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,36				-	-	-	-
155	24-05Д12П3-202	-ШТУЦЕР ШВМ-3/4-22У1	12,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,36				-	-	-	-
156	2405-1783	-СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У734МУ3	0,02	-	-	2	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79									
		1000ШТ		101,84				-	-	-	-
157	2405-1687	-ПОДВЕСЫ КОНЦЕВОГО	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		КРЕПЛЕНИЯ=ПКК10-20 У1									
		ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ,НР2-79		482,40				-	-	-	-
		1000ШТ									
158	2405-1424	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ	7,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		СЕРИИ В=КПП-25									
		ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79		1,34				-	-	-	-
		ШТ									
159	2405-1432	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ	7,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИВ									
		=КТО-25		1,39				-	-	-	-
		ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79									
		ШТ									
160	24-05ДОП,1	-ШТУЦЕР ШВМ1,1/2	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	2 3-203	ШТ									
				0,47				-	-	-	-
161	241649-1067	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИИ	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ Р3-Ц-Х-3									
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=38ММ		479,16				-	-	-	-
		1000М									
162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	2	-	-		-	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-									
		ВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1233					
		ИТОГО:	РУБ.		-	1235	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	1235	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	1331	-	-		-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		1331	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		8237	2851	791	367		1289	0,31
			РУБ.					129		167	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1158				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		749	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		8986	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1235					
		ИТОГО:	РУБ.			4086	791	367		1456	0,31
			РУБ.					129			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			686	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		58	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	121	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		8986	4772	912	367		1514	0,31
			РУБ.					129			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			376	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		8986	5148	912	367		1514	0,31
			РУБ.					129			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		14134	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1514	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1041	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.ТРОФИМЧУК Л.В.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ Л.М

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I5

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: альбом 4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	10,99	тыс.руб.
В том числе:		
Оборудования	7,55	тыс.руб.
Монтажных работ	3,44	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1402	чел.ч.
Трудозатраты построечные	1240	чел.ч.
Сметная заработная плата	0,92	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость работ: оборуд.	монтажных работ: всего	в т.ч. основн. з/платы	экспл. машин / в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающие машины на един.	обслуживающие машины всего	Общая масса оборуд. т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пульты и щиты									
I	I5-I7 д.7 п.0I-I0I5	Щит шкафной ЩШМ-600х400х500 шт	3,00	20,00 / -	60	-	-	= / -	= / -	= / -	= / -
2	ЦII-680-4	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на: колонне бетонной шт	3,00	- / 3,28	-	I0	4	I / -	2,00 / 0,I4	6 / -	= / -
3	I5-I7 д.7 п.0I-973	Щит шкафной ЩШ-3Д 2200х600х600 шт	I,00	84,00 / -	84	-	-	- / -	= / -	= / -	= / -
4	ЦII-680-I	Щит шкафной, размер, мм: 2200х600х600,	I,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2200Х800Х600		3,10				-	0,14	-	-
		ШТ									
5	15-17Д.7П. 01-974	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д 2200Х800Х600	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
6	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600,	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		2200Х800Х600		3,10				-	0,14	-	-
		ШТ									
7	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	6,00	16,30	98	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	6,00	-	-	26	8	5	2,00	12	-
				4,39				2	0,32	2	-
		ШТ									
		АППАРАТУРА НА ЩИТАХ									
9	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	11,00	1,45	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		0,270 КГ ШТ									
10	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	11,00	1,05	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	11,00	-	-	3	1	-	0,20	2	-
				0,23				-	-	-	-
		ШТ									
12	15-04Д,80П .12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37	45,00	5,10	229	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	45,00	2,50	113	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	45,00	-	-	54	33	-	1,00	45	-
				1,19				-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
15	36-08П.2-0	-ДИОД КД-105Б	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-
	62	ШТ		-				-	-	-	-
16	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ, ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	4,00	0,80	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	-	-	2	1	-	0,50	2	-
		ШТ		0,55				-	-	-	-
18	36-06П.1-4	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТВ1-1	6,00	0,95	6	-	-	-	-	-	-
	28	ШТ		-				-	-	-	-
19	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	6,00	1,00	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	-	-	3	2	-	0,50	3	-
		ШТ		0,55				-	-	-	-
21	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,60				-	-	-	-
22	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	4,00	0,75	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ	4,00	-	-	2	1	-	0,50	2	-
				0,55				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ									
24	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	9,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				1,00				-	-	-	-
25	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	9,00	0,75	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	9,00	-	-	5	3	-	0,50	5	-
				0,55				-	-	-	-
27	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75 1,250 КГ ШТ	1,00	3,30	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
29	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	1,00	-	-	1	-	-	0,30	-	-
				0,43				-	-	-	-
30	1504-06411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524,074-75 1,600 КГ ШТ	4,00	4,10	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
31	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	4,00	3,70	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	4,00	-	-	2	1	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
33	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	19,00	0,80	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
34	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	19,00	1,25	24	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
35	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	19,00	-	-	15	9	-	0,70	13	-
				0,78				-	-	-	-
36	15-04ДОП34	-РЕЛЕ РКВ-11 ШТ	19,00	6,90	131	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
37	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	19,00	3,75	71	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
38	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	19,00	-	-	23	14	-	1,00	19	-
				1,19				-	-	-	-
39	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	24,00	0,30	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
40	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	58,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
41	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ШИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ 100М	3,00	-	-	19	16	-	8,00	24	-
				6,25				-	-	-	-
42	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО	1,50	-	-	11	9	-	9,00	13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ;МАЛОГАБАРИТНЫХ		7,12				-	-	-	-
		100М АППАРАТУРА ПО МЕСТУ									
43	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ ШТ	13,00	20,60 -	268	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
44	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	13,00	- 0,51	-	7	7	- -	1,00 -	13 -	- -
45	17-04 Д50 П5-1376	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3 ШТ	3,00	38,00 -	114	-	-	- -	- -	- -	- -
46	Ц11-406-5	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ШТ	3,00	- 2,48	-	7	7	- -	4,00 -	12 -	- -
47	17-04ДОП,9 1-1197	-ДАТЧИК ДТКБ-53 ШТ	3,00	3,60 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
48	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	3,00	- 0,51	-	2	2	- -	1,00 -	3 -	- -
49	17-04 Д26 П1-1251	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1079 ШТ	3,00	3,10 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
50	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	3,00	- 0,90	-	3	3	- -	1,00 0,01	3 -	- -
51	17-14 Д52	-СИГНАЛИЗАТОР СТМ-2ПУХЛ ШТ	3,00	880,00 -	2640	-	-	- -	- -	- -	- -
52	Ц11-345-4	-СИГНАЛИЗАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ С БЛОКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И БЛОКОМ ДАТЧИКА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА, ФИЛЬТРА ВОЗДУХА И ДАТЧИКА КОМПЛ	3,00	- 5,39	-	16	15	- -	8,00 0,03	24 -	- -
53	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 2,200 КГ ШТ	5,00	7,80 -	39	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
54	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	5,00	- 1,27	-	6	6	- -	2,00 -	10 -	- -
55	1704-50521	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-1	10,00	14,30	143	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ25-02-161384-78									
		2,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
56	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	10,00	-	-	18	16	-	3,00	30	-
		ШТ		1,78				-	0,01	-	-
57	170648-1372	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-104	11,00	0,90	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
58	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	11,00	-	-	2	2	-	0,50	6	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
59	170648-1302	-ТЕРМОМЕТР П 6,ДЛ.В,Ч-240,ДЛ.Н,Ч-103	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
60	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	1	1	-	0,50	2	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
61	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	8,00	1,95	16	-	-	-	-	-	-
		0,390 КГ ШТ		-				-	-	-	-
62	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	8,00	-	-	16	9	-	2,00	16	-
		ШТ		1,99				-	0,01	-	-
63	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	3,00	3,45	10	-	-	-	-	-	-
		1,700 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
64	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	3,00	-	-	1	1	-	1,00	3	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
65	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526.201-75	3,00	7,30	22	-	-	-	-	-	-
		1,400 КГ ШТ		-				-	-	-	-
66	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	3,00	-	-	12	5	-	2,00	6	-
		ШТ		3,91				-	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	15-04 ДОП69 П01-429	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ПВ-СС ШТ	4,00	13,50	54	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
68	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
				0,38				-	-	-	-
69	1507-5103	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-1У2 ШТ	2,00	-	-	56	-	-	-	-	-
				28,00				-	-	-	-
70	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,38				-	-	-	-
71	ЦЕНА 3-ДА Г,РЯЗАНЬ	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 ШТ	5,00	200,00	1000	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
72	Ц11-197-3	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	5,00	-	-	9	9	-	3,00	15	-
				1,85				-	-	-	-
73	17-04Д.29П .2-1103	-НАПОРОМЕР НСП-16СГ ШТ	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
74	Ц11-345-4	-СИГНАЛИЗАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ С БЛОКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И БЛОКОМ ДАТ4ИКА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА, ФИЛЬТРА ВОЗДУХА И ДАТ4ИКА КОМПЛ	6,00	-	-	32	30	1	8,00	48	-
				5,39				-	0,03	-	-
75	170648-1396	-ТЕРМОМЕТР У 6, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-104 ШТ	14,00	0,90	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
76	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	14,00	-	-	3	3	-	0,50	7	-
				0,21				-	-	-	-
77	1704-20193	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИ4ЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ=МП4-У ТУ25-02-1101-74 3,000 КГ ШТ	7,00	61,00	427	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
78	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТО4НЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	7,00	-	-	9	8	-	2,00	14	-
				1,27				-	-	-	-
79	1504-09077	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2111У2 ТУ 16-526.433-78 0,440 КГ ШТ	8,00	2,20	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
80	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	8,00	-	-	35	10	1	2,00	16	-
				4,42				-	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ									
		ШТ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
81	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	12,00	-	-	6	6	-	1,00	12	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
82	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,90	-	-	9	6	-	11,00	10	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
83	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	40,00	-	-	20	9	-	1,00	40	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
84	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	15,00	-	-	73	35	35	4,00	60	-
				4,88				11	0,92	14	-
		100М									
85	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	60,00	-	-	73	68	-	2,00	120	-
		100М		1,21				-	-	-	-
86	Ц12-548-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 10ММ	65,00	-	-	12	10	1	0,20	13	-
		М		0,19				-	-	-	-
87	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,80	-	-	26	7	6	16,00	13	-
		100М		32,00				2	2,94	2	-
88	Ц12-809-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО	5,00	-	-	4	4	-	1,00	5	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
89	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,75	-	-	22	12	4	30,00	23	-
				29,90				1	1,90	1	-
		100М									
90	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,40	-	-	130	56	55	43,00	103	-
				54,00				23	12,55	30	-
		100М									
91	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,65	-	-	5	4	-	10,00	6	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
92	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,20	-	-	2	1	-	11,00	2	-
				8,44				-	0,06	-	-
		100М									
93	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	7,25	-	-	252	104	89	26,00	188	-
				34,80				28	4,97	36	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
94	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,50	-	-	75	27	29	32,00	48	-
				49,80				9	7,83	12	-
		100М									
95	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	16,00	-	-	61	28	1	2,00	32	-
				3,84				-	0,01	-	-
		ШТ									
96	Ц8-534-15	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	27,00	-	-	127	58	1	3,00	81	-
				4,71				-	0,01	-	-
		ШТ									
97	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,21	-	-	83	5	-	41,00	9	-
				395,00				-	1,32	-	-
		Т									
98	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				2,60				-	0,01	-	-
		ШТ									
99	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,25	-	-	108	41	28	31,00	70	-
				48,00				9	5,21	12	-
		100М									
100	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	12,00	-	-	10	5	-	1,00	12	-
				0,61				-	-	-	-
		ШТ									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
101	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,09	-	-	26	-	-	-	-	-
				288,00				-	-	-	-
		1000М									
102	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	4,32	-	-	95	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-
		1000М									
103	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	2,30	-	-	54	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1		23,60				-	-	-	-
		1000М									
104	15-09 5-001	-ПРОВОД ПВ-3 СЕЧ.1КВ.ММ	0,66	-	-	17	-	-	-	-	-
		КМ		25,11				-	-	-	-
105	ТОЖЕ	-ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.4КВ.ММ	0,15	-	-	12	-	-	-	-	-
		КМ		80,35				-	-	-	-
106	С152-360	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ,ПРОПИТАННЫЕ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ ПРТО,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5	0,15	-	-	55	-	-	-	-	-
		1000М		367,00				-	-	-	-
107	15-09Т,4-0 33	-ПРОВОД РПШ СЕЧ.10,1,5	0,08	-	-	53	-	-	-	-	-
		КМ		658,44				-	-	-	-
108	С159-41	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,05	-	-	78	-	-	-	-	-
		Т		1560,00				-	-	-	-
109	241649-1062	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д18ММ	0,05	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		160,00				-	-	-	-
110	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	0,04	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		205,00				-	-	-	-
111	05-03 6-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У	725,00	-	-	239	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
112	05-03 6-0125	-ТОЖЕ ЭП-32У	150,00	-	-	80	-	-	-	-	-
		М		0,53				-	-	-	-
113	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,50	-	-	12	-	-	-	-	-
		10М		1,83				-	-	-	-
114	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		10М		2,48				-	-	-	-
115	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	75,00	-	-	41	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2		0,54				-	-	-	-
		М									
116	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	240,00	-	-	74	-	-	-	-	-
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8		0,31				-	-	-	-
		М									
117	24-05ДОП10 П1-1256	-ПРОФИЛЬ П2000	35,00	-	-	45	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
118	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
119	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,07	-	-	15	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
120	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,06	-	-	18	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
121	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,06	-	-	22	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
122	С154-37	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-25М3Б	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,31				-	-	-	-
123	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	16,00	-	-	38	-	-	-	-	-
		ШТ		2,36				-	-	-	-
124	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	2,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				3,70				-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
125	24-05ДОП2	-КОРОБКА У614	3,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		7,30				-	-	-	-
126		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6929	1465	731	257		1240	0,10
			РУБ.					85		109	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				988				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		616	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		7545	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1100					
		ИТОГО:	РУБ.			2565	731	257		1349	0,10
			РУБ.					85			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			627	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		53	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7545	3192	837	257		1402	0,10
			РУБ.					85			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			251	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7545	3443	837	257		1402	0,10
			РУБ.					85			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		10988	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1402	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	922	-		-	-

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МЫСЛИВЦЕВА

409-14-77.92 Ал.74.2

Локальная смета №2-I-I6

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На нестандартизированное оборудование-электротехническая часть бескамерной установки окраски

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	7,07 тыс.руб.
В том числе:	
оборудование	4,97 тыс.руб.
монтажных работ	2,09 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	774 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	649 чел.-ч.
Сметная зарплата	0,53 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	в т.ч. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	в т.ч. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Калькуляция на шкаф управления ШУ									
I	I5I7-I072	-Шкаф одиночный одностороннего и двухстороннего обслуживания, шириной 600-I400мм, глубиной I000мм, высотой 2200мм ОСТ I6-0.800.652-79 м	I,00	I50,00 -	-		I50	-	-	-	-
2	Ц8-57I-4	-Щит высотой св.I600мм без ящиков сопротивлений шкафного исполнения глубина шкафа до 800мм высота до 2400мм м	I,00	I4,I0 5,45	I,85 0,72		I4	5	2 I	9,00 0,93	9 I
3	I5-04Д. 80П.I2-272	-Реле ПЭ-37 шт	I0,00	5,I0 -	-		5I	-	-	-	-
4	I5I7-I428-I	-Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов шт	I0,00	2,50 -	-		25	-	-	-	-
5	ЦВ-574-55	-Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр	I0,00	I,I9 0,73	-		I2	7	-	I,00 -	I0 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ								
6	36-08П.2-0 62	-ДИОД КД-105Б ШТ	12,00	0,06 -	- -	1	-	- -	- -	- -
7	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ ШТ	12,00	0,80 -	- -	10	-	- -	- -	- -
8	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	12,00	0,55 0,33	- -	7	4	- -	0,50 -	6 -
9	36-06П.1-4 28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТВ1-1 ШТ	3,00	0,95 -	- -	3	-	- -	- -	- -
10	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	3,00	1,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
11	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	3,00	0,55 0,33	- -	2	1	- -	0,50 -	1 -
12	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	12,00	1,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
13	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	12,00	0,75 -	- -	9	-	- -	- -	- -
14	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ	12,00	0,55 0,33	- -	7	4	- -	0,50 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.								
		ШТ								
15	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	10,00	2,20	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	10,00	1,25	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	10,00	0,43	-	4	2	-	0,30	3
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
18	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	18,00	0,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	50,00	0,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ	3,00	6,25	-	19	16	-	8,00	24
				5,45	-			-	-	-
		100М								
21	15-04ДОП,6 2 01-626	-АВТОМАТ ВА14-26-14-20УХЛ4	4,00	1,75	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	15-04ДОП,8 9 01-560	-АВТОМАТ ВА51	9,00	370,00	-	3330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	4,00	1,05	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	9,00	2,70	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ	4,00	0,23	-	1	-	-	0,20	1
				0,11	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А								
		ШТ								
26	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	9,00	1,77 0,96	- -	16	9	- -	1,00 -	9 -
		ШТ								
27	15-04ДОП,7 9 04-715	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ310002Б	9,00	8,50	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	9,00	4,20	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	9,00	1,15 0,55	- -	10	5	- -	0,90 -	8 -
		ШТ								
30	15-04ДОП,3 4 12-241	-ПРИСТАВКА ПКЛ2204	9,00	3,40	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	9,00	2,50	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	9,00	1,19 0,73	- -	11	7	- -	1,00 -	9 -
		ШТ								
33	15-04ДОП,1 2 13-326	-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТЛ-2000	9,00	3,00	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	9,00	0,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	9,00	0,65	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-574-8	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	9,00	0,66 0,34	- -	6	3	- -	0,40 -	4 -
		ШТ								
37	15-04ДОП,3 4 12-014	-РЕЛЕ РКВ11-43-121УХЛ4	7,00	6,90	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

409-14-77.92 Ал.7ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	7,00	3,75	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	7,00	1,19	-	8	5	-	1,00	7
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
40	15-04ДОП,7 3 18-218	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК14-21-10110-40У3	3,00	4,40	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	3,00	1,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	3,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
43	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0.684.198-75	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
44	17-04ДОП,3 2 5-0842	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУС13-ПП-02И-2	3,00	113,00	-	339	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Ц11-206-5	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП СУС, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КОНТРОЛЯ; 1	3,00	2,05	-	6	6	-	3,00	9
		КОМПЛ		2,01	-			-	-	-
46	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
48	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526.201-75	12,00	7,30	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	12,00	3,91	0,09	47	19	1	2,00	24
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
50	15-04 ДОП69 П01-429	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ПВ-СС	1,00	13,50	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	0,54	-	2	2	-	1,00	4
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
53	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
		1ТРУБА		0,13	-			-	-	-
54	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	12,00	0,49	-	6	3	-	1,00	12
		ШТ		0,22	-			-	-	-
55	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,30	4,88	2,33	11	5	6	4,00	9
				2,36	0,71			2	0,92	2
		100М								
56	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,00	6,02	2,85	12	6	6	5,00	10
				2,90	0,87			2	1,12	2
		100М								
57	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	11,35	1,21	-	14	13	-	2,00	23
		100М		1,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	3,95	1,38	-	5	5	-	2,00	8
		100М		1,26	-			-	-	-
59	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,90	54,00	23,10	103	44	43	43,00	82
		100М		23,20	9,73			18	12,55	24
60	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,28	79,20	35,70	181	82	82	55,00	125
		100М		36,00	12,20			28	15,74	36
61	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,10	395,00	3,10	40	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
62	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	6,00	2,42	-	15	13	-	3,00	18
		ШТ		2,22	-			-	-	-
63	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,55	48,00	12,70	74	28	19	31,00	48
		100М		18,20	4,04			6	5,21	8
64	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	2,00	1,66	-	3	-	-	0,40	1
		ПРОХОД		0,24	-			-	-	-
65	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	2,00	0,19	-	1	-	-	0,30	1
		ПРОХОД		0,14	-			-	-	-
66	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,10	51,80	1,60	5	1	-	26,00	3
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
		,МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
67	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1,15	23,60	-	27	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
68	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	190,00	0,54	-	103	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	220,00	0,31	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	С151-181	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ОБЕДНЕННО-ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ СБГ-В,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х6 1000М	0,21	1160,00	-	244	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	15095-01082	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 10ММ2=ПВ1 1000М	0,60	157,07	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5 1000М	0,11	218,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,05	195,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79 ШТ	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	2405-1439	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79 ШТ	4,00	1,13	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	1504-19038	-КОЛОДКА МАРКИРОВОЧНАЯ НА 380/220В,16А=КМ-3М ТУ 16-526,114-70 ШТ	40,00	0,08	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	С1510-1	-КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19+1,0,С,ГОСТ2688-80,ГОСТ3241-80,КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600МПА И МЕНЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ;8,3	1,00	2,48	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М								
78	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	8,00	0,42	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЯЩИК Я								
79	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	1,00	4,39	0,68	4	1	-	2,00	2
				1,36	0,25			-	0,32	-
		ШТ								
81	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	2,00	8,60	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
82	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
83	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
84	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
85	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
86	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		ШТ								
87	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	3,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
88	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	5,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
89	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ	0,30	7,12	-	2	2	-	9,00	3
				6,30	-			-	-	-
		100М								
90	1504-01037	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63=АК63-3МГУ 3 ТУ 16-522.140-78	1,00	11,60	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
91	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
92	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	1,14	-	1	1	-	1,00	1
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
93	15-04ДОП,3 4 04-558	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2611025	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
94	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
95	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	1,15	-	1	1	-	0,90	1
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
96	15-04ДОП,3 4 12-238	-ПРИСТАВКА ПКЛ-1104	2,00	2,05	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	15-04ДОП,3 4 12-014	-РЕЛЕ РКВ11-43-121УХЛ4	1,00	6,90	-	7	-	-	-	-
		ШТ								

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
98	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
100	15-04ДОП,1 2 13-326	-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРЛ-101604С ШТ	1,00	3,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
103	1504-18157	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В,ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 1=КУ-91В3Т4-В ТУ16-526,201-75 ШТ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	1504-18159	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 3,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 3=КУ-93В3Т4-В ТУ 16-526.201-75 ШТ	1,00	10,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
105	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	2,00	3,91	0,09	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	1504-19153	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ=ВСС -3М ТУ 16-539.374-77	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	2,00	2,05	0,05	4	1	-	1,00	2
				0,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
108	1504-09069	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПВ-11211У5=ВПК-1112У2 ТУ 16-526.457-79	2,00	2,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
109	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ	2,00	4,42	0,09	9	3	-	2,00	4
				1,30	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
110	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	6,00	0,49	-	3	1	-	1,00	6
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
111	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,40	4,88	2,33	7	3	3	4,00	6
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
112	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,57	1,21	-	7	6	-	2,00	11
				1,14	-			-	-	-
		100М								
113	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,83	79,20	35,70	66	30	30	55,00	46
				36,00	12,20			10	15,74	13
		100М								
114	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,55	34,80	12,20	19	8	7	26,00	14
				14,40	3,85			2	4,97	3
		100М								
115	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	395,00	3,10	8	-	-	41,00	1
				24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
116	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,60	60,80	22,80	36	14	14	41,00	25
				23,40	8,40			5	10,84	7
		100М								
117	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	377,00	4,70	75	7	1	61,00	12
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
118	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ	0,40	12,50	2,23	5	2	1	10,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3		5,89	0,89			-	1,15	-
		100М								
119	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,20	9,57	6,96	2	1	2	5,00	1
		100М		2,56	2,74			1	3,53	1
120	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,20	3,08	1,99	1	-	-	2,00	-
		100М		1,07	0,78			-	1,01	-
121	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,20	8,86	5,92	2	1	1	6,00	1
		100М		2,88	2,33			-	3,01	1
122	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,20	5,07	3,56	1	-	-	3,00	1
		100М		1,48	1,40			-	1,81	-
123	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,03	377,00	4,10	11	1	-	41,00	1
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
124	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,03	51,80	1,60	2	-	-	26,00	1
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
125	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	74,50	-	4	4	-	154,00	9
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
126	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	6
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
127	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,70	23,60	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
128	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У	55,00	0,33	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
129	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	47,00	0,31	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
130	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4,2,5	0,05	248,30	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
131	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,05	195,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
132	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
133	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	36,00	0,42	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
134	С1510-1	-КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19+1,0,С.ГОСТ2688-80,ГОСТ3241-80,КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600МПА И МЕНЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:8,3	0,30	2,48	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
135	2405-1439	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79	1,00	1,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6180	395	218		649
			РУБ.					76		99
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4564	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			88	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			90	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			141	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4965	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1609	-	-		-

409-14-77.92 Ал.94.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			311	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	464	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			683	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2094	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	520	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7067	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	527	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ Л.М

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I7

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ И ТЯГОВОЙ ЦЕПИ

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,69 тыс.руб.
В том числе:	
Оборудования	2,85 тыс.руб.
Монтажных работ	1,84 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	755 чел.-ч
Трудозатраты построечные	673 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,48 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	экспл. машин	в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един.	всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	I2
		Калькуляция на шкаф Ш и пульт П										
I	I5-I7 д.7 п.0I-973	Щит шкафной ШШ-3Д 2200х600х600 шт	I,00	84,00 / -	84	-	-	=	=	=	=	=
2	ЦI1-680-I	Щит шкафной, размер, мм: 2200х600х600, 2200х800х600 шт	I,00	= / 3,I0	-	3	3	=	=	5,00 / 0,I4	5 / -	=
3	I5-04 д.80 п.I2-272	Реле ПЗ-37 шт	23,00	5,10 / -	II7	-	-	=	=	=	=	=
4	I5I7-I428-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов шт	23,00	2,50 / -	58	-	-	=	=	=	=	=
5	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на	23,00	= / I,I9	-	27	I7	=	=	I,00 / -	23 / -	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ									
6	36-08П.2-0 62	-ДИОД КД-105Б ШТ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
7	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ, ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ ШТ	24,00	0,80	19	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
8	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	24,00	-	-	13	8	-	0,50	12	-
				0,55				-	-	-	-
9	1504-06380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК СУМЕРЕНИЯ 0,1А 24В=ПТИ-М ТУ 25-08.116-77 0,250 КГ ШТ	4,00	4,20	17	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
10	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	4,00	1,00	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц8-574-29	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А ШТ	4,00	-	-	2	1	-	0,40	2	-
				0,61				-	-	-	-
12	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	24,00	-	-	24	-	-	-	-	-
				1,00				-	-	-	-
13	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	24,00	0,75	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
14	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ	24,00	-	-	13	8	-	0,50	12	-
				0,55				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		ШТ									
15	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75 0,900 КГ	6,00	2,20	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		ШТ									
16	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
17	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	-	-	3	1	-	0,30	2	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
18	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 1,250 КГ	1,00	3,30	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
19	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
20	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	-	-	1	-	-	0,30	-	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
21	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	35,00	0,30	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	50,00	0,10	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
23	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В	5,00	-	-	31	27	-	8,00	40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩИТАХ;ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ 100М		6,25				-	-	-	-
24	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ;МАЛОГАБАРИТНЫХ 100М	1,20	- 7,12	-	9	8	- -	9,00 -	11 -	- -
25	1505-11046	-ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСМ-0,1 У3 2,000 КГ ШТ	1,00	6,15 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
26	1517-1460-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВ.А= ШТ	1,00	1,20 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
27	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	1,00	- 0,51	-	1	-	- -	0,20 -	- -	- -
28	1517-1091	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ДЛЯ ПУЛЬТА ШИТОВОГО ОДИНО4НОГО С НАКЛОННОЙ ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ РАБОТЫ СИДЯ 400-1000Х700Х1120ММ= ОСТ 16-0,684-115-74 М	0,70	92,00 -	64	-	-	- -	- -	- -	- -
29	Ц8-573-2	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ ВЫСОТА ДО 1200ММ ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 800Х1000ММ ШТ	1,00	- 2,13	-	2	1	- -	2,00 0,28	2 -	- -
30	1504-01038	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63= 1,500 КГ ШТ	5,00	9,90 -	49	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
31	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= ШТ	5,00	2,70 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	5,00	- 1,14	-	6	4	- -	1,00 -	5 -	- -
33	15-04ДОП,6 2 01-626	-АВТОМАТ ВА14-26-14 ШТ	2,00	1,75 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	2,00	1,05 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
35	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	2,00	- 0,23	-	1	-	- -	0,20 -	- -	- -
36	15-04ДОП,3 4 04-553	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501 ШТ	5,00	12,30 -	61	-	-	- -	- -	- -	- -
37	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	5,00	4,20 -	21	-	-	- -	- -	- -	- -
38	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	5,00	- 1,15	-	6	3	- -	0,90 -	5 -	- -
39	ТОЖЕ 12-237	-ПРИСТАВКА ПКЛ2004 ШТ	2,00	2,05 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
40	ТОЖЕ 12-239	-ПРИСТАВКА ПКЛ4004 ШТ	8,00	3,40 -	27	-	-	- -	- -	- -	- -
41	ТОЖЕ 12-326	-РЕЛЕ РТЛ ШТ	5,00	3,10 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
42	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	5,00	2,50 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
43	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	5,00	- 1,19	-	6	4	- -	1,00 -	5 -	- -
44	15-04ДОП,3 4 12-014	-РЕЛЕ РКВ11-43-121УХЛ4 ШТ	2,00	6,90 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
45	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	3,75 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
46	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР	2,00	- 1,19	-	2	1	- -	1,00 -	2 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
		ШТ									
47	1504-06415	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5317 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТНАДЦАТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5317	1,00	9,70	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ТУ 16-524.074-75									
		3,100 КГ ШТ									
48	1517-1451-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 14 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	1,00	8,60	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
49	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	14,00	-	-	6	3	-	0,30	4	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
50	15-04ДОП,7 3 18-218	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК-14-21	20,00	4,40	88	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
51	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	20,00	1,00	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
52	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	20,00	-	-	6	3	-	0,30	6	-
				0,28				-	-	-	-
		ШТ									
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ									
53	1517-1074	-ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 800ММ,ВЫСОТОЙ 2400ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	5,00	145,00	725	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
54	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	5,00	-	-	71	27	10	9,00	45	-
				14,10				4	0,93	5	-
		М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1504-15324	-ФОТОРЕЛЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ=ФРСУ-3-0 ТУ36.1760-76	6,00	191,00	1146	-	-	-	-	-	-
		0,910 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
56	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	6,00	-	-	6	6	-	2,00	12	-
		ШТ		1,08				-	0,01	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
57	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО;10	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
58	Ц11-712-1	-ВВОД 4ЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
		1ТРУБА		0,13				-	-	-	-
59	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;1КГ	0,85	-	-	9	5	-	11,00	9	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
60	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	40,00	-	-	20	9	-	1,00	40	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
61	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	1,50	-	-	7	4	3	4,00	6	-
		100М		4,88				1	0,92	1	-
62	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	13,60	-	-	16	16	-	2,00	27	-
		100М		1,21				-	-	-	-
63	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,15	-	-	5	1	1	16,00	2	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
64	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,35	-	-	19	8	8	43,00	15	-
		100М		54,00				3	12,55	4	-
65	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,45	-	-	16	6	6	26,00	12	-
		100М		34,80				2	4,97	2	-
66	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;10	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
		ШТ		3,84				-	0,01	-	-
67	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-

409-14-77.92 Ал.7ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т		395,00				-	1,32	-	-
68	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	4,95	-	-	238	90	63	31,00	153	-
		100М		48,00				20	5,21	26	-
69	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	4,00	-	-	10	9	-	3,00	12	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
70	Ц8-143-3	-ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ОДНОГО КАБЕЛЯ	-	-	-	1	-	-	6,00	-	-
		100М		10,70				-	3,77	-	-
71	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	-	-	75	7	1	61,00	12	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
72	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,05	-	-	2	1	1	15,00	1	-
		100ШТ		35,90				-	6,73	-	-
73	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	10,00	-	-	36	11	-	2,00	20	-
		ШТ		3,55				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
74	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1,25	-	-	28	-	-	-	-	-
		1000М		22,00				-	-	-	-
75	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,26	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000М		23,60				-	-	-	-
76	241649-1065	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		326,70				-	-	-	-
77	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У	45,00	-	-	15	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
78	05-03 8-0126	-ТОЖЕ,ЭП-40У	50,00	-	-	38	-	-	-	-	-
		М		0,75				-	-	-	-
79	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79=	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
80	24-05ДОП10	-ПРОФИЛЬ П2000	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П1-1256	ШТ									
				1,29				-	-	-	-
81	С113-129	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Т26Х1,6	35,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		М									
				0,20				-	-	-	-
82	2405-1390	-КОРОБКИ	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16									
		ТУ36-1753-75		3,73				-	-	-	-
		ШТ									
83	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4,2,5	0,15	-	-	37	-	-	-	-	-
		1000М									
				248,30				-	-	-	-
84	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,19	-	-	40	-	-	-	-	-
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ		218,00				-	-	-	-
		КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5									
		1000М									
85	С151-1829	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,14	-	-	103	-	-	-	-	-
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ		737,00				-	-	-	-
		КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х1,5									
		1000М									
86	С151-1875	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,09	-	-	29	-	-	-	-	-
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ		340,00				-	-	-	-
		СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х1,5									
		1000М									
87	С151-2287	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,02	-	-	22	-	-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		1090,00				-	-	-	-
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;37Х2,5									
		1000М									
88	1504-19172	-ПРОВОДНИК П-1 И	17,00	4,65	79	-	-	-	-	-	-
		П500=ЗУМ-1АУ2									
		ТУ 16-739.111-77		-				-	-	-	0,02
		1,300 КГ ШТ									
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЯЩИК Я									
89	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	1,00	16,30	16	-	-	-	-	-	-
		УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ									
		АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ=		-				-	-	-	-
		ОСТ 16-0.684.116-74									
		ШТ									
90	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	1,00	-	-	4	1	-	2,00	2	-
		ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА									
		СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО		4,39				-	0,32	-	-
		800Х600ММ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
91	1504-01006	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ	1,00	1,45	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
92	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А=	1,00	1,05	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
93	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
				0,23				-	-	-	-
		ШТ									
94	15-04Д,80П ,12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37	5,00	5,10	25	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
95	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,50	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
96	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
97	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	4,00	0,30	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
98	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ;МАЛОГАБАРИТНЫХ	0,50	-	-	4	3	-	9,00	5	-
				7,12				-	-	-	-
		100М									
99	15-04ДОП,3 4 04-554	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2501	1,00	17,00	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
100	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	1,00	4,20	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
101	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	-	-	1	1	-	0,90	1	-
				1,15				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
102	ТОЖЕ 12-326	-РЕЛЕ РТЛ ШТ	1,00	3,10 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
103	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	1,00	2,50 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
104	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
105	ТОЖЕ 12-237	-ПРИСТАВКА ПКЛ2004 ШТ	2,00	2,05 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
106	15-04ДОП,3 1 12-014	-РЕЛЕ РКВ11-43-121УХЛ4 ШТ	1,00	6,90 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
107	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	3,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
108	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ									
109	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= 0,390 КГ ШТ	7,00	1,95 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
110	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	7,00	- 1,99	-	14	8	- -	2,00 0,01	14 -	- -
111	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,45 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,700 КГ ШТ									
112	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
113	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	18,00	-	-	9	4	-	1,00	18	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
114	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	-	-	5	2	3	4,00	4	-
		100М		4,88				1	0,92	1	-
115	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,60	-	-	6	5	-	2,00	9	-
		100М		1,21				-	-	-	-
116	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	-	-	2	-	-	16,00	1	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
117	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	12	5	6	55,00	8	-
		100М		79,20				2	15,74	2	-
118	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,80	-	-	28	12	10	26,00	21	-
		100М		34,80				3	4,97	4	-
119	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
120	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,85	-	-	89	34	23	31,00	57	-
		100М		48,00				7	5,21	10	-
121	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	-	-	7	2	-	2,00	4	-
		ШТ		3,55				-	-	-	-
122	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	2,00	-	-	3	-	-	0,40	1	-
		ПРОХОД		1,66				-	-	-	-
123	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,19				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОХОД									
124	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
125	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
126	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	2,00	-	-	5	4	-	3,00	6	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
127	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,05	-	-	2	1	1	15,00	1	-
		100ШТ		35,90				-	6,73	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
128	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,56	-	-	12	-	-	-	-	-
		1000М		22,00				-	-	-	-
129	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		223,24				-	-	-	-
130	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У	80,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
131	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	15,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		М		0,31				-	-	-	-
132	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79=	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
133	24-05ДОП10 П1-1256	-ПРОФИЛЬ П2000	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
134	С151-1252	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4,2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
		1000М		288,60				-	-	-	-
135	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,08	-	-	17	-	-	-	-	-
				216,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5									
		1000М									
136	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
137	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
138		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2853	909	385	136		673	0,05
			РУБ.					43		55	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				521				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2853	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			466					
		ИТОГО:	РУБ.			1375	385	136		728	0,05
			РУБ.					43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			330	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		27	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	55	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2853	1705	440	136		755	0,05
			РУБ.					43			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2853	1836	440	136		755	0,05
			РУБ.					43			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4689	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		755	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	483	-		-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КРАМСКАЯ

Локальная смета №2-I-I8

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
На слаботочные устройства производственных помещений

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.
В том числе:
оборудования 0,07 тыс.руб.
монтажных работ 0,II тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 75 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 73 чел.-ч.
Сметная зарплата 0,05 тыс.руб.

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч., не занятых обслуж.машин на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Оборудование и монтаж									
I	62-03 поз.I3	-Настольный телефонный аппарат ТА72М шт	5,00	8,I0	-	40	-	-	-	-	
2	ЦIO-I27-5	-Аппарат телефонный настольный системы:ЦБ или АТС шт	5,00	0,37 0,3I	-	2	2	-	0,50 -	3 -	
3	084поз.I8--I2	-Громкоговоритель абонентский шт	2,00	7,00	-	I4	-	-	-	-	
4	ЦIO-397-7	-Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	2,00	2,73 2,34	-	5	5	-	4,00 -	8 -	

Раздел I. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	2,65	11,20	-	30	29	-	19,00	50
		100М		10,80	-			-	-	-
6	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
7	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
8	Ц10-605-3	-РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР	2,00	0,18	-	1	-	-	0,20	-
		КАБЕЛЬ		0,14	-			-	-	-
9	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500	3,00	0,86	0,11	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
10	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	2,00	1,42	-	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,87	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	15-09 СТР174	-ПРОВОД ТРП Д=0,4 ММ	0,18	8,26	-	1	-	-	-	-
		1000 М		-	-			-	-	-
12	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;0,8	0,05	35,20	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;0,9	0,06	49,60	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10	0,01	158,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	170328-1052-4АСЫ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ВТОРИ4НЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=В4С1-М2ПВ-24Р-200 -326К 1000М 4,2 ШТ		2,00	7,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				69	37	-		62
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				55	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	37	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	41	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				104	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	41	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				130	44	-		73
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				68	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				1	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				72	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				62	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				6	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	44	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				103	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	49	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				175	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		75

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КРАМСКАЯ

25282-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I9

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	4,60 тыс.руб.
В том числе:	
оборудования	2,56 тыс.руб.
монтажных работ	2,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	70I чел.-ч.
Трудозатраты построечные	62I чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,47 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	монтажных работ экспл. машин / в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего	Общая масса оборуд. т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Оборудование и его монтаж									
I	I7-I0/8I	Извещатель РИД-6М шт	2,00	78,00 / -	I56	-	-	- / -	-	-	-
2	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении шт	2,00	- / 0,97	-	2	2	- / -	I,00	2	-
3	I704-20016	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий электроконтактный ЗКМ-IУ ТУ25-02-3I-75	6,00	7,80 / -	47	-	-	- / -	-	-	0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,200 КГ ШТ									
4	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	6,00	-	-	8	7	-	2,00	12	-
				1,27				-	-	-	-
		ШТ									
5	1504-18157	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В,ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 1=КУ-91В3Т4-В ТУ16-526,201-75	6,00	4,80	29	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		0,600 КГ ШТ									
6	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	6,00	-	-	23	9	-	2,00	12	-
				3,91				-	0,03	-	-
		ШТ									
7	16-02	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР	1,00	16,00	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
8	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	1,00	-	-	4	3	-	4,00	4	-
				3,91				-	-	-	-
		ШТ									
9	ЦЕНА ДОНЕЦКОГО З-ДА	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9702-3044А	1,00	550,00	550	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
10	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,08				-	0,04	-	-
		ШТ									
11	ТОЖЕ	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Ш9703-3044А	1,00	1260,00	1260	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
12	Ц8-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	0,80	-	-	1	-	-	0,30	-	-
				0,53				-	-	-	-
		ПОЛЮС									
13	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526,201-75	6,00	7,30	44	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,400 КГ ШТ									
14	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	6,00	-	-	23	9	-	2,00	12	-
				3,91				-	0,03	-	-
15	15-04ДОП,8 0 12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37-22У3 ШТ	1,00	5,10	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
16	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,38				-	-	-	-
17	1504-09114	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПВ,НОМ.ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМ.ТОК 127В,ПОСТ.ТОК 110В,50-60ГЦ=ВПВ-41221У5,ВПВ-41321У5,ВПВ-41411У5 ТУ 16-526.366-74 5,500 КГ ШТ	7,00	28,50	200	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,04
18	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	7,00	-	-	18	9	-	2,00	14	-
				2,60				-	0,01	-	-
19	15-04ДОП,6 9 01-429	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ПВ-СС421У5 ШТ	3,00	13,50	41	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,03	-	-	3	1	2	81,00	2	-
				116,00				1	23,48	1	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	2348	84	41	2		60	0,06
				РУБ.				1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			43				
				РУБ.	212	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	2560	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-					
		ИТОГО:		РУБ.		84	41	2		61	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2560	119	45	2		65	0,06
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2560	128	45	2		65	0,06
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		2688	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2.									
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
21	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,19	-	-	22	9	11	81,00	15	-
				116,00				3	23,48	4	-
		100МТ									
22	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	-	-	108	46	46	43,00	86	-
				54,00				19	12,55	25	-
		100М									
23	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,70	-	-	55	25	25	55,00	39	-
				79,20				9	15,74	11	-
		100М									
24	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,10	-	-	10	5	5	69,00	7	-
				102,00				2	19,35	2	-
		100М									
25	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	-	-	2	2	-	15,00	3	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
26	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,45	-	-	16	6	6	26,00	12	-
				34,80				2	4,97	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
27	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	6	2	2	33,00	3	-
				59,50				1	7,97	1	-
		100М									
28	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	-	-	3	1	1	16,00	2	-
				32,00				-	2,94	-	-
		100М									
29	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	21,00	-	-	9	8	-	1,00	21	-
		ШТ		0,41				-	-	-	-
30	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,04	-	-	15	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
31	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,00	-	-	20	9	9	4,00	16	-
				4,88				3	0,92	4	-
		100М									
32	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	40,70	-	-	49	46	-	2,00	81	-
		100М		1,21				-	-	-	-
33	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,25	-	-	3	3	-	19,00	5	-
				11,20				-	-	-	-
		100М									
34	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
35	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,05	-	-	2	1	1	15,00	1	-
		100ШТ		35,90				-	6,73	-	-
36	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	8,00	-	-	19	18	-	3,00	24	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
37	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	2,00	-	-	12	5	-	5,00	10	-
		10М		5,98				-	0,15	-	-
38	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	-	-	7	2	-	2,00	4	-
				3,55				-	-	-	-
		ШТ									
39	Ц10-1-14	-УЗЕЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	46,00	-	-	151	143	-	5,00	230	-
		ШТ		3,29				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	-	513	332	106		561	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					39		49	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				438				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			513	332	106		610	-
			РУБ.					39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			277	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		26	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	790	380	106		636	-
			РУБ.					39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	851	380	106		636	-
			РУБ.					39			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		851	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		636	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-	-

РАЗДЕЛ 3.

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

40	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3	19,00	-	-	692	-	-	-	-	-
				36,40				-	-	-	-
		ШТ									
41	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,99				-	-	-	-
42	05-03П.8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ-ЭП25У	45,00	-	-	15	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
43	ТО ЖЕ,П.8-0126	-ТО ЖЕ,ПВХ-ЭП40У	10,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,75				-	-	-	-
44	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10М									
45	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	4,35	-	-	103	-	-	-	-	-
				23,60				-	-	-	-
		1000М									
46	С152-488	-ПРОВОД ТРВ	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		10,60				-	-	-	-
47	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,14				-	-	-	-
48	15-09ДОП,2 0 4-050	-КАБЕЛЬ КГН3Х10КВ,ММ	0,02	-	-	4	-	-	-	-	-
		КМ		222,80				-	-	-	-
49	15095-01034	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3	0,12	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000М		25,06				-	-	-	-
50	2405-1730	-ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ= ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79	5,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
51	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79=	5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
52	2405-1386	-КОРОБКИ ПРОТЯЖЕННЫЕ=У275У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79	3,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,45				-	-	-	-
53	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	6,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
54	2405-1439	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	12,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		1,13				-	-	-	-
55	2405-1440	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-25 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,50				-	-	-	-
56	2405-1441	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-40 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		2,68				-	-	-	-
57	1504-19038	-КОЛОДКА МАРКИРОВОЧНАЯ НА 380/220В,16А=КМ-3М ТУ 16-526.114-70 0,018 КГ	46,00	0,08	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
58	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	260,00	-	-	81	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8		0,31				-	-	-	-
		М									
59	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	10,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,42				-	-	-	-
		М									
60	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	30,00	-	-	20	-	-	-	-	-
				0,67				-	-	-	-
		М									
61	241649-1063	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				195,30				-	-	-	-
		1000М									
62		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		4	2	-	-		-	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		4	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			978					
		ИТОГО:	РУБ.			980	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		4	980	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		4	1056	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		1060	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2352	599	373	108		621	0,06
			РУБ.					40		50	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				481				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		212	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2564	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			978					
		ИТОГО:	РУБ.			1577	373	108		671	0,06
			РУБ.					40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			312	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		30	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	52	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2564	1889	425	108		701	0,06
			РУБ.					40			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2564	2035	425	108		701	0,06
			РУБ.					40			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4599	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		701	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	465	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КРАМСКАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-20

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I2,65 тыс.руб.
В т ом числе	
оборудования	I0,2I тыс.руб,
монтажных работ	2,44 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I763 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	I677 чел.-ч.
Сметная заработная плата	I,I9 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. / монтаж. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	монтажных работ экспл. машин / в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един.	обслужив. машины всего	Общая масса оборуд. т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	2402-4034	Батарея автоматическая БАУ-БАЗ 0,480 т шт	2,00	465,00 / -	930	-	-	= / -	= / -	= / -	= / 0.96
2	ЦI8-556-I	Монтаж шт	2,00	= / 88,00	-	I76	I72	= / -	I44,00 / 0,08	288 / -	= / -
3	2402-4036	Секция наборная СМ-02-СН 0,295 т шт	4,00	I78,00 / -	7I2	-	-	= / -	= / -	= / -	= / I,I8
4	ЦI8-556-2	Монтаж шт	4,00	= / 68,I0	-	272	267	= / -	III,00 / 0,05	444 / -	= / -
5	2402-40I3	Устройство распределительное с электропуском РУ-25А 30,000 кг шт	2,00	69,00 / -	I38	-	-	- / -	= / -	= / -	= / 0,06
6	ЦI8-556-7	Монтаж шт	2,00	-	-	29	28	-	24,30	48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	24-02ДОП25 П04-070	-ПОБУДИТЕЛЬНО-ПУСКОВАЯ СЕКЦИЯ ППС	3,00	65,00	195	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц18-556-6	-МОНТАЖ	3,00	-	-	86	85	-	48,00	144	-
		ШТ		28,80				-	0,04	-	-
9	24-02-1971 П5-084,К=1 ,07	-СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ УГЛЕКИСЛОТНАЯ 3СМ	1,00	786,45	786	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц18-557-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	8	8	-	15,00	15	-
		ШТ		8,40				-	0,05	-	-
11	170312-5278 4,1КН,2	-ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ=РП-150МГ 38,000 КГ	1,00	36,00	36	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,04
12	2402-4053	-БАЛЛОН-РЕССИВЕР =БР 50,000 КГ	1,00	18,65	19	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,05
13	Ц18-557-3	-МОНТАЖ	1,00	-	-	6	6	-	10,00	10	-
		ШТ		5,80				-	-	-	-
14	2402-4018	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА НА 4ЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ =РВ-4А 5,500 КГ	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,01
15	Ц18-557-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	9,00	9	-
		ШТ		5,29				-	-	-	-
16	24-02-1971 П5-070,К=1 ,07	-ПРОТИВОГАЗ ИЗОЛИРУЮЩИЙ КИП-8	2,00	101,65	203	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	3,00	-	-	17	2	-	1,00	3	-
		ШТ		5,52				-	0,03	-	-
18	23-07-1971 П1-0035,К= 1,12	-КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА 14М1	6,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		1,10				-	-	-	-
19	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	6,00	-	-	5	5	-	1,00	6	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
20	1704-20179	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ М1Д-12=М1Д,М1Д-1,М1Д-2,М1Д-3, М1Д-4,М1Д-5,М1Д-6,М1Д-7,М1Д-8 ,М1Д-9,М1Д-10,М1Д-11,М1Д-12,М 1Д-13 ТУ25-02-131033-76 0,070 КГ	24,00	4,90	118	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	24,00	-	-	19	18	-	1,00	24	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА П/Я А7673	-ПИРОПАТРОН ПП-3	43,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,02				-	-	-	-
23	24-02П4-03 0	-ДВУХСТРУЙНЫЙ НАСАДОК	27,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		0,65				-	-	-	-
24	Ц18-557-5	-МОНТАЖ	27,00	-	-	21	19	-	1,00	27	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,78				-	-	-	-
25	Ц12-1083-3	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПЛИНКЛЕРНЫЙ СВЭО-10(72)	26,00	-	-	41	6	-	0,40	10	-
		ШТ		1,59				-	-	-	-
26	05-01П1-16 15	-ХЛАДОН 114В2	1,71	3700,00	6327	-	-	-	-	-	-
		Т									
				-				-	-	-	-
27	01-13ТАБ2, 1	-ЗАГЛУШКА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ	27,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,20				-	-	-	-
28	Ц12-592-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д10,1ММ	0,08	-	-	13	8	-	160,00	13	-
		100М		166,00				-	0,70	-	-
29	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д18,2ММ	1,25	-	-	288	148	7	184,00	230	-
		100М		230,00				1	0,75	1	-
30	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д28,2ММ	0,24	-	-	55	28	1	184,00	44	-
		100М		230,00				-	0,75	-	-
31	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д30,2ММ	0,03	-	-	7	4	-	184,00	6	-
		100М		230,00				-	0,75	-	-
32	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д38,2,5ММ	0,02	-	-	5	2	-	184,00	4	-
		100М		230,00				-	0,75	-	-
33	Ц12-593-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18ММ	1,55	-	-	256	175	8	174,00	270	-
				165,00				1	0,52	1	-
		100М									
34	Ц12-У-1893, К=1,05	-ПНЕВМОИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	315,00	-	-	123	50	22	0,26	82	-
		М		0,39				9	0,04	13	-
35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		9493	1432	1036	38		1677	2,30
			РУБ.					11		15	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1074				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		719	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		10212	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			31					
		ИТОГО:	РУБ.			1463	1036	38		1692	2,30
			РУБ.					11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			791	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10212	2254	1178	38		1763	2,30
			РУБ.					11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10212	2435	1178	38		1763	2,30
			РУБ.					11			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12647	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1763	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1189	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-2I

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ К СМЕТЕ 2-I-20

Основание: Альбом I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,I8 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I53 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	I52 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,09 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных: переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,25	60,50 38,40	0,03 -	I5	I0	= -	68,00 -	I7 -
2	E8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00м2гп	I,35	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	96	55	I -	73,60 0,27	I00 -
3	E8-I95	На каждые последующие 4м высоты помещений добавлять к расценке НОМ8-I94 I00м2гп	0,67	44,40 29,20	0,34 0,I0	30	20	= -	52,50 0,I3	35 -
4			-	= -	= -	-	-	= -	= -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			I4I	85	I -		I52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-22

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	36,82	тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	34,3I	тыс.руб.
монтажных работ	2,5I	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I588	чел.-ч.
Трудозатраты построечные	I206	чел.-ч.
Сметная заработная плата	I,06	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость един. руб. оборуд. монт. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	монтажных работ экспл. машин в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины всего	Общая масса оборудования, т брутто	Общая масса оборудования, т нетто
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		Участок мойки											
I	СЛЦ Дормаш т.4	Машина для наружной мойки ИТ-I	шт	I,00	2839,20 -	2839	-	-	= -	= -	= -	=	=
2	Ц9-II2-I	Монтаж	шт	I,00	= 26,50	-	27	I8	7 3	32,00 4,09	32 4	=	=
3	240402-5	Машина для очистки ОМ-5360 0,400 т	шт	2,00	I230,00 -	2460	-	-	= -	= -	= -	=	= 0.80
4	Ц9-II2-I	Монтаж	шт	2,00	= 26,50	-	53	36	I4 6	32,00 4,09	64 8	=	=
5	СЛЦ Дормаш т.3	Цепь тяговая длина 54м	шт	I,00	4949,I0	4949	-	-	-	-	-	-	-

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
6	Ц3-500-1	-МОНТАЖ	7,02	-	-	686	241	355	59,00	414	-
		Т		97,70				117	21,41	150	-
7	24-04-01ДО П24П795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С-417	1,00	7,50	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	СЛЦДОРМАШТ 3	-ПРИВОД ВОРОТ ВНУТРЕННИЙ ТИП ПРВ-ВТ	2,00	318,00	636	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	0,40	-	-	10	5	2	19,90	8	-
		Т		25,60				1	2,92	1	-
		УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КРАСОК									
10	29-10-02П109	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПЛ36369	2,00	111,00	222	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	СЛЦДОРМАШТ 2	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЛ36294	1,00	144,00	144	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	0,12	-	-	3	2	-	19,90	2	-
		Т		25,60				-	2,92	-	-
13	23-03-2ДОП 12П11-009П РИМ	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПЛ102016	1,00	750,00	750	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц18-2-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	19	12	-	22,00	22	-
		ШТ		19,40				-	0,58	1	-
15	СЛЦДОРМАШТ 3	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛЯГ ПЛ51042	1,00	31,80	32	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		УЧАСТОК ОКРАСКИ									
16	СЛЦДОРМАШТ 4	-БЕСКАМЕРНАЯ УСТАНОВКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОКРАСКИ	1,00	12725,70	12726	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц3-475-3	-МОНТАЖ	15,06	-	-	367	160	92	18,50	279	-
		Т		24,40				33	2,79	42	-
18	СЛЦДОРМАШТ 4	-ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛИНА 32М	1,00	4706,64	4707	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц3-500-1	-МОНТАЖ	5,57	-	-	544	192	281	59,00	329	-
		Т		97,70				92	21,41	119	-
20	СЛЦДОРМАШТ 3	-ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТЕЛЕЖКА	2,00	381,60	763	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	СЛЦДОРМАШТ 2	-РАМА ХОДОВАЯ(ПРАВАЯ)13100Х1500Х190	1,00	533,60	534	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	0,58	-	-	15	7	3	19,90	12	-
		Т									
				25,60				1	2,92	2	-
23	СЛЦДОРМАШТ 2	-РАМА ХОДОВАЯ (ЛЕВАЯ)17800Х1500Х190	1,00	579,60	580	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
24	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	0,63	-	-	16	8	3	19,90	13	-
		Т									
				25,60				1	2,92	2	-
25	19-06ДОП9П 01-113	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ Ч/П 2Т,ДЛИНА КРАНА 4,2М	1,00	531,00	531	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
26	Ц3-1-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	24	19	2	31,50	31	-
		ШТ									
				23,50				1	1,41	1	-
27	АВТОРСК,СВ ИДЕТ,ВЕСЕЛ ИНСК РТП	-УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ИНГУЛ ОР-5550 ГОСНИТИ	1,00	15,00	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		31896	1764	700	759		1206	0,80
			РУБ.					255		330	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1459				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2414	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		34310	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			1764	700	759		1536	0,80
			РУБ.					255			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			558	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		52	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	102	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		34310	2322	802	759		1588	0,80
			РУБ.					255			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		34310	2508	802	759		1588	0,80

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					255			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		36818	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1568	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1057	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-23

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,52 тыс.руб.
В том числе:	
оборудования	0,04 тыс.руб.
монтажных работ	0,47 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	143 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	141 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,08 тыс.руб,

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I8-08 п.I7-00I	Фильтр-влагоотделитель 22-25х80 ухл шт	I,00	I6,00	=	I6	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
2	ЦI2-868-I	Монтаж шт	I,00	I,55	0,06	2	I	=	2,00	2
				I,36	0,02			-	0,03	-
3	2307-I0235	Вентиль проходной фланцевый I5ч9р2, Ду 25, Ру I6 шт	2,00	2,47	=	5	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
4	ЦI2-800-I	Монтаж шт	2,00	I,75	0,03	4	3	=	2,00	4
				I,49	0,0I			-	0,0I	-
5	CI59-I39I	Фланцы из углеродистой стали ВСТ3СП3 с температурным пределом применения от 243К до 573К на условное давление I,6 МПА диаметром условного прохода 25	2,00	3,99	=	8	-	=	=	=
				-	-			-	-	-

409-14-77.92 Ал.74.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ								
6	23-07ДОП23 П1-2845	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Б4БК ДУ=25ММ	1,00	48,31	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц11-391-1	-МОНТАЖ	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,72	-			-	-	-
8	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	1,00	3,99	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
9	2307-10882	-КЛАПАН 17Б2БК ДУ20;РУ16	1,00	9,11	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц12-811-1	-МОНТАЖ	1,00	0,76	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,72	-			-	-	-
11	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц12-800-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-МОНТАЖ	1,00	2,12	0,03	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,86	0,01			-	0,01	-
13	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	1,00	3,99	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
14	23-07-1971 П1-0035,К= 1,12	-КРАН НАТЯЖНОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА 14М1	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,75	-			-	-	-
16	2307-10728	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ20,РУ16	1,00	0,79	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц12-811-1	-МОНТАЖ	1,00	0,76	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,72	-			-	-	-
18	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ20,РУ16	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
20	2307-10215	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ15,РУ16	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
22	2307-10059	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	1,00	0,75	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
24	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	2,00	2,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	2,00	0,80	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	-			-	-	-
26	18-08П17-003	-ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ФВ6-02	1,00	10,98	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц12-868-1	-МОНТАЖ	1,00	1,55	0,06	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,36	0,02			-	0,03	-
28	24-10-02П120	-ФИЛЬТР ФВ6-02	2,00	6,59	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	5,00	0,54	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
30	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	5,00	0,48	0,04	2	2	-	1,00	5
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
31	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	35,00	0,42	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
32	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	35,00	0,48	0,04	17	15	1	1,00	35
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
33	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	45,00	0,31	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8								
		М								
34	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	45,00	0,48	0,04	22	19	1	1,00	45
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
35	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	6,00	0,26	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
36	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	6,00	0,48	0,04	3	3	-	1,00	6
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
37	23-10ДОП13 П29-191	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д25,1,6ММ	0,02	1054,08	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Ц12-2-3	-МОНТАЖ	0,02	221,00	6,00	4	4	-	354,00	7
		Т		207,00	1,60			-	2,06	-
39	23-10ДОП13 П29-188	-ТОЖЕ Д18,1,6ММ	0,02	1361,52	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	Ц12-2-2	-МОНТАЖ	0,02	262,00	7,14	5	5	-	422,00	8
		Т		245,00	1,90			-	2,45	-
41	24-18-29П0 6-022	-ВЛАГООТВОДЧИК	1,00	2,74	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-868-1	-МОНТАЖ	1,00	1,55	0,06	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,36	0,02			-	0,03	-
43	05-17П2-13 7	-РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ Г(4)-10-16-28	3,00	0,88	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
44	23-10П34-1 88	-ОПОР ОПБ-2-18	12,00	0,56	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	23-10П34-1 89	-ОПОРА ОПБ-2-20	22,00	0,57	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	23-10П34-1 90	-ОПОРА ОПБ-2-25	19,00	0,57	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	23-10П36-0 01	-ПОДВЕСКА ТИПА ПМ-32 ДЛЯ ТРУБ 18-25ММ	52,00	1,37	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,11	60,50	0,03	7	4	-	68,00	7
				38,40	-			-	-	-

409-14-77.92 Ал.7ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
49	-	100М2	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			429	72	2		141
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			41	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			42	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			381	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	68	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			302	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			30	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			464	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	75	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			515	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	79	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-24

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ИНСТРУМЕНТ, ОСНАСТКУ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Основание: альбом I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,520 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 2,520 тыс.руб.
монтажных работ - тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. монтажн. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	в т.ч. основн. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслужив.машины на един.	всего	Общая масса оборуд. т брутто	нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	
I	УСН Гипротяжмаш 1971 таб.2 разд.4	Инструмент, оснастка и производств.инвентарь стан	6,00	420,00 -	2520	-	-	= -	= -	= -	= -	
		Итого по смете руб.			2520	-	-	= -	-	= -	-	
		Норматив.условно-чистая продукция руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Шефмонтаж руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого оборудования руб.	-	-	2520	-	-	-	-	-	-	

409-14-77.92 Ал.7 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2520	-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2520	-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2520	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-25

К типовому проекту зданий наружной мойки и окраски строительных машин

НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом I

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной заплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	УСН Гипротяжмаш табЗп5	Хозяйственный инвентарь	I0,00	25,00	=	250	-	=	=	=
		рабоч.		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты руб.				250	-	=		=
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость прочих работ руб.				250	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ руб.				250	-	-		-
		Итого по смете руб.				250	-	-		-

Составил вед.инженер Л.И.Гринштейн

Проверил зав.группой К.М.Мысливцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-26

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА МЕБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом 2 Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	СОСН и ТН т.1тI-I	Мебельное оборудование конторских помещений мест	5,00	76,I6	=	38I	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете руб.		-	-	38I	-	=	-	=
		руб.						-	-	
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.		-	-	38I	-	-	-	-
		Местные материалы руб.		-	-	38I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.		-	-	38I	-	-	-	-
		Итого по смете руб.		-	-	38I	-	-	-	-
		Монтаж 1% руб.		-	-	4	-	-	-	-
		Всего руб.		-	-	385	-	-	-	-

Составил инж.2 кат. Курильская Т.Б.

Проверил зав.гр. Мысливцева К.М.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-27

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом 2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,03 тыс.руб.
в т.числе:
монтажных работ 0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. эксплуат. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССМС23-I7 ц.I,р.9, п.454	Металлические шкафчики для одежды шт	20,00	5I,I5 -	= -	I023	-	= -	= -	= -
		Итого прямые затраты по смете руб.	руб.	-	-	I023	-	= -	-	= -
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I023	-	-	-	-
		Местные материалы	руб.	-	-	I023	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I023	-	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	I023	-	-	-	-
		Монтаж I%	руб.	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего	руб.	-	-	I033	-	-	-	-

Составил инж. 2 кат. Михальчевский А.П.

Проверил зав.гр. Мысливцева К.М.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-28

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА УСТРОЙСТВО ПУТЕЙ БАШЕННОГО КРАНА ДЛЯ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом 2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,61 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 107 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,13 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарпл.	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				основной зарпл.	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарпл.	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E47-I25	Устройство и разборка подкрановых путей из звеньев длиной I2,5 м одинарных в две нити, шириной колеи до 5000 мм на щебеночном балласте	2,50	I8I,00	52,70	453	50	I3I	35,90	90
		звено		20,20	20,50			5I	26,44	66
2	E47-I28	Установка и снятие тупиковых инвентарных упоров и устройство контурного заземления	I,00	33,70	2,76	34	I0	3	I6,50	I7
		путь		I0,I0	0,90			I	I,I6	I
		Итого прямые затраты по смете		руб.		487	60	I34		I07
				руб.				52		67
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			487	-	-		-
		Материалы	руб.			29I	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II2	-		-
		Накладные расходы	руб.			8I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			45	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I82
		Сметная заработная плата	руб.			-	I26	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по смете	руб.			613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I82
		Сметная заработная плата	руб.			-	I26	-		-

Составил инженер I категории Н,Либерис

Проверил зав.группой К.Мысливцева

Ведомость

Потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

Производственные помещения

Вариант - железобетонный каркас

№№ пп	Ресурсы	Количество
I	2	3
I.	Общестроительные работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	I344I
	Заработная плата, руб.	788I
	Строительные машины, руб.	3630
2.	Специальные строительные работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	2I75
	Заработная плата, руб.	I265
	Строительные машины, руб.	367
3.	Санитарно-технические работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	I0990
	Заработная плата, руб.	6452
	Строительные машины, руб.	5II
4.	Монтажные работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	6959
	Заработная плата, руб.	4I63
	Строительные машины, руб.	I776
5.	Прочие работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	I5I8
	Заработная плата, руб.	89I
	Строительные машины, руб.	4I5
	Всего:	
	Затраты труда, чел.-ч.	35083
	Заработная плата, руб.	20652
	Строительные машины, руб.	6699

Начальник сметного отдела В.С.Морозов
Составил инженер I кат. Н.С.Либерис
Проверил гл.специалист В.Р.Лопатина

gost.e-ecolog.ru