ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I4-77.92

# ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

## ВАРИАНТ - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ I

СМЕТЫ СТР. 2-I04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25282-06

409-I4-77.92

# ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

## ВАРИАНТ - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ I

## СМЕТЫ

Стоимость:

| | | |
|---|---|---|
| общая | - | 319,86 тыс.руб |
| строительно-монтажных работ | - | 222,23 тыс.руб. |
| I куб.м.здания | - | 28,I2 руб. |
| I кв.м.рабочей площади | - | I92,57 руб |

Разработан:
Проектным институтом
"Одесский стройпроект

Утвержден и введен
в действие ПИКТИ
"Одесский стройпроект"
Приказ от I5.0I.92 г. № 62

Главный инженер института И.Я.Подольский

Главный инженер проекта У.М.Булавин

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Здание наружной мойки и окраски строительных машин

Вариант-железобетонный каркас

| | | |
|---|---|---|
| Альбом I | ПЗ | Общая пояснительная записка |
| | ТХ | Технологические решения |
| | ТК | Технологические коммуникации |
| | ОС | Основные положения по производству строительных и монтажных работ |
| Альбом 2 | АР | Архитектурные решения |
| | КЖ | Конструкции бетонные и железобетонные |
| | КМ | Конструкции металлические |
| Альбом 3 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| | ВК | Водопровод и канализация |
| | АП | Автоматическое пожаротушение |
| Альбом 4 | ЭМ | Силовое электрооборудование |
| | ЭО | Электрическое освещение |
| | АОВ | Автоматизация отопления и вентиляции |
| | ААП | Автоматизация управления автоматическим пожаротушением |
| | СС | Связь и сигнализация |
| Альбом 5 | КЖИ | Строительные изделия заводского изготовления (Из ТП 409-14-78.92) |
| Альбом 6 | СО | Спецификации оборудования |
| Альбом 7 | С | Сметы, части I,2 |
| Альбом 8 | ВМ | Ведомости потребности в материалах |
| Альбом 9 | НОI | Нестандартизированное оборудование участка мойки, части I,2,3 (Из ТП 409-14-78.92) |
| Альбом IO | НО2 | Нестандартизированное оборудование участка окраски, части I,2,3,4,5 (Из ТП 409-14-78.92) |

# ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


| №№ пп | №№ смет | Наименование | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| | - | Пояснительная записка | -4- |
| | 2-I | Объектная смета | -5- |
| | 2-I-I | Общестроительные работы - конструкции | -7- |
| | 2-I-2 | Общестроительные работы - металлоконструкции | -22- |
| | 2-I-3 | Общестроительные работы - архитектура | -26- |
| | 2-I-4 | Особостроительные работы | -44- |
| | 2-I-5 | Водопровод и канализация | -55- |
| | 2-I-6 | Оборотное водоснабжение | -67- |
| | 2-I-7 | Строительные работы к смете 2-I-6 | -72- |
| | 2-I-8 | Отопление, теплоснабжение, ИТП | -74- |
| | 2-I-9 | Оборудование к смете 2-I-8 | -88- |
| | 2-I-I0 | Вентиляция | -9I- |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту наружной мойки и окраски строительных машин (вариант - железобетонный каркас) составлена в объеме и по форме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию (СН-227-82), утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982 г. № I4I и Информационного сборника ЦИТП выпуск № I.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- сборники единичных расценок на строительные и сантехнические работы в нормах и ценах, введенных с I.0I.84г.

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный распоряжением Исполкома Мособлсовета от 7 января I983 г. № 22р

- прейскуранты оптовых цен, введенные в действие с I.0I.I982 г. и ценники на монтаж оборудования, введенные в действие с I.0I.I984 года.

В сметных расчетах приняты начисления:

I. Накладные расходы:

а) на общестроительные работы - I6,5%

б) на сантехнические работы - I3,3%

в) на металлоконструкции - 8,6%

2. Плановые накопления - 8%

3. Территориальный район - I,I

Сметная стоимость строительства производственных помщещений определена объектной сметой в сумме - 3I9,86 тыс.руб., со следующим распределением по видам затрат:

I. Строительные работы - I90,64 тыс.руб.

2. Монтажные работы - 3I,59 тыс.руб.

3. Оборудование - 96,36 тыс.руб.

4. Прочие затраты - I,27 тыс.руб.

Сметная стоимость строительства производственных помещений в ценах I99I г. составляет - 496,38 тыс.руб., со следующим распределением по видам затрат:

I. Строительные работы - 303,I2 тыс.руб.

2. Монтажные работы - 50,23 тыс.руб.

3. Оборудование - I4I,65 тыс.руб.

4. Прочие затраты - I,38 тыс.руб.

Составил гл.специалист В.Р.Лопатина

Объектная смета № 2-I

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На строительство производственных помещений

Вариант – железобетонный каркас

Сметная стоимость – 3I9,86 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость – 40,73 тыс.чел.-ч.
Трудозатраты построечные – 35,08 тыс.чел.-ч.
Сметная зарплата – 28,09 тыс.руб.
Расчётный измеритель единичной стоимости – 7902 м3

| №№ пп | Номера смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Нормативная трудоёмкость, тыс.чел.-ч. | Сметная заработная плата, тыс.руб. | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | 2-I-I | Общестроительные работы-конструкции | 6I,46 | – | – | – | 6I,46 | 5,I0 | 4,24 | 7,78 р/м3 |
| 2 | 2-I-2 | Общестроительные работы-металлоконструкции | I2,30 | – | – | – | I2,30 | I,I3 | 0,94 | I,56 р/м3 |
| 3 | 2-I-3 | Общестроительные работы-архитектура | 46,47 | – | – | – | 46,47 | I0,II | 6,58 | 5,88 р/м3 |
| 4 | 2-I-4 | Особостроительные работы | I6,58 | – | – | – | I6,58 | 2,55 | I,78 | I8,46р/м2 |
| 5 | 2-I-5 | Водопровод и канализация | 2,I7 | – | – | – | 2,I7 | 0,6I | 0,39 | 0,27 р/м3 |
| 6 | 2-I-6 | Оборотное водоснабжение | – | I,87 | 3,93 | – | 5,80 | 0,63 | 0,38 | 0,73р/м3 |
| 7 | 2-I-7 | Строительные работы к смете 2-I-6 | 0,2I | – | – | – | 0,2I | 0,II | 0,06 | |
| 8 | 2-I-8 | Отопление, теплоснабжение, ИТП | 22,47 | 0,02 | – | – | 22,49 | 5,87 | 3,84 | 2,85 р/м3 |
| 9 | 2-I-9 | Оборудование к смете 2-I-8 | – | 0,04 | I,3I | – | I,35 | – | – | |
| I0 | 2-I-I0 | Вентиляция | 28,I0 | – | – | – | 28,I0 | 2,77 | 2,04 | 3,56 р/м3 |
| II | 2-I-II | Оборудование технологических систем | – | 5,82 | I6,66 | – | 22,48 | I,87 | I,I9 | |
| I2 | 2-I-I2 | Строительные работы к смете 2-I-II | 0,07 | – | – | – | 0,07 | 0,08 | 0,04 | |
| I3 | 2-I-I3 | Электроосвещение | – | 3,74 | 0,0I | – | 3,75 | 0,86 | 0,57 | 3,25 р/м2 |
| I4 | 2-I-I4 | Силовое электрооборудование | – | 5,I5 | 8,98 | – | I4,I3 | I,5I | I,04 | I2,24р/м2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | 2-I-I5 | Автоматизация | - | 3,44 | 7,55 | - | I0,99 | I,4 | 0,92 | 9,52 р/м2 |
| I6 | 2-I-I6 | Нестандартизированное оборудование - электротехническая часть бескамерной установки окраски | 0,0I | 2,09 | 4,97 | - | 7,07 | 0,77 | 0,53 | |
| I7 | 2-I-I7 | То же, моечной установки и тяговой цепи | - | I,84 | 2,85 | - | 4,69 | 0,76 | 0,48 | |
| I8 | 2-I-I8 | Слаботочные устройства | - | 0,II | 0,07 | - | 0,I8 | 0,08 | 0,05 | |
| I9 | 2-I-I9 | Автоматическое пожаротушение и пожарная сигнализация | - | 2,04 | 2,56 | - | 4,60 | 0,7 | 0,47 | |
| 20 | 2-I-20 | Оборудование и трубопроводы системы автоматического пожаротушения | - | 2,44 | I0,2I | - | I2,65 | I,76 | I,I9 | |
| 2I | 2-I-2I | Спецстроительные работы по системе автоматического пожаротушения | 0,I8 | - | - | - | 0,I8 | 0,I5 | 0,09 | |
| 22 | 2-I-22 | Технологическое оборудование | - | 2,5I | 34,3I | - | 36,82 | I,59 | I,06 | |
| 23 | 2-I-23 | Воздухоснабжение | 0,0I | 0,47 | 0,04 | - | 0,52 | 0,I4 | 0,08 | |
| 24 | 2-I-24 | Инструмент, оснастка и производственный инвентарь | - | - | 2,52 | - | 2,52 | - | - | |
| 25 | 2-I-25 | Хозяйственный инвентарь | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | - | |
| 26 | 2-I-26 | Мебельное оборудование | - | - | 0,39 | - | 0,39 | - | - | |
| 27 | 2-I-27 | Шкафчики для одежды | - | 0,0I | - | I,02 | I,03 | - | - | |
| 28 | 2-I-28 | Пути башенного крана для монтажа конструкций | 0,6I | - | - | - | 0,6I | 0,I8 | 0,I3 | |
| | | Всего по объектной смете | I90,64 | 3I,59 | 96,36 | I,27 | 3I9,86 | 40,73 | 28,09 | |
| | Письма Госстроя СССР № I4Д и № I5Д | Итого по объектной смете в ценах I99I г. | 303,I2 | 50,23 | I4I,65 | I,38 | 496,38 | | | |

Главный инженер института И.Я.Подольский
Главный инженер проекта У.М.Булавин
Начальник сметного отдела В.С.Морозов
Составил инженер I кат. Н.С.Либерис
Проверил гл.специалист В.Р.Лопатина

409-14-77.92 Ал.74.1



25282-06

Локальная смета № 2-I-I

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На общестроительные работы производственных помещений

Основание: Альбом 2-КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6I,46 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 5I00 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 338I чел.-ч.
Сметная зарплата 4,24 тыс.руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающ.машины на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 / 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | |
| I | EI-I586 | -Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65(0,65-0,8)м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3 | I,6I | I29,00 / 5,02 | I23,7I / 47,I0 | 208 | 8 / 200 / 76 | I0,20 / 67,82 | I6 / I09 |
| 2 | EI-960 | -Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м3 | 0,28 | 89,40 / 89,40 | - | 25 | 25 / - | I54,00 / - | 43 / - |
| 3 | EI-I586 | -Погрузка грунта разработанного вручную на автосамосвалы | 0,03 | I29,00 / 5,02 | I23,7I / 47,I0 | 4 | - / 3 / I | I0,20 / 67,82 | - / 2 |

409-14-77.92 Ал.7ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 4 | С310-2 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 2 КМ | 2903,40 | 0,36 | - | 1045 | 203 | - | 0,10 | 290 |
| | | Т | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-1604 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | 1,61 | 14,20 | 12,34 | 23 | 3 | 20 | 3,23 | 5 |
| | | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,81 | | | 6 | 5,49 | 9 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-1586 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ С ПОГРУЗКОЙ | 1,50 | 129,00 | 123,71 | 194 | 8 | 186 | 10,20 | 15 |
| | | В АВТОСАМОСВАЛЫ | | 5,02 | 47,10 | | | 71 | 67,82 | 102 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | С310-2 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 2 КМ | 2256,00 | 0,36 | - | 812 | 158 | - | 0,10 | 226 |
| | | Т | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | 0,25 | 46,00 | - | 12 | 12 | - | 99,30 | 25 |
| | | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-1634 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 | 1,48 | 20,30 | 20,30 | 30 | - | 30 | - | - |
| | | КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ | | - | 6,82 | | | 10 | 9,82 | 15 |
| | | ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-1645 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ | 1,48 | 11,60 | 11,60 | 17 | - | 17 | - | - |
| | | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 3,90 | | | 6 | 5,62 | 8 |
| | | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 14,79 | 9,69 | 3,49 | 143 | 92 | 52 | 11,20 | 166 |
| | | :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 34 | 3,30 | 49 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2513 | 509 | 508 | | 786 |
| | | | РУБ. | | | | | 204 | | 294 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2513 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 713 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 415 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 233 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1116 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 788 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1116 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 788 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

409-14-77.92 Ал.7 41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В10 | 14,84 | 29,32 | 0,28 | 435 | 10 | 4 | 1,37 | 20 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 13 | Е6-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 | 49,65 | 38,90 | 0,59 | 1931 | 180 | 29 | 6,66 | 331 |
| | | М3 | | 3,63 | 0,18 | | | 9 | 0,23 | 11 |
| 14 | Е6-6 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | 17,83 | 37,20 | 1,29 | 663 | 50 | 23 | 5,17 | 92 |
| | | М3 | | 2,79 | 0,39 | | | 7 | 0,50 | 9 |
| 15 | С124-1-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,09 | 270,00 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | С124-1-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ | 0,42 | 270,00 | - | 113 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С124-1-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ | 0,83 | 270,00 | - | 224 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С124-1-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ | 0,69 | 270,00 | - | 186 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,15 | 441,00 | 1,40 | 66 | 19 | - | 210,00 | 31 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 20 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,53 | 17,30 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | Е6-13 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150 | 1,20 | 35,22 | 0,34 | 42 | 3 | - | 5,07 | 6 |
| | | М3 | | 2,78 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 22 | Е6-2 | -ПОДБЕТОНКИ И НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В12,5 | 26,52 | 34,88 | 0,37 | 925 | 65 | 10 | 4,50 | 119 |
| | | М3 | | 2,45 | 0,11 | | | 3 | 0,14 | 4 |
| 23 | Е7-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | 29,00 | 6,50 | 2,68 | 189 | 79 | 78 | 4,51 | 131 |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 28 | 1,24 | 36 |
| 24 | 608-7214 ССЦ-9348 | -БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 | 3,87 | 69,54 | - | 269 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | 608-7216 ССЦ-9352 | -БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М З БЕТОНА М250 | 4,77 | 68,32 | - | 326 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | С147-8-10 | -АРМАТУРА А-3 Д=10ММ | 1,80 | 24,50 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С147-8-20 | -АРМАТУРА А-3 Д=20ММ | 3,53 | 24,50 | - | 86 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С147-8-6 | -АРМАТУРА А-3 Д=6ММ | 0,45 | 24,50 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С147-8-8 | -АРМАТУРА А-3 Д=8ММ | 0,15 | 24,50 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1 | 1,16 | 31,60 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С147-6-14 | -АРМАТУРА АТ-5 Д=14ММ | 1,30 | 23,50 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С147-6-12 | -АРМАТУРА АТ-5 Д=12ММ | 0,35 | 23,50 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 5ПБ21-27АТ5 | 3,00 | 0,23 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | 582811 0136 КОЦ.П.=992 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 5ПБ21-27АТ5,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,114+0,224.0,6+0,23 5.2,56+0,316.1,76 | 3,00 | 8,63 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | Е7-127 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 5ПБ27-27 | 1,00 | 1,50 | 1,04 | 2 | - | 1 | 0,81 | 1 |
| | | | | 0,46 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | 582821 0616 КОЦ.П.=992 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 5ПБ27-27,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,15+0,245,(1,2+3,32 +4,78)+0,316,2,61 | 1,00 | 12,76 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,03 | 566,40 | 1,40 | 17 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 38 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,27 | 17,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 5703 | 410 | 145 | | 737 |
| | | | РУБ. | | | | | 48 | | 61 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 5703 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 3715 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 458 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 1432 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 941 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 85 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 169 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7174 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 883 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 627 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 7174 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 883 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 627 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. КАРКАС | | | | | | | | |
| 39 | Е7-40 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т | 8,00 | 13,63 | 5,55 | 109 | 30 | 44 | 6,24 | 50 |
| | | | | 3,74 | 2,01 | | | 16 | 2,59 | 21 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | 582121-Ш136 | -КОЛОННА 6КФ79-1,СЕРИЯ1.427.1-3В.1 | 8,00 | 80,48 | - | 644 | - | - | - | - |
| | ПР.06-08П7.2 П.7.2 К=1,18 | ЦЕНА:(70,8-0,82.2+(53,3-0,82.2),0,18.1,02),0,86+45,2,0,245+2,4.0.224+3,9,0,316 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | Е7-39 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т | 27,00 | 14,86 | 4,19 | 401 | 81 | 113 | 5,02 | 136 |
| | | | | 3,01 | 1,52 | | | 41 | 1,96 | 53 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 42 | 608-71 ССЦ-96 | - ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 | 34,77 | 69,16 | - | 2405 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | С147-8-16 | -АРМАТУРА А-3 Д=16ММ | 13,21 | 24,50 | - | 324 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С147-1-8 | -АРМАТУРА А-1 Д=8ММ | 1,17 | 22,40 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,99 | 31,60 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | С147-8-14 | -АРМАТУРА А-3 Д=14ММ | 0,35 | 24,50 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 24,35 | 40,80 | - | 993 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 24,35 | 17,30 | - | 421 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | 0,16 | 342,00 | - | 55 | 3 | - | 34,00 | 5 |

409-14-77.92 Ал.7 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 50 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,56 | 17,30 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 51 | Е7-143 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 5,00 | 13,80 | 8,58 | 69 | 25 | 43 | 7,56 | 38 |
| | | | | 4,95 | 3,16 | | | 16 | 4,08 | 20 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | 608-162<br>ССЦ-840 | -БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3 ИЗ БЕТОНА В25 | 9,00 | 76,35 | - | 687 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 53 | Е7-141 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 9М, МАССОЙ ДО 6Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 15,00 | 12,80 | 6,99 | 192 | 74 | 104 | 7,29 | 109 |
| | | | | 4,90 | 2,56 | | | 38 | 3,30 | 50 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 54 | 608-161<br>ССЦ-838 | -БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1.5М3 | 8,60 | 72,80 | - | 626 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 55 | 608-161<br>ССЦ-838 | -БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1.5М3 ИЗ БЕТОНА В35 | 4,40 | 76,88 | - | 338 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 56 | С147-4-18 | -АРМАТУРА А-4 Д=18ММ | 1,20 | 22,40 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | С147-4-20 | -АРМАТУРА А-4 Д=20ММ | 2,66 | 22,40 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С147-4-22 | -АРМАТУРА А-4 Д=22ММ | 3,23 | 22,40 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С147-6-18 | -АРМАТУРА АТ-5 Д=18ММ | 7,41 | 23,50 | - | 174 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | С147-8-6 | -АРМАТУРА А-3 Д=6ММ | 2,12 | 24,50 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | С147-8-8 | -АРМАТУРА А-3 Д=8ММ | 1,28 | 24,50 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | С147-8-10 | -АРМАТУРА А-3 Д=10ММ | 1,77 | 24,50 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | С147-8-12 | -АРМАТУРА А-3 Д=12ММ | 0,66 | 24,50 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 2,96 | 31,60 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,75 | 40,80 | - | 112 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 2,75 | 17,30 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | С147-24 | -ДОП.З.ДЕТАЛИ БАЛОК | 1,07 | 40,80 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0,62 | 342,00 | - | 212 | 13 | - | 36,21 | 22 |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 8341 | 226 | 304 | | 360 |
| | | | РУБ, | | | | | 111 | | 144 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 8341 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 379 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 337 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 7303 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ, | | | 128 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1375 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 248 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 778 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 10494 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 629 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 585 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 10494 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 629 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 585 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 69 | Е7-247 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 62,00 | 16,30 | 5,72 | 1011 | 251 | 355 | 6,60 | 409 |
| | | | | 4,05 | 2,06 | | | 128 | 2,66 | 165 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 70 | Е7-249 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М | 7,00 | 19,40 | 7,54 | 136 | 35 | 53 | 8,06 | 56 |
| | | | | 4,93 | 2,70 | | | 19 | 3,48 | 24 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 71 | Е7-261 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 107,00 | 11,30 | 4,03 | 1209 | 356 | 431 | 5,38 | 576 |
| | | | | 3,33 | 1,44 | | | 154 | 1,86 | 199 |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 608-1385<br>ССЦ8347 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ЦЕМЕНТНОПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ<br>М2 | 367,08 | 15,41<br>- | -<br>- | 5657 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | 608-1386<br>ССЦ8348 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТО ЖЕ<br>М2 | 207,10 | 16,31<br>- | -<br>- | 3378 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | 608-1387<br>ССЦ8349 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТО ЖЕ<br>М2 | 7,10 | 17,21<br>- | -<br>- | 122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | 608-1394<br>ССЦ8328 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТО ЖЕ<br>М2 | 27,68 | 15,91<br>- | -<br>- | 440 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | 608-1393<br>ССЦ8327 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТО ЖЕ<br>М2 | 69,40 | 14,91<br>- | -<br>- | 1035 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | 608-1395<br>ССЦ-8329 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТО ЖЕ<br>М2 | 9,08 | 16,81<br>- | -<br>- | 153 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | 608-1396<br>ССЦ-8330 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ТО ЖЕ<br>М2 | 27,70 | 17,71<br>- | -<br>- | 491 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 15,77 | 40,80<br>- | -<br>- | 643 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 15,77 | 17,30 | - | 273 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 81 | Е7-665 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 8,00 | 2,14 | 0,44 | 17 | 8 | 3 | 1,55 | 12 |
| | | | | 0,97 | 0,16 | | | 1 | 0,21 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 82 | 608-1405 ССЦ-8360 | -ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ | 6,56 | 58,90 | - | 386 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,16 | 31,60 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 84 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,80 | 24,50 | - | 69 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,00 | 40,80 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 2,00 | 17,30 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 87 | Е7-290 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ | 0,56 | 358,00 | 3,30 | 200 | 24 | 2 | 66,60 | 37 |
| | | Т | | 42,50 | 0,99 | | | 1 | 1,28 | 1 |
| 88 | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0,55 | 342,00 | - | 188 | 12 | - | 34,00 | 19 |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 89 | Е9-51 К=1,1,К=1,03 | -МОНТАЖ СТОЕК СФ7 | 4,35 | 20,75 | 9,72 | 90 | 30 | 42 | 9,15 | 40 |
| | | Т | | 6,80 | 3,87 | | | 17 | 4,99 | 22 |
| 90 | С121-1781 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ СТ3КП2 | 4,35 | 241,92 | - | 1052 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 91 | СДОП.3 ЕРЕР | -ОКРАСКА СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА | 4,74 | 31,10 | - | 147 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | 16851 | 716 | 886 | | 1149 |
| | | | | РУБ. | | | | 320 | | 413 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 15709 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | 1233 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | - | 989 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | 12801 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | | РУБ. | | 147 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 2591 | - | - | | - |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 238 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 467 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1464 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 19764 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1738 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1456 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1142 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1052 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1340 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 21104 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1809 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1520 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 92 | Е6-173 | -УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | 19,30 | 42,70 | 0,81 | 824 | 89 | 16 | 8,40 | 162 |
| | | | | 4,61 | 0,24 | | | 5 | 0,31 | 6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 93 | С124-12-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ | 2,38 | 325,00 | - | 773 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 94 | С124-12-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ | 1,22 | 325,00 | - | 396 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 95 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,05 | 441,00 | 1,40 | 22 | 6 | - | 210,80 | 11 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 96 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,50 | 17,30 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 2024 | 95 | 16 | | 173 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2024 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 736 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 100 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1178 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 334 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 189 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2547 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 210 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 160 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 2547 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 210 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 160 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 97 | Е7-183 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 48,00 | 8,02 | 2,88 | 385 | 80 | 138 | 2,85 | 137 |
| | | | | 1,67 | 1,04 | | | 50 | 1,34 | 64 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 98 | СРАСЧЕТ 1 | -СТОИМОСТЬЬ ПЛИТ 1ПГ-3АТУ5П | 27,00 | 269,04 | - | 7264 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | СРАСЧЕТ 2 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ4-4АТ5П И 1ПВ7-4АТ5П | 16,00 | 272,57 | - | 4361 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 100 | СРАСЧЕТ 3 | -СТОИМОСЬ ПЛИТ 1ПВ10-4АТ5П | 3,00 | 292,73 | - | 878 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 101 | СССЦ8-120 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛ-2АТ5П | 36,00 | 5,62 | - | 202 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | Е7-767 | -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ | 0,15 | 489,00 | 6,00 | 73 | 4 | 1 | 47,26 | 7 |
| | | | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 103 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,53 | 17,30 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 104 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 19,00 | 2,43 | 1,03 | 46 | 19 | 19 | 1,64 | 31 |
| | | | | 1,01 | 0,38 | | | 7 | 0,49 | 9 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 105 | 589621-У001 | -СТАКАНЫ СБ4А-1,1,494-24 | 4,00 | 8,87 | - | 35 | - | - | - | - |
| | ПР06-08 | ЦЕНА;90,2,0,06+0,224,2,3+0,316 | | - | - | | | - | - | - |
| | П 1,358 | ,1,7+0,408,5,9 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 106 | 589621-У003 | -СТАКАНЫ СБ7А-1,1,494-24 | 12,00 | 13,37 | - | 160 | - | - | - | - |
| | ПР06-08 | ЦЕНА;75,9,0,12+0,224,4,3+0,316 | | - | - | | | - | - | - |
| | П 1,359 | ,2,7+0,408,6 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 107 | 589621-У011- | | 3,00 | 13,91 | - | 42 | - | - | - | - |
| | ПР06-08 | ЦЕНА;90,2,0,1+0,224,4,7+0,316, | | - | - | | | - | - | - |
| | П 1,358 | 3,1+0,408,7 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 108 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,17 | 17,30 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 109 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 13492 | 103 | 158 | | 175 |
| | | | РУБ. | | | | | 57 | | 73 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13492 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 242 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 160 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 283 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 12705 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2227 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 204 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 401 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1257 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16976 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 452 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 561 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 16976 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 452 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 561 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 48924 | 2059 | 2017 | | 3380 |
| | | | РУБ. | | | | | 745 | | 991 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 47782 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 6305 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2757 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 22997 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 12980 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7683 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 719 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1420 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4451 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 60116 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5028 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4177 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1142 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1052 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |

409-14-77.92 Ал. 7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1340 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 61456 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5099 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4241 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Р.МАЗУРИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.МЫСЛИВЦЕВА

РАСЧЁТ № I

стоимости комплексных плит покрытия
размером 3 х 6 марки ПП-3АтУп-240ЯН-400П

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Стоим. един. | Общая стоим. |
|---|---|---|---|---|---|
| ССЦ 8-I2I | Плиты покрытия ребристые площадью I8 м2, шириной более 2м, длиной 6м с расчётной нагрузкой 470+I64=634 кгс/м2 | м2 | I8 | 6,I8 | III,24 |
| ССЦ 9-33I | Утеплитель плитный из ячеистого бетона толщиной 240 мм | м3 | 3,9 | 30,4 | II8,56 |
| ССЦ стр.I30 таб.Б ССЦч.I п.377 | Пароизоляция из рубероида<br>Цена:0,6I-0,47+0,46 | м2 | I8 | 0,6 | I0,80 |
| ССЦ 9-33I примеч. п.I | Цементно-песчаная стяжка | м2 | I8 | 0,5I | 9,I8 |
| ССЦ стр.I30 таб.Б ССЦч.I п.337 | Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике<br>Цена:0,6I+0,46 | м2 | I8 | I,07 | I9,26 |
| | Итого | | | | 269,04 |

Составил инженер Н.Либерис

РАСЧЁТ № 2

стоимости комплексных плит
покрытия размером 3 х 6
марки ПВ4(7)-4Ат5п-240ЯН-400П

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед.руб. | Общ.стоим. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ССЦ 8-I53 | Плиты покрытия ребристые площадью I8 м2 с отверстиями для вент-шахт шириной более 2м, длиной 6м с расчётной нагрузкой (с учётом собственного веса)<br>730+I64=894 | м2 | I8 | 8,3 | I49,4 |
| ССЦ 9-33I | Утеплитель плитный из ячеистого бетона толщиной 240 мм | м3 | 3,08 | 30,4 | 93,63 |
| ССЦ стр.I30 таб.Б ССЦч.I п.377 | Пароизоляция из рубероида<br>Цена:0,6I-0,47+0,46 | м2 | I5 | 0,6 | 9 |
| ССЦ 9-33I | Цементно-песчаная стяжка | м2 | I3 | 0,5I | 6,63 |
| ССЦ стр.I30 таб.Б ССЦч.I п.337 | Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике<br>Цена:0,6I+0,46 | м2 | I3 | I,07 | I3,9I |
| | Итого | | | | 272,37 |

Составил инженер Н.Либерис

РАСЧЁТ №3

стоимости комплексных плит
покрытия размером 3 х 6
марки ПВ10-4Ат5п-240ян-400П

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед. руб. | Общая стоим. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ССЦ 8-159 | Плиты покрытия ребристые площадью 18 м2 с отверстиями для вент-шахт шириной более 2м, длиной 6м с расчётной нагрузкой<br>730+164=894 | м2 | 18 | 9,42 | 169,56 |
| ССЦ 9-331 | Утеплитель плитный из ячеистого бетона толщиной 240 мм | м3 | 3,08 | 30,4 | 93,63 |
| ССЦ стр.130 ССЦ ч.1 п.377 | Пароизоляция из рубероида<br>Цена:0,61-0,47+0,46 | м2 | 15 | 0,6 | 9 |
| ССЦ 9-331 прим.1 | Цементно-песчаная стяжка | м2 | 13 | 0,51 | 6,63 |
| ССЦ стр.130 т.Б ССЦ ч.1 п.337 | Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике<br>Цена:0,61+0,46 | м2 | 13 | 1,07 | 13,91 |
| | Итого: | | | | 292,73 |

Составил инженер Н.Либерис

Локальная смета № 2-I-2

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
На общестроительные работы производственных помещений

Основание: Альбом 2-КМ

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | I2,30 тыс.руб. |
| Нормативная трудоёмкость | II33 чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | 732 чел.-ч. |
| Сметная зарплата | 0,94 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты | Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | Е9-4I К=I,I К=1.03 | -Монтаж пути для тельферов прямолинейных и криволинейных на высоте до 25 м по металлическим опорам из двутавра НОМ36 м | 60,00 | 5,00 / 0,80 | 3,82 / I,42 | 300 | 48 | 229 / 85 | I,2I / I,83 | 73 / II0 |
| 2 | CI2I-I825 | -Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками, пролётом до 6 м, из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные I из стали ВСТ3ГПС5 т | 2,9I | 245,06 / - | - | 7I3 | - | - | - | - |
| 3 | CI2I-I825 | -Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками,пролётом до 6 м, из | 0,3I | 252,I3 / - | - | 78 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗСТАЛИ ВСТ3СП2 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 4 | С121-1825 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗСТАЛИ ВСТ3ПС6-1 | 0,42 | 240,01 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 5 | Е9-47 | -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И | 18,62 | 50,72 | 18,69 | 944 | 401 | 348 | 30,10 | 560 |
| | К=1,1 | ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ | | | | | | | | |
| | К=1,03 | ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ | | 21,53 | 6,15 | | | 115 | 7,93 | 148 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 6 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 | 4,89 | 345,19 | - | 1688 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 7 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 | 6,76 | 327,01 | - | 2211 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 8 | С121-1963 | -НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ БОЛЕЕ 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 2,91 | 221,92 | - | 646 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 9 | С121-1962 | -НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ СТ3КП | 4,06 | 234,92 | - | 954 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 10 | Е9-94 | -МОНТАЖ БАЛОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ | 5,10 | 31,49 | 15,24 | 161 | 50 | 78 | 13,50 | 69 |
| | К=1,1 | ПЛОЩАДОК | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | 9,86 | 5,66 | | | 29 | 7,30 | 37 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 11 | С121-1905 | -БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО | 1,14 | 268,13 | - | 294 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 12 | С121-1905 | -БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 | 1,04 | 245,00 | - | 255 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 13 | С121-1905 | -БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 | 2,70 | 246,01 | - | 664 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 14 | С121-1905 | -БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗСТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,21 | 236,92 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 15 | Е9-51 | -МОНТАЖ СТОЕК | 0,94 | 20,75 | 9,72 | 20 | 6 | 9 | 9,15 | 9 |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | 6,80 | 3,87 | | | 4 | 4,99 | 5 |
| 16 | С121-1897 | -ОПОРНЫЕ СТОЙКИ/НАДКОЛОННИКИ/ФЕРМ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 1 ИЗ СТАЛИ СТ3КП2 | 0,10 | 279,92 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 17 | С121-1897 | -ОПОРНЫЕ СТОЙКИ/НАДКОЛОННИКИ/ФЕРМ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 | 0,73 | 289,01 | - | 211 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 18 | С121-2114 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ СТ3КП2 | 0,10 | 432,92 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 19 | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ | 0,94 | 62,38 | 34,28 | 59 | 15 | 33 | 22,60 | 21 |
| | К=1,1 | И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С | | | | | | | | |
| | К=1,03 | ОГРАЖДЕНИЕМ | | 15,64 | 13,37 | | | 13 | 17,25 | 16 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 20 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 | 0,94 | 358,00 | - | 337 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 21 | С ДОП3 ЦЕН | -ОКРАСКА М/К ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ1189 | 21,90 | 31,10 | - | 681 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 10438 | 520 | 697 | | 732 |
| | | | РУБ. | | | | | 246 | | 316 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 681 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 681 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 112 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 63 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 856 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9757 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 268 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 766 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 8273 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 839 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 151 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 848 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11444 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1123 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 917 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 12300 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 937 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР МАЗУРИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-3

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
На общестроительные работы производственных помещений

Сметная стоимость 46,47 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость IOIO7 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 922I чел.-ч.
Сметная заработная плата 6,58 тыс.руб.

Основание: Альбом 2-АР

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты | Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. С т е н ы | | | | | | | | |
| I | E8-33 | -Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м | 5,30 | 34,60 / 2,35 | 0,59 / 0,I8 | I83 | I2 | 3 / I | 4,II / 0,23 | 22 / I |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб. | | | I83 | I2 | 3 | | 22 |
| | | | руб. | | | | | I | | I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 183 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 168 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 13 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 230 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 18 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 230 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 18 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 2 | Е8-59 | -УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ИЗ АРМ.А1 | 0,05 | 421,00 | 1,38 | 21 | 1 | - | 54,30 | 3 |
| | | Т | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| 3 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,50 | 17,30 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Е12-287 | -УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПО УКЛОНУ | 99,60 | 35,20 | 0,56 | 3506 | 127 | 56 | 2,54 | 253 |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 17 | 0,22 | 22 |
| 5 | Е12-287 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ В ШВАХ ПЛИТ | 19,25 | 35,20 | 0,56 | 678 | 25 | 11 | 2,54 | 49 |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 3 | 0,22 | 4 |
| 6 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ШВАХ ПЛИТ | 0,80 | 49,90 | 1,30 | 40 | 9 | 1 | 18,90 | 15 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 7 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ В ШВАХ ПЛИТ | 0,80 | 70,00 | 0,95 | 56 | 8 | 1 | 18,80 | 15 |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 8 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ В ШВАХ ПЛИТ | 0,80 | 13,60 | 0,23 | 11 | - | - | 0,34 | - |
| | | 100М2 | | 0,16 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 9 | Е12-289 | -ОКЛЕЙКА ШВОВ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ | 0,80 | 49,90 | 1,30 | 40 | 9 | 1 | 18,90 | 15 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 10 | Е12-39 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300 | 9,05 | 240,00 | 11,10 | 2172 | 403 | 100 | 76,30 | 691 |
| | | 100М2 | | 44,50 | 3,34 | | | 30 | 4,31 | 39 |
| 11 | Е26-33 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 2,90 | 14,00 | 1,16 | 41 | 19 | 3 | 11,80 | 34 |
| | | | | 6,70 | 0,35 | | | 1 | 0,45 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИИ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ НА УЧАСТКЕ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 12 | С114-125 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150 | 2,90 | 25,60 | - | 74 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 10,30 | 9,43 | 0,01 | 97 | 24 | - | 4,14 | 43 |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| 14 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,38 | 192,00 | 0,41 | 73 | 17 | - | 83,00 | 32 |
| | | 100М2 | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 15 | Е12-283 | -ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ | 1,18 | 107,00 | 0,38 | 126 | 7 | - | 10,60 | 13 |
| | | 100М | | 6,20 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 6944 | 649 | 173 | | 1163 |
| | | | РУБ. | | | | | 51 | | 66 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6944 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 6036 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 700 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 83 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1145 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 206 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 648 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8737 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1334 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 906 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 8737 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1334 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 906 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 16 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИХ | 35,09 | 1,45 | 0,35 | 51 | 19 | 12 | 0,91 | 32 |
| | | | | 0,55 | 0,11 | | | 4 | 0,14 | 5 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 17 | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 25,66 | 2,00 | 0,13 | 51 | 17 | 3 | 1,16 | 30 |
| | | | | 0,67 | 0,04 | | | 1 | 0,05 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |

409-14-77.92 Ал.741.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С122-217<br>536111-000<br>1 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-7<br>ГОСТ6629-74<br>ЦЕНА0,84.1,39,(А1-2,47,0)<br>ШТ | 5,00 | 17,55<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 88 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 19 | С122-219<br>536111-000<br>4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-10<br>ГОСТ6629-74<br>ЦЕНА0,84.2,0,(А1-2,4,0)<br>ШТ | 14,00 | 22,68<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 318 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 20 | С122-217<br>536111-000<br>1 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-7<br>ГОСТ6629-74<br>ЦЕНА0,84.1,39,(А1-2,47,0)<br>ШТ | 4,00 | 17,55<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 70 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 21 | С122-219<br>536111-000<br>4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-10<br>ГОСТ6629-74<br>ЦЕНА2,0,0,84,(А1-2,4,0)<br>ШТ | 10,00 | 22,68<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 227 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 22 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ ПРИБОРЫ<br>КОМПЛ | 33,00 | 6,73<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 222 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 23 | Е15-564<br>К=0,3 К ОБЪЕМУ | -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ<br>100М2 | 0,08 | 80,00<br>80,80 | 0,08<br>0,02 | 6 | 4 | -<br>- | 88,70<br>0,03 | 7<br>- |
| 24 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 11,80 | 1,45<br>0,55 | 0,35<br>0,11 | 17 | 6 | 4<br>1 | 0,91<br>0,14 | 11<br>2 |
| 25 | СЦ.1.Ч.2,ДО П.4,П.879 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ24-10 | 11,80 | 15,70<br>- | -<br>- | 185 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С111-446 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ<br>КОМПЛ | 5,00 | 6,94<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 11,80 | 1,34<br>0,20 | -<br>- | 16 | 2 | -<br>- | 0,36<br>- | 4<br>- |
| 28 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 6,70 | 1,45<br>0,55 | 0,35<br>0,11 | 10 | 4 | 3<br>1 | 0,91<br>0,14 | 6<br>1 |
| 29 | С122-264 | -СТОИМОСЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДМП21Х10<br>М2 | 6,70 | 28,30<br>- | -<br>- | 190 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С111-448 | -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ<br>КОМПЛ | 3,00 | 3,11<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ.<br>РУБ. | | | | 1495 | 52 | 22<br>7 | | 90<br>9 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

409-14-79.92 Ал.741

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1495 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 75 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 59 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1159 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 165 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 247 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 141 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1863 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 121 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 105 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1863 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 121 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 105 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ОКНА | | | | | | | | |
| 31 | Е10-84 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 | 144,33 | 2,99 | 0,36 | 432 | 107 | 52 | 1,38 | 199 |
| | | | | 0,74 | 0,11 | | | 16 | 0,14 | 20 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 32 | С122-159 | -ОКОННЫЙ БЛОК ПВД 12-18.1,ГОСТ | 6,00 | 31,27 | - | 188 | - | - | - | - |
| | 536134-210 | 12506-81 | | | | | | | | |
| | 1 | ЦЕНА2,071,(А1-1,86,0) | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | С122-159 | -ОКОННЫЙ БЛОК ПВД12-24.1,ГОСТ | 28,00 | 41,34 | - | 1158 | - | - | - | - |
| | 536134-210 | 12506-81 | | | | | | | | |
| | 2 | ЦЕНА 2,738(А1-1,86,0) | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | С122-160 | -ОКОННЫЙ БЛОК ПВД18-18.1,ГОСТ | 1,00 | 40,85 | - | 41 | - | - | - | - |
| | 536134-220 | 12506-81 | | | | | | | | |
| | 1 | ЦЕНА3,142,(А1-1,88,0) | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | С122-160 | -ОКОННЫЙ БЛОК ПВД 18-24.1,ГОСТ | 8,00 | 54,00 | - | 432 | - | - | - | - |
| | 536134-220 | 12506-81 | | | | | | | | |
| | 2 | ЦЕНА 4,154,(А1-1,88,0) | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | С122-143 | -ОКОННЫЙ БЛОК ПНО 12-18.1,ГОСТ | 1,00 | 20,79 | - | 21 | - | - | - | - |
| | 536134-010 | 12506-81 | | | | | | | | |
| | 1 | ЦЕНА 2,094,(А1-1,58,0) | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | С122-315 | -ОКНО ПГО 12-24.1,ГОСТ | 6,00 | 7,63 | - | 46 | - | - | - | - |
| | 536151-130 | 12506-81 | | | | | | | | |
| | 2 | ЦЕНА 8,29,А1-1,07,2,796,0 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | Е15-747 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ ОДИНАРНЫХ | 0,19 | 222,00 | 0,80 | 42 | 3 | - | 25,30 | 5 |
| | | | | 13,50 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 39 | Е15-747 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ | 2,51 | 222,00 | 0,80 | 557 | 34 | 2 | 25,30 | 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=2 | ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ СПАРЕННЫХ | | 13,50 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 40 | Е10-87 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ | 80,00 | 0,50 | - | 40 | 40 | - | 0,71 | 57 |
| | | ШТ | | 0,50 | - | | | - | - | - |
| 41 | С111-395 | -ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2 | 80,00 | 1,23 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | С111-401 | -ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ | 160,00 | 0,43 | - | 69 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | Е10-88 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ | 8,00 | 0,24 | - | 2 | 2 | - | 0,46 | 4 |
| | | ШТ | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 44 | С111-432 | -ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН | 8,00 | 0,86 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | Е7-768 | -УСТАНОВКА М/К ИМПОСТА | 0,13 | 474,00 | 4,00 | 62 | 3 | - | 28,50 | 4 |
| | ПРИМ. | Т | | 19,40 | 1,20 | | | - | 1,55 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 3195 | 189 | 54 | | 332 |
| | | | РУБ. | | | | | 17 | | 21 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3195 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 892 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 206 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2060 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 526 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 95 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 297 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4018 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 403 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 301 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 4018 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 403 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 301 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. ВОРОТА

УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ РАСПАШНЫХ ВОРОТ МАРКИ ВР36Х36-Т ПО СЕРИИ 1,435.9-17,1 ВЫП.1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е9-49 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ | 0,51 | 103,00 | 55,20 | 53 | 11 | 28 | 35,10 | 18 |
| | | Т | | 22,40 | 15,60 | | | 8 | 20,12 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С121-1966 | -ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 КАРКАСОВ ВОРОТ | 0,51 | 629,00 | - | 321 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 48 | С111-363 | -РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ | 25,60 | 1,62 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 49 | С111-364 | -РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ | 27,00 | 1,57 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 50 | Е10-134 | -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН | 12,96 | 7,52 | 0,02 | 97 | 10 | - | 1,46 | 19 |
| | | | | 0,77 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 51 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ | 0,23 | 7,71 | 0,20 | 2 | - | - | 3,10 | 1 |
| | | | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 52 | Е13-154 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ | 0,23 | 16,60 | 0,14 | 4 | - | - | 2,30 | 1 |
| | | | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 53 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,01 | 110,00 | 1,30 | 1 | - | - | 24,00 | - |
| | | | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 54 | СКАЛЬК. ГИПРОМЕЗА | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ | 1,00 | 31,25 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ РАСПАШНЫХ ВОРОТ МАРКИ ВР48Х54-Т ПО СЕРИИ 1.435.9-17.1 ВЫП.1 | | | | | | | | |
| 55 | Е9-49 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ | 2,33 | 103,00 | 55,20 | 240 | 52 | 128 | 35,10 | 82 |
| | | | | 22,40 | 15,60 | | | 36 | 20,12 | 47 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 56 | С121-1966 | -ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 КАРКАСОВ ВОРОТ | 2,33 | 629,00 | - | 1466 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 57 | С111-363 | -РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ | 108,90 | 1,62 | - | 176 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 58 | С111-364 | -РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ | 133,35 | 1,57 | - | 209 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 59 | Е10-134 | -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО | 77,76 | 7,52 | 0,02 | 585 | 60 | 2 | 1,46 | 114 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН М2 | | 0,77 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 60 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | 1,05 | 7,71 | 0,20 | 8 | 2 | - | 3,10 | 3 |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 61 | Е13-154 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 | 1,05 | 16,60 | 0,14 | 17 | 2 | - | 2,30 | 2 |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ 100М2 | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 62 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,03 | 110,00 | 1,30 | 3 | - | - | 24,00 | 1 |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 63 | СКАЛЬК. ГИПРОМЕЗА | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ ШТ | 3,00 | 31,25 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 3390 | 137 | 158 | | 241 |
| | | | РУБ. | | | | | 45 | | 58 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1310 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 640 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 593 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 216 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1648 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 113 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2080 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 107 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1787 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 160 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 90 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 97 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2441 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 407 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 174 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 140 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 4089 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 407 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 335 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 253 | - | | - |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е8-41 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИ4А, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,22 | 305,00 | 4,25 | 67 | 15 | 1 | 121,00 | 27 |
| | | | | 66,00 | 1,28 | | | - | 1,65 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 65 | Е8-45 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИ4А, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,83 | 472,00 | 7,59 | 392 | 51 | 6 | 115,00 | 95 |
| | | | | 62,00 | 2,28 | | | 2 | 2,94 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 66 | Е8-46 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИ4А, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 6,16 | 457,00 | 7,59 | 2817 | 287 | 47 | 85,00 | 524 |
| | | | | 46,50 | 2,28 | | | 14 | 2,94 | 18 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 67 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 2ПБ13-1 | 21,00 | 0,23 | 0,15 | 5 | 2 | 3 | 0,13 | 3 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 68 | 582821 0558 КСЦ.П.=992 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПБ13-1,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,022+0,316.0,31 | 21,00 | 1,51 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 69 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 2ПБ22-3 | 1,00 | 0,23 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 70 | 582821 0566 КСЦ.П.=992 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПБ22-3,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,037+0,245.0,86+0,3 16.0,32 | 1,00 | 2,69 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 71 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 2ПБ16-2 | 2,00 | 0,23 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 72 | 582821 0560 КСЦ.П.=992 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПБ16-2,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,026+0,316.0,53 | 2,00 | 1,84 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 73 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 3ПБ27-8 | 1,00 | 0,23 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 74 | 582821 0588 КСЦ.П.=992 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПБ27-8,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,072+0,245,2,39+0,3 16.0,83 | 1,00 | 5,48 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 75 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | 2,00 | 0,23 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 2ПБ25-3 | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 76 | 582821 0568 КСЦ.П.=992 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПБ25-3,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1,038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,041+0,245.1,5+0,31 6.0,35 | 2,00 | 3,12 - | - - | 6 | - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 77 | Е8-59 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛИМЕНТОВ | 0,79 | 421,00 | 1,38 | 333 | 22 | 1 | 54,30 | 43 |
| | | Т | | 27,60 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| 78 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 7,85 | 17,30 - | - - | 136 | - | - - | - - | - - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 3804 | 377 | 58 | | 692 |
| | | | РУБ. | | | | | 17 | | 22 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3804 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 3180 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 394 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 186 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 627 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. - | РУБ. | | | - | 113 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 355 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4786 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 771 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 507 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 4786 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 771 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 507 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 79 | Е11-2 К=1,95 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ.СЛОЯ 80ММ | 8,21 | 84,43 | 1,93 | 693 | 57 | 16 | 7,19 | 59 |
| | | 100М2 | | 6,96 | 0,58 | | | 5 | 0,75 | 6 |
| 80 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 | 17,50 | 30,93 | - | 541 | 28 | - | 2,90 | 51 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 81 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М300 | 64,40 | 34,71 | - | 2235 | 104 | - | 2,90 | 187 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 82 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М400 | 4,54 | 150,23 | 1,74 | 682 | 93 | 8 | 40,20 | 183 |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | 2 | 0,67 | 3 |
| 83 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М300 | 2,88 | 134,93 | 1,74 | 389 | 59 | 5 | 40,20 | 116 |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | 1 | 0,67 | 2 |
| 84 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИЗ БЕТОНА М300 | 1,91 | 17,79 | 0,28 | 34 | 1 | - | 1,06 | 2 |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО ТОЛЩ.25ММ | - | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 85 | Е11-68 К=2 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИЗ БЕТОНА М300 | - 0,97 | 35,58 | 0,56 | 34 | 1 | - - | 1,06 | 1 |
| | | ДО ТОЛЩ.20ММ | - | 1,18 | 0,16 | | | - - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 86 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,70 | 84,72 | 1,02 | 144 | 26 | 2 | 28,50 | 49 |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | 1 | 0,40 | 1 |
| 87 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 0,18 | 417,00 | 4,52 | 73 | 11 | 1 | 108,00 | 19 |
| | | | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 88 | Е11-205 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А | 0,44 | 519,00 | 0,75 | 229 | 19 | - | 75,50 | 33 |
| | | | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 89 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,44 | 70,00 | 0,95 | 31 | 4 | - | 18,80 | 8 |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 90 | Е11-52 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 1,54 | 137,00 | 2,30 | 211 | 22 | 3 | 27,10 | 42 |
| | | | | 14,30 | 0,68 | | | 1 | 0,88 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 91 | Е12-287 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ | 26,30 | 2,48 | 0,56 | 65 | 34 | 14 | 2,54 | 67 |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 4 | 0,22 | 6 |
| 92 | ССЦ3-147 | -СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 26,30 | 16,00 | - | 421 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | Е11-50 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА У НАРУЖНЫХ СТЕН ПО КОНТУРУ ЗДАНИЯ | 17,50 | 16,10 | 1,08 | 282 | 32 | 19 | 3,58 | 63 |
| | | | | 1,80 | 0,32 | | | 6 | 0,41 | 7 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 94 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | 8,90 | 29,30 | - | 261 | 14 | - | 2,90 | 26 |
| | | | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | | 6189 | 501 | 68 | | 900 |
| | | РУБ. | | | | | | 20 | | 26 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 6189 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 5198 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 521 | - | | - |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | | 421 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 1020 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 91 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 183 | - | | - |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 576 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7785 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1017 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 704 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 7785 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1017 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 704 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 95 | Е15-275 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 32,66 | 35,80 | 1,00 | 1169 | 673 | 33 | 37,00 | 1209 |
| | | 100М2 | | 20,60 | 0,30 | | | 10 | 0,39 | 13 |
| 96 | Е15-276 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 14,43 | 42,10 | 1,10 | 608 | 352 | 16 | 45,00 | 649 |
| | | 100М2 | | 24,40 | 0,33 | | | 5 | 0,43 | 6 |
| 97 | Е15-262 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 16,97 | 107,00 | 6,80 | 1816 | 787 | 115 | 74,00 | 1256 |
| | | 100М2 | | 46,40 | 4,03 | | | 68 | 5,20 | 88 |
| 98 | Е13-138 К=2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 | 34,09 | 21,80 | 0,54 | 743 | 63 | 18 | 1,37 | 47 |
| | | 100М2 | | 1,84 | 0,16 | | | 5 | 0,21 | 7 |
| 99 | Е15-508 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ | 27,61 | 5,84 | 0,05 | 161 | 135 | 2 | 9,70 | 268 |
| | | 100М2 | | 4,90 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 100 | Е15-660 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | 1,62 | 76,30 | 0,90 | 124 | 37 | 1 | 41,00 | 66 |
| | | 100М2 | | 23,10 | 0,27 | | | - | 0,35 | 1 |
| 101 | Е15-661 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ | 1,71 | 82,20 | 1,00 | 140 | 49 | 2 | 51,60 | 88 |
| | | 100М2 | | 28,90 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| 102 | Е15-82 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 11,41 | 422,00 | 2,00 | 4814 | 1080 | 23 | 170,00 | 1939 |
| | | 100М2 | | 94,70 | 0,80 | | | 7 | 0,77 | 9 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 9575 | 3176 | 210 | | 5522 |
| | | | РУБ. | | | | | 97 | | 126 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9575 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 6189 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 3273 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1580 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 145 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 286 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 893 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12048 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5793 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3558 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 12048 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5793 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3558 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 103 | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | 0,10 | 85,30 | 4,90 | 9 | 4 | - | 57,40 | 6 |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | | 35,60 | 2,33 | | | - | 3,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 104 | Е15-523 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,10 | 56,80 | 0,70 | 6 | 1 | - | 13,90 | 1 |
| | | ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | | 8,70 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 15 | 5 | - | | 7 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10, РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА | | | | | | | | |
| 105 | Е26-31 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,96 | 35,90 | 1,23 | 34 | 12 | 1 | 21,30 | 20 |
| | | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | | 12,70 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 106 | С114-113 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | 0,93 | 75,30 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 107 | Е26-50 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 19,20 | 1,30 | - | 25 | 1 | - | 0,11 | 2 |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 108 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | 0,19 | 386,00 | 5,90 | 74 | 13 | 1 | 115,00 | 22 |
| | | | | 66,00 | 1,77 | | | - | 2,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ВЕНТШАХТЫ | | | | | | | | |
| 109 | Е8-140 | -КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 23,80 | 46,70 | 0,92 | 1111 | 45 | 22 | 3,36 | 80 |
| | | | | 1,87 | 0,28 | | | 7 | 0,36 | 9 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 110 | Е26-33 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ | 1,63 | 14,00 | 1,18 | 23 | 11 | 2 | 11,80 | 19 |
| | | | | 6,70 | 0,35 | | | 1 | 0,45 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 111 | С114-124 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 | 1,60 | 23,40 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 112 | Е26-63 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | 0,64 | 64,40 | 1,70 | 41 | 29 | 1 | 74,10 | 48 |
| | | | | 44,40 | 0,51 | | | - | 0,66 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 113 | С111-30 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ; 2500Х1200Х10 | 0,22 | 640,00 | - | 141 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100МТ | | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА,КРЫЛЬЦА,ПАНДУСЫ | | | | | | | | |
| 114 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 0,49 | 156,00 | - | 76 | 4 | - | 14,40 | 7 |
| | | | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 115 | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 0,49 | 230,00 | 7,40 | 113 | 7 | 4 | 25,60 | 13 |
| | | | | 14,00 | 1,90 | | | 1 | 2,45 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 116 | Е27-174 К=2 | -УМЕНЬШИТЬ СТОИМОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДО 10СМ | 0,49 | 18,72 | - | 9 | - | - | 0,57 | - |
| | | | - | 0,60 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 117 | Е11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД КРЫЛЬЦА | 1,60 | 16,00 | 1,06 | 29 | 3 | 2 | 3,52 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | 1,82 | 0,32 | | | 1 | 0,41 | 1 |
| 118 | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА М100 | 1,10 | 27,80 | 0,34 | 31 | 1 | - | 0,99 | 1 |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 119 | Е8-28 | -ГЛИНЯННЫЙ ЗАМОК | 0,15 | 11,80 | 2,16 | 2 | - | - | 6,50 | 1 |
| | | М3 | | 3,20 | 0,65 | | | - | 0,84 | - |
| 120 | Е27-164 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 ПАНДУСА | 0,54 | 201,00 | 4,74 | 109 | 1 | 3 | 3,75 | 2 |
| | | | | 2,08 | 1,78 | | | 1 | 2,30 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 121 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М300 | 10,80 | 34,71 | - | 375 | 17 | - | 2,90 | 31 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 122 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 2282 | 144 | 36 | | 252 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 13 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2282 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1854 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 155 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 248 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 377 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 67 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 213 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2872 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 300 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 222 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 2872 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 300 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 222 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 37072 | 5242 | 782 | | 9221 |
| | | | РУБ. | | | | | 266 | | 342 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 34992 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 24242 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5401 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 4329 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 606 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5770 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 527 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1038 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3264 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44026 | - | - | | - |

409-14-77.92 Ал.7 41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9933 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6439 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2080 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 107 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1787 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 180 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 90 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 97 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2441 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 407 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 174 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 140 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 46467 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 407 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10107 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6579 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.МИХАЛЬЧЕВСКИЙ А.П.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.МЫСЛИВЦЕВА К.М.

# Сводка

объёмов и стоимости работ к локальным сметам № 2-I-I, 2-I-2 и 2-I-3

На общестроительные работы производственных помещений

(Вариант - железобетонный каркас)

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов затрат по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. прямых затрат | Накладных расходов % | Накладных расходов сумма | Плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7 | Всего по графе 5,7,8 | В том числе Основной заработной платы | В том числе Эксплуат. машин / В т.ч. зарплаты | Уд.вес стоимости конструктивного элемента и вида затрат, % к общ.стоим. работ по смете / Стоим.един. измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | Смета №2-I-I | | | | | | | | | | |
| I. | Земляные работы | м3 | I638 | 25I3 | I6,5 | 4I5 | 233 | 3I6I | 509 | 508<br>204 | 2,63<br>I,93 |
| 2. | Фундаменты | м3 | II9,I7 | 5703 | I6,5 | 94I | 530 | 7I74 | 4I0 | I45<br>48 | 5,97<br>60,20 |
| 3. | Каркас | м3 | 63,65 | 834I | I6,5 | I375 | 778 | I0494 | 226 | 304<br>III | 8,73<br>I64,87 |
| 4. | Стены | м2 | 743,94 | I5709<br>II42 | I6,5<br>8,6 | 259I<br>99 | I464<br>99 | I9764<br>I340 | 7I6 | 886<br>320 | I7,55<br>28,37 |
| 5. | Перекрытие | м3 | I9,3 | 2024 | I6,5 | 334 | I89 | 2547 | 95 | I6<br>5 | 2,I2<br>I3I,97 |
| 6. | Покрытие | шт | 48 | I3492 | I6,5 | 2227 | I257 | I6976 | I03 | I58<br>57 | I4,I2<br>353,67 |
| | Итого по смете | | | 47782<br>II42 | I6,5<br>8,6 | 7883<br>99 | 445I<br>99 | 60II6<br>I340 | 2459 | 20I7<br>745 | 5I,I2<br>- |
| | Смета №2-I-2 | | | | | | | | | | |
| 7. | Металлоконструкции | т | 29,24 | 68I<br>9757 | I6,5<br>8,6 | II2<br>839 | 63<br>848 | 856<br>II444 | 520 | 697<br>246 | I0,23<br>420,66 |
| | Смета №2-I-3 | | | | | | | | | | |
| 8. | Стены | м3 | 5,3 | I83 | I6,5 | 30 | I7 | 230 | I2 | 3<br>I | 0,I9<br>43,4 |
| 9. | Кровля | м2 | 905 | 6944 | I6,5 | II45 | 648 | 8737 | 649 | I73<br>5I | 7,27<br>9,65 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | Двери | м2 | 79,25 | I495 | I6,5 | 247 | I4I | I883 | 52 | 22<br>7 | I,57<br>23,76 |
| II. | Окна | м2 | I44,33 | 3I95 | I6,5 | 526 | 297 | 40I8 | I89 | 54<br>I7 | 3,34<br>27,84 |
| I2. | Ворота | м2 | 90,72 | I3I0<br>2080 | I6,5<br>8,6 | 2I6<br>I80 | I22<br>I8I | I648<br>244I | I37 | I58<br>45 | 3,4<br>45,07 |
| I3. | Перегородки | м2 | 72I | 3804 | I6,5 | 627 | 355 | 4786 | 377 | 58<br>I7 | 3,98<br>6,64 |
| I4. | Полы | м2 | 974 | 6I89 | I6,5 | I020 | 576 | 7785 | 50I | 68<br>20 | 6,48<br>7,99 |
| I5. | Внутренняя отделка | м2 | 7644 | 9575 | I6,5 | I580 | 893 | I2048 | 3I76 | 2I0<br>97 | I0,02<br>I,58 |
| I6. | Наружная отделка | м2 | I0 | I5 | I6,5 | 2 | 2 | I9 | 5 | - | 0,0I<br>I,9 |
| I7. | Разные работы | руб. | - | 2282 | I6,5 | 377 | 2I3 | 2872 | I44 | 36<br>II | 2,39<br>- |
| | Итого по смете | | | 34992<br>2080 | I6,5<br>8,6 | 5770<br>I80 | 3264<br>I8I | 44026<br>244I | 5242 | 782<br>266 | 38,65<br>- |
| | Всего | | | 83455<br>I2979 | I6,5<br>8,6 | I3765<br>III8 | 7778<br>II28 | I04998<br>I5225 | 822I | 3496<br>I257 | I00<br>- |

Составил инженер I категории Н.С.Либерис

Проверил гл.специалист В.Р.Лопатина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-4

к типовому проекту наружной мойки и окраски строительных машин

НА ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом 2

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | I6,58 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 2546 чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | 2I75 чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | I,78 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.един,руб. всего | Стоим.един,руб. экспл. машин | Общая стоимость,руб. всего | Общая стоимость,руб. основной зарплаты | Общая стоимость,руб. экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ,машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ,машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | | |
| I | EI-I586 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 /0,65-0,8/ м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3 | 0,60 | I29,00<br>5,02 | I23,7I<br>47,I0 | 77 | 3 | 74<br>28 | I0,20<br>67,82 | 6<br>4I |
| 2 | EI-960 | Доработка грунта вручную I00 м3 | 0,38 | 89,40<br>89,40 | =<br>- | 34 | 34 | =<br>- | I54,00<br>- | 59<br>- |
| 3 | EI-I586 | Погрузка грунта от ручной разработки на автомобили-самосвалы I000м3 | 0,04 | I29,00<br>5,02 | I23,7I<br>47,I0 | 5 | - | 5<br>2 | I0,20<br>67,82 | =<br>3 |
| 4 | C3I0-2 | Перевозка до 2 км т | II48,40 | 0,36<br>0,07 | =<br>- | 4I3 | 80 | =<br>- | 0,I0<br>- | II5<br>- |
| 5 | EI-I604 | Работа на отвале при доставке | 0,64 | I4,20 | I2,34 | 9 | I | 7 | 3,23 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,81 | | | 2 | 5,49 | 4 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-1586 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 0,26 | 129,00 | 123,71 | 34 | 1 | 32 | 10,20 | 3 |
| | | | | 5,02 | 47,10 | | | 12 | 67,82 | 18 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | С310-2 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 2 КМ | 475,20 | 0,36 | - | 171 | 33 | - | 0,10 | 48 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-1634 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,23 | 20,30 | 20,30 | 5 | - | 5 | - | - |
| | | | | - | 6,82 | | | 2 | 9,82 | 2 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-1645 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 | 0,23 | 11,60 | 11,60 | 3 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 3,90 | | | 1 | 5,62 | 1 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,24 | 46,00 | - | 11 | 11 | - | 99,30 | 24 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 2,30 | 9,69 | 3,49 | 22 | 14 | 8 | 11,20 | 26 |
| | | | | 6,20 | 2,29 | | | 5 | 3,30 | 8 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 784 | 177 | 134 | | 283 |
| | | | РУБ. | | | | | 52 | | 77 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 784 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 229 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 130 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 986 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 372 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 251 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 986 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 372 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 251 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ ФОМ1 | | | | | | | | |
| 12 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,69 | 43,30 | 0,99 | 30 | 2 | - | 7,19 | 5 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 13 | Е6-35 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 34,00 | 36,48 | 0,82 | 1240 | 46 | 28 | 2,56 | 87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ | | 1,36 | 0,25 | | | 9 | 0,32 | 11 |
| | | 25М3 ИЗ БЕТОНА М150 В6 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 14 | Е6-35 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 3,00 | 37,50 | 0,82 | 113 | 4 | 3 | 2,56 | 8 |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ | | 1,36 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 1 |
| | | 25М3 ТО ЖЕ М200 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 15 | Е6-37 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА | 37,00 | 3,35 | 0,54 | 124 | 43 | 20 | 1,96 | 73 |
| | | УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ | | 1,15 | 0,16 | | | 6 | 0,21 | 8 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 16 | С124-1-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ | 0,17 | 270,00 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | 6ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С124-1-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ | 0,16 | 270,00 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | 8ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С124-1-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ | 0,62 | 270,00 | - | 167 | - | - | - | - |
| | | 10ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 1,74 | 441,00 | 1,40 | 767 | 216 | 3 | 210,80 | 367 |
| | | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | 1 | 0,54 | 1 |
| 20 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 17,42 | 17,30 | - | 301 | - | - | - | - |
| | | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 21 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ | 0,53 | 6,93 | 2,99 | 4 | 1 | 2 | 2,96 | 2 |
| | | ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ | | | | | | | | |
| | | КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ | | 1,80 | 1,06 | | | 1 | 1,37 | 1 |
| | | ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 22 | 585821-П30 | -ПЛИТЫ П13-11Б ПО СЕРИИ | 1,00 | 46,10 | - | 46 | - | - | - | - |
| | 4 | 3.006.1-2/82 | | | | | | | | |
| | ПР-НТ06-08 | ЦЕНА62,5.0,53+38,9.0,245+9,6.0 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ,316+1,0,408 | | | | | | | | |
| | П.1,491 | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,02 | 17,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ ФОМ2 | | | | | | | | |
| 24 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,16 | 43,30 | 0,99 | 7 | 1 | - | 7,19 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 25 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,65 | 30,22 | - | 50 | 3 | - | 2,90 | 5 |
| | | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 26 | Е6-17 | -ДНИЩЕ МОНОЛИТНОЕ ИЗ БЕТОНА | 7,20 | 30,18 | 1,08 | 217 | 9 | 7 | 2,42 | 17 |
| | | М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,28 | 0,32 | | | 2 | 0,41 | 3 |
| 27 | С124-3-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ | 0,37 | 270,00 | - | 100 | - | - | - | - |
| | | 16ММ | | | | | | | | |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С124-3-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ | 0,28 | 270,00 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С124-1-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,80 | 2 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 31 | Е7-341 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО ДО9М2 | 2,00 | 22,50 | 5,45 | 45 | 10 | 11 | 8,30 | 17 |
| | | | | 4,84 | 1,84 | | | 4 | 2,37 | 5 |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | Е7-740 | -УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ | 0,04 | 172,18 | 70,20 | 7 | 3 | 3 | 148,00 | 6 |
| | | | | 86,00 | 21,80 | | | 1 | 28,12 | 1 |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | ССЦ-8-532 | -СТ-ТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М200 | 3,76 | 56,46 | - | 212 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,45 | 31,60 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С147-1-10 | -АРМАТУРА А-1 Д=10ММ | 0,31 | 22,40 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С147-8-6 | -АРМАТУРА А-3 Д=6ММ | 0,84 | 24,50 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | С147-8-8 | -АРМАТУРА А-3 Д=8ММ | 0,84 | 24,50 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С147-8-10 | -АРМАТУРА А-3 Д=10ММ | 0,31 | 24,50 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,28 | 40,80 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,28 | 17,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | Е7-723 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ | 8,08 | 6,93 | 2,99 | 56 | 15 | 25 | 2,96 | 24 |
| | | М3 | | 1,80 | 1,06 | | | 9 | 1,37 | 11 |
| 42 | 585821-П641 | -ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ П26-5А,СЕРИЯ 3.006.1-2/82 | 4,00 | 161,35 | - | 645 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 П1.491 | В.1-2 ЦЕНА:64,8.2,02+89,5.0,245+7,9. 0,224+14,4.0,316+5,4.0,408 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,22 | 17,30 | - | 4 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 44 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ | 0,11 | 40,80 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,11 | 17,30 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 46 | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | 0,02 | 62,38 | 34,28 | 1 | - | - | 22,60 | - |
| | | | | 15,64 | 13,37 | | | - | 17,25 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 47 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 | 0,02 | 358,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 48 | СДОП3 | -ОКРАСКА ЛЕСТНИЦЫ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ | 0,02 | 31,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ ФОМ3 | | | | | | | | |
| 49 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,05 | 43,30 | 0,99 | 2 | - | - | 7,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 50 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 0,47 | 30,22 | - | 14 | 1 | - | 2,90 | 1 |
| | | | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 51 | Е6-17 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ | 5,47 | 30,18 | 1,08 | 165 | 7 | 6 | 2,42 | 13 |
| | | | | 1,28 | 0,32 | | | 2 | 0,41 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 52 | С124-3-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ | 0,21 | 270,00 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 53 | С124-3-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ | 0,28 | 270,00 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 54 | С124-1-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,05 | 270,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 55 | Е6-240 | -УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ УМ1,1М ИЗ БЕТОНА М150 | 0,72 | 58,91 | 1,17 | 42 | 7 | 1 | 15,80 | 11 |
| | | | | 9,13 | 0,35 | | | - | 0,45 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 56 | С124-18-20 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ | 0,19 | 283,00 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 57 | С124-18-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ | 0,01 | 283,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 58 | С124-16-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | Е6-247 | -ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М | 4,20 | 3,08 | 0,53 | 13 | 3 | 2 | 1,20 | 5 |
| | | | | 0,73 | 0,19 | | | 1 | 0,25 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 60 | Е6-30 | -ФОМ-3 ИЗ БЕТОНА М150 | 3,50 | 37,13 | 1,20 | 130 | 8 | 4 | 4,35 | 15 |
| | | М3 | | 2,34 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 2 |
| 61 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,30 | 441,00 | 1,40 | 132 | 37 | - | 210,60 | 63 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 62 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 3,02 | 17,30 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 63 | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | 2,00 | 1,01 | 0,79 | 2 | - | 2 | 0,39 | 1 |
| | | ШТ | | 0,22 | 0,29 | | | 1 | 0,37 | 1 |
| 64 | 581121-А098 ПР 06-08 П-ПР-НТ06-14 -02 П.3-017 | -БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС9,4,6-Т, 13579-78 ЦЕНА;(40,9+32,2.0,1.1,02),0,20 4 | 2,00 | 9,01 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 65 | Е7-341 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО Д09М2 | 2,00 | 22,50 | 5,45 | 45 | 10 | 11 | 8,30 | 17 |
| | | | | 4,84 | 1,84 | | | 4 | 2,37 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 66 | Е7-340 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 | 2,00 | 31,70 | 7,82 | 83 | 16 | 16 | 13,60 | 27 |
| | | | | 7,90 | 2,54 | | | 5 | 3,28 | 7 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 67 | ССЦ-8-532 | -СТ-ТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М200 | 3,00 | 56,46 | - | 169 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,44 | 31,60 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | С147-1-10 | -АРМАТУРА А-1 Д=10ММ | 0,25 | 22,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | С147-8-6 | -АРМАТУРА А-3 Д=6ММ | 0,66 | 24,50 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | С147-8-8 | -АРМАТУРА А-3 Д=8ММ | 0,30 | 24,50 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | С147-8-10 | -АРМАТУРА А-3 Д=10ММ | 0,24 | 24,50 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,24 | 40,80 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,24 | 17,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,72 | 40,80 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | 0,72 | 17,30 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ФОМ4-10 | | | | | | | | |
| 77 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1,66 | 43,30 | 0,99 | 72 | 6 | 1 | 7,19 | 12 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | 1 |
| 78 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 10,90 | 30,22 | - | 329 | 18 | - | 2,90 | 32 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 79 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | 1,20 | 37,13 | 1,20 | 45 | 3 | 1 | 4,35 | 5 |
| | | М3 | | 2,34 | 0,36 | | | - | 0,46 | 1 |
| 80 | Е6-33 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | 4,96 | 37,10 | 1,21 | 184 | 12 | 6 | 4,46 | 22 |
| | | М3 | | 2,41 | 0,36 | | | 2 | 0,46 | 2 |
| 81 | С124-1-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | С124-3-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ | 0,07 | 270,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,80 | 8 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 84 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,44 | 17,30 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | Е6-31 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 25М3 ФОМ10 ИЗ БЕТОНА М150 | 9,10 | 34,43 | 0,98 | 313 | 15 | 9 | 3,09 | 28 |
| | | М3 | | 1,64 | 0,29 | | | 3 | 0,37 | 3 |
| 86 | Е6-31 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 25М3 ТО ЖЕ М200 | 2,30 | 35,45 | 0,98 | 82 | 4 | 3 | 3,09 | 7 |
| | | М3 | | 1,64 | 0,29 | | | 1 | 0,37 | 1 |
| 87 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 441,00 | 1,40 | 9 | 2 | - | 210,80 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 88 | Е6-35 | -ФОМ9 ИЗ БЕТОНА М150В8 | 60,30 | 36,48 | 0,82 | 2200 | 82 | 49 | 2,56 | 154 |
| | | М3 | | 1,36 | 0,25 | | | 15 | 0,32 | 19 |
| 89 | С124-43 | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | 0,24 | 392,00 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 90 | С124-1-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,17 | 270,00 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 91 | С124-3-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ | 0,12 | 270,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 92 | С124-3-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ | 0,21 | 270,00 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 3,63 | 441,00 | 1,40 | 1601 | 450 | 6 | 210,80 | 765 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | 2 | 0,54 | 2 |
| 94 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 36,28 | 17,30 | - | 628 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 11313 | 1040 | 219 | | 1804 |
| | | | РУБ. | | | | | 71 | | 89 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11305 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 6867 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1111 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 2797 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 382 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1859 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 171 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 329 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1052 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14216 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2064 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1440 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 14226 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2064 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1440 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,06 | 43,30 | 0,99 | 3 | - | - | 7,19 | - |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 96 | Е6-226 | -СТЕНЫ И ДНИЩА ПРИЯМКОВ ПРМ1 ПРМ2 ИЗ БЕТОНА М150 | 3,50 | 42,00 | 1,23 | 147 | 16 | 4 | 8,01 | 28 |
| | | М3 | | 4,49 | 0,37 | | | 1 | 0,48 | 2 |
| 97 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,06 | 441,00 | 1,40 | 26 | 7 | - | 210,80 | 13 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 98 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,60 | 17,30 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,24 | 221,00 | 7,34 | 53 | 8 | 2 | 56,70 | 14 |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | 1 | 2,64 | 1 |
| 100 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 4,55 | 10,40 | - | 47 | 7 | - | 3,00 | 14 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 101 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | 1,33 | 6,93 | 2,99 | 9 | 2 | 4 | 2,96 | 4 |
| | | М3 | | 1,80 | 1,06 | | | 1 | 1,37 | 2 |
| 102 | 585821-П344 | -ЛОТКИ КАНАЛОВ Л1Д-8,СЕРИЯ 3.006.1-2/82 В.1-1 | 16,00 | 3,72 | - | 60 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 П1.499 | ЦЕНА:(75,3-0,82.2),0,041+1,3.0 ,245+0,3.0,316+0,7.0,408 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 103 | 585821-П348 | -ЛОТКИ КАНАЛОВ Л3Д-8,СЕРИЯ 3.006.1-2/82 В.1-1 | 9,00 | 6,39 | - | 58 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 П1.499 | ЦЕНА:(75,3-0,82.2),0,075+2.0,2 45+0.3,0,316+0,7,0,408 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 104 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,18 | 17,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 105 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | 0,22 | 6,93 | 2,99 | 2 | - | - | 2,96 | 1 |
| | | М3 | | 1,80 | 1,06 | | | - | 1,37 | - |
| 106 | 585821-Л13 6 | -ЛОТКИ Л6Д-8 ПО СЕРИИ 3.006.1-2/82 | 2,00 | 10,75 | - | 22 | - | - | - | - |
| | ПР-НТ06-08 П.1.499 | ЦЕНА75,3.0,11+8.0,245+0,7.0,31 6+0,7.0,408 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 107 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,01 | 17,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 108 | Е7-723 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ | 1,37 | 6,93 | 2,99 | 9 | 2 | 4 | 2,96 | 4 |
| | | М3 | | 1,80 | 1,06 | | | 1 | 1,37 | 2 |
| 109 | 585821-П550 | -ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ | 20,00 | 2,51 | - | 50 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | П2-15Б,СЕРИЯ 3.006.1-2/82 | | | | | | | | |
| | ПР.06-08 | В.1-2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ЦЕНА:63,2.0,03+1,1.0,245+0,7.0 | | | | | | | | |
| | П1.490 | ,316+0,3.0,408 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 110 | 585821-П651 | -ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ | 4,00 | 38,46 | - | 154 | - | - | - | - |
| | | П5Д-8А,СЕРИЯ 3.006.1-2/82 | | | | | | | | |
| | ПР-Т06-08 | В.1-2 | | - | - | | | - | - | - |
| | П1.497 | ЦЕНА:(66,2-0,82.2).0,58+2,1.0, | | | | | | | | |
| | | 245+1,2.0,316+0,3.0,408 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 111 | 585821-П655 | -ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ | 7,00 | 39,77 | - | 278 | - | - | - | - |
| | | П6Д-15Б,СЕРИЯ 3.006.1-2/82 | | | | | | | | |
| | ПР-Т06-08 | В.1-2 | | - | - | | | - | - | - |
| | П1.497 | ЦЕНА:66,2.0,58+3,3.0,245+1,4.0 | | | | | | | | |
| | | ,316+0,3.0,408 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 112 | 585821-П659 | -ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ | 2,00 | 57,48 | - | 115 | - | - | - | - |
| | | П7Д-5А,СЕРИЯ 3.006.1-2/82 | | | | | | | | |
| | ПР-Т06-08 | В.1-2 | | - | - | | | - | - | - |
| | П1.497 | ЦЕНА:(66,2-0,82,2).0,86+4,9.0, | | | | | | | | |
| | | 245+2.0,316+0,3.0,408 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 113 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,10 | 17,30 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 114 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,21 | 90,00 | 1,50 | 19 | 4 | - | 33,60 | 7 |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | | | | | | | | |
| | | БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 115 | Е8-38 | -ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КАНАЛОВ | 0,49 | 37,90 | 0,62 | 19 | 2 | - | 6,86 | 3 |
| | | КИРПИЧОМ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| 116 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 1087 | 48 | 14 | | 88 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1087 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 268 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | | РУБ. | | | 751 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 178 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1366 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 84 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1366 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 110 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 84 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 13184 | 1265 | 367 | | 2175 |
| | | | РУБ. | | | | | 127 | | 173 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13176 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 7135 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1392 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 3548 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | | 382 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 198 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 383 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1225 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16568 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2546 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1775 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 16578 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2546 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1775 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.МАЗУРИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-5

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
На водопровод и канализацию производственных помещений

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,I7 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 6II чел.-ч.
Трудозатраты построечные 585 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,39 тыс.руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты | Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един. / всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 / 6 | 6 | 7 / 8 | 9 | I0 / II |
| | | Участок окраски | | | | | | |
| | | Раздел I. Система В3 | | | | | | |
| I | E22-58 | -Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 80 мм<br>м | 5,00 | 3,97<br>0,I6 | - | 20<br>I | - | 0,27<br>- / I<br>- |
| 2 | E20-36 | -Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром, мм, до I800<br>м2 | 8,00 | 5,95<br>0,70 | 0,04<br>0,0I | 48<br>6 | - | I,25<br>0,0I / I0<br>- |
| 3 | E20-37 | -Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром, мм, до 2000<br>м2 | 2,00 | 6,23<br>0,6I | 0,04<br>0,0I | I2<br>I | - | I,07<br>0,0I / 2<br>- |
| 4 | EI6-66 | -Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки, 3,5 м | 70,00 | I,78<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | I25<br>29 | 3<br>I | 0,66<br>0,03 / 46<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | С113-139 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ - ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛШИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57; Т-3,5 | 70,00 | 0,82 | - - | 57 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | С113-137 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛШИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57; Т-2,5 | 70,00 | 0,63 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 22,00 | 2,62 | 0,07 | 58 | 12 | 1 | 0,86 | 19 |
| | | | | 0,53 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | С113-154 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ - ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛШИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89; Т-3,5 | 22,00 | 1,27 | - - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | С113-155 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛШИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89; Т-4 | 22,00 | 1,45 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 1,02 | 3,94 | - | 4 | 4 | - | 5,16 | 5 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-184 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 4,00 | 47,70 | 0,08 | 191 | 7 | - | 3,14 | 13 |
| | | | | 1,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-2322 | -РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ | 40,00 | 1,76 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 80ММ | 1,00 | 24,80 | 0,29 | 25 | 2 | - | 2,67 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 14 | С130-86 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 3,00 | 1,48 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 1,00 | 1,82 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Е16-192 | -УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ | 1,00 | 83,90 | 0,63 | 84 | 7 | - | 11,10 | 11 |
| | | | | 6,60 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | С130-2333 | -СЧЕТЧИК ВКСМ-40 | 1,00 | 29,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,33 | 60,50 | 0,03 | 20 | 13 | - | 68,00 | 22 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 19 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,05 | 74,50 | - | 4 | 4 | - | 154,00 | 8 |
| | | | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 20 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,05 | 46,00 | - | 2 | 2 | - | 99,30 | 5 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 689 | 88 | 4 | | 145 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 643 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 472 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 96 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 784 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 85 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 841 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 156 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 107 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА К2,К3 | | | | | | | | |
| 21 | Е16-30 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 5,00 | 3,21 | 0,02 | 16 | 2 | - | 0,72 | 4 |
| | | М | | 0,45 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 22 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 5,00 | 1,92 | - | 10 | 2 | - | 0,61 | 3 |
| | | М | | 0,38 | - | | | - | - | - |
| 23 | Е16-72 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | 18,00 | 8,75 | 0,15 | 158 | 17 | 3 | 1,60 | 29 |
| | | М | | 0,94 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| 24 | С113-190 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-6 | 18,00 | 5,35 | - - | 96 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С113-187 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-4 | 18,00 | 3,72 | - | 67 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е22-168 | -УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ | 18,00 | 1,66 | 0,27 | 30 | 3 | 4 | 0,31 | 6 |
| | | М | | 0,18 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 2 |
| 27 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И | 0,17 | 74,50 | - | 13 | 13 | - | 154,00 | 26 |
| | | | | 74,50 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 28 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,17 | 46,00 | - | 8 | 8 | - | 99,30 | 17 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | УЧАСТОК НАРУЖНОЙ МОЙКИ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 206 | 45 | 7 | | 85 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 51 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 64 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 155 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 160 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | - | 29 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 188 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 252 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ВЗ | | | | | | | | |
| 29 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 15,00 | 1,14 | 0,01 | 17 | 3 | - | 0,35 | 5 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 30 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 40,00 | 1,78 | 0,05 | 71 | 16 | 2 | 0,66 | 26 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 31 | С113-139 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ | 40,00 | 0,82 | - - | 33 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3,5 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 32 | С113-137 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ | 40,00 | 0,63 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2,5 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 33 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,55 | 3,94 | - | 2 | 2 | - | 5,16 | 3 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 34 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 17,40 | 0,13 | 17 | 1 | - | 1,51 | 2 |
| | | | | 0,97 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | С130-88 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | 1,00 | 2,22 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,14 | 60,50 | 0,03 | 8 | 5 | - | 68,00 | 10 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 37 | Е26-13 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ | 0,10 | 11,60 | 0,31 | 1 | 1 | - | 12,80 | 1 |
| | | | | 6,94 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 38 | С114-97 | -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100 | 0,10 | 19,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 39 | Е26-76 | -ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА | 0,03 | 66,30 | 0,08 | 2 | - | - | 19,10 | 1 |
| | | | | 10,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 114 | 28 | 2 | | 48 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 83 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | - | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 38 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА К2 | | | | | | | | |
| 40 | Е16-30 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ | 4,00 | 3,21 | 0,02 | 13 | 2 | - | 0,72 | 3 |
| | | ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | 0,45 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 41 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ | 0,10 | 74,50 | - | 7 | 7 | - | 154,00 | 15 |
| | | КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 42 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | 0,10 | 46,00 | - | 5 | 5 | - | 99,30 | 10 |
| | | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 25 | 14 | - | | 28 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА В1 | | | | | | | | |
| 43 | Е16-262 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 90,00 | 1,39 | 0,03 | 125 | 79 | 3 | 1,43 | 129 |
| | | М | | 0,88 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 44 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 30,00 | 1,92 | - | 58 | 11 | - | 0,61 | 18 |
| | | М | | 0,38 | - | | | - | - | - |
| 45 | С130-1558 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБДИАМЕТРОМ В ММ: 50 - | 30,00 | 1,23 | - - | 37 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | С159-503 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОАЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ16 | 3,00 | 1,18 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 3,00 | 1,25 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 6,00 | 1,82 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | Е16-192 | -УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАЛВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ | 1,00 | 83,90 | 0,63 | 84 | 7 | - | 11,10 | 11 |
| | | ШТ | | 6,60 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| 50 | С130-2331 | -СЧЕТЧИК ВКСМ-15 | 1,00 | 25,80 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С130-1484 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 40,00 | 2,23 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | 0,01 | 60,50 | 0,03 | 1 | - | - | 68,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 365 | 97 | 3 | | 159 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 364 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 166 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 98 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 164 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 106 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 444 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 165 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 106 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА Т3,Т4 | | | | | | | | |
| 53 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 30,00 | 1,20 | 0,01 | 36 | 7 | - | 0,37 | 11 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 54 | Е16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 30,00 | 1,35 | 0,01 | 40 | 7 | - | 0,37 | 11 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 55 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,60 | 3,94 | - | 2 | 2 | - | 5,16 | 3 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 56 | Е17-50 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ | 1,00 | 4,59 | 0,01 | 5 | 1 | - | 0,82 | 1 |
| | | | | 0,51 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 57 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 2,00 | 1,42 | - | 3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 1,00 | 1,64 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 59 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,08 | 60,50 | 0,03 | 5 | 3 | - | 68,00 | 5 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 93 | 20 | - | | 31 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 112 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА К1 | | | | | | | | |
| 60 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 30,00 | 1,92 | - | 58 | 11 | - | 0,61 | 18 |
| | | | | 0,38 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 61 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 35,00 | 3,10 | 0,01 | 109 | 13 | - | 0,58 | 20 |
| | | | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 62 | Е17-22 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ | 1,00 | 18,50 | 0,07 | 19 | 1 | - | 2,19 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 | | 1,37 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 63 | Е17-23 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 | 2,00 | 19,00 | 0,07 | 38 | 3 | - | 2,19 | 4 |
| | | | | 1,37 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 64 | Е17-89 | -УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 | 1,00 | 9,18 | 0,04 | 9 | 1 | - | 1,02 | 1 |
| | | | | 0,83 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 65 | Е17-58 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ | 1,00 | 21,20 | 0,13 | 21 | 1 | - | 2,44 | 2 |
| | | | | 1,49 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 66 | Е17-36 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | 2,00 | 6,31 | 0,02 | 13 | 1 | - | 0,46 | 1 |
| | | КОМПЛ. | | 0,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 67 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,16 | 74,50 | - | 12 | 12 | - | 154,00 | 25 |
| | | | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 68 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,16 | 46,00 | - | 7 | 7 | - | 99,30 | 16 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 69 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 286 | 50 | - | | 69 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |

409-14-77.92 Ал.7ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 234 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 326 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 350 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 91 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1778 | 342 | 16 | | 585 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 85 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 171 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 88 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1631 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1192 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 262 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 163 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 212 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 142 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1985 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 440 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 300 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 611 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 388 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-6

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 5,80 тыс.руб. |
| В том числе: | |
| Оборудования | 3,93 тыс.руб. |
| Монтажных работ | I,87 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 629 чел.ч. |
| Трудозатраты построечные | 582 чел.ч. |
| Сметная заработная плата | 0,38 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоимость един. руб. оборуд. / монтажн. работ | Общая стоимость, руб. оборуд. | монтажных работ всего | монтажных работ основн. зарпл. | экспл. машин / в т.ч. зарпл. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един. | обслужив. машины всего | Общая масса оборудования т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | CI59-3327 | Трубы эл/сварные Д89.4 мм<br>т | 0,46 | -<br>452,I2 | - | 208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | ЦI2-2-7 | Монтаж<br>т | 0,44 | -<br>97,80 | - | 43 | 35 | 6<br>3 | I34,00<br>9,98 | 59<br>4 | -<br>- |
| 3 | CI59-3333 | Трубы эл/сварные ДI08,4мм<br>т | 0,22 | -<br>437,88 | - | 96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | ЦI2-2-8 | Монтаж<br>т | 0,22 | -<br>79,I0 | - | I7 | I4 | 3<br>2 | II0,00<br>9,I8 | 24<br>2 | -<br>- |
| 5 | CI59-33I7 | Трубы эл/сварные 57,2мм<br>т | 0,37 | -<br>6I4,I0 | - | 227 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | ЦI2-2-6 | Монтаж<br>т | 0,36 | -<br>I25,00 | - | 45 | 4I | I<br>- | 200,00<br>I,54 | 72<br>I | -<br>- |
| 7 | I905-I0022 | Фильтры | I,00 | 740,00 | 740 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ=ФОВ-1,0-0,6 | | | | | | | | | |
| | | 0,868 Т К-Т | | - | | | | - | - | - | 0,87 |
| 8 | Ц18-6-3 | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 38 | 26 | 4 | 45,00 | 45 | - |
| | | ШТ | | 37,50 | | | | 2 | 2,77 | 3 | - |
| 9 | ПР-Т23-034 2П02-001 | -БАК ВОЗДУХОНАПОРНЫЙ ОБЬЕМОМ20М3 | 1,00 | 1677,00 | 1677 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 10 | Ц18-1-7 | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 81 | 41 | 14 | 75,00 | 75 | - |
| | | ШТ | | 81,30 | | | | 6 | 7,39 | 7 | - |
| 11 | 2307-11034 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10 | 5,00 | - | - | 68 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 13,62 | | | | - | - | - | - |
| 12 | Ц12-802-3 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 | 5,00 | - | - | 10 | 9 | - | 3,00 | 15 | - |
| | | ШТ | | 2,08 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 13 | С159-1394 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 | 5,00 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | 5,95 | | | | - | - | - | - |
| 14 | 2301-1181 | -НАСОС=ВКС-1/16 64,000 КГ | 1,00 | 110,00 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | 0,06 |
| 15 | Ц7-281-1 | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЬЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т | 1,00 | - | - | 26 | 14 | 4 | 26,00 | 26 | - |
| | | ШТ | | 25,60 | | | | 2 | 2,05 | 2 | - |
| 16 | С113-13 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 | 41,20 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| | | М | | 0,26 | | | | - | - | - | - |
| 17 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ | 40,00 | - | - | 19 | 17 | 1 | 1,00 | 40 | - |
| | | М | | 0,48 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 18 | 2307-10358 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П,ДУ15,РУ16 | 1,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,21 | | | | - | - | - | - |
| 19 | С159-3317 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ | 0,43 | - | - | 264 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ | | 614,10 | | | | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 20 | Ц12-2-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ | 0,42 | - | - | 53 | 48 | 1 | 200,00 | 84 | - |
| | | | | 125,00 | | | | - | 1,54 | 1 | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 21 | Е16-31 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 4,00 | - | - | 18 | 2 | - | 0,79 | 3 | - |
| | | | | 4,59 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | М | | | | | | | | | |
| 22 | Е16-32 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ | 5,00 | - | - | 28 | 3 | - | 0,90 | 5 | - |
| | | | | 5,60 | | | | - | 0,03 | - | - |
| | | М | | | | | | | | | |
| 23 | ПР-Т23-034 2 | -БАЧОК РАЗРЫВА СТРУИ | 1,00 | 64,80 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | - | - | - | - |
| 24 | Ц12-2-9 | -МОНТАЖ | 0,03 | - | - | 2 | 1 | - | 63,00 | 2 | - |
| | | Т | | 51,10 | | | | - | 7,55 | - | - |
| 25 | 2301-6060 | -НАСОС=ГНОМ10-10 21,000 КГ | 1,00 | 73,00 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | 0,02 |
| 26 | Ц7-281-1 | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т | 1,00 | - | - | 26 | 14 | 4 | 26,00 | 26 | - |
| | | | | 26,02 | | | | 2 | 2,05 | 2 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 27 | 2307-11034 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10 | 1,00 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 13,62 | | | | - | - | - | - |
| 28 | Ц12-802-3 | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 | 1,00 | - | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 | - |
| | | | | 2,08 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 29 | С159-1394 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ | 1,00 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5,95 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 | | | | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | | |
| 30 | 2307-11036 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10 | 1,00 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 21,96 | | | | - | - | - | - |
| 31 | Ц12-802-5 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 | 1,00 | - | - | 8 | 3 | - | 6,00 | 6 | - |
| | | ШТ | | 7,52 | | | | - | 0,05 | - | - |
| 32 | С159-1397 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 | 1,00 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | 9,97 | | | | - | - | - | - |
| 33 | С113-15 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 | 45,00 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| | | М | | 0,42 | | | | - | - | - | - |
| 34 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ | 45,00 | - | - | 22 | 19 | 1 | 1,00 | 45 | - |
| | | М | | 0,48 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 35 | 2307-10354 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р2,ДУ25,РУ16 | 1,00 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,87 | | | | - | - | - | - |
| 36 | ПР-Т23-03-02П46 | -СБОРНИК СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ СЭВ-016-1 | 2,00 | 484,00 | 968 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 37 | Ц18-1-2 | -МОНТАЖ | 2,00 | - | - | 41 | 25 | 4 | 24,00 | 48 | - |
| | | ШТ | | 20,40 | | | | 2 | 1,10 | 2 | - |
| 38 | С159-3333 | -ТРУБОПРОВОД Д102ММ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ | 0,04 | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 437,88 | | | | - | - | - | - |
| 39 | Ц12-2-8 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ | 0,04 | - | - | 3 | 2 | - | 110,00 | 4 | - |
| | | Т | | 79,10 | | | | - | 9,18 | - | - |
| 40 | 2402-3013 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОХВП-10 3,500 КГ | 6,00 | 3,15 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 3652 | 482 | 316 | 43 | | 582 | 0,97 |
| | | | РУБ. | | | | | 19 | | 24 | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 359 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | 275 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 3927 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 996 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 1478 | 316 | 43 | | 606 | 0,97 |
| | | | РУБ. | | | | | 19 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 253 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 23 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 44 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 3927 | 1731 | 360 | 43 | | 629 | 0,97 |
| | | | РУБ. | | | | | 19 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 3927 | 1868 | 360 | 43 | | 629 | 0,97 |
| | | | РУБ. | | | | | 19 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 5795 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 629 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 379 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-7

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На строительные работы к смете 2-I-7

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.

Нормативная трудоёмкость I05 чел.-ч.

Трудозатраты построечные I02 чел.-ч.

Сметная заработная плата 0,060 тыс.руб.

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты | Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин всего | обслуживающ.машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | |
| I | EI5-6I4 | -Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза<br>I00 м2 | 0,37 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 22 | I4 | - | 68,00<br>- | 25<br>- | |
| 2 | EI5-6I3 | -Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм, и т.п. за 2 раза<br>I00 м2 | 0,4I | 43,50<br>2I,40 | 0,03<br>- | I8 | 9 | - | 38,80<br>- | I6<br>- | |
| 3 | E22-6I | -Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 200 мм<br>м | 8,00 | I0,30<br>0,23 | 0,08<br>0,02 | 82 | 2 | - | 0,40<br>0,03 | 3<br>- | |
| 4 | EI-960 | -Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы<br>I00 м3 | 0,I9 | 74,50<br>74,50 | - | I4 | I4 | - | I54,00<br>- | 29<br>- | |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,19 | 46,00 | - | 9 | 9 | - | 99,30 | 19 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 6 | Е22-163 | -УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 45,00 | 0,55 | 0,10 | 25 | 6 | 4 | 0,22 | 10 |
| | | М | | 0,13 | 0,03 | | | 1 | 0,04 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 170 | 54 | 4 | | 102 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 170 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 55 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 214 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 214 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-8

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На отопление, теплоснабжение, ИТП производственных помещений

Сметная стоимость 22,49 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 5866 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 5553 чел.-ч.
Сметная заработная плата 3,84 тыс.руб.

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты | Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. | Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин: обслуживающ. машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин: обслуживающ. машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 / 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Отопление | | | | | | | |
| I | EI6-23I | -Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, наружный диаметр I8 мм, толщина стенки 2 мм / м | 380,00 | 0,79 / 0,4I | 0,05 / 0,02 | 300 / I56 | I9 / 8 | 0,66 / 0,03 | 25I / II |
| 2 | EI6-232 | -Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм / м | 28,00 | 0,89 / 0,4I | 0,05 / 0,02 | 25 / II | 2 / I | 0,66 / 0,03 | I8 / I |
| 3 | EI6-233 | -Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм | 25,00 | I,0I / 0,4I | 0,05 / 0,02 | 25 / I0 | 2 / I | 0,66 / 0,03 | I7 / I |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | | | | | | | | |
| 4 | Е16-236 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5ММ | 95,00 | 1,28 | 0,05 | 122 | 39 | 5 | 0,66 | 63 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 3 |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 200,00 | 1,78 | 0,05 | 356 | 82 | 10 | 0,66 | 132 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | 4 | 0,03 | 6 |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 36,00 | 0,86 | 0,01 | 31 | 8 | - | 0,35 | 13 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 3,00 | 0,91 | 0,01 | 3 | 1 | - | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 3,00 | 1,03 | 0,01 | 3 | 1 | - | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 18,00 | 1,14 | 0,01 | 21 | 4 | - | 0,35 | 6 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 8,00 | 1,29 | 0,01 | 10 | 2 | - | 0,35 | 3 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 32,00 | 1,61 | 0,03 | 52 | 9 | 1 | 0,43 | 14 |
| | | | | 0,27 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 10,00 | 1,20 | 0,01 | 12 | 2 | - | 0,37 | 4 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 8,38 | 3,94 | - | 33 | 31 | - | 5,16 | 43 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 14 | Е18-112 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ | 322,80 | 0,67 | 0,06 | 216 | 81 | 19 | 0,46 | 148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТОПИТЕЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЭКМ | | 0,25 | 0,02 | | | 6 | 0,03 | 10 |
| 15 | СЦ1Ч3Д4П300-2 | -РАДИАТОР ЧУГУННЫЙ МС-МО-108 | 322,80 | 9,13 | - | 2947 | - | - | - | - |
| | | ЭКМ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | 4,00 | 7,32 | 0,12 | 29 | 5 | - | 2,04 | 8 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Е20-696 | -УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 2,00 | 36,23 | 0,49 | 72 | 13 | 1 | 10,32 | 21 |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 18 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 24,00 | 1,42 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 2,00 | 2,44 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С130-2039 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 2,00 | 3,45 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 20,00 | 1,47 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 3,70 | 7,71 | 0,20 | 29 | 8 | 1 | 3,10 | 11 |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 23 | Е13-166 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2РАЗА | 3,70 | 14,26 | 0,30 | 53 | 7 | 1 | 1,45 | 5 |
| | | 100М2 | | 1,96 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 24 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,40 | 4,38 | 0,25 | 2 | 1 | - | 2,38 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 25 | Е26-84 | -ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОТНОМ ХОЛСТО-ПРОШИВНЫМ | 0,30 | 226,94 | 0,86 | 68 | 28 | - | 158,00 | 47 |
| | | 100М2 | | 92,10 | 0,26 | | | - | 0,34 | - |
| 26 | Е26-88 | -ИЗОЛЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ | 2,08 | 30,70 | 0,46 | 64 | 31 | 1 | 25,90 | 54 |
| | | М3 | | 15,10 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 27 | С114-210 | -ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,3ММТУ-36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25-57ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ | 2,04 | 142,00 | - | 290 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 28 | Е6-260 | -ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ | 0,50 | 12,60 | 0,53 | 6 | - | - | 1,71 | 1 |
| | | М3 | | 0,80 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 4844 | 530 | 62 | | 862 |
| | | | РУБ. | | | | | 22 | | 32 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 512 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 142 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 290 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 645 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 126 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 91 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4332 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 796 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 477 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 3022 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 576 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 105 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 392 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5300 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 825 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 582 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 5945 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 951 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 673 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| 29 | Е16-231 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 25,00 | 0,79 | 0,05 | 20 | 10 | 2 | 0,66 | 17 |
| | | М | | 0,41 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 30 | Е16-232 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 26,00 | 0,89 | 0,05 | 23 | 11 | 2 | 0,66 | 17 |
| | | М | | 0,41 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 31 | Е16-233 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 25,00 | 1,01 | 0,05 | 25 | 10 | 2 | 0,66 | 17 |
| | | М | | 0,41 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е16-234 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 40,00 | 1,07 | 0,05 | 43 | 16 | 2 | 0,66 | 26 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 33 | Е16-236 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5ММ | 2,00 | 1,28 | 0,05 | 3 | 1 | - | 0,66 | 1 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 34 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 100,00 | 1,78 | 0,05 | 178 | 41 | 5 | 0,66 | 66 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 3 |
| | | М | | | | | | | | |
| 35 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 250,00 | 2,21 | 0,05 | 553 | 118 | 13 | 0,77 | 192 |
| | | | | 0,47 | 0,02 | | | 5 | 0,03 | 7 |
| | | М | | | | | | | | |
| 36 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 3,00 | 0,86 | 0,01 | 3 | 1 | - | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 37 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 3,00 | 0,91 | 0,01 | 3 | 1 | - | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 38 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 3,00 | 1,03 | 0,01 | 3 | 1 | - | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 39 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 4,00 | 1,14 | 0,01 | 5 | 1 | - | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 40 | Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 1,00 | 1,29 | 0,01 | 1 | - | - | 0,35 | - |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 41 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 10,00 | 1,61 | 0,03 | 16 | 3 | - | 0,43 | 4 |
| | | | | 0,27 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 42 | Е16-47 | -МОНТАЖ | 34,00 | 0,39 | 0,04 | 13 | 12 | 1 | 0,57 | 19 |
| | | М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,35 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 43 | С113-19 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4 | 34,00 | 1,24 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 44 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 32,00 | 1,20 | 0,01 | 38 | 7 | - | 0,37 | 12 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 45 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 5,60 | 3,94 | - | 22 | 21 | - | 5,16 | 29 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 46 | Е18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | 3,00 | 7,32 | 0,12 | 22 | 4 | - | 2,04 | 6 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | Е18-197 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ | 1,00 | 10,43 | 0,12 | 10 | 1 | - | 2,04 | 2 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 48 | Е18-199 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ | 3,00 | 19,93 | 0,12 | 60 | 4 | - | 2,04 | 6 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | Ц12-698-10 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 106ММ | 14,00 | 6,30 | 0,81 | 88 | 44 | 11 | 5,00 | 70 |
| | | | | 3,13 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 50 | Е20-696 | -УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 2,17 | 36,23 | 0,49 | 79 | 14 | 1 | 10,32 | 22 |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 51 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 52,00 | 1,47 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 5,00 | 1,42 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 53 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 4,00 | 1,64 | - | 7 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 54 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 4,00 | 1,98 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 55 | С130-2038 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 3,00 | 2,44 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 56 | С130-2039 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 2,00 | 3,45 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 57 | С130-2040 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 4,24 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 6,00 | 17,40 | 0,13 | 104 | 6 | 1 | 1,51 | 9 |
| | | | | 0,97 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 59 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ | 3,00 | 24,80 | 0,29 | 74 | 5 | 1 | 2,67 | 8 |
| | | | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 60 | Е18-213 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ | 2,00 | 23,92 | 0,16 | 48 | 1 | - | 1,08 | 2 |
| | | | | 0,67 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 61 | Е18-214 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ | 1,00 | 29,42 | 0,23 | 29 | 1 | - | 1,25 | 1 |
| | | | | 0,79 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 62 | Е18-215 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 3,00 | 34,92 | 0,23 | 105 | 2 | - | 1,25 | 4 |
| | | | | 0,79 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 63 | Е18-216 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ | 1,00 | 39,92 | 0,30 | 40 | 1 | - | 1,45 | 1 |
| | | | | 0,90 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 64 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 1,20 | 7,71 | 0,20 | 9 | 2 | - | 3,10 | 4 |
| | | | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 65 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2РАЗА | 1,20 | 14,26 | 0,30 | 17 | 2 | - | 1,45 | 2 |
| | | 100М2 | | 1,96 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 66 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,55 | 4,38 | 0,25 | 2 | 1 | - | 2,38 | 1 |
| | | | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е26-84 | -ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОТНОМ ХОЛСТО-ПРОШИВНЫМ | 17,86 | 226,94 | 0,86 | 4053 | 1645 | 16 | 158,00 | 2822 |
| | | 100М2 | | 92,10 | 0,26 | | | 5 | 0,34 | 6 |
| 68 | Е26-62 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ | 0,63 | 163,00 | 1,21 | 103 | 49 | 1 | 128,00 | 81 |
| | | 100М2 | | 78,30 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 69 | Е26-88 | -ИЗОЛЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ | 32,00 | 30,70 | 0,46 | 982 | 483 | 14 | 25,90 | 829 |
| | | М3 | | 15,10 | 0,14 | | | 4 | 0,18 | 6 |
| 70 | С114-210 | -ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,3ММТУ-36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25-57ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ | 31,36 | 142,00 | - | 4453 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 11385 | 2519 | 72 | | 4274 |
| | | | РУБ. | | | | | 21 | | 28 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9619 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2953 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2191 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 4453 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1588 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 147 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 285 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 898 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3898 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2476 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1766 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1308 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 349 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 158 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 234 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 158 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2158 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 570 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 391 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 14263 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4468 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2867 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3. ИТП | | | | | | | | |
| 71 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>М | 2,00 | 0,86<br>0,21 | 0,01<br>- | 2 | - | -<br>- | 0,35<br>- | 1<br>- |
| 72 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>М | 5,00 | 1,03<br>0,21 | 0,01<br>- | 5 | 1 | -<br>- | 0,35<br>- | 2<br>- |
| 73 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>М | 4,00 | 1,61<br>0,27 | 0,03<br>0,01 | 6 | 1 | -<br>- | 0,43<br>0,01 | 2<br>- |
| 74 | Е16-48 | -МОНТАЖ<br>М | 10,00 | 0,39<br>0,35 | 0,04<br>0,01 | 4 | 4 | -<br>- | 0,57<br>0,01 | 6<br>- |
| 75 | С113-19 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4<br>М | 7,00 | 1,24<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С113-22 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4.5<br>М | 3,00 | 2,12<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>М | 42,00 | 1,20<br>0,23 | 0,01<br>- | 50 | 10 | -<br>- | 0,37<br>- | 16<br>- |
| 78 | Е16-231 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ<br>М | 18,00 | 0,79<br>0,41 | 0,05<br>0,02 | 14 | 7 | 1<br>- | 0,66<br>0,03 | 12<br>1 |
| 79 | Е16-233 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ<br>М | 44,00 | 1,01<br>0,41 | 0,05<br>0,02 | 44 | 18 | 2<br>1 | 0,66<br>0,03 | 29<br>1 |
| 80 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 34,00 | 1,78 | 0,05 | 61 | 14 | 2 | 0,66 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | | 0,41 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 81 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 65,00 | 2,21 | 0,05 | 144 | 31 | 3 | 0,77 | 50 |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | | 0,47 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 82 | Е16-70 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 30,00 | 4,15 | 0,09 | 125 | 22 | 3 | 1,24 | 37 |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Д114Х2,8ММ | | 0,74 | 0,03 | | | 1 | 0,04 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 83 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 2,60 | 3,94 | - | 10 | 10 | - | 5,16 | 13 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 84 | Ц12-698-10 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ | 2,00 | 6,30 | 0,81 | 13 | 6 | 1 | 5,00 | 10 |
| | | | | 3,13 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 85 | Ц12-698-14 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 | 17,00 | 1,01 | 0,10 | 17 | 12 | 2 | 1,00 | 17 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 86 | Е20-696 | -УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 0,50 | 36,23 | 0,49 | 18 | 3 | - | 10,32 | 5 |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 87 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 | 25,00 | 1,47 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 88 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 2,00 | 1,64 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 89 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 4,00 | 1,98 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 90 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 3,00 | 17,40 | 0,13 | 52 | 3 | - | 1,51 | 5 |
| | | ШТ | | 0,97 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 91 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР | 4,00 | 24,80 | 0,29 | 99 | 7 | 1 | 2,67 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ 80ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 92 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ | 2,00 | 29,00 | 0,29 | 58 | 3 | - | 2,67 | 5 |
| | | ШТ | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 93 | Е18-202 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2 | 1,00 | 190,25 | 0,84 | 190 | 12 | 1 | 19,38 | 19 |
| | | ШТ | | 11,93 | 0,25 | | | - | 0,32 | - |
| 94 | С130-2489 | -ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1 | 1,00 | 19,60 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | Е18-187 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ | 2,00 | 42,17 | 0,52 | 84 | 6 | 1 | 5,35 | 11 |
| | | ШТ | | 3,24 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 96 | Е16-201 | -УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕМОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ | 1,00 | 7,63 | 0,91 | 8 | 7 | 1 | 11,20 | 11 |
| | | | | 6,72 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 97 | Ц11-394-1 | -РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОЗДУХА,ТИП РРВ-1,БЕЗ ФИЛЬТРА:ЩИТОВОЙ МОНТАЖ | 4,00 | 2,87 | - | 11 | 11 | - | 5,00 | 20 |
| | | | | 2,81 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 98 | 1704-50064 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76 | 4,00 | 70,00 | - | 280 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | Е18-211 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ РУ4НЫХ НАСОСОВ | 1,00 | 4,67 | 0,15 | 5 | 3 | - | 6,15 | 6 |
| | | ШТ | | 3,49 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 100 | ПР-Т29-10-02П65 | -НАСОС РУЧНОЙ Р0,8-30-01 | 1,00 | 15,90 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 101 | С130-1015 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 3,00 | 1,96 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 102 | С130-845 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 103 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 1,00 | 1,82 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 104 | С130-1039 | -КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 17,00 | 1,07 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 105 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,50 | 7,71 | 0,20 | 4 | 1 | - | 3,10 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 106 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-1773А 2РАЗА | 0,50 | 14,26 | 0,30 | 7 | 1 | - | 1,45 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,96 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 107 | Е13-159 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 | 0,10 | 10,80 | 0,17 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 0,98 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 108 | Е26-88 | -ИЗОЛЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ | 3,31 | 30,70 | 0,46 | 102 | 50 | 1 | 25,90 | 66 |
| | | М3 | | 15,10 | 0,14 | | | - | 0,18 | 1 |
| 109 | С114-210 | -ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,3ММТУ-36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25-57ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ | 0,73 | 142,00 | - | 104 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 110 | С114-214 | -ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,3ММТУ-36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 76-108ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ | 0,81 | 124,00 | - | 100 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 111 | С114-218 | -ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,3ММТУ-36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 108-133ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 80ММ | 0,81 | 89,90 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 112 | С114-97 | -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100 | 0,09 | 19,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 113 | С114-102 | -МАТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ШТАПЕЛЬНОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА ТУ 21-РСФСР 669-75 МБВ-3 | 0,24 | 1,40 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 114 | С114-492 | -СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ | 0,11 | 3,81 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 МАТОВ | | | | | | | | |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Е26-62 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2 | 0,09 | 219,00<br>78,30 | 1,21<br>0,36 | 20 | 7 | -<br>- | 128,00<br>0,46 | 12<br>- |
| 116 | Е26-62 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2 | 0,05 | 299,00<br>78,30 | 1,21<br>0,36 | 15 | 4 | -<br>- | 128,00<br>0,46 | 6<br>- |
| 117 | | - | - | -<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1856 | 264 | 19 | | 417 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 430 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 279 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 539 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 115 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1409 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 919 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 183 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 406 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 186 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 127 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1724 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 315 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 211 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 2281 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 447 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 298 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 18085 | 3303 | 153 | | 5563 |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 47 | | 67 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10561 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 3179 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2329 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 5022 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1743 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 313 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 985 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13289 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4139 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2642 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7507 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 3023 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1009 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 3586 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 998 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 85 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 175 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 677 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9182 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1710 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1184 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 22469 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5866 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3838 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖ.3 КАТЕГОРИИ И.О.СЕРЕБРЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-9

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

## НА ОБОРУДОВАНИЕ К СМЕТЕ 2-I-8

Основание: альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | I,35 | тыс.руб. |
| В том числе: | | |
| Оборудования | I,3I | тыс.руб. |
| Монтажных работ | 0,04 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 3 | чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | 3 | чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | - | тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоимость един. руб. оборуд. / монтажн. работ | Общая стоимость, руб. оборуд. | монтажных работ всего | монтажных работ основн. зарпл. | монтажных работ экспл. машин в т.ч. зарпл. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един. | обслужив. машины всего | Общая масса оборудования т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Пр-т 23-07 доп 63 п.I-3328 | Клапан эл/механический<br>шт | I,00 | 78,00<br>- | 78 | - | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- | =<br>- |
| 2 | Ц12-805-I В.У. к отделу I2 п.2 к=I,25 | Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6-2,5 мпа, диаметр условного прохода, мм: I5-25<br>шт | I,00 | =<br>2,25 | - | 2 | 2 | =<br>- | 3,00<br>0,0I | 3<br>- | =<br>- |
| 3 | CI59-I389 | Фланцы из углеродистой стали ВСТ3СП3 с температурным пределом применения от 243К до 573К на условное давление I,6 мпа диаметром условного прохода I5 | I,00 | =<br>3,02 | - | 3 | - | =<br>- | =<br>- | =<br>- | =<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | | |
| 4 | ПР-Т23-07Д ОП.20П1-27 87 | -КЛАПАН 25Ч940НЖ Д25ММ ШТ | 3,00 | 185,00<br>- | 555 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ПР-Т23-07Д ОП.20П1-27 88 | -ТОЖЕ Д40ММ ШТ | 3,00 | 196,00<br>- | 588 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | С159-1391 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ | 3,00 | -<br>3,99 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 7 | С159-1393 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 КОМПЛЕКТ | 3,00 | -<br>5,08 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | 1221 | | 2 | 2 | - | | 3 | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 2 | - | | - | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | 1313 | - | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 30 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 32 | 2 | - | | 3 | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | 1313 | | 34 | 2 | - | | 3 | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | 1313 | | 36 | 2 | - | | 3 | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 1349 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |

409-14-77.92 Ал.7ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ИСеред ИНЖ.3.КАТЕГОРИИ И.О.СЕРЕБРЯКОВА

ПРОВЕРИЛ [illegible] ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-I0

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На вентиляцию производственных помещений

Сметная стоимость 28,I0 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 277I чел.-ч.
Трудозатраты построечные 2442 чел.-ч.
Сметная заработная плата 2,04 тыс.руб.

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты | Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | E20-780 | -Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до I0 шт | I,00 | 33,40 / 25,20 | 4,I4 / I,24 | 33 | 25 | 4 / I | 42,52 / I,60 | 43 / 2 |
| 2 | Серия А5-72 | -Секция соединительная шт | I,00 | 437,40 / - | - | 437 | - | - | - | - |
| 3 | То же | -Вентилятор ВЦ4-75-6,3 с эл.двигателем 4АI32МИ шт | I,00 | 2I5,00 / - | - | 2I5 | - | - | - | - |
| 4 | Пр-т I5-0II 0I-4I7 | -Вычитаем стоимость эл.двигателя 4АI32М4 шт | I,00 | I37,25 / - | - | I37 | - | - | - | - |
| 5 | Пр-т I5-0II 0I-4I2 | -Эл.двигатель 4АI00Н6 шт | I,00 | 74,66 / - | - | 75 | - | - | - | - |
| 6 | E20-I005 | -Установка виброизоляторов до 4I I0 шт | 0,50 | I9,30 / 3,I5 | 0,04 / 0,0I | I0 | 2 | - | 5,02 / 0,0I | 3 / - |
| 7 | Серия А5-72 | -Секция калориферная однорядная шт | I,00 | 3I6,I0 / - | - | 3I6 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | СТОЖЕ | -КАЛОРИФЕР КСК-3-10 | 2,00 | 89,30 | - | 179 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | СТОЖЕ | -СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ | 1,00 | 471,80 | - | 472 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | СТОЖЕ | -КЛАПАН КВУ 600Х1000 | 1,00 | 192,00 | - | 192 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е20-781 | -УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 25 | 1,00 | 46,88 | 7,01 | 47 | 35 | 7 | 58,38 | 58 |
| | | | | 34,54 | 2,10 | | | 2 | 2,71 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | ССЕРИЯ А5-72 | -СЕКЦИЯ СОЕДИНИТ | 1,00 | 448,10 | - | 448 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | СТОЖЕ | -ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 8 | 2,00 | 344,60 | - | 689 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | ПР-Т15-01П 01-416 | -ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4АВ2С4 | 2,00 | 124,07 | - | 248 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | ПР-Т15-01П 01-417 | -СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А132М4 | 2,00 | 137,25 | - | 275 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е20-1006 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 42 | 0,80 | 29,20 | 0,06 | 23 | 3 | - | 5,80 | 5 |
| | | 10ШТ | | 3,63 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 17 | ССЕРИЯ А5-72 | -СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ С ДВУРЯДНОЙ УСТАНОВКОЙ КАЛИФЕРОВ | 1,00 | 335,00 | - | 335 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | СТОЖЕ | -КАЛОРИФЕР КСК3-10 | 6,00 | 89,30 | - | 536 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | СТОЖЕ | -СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ С РЕЦИРКУЛЯЦ | 1,00 | 581,00 | - | 581 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | СТОЖЕ | -КЛАПАН КВУ 1600Х1000 | 1,00 | 247,00 | - | 247 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | Е20-782 | -УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50 | 1,00 | 91,44 | 14,49 | 91 | 68 | 14 | 115,50 | 115 |
| | | | | 68,25 | 4,35 | | | 4 | 5,61 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | ССЕРИЯ А5-72 | -СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | 1,00 | 461,40 | - | 461 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | СТОЖЕ | -ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-10С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6 | 2,00 | 446,00 | - | 892 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е20-1007 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43 | 0,80 | 36,80 | 0,08 | 29 | 3 | - | 6,28 | 5 |
| | | 10 ШТ | | 3,92 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ССЕРИЯ А5-72 | -СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ОДНОРЯДНАЯ | 1,00 | 366,60 | - | 367 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | СТОЖЕ | -КАЛОРИФЕР КСК4-12 | 4,00 | 428,00 | - | 1712 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | СТОЖЕ | -СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ БЕЗ РЕЦИРКУЛ | 1,00 | 545,50 | - | 546 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | СТОЖЕ | -КЛАПАН КВУ 1600Х1000 | 1,00 | 247,00 | - | 247 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | Е20-704 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 | 4,00 | 54,48 | 0,13 | 218 | 6 | - | 2,52 | 10 |
| | | | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | ПР-Т1501П10-059 | -ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4 - | 4,00 | 25,25 | - - | 101 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | ПР-Т15-01П | -ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4АА80В4 | 4,00 | 19,00 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | Е20-706 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 | 2,00 | 83,68 | 0,31 | 167 | 7 | - | 6,17 | 12 |
| | | | | 3,57 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | Е20-707 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 | 3,00 | 128,27 | 0,72 | 385 | 15 | 3 | 8,59 | 26 |
| | | | | 5,02 | 0,22 | | | 1 | 0,28 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | ПР-Т15-01П01-411 | -ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4 - | 3,00 | 69,17 | - - | 208 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | ПР-Т1501П01-399 | -ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4А80В4 | 3,00 | 49,41 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | Е20-726 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 2,5Т | 2,00 | 23,85 | 6,21 | 48 | 27 | 13 | 25,62 | 51 |
| | | | | 13,65 | 1,86 | | | 4 | 2,40 | 5 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | ПР-Т15-01П01-422 | -ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А200б - | 2,00 | 356,85 | - - | 714 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | ПР-Т15-0П01-424 | -ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4А225М8 | 2,00 | 428,22 | - | 856 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | Е20-710 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 N 2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2 | 2,00 | 67,48 | 0,13 | 135 | 3 | - | 2,52 | 5 |
| | | | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | ПР-Т15-01П 01-395 | -ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А71В2 | - 2,00 | 39,53 | - | - 79 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | ПР-Т15-01П 01-392 | -ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4А63А4 | 2,00 | 26,35 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | Е20-711 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 N 2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2 | 2,00 | 104,18 | 0,31 | 208 | 7 | - | 6,17 | 12 |
| | | | | 3,57 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | ПР-Т15-01П 01-409 | -ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А1005Ч | - 2,00 | 69,17 | - | - 138 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | ПР-Т15-01П 01-394 | -ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А4 | 2,00 | 37,33 | - | 75 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | Е20-713 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 N 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 | 2,00 | 148,27 | 0,72 | 297 | 10 | 1 | 8,59 | 17 |
| | | | | 5,02 | 0,22 | | | - | 0,28 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | ПР-Т15-01П 01-413 | -ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А112М4 | - 2,00 | 92,23 | - | - 184 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | ТОЖЕП01-39 9 | -ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4А80В6 | 2,00 | 49,41 | - | 99 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | Е20-751 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4 | 3,00 | 13,40 | 2,80 | 40 | 23 | 9 | 13,02 | 39 |
| | | | | 7,69 | 0,84 | | | 3 | 1,08 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | С130-2547 | -ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР8 | 3,00 | 189,00 | - | 567 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | К=1,4 ПО ВЕСУ | | | | | | | | |
| 50 | Е20-1002 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 | 3,20 | 9,14 | 0,01 | 29 | 7 | - | 3,40 | 11 |
| | | 10 ШТ | | 2,13 | - | | | - | - | - |
| 51 | Е20-1003 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39 | 2,00 | 12,80 | 0,02 | 26 | 5 | - | 4,02 | 8 |
| | | 10 ШТ | | 2,51 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 52 | Е20-1004 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 | 1,20 | 15,40 | 0,02 | 18 | 3 | - | 4,48 | 5 |
| | | 10 ШТ | | 2,82 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 53 | Е20-1008 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 44 | 1,40 | 48,20 | 0,13 | 67 | 7 | - | 7,98 | 11 |
| | | 10 ШТ | | 4,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 54 | Е20-662 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5 | 2,00 | 2,36 | 0,01 | 5 | 1 | - | 0,82 | 2 |
| | | ШТ | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| 55 | Е20-663 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ | 6,00 | 2,74 | 0,01 | 16 | 3 | - | 0,82 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | Е20-669 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ | 4,00 | 9,86 | 0,05 | 39 | 4 | - | 1,62 | 6 |
| | | 8 | | 0,89 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | Е20-670 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ | 3,00 | 12,66 | 0,07 | 38 | 4 | - | 2,26 | 7 |
| | | 10 | | 1,24 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 58 | Е20-672 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ | 2,00 | 21,66 | 0,07 | 43 | 2 | - | 2,26 | 5 |
| | | 16 | | 1,24 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | Е20-674 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА | 2,00 | 2,17 | 0,01 | 4 | 1 | - | 0,82 | 2 |
| | | 2,5 | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 60 | Е20-675 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА | 6,00 | 2,47 | 0,01 | 15 | 3 | - | 0,82 | 5 |
| | | 3 | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 61 | Е20-678 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА | 4,00 | 4,07 | 0,01 | 16 | 2 | - | 1,10 | 4 |
| | | 5 | | 0,62 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | Е20-682 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА | 3,00 | 9,30 | 0,05 | 28 | 3 | - | 1,62 | 5 |
| | | 10 | | 0,89 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 63 | Е20-688 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНБ | 2,00 | 30,38 | 0,15 | 61 | 3 | - | 2,93 | 6 |
| | | 20 | | 1,62 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 64 | Ц8-482-11 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т | 15,00 | 2,62 | 0,04 | 39 | 28 | 1 | 3,00 | 45 |
| | | | | 1,88 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 65 | Ц8-482-12 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,35Т | 3,00 | 3,26 | 0,04 | 10 | 8 | - | 4,00 | 12 |
| | | | | 2,51 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 66 | Ц8-482-15 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ | 2,00 | 5,21 | 0,05 | 10 | 7 | - | 5,00 | 10 |
| | | | | 3,57 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 1,2Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 67 | Е20-579 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200 | 5,00 | 16,29 | 0,10 | 81 | 9 | - | 3,01 | 15 |
| | | | | 1,71 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 68 | Е20-583 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-5-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 450 | 1,00 | 28,51 | 0,17 | 29 | 2 | - | 3,65 | 4 |
| | | | | 2,09 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 69 | Е20-579 | -УЗЕЛ ПРОХОДА В ИСКРОИЗОЛЯЦИОННОМ ИСПОЛНЕНИЕ Д200ММ | 2,00 | 26,06 | 0,17 | 52 | 5 | - | 3,01 | 6 |
| | | | | 2,74 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | К=1,6 ПО ВЕСУ | | | | | | | | |
| 70 | Е20-580 | -ТОЖЕ,Д250ММ | 1,00 | 28,88 | 0,17 | 29 | 3 | - | 3,01 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 2,91 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | К=1,7 ПО ВЕСУ | | | | | | | | |
| 71 | Е20-582 | -ТОЖЕ,Д400ММ | 1,00 | 40,21 | 0,25 | 40 | 3 | - | 3,65 | 4 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 3,13 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | К=1,5 ПО ВЕСУ | | | | | | | | |
| 72 | Е20-584 | -ТОЖЕ,Д500ММ | 6,00 | 44,41 | 0,25 | 266 | 19 | 1 | 3,65 | 22 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 3,13 | 0,08 | | | - | 0,10 | 1 |
| | | К=1,5 ПО ВЕСУ | | | | | | | | |
| 73 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 3,00 | 1,47 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 74 | Е20-418 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315 | 8,00 | 0,90 | 0,01 | 7 | 5 | - | 1,09 | 9 |
| | | 1ШТ | | 0,65 | - | | | - | - | - |
| 75 | С130-570 | -КЛАПАН А3Е.028.000 | 4,00 | 7,32 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С130-603 | -ТОЖЕ А3Д077.000 | 4,00 | 4,18 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | Е20-419 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630 | 3,00 | 1,48 | 0,03 | 4 | 3 | - | 1,62 | 5 |
| | | 1ШТ | | 0,96 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 78 | С130-572 | -КЛАПАН А3Е.028.000.04 | 3,00 | 14,70 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 79 | Е20-426 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4500 | 1,00 | 3,21 | 0,10 | 3 | 2 | - | 2,74 | 3 |
| | | 1ШТ | | 1,60 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 80 | С130-587 | -КЛАПАН А3Е027,000,01 | 1,00 | 49,04 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | К=1,22 ПО ВЕСУ | | | | | | | | |
| 81 | Е20-656 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | 6,00 | 16,32 | 0,50 | 98 | 12 | 3 | 3,12 | 19 |
| | | ШТ | | 1,97 | 0,15 | | | 1 | 0,19 | 1 |
| 82 | Е20-400 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 | 35,00 | 1,46 | 0,05 | 51 | 31 | 2 | 1,41 | 49 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 83 | Е20-401 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 | 35,00 | 1,52 | 0,05 | 53 | 31 | 2 | 1,41 | 49 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 84 | Е20-760 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 | 2,00 | 6,25 | 0,46 | 13 | 6 | 1 | 5,38 | 11 |
| | | ШТ | | 2,97 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 85 | С130-710 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85 | 1,00 | 50,20 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 86 | С130-714 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45 | 1,00 | 89,30 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 87 | Е20-762 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 | 2,00 | 9,03 | 1,21 | 18 | 8 | 3 | 7,61 | 15 |
| | | ШТ | | 4,22 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| 88 | С130-716 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-102,5 | 2,00 | 327,00 | - | 654 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 89 | Е20-1010 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,6Т | 2,00 | 6,10 | 1,46 | 12 | 9 | 3 | 8,42 | 17 |
| | | ШТ | | 4,59 | 0,44 | | | 1 | 0,57 | 1 |
| 90 | С130-728 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-12-02,, | 2,00 | 428,00 | - | 856 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

409-14-77.92 Ал.74.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-136,02 | | | | | | | | |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 91 | Е20-697 | -УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 | 0,25 | 36,29 | 0,26 | 9 | 1 | - | 6,02 | 2 |
| | | | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 92 | С121-2115 | -КОРОБКА КО.000-02 | 0,10 | 370,00 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | С121-2116 | -ТОЖЕ КО.000-03 | 0,13 | 323,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 94 | Е20-399 | -МОНТАЖ | 2,20 | 4,97 | 0,31 | 11 | 6 | - | 4,66 | 10 |
| | | 100КГ | | 2,69 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 95 | Е20-696 | -ПАТРУБКИ | 0,70 | 36,23 | 0,49 | 25 | 4 | - | 10,32 | 7 |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 96 | Е16-100 | -ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ | 1,00 | 2,90 | 0,12 | 3 | 1 | - | 0,92 | 1 |
| | | ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | 0,59 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 97 | Е16-103 | -ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ | 1,00 | 4,83 | 0,17 | 5 | 1 | - | 1,39 | 1 |
| | | ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | | 0,88 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 98 | Е20-468 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А | 2,00 | 104,13 | 0,09 | 208 | 5 | - | 4,41 | 9 |
| | | | | 2,59 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 99 | С121-2116 | -КОРОБА ТИПА А1ГО16,18 | 2,17 | 323,00 | - | 701 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 100 | Е20-399 | -МОНТАЖ | 21,72 | 4,97 | 0,31 | 108 | 58 | 7 | 4,66 | 101 |
| | | 100КГ | | 2,69 | 0,10 | | | 2 | 0,13 | 3 |
| 101 | Е20-33 | -ПЕРЕХОД С СЕЧЕНИЯ 1663Х2542 НА Д1250 | 15,00 | 5,58 | 0,04 | 84 | 5 | - | 0,60 | 9 |
| | | М2 | | 0,34 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 102 | С121-2115 | -КОРОБ ВСАСЫВАЮЩИЙ ТИПА КВ1 | 0,12 | 370,00 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | Е20-399 | -МОНТАЖ | 1,20 | 4,97 | 0,31 | 6 | 3 | - | 4,66 | 6 |
| | | 100КГ | | 2,69 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 104 | С121-2095 | -НАСАДКИ С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ | 0,31 | 393,00 | - | 122 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 105 | Е20-485 | -МОНТАЖ | 3,10 | 4,44 | 0,27 | 14 | 8 | 1 | 4,04 | 13 |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,47 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 106 | Е20-526 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280 | 3,00 | 9,37 | 0,03 | 28 | 8 | - | 4,30 | 13 |
| | | 1ШТ | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 107 | Е20-438 | -ЗАСЛОНКА Р200Р | 15,00 | 8,95 | 0,02 | 134 | 11 | - | 1,28 | 19 |
| | | 1ШТ | | 0,75 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 108 | Е20-440 | -ТОЖЕ,Р250Р | 8,00 | 9,27 | 0,02 | 74 | 6 | - | 1,28 | 10 |
| | | 1ШТ | | 0,75 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 109 | Е20-444 | -ТОЖЕ,Р400Р | 1,00 | 14,16 | 0,05 | 14 | 1 | - | 2,17 | 2 |
| | | 1ШТ | | 1,28 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 110 | Е20-446 | -ТОЖЕ,Р500Р | 2,00 | 16,36 | 0,05 | 33 | 3 | - | 2,17 | 4 |
| | | 1ШТ | | 1,28 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 111 | Е20-450 | -ТОЖЕ,Р800Р | 1,00 | 26,48 | 0,07 | 26 | 2 | - | 2,69 | 3 |
| | | 1ШТ | | 1,57 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 112 | Е20-440 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х250 | 2,00 | 9,27 | 0,02 | 19 | 2 | - | 1,28 | 3 |
| | | 1ШТ | | 0,75 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 113 | Е20-462 | -ЗАСЛОНКА Р600Х600Э | 1,00 | 78,43 | 0,09 | 78 | 3 | - | 4,41 | 4 |
| | | 1ШТ | | 2,59 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 114 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | 6,00 | 1,52 | 0,05 | 9 | 5 | - | 1,41 | 8 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 115 | Е20-408 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | 8,00 | 1,67 | 0,05 | 13 | 7 | - | 1,41 | 11 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 116 | Е20-402 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | 9,00 | 2,70 | 0,05 | 24 | 8 | - | 1,41 | 13 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 117 | Е20-403 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400 | 6,00 | 3,54 | 0,05 | 21 | 5 | - | 1,41 | 8 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 118 | Е20-405 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400 | 8,00 | 4,24 | 0,05 | 34 | 7 | - | 1,41 | 11 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 119 | Е20-644 | -УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000 | 2,00 | 1,78 | 0,10 | 4 | 2 | - | 1,36 | 3 |
| | | ШТ | | 0,78 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 120 | 0130-2699 | -ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-3 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ | 2,00 | 18,50 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 250ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,92КГ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 121 | Е20-393 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ПОДА4ЕЙ ВОЗДУХА В РАБО4УЮ ЗОНУ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 630/2000 | 4,00 | 2,50 | 0,13 | 10 | 8 | - | 3,14 | 13 |
| | | | | 1,96 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 122 | С130-2793 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРЯМОТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ВР 5,0 ДИАМЕТР КАРКАСА 500ММ | 1,00 | 43,10 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 123 | С130-2795 | -ТОЖЕ ВРК-7 | 3,00 | 43,70 | - | 131 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 124 | С121-2114 | -ПОДДОН | 0,08 | 441,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 125 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 35,00 | 1,20 | 0,01 | 42 | 8 | - | 0,37 | 13 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 126 | Е20-475 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУ4НЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000 | 6,00 | 1,77 | 0,05 | 11 | 8 | - | 2,17 | 13 |
| | | | | 1,28 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 127 | С130-2947 | -КЛАПАН КО | 6,00 | 24,90 | - | 149 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 128 | С130-2948 | -ТОЖЕ КО-02 | 6,00 | 27,60 | - | 166 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 129 | Е20-477 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУ4НЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000/4000 | 3,00 | 3,39 | 0,09 | 10 | 6 | - | 3,16 | 9 |
| | | | | 1,86 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 130 | С130-2950 | -КЛАПАН КО-05 | 2,00 | 35,20 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 131 | С130-2951 | -ТОЖЕ КОП-06 | 1,00 | 41,70 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВОЗДУХОВОДЫ НА ВЫСОТЕ ДО 8М | | | | | | | | |
| 132 | Е20-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 4,50 | 7,51 | 0,05 | 34 | 5 | - | 1,68 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | 1,07 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 133 | Е20-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 85,50 | 5,55 | 0,05 | 475 | 91 | 4 | 1,88 | 160 |
| | | 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | | 1,07 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 134 | Е20-4 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 83,10 | 5,41 | 0,05 | 450 | 89 | 4 | 1,88 | 156 |
| | | 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | | 1,07 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 135 | Е20-5 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 62,30 | 4,84 | 0,05 | 302 | 51 | 3 | 1,45 | 90 |
| | | 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 | | 0,82 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 136 | Е20-6 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 37,70 | 4,99 | 0,05 | 188 | 31 | 2 | 1,45 | 55 |
| | | 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 | | 0,82 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 137 | Е20-7 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 17,80 | 5,01 | 0,05 | 89 | 13 | 1 | 1,24 | 22 |
| | | 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 | | 0,71 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 138 | Е20-9 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 10,00 | 4,66 | 0,05 | 47 | 5 | - | 0,85 | 9 |
| | | 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800 | | 0,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 139 | Е20-3 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 9,60 | 5,55 | 0,05 | 53 | 10 | - | 1,88 | 18 |
| | | 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 | | 1,07 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 140 | Е20-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 9,00 | 5,79 | 0,05 | 52 | 10 | - | 1,88 | 17 |
| | | 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 | | 1,07 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 141 | Е20-11 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 3,00 | 5,45 | 0,05 | 16 | 2 | - | 1,45 | 4 |
| | | 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 | | 0,82 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 142 | Е20-14 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 315,00 | 5,62 | 0,05 | 1770 | 151 | 16 | 0,85 | 269 |
| | | 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 | | 0,48 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 143 | Е20-15 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 32,20 | 5,50 | 0,05 | 177 | 13 | 1 | 0,69 | 22 |
| | | 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000 | | 0,39 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 144 | Е20-107 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 22,00 | 6,26 | 0,05 | 138 | 24 | 1 | 1,88 | 41 |
| | | 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | | 1,07 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 145 | Е20-109 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 1,60 | 6,08 | 0,05 | 10 | 2 | - | 1,88 | 3 |
| | | 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 | | 1,07 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО 315 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 146 | Е20-110 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 | 25,80 | 5,56 | 0,05 | 143 | 21 | 1 | 1,45 | 37 |
| | | | | 0,82 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 147 | Е20-112 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 | 55,50 | 5,83 | 0,05 | 324 | 39 | 3 | 1,24 | 69 |
| | | | | 0,71 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 148 | Е20-113 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 800 | 17,60 | 5,58 | 0,05 | 98 | 8 | 1 | 0,85 | 15 |
| | | | | 0,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 149 | Е20-108 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 | 3,20 | 6,56 | 0,05 | 21 | 3 | - | 1,88 | 6 |
| | | | | 1,07 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 150 | Е20-118 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600 | 61,20 | 6,78 | 0,05 | 415 | 29 | 3 | 0,85 | 52 |
| | | | | 0,48 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 151 | Е20-119 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4000 | 32,00 | 6,67 | 0,05 | 213 | 12 | 1 | 0,69 | 22 |
| | | | | 0,39 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 152 | Е20-132 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 | 46,60 | 7,50 | 0,05 | 349 | 50 | 2 | 1,88 | 87 |
| | | | | 1,07 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 153 | Е20-133 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 | 46,60 | 6,93 | 0,05 | 323 | 38 | 2 | 1,45 | 68 |
| | | | | 0,82 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 154 | Е20-139 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000 | 2,80 | 8,44 | 0,05 | 24 | 3 | - | 1,88 | 5 |
| | | | | 1,07 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 155 | ПР-Т24-15С ТР96 | -ПАЙКА ШВОВ ПЛОТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ | 150,00 | 0,71 | - | 107 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 156 | С130-640 | -ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 8281 | 75,00 | 0,13 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 157 | С130-1487 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 | 2,00 | 3,75 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 158 | Ц12-698-12 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 76ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 89ММ | 9,00 | 5,36 | 0,70 | 48 | 25 | 6 | 4,00 | 36 |
| | | | | 2,81 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 159 | Ц12-698-10 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ | 2,00 | 6,30 | 0,81 | 13 | 6 | 1 | 5,00 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ | | 3,13 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 160 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | 10,00 | 7,71 | 0,20 | 77 | 21 | 2 | 3,10 | 31 |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | | 2,05 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 161 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | 10,00 | 13,88 | 0,26 | 139 | 16 | 3 | 1,19 | 12 |
| | | 100М2 | | 1,62 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 162 | Е13-159 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 | 0,14 | 21,60 | 0,34 | 3 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 1,96 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 163 | Е26-91 | -ПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА | 0,46 | 111,00 | 21,40 | 51 | 6 | 10 | 18,80 | 9 |
| | | М3 | | 12,40 | 8,01 | | | 4 | 10,33 | 5 |
| 164 | Е26-13 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,25 | 11,60 | 0,31 | 3 | 2 | - | 12,80 | 3 |
| | | ПЛИТАМИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ | | 6,94 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 165 | С114-119 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ | 0,26 | 19,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-125 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 166 | Е26-79 | -ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ИЛИ | 0,12 | 50,00 | 1,66 | 6 | 3 | - | 48,60 | 6 |
| | | СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА | | 28,10 | 0,50 | | | - | 0,65 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 167 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 22887 | 1444 | 142 | | 2442 |
| | | | РУБ. | | | | | 37 | | 46 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 284 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 217 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 356 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 72 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22603 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 8255 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1427 | - | | - |

409-14-77.92 Ал.7 ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 12821 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3086 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 279 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 552 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2057 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 27746 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2699 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1979 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 26102 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2771 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2041 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

gost.e-ecolog.ru