ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I4-76.92

# ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
## ВАРИАНТ 2 КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АЛЬБОМ 7
ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ СТР. 86-174

25281-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

# ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


| №№ пп | №№ смет | Наименование | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | 2-I-9 | Оборудование технологических систем | -87- |
| 2 | 2-I-I0 | Строительные работы к смете 2-I-9 | -106- |
| 3 | 2-I-II | Электроосвещение | -108- |
| 4 | 2-I-I2 | Силовое электрооборудование | -114- |
| 5 | 2-I-I3 | Автоматизация | -129- |
| 6 | 2-I-I4 | Нестандартизированное оборудование - электротехническая часть | -140- |
| 7 | 2-I-I5 | Слаботочные устройства | -155- |
| 8 | 2-I-I6 | Автоматическая пожарная сигнализация | -159- |
| 9 | 2-I-I7 | Технологическое оборудование | -164- |
| I0 | 2-I-I8 | Воздухоснабжение | -166- |
| II | 2-I-I9 | Инструмент, оснастка и производственный инвентарь | -169- |
| I2 | 2-I-20 | Хозяйственный инвентарь | -171- |
| I3 | 2-I-2I | Мебельное оборудование | -172- |
| I4 | 2-I-22 | Шкафчики для одежды | -173- |

Локальная смета № 2-I-9

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На приобретение и монтаж оборудования технологических систем производственных помещений

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 22,48 тыс.руб. |
| В том числе: | |
| оборудования | I6,66 тыс.руб. |
| монтажных работ | 5,82 тыс.руб. |
| Нормативная трудоёмкость | I872 чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | I723 чел.-ч. |
| Сметная зарплата | I,I9 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоим. един. руб. оборуд. / монтаж. работ | Общая стоимость, руб. оборудования | Монтажных работ всего | Монтажных работ основной зарплаты | Монтажных работ эксплт. машин / в т.ч. з/платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не зан. обслужив. машин на ед. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не зан. обслужив. машин всего | Общая масса оборуд. т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | Раздел I. Система сточных вод от мойки автомашин | | | | | | | | | |
| I | Ц7-28I-I | -Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый, объёмный вихревой, поршневой, приводной роторный, массой 0,9Iт шт | 2,00 | —<br>25,60 | - | 5I | 28 | 7<br>3 | 26,00<br>2,05 | 52<br>4 | - |
| 2 | 230I-6062 | -Насос ГНОМ40-I8Т 76,000 кг шт | 2,00 | 380,00<br>- | 760 | - | - | - | - | - | —<br>0,I5 |
| 3 | Пр-т 23-034 2I0I-00I | -Скорый открытый фильтр шт | 2,00 | 997,50<br>- | I995 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ц8-6-4 | -Монтаж шт | 2,00 | —<br>42,60 | - | 85 | 56 | I5<br>7 | 50,00<br>4,37 | I00<br>9 | - |
| 5 | I906-20I5 | -Кран подвесной электрический | I,00 | I260,00 | I260 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6,0 1,500 Т ШТ | | - | | | | - | - | - | 1,50 |
| 6 | ПР-Т23-03Ч 2П01-001 | -ГИДРОЦИКЛОН ШТ | 2,00 | 1767,00 | 3534 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ц18-1-4 | -МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА ШТ | 2,00 | - | - | 56 | 32 | 11 | 31,00 | 62 | - |
| | | | | 28,10 | | | | 5 | 2,98 | 6 | - |
| 8 | ПР-Т23-03Ч 01-001 | -РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ШТ | 1,00 | 2023,95 | 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ц18-1-8 | -МОНТАЖ ШТ | 1,00 | - | - | 103 | 46 | 17 | 84,00 | 84 | - |
| | | | | 103,00 | | | | 7 | 9,09 | 9 | - |
| 10 | ПР-Т23-03Ч 2П01-001 | -КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ШТ | 1,00 | 420,00 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ц18-1-2 | -МОНТАЖ ШТ | 1,00 | - | - | 20 | 12 | 2 | 24,00 | 24 | - |
| | | | | 20,40 | | | | 1 | 1,10 | 1 | - |
| 12 | 2307-10815 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ЛУ100;РУ16 ШТ | 2,00 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10,65 | | | | - | - | - | - |
| 13 | Ц12-803-4 | -МОНТАЖ ШТ | 2,00 | - | - | 7 | 6 | 1 | 5,00 | 10 | - |
| | | | | 3,71 | | | | - | 0,08 | - | - |
| 14 | 2307-11034 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10 ШТ | 2,00 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| | | | | 13,62 | | | | - | - | - | - |
| 15 | Ц12-802-3 | -МОНТАЖ ШТ | 2,00 | - | - | 4 | 3 | - | 3,00 | 6 | - |
| | | | | 2,08 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 16 | 2307-11036 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10 ШТ | 6,00 | - | - | 132 | - | - | - | - | - |
| | | | | 21,96 | | | | - | - | - | - |
| 17 | Ц12-802-5 | -МОНТАЖ ШТ | 6,00 | - | - | 45 | 20 | 2 | 6,00 | 36 | - |
| | | | | 7,52 | | | | - | 0,05 | - | - |
| 18 | С159-1374 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 КОМПЛЕКТ | 2,00 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4,87 | | | | - | - | - | - |
| 19 | С159-1377 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 КОМПЛЕКТ | 6,00 | - | - | 53 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8,77 | | | | - | - | - | - |
| 20 | Ц12-2-4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 0,02 | - | - | 4 | 4 | - | 328,00 | 7 | - |
| | | | | 194,00 | | | | - | 1,87 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ | | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 21 | С159-3314 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д38,2ММ | 0,02 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 790,32 | | | | - | - | - | - |
| 22 | Ц12-2-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ | 0,25 | - | - | 31 | 29 | 1 | 200,00 | 50 | - |
| | | | | 125,00 | | | | - | 1,54 | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 23 | С159-3317 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57,2ММ | 0,25 | - | - | 154 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 614,10 | | | | - | - | - | - |
| 24 | Ц12-2-7 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ | 0,04 | - | - | 4 | 3 | - | 134,00 | 5 | - |
| | | | | 97,80 | | | | - | 9,98 | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 25 | С159-3326 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89,2,8ММ | 0,04 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 471,70 | | | | - | - | - | - |
| 26 | Ц12-2-8 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ | 0,90 | - | - | 71 | 56 | 12 | 110,00 | 99 | - |
| | | | | 79,10 | | | | 6 | 9,18 | 8 | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 27 | С159-3333 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д102,2,8 | 0,90 | - | - | 394 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 437,88 | | | | - | - | - | - |
| 28 | Е22-61 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 200ММ | 3,00 | - | - | 31 | 1 | - | 0,40 | 1 | - |
| | | | | 10,30 | | | | - | 0,03 | - | - |
| | | М | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | 9993 | 512 | 296 | 68 | | 536 | 1,65 |
| | | | РУБ. | | | | | 29 | | 37 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 364 | | | | |
| | | | РУБ. | | 753 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 10746 | - | - | - | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 826 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 1338 | 296 | 68 | | 573 | 1,65 |
| | | | РУБ. | | | | | 29 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 239 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 19 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 43 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 10746 | 1577 | 339 | 68 | | 592 | 1,65 |
| | | | РУБ. | | | | | 29 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 128 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 10746 | 1705 | 339 | 68 | | 592 | 1,65 |
| | | | РУБ. | | | | | 29 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | 12451 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 592 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 368 | - | | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОЧИЩЕНОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ | | | | | | | | | |
| 29 | ПР-Т23-01Д ОП49П06-25 4 | -НАСОС СД50/10 | 1,00 | 165,00 | 165 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | | | | - | - | - | - |
| 30 | НОМ.ЯСНОГО РСК.3-ДА | -КАСОС ЦНС32/220 | 1,00 | 405,00 | 405 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | | | | - | - | - | - |
| 31 | 15-01П01-4 23 | -ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4А200Л | 1,00 | 375,00 | 375 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | | | | - | - | - | - |
| 32 | Ц7-281-1 | -МОНТАЖ | 2,00 | - | - | 52 | 28 | 7 | 26,00 | 52 | - |
| | | | ШТ | 26,02 | | | | 3 | 2,05 | 4 | - |
| 33 | ПР-Т23-03Ч 2 | -ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЕМКОСТЬ | 1,00 | 697,50 | 698 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | | | | - | - | - | - |
| 34 | Ц18-1-4 | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 28 | 16 | 5 | 31,00 | 31 | - |
| | | | ШТ | 28,10 | | | | 2 | 2,98 | 3 | - |
| 35 | 2307-10777 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16С13НЖ,ДУ100,РУ40 | 1,00 | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | 36,23 | | | | - | - | - | - |
| 36 | Ц12-791-6 | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 4 | 4 | - | 6,00 | 6 | - |
| | | | ШТ | 4,39 | | | | - | 0,18 | - | - |
| 37 | С159-1417 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ | 1,00 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12,30 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 | | | | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | | |
| 38 | 2307-10814 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ80;РУ16 | 1,00 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8,23 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 39 | Ц12-803-4 | -КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 | 1,00 | - | - | 4 | 3 | - | 5,00 | 5 | - |
| | | | | 3,71 | | | | - | 0,08 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 40 | 2307-10021 | -КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10 | 2,00 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1,59 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 41 | 2307-11181 | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3296.ДУ100;РУ25 | 1,00 | - | - | 64 | - | - | - | - | - |
| | | | | 63,68 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 42 | 2307-11035 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ80,РУ10 | 1,00 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 18,67 | | | | - | - | - | - |
| 43 | 2307-11036 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10 | 6,00 | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 21,96 | | | | - | - | - | - |
| 44 | Ц12-802-5 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 | 7,00 | - | - | 53 | 24 | 2 | 6,00 | 42 | - |
| | | | | 7,52 | | | | - | 0,05 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 45 | С159-1376 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА80 | 1,00 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6,18 | | | | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | | |
| 46 | С159-1377 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 | 5,00 | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8,77 | | | | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | | |
| 47 | С159-1417 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 | 1,00 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12,30 | | | | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | | |
| 48 | Ц12-2-7 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ | 0,25 | - | - | 24 | 20 | 4 | 134,00 | 34 | - |
| | | | | 97,80 | | | | 2 | 9,98 | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | | |
| 49 | С159-3326 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89ММ | 0,25 | - | - | 118 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 471,70 | | | | - | - | - | - |
| 50 | Ц12-2-8 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ | 0,40 | - | - | 32 | 25 | 5 | 110,00 | 44 | - |
| | | | | 79,10 | | | | 3 | 9,18 | 4 | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 51 | С159-3333 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д100ММ | 0,40 | - | - | 182 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 454,79 | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | 1643 | 197 | 120 | 23 | | 214 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 13 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 143 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | 124 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 1767 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 614 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 811 | 120 | 23 | | 227 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 96 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 8 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1767 | 907 | 137 | 23 | | 235 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1767 | 979 | 137 | 23 | | 235 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | 2746 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 235 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 147 | - | | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | | | | | | | | | |
| 52 | 2307-11036 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10 | 5,00 | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21,96 | | | | - | - | - | - |
| 53 | Ц12-802-5 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;80-100 | 5,00 | - | - | 38 | 17 | 1 | 6,00 | 30 | - |
| | | | | 7,52 | | | | - | 0,05 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 54 | С159-1377 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 | 5,00 | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8,77 | | | | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | | |
| 55 | 2307-10021 | -КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10 | 21,00 | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1,59 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 56 | Ц12-2-8 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ | 0,29 | - | - | 23 | 18 | 4 | 110,00 | 32 | - |
| | | | | 79,10 | | | | 2 | 9,18 | 3 | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 57 | С159-3333 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д100,3 | 0,29 | - | - | 137 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| | | | | 471,70 | | | | - | - | - | - |
| 58 | Ц12-118-3 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ | 27,00 | - | - | 38 | 34 | 3 | 2,00 | 54 | - |
| | | | | 1,41 | | | | 1 | 0,03 | 1 | - |
| | | М | | | | | | | | | |
| 59 | С159-488 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ110 | 2,70 | - | - | 67 | - | - | - | - | - |
| | | | | 24,80 | | | | - | - | - | - |
| | | 10М | | | | | | | | | |
| 60 | Ц12-118-7 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 225 ММ | 3,00 | - | - | 8 | 7 | 1 | 4,00 | 12 | - |
| | | | | 2,66 | | | | - | 0,10 | - | - |
| | | М | | | | | | | | | |
| 61 | С159-494 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ225 | 0,30 | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| | | | | 97,00 | | | | - | - | - | - |
| | | 10М | | | | | | | | | |
| 62 | С159-635 | -ТРОЙНИК Т45-100Х100 | 0,90 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | | | | | | | | |
| | | | | 6,78 | | | | - | - | - | - |
| 63 | С159-644 | -ЗАГЛУШКА 3-100 | 0,50 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | | | | | | | | |
| | | | | 2,48 | | | | - | - | - | - |
| 64 | С159-662 | -УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ110 | 0,40 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | | | | | | | | |
| | | | | 14,20 | | | | - | - | - | - |
| 65 | С159-710 | -ПЕРЕХОДНИКИ ДИАМЕТРОМ140Х110 | 0,40 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10ШТ | | 6,03 | | | | - | - | - | - |
| 66 | Е22-366 | -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 2,20 | - | - | 13 | 8 | 4 | 5,84 | 13 | - |
| | | 10ЧАСТЕЙ | | 5,98 | | | | 1 | 0,88 | 2 | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. - | - | 120 | 84 | 13 | | 141 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 4 | | 6 | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | 97 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. | - | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | РУБ. | | 435 | | | | | |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | | 555 | 84 | 13 | | 147 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 4 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 66 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | РУБ. | | - | - | - | | 5 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 12 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | - | 621 | 96 | 13 | | 152 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 4 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 49 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | - | 670 | 96 | 13 | | 152 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 4 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 670 | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | | 152 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | 100 | - | | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ | | | | | | | | | |
| 67 | 2301-1024 | -НАСОС=К 160/20 0,370 Т | 1,00 | 345,00 | 345 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | 0,37 |
| 68 | Ц7-281-1 | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 26 | 14 | 4 | 26,00 | 26 | - |
| | | ШТ | | 26,02 | | | | 2 | 2,05 | 2 | - |
| 69 | ПР-Т23-034 2 | -ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИЕМА ВОДЫ | 1,00 | 997,50 | 998 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 70 | Ц18-1-5 | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 33 | 19 | 7 | 35,00 | 35 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 32,50 | | | | 3 | 4,19 | 4 | - |
| 71 | 2307-10816 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ150;РУ16 | 1,00 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 14,27 | | | | - | - | - | - |
| 72 | Ц12-802-7 | -МОНТАЖ КЛАПАНА | 1,00 | - | - | 9 | 5 | 1 | 8,00 | 8 | - |
| | | ШТ | | 9,42 | | | | - | 0,15 | - | - |
| 73 | 2307-11038 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ150,РУ10 | 5,00 | - | - | 181 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 36,23 | | | | - | - | - | - |
| 74 | Ц12-802-7 | -МОНТАЖ | 5,00 | - | - | 47 | 24 | 4 | 8,00 | 40 | - |
| | | ШТ | | 9,42 | | | | 1 | 0,15 | 1 | - |
| 75 | 2307-11039 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ200,РУ10 | 1,00 | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 57,10 | | | | - | - | - | - |
| 76 | Ц12-802-8 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200 | 1,00 | - | - | 13 | 7 | 1 | 11,00 | 11 | - |
| | | ШТ | | 12,60 | | | | - | 0,25 | - | - |
| 77 | С159-1379 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 | 5,00 | - | - | 64 | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | 12,70 | | | | - | - | - | - |
| 78 | С159-1380 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200 | 1,00 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | 14,10 | | | | - | - | - | - |
| 79 | Ц12-2-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ | 0,01 | - | - | 3 | 3 | - | 521,00 | 5 | - |
| | | Т | | 324,00 | | | | - | 3,03 | - | - |
| 80 | ПР-Т23-10Д ОП13 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д14ММ | 0,01 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 1647,00 | | | | - | - | - | - |
| 81 | Ц12-2-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ | 0,05 | - | - | 6 | 6 | - | 200,00 | 10 | - |
| | | Т | | 125,00 | | | | - | 1,54 | - | - |
| 82 | С159-3317 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ | 0,05 | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 614,10 | | | | - | - | - | - |
| 83 | Ц12-2-7 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ | 0,01 | - | - | 1 | 1 | - | 134,00 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ | | 97,80 | | | | - | 9,98 | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 84 | С159-3326 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89ММ | 0,01 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 471,70 | | | | - | - | - | - |
| 85 | Ц12-2-8 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ | 0,69 | - | - | 55 | 43 | 9 | 110,00 | 76 | - |
| | | | | 79,10 | | | | 5 | 9,18 | 6 | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 86 | С159-3333 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д202ММ | 0,21 | - | - | 92 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 437,88 | | | | - | - | - | - |
| 87 | С159-3348 | -ТО ЖЕ Д159ММ | 0,48 | - | - | 183 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 380,92 | | | | - | - | - | - |
| 88 | Ц12-2-9 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ | 0,07 | - | - | 4 | 3 | - | 63,00 | 4 | - |
| | | | | 51,10 | | | | - | 7,55 | 1 | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 89 | С159-3358 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д219ММ | 0,07 | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 342,65 | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | 1343 | 198 | 125 | 26 | | 216 | 0,37 |
| | | | | РУБ. | | | | 11 | | 14 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | 151 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | 102 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. | 1445 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | РУБ. | | 680 | | | | | |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | | 878 | 125 | 26 | | 230 | 0,37 |
| | | | | РУБ. | | | | 11 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 99 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | РУБ. | | - | - | - | | 8 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 17 | - | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1445 | 977 | 142 | 26 | | 238 | 0,37 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 75 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1445 | 1052 | 142 | 26 | | 238 | 0,37 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | 2497 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 238 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 153 | - | | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ | | | | | | | | | |
| 90 | 23-0342 | -КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 1,00 | 525,25 | 525 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 91 | Ц16-1-3 | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 24 | 14 | 3 | 27,00 | 27 | - |
| | | ШТ | | 23,90 | | | | 1 | 1,86 | 2 | - |
| 92 | 2307-11034 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР.ДУ50,РУ10 | 2,00 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 13,62 | | | | - | - | - | - |
| 93 | Ц12-802-3 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 2,00 | - | - | 4 | 3 | - | 3,00 | 6 | - |
| | | 1МПА.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 | | 2,08 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 94 | С159-1374 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ | 2,00 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 | | 4,87 | | | | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | | |
| 95 | Ц12-2-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ | 0,08 | - | - | 10 | 9 | - | 200,00 | 16 | - |
| | | СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ | | 125,00 | | | | - | 1,54 | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 96 | С159-3317 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ | 0,08 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 55,20 | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | 525 | 38 | 26 | 3 | | 49 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 29 | | | | |
| | | | РУБ. | | 41 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 566 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 41 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 79 | 26 | 3 | | 51 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 2 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 566 | 100 | 29 | 3 | | 53 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 566 | 108 | 29 | 3 | | 53 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | 674 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 30 | - | | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 6, СИСТЕМА ОСАДКА | | | | | | | | | |
| 97 | ПР-Т23-034 | -БАДЬЯ ДЛЯ ОСАДКА | 2,00 | 429,75 | 859 | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 98 | Ц18-1-2 | -МОНТАЖ | 2,00 | - | - | 41 | 25 | 4 | 24,00 | 48 | - |
| | | ШТ | | 20,40 | | | | 2 | 1,10 | 2 | - |
| 99 | 2307-11036 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10 | 1,00 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 21,96 | | | | - | - | - | - |
| 100 | Ц12-802-5 | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 | 1,00 | - | - | 8 | 3 | - | 6,00 | 6 | - |
| | | ШТ | | 7,52 | | | | - | 0,05 | - | - |
| 101 | 0159-1377 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 | 1,00 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | 8,77 | | | | - | - | - | - |
| 102 | Ц12-118-3 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО | 21,00 | - | - | 30 | 26 | 1 | 2,00 | 42 | - |
| | | | | 1,41 | | | | - | 0,03 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОХОДА, 110 ММ | | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | | |
| 103 | С159-551 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ110 | 2,10 | - | - | 54 | - | - | - | - | - |
| | | | | 25,70 | | | | - | - | - | - |
| | | 10М | | | | | | | | | |
| 104 | С159-632 | -ТРОЙНИК Т90-100Х100 | 0,40 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 5,83 | | | | - | - | - | - |
| 105 | С159-644 | -ЗАГЛУШКА З-100 | 0,30 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 2,48 | | | | - | - | - | - |
| 106 | С159-662 | -УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ110 | 0,50 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 14,20 | | | | - | - | - | - |
| 107 | Е22-366 | -УСТАНОВКА | 1,30 | - | - | 8 | 4 | 3 | 5,84 | 8 | - |
| | | 10ЧАСТЕЙ | | 5,98 | | | | 1 | 0,88 | 1 | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | 859 | 87 | 58 | 8 | | 104 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 3 | | 4 | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | 66 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | 64 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. | 923 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | РУБ. | | 95 | | | | | |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | | 182 | 58 | 8 | | 108 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 3 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 48 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | РУБ. | | - | - | - | | 4 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | 923 | 230 | 67 | 8 | | 112 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 3 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 19 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | 923 | 249 | 67 | 8 | | 112 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 3 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | 1172 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 112 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 70 | - | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА | | | | | | | | | |
| 108 | 240401-72 | -КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ=1101-В5 | 2,00 | 525,00 | 1050 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0,500 Т ШТ | | - | | | | - | - | - | 1,00 |
| 109 | Ц7-1-2 | -АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 1,2 | 2,00 | - | - | 262 | 194 | 10 | 154,00 | 308 | - |
| | | КОМПЛ | | 130,80 | | | | 4 | 2,76 | 6 | - |
| 110 | 2307-10366 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25;РУ16 | 2,00 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,59 | | | | - | - | - | - |
| 111 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 2,00 | - | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | ШТ | | 0,75 | | | | - | - | - | - |
| 112 | 2307-10369 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ50;РУ16 | 2,00 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 3,73 | | | | - | - | - | - |
| 113 | Ц12-807-4 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ | 2,00 | - | - | 2 | 2 | - | 2,00 | 4 | - |
| | | ШТ | | 0,91 | | | | - | - | - | - |
| 114 | Ц12-2-3 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ | 0,03 | - | - | 7 | 6 | - | 354,00 | 11 | - |
| | | Т | | 221,00 | | | | - | 2,06 | - | - |
| 115 | 23-10ДОП13 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д28.2ММ | 0,03 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 916,83 | | | | - | - | - | - |
| 116 | Ц12-2-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ | 0,14 | - | - | 18 | 16 | - | 200,00 | 28 | - |
| | | Т | | 125,00 | | | | - | 1,54 | - | - |
| 117 | С159-3317 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ | 0,14 | - | - | 86 | - | - | - | - | - |
| | | Т | | 614,10 | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ. | 1050 | 319 | 219 | 10 | | 353 | 1,00 |
| | | | | РУБ. | | | | 4 | | 6 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | 229 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | 78 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 1128 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 96 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 415 | 219 | 10 | | 359 | 1,00 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 176 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 15 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1128 | 591 | 250 | 10 | | 374 | 1,00 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1128 | 637 | 250 | 10 | | 374 | 1,00 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | 1765 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 374 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 254 | - | | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА | | | | | | | | | |
| 118 | 2307-10397 | -ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ40;РУ16 7,000 КГ ШТ | 1,00 | 21,00<br>- | 21 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - | - | - | 0,01 |
| 119 | Ц12-805-2 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25 | -КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 ШТ | 1,00 | -<br>2,60 | - | 3 | 2 | -<br>- | 3,00<br>0,03 | 3<br>- | -<br>- |
| 120 | 0159-1393 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 КОМПЛЕКТ | 1,00 | -<br>5,08 | - | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 121 | Ц12-802-3 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ | 1,00 | -<br>2,08 | - | 2 | 2 | -<br>- | 3,00<br>0,01 | 3<br>- | -<br>- |
| 122 | 2307-11034 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР.ДУ50,РУ10 ШТ | 1,00 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13,62 | | | | - | - | - | - |
| 123 | С159-1374 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 КОМПЛЕКТ | 1,00 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4,87 | | | | - | - | - | - |
| 124 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ | 1,00 | - | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 | - |
| | | | | 0,75 | | | | - | - | - | - |
| 125 | 2307-10217 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16 ШТ | 1,00 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1,81 | | | | - | - | - | - |
| 126 | Ц12-2-3 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т | 0,04 | - | - | 9 | 8 | - | 354,00 | 14 | - |
| | | | | 221,00 | | | | - | 2,06 | - | - |
| 127 | 23-10ДОП13 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д26ММ Т | 0,04 | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
| | | | | 916,83 | | | | - | - | - | - |
| 128 | Ц12-2-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т | 0,30 | - | - | 38 | 34 | 1 | 200,00 | 60 | - |
| | | | | 125,00 | | | | - | 1,54 | - | - |
| 129 | С159-3317 | -ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ Т | 0,30 | - | - | 184 | - | - | - | - | - |
| | | | | 614,10 | | | | - | - | - | - |
| 130 | 05-17П2-14 | -РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Д25ММ М | 0,40 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 0 | | | 1,98 | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | 21 | 90 | 47 | 1 | | 81 | 0,01 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | 48 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. | 22 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | РУБ. | | 211 | | | | | |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | | 301 | 47 | 1 | | 81 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 4 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 22 | 339 | 53 | 1 | | 85 | 0,01 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 22 | 364 | 53 | 1 | | 85 | 0,01 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | 386 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 85 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. СИСТЕМА ПОДАЧИ РЕАГЕНТА | | | | | | | | | |
| 131 | 23-03Ч2 | -ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СБОРНИК ВЭП3.3-001-0.04 | 1,00 | 55,95 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 132 | Ц18-1-1 | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 16 | 9 | 1 | 17,00 | 17 | - |
| | | ШТ | | 16,10 | | | | 1 | 0,85 | 1 | - |
| 133 | Ц12-802-3 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 | 1,00 | - | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 | - |
| | | ШТ | | 2,08 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 134 | 2307-11034 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10 | 1,00 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 13,62 | | | | - | - | - | - |
| 135 | С159-1374 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 | 1,00 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | 4,87 | | | | - | - | - | - |
| 136 | Ц12-118-2 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 63-90 ММ | 4,00 | - | - | 4 | 4 | - | 2,00 | 8 | - |
| | | М | | 1,07 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 137 | С159-548 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 | 0,40 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 10М | | 8,66 | | | | - | - | - | - |
| 138 | С159-659 | -УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63 | 0,30 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | | | | | | | | |

409-14-76.92 Ал.7 ч.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,95 | | | | - | - | - | - |
| 139 | Б22-365 | -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: | 0,30 | - | - | 1 | 1 | - | 3,89 | 1 | - |
| | | ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ | | 4,08 | | | | - | 0,58 | - | - |
| | | 10ШТ | | | | | | | | | |
| 140 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | 56 | 23 | 16 | 1 | | 29 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 17 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 60 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 23 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 46 | 16 | 1 | | 30 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 1 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 60 | 58 | 18 | 1 | | 31 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 60 | 62 | 18 | 1 | | 31 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | 122 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 15490 | 1564 | 991 | 153 | | 1723 | 3,03 |
| | | | РУБ. | | | | | 63 | | 83 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 1144 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | 1167 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 16657 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 3021 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 4605 | 991 | 153 | | 1806 | 3,03 |
| | | | РУБ. | | | | | 63 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 795 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 66 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 140 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 16657 | 5400 | 1131 | 153 | | 1872 | 3,03 |
| | | | РУБ. | | | | | 63 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 426 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 16657 | 5826 | 1131 | 153 | | 1872 | 3,03 |
| | | | РУБ. | | | | | 63 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 22483 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1872 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1194 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-I0

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На строительные работы к смете № 2-I-9

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,07 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость – 77 чел.-ч.
Трудозатраты построечные – 76 чел.-ч.
Сметная заработная плата – 0,04 тыс.руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. всего / в т.ч. основной зарплаты | Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего / в т.ч. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин на един. / всего | Затраты труда рабочих, обслуживающих машины на един. / всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | EI5-6I4 | -Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и тп. за 2 раза<br>I00 м2 | 0,56 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>– | 34 | 22 | – | 68,00<br>– | 38<br>– |
| 2 | EI-960 | -Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы<br>I00 м3 | 0,I5 | 74,50<br>74,50 | – | II | II | – | I54,00<br>– | 23<br>– |
| 3 | EI-968 | -Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы<br>I00 м3 | 0,I5 | 46,00<br>46,00 | – | 7 | 7 | – | 99,30<br>– | I5<br>– |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | 52 | 40 | – | | 76<br>– |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ – | руб. | | | 52 | – | – | | – |
| | | Материалы – | руб. | | | I2 | – | – | | – |

409-14-76.92 Ал.7ч.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ — ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

409-14-76.92 Ал.9 4.2



25281-07

Локальная смета № 2-I-II

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На приобретение и монтаж электрического освещения производственных помещений

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 2,45 тыс.руб. |
| В том числе: | |
| оборудования | 0,00 тыс.руб. |
| монтажных работ | 2,45 тыс.руб. |
| Нормативная трудоёмкость | 657 чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | 546 чел.-ч. |
| Сметная зарплата | 0,46 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоим. единицы руб. оборуд. | монтаж. работ | Общая стоимость, руб. оборудования | Монтажных работ всего | основной зарплаты | эксплуат. машин в т.ч. з/платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не зан. обсл. маш. обслужив. машины на ед. | всего | Общая масса оборуд. т брутто | нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | |
| | | Оборудование и его монтаж | | | | | | | | | | | |
| I | I504-0I0II | -Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 АП50Б-3МТУ3 АП505-3МУ3 ТУ I6-522.I39-78 I,300 кг шт | I,00 | 3,95 - | | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Ц8-525-2 | -Автомат одно- двух- | I,00 | - | | - | 3 | I | - | 2,00 | 2 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | | 2,88 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-612-2 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 | 0,01 | - | - | 4 | 1 | - | 248,00 | 2 | - |
| | | | | 386,00 | | | | - | 3,64 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 4 | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 0,02 | - | - | 4 | 2 | - | 159,00 | 3 | - |
| | | | | 179,00 | | | | - | 1,50 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 5 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,10 | - | - | 2 | 2 | - | 28,00 | 3 | - |
| | | | | 23,80 | | | | - | 0,03 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 6 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,05 | - | - | 1 | 1 | - | 20,00 | 1 | - |
| | | | | 19,60 | | | | - | 0,03 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 7 | Ц8-593-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | 0,09 | - | - | 8 | 3 | 4 | 57,00 | 5 | - |
| | | | | 93,00 | | | | 1 | 20,90 | 2 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-594-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | 0,23 | - | - | 64 | 13 | 13 | 103,00 | 24 | - |
| | | | | 278,00 | | | | 4 | 23,48 | 5 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-599-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,12 | - | - | 15 | 6 | 4 | 97,00 | 12 | - |
| | | | | 127,00 | | | | 1 | 14,32 | 2 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-599-4 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,20 | - | - | 33 | 14 | 10 | 122,00 | 24 | - |
| | | | | 167,00 | | | | 3 | 20,64 | 4 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-603-1 | -ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,03 | - | - | 3 | 1 | - | 63,00 | 2 | - |
| | | | | 103,00 | | | | - | 0,44 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-604-3 | -БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ | 0,10 | - | - | 11 | 4 | 4 | 66,00 | 7 | - |
| | | | | 113,00 | | | | 1 | 16,51 | 2 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 13 | Ц10-381-6 | -КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | 64,00 | - | - | 155 | 142 | - | 3,00 | 192 | - |
| | | | | 2,42 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 14 | ЦП.8-402-3 | -ПРОВОД ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ПУСТОТАХ ПЛИТ | 0,01 | - | - | 1 | - | - | 7,31 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | 5,78 | | | | - | 0,12 | - | - |
| 15 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 6,42 | - | - | 390 | 150 | 146 | 41,00 | 263 | - |
| | | | | 60,80 | | | | 54 | 10,84 | 70 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-147-3 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ | 0,15 | - | - | 57 | 4 | - | 41,00 | 6 | - |
| | | | | 377,00 | | | | - | 1,32 | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 17 | С156-240 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | 2,00 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| | | | | 13,70 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 18 | С152-196 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,05 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | | | 49,20 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | |
| 19 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,50 | - | - | 83 | - | - | - | - | - |
| | | | | 166,00 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | |
| 20 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | 0,12 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| | | | | 191,00 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | |
| 21 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 | 6,50 | - | - | 47 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 7,20 | | | | - | - | - | - |
| 22 | С153-251 | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 | 6,50 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 1,42 | | | | - | - | - | - |
| 23 | С153-258 | -ЛАМПЫ Б220-230-40 | 0,70 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 0,97 | | | | - | - | - | - |
| 24 | С153-265 | -ЛАМПЫ Б220-230-60 | 1,20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | 0,99 | | | | - | - | - | - |
| 25 | С153-276 | -ЛАМПЫ Б220-230-100 | 2,80 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10ШТ | | | | | | | | | |
| | | | | 1,08 | | | | - | - | - | - |
| 26 | 1507-1147 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4.ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4 | 20,00 | - | - | 357 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 17,85 | | | | - | - | - | - |
| 27 | С152-199 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 | 0,02 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 71,00 | | | | - | - | - | - |
| 28 | С151-1091 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5 | 0,02 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 248,30 | | | | - | - | - | - |
| 29 | С151-1092 | -ТОЖЕ СЕЧ.4Х4 | 0,01 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 295,10 | | | | - | - | - | - |
| 30 | С153-137 | -СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4 | 10,00 | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,91 | | | | - | - | - | - |
| 31 | С153-139 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4 | 2,00 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,57 | | | | - | - | - | - |
| 32 | 1507-1139 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Л20-10УХЛ4 | 12,00 | - | - | 247 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 20,56 | | | | - | - | - | - |
| 33 | 1507-1057 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 | 1,00 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 10,17 | | | | - | - | - | - |
| 34 | 15-07Д15П1 -198 | -СВЕТИЛЬНИК НСП11.100-234 | 32,00 | - | - | 206 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 6,44 | | | | - | - | - | - |
| 35 | ТО ЖЕ П02-491 | -ЩИТОК ЯОУ-8502 | 1,00 | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 56,97 | | | | - | - | - | - |
| 36 | 24-05Д11П1 -722 | -ШВЕЛЛЕР К235 | 1,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,96 | | | | - | - | - | - |
| 37 | 2405-1372 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 | 0,02 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | У4 | | | | | | | | | |
| | | ТУ36-1449-79 | | 76,11 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000ШТ | | | | | | | | | |
| 38 | 24-05Л12П1-1041 | -КРОНШТЕЙН К986 | 24,00 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,89 | | | | - | - | - | - |
| 39 | 2405-1723 | -ПРОФИЛИ=К240У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 | 10,00 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,07 | | | | - | - | - | - |
| 40 | 64-01-02П148 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-20-6/250 | 5,00 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,78 | | | | - | - | - | - |
| 41 | 64-01-02П150 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-25-6/250 | 28,00 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,73 | | | | - | - | - | - |
| 42 | С154-159 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 | 10,00 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,32 | | | | - | - | - | - |
| 43 | 2405-1694 | -ПОДВЕСЫ ТРУБ4АТЫЕ=К983 У3 ТУ36-1459-77 ИЗМ.НР2-79 | 4,00 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,29 | | | | - | - | - | - |
| 44 | 24-05Д.23П.1-1480 | -КОРОБКА Л48УХЛ3 | 5,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,05 | | | | - | - | - | - |
| 45 | 2405-1725 | -ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 | 1,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,45 | | | | - | - | - | - |
| 46 | ТОЖЕП.1-1083 | -ПРОКЛАДКА УСЭК75У1 | 4,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,01 | | | | - | - | - | - |
| 47 | ТОЖЕ П.1-1084 | -ШАЙБА УСЭК76У1 | 65,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,02 | | | | - | - | - | - |
| 48 | С156-80 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 | 67,00 | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,66 | | | | - | - | - | - |
| 49 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | 4 | 753 | 344 | 181 | 546 | - |
| | РУБ. | | | | 64 | 85 | |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 525 | | | |
| ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | 4 | - | - | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | 1216 | | | | |

409-14-76.92 Ал.7ч.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 1969 | 344 | 181 | | 631 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 64 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 299 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 26 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 4 | 2268 | 397 | 181 | | 657 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 64 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 4 | 2449 | 397 | 181 | | 657 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 64 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 2453 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 657 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 461 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ТЕХНИК АБЛИЦОВА Е.Б

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ Л.М

25281-07

409-14-76.92 Ал.74.2

Локальная смета № 2-I-I2

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На приобретение и монтаж силового электрооборудования производственных помещений

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 8,43 тыс.руб. |
| В том числе: | |
| оборудования | 5,32 тыс.руб. |
| монтажных работ | 3,II тыс.руб. |
| Нормативная трудоёмкость | 913 чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | 778 чел.-ч. |
| Сметная зарплата | 0,62 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоим. един. руб. оборуд. / монтаж. работ | Общая стоимость, руб. оборудования | Монтажных работ всего | Монтажных работ основной зарплаты | Монтажных работ экспл. машин / в т.ч. з/платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не зан. обслуживанием машин обслужив. машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не зан. обслуживанием машин обслужив. машины всего | Общая масса оборуд. т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | Раздел I. Оборудование и его монтаж | | | | | | | | | |
| I | I508-6023 | -Установка конденсаторная УКМ-0,4-II2,5-37, 5УЗ-УКТ-0,38 -I08 УЗ 0,300Т шт | I,00 | 985,00 / - | 985 | - | - | - | - | - | - / 0.30 |
| 2 | Ц8-70-6 | -Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса, кг, до 900 шкаф | I,00 | - / 9,03 | - | 9 | 4 | 4 / 2 | 6,00 / 2,37 | 6 / 2 | - |
| 3 | СКЦЭ-84 | -Шкаф ШРII-73509 | I,00 | I20,00 | I20 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П2-553 | ШТ | | | | | | | | | |
| 4 | Ц85-2553 СКЦ3-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ | 1,00 | - 30,80 | - | 31 | 12 | 1 - 1 | 19,52 0,57 | 20 1 | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 5 | СКЦ3-84 П2-556 | -ШКАФ МР11-73511 | 2,00 | 131,00 | 262 | - | - | - - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 6 | Ц85-2556 СКЦ3-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ | 2,00 | - 30,80 | - | 62 | 24 | 2 - 1 | 19,52 0,57 | 39 1 | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 7 | ТП 904-02-15, 85 Э12 | -ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП3-005-А0012 | 1,00 | 378,27 | 378 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 8 | Ц ТО ЖЕ | -МОНТАЖ ЩИТА | 1,00 | - 27,95 | - | 28 | - | - - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 9 | ТП904-02-1 5,85 Э12 | -ЩИТ ЩУП3-071ЖЖ012 | 1,00 | 1013,00 | 1013 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 10 | ЦТОЖЕ | -МОНТАЖ ЩИТА | 1,00 | - 88,34 | - | 88 | - | - - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 11 | СКЦ3-84 ВЫП.2 П2-2513 | -ЯЩИК Я5111-1874,3074 | 3,00 | 76,00 | 228 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 12 | Ц ТО ЖЕ | -МОНТАЖ | 3,00 | - 13,60 | - | 41 | - | - - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 13 | СКЦ3-84ВЫП 2П2-2514 | -ЯЩИК Я5111-3174 | 2,00 | 89,00 | 178 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 14 | ЦТО ЖЕ | -МОНТАЖ | 2,00 | - 13,60 | - | 27 | - | - - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 15 | СКЦ3-84ВЫП 2П2-2516 | -ЯЩИК Я5111-3574,3674 | 1,00 | 88,00 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 16 | ЦТО ЖЕ | -МОНТАЖ | 1,00 | - 13,10 | - | 13 | - | - - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 17 | СКЦ3-84ВЫП 2П2-2517 | -ЯЩИК Я5111-3774,3874 | 2,00 | 109,00 | 218 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 18 | ЦТО ЖЕ | -МОНТАЖ | 2,00 | - 14,30 | - | 29 | - | - - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 19 | СКЦ3-84ВЫП 2П2-2518 | -ЯЩИК Я5111-3974,4074 | 1,00 | 132,00 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 20 | ЦТО ЖЕ | -МОНТАЖ | 1,00 | - | - | 14 | - | - - | - - | - - | - - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14,30 | | | | - | - | - | - |
| 21 | СКЦ3-84ВЫП 2П2-2568 | -ЯЩИК Я5411-1874-3074 ШТ | 4,00 | 99,00 | 396 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 22 | ЦТО ЖЕ | -МОНТАЖ ШТ | 4,00 | - | - | 63 | - | - | - | - | - |
| | | | | 15,80 | | | | - | - | - | - |
| 23 | 15-04Д34П0 4-548 | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220 ШТ | 6,00 | 12,60 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 24 | Ц8-531-5 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ | 6,00 | - | - | 30 | 12 | 1 | 3,00 | 18 | - |
| | | | | 4,93 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 25 | 15-04Д34П0 4-544 | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1120 ШТ | 1,00 | 5,90 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 26 | Ц8-531-5 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ | 1,00 | - | - | 5 | 2 | - | 3,00 | 3 | - |
| | | | | 4,93 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 27 | 1504-18098 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 0,310 КГ ШТ | 3,00 | 1,00 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 28 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 3,00 | - | - | 6 | 3 | - | 2,00 | 6 | - |
| | | | | 1,99 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 29 | 15-04ДОП.3 4 04-473 | -МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМА-5240024Б ШТ | 2,00 | 44,50 | 89 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 30 | Ц8-531-5 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ | 2,00 | - | - | 10 | 4 | - | 3,00 | 6 | - |
| | | | | 4,93 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 31 | 185-21517 СКЦ3-87 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР24Д-5515-21У3 ШТ | 1,00 | 619,00 | 619 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 32 | Ц85-21517 СКЦ3-87 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР24Д-5515-21У3 ШТ | 1,00 | - | - | 28 | 11 | 1 | 16,00 | 16 | - |
| | | | | 27,70 | | | | - | 0,57 | 1 | - |

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.121-54У2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 15-04ДОП.8 Б 18-241 | -ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ<br>ШТ | 5,00 | 4,85 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 34 | Ц8-529-10 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ<br>ШТ | 5,00 | - | - | 20 | 8 | - | 2,00 | 10 | - |
| | | | | 3,91 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 35 | ТОЖЕ18-271 | -КНОПКА КЕ-141У2<br>ШТ | 10,00 | 1,20 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 36 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3<br>ШТ | 10,00 | 1,25 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 37 | Ц8-574-48 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2<br>ШТ | 10,00 | - | - | 8 | 5 | - | 0,70 | 7 | - |
| | | | | 0,78 | | | | - | - | - | - |
| | | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40У3 | | | | | | | | | |
| 38 | 15-04ДОП.8 Б 18-242 | -ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ<br>ШТ | 1,00 | 5,80 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 39 | Ц8-529-10 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ<br>ШТ | 1,00 | - | - | 4 | 2 | - | 2,00 | 2 | - |
| | | | | 3,91 | | | | - | 0,03 | - | - |
| 40 | ТОЖЕ18-271 | -КНОПКА КЕ-141У2<br>ШТ | 3,00 | 1,20 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 41 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3<br>ШТ | 3,00 | 1,25 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 42 | Ц8-574-48 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2<br>ШТ | 3,00 | - | - | 2 | 1 | - | 0,70 | 2 | - |
| | | | | 0,78 | | | | - | - | - | - |
| | | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-40У3 | | | | | | | | | |
| 43 | 15-04ДОП.8 | -ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ | 1,00 | 8,50 | 9 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18-245 | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 44 | Ц8-529-10 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ | 1,00 | - | - | 4 | 2 | - | 2,00 | 2 | - |
| | | | | 3,91 | | | | - | 0,03 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 45 | ТОЖЕ18-271 | -КНОПКА КЕ-141У2 | 4,00 | 1,20 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 46 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 | 4,00 | 1,25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 47 | Ц8-574-48 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 | 4,00 | - | - | 3 | 2 | - | 0,70 | 3 | - |
| | | | | 0,78 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 48 | 1507-5043 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 | 2,00 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,00 | | | | - | - | - | - |
| 49 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | 2,00 | 0,75 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 50 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | 2,00 | - | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 | - |
| | | | | 0,55 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | 4674 | 526 | 93 | 9 | | 141 | 0,30 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 5 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 102 | | | | |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | 445 | - | - | - | - | - | - |
| | | | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 5319 | - | - | - | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 2 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 528 | 93 | 9 | | 146 | 0,30 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 82 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 6 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 5319 | 610 | 108 | 9 | | 152 | 0,30 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 5319 | 656 | 108 | 9 | | 152 | 0,30 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | 5975 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 152 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 111 | - | | - | - |

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 1,00 | - | - | 54 | 23 | 23 | 43,00 | 43 | - |
| | | | | 54,00 | | | | 10 | 12,55 | 13 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 52 | Ц8-406-2 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ | 0,15 | - | - | 10 | 4 | 3 | 52,00 | 8 | - |
| | | | | 64,10 | | | | 1 | 12,82 | 2 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 53 | Ц8-406-6 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,10 | - | - | 3 | 2 | - | 30,00 | 3 | - |
| | | | | 29,90 | | | | - | 1,90 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 54 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,10 | - | - | 3 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | - |
| | | | | 32,00 | | | | - | 2,94 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 55 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,80 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4,00 | 3 | - |
| | | | | 4,88 | | | | 1 | 0,92 | 1 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 56 | Ц8-409-2 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД | 1,20 | - | - | 7 | 3 | 3 | 5,00 | 6 | - |
| | | | | 6,02 | | | | 1 | 1,12 | 1 | - |

409-14-76.92 Ал.74.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 57 | Ц8-409-3 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 0,40 | - | - | 4 | 2 | 2 | 7,00 | 3 | - |
| | | | | 9,29 | | | | 1 | 1,88 | 1 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 58 | Ц8-409-4 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | 0,25 | - | - | 3 | 1 | 1 | 10,00 | 3 | - |
| | | | | 12,30 | | | | - | 2,39 | 1 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 59 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 1,72 | - | - | 2 | 2 | - | 2,00 | 3 | - |
| | | | | 1,21 | | | | - | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 60 | Ц8-409-12 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 2,80 | - | - | 4 | 4 | - | 2,00 | 6 | - |
| | | | | 1,38 | | | | - | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 61 | Ц8-409-13 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 1,60 | - | - | 4 | 4 | - | 4,00 | 6 | - |
| | | | | 2,53 | | | | - | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 62 | Ц8-409-14 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | 0,60 | - | - | 2 | 2 | - | 5,00 | 3 | - |
| | | | | 2,88 | | | | - | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 63 | Ц8-405-2 | -КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | 0,10 | - | - | 40 | 2 | - | 41,00 | 4 | - |
| | | | | 395,00 | | | | - | 1,32 | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 64 | Ц8-418-4 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,60 | - | - | 4 | 3 | - | 10,00 | 6 | - |
| | | | | 7,24 | | | | - | 0,06 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 65 | Ц8-418-5 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,60 | - | - | 6 | 4 | - | 11,00 | 7 | - |
| | | | | 8,44 | | | | - | 0,06 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 66 | Ц8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А | 1,00 | - | - | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 | - |
| | | | | 2,60 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 67 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 5,60 | - | - | 340 | 131 | 128 | 41,00 | 230 | - |
| | | | | 60,80 | | | | 47 | 10,84 | 61 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 68 | Ц8-397-2 | -ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ | 0,11 | - | - | 14 | 3 | 4 | 49,00 | 5 | - |
| | | | | 123,00 | | | | 1 | 14,71 | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | | |
| 69 | Ц8-148-9 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ | 0,65 | - | - | 13 | 6 | - | 15,00 | 10 | - |
| | | | | 20,60 | | | | - | 0,25 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 70 | Ц8-521-10 | -ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А | 1,00 | - | - | 4 | 2 | - | 2,00 | 2 | - |
| | | | | 4,18 | | | | - | 0,03 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 71 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 2,65 | - | - | 127 | 48 | 34 | 31,00 | 82 | - |
| | | | | 48,00 | | | | 11 | 5,21 | 14 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 72 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 17,00 | - | - | 60 | 18 | - | 2,00 | 34 | - |
| | | | | 3,55 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 73 | Ц8-153-6 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 | 8,00 | - | - | 37 | 10 | - | 2,00 | 16 | - |
| | | | | 4,57 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 74 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,60 | - | - | 226 | 20 | 3 | 61,00 | 37 | - |
| | | Т | | 377,00 | | | | 1 | 1,82 | 1 | - |
| 75 | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т | 20,00 | - | - | 28 | 19 | 1 | 1,00 | 20 | - |
| | | | | 1,38 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 76 | Ц8-147-2 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА | 0,01 | - | - | 4 | - | - | 60,00 | 1 | - |
| | | Т | | 391,00 | | | | - | 1,32 | - | - |
| 77 | Ц8-147-3 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ | 0,10 | - | - | 38 | 2 | - | 41,00 | 4 | - |
| | | | | 377,00 | | | | - | 1,32 | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 78 | Ц8-147-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ | 0,12 | - | - | 3 | 2 | - | 25,00 | 3 | - |
| | | | | 27,80 | | | | - | 0,31 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 79 | Ц8-147-7 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ | 0,12 | - | - | 1 | - | - | 2,00 | - | - |
| | | | | 1,34 | | | | - | 0,06 | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 80 | Ц8-147-14 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ | 0,25 | - | - | 1 | - | - | 2,00 | - | - |
| | | | | 1,12 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 81 | Ц8-153-7 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 | 4,00 | - | - | 23 | 5 | - | 2,00 | 8 | - |
| | | | | 5,86 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 82 | Ц8-484-21 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИН С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩИХ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:5Т | 5,00 | - | - | 20 | 12 | - | 3,00 | 15 | - |
| | | | | 4,07 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 83 | Ц8-505-3 | -ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ | 6,00 | - | - | 36 | 15 | 2 | 5,00 | 30 | - |
| | | | | 5,98 | | | | 1 | 0,15 | 1 | - |
| | | 10М | | | | | | | | | |
| 84 | Ц8-534-1 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3 | 10,00 | - | - | 27 | 11 | 1 | 2,00 | 20 | - |
| | | | | 2,72 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 85 | Ц8-418-7 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ | 0,10 | - | - | 2 | 1 | - | 15,00 | 1 | - |
| | | | | 19,40 | | | | - | 0,21 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 86 | Ц8-147-9 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК | 0,10 | - | - | 4 | 1 | 2 | 15,00 | 1 | - |
| | | | | 35,90 | | | | 1 | 6,73 | 1 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 87 | Ц12-698-14 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 | 10,00 | - | - | 10 | 7 | 1 | 1,00 | 10 | - |
| | | | | 1,01 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | - | 1170 | 373 | 211 | | 637 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 76 | | 99 | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 584 | | | | |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. | - | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | РУБ. | | - | | | | | |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | | 1170 | 373 | 211 | | 736 | - |
| | | | | РУБ. | | | | 76 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 324 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 25 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 59 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | - | 1494 | 432 | 211 | | 761 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 76 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 115 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | - | 1609 | 432 | 211 | | 761 | - |
| | | | РУБ. | | | | | 76 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | 1609 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 761 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 508 | - | | - | - |

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С154-29 | -ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б | 1,00 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 2,17 | | | | - | - | - | - |
| 89 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 0,22 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 22,00 | | | | - | - | - | - |
| 90 | С152-167 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 | 0,34 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 29,50 | | | | - | - | - | - |
| 91 | С152-168 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 | 0,06 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 39,20 | | | | - | - | - | - |
| 92 | С152-169 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ | 0,19 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| | | | | 63,20 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10<br>1000М | | | | | | | | | |
| 93 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5<br>1000М | 0,02 | -<br>191,00 | - | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | С113-129 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2<br>М | 110,00 | -<br>0,20 | - | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | С113-130 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2<br>М | 15,00 | -<br>0,32 | - | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | С159-485 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63<br>10М | 1,00 | -<br>7,99 | - | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | С159-544 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25<br>10М | 6,00 | -<br>1,51 | - | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | С159-545 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32<br>10М | 6,00 | -<br>2,49 | - | 15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | 24-05Д11П1-722 | -ШВЕЛЛЕР К235<br>ШТ | 10,00 | -<br>0,96 | - | 10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | 15-04-02Д30П1-297 | -ЯЩИК ЯРП11-301-32У2<br>ШТ | 1,00 | -<br>7,08 | - | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | 2405-1861 | -СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79<br>1000ШТ | 0,01 | -<br>235,84 | - | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | С156-81 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3<br>ШТ | 10,00 | -<br>1,14 | - | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | С151-1091 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4,2,5<br>1000М | 0,45 | -<br>248,30 | - | 112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С151-1253 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,4+1,2,5 | 0,12 | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 320,40 | | | | - | - | - | - |
| 105 | С151-1254 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,6+1,4 | 0,03 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 378,00 | | | | - | - | - | - |
| 106 | С151-1255 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,10+1,6 | 0,02 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 504,00 | | | | - | - | - | - |
| 107 | С151-1258 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,35+1,16 | 0,09 | - | - | 101 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 1191,60 | | | | - | - | - | - |
| 108 | С151-1259 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,50+1,25 | 0,02 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 1500,00 | | | | - | - | - | - |
| 109 | С151-1260 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,70+1,25 | 0,04 | - | - | 73 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 1836,00 | | | | - | - | - | - |
| 110 | С151-1261 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,95+1,35 | 0,01 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 2256,00 | | | | - | - | - | - |
| 111 | С151-1262 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х120 | 0,02 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 2250,00 | | | | - | - | - | - |
| 112 | С152-180 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 | 0,03 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 45,10 | | | | - | - | - | - |
| 113 | 15095-01092 | -ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 16ММ2=ПВ1 | 0,01 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 251,10 | | | | - | - | - | - |
| 114 | С152-171 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;25 | 0,05 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 138,00 | | | | - | - | - | - |
| 115 | С152-172 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35 | 0,04 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 187,00 | | | | - | - | - | - |
| 116 | 15-09ДОП,2 | -КАБЕЛЬ КГН | 0,02 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |

409-14-76.92 Ал.74.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ø 4-050 | СЕЧ.3Х2,5+1Х1,5КВ,ММ | | | | | | | | | |
| | | КМ | | 394,71 | | | | - | - | - | - |
| 117 | 15-09ДОП.2 | -ТОЖЕ.СЕЧ.3Х25+1Х10КВ,ММ | 0,04 | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
| | Ø 4-050 | КМ | | 2381,64 | | | | - | - | - | - |
| 118 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 | 0,04 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 195,00 | | | | - | - | - | - |
| 119 | С151-2282 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 | 0,03 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 277,00 | | | | - | - | - | - |
| 120 | С151-2283 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 | 0,03 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 367,00 | | | | - | - | - | - |
| 121 | 2405-1001 | -АНКЕР=АОК-500У3 ТУ36-УССР342-76Е,ИЗМ,НР1-79 | 2,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,42 | | | | - | - | - | - |
| 122 | 2405-1686 | -ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К342У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 | 0,03 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 1000ШТ | | 26,30 | | | | - | - | - | - |
| 123 | 2405-1689 | -ПОДВЕСЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО КРЕПЛЕНИЯ=ПСК10-20 У1 ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ,НР 2-79 | 0,01 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 1000ШТ | | 490,06 | | | | - | - | - | - |
| 124 | 2405-1696 | -ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 | 0,01 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | 1000ШТ | | 155,39 | | | | - | - | - | - |
| 125 | 2405-1781 | -СЖИМ У730МУ3=У731МУ3 ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79 | 0,03 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 1000ШТ | | 107,57 | | | | - | - | - | - |
| 126 | 2405-1790 | -СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 | 0,03 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 1000ШТ | | 100,40 | | | | - | - | - | - |
| 127 | 2405-1857 | -СТОЙКИ=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 | 5,00 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 3,17 | | | | - | - | - | - |
| 128 | 24-05Д12П1 -957 | -ЗАЖИМ К676 | 2,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,37 | | | | - | - | - | - |
| 129 | 24-05Д17П1 -1337 | -ЛОТОК НЛ40-П2 | 12,00 | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 2,63 | | | | - | - | - | - |
| 130 | 24-05Д9П1- 1236 | -МУФТА К798У3 | 1,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,36 | | | | - | - | - | - |
| 131 | 24-05Д12П3-202 | -ШТУЦЕР ШВМ-3/4-22У1 ШТ | 8,00 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0,36 | | | | - | - | - | - |
| 132 | 2405-1783 | -СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У734МУЗ ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79 1000ШТ | 0,01 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | 101,84 | | | | - | - | - | - |
| 133 | 2405-1687 | -ПОДВЕСЫ КОНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ=ПКК10-20 У1 ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | 482,40 | | | | - | - | - | - |
| 134 | 24-05ДОП.1 Б 1-1344 | -ПРИЖИМ НЛ-ПРУЗ ШТ | 15,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0,05 | | | | - | - | - | - |
| 135 | 24-05ДОП.1 2 3-203 | -ШТУЦЕР ШВМ1 1/2 ШТ | 2,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0,47 | | | | - | - | - | - |
| 136 | 241649-1064 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М | 0,01 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | | | | 223,24 | | | | - | - | - | - |
| 137 | 241649-1067 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=38ММ 1000М | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | | 479,16 | | | | - | - | - | - |
| 138 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | - | 2 | - | - | | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | - | | | | |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | - | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 778 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 780 | - | - | | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | - | 780 | - | - | | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 64 | - | - | | - | - |

409-14-76.92 Ал.7ч.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | - | 844 | - | - | | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | 844 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 4874 | 1698 | 466 | 220 | | 778 | 0,30 |
| | | | РУБ. | | | | | 79 | | 104 | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 686 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | 445 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 5319 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 780 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 2478 | 466 | 220 | | 882 | 0,30 |
| | | | РУБ. | | | | | 79 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 406 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 31 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 74 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 5319 | 2884 | 540 | 220 | | 913 | 0,30 |
| | | | РУБ. | | | | | 79 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 225 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 5319 | 3109 | 540 | 220 | | 913 | 0,30 |
| | | | РУБ. | | | | | 79 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 8428 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 913 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 619 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ИНЖ.ТРОФИМЧУК Л.В.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ Л.М

Локальная смета №2-I-I3

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На приобретение и монтаж автоматизации производственных помещений

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,9I тыс.руб.
В том числе:
оборудования 2,24 тыс.руб.
монтажных работ I,67 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 672 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 60I чел.-ч.
Сметная зарплата 0,44 тыс.руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоим. един. руб. оборуд. / монтаж. работ | Общая стоимость, руб. оборудования | Монтажных работ всего | Монтажных работ основной зарплаты | Монтажных работ эксплт. машин в т.ч. з/платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не зан. обслуживанием машин обслужив. машины на ед. | обслужив. машины всего | Общая масса оборуд. т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | Щиты и пульты | | | | | | | | | |
| I | I5-I7Д,7П, 0I-I0I5 | -Щит шкафной ШШМ-600х400х500 шт | I,00 | 20,00 / - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ЩI-680-4 | - Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на колонне бетонной шт | I,00 | - / 3,28 | - | 3 | I | - | 2,00 / 0,I4 | 2 / - | - |
| 3 | I5-I7Д,7П, 0I-974 | -Щит шкафной ЩШ-3Д 2200х800х600 шт | I,00 | 94,00 / - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЩI-680-I | -Щит шкафной,размер,мм: 2200х600х600 | I,00 | - | - | 3 | 3 | - | 5,00 | 5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2200Х800Х600 | | 3,10 | | | | - | 0,14 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 5 | 1517-1102 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74 | 3,00 | 16,30 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 6 | Ц8-572-1 | -ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ | 3,00 | - | - | 13 | 4 | 2 | 2,00 | 6 | - |
| | | | | 4,39 | | | | 1 | 0,32 | 1 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| | | АППАРАТУРА НА ЩИТАХ | | | | | | | | | |
| 7 | 1504-01006 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 | 7,00 | 1,45 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | 0,270 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 8 | 1517-1351-1 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= | 7,00 | 1,05 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-574-18 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А | 7,00 | - | - | 2 | 1 | - | 0,20 | 1 | - |
| | | | | 0,23 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 10 | 15-04Д.80П .12-272 | -РЕЛЕ ПЭ-37 | 34,00 | 5,10 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 11 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | 34,00 | 2,50 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 34,00 | - | - | 40 | 25 | - | 1,00 | 34 | - |
| | | | | 1,19 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 13 | 36-08П.2-0 62 | -ДИОД КД-105Б | 4,00 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 14 | 1517-1491-1 | -ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ, ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ | 4,00 | 0,80 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ ШТ | | | | | | | | | |
| 15 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ | 4,00 | -<br>0,55 | - | 2 | 1 | -<br>- | 0,50<br>- | 2<br>- | -<br>- |
| 16 | 1507-5057 | -ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 ШТ | 1,00 | -<br>1,60 | - | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | 1,00 | 0,75<br>- | 1 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ | 1,00 | -<br>0,55 | - | 1 | - | -<br>- | 0,50<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | 1507-5043 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ | 9,00 | -<br>1,00 | - | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | 9,00 | 0,75<br>- | 7 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ | 9,00 | -<br>0,55 | - | 5 | 3 | -<br>- | 0,50<br>- | 5<br>- | -<br>- |
| 22 | 1504-06410 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ | 1,00 | 3,30 | 3 | - | - | - | - | - | - |

409-14-76.92 Ал.94.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 1,250 КГ ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 23 | 1517-1446-1 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ | 1,00 | 2,50<br>- | 3 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ | 1,00 | -<br>0,43 | - | 1 | - | -<br>- | 0,30<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | 1504-06411 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75 1,600 КГ ШТ | 1,00 | 4,10<br>- | 4 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | 1517-1447-1 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ | 1,00 | 3,70<br>- | 4 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ | 1,00 | -<br>0,43 | - | 1 | - | -<br>- | 0,30<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ | 11,00 | 0,80<br>- | 9 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ | 11,00 | 1,25<br>- | 14 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | Ц8-574-48 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ | 11,00 | -<br>0,78 | - | 9 | 6 | -<br>- | 0,70<br>- | 8<br>- | -<br>- |
| 31 | 15-04ДОП34 | -РЕЛЕ РКВ-11 ШТ | 10,00 | 6,90<br>- | 69 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1517-1429-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ | 10,00 | 3,75<br>- | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ | 10,00 | -<br>1,19 | - | 12 | 7 | -<br>- | 1,00<br>- | 10<br>- | -<br>- |
| 34 | 1517-1495-1 | -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ | 20,00 | 0,30<br>- | 6 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | 1517-1504 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ | 48,00 | 0,10<br>- | 5 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | Ц11-713-1 | -ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ 100М | 3,00 | -<br>6,25 | - | 19 | 16 | -<br>- | 8,00<br>- | 24<br>- | -<br>- |
| 37 | Ц11-713-2 | -ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ 100М | 0,50 | -<br>7,12 | - | 4 | 3 | -<br>- | 9,00<br>- | 5<br>- | -<br>- |
| | | АППАРАТУРА ПО МЕСТУ | | | | | | | | | |
| 38 | 1704-10040 | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ ШТ | 5,00 | 20,60<br>- | 103 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>0,01 |
| 39 | Ц11-4-2 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ | 5,00 | -<br>0,51 | - | 3 | 3 | -<br>- | 1,00<br>- | 5<br>- | -<br>- |
| 40 | 17-04 Д50 П5-1376 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3 ШТ | 1,00 | 38,00<br>- | 38 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | Ц11-406-5 | -МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ШТ | 1,00 | -<br>2,48 | - | 2 | 2 | -<br>- | 4,00<br>- | 4<br>- | -<br>- |
| 42 | 17-04ДОП.9 1-1197 | -ДАТЧИК ДТКБ-53 ШТ | 3,00 | 3,60<br>- | 11 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | Ц11-4-2 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ | 3,00 | -<br>0,51 | - | 2 | 2 | -<br>- | 1,00<br>- | 3<br>- | -<br>- |
| 44 | 17-04 Д26 П1-1251 | -ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1079 | 1,00 | 3,10 | 3 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 45 | Ц11-13-1 | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ | 1,00 | - | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 | - |
| | | | | 0,90 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 46 | 1704-20016 | -МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 5,00 | 7,80 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 | | - | | | | - | - | - | 0,01 |
| | | 2,200 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 47 | Ц11-93-7 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР | 5,00 | - | - | 6 | 6 | - | 2,00 | 10 | - |
| | | ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ | | 1,27 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 48 | 1704-50521 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-1 ТУ25-02-161384-78 | 4,00 | 14,30 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2,500 КГ ШТ | | - | | | | - | - | - | 0,01 |
| 49 | Ц11-111-2 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/ | 4,00 | - | - | 7 | 6 | - | 3,00 | 12 | - |
| | | ШТ | | 1,78 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 50 | 170648-1372 | -ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-104 | 6,00 | 0,90 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 51 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 6,00 | - | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 3 | - |
| | | ШТ | | 0,21 | | | | - | - | - | - |
| 52 | 170648-1302 | -ТЕРМОМЕТР П 6,ДЛ.В.Ч-240,ДЛ.Н.Ч-103 | 5,00 | 0,85 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 53 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 5,00 | - | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 3 | - |
| | | ШТ | | 0,21 | | | | - | - | - | - |
| 54 | ЦЕНА 3-ДА Г.РЯЗАНЬ | -ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 | 4,00 | 200,00 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 55 | Ц11-197-3 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ | 4,00 | - | - | 7 | 7 | - | 3,00 | 12 | - |
| | | ШТ | | 1,85 | | | | - | - | - | - |
| 56 | 1704-20193 | -МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 6,00 | 61,00 | 366 | - | - | - | - | - | - |
| | | С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ=МП4-У ТУ25-02-1101-74 | | - | | | | - | - | - | 0,02 |
| | | 3,000 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 57 | Ц11-93-7 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР | 6,00 | - | - | 8 | 7 | - | 2,00 | 12 | - |
| | | ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ | | 1,27 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 58 | 1504-18093 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ | 5,00 | 1,95 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= 0,390 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 59 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 5,00 | - | - | 10 | 5 | - | 2,00 | 10 | - |
| | | | | 1,99 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 60 | 1504-19061 | -СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79 1,700 КГ ШТ | 2,00 | 3,45 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 61 | Ц8-84-1 | -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ | 2,00 | - | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | | | 0,38 | | | | - | - | - | - |
| 62 | 1507-5103 | -ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-1У2 ШТ | 2,00 | - | - | 56 | - | - | - | - | - |
| | | | | 28,00 | | | | - | - | - | - |
| 63 | Ц8-84-1 | -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ | 2,00 | - | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | | | 0,38 | | | | - | - | - | - |
| 64 | 1504-09077 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2111У2 ТУ 16-526.433-78 0,440 КГ ШТ | 8,00 | 2,20 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 65 | Ц8-539-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ | 8,00 | - | - | 35 | 10 | 1 | 2,00 | 16 | - |
| | | | | 4,42 | | | | - | 0,03 | - | - |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 66 | Ц11-711-1 | -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД | 4,00 | - | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 4 | - |
| | | | | 0,54 | | | | - | - | - | - |
| 67 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М | 0,25 | - | - | 3 | 2 | - | 11,00 | 3 | - |
| | | | | 10,00 | | | | - | 0,13 | - | - |
| 68 | Ц8-153-13 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ | 30,00 | - | - | 15 | 7 | - | 1,00 | 30 | - |
| | | | | 0,49 | | | | - | - | - | - |
| 69 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 7,00 | - | - | 34 | 17 | 16 | 4,00 | 28 | - |
| | | | | 4,88 | | | | 5 | 0,92 | 6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 70 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 27,00 | - | - | 33 | 31 | - | 2,00 | 54 | - |
| | | 100М | | 1,21 | | | | - | - | - | - |
| 71 | Ц12-546-1 | -ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 10ММ | 10,00 | - | - | 2 | 1 | - | 0,20 | 2 | - |
| | | М | | 0,19 | | | | - | - | - | - |
| 72 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,65 | - | - | 21 | 6 | 4 | 16,00 | 10 | - |
| | | 100М | | 32,00 | | | | 1 | 2,94 | 2 | - |
| 73 | Ц12-809-1 | -МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО | 5,00 | - | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 5 | - |
| | | ШТ | | 0,81 | | | | - | - | - | - |
| 74 | Ц8-418-4 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,45 | - | - | 3 | 3 | - | 10,00 | 5 | - |
| | | 100М | | 7,24 | | | | - | 0,06 | - | - |
| 75 | Ц8-418-5 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,05 | - | - | 1 | - | - | 11,00 | 1 | - |
| | | 100М | | 8,44 | | | | - | 0,06 | - | - |
| 76 | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 4,70 | - | - | 164 | 68 | 57 | 26,00 | 122 | - |
| | | 100М | | 34,80 | | | | 18 | 4,97 | 23 | - |
| 77 | Ц8-417-2 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,60 | - | - | 30 | 11 | 12 | 32,00 | 19 | - |
| | | 100М | | 49,80 | | | | 4 | 7,83 | 5 | - |
| 78 | Ц8-534-14 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10 | 14,00 | - | - | 54 | 24 | 1 | 2,00 | 28 | - |
| | | ШТ | | 3,84 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 79 | Ц8-534-15 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 | 2,00 | - | - | 9 | 4 | - | 3,00 | 6 | - |
| | | ШТ | | 4,71 | | | | - | 0,01 | - | - |
| 80 | Ц8-405-2 | -КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | 0,12 | - | - | 47 | 3 | - | 41,00 | 5 | - |
| | | Т | | 395,00 | | | | - | 1,32 | - | - |
| 81 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 2,25 | - | - | 108 | 41 | 28 | 31,00 | 70 | - |
| | | 100М | | 48,00 | | | | 9 | 5,21 | 12 | - |
| 82 | Ц8-153-14 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 | 12,00 | - | - | 10 | 5 | - | 1,00 | 12 | - |
| | | ШТ | | 0,81 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 83 | С151-1864 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1 1000М | 0,03 | - / 288,00 | - | 9 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 84 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М | 2,44 | - / 22,00 | - | 54 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 85 | С152-178 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М | 0,71 | - / 23,60 | - | 17 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 86 | 15-09 5-001 | -ПРОВОД ПВ-3 СЕЧ.1КВ.ММ КМ | 0,32 | - / 25,11 | - | 8 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 87 | ТОЖЕ | -ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.4КВ.ММ КМ | 0,07 | - / 80,35 | - | 6 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 88 | С159-41 | -ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т | 0,01 | - / 1560,00 | - | 16 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 89 | 241649-1062 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д18ММ 1000М | 0,05 | - / 160,00 | - | 8 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 90 | 241649-1064 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М | 0,02 | - / 205,00 | - | 3 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 91 | 05-03 8-0124 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У М | 470,00 | - / 0,33 | - | 155 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 92 | 05-03 8-0125 | -ТОЖЕ ЭП-32У М | 60,00 | - / 0,53 | - | 32 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 93 | С159-481 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М | 4,50 | - / 1,83 | - | 8 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С159-482 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 | 0,50 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 10М | | 2,48 | | | | - | - | - | - |
| 95 | 24-05ДОП10 П1-1256 | -ПРОФИЛЬ П2000 | 16,00 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,29 | | | | - | - | - | - |
| 96 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 | 0,03 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 195,00 | | | | - | - | - | - |
| 97 | С151-2281 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 | 0,07 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 211,00 | | | | - | - | - | - |
| 98 | С151-2282 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 | 0,06 | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 277,00 | | | | - | - | - | - |
| 99 | С151-2283 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 | 0,06 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 367,00 | | | | - | - | - | - |
| 100 | 2405-1389 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 | 14,00 | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 2,36 | | | | - | - | - | - |
| 101 | 2405-1390 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75 | 2,00 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 3,70 | | | | - | - | - | - |
| 102 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | 2064 | 740 | 351 | 121 | | 601 | 0,05 |
| | РУБ. | | | | 38 | | 49 | |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 472 | | | | |
| | РУБ. | 175 | - | - | - | - | - | - |
| ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |

409-14-76.92 Ал.7 ч.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 2239 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 506 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 1246 | 351 | 121 | | 650 | 0,05 |
| | | | РУБ. | | | | | 38 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 303 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | 22 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 2239 | 1549 | 403 | 121 | | 672 | 0,05 |
| | | | РУБ. | | | | | 38 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 119 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 2239 | 1668 | 403 | 121 | | 672 | 0,05 |
| | | | РУБ. | | | | | 38 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 3907 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 672 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 441 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-I4

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На нестандартизированное оборудование – электротехническая часть

Основание: Альбом 9

Сметная стоимость – 3,46 тыс.руб.
В том числе:
оборудования – 2,23 тыс.руб.
монтажных работ – I,23 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость – 550 чел.-ч.
Трудозатраты построечные – 488 чел.-ч.
Сметная зарплата – 0,35 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоим. един. руб. оборуд. / монтаж. работ | Общая стоимость, руб. оборудования | Монтажных работ всего | Монтажных работ основн. зарплаты | Монтажных работ экспл. машин в т.ч. з/платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих маш. на ед. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих маш. всего | Общая масса оборуд. т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | Раздел I. Нестандартное оборудование тяговой цепи | | | | | | | | | |
| | | Ящик Я | | | | | | | | | |
| I | I5I7-II02 | -Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600мм ОСТ I6-0.684.II6-74 шт | I,00 | I6,30 / - | I6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ц8-572-I | -Щиток блок управления | I,00 | - | - | 4 | I | - | 2,00 | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ | | 4,39 | | | | - | 0,32 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 3 | 15-04Д.80П .12-272 | -РЕЛЕ ПЭ-37 | 5,00 | 5,10 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 4 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | 5,00 | 2,50 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 5 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 5,00 | - | - | 6 | 4 | - | 1,00 | 5 | - |
| | | | | 1,19 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 6 | 15-04Д.31П .12.014 | -РЕЛЕ РКВ11-32-121УХЛ4 | 1,00 | 6,90 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 7 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | 1,00 | 2,50 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 1,00 | - | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 | - |
| | | | | 1,19 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 9 | 1504-01038 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63= | 1,00 | 9,90 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | 1,500 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 10 | 1517-1351-1 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= | 1,00 | 1,05 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 11 | 15-04Д.34П .04-554 | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2501 | 1,00 | 17,00 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 12 | 1517-1386-1 | -ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= | 1,00 | 4,20 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 13 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ | 1,00 | - | - | 1 | 1 | - | 0,90 | 1 | - |
| | | | | 1,15 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А<br>ШТ | | | | | | | | | |
| 14 | 15-04Д.34П<br>.12-241 | -ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ<br>ПКЛ-2204 | 2,00 | 3,40<br>- | 7 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | 15-04Д.12П<br>.13-326 | -РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТЛ-1021<br>ШТ | 1,00 | 3,00<br>- | 3 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,<br>ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4<br>НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1<br>ДО 4 ТИПОВ=<br>ШТ | 1,00 | 2,50<br>- | 3 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ<br>АППАРАТОВ И<br>ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА<br>УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР<br>ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР<br>РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ<br>ШТ | 1,00 | -<br>1,19 | - | 1 | 1 | -<br>- | 1,00<br>- | 1<br>- | -<br>- |
| 18 | 1517-1495-1 | -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ<br>РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ<br>КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А<br>ШТ | 4,00 | 0,30<br>- | 1 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | 1517-1504 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ<br>НАДПИСИ,УСТАНОВКА И<br>ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ<br>УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=<br>ШТ | 5,00 | 0,10<br>- | 1 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Ц11-713-1 | -ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ПО<br>МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В<br>ЩИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ<br>100М | 1,00 | -<br>6,25 | - | 6 | 5 | -<br>- | 8,00<br>- | 8<br>- | -<br>- |
| | | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ | | | | | | | | | |
| 21 | 1504-19061 | -СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ<br>127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1<br>ТУ 16-539.383-79<br>1,700 КГ ШТ | 1,00 | 3,45<br>- | 3 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Ц8-84-1 | -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО<br>ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2<br>ШТ | 1,00 | -<br>0,38 | - | 1 | - | -<br>- | 1,00<br>- | 1<br>- | -<br>- |
| 23 | 1504-18094 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ<br>ПКЕ-222=ПКЕ212-3У3<br>ТУ16-526.216-78<br>0,520 КГ ШТ | 7,00 | 2,80<br>- | 20 | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ<br>УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ<br>УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА<br>КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ<br>КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ<br>ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3<br>ШТ | 7,00 | -<br>1,99 | - | 14 | 8 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 14<br>- | -<br>- |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,15 | - | - | 8 | 3 | 3 | 43,00 | 6 | - |
| | | 100М | | 54,00 | | | | 1 | 12,55 | 2 | - |
| 26 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,10 | - | - | 3 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | - |
| | | 100М | | 32,00 | | | | - | 2,94 | - | - |
| 27 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,80 | - | - | 4 | 2 | 2 | 4,00 | 3 | - |
| | | 100М | | 4,88 | | | | 1 | 0,92 | 1 | - |
| 28 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 3,10 | - | - | 4 | 4 | - | 2,00 | 6 | - |
| | | 100М | | 1,21 | | | | - | - | - | - |
| 29 | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,50 | - | - | 17 | 7 | 6 | 26,00 | 13 | - |
| | | 100М | | 34,80 | | | | 2 | 4,97 | 2 | - |
| 30 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 1,15 | - | - | 55 | 21 | 18 | 31,00 | 36 | - |
| | | 100М | | 48,00 | | | | 6 | 5,21 | 6 | - |
| 31 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 2,00 | - | - | 7 | 2 | - | 2,00 | 4 | - |
| | | ШТ | | 3,55 | | | | - | - | - | - |
| 32 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 0,39 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 22,00 | | | | - | - | - | - |
| 33 | 05-03 8-0124 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ=25ММ | 50,00 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| | | М | | 0,43 | | | | - | - | - | - |
| 34 | С113-2 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 | 15,00 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | М | | 0,30 | | | | - | - | - | - |
| 35 | 2405-1383 | -КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79= | 4,00 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,86 | | | | - | - | - | - |
| 36 | 24-05Д10П1 | -ПРОФИЛЬ ZП2000 | 3,00 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I256 | шт | | I,29 | | | | - | - | - | - |
| 37 | CI5I-2280 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:4х2,5 I000м | 0,02 | 195,00 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 38 | CI5I-2282 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм2:7х2,5 I000м | 0,03 | 277,00 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 39 | CI5I-I8I4 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки КВВГ,с числом жил и сечением,мм2:4хI I000м | 0,05 | 202,00 | - | I0 | - | - | - | - | - |
| 40 | CI5I-I092 | Кабель АВВГ сеч.3х4+I2,5 I000м | 0,03 | 272,40 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | I34 | I32 | 6I | 27 | | I03 | - |
| | | | руб. | | | | | 9 | | II | |
| | | Норматив.условно-чистая продукция | руб. | | | | 88 | | | | |
| | | Запасные части,тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования | руб | | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | | Шефмонтаж | руб. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого оборудования | руб. | | I40 | - | - | - | | - | - |
| | | Материальные ресурсы, не учтенные в расценках | руб. | | | 70 | | | | | |
| | | Итого: | руб. | | | 202 | 6I | 27 | | II4 | - |
| | | | руб. | | | | | 9 | | | |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 52 | - | - | | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | - | - | | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | руб. | | | - | - | - | | 4 | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб. | | | - | 9 | - | | - | - |
| | | Итого: | руб. | | I40 | 254 | 70 | 27 | | II8 | - |
| | | | руб. | | | | | 9 | | | |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 2I | - | - | | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | - | - | | - | - |
| | | Итого: | руб. | | I40 | 275 | 70 | 27 | | II8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 415 | - | - | 9 | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 126 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 79 | - | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАШИНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ | | | | | | | | | |
| | | ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ | | | | | | | | | |
| 41 | 15-17Д.7П, 01-974 | -ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д 2200Х800Х600 | 1,00 | 94,00 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 42 | Ц11-680-1 | -ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600, 2200Х800Х600 | 1,00 | - | - | 3 | 3 | - | 5,00 | 5 | - |
| | | ШТ | | 3,10 | | | | - | 0,14 | - | - |
| 43 | 1517-1103 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1000Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74 | 1,00 | 18,70 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 44 | Ц8-572-4 | -ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ | 1,00 | - | - | 5 | 2 | 1 | 3,00 | 3 | - |
| | | ШТ | | 4,74 | | | | - | 0,36 | - | - |
| | | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА УСТАНОВЛЕННАЯ НА ПУЛЬТАХ И ЩИТАХ | | | | | | | | | |
| 45 | 15-04Д.80П .12-272 | -РЕЛЕ ПЭ-37 | 23,00 | 5,10 | 117 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 46 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | 23,00 | 2,50 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 47 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 23,00 | - | - | 27 | 17 | - | 1,00 | 23 | - |
| | | ШТ | | 1,19 | | | | - | - | - | - |
| 48 | 36-08П.2-0 62 | -ДИОД КД-105Б | 24,00 | 0,06 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 49 | 1517-1491-1 | -ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ, ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ | 24,00 | 0,80 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ ШТ | | | | | | | | | |
| 50 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ | 24,00 | - | - | 13 | 8 | - | 0,50 | 12 | - |
| | | | | 0,55 | | | | - | - | - | - |
| 51 | 36-06П.1-4 28 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТВ1-1 ШТ | 4,00 | 0,95 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 52 | 1517-1453-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ | 4,00 | 1,00 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 53 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ | 4,00 | - | - | 2 | 1 | - | 0,50 | 2 | - |
| | | | | 0,55 | | | | - | - | - | - |
| 54 | 1507-5043 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ | 24,00 | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1,00 | | | | - | - | - | - |
| 55 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | 24,00 | 0,75 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 56 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ | 24,00 | - | - | 13 | 8 | - | 0,50 | 12 | - |
| | | | | 0,55 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1504-06409 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75 0,900 КГ ШТ | 6,00 | 2,20<br>- | 13 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 58 | 1517-1445-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ | 6,00 | 1,25<br>- | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ | 6,00 | -<br>0,43 | - | 3 | 1 | -<br>- | 0,30<br>- | 2<br>- | - |
| 60 | 1504-06410 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 1,250 КГ ШТ | 1,00 | 3,30<br>- | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 1517-1446-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ | 1,00 | 2,50<br>- | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ | 1,00 | -<br>0,43 | - | 1 | - | -<br>- | 0,30<br>- | - | - |
| 63 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ | 20,00 | 0,80<br>- | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ | 20,00 | 1,25<br>- | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Ц8-574-48 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ | 20,00 | -<br>0,78 | - | 16 | 9 | -<br>- | 0,70<br>- | 14<br>- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 15-04Д.62П .01-626 | -АВТОМАТ ВА14-24-14-20УХЛ ШТ | 2,00 | 1,75 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 67 | 1517-1351-1 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ | 2,00 | 1,05 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 68 | Ц8-574-18 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ | 2,00 | - | - | 1 | - | - | 0,20 | - | - |
| | | | | 0,23 | | | | - | - | - | - |
| 69 | 1504-01038 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63= 1,500 КГ ШТ | 5,00 | 9,90 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | 0,01 |
| 70 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ | 5,00 | 2,50 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 71 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ | 5,00 | - | - | 6 | 4 | - | 1,00 | 5 | - |
| | | | | 1,19 | | | | - | - | - | - |
| 72 | 15-04Д.34П .04-533 | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501 ШТ | 5,00 | 12,30 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 73 | 1517-1386-1 | -ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ | 5,00 | 4,20 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 74 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ | 5,00 | - | - | 6 | 3 | - | 0,90 | 5 | - |
| | | | | 1,15 | | | | - | - | - | - |
| 75 | 15-04Д.34П .12-237 | -ПРИСТАВКА ПКЛ-2004 ШТ | 2,00 | 2,05 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 76 | 15-04Д.34П .12-239 | -ПРИСТАВКА ПКЛ-4004 ШТ | 8,00 | 3,40 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 77 | 15-04П.12П .13-326 | -РЕЛЕ РТЛ-1010 ШТ | 5,00 | 3,00 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 78 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, | 5,00 | 2,50 | 13 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 79 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 5,00 | - | - | 6 | 4 | - | 1,00 | 5 | - |
| | | | | 1,19 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 80 | 15-04Д.31П .12-014 | -РЕЛЕ РКВ11-43-121 | 2,00 | 6,90 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 81 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | 2,00 | 2,50 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 82 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 2,00 | - | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | | | 1,19 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 83 | 1505-11051 | -ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСМ-1,0 У3 | 1,00 | 25,45 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| | | 14,400 КГ | | - | | | | - | - | - | 0,01 |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 84 | 1517-1460-1 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВ.А= | 1,00 | 1,20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 85 | Ц8-574-53 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР | 1,00 | - | - | 1 | - | - | 0,20 | - | - |
| | | | | 0,51 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 86 | 1504-06415 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5317 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТНАДЦАТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5317 ТУ 16-524.074-75 | 1,00 | 9,70 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | 3,100 КГ | | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 87 | 1517-1452-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 16 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМОВ,ПЛОВФ | 1,00 | 9,80 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 88 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И | 1,00 | - | - | 1 | - | - | 0,30 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | | 0,43 | | | | - | - | - | - |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | | |
| 89 | 1517-1495-1 | -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А | 37,00 | 0,30 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 90 | 1517-1504 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= | 20,00 | 0,10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 91 | Ц11-713-1 | -ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ | 2,00 | - | - | 13 | 11 | - | 8,00 | 16 | - |
| | | | | 6,25 | | | | - | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ | | | | | | | | | |
| 92 | 1504-15324 | -ФОТОРЕЛЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ=ФРСУ-3-0 ТУ36.1760-76 | 6,00 | 191,00 | 1146 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | 0,01 |
| | | 0,910 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 93 | Ц8-83-3 | -ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 | 6,00 | - | - | 6 | 6 | - | 2,00 | 12 | - |
| | | | | 1,08 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 94 | 1504-18094 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526.216-78 | 5,00 | 2,80 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| | | 0,520 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| 95 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 5,00 | - | - | 10 | 5 | - | 2,00 | 10 | - |
| | | | | 1,99 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 96 | 1504-19172 | -ПРОВОДНИК П1 И П500=ЗУМ-1АУ2 ТУ 16-739.111-77 | 17,00 | 4,65 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | | | - | - | - | 0,02 |
| | | 1,300 КГ ШТ | | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 97 | Ц11-711-1 | -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 | 8,00 | - | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 8 | - |
| | | | | 0,54 | | | | - | - | - | - |
| | | 1ВВОД | | | | | | | | | |
| 98 | Ц8-153-13 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | 48,00 | - | - | 24 | 11 | - | 1,00 | 48 | - |
| | | | | 0,49 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 99 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 1,50 | - | - | 7 | 4 | 3 | 4,00 | 6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 4,88 | | | | 1 | 0,92 | 1 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 100 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 8,10 | - | - | 10 | 9 | - | 2,00 | 16 | - |
| | | | | 1,21 | | | | - | - | - | - |
| 101 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,15 | - | - | 5 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | - |
| | | | | 32,00 | | | | - | 2,94 | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 102 | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,35 | - | - | 19 | 8 | 8 | 43,00 | 15 | - |
| | | | | 54,00 | | | | 3 | 12,55 | 4 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 103 | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,50 | - | - | 17 | 7 | 6 | 26,00 | 13 | - |
| | | | | 34,80 | | | | 2 | 4,97 | 2 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 104 | Ц8-417-3 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,25 | - | - | 15 | 5 | 5 | 33,00 | 8 | - |
| | | | | 59,50 | | | | 2 | 7,97 | 2 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 105 | Ц8-534-14 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10 | 1,00 | - | - | 4 | 2 | - | 2,00 | 2 | - |
| | | | | 3,84 | | | | - | 0,01 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 106 | Ц10-975-8 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200 | 4,00 | - | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 4 | - |
| | | ШТ | | 0,48 | | | | - | - | - | - |
| 107 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 4,35 | - | - | 209 | 79 | 56 | 31,00 | 135 | - |
| | | | | 48,00 | | | | 18 | 5,21 | 23 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 108 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 0,75 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| | | | | 22,00 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | |
| 109 | 241649-1065 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ | 0,02 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | | | 300,00 | | | | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | | |
| 110 | 05-03 8-0124 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У | 50,00 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| | | М | | 0,33 | | | | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 05-03<br>8-0126 | -ТОЖЕ,ЭП-40У<br>М | 25,00 | -<br>0,75 | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 112 | 2405-1383 | -КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79=<br>ШТ | 4,00 | -<br>0,80 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 113 | 24-05ДОП10<br>П1-1256 | -ПРОФИЛЬ П2000<br>ШТ | 5,00 | -<br>1,29 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 114 | С152-178 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380Ь С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1<br>1000М | 0,21 | -<br>23,60 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 115 | С151-2287 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:37Х2,5<br>1000М | 0,02 | -<br>1090,00 | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 116 | С151-1814 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1<br>1000М | 0,08 | -<br>202,00 | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 117 | С151-1091 | -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5<br>1000М | 0,09 | -<br>248,30 | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 118 | С151-1819 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х1<br>1000М | 0,05 | -<br>614,00 | - | 31 | - | - | - | - | - |
| 119 | С151-1875 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1,5<br>1000М | 0,20 | -<br>340,00 | - | 68 | - | - | - | - | - |
| 120 | 2405-1356 | -КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-8У4,2 ТУ36-УССР053-76Е<br>ШТ | 1,00 | -<br>4,40 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 121 | | - | - | -<br>- | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | 1926 | 451 | 215 | 80 | | 385 | 0,06 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | руб. | | | | | 26 | | 32 | |
| | | Норматив.условно-чистая продукция | руб. | | | | 295 | | | | |
| | | Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования | руб. | | I60 | - | - | - | - | - | - |
| | | Шефмонтаж | руб. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого оборудования | руб. | | 2086 | - | - | - | | - | - |
| | | Материальные ресурсы, не учтенные в расценках | руб. | | | 253 | - | - | | - | - |
| | | Итого | руб. | | | 704 | 215 | 80 | | 417 | 0,06 |
| | | | руб. | | | | | 26 | | | |
| | | Накладные расходы | руб. | | | I83 | - | - | | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | - | - | | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | руб. | | | - | - | - | | I5 | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб. | | | - | 32 | - | | - | - |
| | | Итого: | руб. | | 2086 | 887 | 247 | 80 | | 432 | 0,06 |
| | | | руб. | | | | | 26 | | | |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 67 | - | - | | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | - | - | | - | - |
| | | Итого: | руб. | | 2086 | 954 | 247 | 80 | | 432 | 0,06 |
| | | | руб. | | | | | 26 | | | |
| | | Всего по разделу 2 | руб. | | 3040 | - | - | - | | - | - |
| | | Норматив.условно-чистая продукция | руб. | | | - | - | - | | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч. | | | - | - | - | | 432 | - |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 273 | - | | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | | 2060 | 583 | 276 | I07 | | 488 | 0,06 |
| | | | руб. | | | | | 35 | | 43 | |
| | | Норматив.условно-чистая продукция | руб. | | | | 383 | | | | |
| | | Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования | руб. | | I66 | - | - | - | - | - | - |
| | | Шефмонтаж | руб. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого оборудования: | руб. | | 2226 | - | - | - | | - | - |
| | | Материальные ресурсы, не учтенные в расценках | руб. | | | 323 | | | | | |
| | | Итого | руб. | | | 906 | 276 | I07 | | 531 | 0,06 |
| | | | руб. | | | | | 35 | | | |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 235 | - | - | | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | - | - | | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | руб. | | | - | - | - | | I9 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб. | | | - | 4I | - | | - | - |
| | | Итого: | ~~руб.~~ | | 2226 | II4I | 3I7 | I07 | | 550 | 0,06 |
| | | | руб. | | | | | 35 | | | |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 88 | - | - | | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | - | - | | - | - |
| | | Итого: | ~~руб.~~ | | 2226 | I229 | 3I7 | I07 | | 550 | 0,06 |
| | | | руб. | | | | | 35 | | | |
| | | Всего по смете | руб. | | 3455 | - | - | - | | - | - |
| | | Норматив.условно-чистая продукция | руб. | | | - | - | - | | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч. | | | - | - | - | | 550 | - |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 352 | - | | - | - |

Составил техник Аблицова Е.Б.

Проверил зав.группой Крамская Л.М.

Локальная смета № 2-I-I5

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На слаботочные устройства производственных помещений

Основание: Альбом 4

Сметная стоимость - 0,I9 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 0,I2 тыс.руб.
монтажных работ - 0,07 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - 44 чел.-ч.
Трудозатраты построечные - 43 чел.-ч.
Сметная зарплата - 0,03 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | в т.ч. экспл. машин | Общая стоимость, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | в т.ч. экспл. машин | Затраты труда рабочих чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Оборудование и монтаж | | | | | | | | | |
| I | 62-03 поз.I3 | -Настольный телефонный аппарат ТА72М шт | 3,00 | 8,I0 - | - | | 24 | - | - | - | - |
| 2 | ЦI0-I27-5 | -Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС шт | 3,00 | 0,37 0,3I | - | | I | I | - | 0,50 - | I - |
| 3 | 084поз. I8-I2 | -Громкоговоритель абонентский шт | 2,00 | 7,00 - | - | | I4 | - | - | - | - |
| 4 | ЦI0-397-7 | -Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт | 2,00 | 2,73 2,34 | - | | 5 | 5 | - | 4,00 - | 8 - |
| 5 | I6-0I 2-355 | -Громкоговоритель IOГРД-4-6 шт | I,00 | 62,00 | - | | 62 | - | - | - | - |
| 6 | ЦI0-397-7 | -Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | I,00 | 2,73 | - | | 3 | 2 | - | 4,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 2,34 | - | | | - | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | Ц10-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | 0,81 | 11,20 | - | 9 | 9 | - | 19,00 | 15 |
| | | 100М | | 10,80 | - | | | - | - | - |
| 8 | Ц10-54-7 | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 | 0,20 | 31,60 | 5,97 | 6 | 4 | 1 | 35,00 | 7 |
| | | 100М | | 18,90 | 1,92 | | | - | 2,46 | - |
| 9 | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ | 1,00 | 4,01 | 0,55 | 4 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | КОРОБКА | | 1,62 | 0,18 | | | - | 0,23 | - |
| 10 | Ц10-605-3 | -РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР | 2,00 | 0,18 | - | 1 | - | - | 0,20 | - |
| | | КАБЕЛЬ | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц10-975-9 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500ХБ00 | 3,00 | 0,86 | 0,11 | 3 | 2 | - | 1,00 | 3 |
| | | ШТ | | 0,69 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 12 | Ц10-772-1 | -ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ | 2,00 | 1,42 | - | 3 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,87 | - | | | - | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 13 | 15-09 СТР174 | -ПРОВОД ТРП Д=0,4 ММ | 0,03 | 8,26 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000 М | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С155-12 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р | 3,00 | 0,16 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С155-17 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 | 1,00 | 1,03 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | С151-2727 | -КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,8 | 0,03 | 35,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С151-2728 | -КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9 | 0,04 | 49,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С151-2526 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ | 0,02 | 158,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М | | | | | | | | |
| 19 | 170328-1052-4 | АСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=В401-М2ПВ-24Р-200 | 2,00 | 7,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| 4.2 | | -326К | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 49 | 19 | 1 | | 30 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 156 | 27 | 1 | | 43 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 114 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 120 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 27 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 30 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 189 | - | - | | - |

А09-14-76.92 Ал.7 ч.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 30 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КРАМСКАЯ

Локальная смета № 2-I-I6

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На приобретение и монтаж автоматической пожарной сигнализации производственных помещений

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,50 тыс.руб. |
| В том числе: оборудования | 0,45 тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,05 тыс.руб. |
| Нормативная трудоёмкость | 30 чел.-ч. |
| Трудозатраты постройечные | 30 чел.-ч. |
| Сметная зарплата | 0,02 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоим. единицы руб. оборуд. / монтаж. работ | Общая стоимость, руб. оборудования | Монтажных работ всего | Монтажных работ основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. з/платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един. | обслужив. машины всего | Общая масса оборудования, т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | Раздел I. Оборудование и его монтаж | | | | | | | | | |
| I | I7-I0/8I | -Извещатель РИД-6М шт | 5,00 | 78,00 / - | 390 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ЦI0-743-2 | -Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении шт | 5,00 | - / 0,97 | - | 5 | 4 | - | I,00 / - | 5 / - | - |
| 3 | I6-02 | -Извещатель ИПР шт | I,00 | I6,00 / - | I6 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЦI0-743-I2 | -Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый на кирпичной или бетонной | I,00 | - / 3,9I | - | 4 | 3 | - | 4,00 / - | 4 / - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ | | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 5 | 15-04ДОП,8 | -РЕЛЕ ПЭ-37У3 | 1,00 | 5,10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | Ø 12-272 | ШТ | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | - | - | - | - |
| 6 | Ц11-630-3 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ | 1,00 | - | - | 3 | 3 | - | 5,00 | 5 | - |
| | | ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РП-8 И РП-9 | | | | | | | | | |
| | | ИЛИ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ | | 2,84 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | 411 | 12 | 10 | - | | 14 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 10 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | 36 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | 447 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | - | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 12 | 10 | - | | 14 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 447 | 20 | 11 | - | | 14 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 447 | 21 | 11 | - | | 14 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | 468 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 14 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. | | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 7 | Ц10-743-1 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС | 2,00 | - | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 | - |
| | | АВТОМАТИЧЕСКИЕ;ОДНОКРАТНОГО | | | | | | | | | |
| | | ДЕЙСТВИЯ | | 0,45 | | | | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 8 | Ц10-975-12 | -КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ | 4,00 | - | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 0,41 | | | | - | - | - | - |
| 9 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,03 | - | - | 11 | 1 | - | 61,00 | 2 | - |
| | | Т | | 377,00 | | | | - | 1,82 | - | - |
| 10 | Ц10-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | 0,40 | - | - | 4 | 4 | - | 19,00 | 8 | - |
| | | 100М | | 11,20 | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 18 | 7 | - | | 16 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | 7 | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | РУБ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | РУБ. | | - | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | - | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 18 | 7 | - | | 16 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | - | 25 | 8 | - | | 16 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | - | 27 | 8 | - | | 16 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 27 - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - | - |

РАЗДЕЛ 3.

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С152-488 | -ПРОВОД ТРВ | 0,04 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | 10,60 | | | | - | - | - | - |
| 12 | 24-02ДОП21 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-104 | 2,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,29 | | | | - | - | - | - |
| 13 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П | 4,00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,14 | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. - | - | 1 | - | - | | - | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | - | | | | |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. - | - | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | РУБ. | | 2 | | | | | |
| | | ИТОГО: | | РУБ. - | | 3 | - | - | | - | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | | РУБ. - | - | 3 | - | - | | - | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | | РУБ. - | - | 3 | - | - | | - | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | 3 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. 411 | | 31 | 17 | - | | 30 | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 17 | | | | |
| | | | | РУБ. 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. 447 | - | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | 2 | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 33 | 17 | - | | 30 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 447 | 48 | 19 | - | | 30 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 447 | 51 | 19 | - | | 30 | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 498 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КРАМСКАЯ

Локальная смета № 2-I-I7

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин

На приобретение и монтаж технологического оборудования производственных помещений

Основание: Альбом I

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | I2,8I | тыс.руб. |
| В том числе: | | |
| Оборудования | II,7I | тыс.руб. |
| Монтажных работ | I,I0 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоёмкость | 703 | чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | 5I8 | чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | 0,47 | тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | | Количество | Стоимость единицы руб. оборуд. / монтажн. работ | Общая стоимость, руб. Оборудования | Монтажных работ Всего | Монтажных работ Основной зарплаты | Эксп. машин в т.ч. з/платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслужив. машины всего | Общая масса оборудования т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | СЛЦДОРМАШТ 4 | -Машина для наружной мойки ИТ-I | шт | I,00 | 2839,20 / - | 2839 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ц9-II2-I | -Монтаж | шт | I,00 | - / 26,50 | - | 27 | I8 | 7 / 3 | 32,00 / 4,09 | 32 / 4 | - |
| 3 | 240402-5 | -Машина для очистки ОМ-5360 0,400 т | шт | 2,00 | I230,00 / - | 2460 | - | - | - | - | - | - / 0,80 |
| 4 | Ц9-II2-I | -Монтаж | шт | 2,00 | - / 26,50 | - | 53 | 36 | I4 / 6 | 32,00 / 4,09 | 64 / 8 | - |
| 5 | СЛЦДОРМАШТ 3 | -Цепь тяговая длиной 54 м | шт | I,00 | 4949,I0 / - | 4949 | - | - | - | - | - | - |

409-14-76.92 Ал.7ч.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц3-500-1 | -МОНТАЖ | 7,02 | - | - | 686 | 241 | 355 | 59,00 | 414 | - |
| | | Т | | 97,70 | | | | 117 | 21,41 | 150 | - |
| 7 | СЛЦДОРМАШТ 3 | -ПРИВОД ВОРОТ ВНУТРЕННИЙ ТИП ПРВ-ВТ | 2,00 | 318,00 | 636 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| 8 | Ц3-475-2 | -МОНТАЖ | 0,40 | - | - | 10 | 5 | 2 | 19,90 | 8 | - |
| | | Т | | 25,60 | | | | 1 | 2,92 | 1 | - |
| 9 | 24-04-01ДО П24П755 | -ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТМ ВОЗДУХОМ С-417 | 1,00 | 7,50 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | | | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | 10892 | 776 | 300 | 378 | | 518 | 0,80 |
| | | | | РУБ. | | | | 127 | | 163 | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 678 | | | | |
| | | | | РУБ. | 824 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШЕФМОНТАЖ - | | РУБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | | РУБ. | 11716 | - | - | - | | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | РУБ. | | - | | | | | |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | | 776 | 300 | 378 | | 681 | 0,80 |
| | | | | РУБ. | | | | 127 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 240 | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | РУБ. | | - | - | - | | 22 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 44 | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | 11716 | 1016 | 344 | 378 | | 703 | 0,80 |
| | | | | РУБ. | | | | 127 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 81 | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | | РУБ. | 11716 | 1097 | 344 | 378 | | 703 | 0,80 |
| | | | | РУБ. | | | | 127 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | 12813 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 703 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 471 | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-I8

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На воздухоснабжение производственных помещений

Основание: Альбом I

Сметная стоимость - 0,I4 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 0,02 тыс.руб.
монтажных работ - 0,I2 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - 55 чел.-ч.
Трудозатраты построечные - 54 чел.-ч.
Сметная заработная плата - 0,029 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. всего | Стоим.единицы, руб. экспл. машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | I8-08П.I7 00I | -Фильтр влагоотделитель 22-25Х80УХЛ<br>шт | I,00 | I6,00<br>- | - | I6 | - | - | - | - |
| 2 | ЦI2-868-I | -Монтаж<br>шт | I,00 | I,55<br>I,36 | 0,06<br>0,02 | 2 | I | - | 2,00<br>0,03 | 2<br>- |
| 3 | 2307-I0235 | -Вентиль проходной фланцевый I5ч9Р2, ДУ25,РУI6<br>шт | 2,00 | 2,47<br>- | - | 5 | - | - | - | - |
| 4 | ЦI2-800-I | -Монтаж<br>шт | 2,00 | I,75<br>I,49 | 0,03<br>0,0I | 4 | 3 | - | 2,00<br>0,0I | 4<br>- |
| 5 | CI59-I39I | -Фланцы из углеродистой стали ВСТ3СП3 с температурным пределом применения от 243К до 573К на условное давление I,6 МПа диаметром условного прохода 25 | 2,00 | 3,99<br>- | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 6 | 2307-10215 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ15,РУ16 | 1,00 | 1,26 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ | 1,00 | 0,75 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 8 | 2307-10059 | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6ВК,ДУ15,РУ10 | 1,00 | 0,99 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ | 1,00 | 0,75 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 10 | 1704-20001 | -МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 | 1,00 | 2,30 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц11-93-1 | -МОНТАЖ | 1,00 | 0,80 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | 0,77 | - | | | - | - | - |
| 12 | 23-07-1971 П1-0035 | -КРАН НАТЯЖНОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА 14М1 | 1,00 | 1,21 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц12-809-1 | -МОНТАЖ | 1,00 | 0,81 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | 0,76 | - | | | - | - | - |
| 14 | С113-16 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2 | 5,00 | 0,54 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц12-1-1 | -МОНТАЖ | 5,00 | 0,48 | 0,04 | 2 | 2 | - | 1,00 | 5 |
| | | М | | 0,43 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 16 | С113-13 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 | 35,00 | 0,26 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц12-1-1 | -МОНТАЖ | 35,00 | 0,48 | 0,04 | 17 | 15 | 1 | 1,00 | 35 |
| | | М | | 0,43 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 18 | 24-18-29П0 6-022 | -ВЛАГООТВОДЧИК | 1,00 | 2,74 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Ц12-868-1 | -МОНТАЖ | 1,00 | 1,55 | 0,06 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |

409-14-76.92 Ал.7ч.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,36 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 20 | 05-17П2-13 7 | -РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ Г(4)-10-16-28 | 3,00 | 0,88 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | 23-10П34-1 88 | -ОПОРА ОПБ2-15 | 13,00 | 0,56 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | 23-10П36-0 01 | -ПОДВЕСКА ПМ-32Д15ММ | 12,00 | 1,37 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,03 | 60,50 | 0,03 | 2 | 1 | - | 68,00 | 2 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 108 | 27 | 1 | 54 |
| | РУБ. | | | | | - | - |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 88 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 26 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 57 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 116 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 53 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1 | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 2 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 136 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 55 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | - |

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-I9

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин

На приобретение и монтаж инструмента, оснастки и производственного инвентаря

Основание: Альбом I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,26 тыс.руб.

В том числе:

оборудования I,26 тыс.руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | Количество | Стоимость един. руб. оборуд. / монтаж. работ | Общая стоимость, руб. Оборудования | Монтажных работ Всего | Монтажных работ Основной зарплаты | Монтажных работ Эксп. машин в т.ч. з/платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслужив. машины всего | Общая масса оборудования, т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | УСН Гипротяжмаш I97I таб2 р.4 | -Инструмент, оснастка и производственный инвентарь стан | 3,00 | 420,00 / - | I260 | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого по смете | руб. / руб. | | I260 | - | - | - | | - | - |
| | | Норматив.условно-чистая продукция- | руб. | | | | - | | | | |
| | | Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация оборудования - | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Шефмонтаж - | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого оборудования: | руб. | | I260 | - | - | - | | - | - |
| | | Материальные ресурсы, не учтённые | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В РАСЦЕНКАХ - | РУБ. | | | - | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1260 | - | - | - | | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 1260 | - | - | - | | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 1260 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - | - | | - | - |

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-20

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На хозяйственный инвентарь производственных помещений

Основание: Альбом I Сметная стоимость - 0,20 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. всего | Стоим.единицы, руб. эксп.машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. эксп.машин | Затраты труда рабочих чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един. | Затраты труда рабочих чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | УСН Гипротяжмаш I97I таб 3 п.5 | -Хозяйственный инвентарь раб. | 8,00 | 25,00 - | - | 200 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб. руб. | | | 200 | - | - | | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость прочих работ - | руб. | | | 200 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость прочих работ - | руб. | | | 200 | - | - | | - |
| | | Итого по смете | руб. | | | 200 | - | - | | - |

Составил вед.инженер Л.И.Гриштейн
Проверил зав.группой К.М.Мысливцева

Локальная смета № 2-I-2I

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На мебельное оборудование производственных помещений

Основание: Альбом 2-АР Сметная стоимость 0,3I тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим. единицы, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин всего | в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего | основной зарплаты | экспл. машин всего | в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | I0 | II |
| I | СССН и ТН т.I т.I-I | -Мебельное оборудование конторских помещений мест | 4,00 | 76,I6 - | - | 305 | | - | | - | | - | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | | руб. руб. | | 305 | | - | | - | | | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | руб. | | 305 | | - | | - | | | - |
| | | Местные материалы - | | руб. | | 305 | | - | | - | | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ - | | руб. | | 305 | | - | | - | | | - |
| | | Итого по смете | | руб. | | 305 | | - | | - | | | - |
| | | Монтаж I % | | руб. | | 3 | | | | | | | |
| | | Всего | | руб. | | 308 | | | | | | | |

Составил инж.II кат. Т.Б.Курильская

Проверил зав.группой К.М.Мысливцева

Локальная смета № 2-I-22

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На приобретение шкафчиков для одежды производственных помещений

Основание: Альбом 2-АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,83 тыс.руб.
В том числе:
монтажных работ 0,0I тыс.руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. всего | Стоим.единицы, руб. экспл. машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | СПМС23-I7 ц.I р.9 п.454 | -Металлические шкафчики для одежды шт | I6,00 | 5I,I5 - | - | 8I8 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб. руб. | | | 8I8 | - | - | | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | руб. | | | 8I8 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | руб. | | | 8I8 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ- | руб. | | | 8I8 | - | - | | - |
| | | Итого по смете | руб. | | | 8I8 | - | - | | - |
| | | Монтаж I% | руб. | | | 8 | | | | |
| | | Всего | руб. | | | 826 | | | | |

Составил инж.II кат. А.П.Михальчевский
Проверил зав.группой К.М.Мысливцева

(174)

26281-07

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания наружной мойки строительных машин

Производственные помещения

Вариант - кирпичные стены

| №№ пп | Ресурсы | Количество |
|---|---|---|
| I | Общестроительные работы | |
| | Затраты труда, чел.-ч. | 8I9I |
| | Заработная плата, руб. | 4757 |
| | Строительные машины, руб. | I472 |
| 2 | Специальные строительные работы | |
| | Затраты труда, чел.-ч. | IOI4 |
| | Заработная плата, руб. | 598 |
| | Строительные машины, руб. | 240 |
| 3 | Санитарно-технические работы | |
| | Затраты труда, чел.-ч. | 4244 |
| | Заработная плата, руб. | 2490 |
| | Строительные машины, руб. | 284 |
| 4 | Монтажные работы | |
| | Затраты труда, чел.-ч. | 2385 |
| | Заработная плата, руб. | I393 |
| | Строительные машины, руб. | 826 |
| 5 | Прочие работы | |
| | Затраты труда, чел.-ч. | 673 |
| | Заработная плата, руб. | 4I5 |
| | Строительные машины, руб. | I83 |
| | Всего | |
| | Затраты труда, чел.-ч. | I6507 |
| | Заработная плата, руб. | 9653 |
| | Строительные машины, руб. | 3005 |

Начальник сметного отдела В.С.Морозов

Составил инженер I категории Н.С.Либерис

Проверил главный специалист В.Р.Лопатина

gost.e-ecolog.ru