ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I4-76.92

ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
ВАРИАНТ - КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ I

СМЕТЫ СТР. 2-85

25281-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25281-06

409-I4-76.92

ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
ВАРИАНТ - КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	-	I57,39 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	-	II5,23 тыс.руб.
I куб.м. здания	-	24,87 руб.
I кв.м.рабочей площади	-	I78,29 руб.

Разработан:

Проектным институтом
"Одесский стройпроект"

Утвержден и введен
в действие ПИКТИ
"Одесский стройпроект"
Приказ от I5.0I.92 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА И.Я.Поцольский

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА У.М.Булавин

СОСТАВ ПРОЕКТА

Здание наружной мойки строительных машин

Вариант – кирпичные стены

Альбом I	ПЗ	Общая пояснительная записка
	ТХ	Технологические решения
	ТК	Технологические коммуникации
	ОС	Основные положения по производству строительных и монтажных работ
Альбом 2	АР	Архитектурные решения
	КЖ	Конструкции бетонные и железобетонные
	КМ	Конструкции металлические
Альбом 3	ОВ	Отопление и вентиляция
	ВК	Водопровод и канализация
Альбом 4	ЭМ	Силовое электрооборудование
	ЭО	Электрическое освещение
	АОВ	Автоматизация отопления и вентиляции
	АПС	Автоматическая пожарная сигнализация
	СС	Связь и сигнализация
Альбом 5	КЖИ	Строительные изделия заводского изготовления (Из ТП 409-14-78.92)
Альбом 6	СО	Спецификации оборудования
Альбом 7	С	Сметы, части I,2
Альбом 8	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 9	НОI	Нестандартизированное оборудование участка мойки части I,2,3 (Из ТП 409-14-78.92)

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	-4-
2	2-I	Объектная смета	-5-
3	2-I-I	Общестроительные работы - - конструкции	-7-
4	2-I-2	Общестроительные работы - - металлоконструкции	-17-
5	2-I-3	Общестроительные работы - - архитектура	-21-
6	2-I-4	Особостроительные работы	-39-
7	2-I-5	Водопровод и канализация	-49-
8	2-I-6	Отопление, теплоснабжения, ИТП	-59-
9	2-I-7	Оборудование к смете 2-I-6	-74-
I0	2-I-8	Вентиляция	-76-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту наружной мойки строительных машин (вариант - кирпичные стены) составлена в объеме и по форме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию (СН-227-82), утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982 г. № I4I и Информационного сборника ЦИТП выпуск № I.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- сборники единичных расценок на строительные и сантехнические работы в нормах и ценах, введенных с I.0I.84г.

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный распоряжением исполкома Мособлсовета от 7 января I983 г. № 22-р.

- прейскуранты оптовых цен, введенные в действие с I.0I.I982 г. и ценники на монтаж оборудования, введенные в действие с I.0I.I984 г.

В сметных расчетах приняты начисления

I. Накладные расходы:

а) на общестроительные работы - I6,5%

б) на сантехнические работы - I3,3%

в) на металлоконструкции - 8,6%

2. Плановые накопления - 8%

3. Территориальный район - I,I

Сметная стоимость строительства производственных помещений определена объектной сметой в сумме - I57,39 тыс.руб., со следующим распределением по видам затрат:

I. Строительные работы - 99,58 тыс.руб.

2. Монтажные работы - I5,65 тыс.руб.

3. Оборудование - 4I,I4 тыс.руб.

4. Прочие затраты - I,02 тыс.руб.

Сметная стоимость строительства производственных помещений в ценах I99I г. составляет - 244,80 тыс.руб., со следующим распределением по видам затрат:

I. Строительные работы - I58,33 тыс.руб.

2. Монтажные работы - 24,88 тыс.руб.

3. Оборудование - 60,48 тыс.руб.

4. Прочие затраты - I,II тыс.руб.

Составил гл.специалист В.Р.Лопатина

Объектная смета № 2-I

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин

На строительство производственных помещений

Вариант - кирпичные стены

Сметная стоимость - I57,39 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - I9,I3 тыс.чел.-ч.
Трудозатраты построечные - I6,5I тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата - I3,25 тыс.руб.
Расчётный измеритель единичной стоимости - 4633,5 м3

№№ пп	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	2-I-I	Общестроительные работы -конструкция	I8,67	-	-	-	I8,67	I,64	I,28	4,03р/м3
2	2-I-2	Общестроительные работы - металлоконструкции	6,88	-	-	-	6,88	0,58	0,48	I,48 р/м3
3	2-I-3	Общестроительные работы - архитектура	44,0	-	-	-	44,0	7,43	5,06	9,5 р/м3
4	2-I-4	Особостроительные работы	8,I4	-	-	-	8,I4	I,22	0,87	I5,II р/м2
5	2-I-5	Водопровод и канализация	0,85	-	-	-	0,85	0,23	0,I4	0,I8 р/м3
6	2-I-6	Отопление, теплоснабжение, ИТП	4,3I	-	-	-	4,3I	0,86	0,59	0,93 р/м3
7	2-I-7	Оборудование к смете №2-I-6	-	0,02	0,82	-	0,84	0,0I	0,0I	
8	2-I-8	Вентиляция	I6,66	-	-	-	I6,66	I,59	I,I7	3,6 р/м3
9	2-I-9	Оборудование технологических систем	-	5,82	I6,66	-	22,48	I,87	I,I9	
I0	2-I-I0	Строительные работы к смете №2-I-9	0,07	-	-	-	0,07	0,08	0,04	
II	2-I-II	Электроосвещение	-	2,45	-	-	2,45	0,66	0,46	3,79 р/м2
I2	2-I-I2	Силовое электрооборудование	-	3,II	5,32	-	8,43	0,9I	0,62	I3,04 р/м2
I3	2-I-I3	Автоматизация	-	I,67	2,24	-	3,9I	0,67	0,44	6,05
I4	2-I-I4	Нестандартизированное оборудование - электротехническая часть	-	I,23	2,23	-	3,46	0,55	0,35	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	2-I-I5	Слаботочные устройства	-	0,07	0,I2	-	0,I9	0,04	0,03	
I6	2-I-I6	Автоматическая пожарная сигнализация	-	0,05	0,45	-	0,50	0,03	0,02	
I7	2-I-I7	Технологическое оборудование	-	I,I	II,7I	-	I2,8I	0,70	0,47	
I8	2-I-I8	Воздухоснабжение	-	0,I2	0,02	-	0,I4	0,06	0,03	
I9	2-I-I9	Инструмент, оснастка и производственный инвентарь	-	-	I,26	-	I,26	-	-	-
20	2-I-20	Хозяйственный инвентарь	-	-	-	0,20	0,20	-	-	-
2I	2-I-2I	Мебельное оборудование	-	-	0,3I	-	0,3I	-	-	-
22	2-I-22	Шкафчики для одежды	-	0,0I	-	0,82	0,83			
		Всего по объектной смете	99,58	I5,65	4I,I4	I,02	I57,39	I9,I3	I3,25	
	Письма Госстроя СССР № I4Д и № I5Д	Всего по объектной смете в ценах I99I г.	I58,33	24,88	60,48	I,II	244,80			

Главный инженер института И.Я.Подольский
Главный инженер проекта У.М.Булавин
Начальник сметного отдела В.С.Морозов
Составил инженер I категории Н.С.Либерис
Проверил главный специалист В.Р.Лопатина

Локальная смета № 2-I-I

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На общестроительные работы производственных помещений

Основание: Альбом 2-кж
Альбом 7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I8,67 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - I64I чел.-ч.
Трудозатраты построечные - I245 чел.-ч.
Сметная заработная плата - I,28 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I586	-Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65/0,65-0,8/ м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000м3	0,40	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	52	2	50 I9	I0,20 67,82	4 27
2	EI-960 к=I,2	-Доработка грунта вручную I00 м3	0,77	89,40 89,40	-	69	69	-	I54,00 -	II9 -
3	EI-I586	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы I000м3	0,08	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	I0	-	I0 4	I0,20 67,82	I 5
4	C3I0-2	-Перевозка до 2 км т	858,60	0,36 0,07	-	309	60	-	0,I0 -	86 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,48	14,20 1,59	12,34 3,81	7	1	6 2	3,23 5,49	2 3
6	Е1-1586	-ПОДВОЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,37	129,00 5,02	123,71 47,10	48	2	47 18	10,20 67,82	4 25
7	С310-2	-ПЕРЕВОЗКА ДО 2 КМ Т	673,20	0,36 0,07	- -	242	47	- -	0,10 -	67 -
8	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,36	20,30 -	20,30 6,82	7	-	7 2	- 9,82	- 4
9	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	0,36	11,60 -	11,60 3,90	4	-	4 1	- 5,62	- 2
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	3,64	9,69 6,20	3,49 2,29	35	23	12 8	11,20 3,30	41 12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		788	209	136 54		334 78
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		788	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	263	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	285	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,41	43,30 3,57	0,99 0,30	61	5	1 -	7,19 0,39	10 1
13	Е6-14	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА	103,40	34,97	0,31	3616	349	32	6,13	634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-100 БУТОБЕТОННЫХ		3,38	0,09			9	0,12	12
		М3								
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	0,30	38,90	0,59	12	1	-	6,66	2
				3,63	0,18			-	0,23	-
		М3								
15	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
16	Е22-64	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	3,20	0,27	0,02	1	1	-	0,32	1
		М		0,19	0,01			-	0,01	-
17	С113-134	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-3	3,20	0,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3695	356	33		647
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3695	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3299	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	365	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			344	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		716
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		716
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
18	Е7-143	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 1ОТ ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6,00	13,80	8,58	83	30	52	7,56	45
				4,95	3,16			19	4,08	24
		ШТ								
19	608-161 ССЦ-837	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1.5М3 БСП9.2-5	3,30	70,00	-	231	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	С147-4-22	-АРМАТУРА А-4 Д=22ММ	1,61	22,40	-	36	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С147-8-6	-АРМАТУРА А-3 Д=6ММ 100КГ	0,37	24,50	-	9	-	-	-	-
22	С147-8-10	-АРМАТУРА А-3 Д=10ММ 100КГ	0,33	24,50	-	8	-	-	-	-
23	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,32	31,60	-	10	-	-	-	-
24	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,61	40,80	-	25	-	-	-	-
25	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,61	17,30	-	11	-	-	-	-
26	608-162 СОЦ840	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М31БСП12-3,12-5 М3	5,40	76,45	-	413	-	-	-	-
27	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	4,54	25,50	-	116	-	-	-	-
28	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,95	31,60	-	30	-	-	-	-
29	С147-8-6	-АРМАТУРА А-3 Д=6ММ 100КГ	0,66	24,50	-	16	-	-	-	-
30	С147-8-8	-АРМАТУРА А-3 Д=8ММ 100КГ	0,24	24,50	-	6	-	-	-	-
31	С147-8-10	-АРМАТУРА А-3 Д=10ММ 100КГ	0,15	24,50	-	4	-	-	-	-
32	С147-8-12	-АРМАТУРА А-3 Д=12ММ 100КГ	0,44	24,50	-	11	-	-	-	-
33	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,12	40,80	-	46	-	-	-	-
34	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,12	17,30	-	19	-	-	-	-
35	Е7-127	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ШТ	22,00	1,50 0,46	1,04 0,38	33	10	23 8	0,81 0,49	18 11
36	С ССЦ9-921	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,80	64,40	-	52	-	-	-	-
37	С147-8-6	-АРМАТУРА А-3 Д=6ММ 100КГ	0,36	24,50	-	9	-	-	-	-
38	С147-8-8	-АРМАТУРА А-3 Д=8ММ 100КГ	0,14	24,50	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,17	40,80	-	48	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
40	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,17	17,30	-	20	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1239	40	75		63
			РУБ.					27		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1239	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1071	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
41	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	11,40	42,70	0,81	487	53	9	8,40	96
				4,61	0,24			3	0,31	4
		М3								
42	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
44	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	1,58	325,00	-	513	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-12-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,15	325,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,80	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
47	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	0,27	17,30	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1070	57	9		102
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1070	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			434	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			570	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
48	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	28,00	8,02	2,88	225	47	81	2,85	80
				1,67	1,04			29	1,34	38
		ШТ								
49	СРАСЧЕТ 1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПГ-3АТ5П-240ЯН-400П	20,00	269,04	-	5381	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	СРАСЧЕТ 2	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ4-4АТ5П-240ЯН-400П И 1ПВ7-4АТ5П-240ЯН-400П	5,00	272,57	-	1363	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	СРАСЧЕТ 3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ10-4АТ5П-240ЯН-400П	3,00	292,73	-	878	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	9,00	2,43	1,03	22	9	9	1,64	15
				1,01	0,38			3	0,49	4
		ШТ								
53	589621-У001 ПР06-08 П 1,358	-СТАКАНЫ СБ4А-1,1,494-24 ЦЕНА:90,2,0,06+0,224,2,3+0,316 .1,7+0,408,5,9	4,00	8,87	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	589621-У003 ПР06-08	-СТАКАНЫ СБ7А-1,1,494-24 ЦЕНА:75,9,0,12+0,224,4,3+0,316	2,00	13,37	-	27	-	-	-	-

409-14-76.92 Ал.7 ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П 1,359	,2,7+0,408,6		-	-			-	-	-
		ШТ								
55	589621-У011-		3,00	13,91	-	42	-	-	-	-
	ПР06-08	ЦЕНА:90,2.0,1+0,224,4,7+0,316,								
	П 1,358	3,1+0,408,7		-	-			-	-	-
		ШТ								
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,57	17,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
57	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,09	489,00	6,00	44	3	-	40,50	4
				27,80	1,80			-	2,32	-
		Т								
58	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,90	17,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
59		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	8043	59	90	99
	РУБ.			32	42
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8043	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	142	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	91	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	130	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	7622	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1328	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	238	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	748	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	10119	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	263
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	329	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	10119	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	263
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	329	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	14835	721	343	1245
	РУБ.			125	172
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	14835	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	3877	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	846	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	1776	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	7674	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2450	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	224
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	433	-	-

409-14-76.92 Ал.7 ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1380	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1279	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1279	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ Н.С.ЛИБЕРИС

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

РАСЧЁТ №1
стоимости комплексных плит
покрытия размером 3 х 6
марки ПП-3АтУп-240ЯН-400П

Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.	Общая стоим.
ССЦ 8-I2I	Плиты покрытия ребристые площадью I8 м2, шириной более 2м, длиной 6 м с расчётной нагрузкой 470+I64=634 кгс/м2	м2	I8	6,I8	III,24
ССЦ 9-33I	Утеплитель плитный из ячеистого бетона толщиной 240 мм	м3	3,9	30,4	II8,56
ССЦ стр.I30 таб.Б ССЦч.I п.377	Пароизоляция из рубероида Цена:0,6I-0,47+0,46	м2	I8	0,6	I0,80
ССЦ 9-33I примеч. п.I	Цементно-песчаная стяжка	м2	I8	0,5I	9,I8
ССЦ стр.I30 таб.Б ССЦч.I п.337	Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике Цена:0,6I+0,46	м2	I8	I,07	I9,26
	Итого				269,04

Составил инженер Н.Либерис

РАСЧЁТ №2
стоимости комплексных плит
покрытия размером 3 х 6
марки ПВ4(7)-4Ат5п-240ЯН-400П

Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед.руб.	Общ.стоим. руб.
ССЦ 8-I53	Плиты покрытия ребристые площадью I8 м2 с отверстиями для вентшахт шириной более 2м, длиной 6м с расчётной нагрузкой (с учётом собственного веса) 730+I64=894	м2	I8	8,3	I49,4
ССЦ 9-33I	Утеплитель плитный из ячеистого бетона толщиной 240 мм	м3	3,08	30,4	93,63
ССЦ стр.I30 таб.Б ССЦч.I п.377	Пароизоляция из рубероида Цена:0,6I-0,47+0,46	м2	I5	0,6	9
ССЦ 9-33I	Цементно-песчаная стяжка	м2	I3	0,5I	6,63
ССЦ стр.I30 таб.Б ССЦч.I п.337	Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике Цена:0,6I+0,46	м2	I3	I,07	I3,9I
	Итого				272,37

Составил инженер Н.Либерис

РАСЧЁТ №3

стоимости комплексных плит
покрытия размером 3 х 6
марки ПВ10-4Ат5п-240ян-400П

Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Общая стоим. руб.
ССЦ 8-159	Плиты покрытия ребристые площадью 18 м2 с отверстиями для вент-шахт шириной более 2м, длиной 6м с расчётной нагрузкой	м2	18	9,42	169,56
	730+164=894				
ССЦ 9-331	Утеплитель плитный из ячеистого бетона толщиной 240 мм	м3	3,08	30,4	93,63
ССЦ стр.130 ССЦ ч.1 п.377	Пароизоляция из рубероида	м2	15	0,6	9
	Цена:0,61-0,47+0,46				
ССЦ 9-331 прим.1	Цементно-песчаная стяжка	м2	13	0,51	6,63
ССЦ стр.130 т.Б ССЦ ч.1 п.337	Гидроизоляция оклеечная рубероидом на битумной мастике	м2	13	1,07	13,91
	Цена:0,61+0,46				
	Итого:				292,73

Составил инженер Н.Либерис

Локальная смета № 2-I-2

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На общестроительные работы производственных помещений

Основание: Альбом 2-КМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	6,88 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	580 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	370 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,48 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II
		Раздел I. Металлоконструкции												
I	E9-4I к=I,I к=I,03	-Монтаж пути для тельферов прямолинейных и криволинейных на высоте до 25м по металлическим опорам из двутавра НОМ36 м	24,00	5,00 0,80		3,82 I,42		I20	I9	92 34		I,2I I,83		29 44
2	CI2I-I825	-Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками, пролётом до 6м, из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные I из стали ВСТ3ГПС5 т	I,46	245,06 -		-		358	-	-		-		-
3	CI2I-I825	-Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с	0,42	240,0I		-		I0I	-	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗОТАЛИ ВСТ3ПС6-1		-	-			-	-	-
		Т								
4	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	6,34	50,72	18,69	322	137	119	30,10	191
	К=1,1	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	К=1,03	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		21,53	6,15			39	7,93	50
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
5	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	4,37	327,01	-	1429	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3ПС6-1								
		Т								
6	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	1,98	317,92	-	629	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3КП2								
		Т								
7	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	4,06	31,49	15,24	128	40	62	13,50	55
	К=1,1	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		9,86	5,66			23	7,30	30
		Т								
8	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО	1,25	264,19	-	330	-	-	-	-
		ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1								
		Т								
9	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО	1,04	245,00	-	255	-	-	-	-
		ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6								
		Т								
10	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО	1,56	246,01	-	384	-	-	-	-
		ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
11	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО	0,21	236,92	-	50	-	-	-	-
		ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		-	-			-	-	-
		ИЗОТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
12	Е9-51	-МОНТАЖ СТОЕК ПЛОЩАДОК	0,62	20,75	9,72	13	4	6	9,15	6
	К=1,1	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03			6,80	3,87			2	4,99	3
13	С121-1897	-ОПОРНЫЕ СТОЙКИ/НАДКОЛОННИКИ/ФЕРМ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,42	269,01	"	121	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
14	С121-1897	-ОПОРНЫЕ СТОЙКИ/НАДКОЛОННИКИ/ФЕРМ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,21	279,92	"	59	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
15	Е9-47 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	2,29	48,20	18,13	110	45	42	30,10	69
		Т		19,57	5,59			13	7,21	17
16	С121-1963	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ БОЛЕЕ 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,29	221,92	"	508	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
17	Е9-46 К=1,1 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,90	62,38	34,28	56	14	31	22,60	20
		Т		15,64	13,37			12	17,25	16
18	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,90	358,00	"	322	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
19	С ДОП3 ЦЕН	-ОКРАСКА М/К ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ 1189	17,02	31,10	"	529	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
20		"	"	"	"	"	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5824	259	352		370
			РУБ.					123		160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			529	"	"		"
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			529	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			87	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	16	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			49	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			665	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	16	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5295	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	382	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			4546	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			460	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		580
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	482	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5824	259	352		370
			----					---		---
			РУБ.					123		160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			529	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ.			529	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5295	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	382	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			4546	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			460	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	466	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		580
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	482	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЛИБЕРИС

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-3

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На общестроительные работы производственных помещений

Основание: Альбом 2-АР

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	44,0 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	7434 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	6576 чел.-ч.
Сметная заработная плата	5,06 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Стены								
I	E8-33	-Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м м3	320,46	34,60 2,35	0,59 0,I8	II088	753	I89 58	4,II 0,23	I3I7 74
2	E8-36	-Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м3	I57,56	34,30 2,I0	0,8I 0,24	5404	33I	I28 38	3,90 0,3I	6I4 49
3	E8-I89	-Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	5,6I	42,20 25,40	0,23 0,07	237	I42	I -	45,80 0,09	257 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2ВП								
4	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,24	71,10	0,69	17	10	-	73,80	18
				41,00	0,21			-	0,27	-
		100М2ГП								
5	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,24	44,40	0,34	11	7	-	52,50	13
				29,20	0,10			-	0,13	-
		100М2ГП								
6	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 4ПБ44-8	4,00	1,50	1,04	6	2	5	0,81	3
				0,46	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
7	582821 0600 КСЦ.П.=993	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 4ПБ44-8,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:65,7.0,154+0,245,10,48+0, 316.1,4	4,00	13,13	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 3ПБ34-4	28,00	0,23	0,15	6	2	5	0,13	4
				0,08	0,06			2	0,08	2
		ШТ								
9	582821 0592 КСЦ.П.=993	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПБ34-4,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:65,7.0,089+0,245,2,06+0,3 16,0,67	28,00	6,56	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 3ПБ25-8	22,00	0,23	0,15	5	2	3	0,13	3
				0,08	0,06			1	0,08	2
		ШТ								
11	582821 0586 КСЦ.П.=992	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПБ25-8,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,065+0,245,1,5+0,31 6.0,6	22,00	4,74	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 3ПБ16-37	16,00	0,23	0,15	4	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
13	582821 0578 КСЦ.П.=992	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПБ16-37,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,041+0,245,2,94	16,00	3,36	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 3ПБ30-8	3,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
15	582821 0590 КСЦ.П.=992	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПБ30-8,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,079+0,245,2,62+0,3	3,00	6,02	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16,0.92								
		ШТ								
16	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 2ПБ22-3	1,00	0,23 0,08	0,15 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
		ШТ								
17	582821 0566 КСЦ.П.=992	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПБ22-3,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,037+0,245,0,86+0,3 16,0.32	1,00	2,69 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 2ПБ13-1	21,00	0,23 0,08	0,15 0,06	5	2	3 1	0,13 0,08	3 2
		ШТ								
19	582821 0558 КСЦ.П.=992	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПБ13-1,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,4.0,022+0,316,0,31	21,00	1,51 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	Е7-136	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 7ПБ60-52	4,00	2,13 0,69	1,44 0,53	9	3	6 2	1,19 0,68	5 3
		ШТ								
21	582821 0637 КСЦ.П.=995	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 7ПБ60-52,ГОСТ 948-84,СЕРИЯ 1.038.1-1 ЦЕНА:64,74,0,87+0,224,8,8+0,24 5,87.0+0,406,8,0	4,00	82,86 -	- -	331	-	- -	- -	- -
		ШТ								
22	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,51	86,50 19,60	1,50 0,45	44	10	1 -	38,10 0,58	19 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		17617	1265	343		2258
				РУБ.				105		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17617	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		15229	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1370	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		779	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	523	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1642	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2661
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1893	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		22166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1893	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
23	Е12-287	-ЛЕГКИЙ БЕТОН ПО УКЛОНУ	60,50	35,20	0,56	2130	77	34	2,54	154
		М3		1,28	0,17			10	0,22	13
24	Е12-39	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300	5,50	240,00	11,10	1320	245	61	76,30	420
		100М2		44,50	3,34			18	4,31	24
25	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ШВАХ ПЛИТ	0,45	49,90	1,30	22	5	-	18,90	8
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
26	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	10,68	2,48	0,56	26	14	6	2,54	27
		М3		1,28	0,17			2	0,22	2
27	СССЦ-9331	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	10,68	30,40	-	325	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,45	70,00	0,95	31	4	-	18,80	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
29	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,45	13,60	0,23	6	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
30	Е12-289	-ОКЛЕЙКА ШВОВ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ	0,45	49,90	1,30	22	5	-	18,90	8
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
31	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,51	192,00	0,41	97	23	-	83,00	42
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
32	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	7,65	9,43	0,01	72	18	-	4,14	32
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4051	391	101		699
			РУБ,					30		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4051	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	421	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			325	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	121	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			377	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	542	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ								
33	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,78	1,45	0,35	7	3	2	0,91	4
				0,55	0,11			1	0,14	1
			М2							
34	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	22,60	2,00	0,13	45	15	3	1,16	26
				0,67	0,04			1	0,05	1
			М2							
35	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,78	1,34	-	6	1	-	0,36	2
				0,20	-			-	-	-
			М2							
36	С122-219	-СТОИМОТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-10	16,72	13,50	-	226	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
37	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7	5,88	15,00	-	88	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
38	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-10	4,78	16,80	-	80	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
39	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
40	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	12,00	3,11	-	37	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			503	19	5		32
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА								
41	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	8,64	2,99	0,36	26	6	3	1,38	12
				0,74	0,11			1	0,14	1
42	Е10-85	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	35,99	1,96	0,28	71	19	10	0,96	35
				0,52	0,08			3	0,10	4
		ОКОННЫЙ БЛОКПВД18-30.2,ШТУК=6								
43	С122-162	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВПВД18-30.2 М2	31,08	11,90	-	370	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	18,00	0,24	-	4	4	-	0,46	8
				0,24	-			-	-	-
45	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,72	7,04	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	36,00	0,43	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Е15-747 К=2К ОБЪЕМУ	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ ДВОЙНОЕ 100М2	0,62	263,54	0,80	164	8	-	25,30	16
				13,50	0,24			-	0,31	-
		ОКОННЫЙ БЛОКПВД12-18.1,ШТУК=3								
48	С122-159	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВПВД12-18.1 М2	6,21	15,10	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	6,00	0,24	-	1	1	-	0,46	3
				0,24	-			-	-	-
50	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,24	7,04	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	12,00	0,43	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е15-747 К=2К ОБЪЕМУ	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ ДВОЙНОЕ	0,12	263,54	0,80	33	2	-	25,30	3
				13,50	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ОКОННЫЙ БЛОКПНО12-18.1,ШТУК=1								
53	С122-143	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВПНО12-18.1	2,09	9,93	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
54	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	2,00	0,24	-	1	-	-	0,46	1
		ШТ		0,24	-			-	-	-
55	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	0,04	7,04	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
56	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,02	263,54	0,80	6	-	-	25,30	1
				13,50	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ОКОННЫЙ БЛОКПНО18-30.2,ШТУК=1								
58	С122-145	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВПНО18-30.2	5,25	7,78	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
59	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	3,00	0,24	-	1	1	-	0,46	1
		ШТ		0,24	-			-	-	-
60	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	0,06	7,04	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
61	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	6,00	0,43	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,05	263,54	0,80	14	1	-	25,30	1
				13,50	0,24			-	0,31	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			881	42	13		81
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			881	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			262	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	46	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			558	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ВОРОТА								
		УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ РАСПАШНЫХ ВОРОТ МАРКИ ВР48Х54-Т ПО СЕРИИ 1.435.9-17.1 ВЫП.1								
63	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	1,56	103,00	55,20	161	35	86	35,10	55
				22,40	15,60			24	20,12	31
		Т								
64	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 КАРКАСОВ ВОРОТ	1,56	629,00	-	981	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
65	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	72,60	1,62	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
66	С111-364	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	88,90	1,57	-	140	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
67	Е10-134	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН	51,84	7,52	0,02	390	40	2	1,46	76
				0,77	0,01			1	0,01	1
		М2								
68	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	0,70	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
69	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	0,70	16,60	0,14	12	1	-	2,30	2
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
70	Ь10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,02	110,00	1,30	2	-	-	24,00	-
				12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
71	СКАЛЬК. ГИПРОМЕЗА	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	2,00	31,25	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ РАСПАШНЫХ ВОРОТ МАРКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВР36Х36-Т ПО СЕРИИ 1,435.9-17.1 ВЫП.1								
72	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	0,51	103,00	55,20	53	11	28	35,10	18
				22,40	15,60			8	20,12	10
		Т								
73	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 КАРКАСОВ ВОРОТ	0,51	629,00	-	321	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
74	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	25,60	1,62	-	41	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
75	С111-364	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	27,00	1,57	-	42	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
76	Е10-134	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН	12,96	7,52	0,02	97	10	-	1,46	19
				0,77	0,01			-	0,01	-
		М2								
77	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	0,23	7,71	0,20	2	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
78	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	0,23	16,60	0,14	4	-	-	2,30	1
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
79	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
80	СКАЛЬК. ГИПРОМЕЗА	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	1,00	31,25	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2464	98	116		174
			РУБ.					33		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			948	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			457	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			434	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1516	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			132	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	70	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1779	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	297	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2970	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	297	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	181	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
81	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	1,06	496,00	7,70	524	78	8	137,00	145
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		74,00	2,31			2	2,98	3
		100М2								
82	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ В ПОЛАХ В МЕСТАХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М100	3,04	29,30	-	89	5	-	2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			613	83	8		154
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			613	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
83	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,79	43,30	0,99	207	17	4	7,19	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				3,57	0,30			1	0,39	2
84	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	10,62	30,93	-	328	17	-	2,90	31
		М3		1,62	-			-	-	-
85	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М300	37,30	34,71	-	1295	60	-	2,90	108
		М3		1,62	-			-	-	-
86	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	2,45	14,00	1,18	34	16	3	11,80	29
				6,70	0,35			1	0,45	1
		М3								
87	С114-73	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 60ММ	2,45	41,30	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
88	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,10	17,30	1,80	2	2	-	28,50	3
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
89	ССОЦ-3-146	-СТОИМОТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	1,20	16,20	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
90	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,42	70,00	0,95	29	4	-	18,80	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
91	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М400	3,73	151,15	1,74	564	76	7	40,20	150
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	2
92	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М300	0,57	134,32	1,74	77	12	1	40,20	23
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
93	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,17	84,70	1,02	99	18	1	28,50	33
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
94	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ	0,07	488,00	4,52	34	4	-	108,00	8
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
95	Е13-37	-ПОКРЫТИЕ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0,20	489,00	8,00	98	20	1	151,00	30
				102,00	2,40			-	3,10	1
		100М2								
96	Е11-203	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕГОСЯ БЕЗОСНОВНОГО МАРКИ ТТН	0,42	377,00	0,75	158	18	-	75,50	32
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3045	264	17		489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3045	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2642	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	268	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			101	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		541
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		541
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
97	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	4,96	20,70	0,15	103	92	1	29,80	148
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
98	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133	2,08	10,90	0,27	22	2	-	1,37	3
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
99	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	2,70	5,84	0,05	16	13	-	9,70	26
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
100	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	0,20	82,20	1,00	16	6	-	51,60	10
		100М2		28,90	0,30			-	0,39	-
101	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	17,25	98,40	6,20	1697	690	107	64,00	1104
		100М2		40,00	3,58			62	4,62	80
102	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133	3,08	10,90	0,27	34	3	1	1,37	4
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
103	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	8,76	5,84	0,05	51	43	-	9,70	85
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
104	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	1,75	76,30	0,90	133	40	1	41,00	72
		100М2		23,10	0,27			-	0,35	1
105	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,77	10,90	0,27	8	1	-	1,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133								
		ПАНЕЛЕЙ		0,92	0,08			-	0,10	-
		100М2								
106	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	2,86	422,00	2,00	1207	271	6	170,00	486
		СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			2	0,77	2
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
107	Е15-84	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,80	522,00	2,00	419	80	1	178,00	143
		СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		100,00	0,60			-	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3706	1241	117		2082
			РУБ.					64		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3706	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2346	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1305	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1414	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1414	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
108	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	6,28	85,30	4,90	536	224	31	57,40	361
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			15	3,01	19
		100М2								
109	Е15-541	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОК ПО	7,05	50,60	0,76	357	64	6	14,60	103
		ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ		9,14	0,23			2	0,30	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			893	288	37		464
			РУБ.					17		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			893	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			568	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	305	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		498
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	332	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		498
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	332	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСКА								
110	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,48	230,00	7,40	110	7	4	25,60	12
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
111	Е27-174 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,48	18,12	- -	9	-	- -	0,57	-
		100М2	-	0,60	-			-	-	-
112	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,48	156,00	-	75	4	-	14,40	7
		100М2		8,23	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦА								
113	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,47	13,45	1,06	6	1	-	3,52	2
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
114	Е8-28	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ	0,40	11,80	2,16	5	1	1	6,50	3
		М3		3,20	0,65			-	0,84	-
115	Е11-11	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА М100	0,26	29,30	-	8	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
116	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ПАНДУС								
117	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	6,49	30,93	-	201	11	-	2,90	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНДУС М300								
		М3		1,62	-			-	-	-
118	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2	0,32	201,00	4,74	65	1	2	3,75	1
				2,08	1,78			1	2,30	1
		100М2								
		ВЕНТШАХТЫ								
119	Е8-140	-СТЕНЫ ВЕНТШАХТ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ	8,67	2,95	0,92	26	16	8	3,36	29
		М3		1,87	0,28			2	0,36	3
120	ССЦ3-146	-СТ-ТЬ БЕТОНА ЯЧЕИСТОГО	8,67	16,20	-	140	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	Е26-34	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ В ПЕРЕКРЫТИИВМ	0,80	43,80	1,31	35	13	1	26,20	21
		М3		15,80	0,39			-	0,50	-
122	С114-73	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,80	41,30	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
123	Е26-63	-ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНШАХТ ПЛОСКИМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,20	64,40	1,70	13	9	-	74,10	15
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
124	С111-28	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ; 3600Х1500Х12	0,04	1383,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
125	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,82	489,00	6,00	401	23	4	40,50	33
		Т		27,80	1,80			1	2,32	2
126	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	8,20	17,30	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
127		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1307	86	20		143
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1307	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			830	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			230	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			35080	3777	777		6576
			РУБ.					266		345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26124	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3965	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2547	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			484	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	994	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3122	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4959	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1516	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			132	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	70	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1779	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	297	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			43999	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	297	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5060	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЛИБЕРИС

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МЫСЛИВЦЕВА

СВОДКА

объёмов и стоимости работ к локальным сметам №2-I-I, 2-I-2, 2-I-3 на общестроительные работы производственных помещений (Вариант - кирпичные стены)

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов затрат по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					В том числе:		Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ,% к общ.стоим. работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений,% стоимости по гр.5,7	Всего по графе 5,7,8	Основной заработной платы	Эксплуатации машин в том числе заработной платы	Стоим.единицы измерения,руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Смета № 2-I-I										
I	Земляные работы	м3	477	788	I6,5	I3I	73	992	209	I36/54	I,43/2,08
2	Фундаменты	м3	II7,8	3695	I6,5	609	344	4648	356	33/9	6,68/39,46
3	Каркас	м3	9,5	I239	I6,5	205	II6	I560	40	75/27	2,24/I64,2I
4	Перекрытие	м3	II,4	I070	I6,5	I77	99	I346	57	9/3	I,94/II8,07
5	Покрытие	шт	28	8043	I6,5	I328	748	IOII9	59	90/32	I4,55/36I,39
	Итого по смете			I4835	I6,5	2450	I380	I8665	72I	343/I25	26,84/-
	Смета № 2-I-2										
6	Металлоконструкции	т	I6,09	529 5295	I6,5 8,6	87 455	49 460	665 62I0	259	352/I23	9,89/427,28
	Смета № 2-I-3										
7	Стены	м3	487,43	I76I7	I6,5	2907	I642	22I66	I265	343/I05	3I,88/45,48
8	Кровля	м2	550	405I	I6,5	669	377	5097	39I	IOI/30	7,33/9,27
9	Двери	м2	27,38	503	I6,5	82	46	63I	I9	5/2	0,9I/23,05
I0	Окна	м2	44,63	88I	I6,5	I43	79	II03	42	I3/4	I,59/24,7I
II	Ворота	м2	64,80	948 I5I6	I6,5 8,6	I55 I3I	88 I32	II9I I779	98	II6/33	4,27/45,83
I2	Перегородки	м2	I06	6I3	I6,5	I02	57	772	83	8/2	I,II/7,28
I3	Полы	м2	6I6	3045	I6,5	503	284	3832	264	I7/4	5,5I/6,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Внутренняя отделка	м2	2298	3706	I6,5	6I2	346	4664	I24I	II7/64	6,70/2,03
I5	Наружная отделка	м2	705	893	I6,5	I47	83	II23	288	37/I7	I,6I/I,59
I6	Разные работы	руб	-	I307	I6,5	2I4	I20	I64I	86	20/5	2,36/-
	Итого по смете	-	-	33564 I5I6	I6,5 8,6	5534 I3I	3I22 I32	42220 I779	3777	777 266	63,27 -
	Всего	-	-	48928 68II	I6,5 8,6	807I 586	455I 592	6I550 7989	4757	I472 5I4	I00 -

Составил инженер I категории Н.С.Либерис

Проверил главный специалист В.Р.Лопатина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-4

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин

НА ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом 2-КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	8,I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I224 чел.-ч.
Трудозатраты построечные	I0I4 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,87 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основн. зарпл.	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I586	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 /0,65-0,8/ м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы I000 м3	0,35	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	45	2	44 I7	I0,20 67,82	4 24
2	EI-960 к-I,2	Доработка грунта вручную I00 м3	0,30	89,40 89,40	= -	27	27	= -	I54,00 -	46 -
3	EI-I586	Погрузка грунта от ручной I000 м3	0,03	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	4	-	3 I	I0,20 67,82	= 2
4	C3I0-2	Перевозка до 2 км т	685,80	0,36 0,07	= -	247	48	= -	0,I0 -	69 -
5	EI-I604	Работа на отвале при доставке	0,38	I4,20	I2,34	5	I	4	3,23	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3		1,59	3,81			1	5,49	2
6	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,20	129,00	123,71	25	1	24	10,20	2
		1000М3		5,02	47,10			9	67,82	13
7	С310-2	-ПЕРЕВОЗКА ДО 2 КМ	364,60	0,36	-	128	25	-	0,10	35
		Т		0,07	-			-	-	-
8	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,19	20,30	20,30	4	-	4	-	-
		1000М3		-	6,82			1	9,82	2
9	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	0,19	11,60	11,60	2	-	2	-	-
		1000М3		-	3,90			1	5,62	1
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,07	46,00	-	3	3	-	99,30	7
		100М3		46,00	-			-	-	-
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,90	9,69	3,49	18	12	6	11,20	21
		100М3		6,20	2,29			4	3,30	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			508	119	87		185
			РУБ.					34		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			508	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	153	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		ФУНДАМЕНТ ФОМ1								
12	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,69	43,30	0,99	30	2	-	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
13	Е6-35	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	34,00	36,48	0,82	1240	46	28	2,56	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА М150,В8		1,36	0,25			9	0,32	11
		М3								
14	Е6-35	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	3,00	37,50	0,82	113	4	3	2,56	8
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ТО ЖЕ М200		1,36	0,25			1	0,32	1
		М3								
15	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ	37,00	3,35	0,54	124	43	20	1,96	73
		ФУНДАМЕНТОВ		1,15	0,16			6	0,21	8
		М3								
16	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,17	270,00	-	46	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,16	270,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С124-1-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,62	270,00	-	167	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	1,74	441,00	1,40	767	216	3	210,80	367
		Т		124,00	0,42			1	0,54	1
20	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	17,42	17,30	-	301	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	0,53	6,93	2,99	4	1	2	2,96	2
				1,80	1,06			1	1,37	1
		М3								
22	585821-П30 4	-ПЛИТЫ П13-11Б ПО СЕРИИ 3.006.1-2/82	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
	ПР-НТ06-08	ЦЕНА62,5,0,53+38,9,0,245+9,6,0 ,316+1,0,408		-	-			-	-	-
	П.1.491	ШТ								
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ФУНДАМЕНТ ФОМ2								
24	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,16	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
25	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,65	30,22	-	50	3	-	2,90	5
		М3		1,62	-			-	-	-
26	Е6-17	-ДНИЩЕ МОНОЛИТНОЕ ИЗ БЕТОНА М150	7,20	30,18	1,08	217	9	7	2,42	17
		М3		1,28	0,32			2	0,41	3
27	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,37	270,00	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
28	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,28	270,00	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,80	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
31	Е7-341	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО Д09М2	2,00	22,50	5,45	45	10	11	8,30	17
				4,84	1,84			4	2,37	5
		М3								
32	Е7-740	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ	0,04	172,18	70,20	7	3	3	148,00	6
				86,00	21,80			1	28,12	1
		100М2								
33	ССОЦ-8-532	-СТ-ТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М200	3,76	56,46	-	212	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,45	31,60	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-1-10	-АРМАТУРА А-1 Д=10ММ	0,31	22,40	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-8-6	-АРМАТУРА А-3 Д=6ММ	0,84	24,50	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-8-8	-АРМАТУРА А-3 Д=8ММ	0,84	24,50	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-8-10	-АРМАТУРА А-3 Д=10ММ	0,31	24,50	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,28	40,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,28	17,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	Е7-723	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	8,08	6,93	2,99	56	15	25	2,96	24
		М3		1,80	1,06			9	1,37	11
42	585821-П641	-ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ П26-5А,СЕРИЯ 3.006.1-2/82	4,00	161,35	-	645	-	-	-	-
	ПР-Т06-08 П1.491	В.1-2 ЦЕНА:64,8.2,02+89.5.0,245+7,9. 0,224+14,4.0,316+5,4.0,408		-	-			-	-	-
		ШТ								
43	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,22	17,30	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,11	40,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,11	17,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	Е9-46 К=1,1 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,02	62,38	34,28	1	-	-	22,60	-
		Т		15,64	13,37			-	17,25	-
47	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,02	358,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	СДОП3 ЦЕН	-ОКРАСКА ЛЕСТНИЦЫ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ	0,02	31,10	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ФУНДАМЕНТ ФОМ3								
49	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
50	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,47	30,22	-	14	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
51	Е6-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	5,47	30,18	1,08	165	7	6	2,42	13
				1,28	0,32			2	0,41	2
		М3								
52	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,21	270,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,28	270,00	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Е6-240	-УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ УМ1,1М ИЗ БЕТОНА М150	0,72	58,91	1,17	42	7	1	15,80	11
		М3		9,13	0,35			-	0,45	-
56	С124-18-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,19	283,00	-	54	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,01	283,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
59	Е6-247	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М	4,20	3,08	0,53	13	3	2	1,20	5
				0,73	0,19			1	0,25	1
		М2								
60	Е6-30	-ФОМ-3 ИЗ БЕТОНА М150	3,50	37,13	1,20	130	8	4	4,35	15
		М3		2,34	0,36			1	0,46	2
61	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,30	441,00	1,40	132	37	-	210,80	63
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
62	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,02	17,30	-	52	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	2,00	1,01	0,79	2	-	2	0,39	1
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
64	581121-А098 ПР 06-08 П-ПР-НТ06-14-02 П.3-017	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС9.4.6-Т, 13579-78 ЦЕНА:(40,9+32,2.0,1.1,02).0,20 4 ШТ	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	Е7-341	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО Д09М2	2,00	22,50	5,45	45	10	11	8,30	17
				4,84	1,84			4	2,37	5
		М3								
66	Е7-340	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	2,00	31,70	7,82	63	16	16	13,60	27
				7,90	2,54			5	3,28	7
		М3								
67	ССЦ-8-532	-СТ-ТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М200	3,00	56,46	-	169	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1	0,44	31,60	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-1-10	-АРМАТУРА А-1 Д=10ММ	0,25	22,40	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-8-6	-АРМАТУРА А-3 Д=6ММ	0,66	24,50	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-8-8	-АРМАТУРА А-3 Д=8ММ	0,30	24,50	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-8-10	-АРМАТУРА А-3 Д=10ММ	0,24	24,50	-	6	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
73	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,24	40,80	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,24	17,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,72	40,80	-	29	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,72	17,30	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ ФОМ4-ФОМ7								
77	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,17	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
78	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	1,10	37,13	1,20	41	3	1	4,35	5
		М3		2,34	0,36			-	0,46	1
79	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	3,40	37,10	1,21	126	8	4	4,46	15
		М3		2,41	0,36			1	0,46	2
80	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,80	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
83	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,30	17,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5779	459	149		794
			РУБ.					49		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5771	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2854	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	508	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1929	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	164	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			536	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	672	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	672	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРИЯМОК ПРМ-1								
84	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,04	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
85	Е6-226	-ПРИЯМОК ПРМ-1 ИЗ БЕТОНА М150	2,15	42,00	1,23	90	10	3	8,01	17
		М3		4,49	0,37			1	0,48	1
86	С124-24-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	-	286,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
87	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,80	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
88	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,23	17,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,14	221,00	7,34	31	5	1	56,70	8
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			136	17	4		29
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			170	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	22	-		-
	РАЗДЕЛ 4. КАНАЛЫ									
90	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	0,25	6,93	2,99	2	-	-	2,96	1
				1,80	1,06			-	1,37	-
		М3								
91	585821-П344	-ЛОТКИ КАНАЛОВ Л1Д-8,СЕРИЯ 3.006.1-2/82 В.1-1	6,00	3,72	-	22	-	-	-	-
	ПР-Т06-08 П1.499	ЦЕНА:(75,3-0,82,2),0,041+1,3,0 ,245+0,3,0,316+0,7,0,408		-	-			-	-	-
		ШТ								
92	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
93	Е7-723	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	0,18	6,93	2,99	1	-	-	2,96	1
				1,80	1,06			-	1,37	-
		М3								
94	585821-П550	-ПЛИТЫ ДЛЯ КАНАЛОВ П2-15Б,СЕРИЯ 3.006.1-2/82	6,00	2,51	-	15	-	-	-	-
	ПР.06-08	В.1-2		-	-			-	-	-
	ПР-Т06-08 П1.490	ЦЕНА:63,2,0,03+1,1,0,245+0,7,0 ,316+0,3,0,408								
		ШТ								
95	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
96	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,32	10,40	-	3	1	-	3,00	1
				1,62	-			-	-	-
		М3								
97	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,05	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
98	Е8-38	-ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КАНАЛОВ КИРПИЧОМ	0,15	37,90	0,62	6	1	-	6,86	1
				3,75	0,19			-	0,25	-
		М3								
99		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				56	3	-		6
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6479	598	240		1014
			РУБ.					84		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6471	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2976	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	682	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1971	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1063	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	184	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			598	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	866	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	866	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ.1КАТ.ЛИБЕРИС

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-5

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На водопровод и канализацию производственных помещений

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,85 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - 232 чел.-ч.
Трудозатраты постоечные - 227 чел.-ч.
Сметная заработная плата - 0,I4 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Участок наружной мойки								
		Раздел I. Система В3								
I	E22-57	-Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 65 мм м	3,00	3,34 0,I6	-	I0	-	-	0,27 -	I -
2	EI6-38	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	8,00	I,I4 0,2I	0,0I -	9	2	-	0,35 -	3 -
3	EI6-66	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм м	32,00	I,78 0,4I	0,05 0,02	57	I3	2 I	0,66 0,03	2I I
4	CII3-I39	-Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377мм со снятой фаской из	32,00	0,82 -	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57; Т-3,5 М								
5	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57; Т-2,5 М	32,00	0,63	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,40	3,94	-	2	1	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
7	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
9	Е16-192	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ПО 40ММ ШТ	1,00	83,90	0,63	84	7	-	11,10	11
				6,60	0,19			-	0,25	-
10	С130-2331	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВК-20 ШТ	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА 100М2	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
				38,40	-			-	-	-
12	Е26-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ М3	0,10	11,60	0,31	1	1	-	12,80	1
				6,94	0,09			-	0,12	-
13	С114-76	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 95-322-80 ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,03	74,50	-	2	2	-	154,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74,50	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,03	46,00	-	2	2	-	99,30	3
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			219	33	2		56
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			194	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА К2								
16	Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	4,00	1,71	0,01	7	1	-	0,60	2
		В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,36	-			-	-	-
		М								
17	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,03	74,50	-	2	2	-	154,00	5
		КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74,50	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	3
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			10	4	-		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА СТОЧНОЙ И ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ								
19	Е22-61	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 200ММ	8,00	10,30	0,08	82	2	-	0,40	3
				0,23	0,02			-	0,03	-
		М								
20	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	3,00	3,12	0,07	9	2	-	0,86	3
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
21	С113-161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	3,00	1,76	- -	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
22	С113-158	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108; Т-2,8	3,00	1,31	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046ВР ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	29,00	0,29	29	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
24	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
25	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,03	74,50	-	2	2	-	154,00	4
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
26	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	2
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			123	9	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА В1								
27	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	38,00	1,92	-	73	14	-	0,61	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,38	-			-	-	-
		М								
28	С130-1558	-ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБДИАМЕТРОМ В ММ: 50	38,00	1,23	-	47	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
29	С159-503	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОАЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ16	0,80	1,18	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
30	С159-504	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОАЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20	0,50	1,51	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
31	С159-505	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОАЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ГАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	2,50	2,15	-	5	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
32	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
33	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,30	74,50	-	23	23	-	164,00	47
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
36	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,30	46,00	-	14	14	-	99,30	30
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			123	51	-		100
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА Т3,Т4								
37	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	18,00	1,20	0,01	22	4	-	0,37	7
		М		0,23	-			-	-	-
38	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	20,00	1,35	0,01	27	5	-	0,37	7
		М		0,23	-			-	-	-
39	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	1,00	4,59	0,01	5	1	-	0,82	1
		ШТ		0,51	-			-	-	-
40	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
41	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			59	10	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА К1								
42	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	13,00	1,92	-	25	5	-	0,61	8
				0,38	-			-	-	-
		М								
43	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	8,00	3,10	0,01	25	3	-	0,58	5
				0,37	-			-	-	-
		М								
44	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
45	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	2,00	9,18	0,04	18	1	-	1,02	2
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
46	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	2,00	18,50	0,07	37	3	-	2,19	4
		КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
47	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2
		КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
48	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	74,50	-	1	1	-	154,00	3
		100М3		74,50	-			-	-	-
49	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
		100М3		46,00	-			-	-	-
50		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			159	17	-		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			693	124	2		227
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			540	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			426	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			661	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-

409-14-76.92 Ал.74.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУП.К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-6

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На отопление, теплоснабжение, ИТП производственных помещений

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,3I тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - 86I чел.-ч.
Трудозатраты построечные - 805 чел.-ч.
Сметная заработная плата - 0,59 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Отопление								
I	EI6-35	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм / м	33,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	28	7	-	0,35 / -	I2 / -
2	EI6-37	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм / м	8,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	8	2	-	0,35 / -	3 / -
3	EI6-66	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм / м	250,00	I,78 / 0,4I	0,05 / 0,02	445	I03	I3 / 5	0,66 / 0,03	I65 / 7
4	CII3-I39	-Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и	250,00	0,82 / -	-	205	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57; Т-3,5 М								
5	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	220,00	0,20 -	- -	44	-	- -	- -	- -
6	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М	30,00	0,32 -	- -	10	-	- -	- -	- -
7	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	1,20 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,94	3,94 3,73	- -	12	11	- -	5,16 -	15 -
9	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	104,40	0,67	0,06	70	26	6	0,46	46
		ЭКМ		0,25	0,02			2	0,03	3
10	С130-3002	-РАДИАТОРЫ МС140-108 ЭКМ	104,40	8,13 -	- -	849	-	- -	- -	- -
11	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1,50	36,23	0,49	54	10	1	10,32	15
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
12	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
13	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	13,00	1,42 -	- -	18	-	- -	- -	- -
14	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	1,98 -	- -	2	-	- -	- -	- -
15	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	8,00	1,47	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,20	7,71	0,20	9	2	-	3,10	4
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
17	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,20	13,88	0,26	17	2	-	1,19	1
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
18	Е26-88	-ИЗОЛЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С	0,05	30,70	0,46	2	1	-	25,90	1
		МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ		15,10	0,14			-	0,18	-
		М3								
19	С114-668	-ЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,02	115,00	-	2	-	-	-	-
		М-200 /ГОСТ 23208-79/ С		-	-			-	-	-
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛЕНТЫ ГОФРИРОВАННОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ /АДН И АД1Н/,ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ /ГОСТ13726-68/,ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 108ММ,ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ								
		М3								
20	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	0,01	502,00	-	3	-	-	-	-
		ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5		-	-			-	-	-
		1000М2								
21	С159-3	-ТРУБЫ КРУГЛЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ ТОЛСТОСТЕННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	0,01	1160,00	-	12	-	-	-	-
		МАРОК АДО АД1 АД БЕЗ ТЕРМИ4ЕСКОЙ ОБРАБОТКИ		-	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ СТЕНОК 6-9ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 52-75 ММ								
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	1411	167	20		269
	РУБ.			7		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	45	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	22	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	5	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	5	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	12	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	7	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	4	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	56	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	5	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1366	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	454	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	169	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			730	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	205	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
22	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	110,00	1,78 0,41	0,05 0,02	196	45	5 2	0,66 0,03	73 3
23	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3,5 М	110,00	0,82 -	- - -	90	-	-	-	-
24	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	35,00	0,32 -	- -	11	-	-	-	-
25	С113-133	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-2,5 М	20,00	0,42 -	- -	8	-	-	-	-
26	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48: Т-2,5 М	35,00	0,52 -	- -	18	-	-	-	-
27	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	20,00	0,63	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2,5 М		-	-			-	-	-
28	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	60,00	2,21 0,47	0,05 0,02	133	28	3 1	0,77 0,03	46 2
29	С113-144	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т3,5 М	60,00	1,09 -	- - -	65	-	-	-	-
30	С113-141	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т-2,8 М	60,00	0,92 -	- -	55	-	- -	- -	- -
31	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5,00	1,20 0,23	0,01 -	6	1	- -	0,37 -	2 -
32	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	4,00	1,03 0,21	0,01 -	4	1	- -	0,35 -	1 -
33	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	3,00	1,14 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,35 -	1 -
34	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	4,00	1,29 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	1 -
35	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	3,00	1,61 0,27	0,03 0,01	5	1	- -	0,43 0,01	1 -
36	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	1,78	0,05	12	3	-	0,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,41	0,02			-	0,03	-
		М								
37	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57; Т-3,5	7,00	0,82	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
38	С113-19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4	7,00	1,24	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
39	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,96	3,94	-	8	7	-	5,16	10
				3,73	-			-	-	-
		100М								
40	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,80	36,23	0,49	29	5	-	10,32	8
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
41	Е20-697	-ОПРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	0,80	36,29	0,26	29	3	-	6,02	5
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
42	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	3,00	15,23	0,12	46	4	-	2,04	6
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
43	Е18-199	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ	1,00	19,93	0,12	20	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
44	П12-698-10	-РАСМИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСМИРИТЕЛЯ 108ММ	8,00	6,30	0,81	50	25	7	5,00	40
				3,13	0,10			1	0,13	1
		ШТ								
45	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
46	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	2,44	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	4,24	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	25,00	1,47	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	17,40	0,13	52	3	-	1,51	5
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
52	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	3,00	24,80	0,29	74	5	1	2,67	8
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
53	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	20,62	0,16	21	1	-	1,08	1
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
54	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	23,92	0,16	24	1	-	1,08	1
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
55	Е18-215	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	34,92	0,23	35	1	-	1,25	1
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
56	Е18-216	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ	1,00	39,92	0,30	40	1	-	1,45	1
				0,90	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
57	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,30	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
58	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,30	13,88	0,26	4	-	-	1,19	-
				1,62	0,08			-	0,10	-
		100М2								
59	Е26-88	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ	1,00	30,70	0,46	31	15	-	25,90	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ М3		15,10	0,14			-	0,18	-
60	С114-668	-ЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 /ГОСТ 23208-79/ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛЕНТЫ ГОФРИРОВАННОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ /АДН И АД1Н/,ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ /ГОСТ13726-68/,ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 108ММ,ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ М3	0,81	115,00	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			936	154	16		245
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			806	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			636	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	142	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИТП								
61	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	0,86	0,01	2	-	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
62	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,03	0,01	5	1	-	0,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
63	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	1,29	0,01	5	1	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
64	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	7,00	3,12	0,07	22	4	-	0,86	6
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
65	С113-161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	7,00	1,76	- -	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
66	С113-19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4	5,00	1,24	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
67	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	2,00	2,12	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
68	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	30,00	1,20	0,01	36	7	-	0,37	11
				0,23	-			-	-	-
		М								
69	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	82,00	1,78	0,05	146	34	4	0,66	54
				0,41	0,02			2	0,03	2
		М								
70	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	82,00	0,82	- -	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3,5 М		-	-			-	-	-
71	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	18,00	0,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	44,00	0,32	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48: Т-2,5 М	20,00	0,52	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	25,00	2,21	0,05	55	12	2	0,77	19
				0,47	0,02			1	0,03	1
75	С113-144	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т3,5 М	25,00	1,09	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	30,00	2,62	0,07	79	16	3	0,86	26
				0,53	0,02			1	0,03	1
77	С113-154	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	30,00	1,27	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89: Т-3,5								
		М								
78	С113-152	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2,8	30,00	1,08	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
79	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	6,00	3,12	0,07	19	3	-	0,86	5
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
80	С113-161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	6,00	1,76	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
81	С113-158	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108: Т-2,8	6,00	1,31	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
82	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,30	3,94	-	5	5	-	5,16	7
				3,73	-			-	-	-
		100М								
83	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,61	4,22	-	3	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
84	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,65	36,23	0,49	24	4	-	10,32	7
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
85	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	3,00	4,62	0,67	14	8	2	4,00	12
				2,70	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ								
		ШТ								
86	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	14,00	1,01	0,10	14	10	1	1,00	14
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
87	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	13,00	1,47	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
88	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	2,02	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
89	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,54	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
90	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
91	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,80	0,29	99	7	1	2,67	11
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
92	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	40,87	0,52	81	6	1	5,35	11
		ШТ		3,24	0,15			-	0,19	-
93	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	76,86	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
94	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	2,00	2,79	0,02	6	5	-	5,00	10
		ШТ		2,72	-			-	-	-
95	ПР-Т29-10-02П65	-НАСОС РУЧНОЙ Р0,8-30-0,1	1,00	17,46	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
96	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
97	С130-2999	-СЧЕТЧИК СТВ-65	1,00	58,10	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	Е16-201	-МОНТАЖ	1,00	7,63	0,91	8	7	1	11,20	11
		ШТ		6,72	0,27			-	0,35	-
99	С130-1024	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,67	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
100	С130-845	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
101	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	17,00	1,10	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
102	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,40	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
103	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,40	13,88	0,26	6	1	-	1,19	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
104	Е13-130	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577	0,10	7,96	0,66	1	-	-	1,68	-
		100М2		2,26	0,20			-	0,26	-
105	Е26-88	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ	2,80	30,70	0,46	86	42	1	25,90	73
		ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ		15,10	0,14			-	0,18	1
		М3								
106	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	0,50	56,70	-	28	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200		-	-			-	-	-
		М3								
107	С114-208	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	1,30	49,60	-	64	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76-108ММ,М-200		-	-			-	-	-
		М3								
108	С114-76	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ НА	0,60	41,30	-	25	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 95-322-80 ТОЛЩИНОЙ 80ММ		-	-			-	-	-
		М3								
109	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,11	1010,00	-	111	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1163	179	16		291
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			228	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			839	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			562	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3510	500	52		805
			РУБ.					15		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			499	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			326	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3011	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1652	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	450	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			955	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3682	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		748
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	512	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		861
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	591	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

409-14-76.92 Ал.7 ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета №2-I-7

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На приобретение и монтаж оборудования к смете № 2-I-6

Основание: **Альбом 3**

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,84 тыс.руб.
В том числе:	
оборудования	0,82 тыс.руб.
монтажных работ	0,02 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	I2 чел.-ч.
Трудозатраты постоечные	I2 чел.-ч.
Сметная зарплата	0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. един. руб. оборуд. / монтаж. работ	Общая стоимость, руб. оборудования	Монтажных работ всего	Монтажных работ основной зарплаты	Монтажных работ эксплуат. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не зан. обсл. маш. обслужив. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не зан. обсл. маш. обслужив. машины всего	Общая масса оборуд., т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	23-07ДОП20 III-2787	-Клапан 25Ч940НЖ Д25мм шт	2,00	I85,00 -	370	-	-	-	-	-	-
2	ЦI2-805-I	-Монтаж шт	2,00	- I,85	-	4	3	-	3,00 0,0I	6 -	-
3	23-07Доп20 III-2788	-Клапан 25Ч940НЖ Д40мм шт	I,00	I96,00 -	I96	-	-	-	-	-	-
4	23-07Доп20 III-2789	-То же, Д50мм шт	I,00	200,00 -	200	-	-	-	-	-	-
5	ЦI2-805-2	- Монтаж шт	2,00	- 2,I5	-	4	4	-	3,00 0,03	6 -	-
		Итого по смете		руб. руб.	766	8	7	-		I2 -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				7				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.		57	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		823	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			8	7	-		12	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		823	14	8	-		12	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		823	15	8	-		12	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		838	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	8	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-8

К типовому проекту здания наружной мойки строительных машин
На вентиляцию производственных помещений

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I6,66 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - I59I чел.-ч.
Трудозатраты построечные - I40I чел.-ч.
Сметная заработная плата - I,I7 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E20-78I	-Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до 25 шт	I,00	46,88 34,54	7,0I 2,I0	47	35	7 2	58,38 2,7I	58 3
2	Серия А5-72	-Вентилятор ВЦ4-75-8 с электродвигателем 4АI32С6 шт	2,00	344,60 -	-	689	-	-	-	-
3	Пр-нт I5-0II 0I-4I6	-Вычитаем стоимость электродвигателя 4АI32С6 шт	2,00	II3,00 -	-	226	-	-	-	-
4	Пр-нт I5-0II 0I-4I7	-Стоимость электродвигателя 4АI32М6 шт	2,00	I25,00 -	-	250	-	-	-	-
5	E20-I006	-Установка виброизоляторов до 42 I0шт	0,80	29,20 3,63	0,06 0,02	23	3	-	5,80 0,03	5 -
6	Серия А5-72	-Секция калориферная с двухрядной установкой калориферов шт	I,00	335,00 -	-	335	-	-	-	-
7	То же	-Стоимость калорифера КСК-I0 шт	6,00	89,30 -	-	536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТО ЖЕ	-СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ С РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКОЙ	1,00	581,00	-	581	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	ТО ЖЕ	-КЛАПАН КВУ 600,1000	1,00	247,00	-	247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	4,00	54,48	0,13	218	6	-	2,52	10
				1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
11	ПР-Т15-01П .10-059	-ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4АА56А4	- 4,00	23,00	-	- 92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	ТО ЖЕП.10-058	-СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4АА50В4	4,00	17,30	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4	2,00	128,27	0,72	257	10	1	8,59	17
				5,02	0,22			-	0,28	1
		ШТ								
14	ПР-Т15-01П .01-411	-ВЫЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	- 2,00	63,00	-	- 126	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	ПР-Т15-01П 01-406	-СТОИМОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ 4А90L4	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ТО ЖЕП01-398	-ТО ЖЕ,4А80А4	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е20-726	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 2,5Т	2,00	23,85	6,21	48	27	13	25,62	51
				13,65	1,86			4	2,40	5
		ШТ								
18	С130-2549	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 12,5,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А200М6 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А225М8	2,00	865,20	-	1730	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	2,00	9,14	0,01	18	4	-	3,40	7
		10 ШТ		2,13	-			-	-	-
20	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	1,00	15,40	0,02	15	3	-	4,48	4
		10 ШТ		2,82	0,01			-	0,01	-
21	Е20-1008	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 44	1,00	48,20	0,13	48	5	-	7,98	8
		10 ШТ		4,99	0,04			-	0,05	-
22	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	3,00	13,40	2,80	40	23	9	13,02	39
				7,69	0,84			3	1,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
23	С130-2547	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР-8	3,00	189,00	-	567	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ.МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	6,00	2,62	0,04	16	11	-	3,00	18
				1,88	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-482-12	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ.МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,35Т	3,00	3,26	0,04	10	8	-	4,00	12
				2,51	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-482-15	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ.МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 1,2Т	2,00	5,21	0,05	10	7	-	5,00	10
				3,57	-			-	-	-
		ШТ								
27	Е20-663	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3	4,00	2,74	0,01	11	2	-	0,82	3
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
28	Е20-670	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 10	2,00	12,66	0,07	25	2	-	2,26	5
				1,24	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
29	Е20-672	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 16	4,00	21,66	0,07	87	5	-	2,26	9
				1,24	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
30	Е20-675	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3	4,00	2,47	0,01	10	2	-	0,82	3
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
31	Е20-682	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 10	2,00	9,30	0,05	19	2	-	1,62	3
				0,89	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
32	Е20-687	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНВ 16	2,00	23,97	0,09	48	3	-	2,62	5
				1,46	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
33	Е20-688	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	2,00	30,38	0,15	61	3	-	2,93	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНБ 20		1,62	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
34	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
35	С130-714	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45	1,00	89,30	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Е20-761	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	2,00	7,79	0,73	16	7	1	6,49	13
		ШТ		3,45	0,22			-	0,28	1
37	С130-716	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-102,5	2,00	327,00	-	654	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Е20-762	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	2,00	9,03	1,21	18	8	3	7,61	15
		ШТ		4,22	0,36			1	0,46	1
39	С130-728	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-136,02	2,00	428,00	-	856	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
40	Е20-696	-ПАТРУБОК,ДИФФУЗОР	0,85	36,23	0,49	31	5	-	10,32	9
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
41	Е16-103	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	4,83	0,17	5	1	-	1,39	1
		ШТ		0,88	0,05			-	0,06	-
42	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,47	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	4
				2,59	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
44	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
				1,97	0,15			-	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
45	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	20,00	1,46	0,05	29	18	1	1,41	28
				0,88	0,02			-	0,03	1
		1ШТ								
46	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	20,00	1,52	0,05	30	18	1	1,41	28
				0,88	0,02			-	0,03	1
		1ШТ								
47	С121-2116	-КОРОБКА ТИПА А1ГО16,18	2,17	323,00	-	701	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	Е20-399	-МОНТАЖ	21,72	4,97	0,31	108	58	7	4,66	101
		100КГ		2,69	0,10			2	0,13	3
49	Е20-33	-ПЕРЕХОД С СЕЧЕНИЯ 1663,2542 НА Д1250ММ	15,00	5,58	0,04	84	5	-	0,60	9
		М2		0,34	0,01			-	0,01	-
50	С121-2095	-НАСАДКИ С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	1,00	9,37	0,03	9	3	-	4,30	4
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
52	Е20-438	-ЗАСЛОНКА Р200Р	10,00	8,95	0,02	90	8	-	1,28	13
		1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
53	Е20-440	-ТО ЖЕ,Р250Р	1,00	9,27	0,02	9	1	-	1,28	1
		1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
54	Е20-443	-ТО ЖЕ,Р315Р	1,00	13,16	0,05	13	1	-	2,17	2
		1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
55	Е20-444	-ТО ЖЕ,Р400Р	1,00	14,16	0,05	14	1	-	2,17	2
		1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
56	Е20-462	-ЗАСЛОНКА Р600,6009	1,00	78,43	0,09	78	3	-	4,41	4
		1ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-
57	Е20-579	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	4,00	16,29	0,10	65	7	-	3,01	12
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
58	Е20-581	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 315	1,00	18,49	0,10	18	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
59	С121-2114	-КОРОБ ВСАСЫВАЮЩИЙ	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	Е20-399	-МОНТАЖ	0,25	4,97	0,31	1	1	-	4,66	1
		100КГ		2,69	0,10			-	0,13	-
61	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1,00	1,52	0,05	2	1	-	1,41	1
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
62	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	7,00	1,67	0,05	12	6	-	1,41	10
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
63	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	8,00	2,70	0,05	22	7	-	1,41	11
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
64	Е20-403	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400	1,00	3,54	0,05	4	1	-	1,41	1
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
65	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	4,00	3,03	0,05	12	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
66	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	8,00	4,24	0,05	34	7	-	1,41	11
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
67	С121-2114	-ПОДДОН	0,08	441,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	35,00	1,20	0,01	42	8	-	0,37	13
		М		0,23	-			-	-	-
69	Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР	0,20	36,29	0,26	7	1	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
70	Ц12-698-12	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 76ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 89ММ	2,00	5,36	0,70	11	6	1	4,00	8
		ШТ		2,81	0,09			-	0,12	-
71	Е20-645	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 500/1600	2,00	3,13	0,17	6	2	-	2,06	4
		ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
72	С130-2702	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	2,00	31,50	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-6 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 500ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 5,38КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
73	Е20-475	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	2,00	1,77	0,05	4	3	-	2,17	4
				1,28	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
74	С130-2947	-КЛАПАН ТИПА КО	2,00	24,90	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Е20-477	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000/4000	2,00	3,39	0,09	7	4	-	3,16	6
				1,86	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
76	С130-2950	-КЛАПАН КОП-05	2,00	35,20	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	2,00	7,36	0,04	15	2	-	1,62	3
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
78	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	9,00	5,40	0,04	49	8	-	1,62	15
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
79	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	5,00	5,26	0,04	26	5	-	1,62	8
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
80	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	5,00	5,26	0,04	26	5	-	1,62	8
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
81	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	14,00	4,73	0,04	66	10	-	1,25	17
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
82	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	6,00	5,40	0,04	32	6	-	1,62	10
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
83	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	4,00	5,34	0,04	21	3	-	1,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
84	Е20-28	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	6,30	6,63	0,04	42	6	-	1,62	10
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
85	Е20-29	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	4,00	5,90	0,04	24	3	-	1,25	5
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
86	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	5,00	8,05	0,04	40	5	-	1,62	8
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
87	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	3,00	6,41	0,04	19	3	-	1,62	5
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
		ВОЗДУХОВОДЫ НА ВЫСОТЕ ДО 5М								
88	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3,00	5,45	0,04	16	3	-	1,71	5
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
89	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	10,00	5,31	0,04	53	10	-	1,71	17
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
90	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	12,00	4,77	0,04	57	9	-	1,32	16
				0,75	0,01			-	0,01	-
		М2								
91	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	3,00	5,69	0,04	17	3	-	1,71	5
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
92	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	3,00	6,10	0,04	24	3	-	1,71	5
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
93	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3,00	6,16	0,04	18	3	-	1,71	5
				0,98	0,01			-	0,01	-
		М2								
		ВОЗДУХОВОДЫ НА ВЫСОТЕ ДО 8М								
94	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	10,00	5,55	0,05	56	11	-	1,88	19
				1,07	0,01			-	0,01	-
		М2								
95	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	24,00	5,41	0,05	130	26	1	1,88	45
				1,07	0,01			-	0,01	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	57,00	4,84	0,05	276	47	3	1,45	83
				0,82	0,01			1	0,01	1
		М2								
97	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	16,00	4,99	0,05	80	13	1	1,45	23
				0,82	0,01			-	0,01	-
		М2								
98	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	12,00	5,01	0,05	60	9	-	1,24	15
				0,71	0,01			-	0,01	-
		М2								
99	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	15,00	4,66	0,05	70	7	1	0,85	13
				0,48	0,01			-	0,01	-
		М2								
100	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	100,00	5,62	0,05	562	48	5	0,85	85
				0,48	0,01			1	0,01	1
		М2								
101	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	5,00	8,20	0,05	41	5	-	1,88	9
				1,07	0,01			-	0,01	-
		М2								
102	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	14,00	6,26	0,05	88	15	1	1,88	26
				1,07	0,01			-	0,01	-
		М2								
103	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	324,00	6,78	0,05	2197	156	16	0,85	276
				0,48	0,01			3	0,01	3
		М2								
104	Е20-119	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4000	24,00	6,67	0,05	160	9	1	0,69	17
				0,39	0,01			-	0,01	-
		М2								
105	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	3,00	3,75	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
106	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	43,00	0,13	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	7,00	7,71	0,20	54	14	1	3,10	22
				2,05	0,06			-	0,08	1
		100М2								
108	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	7,00	13,88	0,26	97	11	2	1,19	8
				1,62	0,08			1	0,10	1
		100М2								
109	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	0,10	21,60	0,34	2	-	-	1,45	-
				1,96	0,10			-	0,13	-
		100М2								
110		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13597	828	77		1401
			РУБ.					18		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13444	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5339	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	820	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7228	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	322	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1222	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1142	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1173	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

gost.e-ecolog.ru