ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I4-78.92

ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ВАРИАНТ - КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ СТР. 100 -225

gost.e-ecolog.ru

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
	2-I-II	Оборудование технологических систем	-100-
	2-I-I2	Строительные работы к смете 2-I-II	-119-
	2-I-I3	Электроосвещение	-121-
	2-I-I4	Силовое электрооборудование	-129-
	2-I-I5	Автоматизация	-146-
	2-I-I6	Нестандартизированное оборудование - электротехническая часть бескамерной установки окраски	-159-
	2-I-I7	То же, моечной установки и тяговой цепи	-174-
	2-I-I8	Слаботочные устройства	-189-
	2-I-I9	Автоматическое пожаротушение и пожарная сигнализация	-193-
	2-I-20	Оборудование и трубопроводы системы автоматического пожаротушения	-203-
	2-I-2I	Спецстроительные работы по системе автоматического пожаротушения	-207-
	2-I-22	Технологическое оборудование	-209-
	2-I-23	Воздухоснабжение	-213-
	2-I-24	Инструмент, оснастка и производственный инвентарь	-218-
	2-I-25	Хозяйственный инвентарь	-220-
	2-I-26	Мебельное оборудование	-221-
	2-I-27	Шкафчики для одежды	-222-
	2-I-28	Пути башенного крана для монтажа конструкций	-223-

Локальная смета № 2-I-II 25283-08

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На приобретение и монтаж оборудования технологических систем производственных помещений

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 22,48 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - I6,66 тыс.руб.
монтажных работ - 5,82 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость -I872 чел.-ч.
Трудозатраты постройочные -I723 чел.-ч.
Сметная зарплата -I,I9 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. единицы руб. оборуд. / монтаж. работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ Основной зарплаты	Монтажных работ Экспл. машин в т.ч.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един.	обслужив. машины всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Система сточных вод от мойки автомашин									
I	Ц7-28I-I	-Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый, объёмный вихревой, поршневой, приводной роторный, массой 0,9I т шт	2,00	- / 25,60	-	5I	28	7 / 3	26,00 / 2,05	52 / 4	-
2	230I-6062	-Насос Гном40-I8т 76,000 кг шт	2,00	380,00 / -	760	-	-	-	-	-	- / 0,I5
3	Пр-т 23-034 2I0I-00I	-Скорый открытый фильтр шт	2,00	997,50 / -	I995	-	-	-	-	-	-
4	Ц18-6-4	-Монтаж шт	2,00	- / 42,60	-	85	56	I5 / 7	50,00 / 4,37	I00 / 9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1906-2015	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6,0 1,500 Т ШТ	1,00	1260,00	1260	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	1,50
6	ПР-Т23-034 2П01-001	-ГИДРОЦИКЛОН ШТ	2,00	1767,00	3534	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
7	Ц18-1-4	-МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА ШТ	2,00	-	-	56	32	11	31,00	62	-
				28,10				5	2,98	6	-
8	ПР-Т23-034 01-001	-РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ШТ	1,00	2023,95	2024	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
9	Ц18-1-8	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	103	46	17	84,00	84	-
				103,00				7	9,09	9	-
10	ПР-Т23-034 2П01-001	-КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ШТ	1,00	420,00	420	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-
				20,40				1	1,10	1	-
12	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ЛУ100;РУ16 ШТ	2,00	-	-	21	-	-	-	-	-
				10,65				-	-	-	-
13	Ц12-803-4	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	7	6	1	5,00	10	-
				3,71				-	0,08	-	-
14	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10 ШТ	2,00	-	-	27	-	-	-	-	-
				13,62				-	-	-	-
15	Ц12-802-3	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	4	3	-	3,00	6	-
				2,08				-	0,01	-	-
16	2307-11036	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10 ШТ	6,00	-	-	132	-	-	-	-	-
				21,96				-	-	-	-
17	Ц12-802-5	-МОНТАЖ ШТ	6,00	-	-	45	20	2	6,00	36	-
				7,52				-	0,05	-	-
18	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 КОМПЛЕКТ	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				4,87				-	-	-	-
19	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 КОМПЛЕКТ	6,00	-	-	53	-	-	-	-	-
				8,77				-	-	-	-
20	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ	0,02	-	-	4	4	-	328,00	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ		194,00				-	1,87	-	-
		Т									
21	С159-3314	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д38,2ММ	0,02	-	-	16	-	-	-	-	-
		Т		790,32				-	-	-	-
22	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,25	-	-	31	29	1	200,00	50	-
				125,00				-	1,54	-	-
		Т									
23	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57,2ММ	0,25	-	-	154	-	-	-	-	-
		Т		614,10				-	-	-	-
24	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,04	-	-	4	3	-	134,00	5	-
				97,80				-	9,98	-	-
		Т									
25	С159-3326	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89,2,8ММ	0,04	-	-	19	-	-	-	-	-
		Т		471,70				-	-	-	-
26	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,90	-	-	71	56	12	110,00	99	-
				79,10				6	9,18	8	-
		Т									
27	С159-3333	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д102,2,8	0,90	-	-	394	-	-	-	-	-
		Т		437,88				-	-	-	-
28	Е22-61	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 200ММ	3,00	-	-	31	1	-	0,40	1	-
				10,30				-	0,03	-	-
		М									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		9993	512	296	68		536	1,65
			РУБ.					29		37	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				364				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		753	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		10746	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			826					
		ИТОГО:	РУБ.			1338	296	68		573	1,65
			РУБ.					29			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		19	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10746	1577	339	68		592	1,65
			РУБ.					29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			128	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10746	1705	339	68		592	1,65
			РУБ.					29			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		12451	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		592	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	368	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОЧИЩЕНОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ									
29	ПР-Т23-01Д ОП49П06-25 4	-НАСОС СД50/10	1,00	165,00	165	-	-	-	-	-	-
			ШТ	-				-	-	-	-
30	НОМ.ЯСНОГО РСК.3-ДА	-НАСОС ЦНС32/220	1,00	405,00	405	-	-	-	-	-	-
			ШТ	-				-	-	-	-
31	15-01П01-4 23	-ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 4А200Л	1,00	375,00	375	-	-	-	-	-	-
			ШТ	-				-	-	-	-
32	Ц7-281-1	-МОНТАЖ	2,00	-	-	52	28	7	26,00	52	-
			ШТ	26,02				3	2,05	4	-
33	ПР-Т23-03Ч 2	-ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЕМКОСТЬ	1,00	697,50	698	-	-	-	-	-	-
			ШТ	-				-	-	-	-
34	Ц18-1-4	-МОНТАЖ	1,00	-	-	28	16	5	31,00	31	-
			ШТ	28,10				2	2,98	3	-
35	2307-10777	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16С13НЖ,ДУ100,РУ40	1,00	-	-	36	-	-	-	-	-
			ШТ	36,23				-	-	-	-
36	Ц12-791-6	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	4	-	6,00	6	-
			ШТ	4,39				-	0,18	-	-
37	С159-1417	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ	1,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				12,30				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100									
		КОМПЛЕКТ									
38	2307-10814	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ80;РУ16	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				8,23				-	-	-	-
		ШТ									
39	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;100	1,00	-	-	4	3	-	5,00	5	-
				3,71				-	0,08	-	-
		ШТ									
40	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б6БК1,ДУ15,РУ10	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,59				-	-	-	-
		ШТ									
41	2307-11181	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3296,ДУ100;РУ25	1,00	-	-	64	-	-	-	-	-
				63,68				-	-	-	-
		ШТ									
42	2307-11035	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ80,РУ10	1,00	-	-	19	-	-	-	-	-
				18,67				-	-	-	-
		ШТ									
43	2307-11036	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10	5,00	-	-	110	-	-	-	-	-
				21,96				-	-	-	-
		ШТ									
44	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;80-100	7,00	-	-	53	24	2	6,00	42	-
				7,52				-	0,05	-	-
		ШТ									
45	С159-1376	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА80	1,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				6,18				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
46	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	5,00	-	-	44	-	-	-	-	-
				8,77				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
47	С159-1417	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	1,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				12,30				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
48	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР	0,25	-	-	24	20	4	134,00	34	-
				97,80				2	9,98	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ									
		Т									
49	С159-3326	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89ММ	0,25	-	-	118	-	-	-	-	-
		Т		471,70				-	-	-	-
50	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,40	-	-	32	25	5	110,00	44	-
				79,10				3	9,18	4	-
		Т									
51	С159-3333	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д100ММ	0,40	-	-	182	-	-	-	-	-
		Т		454,79				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		1643	197	120	23		214	-
			РУБ.					10		13	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				143				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		124	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1767	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			614					
		ИТОГО:	РУБ.			811	120	23		227	-
			РУБ.					10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	17	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1767	907	137	23		235	-
			РУБ.					10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1767	979	137	23		235	-
			РУБ.					10			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		2746	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		235	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-	-
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ									
52	2307-11036	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10	5,00	-	-	110	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		21,96				-	-	-	-
53	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;80-100	5,00	-	-	38	17	1	6,00	30	-
				7,52				-	0,05	-	-
		ШТ									
54	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	5,00	-	-	44	-	-	-	-	-
				8,77				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
55	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б6БК1,ДУ15,РУ10	21,00	-	-	33	-	-	-	-	-
		ШТ		1,59				-	-	-	-
56	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,29	-	-	23	18	4	110,00	32	-
				79,10				2	9,18	3	-
		Т									
57	С159-3333	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д100,3	0,29	-	-	137	-	-	-	-	-
		Т		471,70				-	-	-	-
58	Ц12-118-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ	27,00	-	-	38	34	3	2,00	54	-
				1,41				1	0,03	1	-
		М									
59	С159-488	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ110	2,70	-	-	67	-	-	-	-	-
		10М		24,80				-	-	-	-
60	Ц12-118-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 225 ММ	3,00	-	-	8	7	1	4,00	12	-
				2,66				-	0,10	-	-
		М									
61	С159-494	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ225	0,30	-	-	29	-	-	-	-	-
		10М		97,00				-	-	-	-
62	С159-635	-ТРОЙНИК Т45-100Х100	0,90	-	-	6	-	-	-	-	-
		10ШТ		6,78				-	-	-	-
63	С159-644	-ЗАГЛУШКА 3-100	0,50	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		2,48				-	-	-	-
64	С159-662	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ110	0,40	-	-	6	-	-	-	-	-
		10ШТ		14,20				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С159-710	-ПЕРЕХОДНИКИ ДИАМЕТРОМ140Х110 10ШТ	0,40	-	-	2	-	-	-	-	-
				6,03				-	-	-	-
66	Е22-366	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	2,20	-	-	13	8	4	5,84	13	-
		10ФАСТЕЙ		5,98				1	0,88	2	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	120	84	13		141	-
			РУБ.					4		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				97				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			435					
		ИТОГО:	РУБ.			555	84	13		147	-
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	621	96	13		152	-
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	670	96	13		152	-
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		670	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-	-
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ									
67	2301-1024	-НАСОС=К 160/20 0,370 Т	1,00	345,00	345	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,37
68	Ц7-281-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	26	14	4	26,00	26	-
		ШТ		26,02				2	2,05	2	-
69	ПР-Т23-034 2	-ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИЕМА ВОДЫ	1,00	997,50	998	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
70	Ц18-1-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	33	19	7	35,00	35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		32,50				3	4,19	4	-
71	2307-10816	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ150;РУ16	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		14,27				-	-	-	-
72	Ц12-802-7	-МОНТАЖ КЛАПАНА	1,00	-	-	9	5	1	8,00	8	-
		ШТ		9,42				-	0,15	-	-
73	2307-11038	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ150,РУ10	5,00	-	-	181	-	-	-	-	-
		ШТ		36,23				-	-	-	-
74	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	5,00	-	-	47	24	4	8,00	40	-
		ШТ		9,42				1	0,15	1	-
75	2307-11039	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ200,РУ10	1,00	-	-	57	-	-	-	-	-
		ШТ		57,10				-	-	-	-
76	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	1,00	-	-	13	7	1	11,00	11	-
		ШТ		12,60				-	0,25	-	-
77	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	5,00	-	-	64	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		12,70				-	-	-	-
78	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		14,10				-	-	-	-
79	Ц12-2-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	0,01	-	-	3	3	-	521,00	5	-
		Т		324,00				-	3,03	-	-
80	ПР-Т23-10Д ОП13	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д14ММ	0,01	-	-	16	-	-	-	-	-
		Т		1647,00				-	-	-	-
81	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,05	-	-	6	6	-	200,00	10	-
		Т		125,00				-	1,54	-	-
82	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ	0,05	-	-	31	-	-	-	-	-
		Т		614,10				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,01	-	-	1	1	-	134,00	1	-
		Т		97,80				-	9,98	-	-
84	С159-3326	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д89ММ	0,01	-	-	5	-	-	-	-	-
		Т		471,70				-	-	-	-
85	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,69	-	-	55	43	9	110,00	76	-
		Т		79,10				5	9,18	6	-
86	С159-3333	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д202ММ	0,21	-	-	92	-	-	-	-	-
		Т		437,88				-	-	-	-
87	С159-3348	-ТО ЖЕ Д159ММ	0,48	-	-	183	-	-	-	-	-
		Т		380,92				-	-	-	-
88	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,07	-	-	4	3	-	63,00	4	-
		Т		51,10				-	7,55	1	-
89	С159-3358	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д219ММ	0,07	-	-	24	-	-	-	-	-
		Т		342,65				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,	1343	198	125	26		216	0,37
				РУБ,				11		14	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			151				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	102	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ,	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	1445	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		680					
		ИТОГО:		РУБ,		878	125	26		230	0,37
				РУБ,				11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		99	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,		-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	17	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		1445	977	142	26		238	0,37
			РУБ.					11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1445	1052	142	26		238	0,37
			РУБ.					11			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		2497	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-	-
		РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ									
90	23-0342	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ	1,00	525,25	525	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
91	Ц18-1-3	-МОНТАЖ	1,00	-	-	24	14	3	27,00	27	-
		ШТ		23,90				1	1,86	2	-
92	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	2,00	-	-	27	-	-	-	-	-
		ШТ		13,62				-	-	-	-
93	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	-	-	4	3	-	3,00	6	-
		ШТ		2,08				-	0,01	-	-
94	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		4,87				-	-	-	-
95	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,08	-	-	10	9	-	200,00	16	-
		Т		125,00				-	1,54	-	-
96	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ	0,08	-	-	4	-	-	-	-	-
		Т		55,20				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		525	38	26	3		49	-
			РУБ.					1		2	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ.				29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ.		41	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		566	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			41					
		ИТОГО:	РУБ.			79	26	3		51	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		566	100	29	3		53	-
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		566	108	29	3		53	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		674	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-	-
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОСАДКА									
97	ПР-Т23-034	-БАДЬЯ ДЛЯ ОСАДКА	2,00	429,75	859	-	-	-	-	-	-
	2	ШТ		-				-	-	-	-
98	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	41	25	4	24,00	48	-
		ШТ		20,40				2	1,10	2	-
99	2307-11036	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10	1,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		21,96				-	-	-	-
100	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	-	-	8	3	-	6,00	6	-
		ШТ		7,52				-	0,05	-	-
101	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		8,77				-	-	-	-
102	Ц12-118-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ	21,00	-	-	30	26	1	2,00	42	-
				1,41				-	0,03	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ									
			М								
103	С159-551	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ110	2,10	-	-	54	-	-	-	-	-
				25,70				-	-	-	-
			10М								
104	С159-632	-ТРОЙНИК Т90-100Х100	0,40	-	-	2	-	-	-	-	-
			10ШТ								
				5,63				-	-	-	-
105	С159-644	-ЗАГЛУШКА З-100	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
			10ШТ								
				2,46				-	-	-	-
106	С159-662	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ110	0,50	-	-	7	-	-	-	-	-
			10ШТ								
				14,20				-	-	-	-
107	Е22-366	-УСТАНОВКА	1,30	-	-	8	4	3	5,84	8	-
			10АСТЕЙ								
				5,98				1	0,88	1	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.	859	87	58	8		104	-
				РУБ.				3		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			66				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	64	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	923	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		95					
		ИТОГО:		РУБ.		182	58	8		108	-
				РУБ.				3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	923	230	67	8		112	-
				РУБ.				3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	923	249	67	8		112	-
				РУБ.				3			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.	1172	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		112	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	70	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА									
108	240401-72	-КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ=1101-В5	2,00	525,00	1050	-	-	-	-	-	-
		0,500 Т ШТ		-				-	-	-	1,00
109	Ц7-1-2	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 1,2	2,00	-	-	262	194	10	154,00	308	-
		КОМПЛ		130,80				4	2,76	6	-
110	2307-10366	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25;РУ16	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		1,59				-	-	-	-
111	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,75				-	-	-	-
112	2307-10369	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДУ50;РУ16	2,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		3,73				-	-	-	-
113	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		ШТ		0,91				-	-	-	-
114	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,03	-	-	7	6	-	354,00	11	-
		Т		221,00				-	2,06	-	-
115	23-10ДОП13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д28,2ММ	0,03	-	-	28	-	-	-	-	-
		Т		916,83				-	-	-	-
116	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,14	-	-	18	16	-	200,00	28	-
		Т		125,00				-	1,54	-	-
117	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ	0,14	-	-	86	-	-	-	-	-
		Т		614,10				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.	1050	319	219	10		353	1,00
				РУБ.				4		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			229				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	78	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1128	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			96					
		ИТОГО:	РУБ.			415	219	10		359	1,00
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			176	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	31	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1128	591	250	10		374	1,00
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1128	637	250	10		374	1,00
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		1765	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-	-
		РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА									
118	2307-10397	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ 15КЧ868Р	1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
		СВМ ДУ40;РУ16		-				-	-	-	0,01
		7,000 КГ ШТ									
119	Ц12-805-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
		ШТ		2,60				-	0,03	-	-
120	С159-1393	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		5,08				-	-	-	-
121	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		2,08				-	0,01	-	-
122	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
				13,62				-	-	-	-
123	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				4,87				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
124	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,75				-	-	-	-
		ШТ									
125	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,81				-	-	-	-
126	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,04	-	-	9	8	-	354,00	14	-
				221,00				-	2,06	-	-
		Т									
127	23-10ДОП13	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д28ММ	0,04	-	-	37	-	-	-	-	-
		Т		916,83				-	-	-	-
128	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,30	-	-	38	34	1	200,00	60	-
				125,00				-	1,54	-	-
		Т									
129	С159-3317	-ТРУБЫ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д57ММ	0,30	-	-	184	-	-	-	-	-
		Т		614,10				-	-	-	-
130	05-17П2-140	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Д25ММ	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		1,98				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		21	90	47	1	81	0,01
				РУБ.					-	-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				48			
				РУБ.		1	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		22	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.			211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			301	47	1		81	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		22	339	53	1		85	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		22	364	53	1		85	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		386	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-	-
		РАЗДЕЛ 9. СИСТЕМА ПОДАЧИ РЕАГЕНТА									
131	23-0342	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СБОРНИК ВЭП3,3-001-0,04	1,00	55,95	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
132	Ц18-1-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	16	9	1	17,00	17	-
		ШТ		16,10				1	0,85	1	-
133	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		2,08				-	0,01	-	-
134	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		13,62				-	-	-	-
135	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		4,87				-	-	-	-
136	Ц12-118-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 63-90 ММ	4,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
		М		1,07				-	0,01	-	-
137	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	0,40	-	-	3	-	-	-	-	-
		10М		8,66				-	-	-	-
138	С159-659	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10ШТ		4,95				-	-	-	-
139	Е22-365	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ:	0,30	-	-	1	1	-	3,89	1	-
		ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ		4,08				-	0,58	-	-
		10ШТ									
140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,		56	23	16	1		29	-
			РУБ,					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				17				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		4	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		60	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			23					
		ИТОГО:	РУБ,			46	16	1		30	-
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		60	58	18	1		31	-
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		60	62	18	1		31	-
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,		122	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		15490	1584	991	153		1723	3,03
			РУБ,					63		83	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				1144				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		1167	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		16657	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			3021					
		ИТОГО:	РУБ.			4605	991	153		1806	3,03
			РУБ.					63			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			795	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		66	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	140	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16657	5400	1131	153		1872	3,03
			РУБ.					63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			426	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16657	5826	1131	153		1872	3,03
			РУБ.					63			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		22483	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1872	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1194	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

25283-08

Локальная смета № 2-I-I2

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На строительные работы (к смете 2-I-II)

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 77 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 76 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,04 тыс.руб.

Основание: Альбом 3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.един. руб. Всего	Стоим.един. руб. Экспл.маш.	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл.маш.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI5-6I4	-Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,56	60,50 38,40	0,03 -	34	22	-	68,00 -	38 -
2	EI-960	-Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00 м3	0,I5	74,50 74,50	-	II	II	-	I54,00 -	23 -
3	EI-968	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,I5	46,00 46,00	-	7	7	-	99,30 -	I5 -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			52	40	-		76
		в том числе:	руб.							
		Стоимость общестроительных работ-	руб.			52	-	-		-

409-14-78.92 Ал.7ч.2 25283-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Л.Д.ЧЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

25283-08

Локальная смета № 2-I-I3

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На приобретение и монтаж электрического освещения производственных помещений

Сметная стоимость – 4,02 тыс.руб.
В том числе:
оборудования – 0,0I тыс.руб.
монтажных работ – 4,0I тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость – 859 чел.-ч.
Трудозатраты построечные – 687 чел.-ч.
Сметная зарплата – 0,58 тыс.руб.

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ Основной зарплаты	Монтажных работ Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Оборудование и его монтаж									
I	I504-0I0I0	-Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 АП50Б-2МТУ3 АП505-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78 I,000 кг шт	I,00	3,00 –	3	–	–	–	–	–	–
2	ЦВ-525-2	-Автомат одно- двух-	I,00	–	–	3	I	–	2,00	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А		2,88				-	0,01	-	-
		ШТ									
3	1504-01011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78	1,00	3,95	4	-	-	-	-	-	-
		1,300 КГ ШТ		-				-	-	-	-
4	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,88				-	0,01	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
5	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	-	-	4	1	-	248,00	2	-
		100ШТ		386,00				-	3,64	-	-
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,05	-	-	9	5	-	159,00	8	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
7	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,44	-	-	10	7	-	28,00	12	-
		100ШТ		23,60				-	0,03	-	-
8	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,11	-	-	2	1	-	20,00	2	-
		100ШТ		19,60				-	0,03	-	-
9	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,17	-	-	4	3	-	31,00	5	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
10	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,21	-	-	20	7	10	57,00	12	-
		100ШТ		93,00				3	20,90	4	-
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,40	-	-	111	23	23	103,00	41	-
		100ШТ		278,00				7	23,48	9	-
12	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,17	-	-	23	9	10	76,00	13	-
		100ШТ		138,00				3	25,54	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,12	-	-	15	6	4	97,00	12	-
				127,00				1	14,32	2	-
		100ШТ									
14	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,19	-	-	32	13	10	122,00	23	-
				167,00				3	20,64	4	-
		100ШТ									
15	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,08	-	-	8	3	-	63,00	5	-
				103,00				-	0,44	-	-
		100ШТ									
16	Ц8-604-3	-БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ	0,11	-	-	12	4	4	66,00	7	-
		100ШТ		113,00				1	16,51	2	-
17	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,01	-	-	1	-	-	72,00	1	-
				83,40				-	12,75	-	-
		100ШТ									
18	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	8	3	3	43,00	6	-
				54,00				1	12,55	2	-
		100М									
19	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	-	-	1	-	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
20	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	10,22	-	-	621	239	233	41,00	419	-
				60,80				86	10,84	111	-
		100М									
21	Ц8-598-2	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	0,09	-	-	30	12	6	219,00	20	-
				338,00				2	23,74	2	-
		100ШТ									
22	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,25	-	-	94	6	1	41,00	10	-
				377,00				-	1,32	-	-
		Т									
23	ЦП.8-402-3	-ПРОВОД ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ПУСТОТАХ ПЛИТ	0,01	-	-	1	-	-	7,31	-	-
		100М		5,78				-	0,12	-	-
24	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	28,00	-	-	68	62	-	3,00	84	-
				2,42				-	-	-	-
		ШТ									
25	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА	5,00	-	-	69	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЯТП-0,25		13,70				-	-	-	-
		ШТ									
26	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,11	-	-	5	-	-	-	-	-
				49,20				-	-	-	-
		1000М									
27	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,17	-	-	28	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-
		1000М									
28	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4	0,56	-	-	106	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
29	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
				191,00				-	-	-	-
		1000М									
30	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4	0,20	-	-	45	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
31	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	6,50	-	-	47	-	-	-	-	-
		10ШТ		7,20				-	-	-	-
32	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/	1,00	-	-	57	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				57,00				-	-	-	-
33	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	6,50	-	-	9	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,42				-	-	-	-
34	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10ШТ									
				0,97				-	-	-	-
35	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	1,50	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				0,99				-	-	-	-
36	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	6,50	-	-	7	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				1,08				-	-	-	-
37	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	1,50	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				1,44				-	-	-	-
38	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	15,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,20				-	-	-	-
39	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4	19,00	-	-	339	-	-	-	-	-
		ШТ		17,85				-	-	-	-
40	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	11,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ		1,91				-	-	-	-
41	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4	7,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		ШТ		1,57				-	-	-	-
42	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХ Л4 ЛСП02-2Х40/Л20-10УХЛ4	12,00	-	-	247	-	-	-	-	-
		ШТ		20,56				-	-	-	-
43	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3	1,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ШТ		10,17				-	-	-	-
44	15-07Д15П1 -198	-СВЕТИЛЬНИК НСП11.100-234	61,00	-	-	393	-	-	-	-	-
		ШТ		6,44				-	-	-	-
45	ТО ЖЕ П02-491	-ЩИТОК ЯОУ-8502	1,00	-	-	57	-	-	-	-	-
		ШТ		56,97				-	-	-	-
46	24-05Д11П1 -722	-ШВЕЛЛЕР К235	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
47	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197	0,03	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У4									
		ТУ36-1449-79		76,11				-	-	-	-
		1000ШТ									
48	24-05Д12П1 -1041	-КРОНШТЕЙН К986	40,00	-	-	36	-	-	-	-	-
		ШТ		0,89				-	-	-	-
49	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	25,00	-	-	41	-	-	-	-	-
		ШТ		1,63				-	-	-	-
50	64-01-02П1 48	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-20-6/250	11,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ШТ		0,78				-	-	-	-
51	64-01-02П1 50	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-25-6/250	44,00	-	-	32	-	-	-	-	-
		ШТ		0,73				-	-	-	-
52	С151-1093	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ4.6	0,01	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		367,90				-	-	-	-
53	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		71,00				-	-	-	-
54	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		2,71				-	-	-	-
55	С151-1092	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х4	0,06	-	-	18	-	-	-	-	-
		1000М		295,10				-	-	-	-
56	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,66				-	-	-	-
57	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	17,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		0,32				-	-	-	-
58	15-07Д.27П .1-223	-СВЕТИЛЬНИК РСП-30-001	9,00	-	-	204	-	-	-	-	-
		ШТ		22,72				-	-	-	-
59	1507-1074	-СВЕТИЛЬНИК=Н4Б-300МАУ2	17,00	-	-	421	-	-	-	-	-
		ШТ		24,78				-	-	-	-
60	24-05Д.23П .1-1480	-КОРОБКА Л48УХЛ3	15,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,05				-	-	-	-
61	2405-1694	-ПОДВЕСЫ ТРУБ4АТЫЕ=К983 У3 ТУ36-1459-77 ИЗМ.НР2-79	6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
62	2405-1718	-ПРОФИЛИ=К108/1У2	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		ШТ		0,36				-	-	-	-
63	24-05Д.11П.1-720	-ШВЕЛЛЕР К34792	24,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,47				-	-	-	-
64	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		ШТ		1,45				-	-	-	-
65	2405-1723	-ПРОФИЛЬ К 241У2=К240У2	6,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80									
		ШТ		1,07				-	-	-	-
66	24-05Д.3П.1-1066	-ПОЛОСА УСЭК56У3	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,54				-	-	-	-
67	ТОЖЕП.1-10 83	-ПРОКЛАДКА УСЭК75У1	16,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,01				-	-	-	-
68	ТОЖЕП.1-10 84	-ШАЙБА УСЭК 76У1	50,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,02				-	-	-	-
69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7	1082	406	304		687	-
			РУБ.						107		140	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					710				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		7	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			2278						
		ИТОГО:	РУБ.			3360	406	304			827	-
			РУБ.					107				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			354	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-			32	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.			7	3714	469	304		859	-
			РУБ.						107			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				294	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.			7	4008	469	304		859	-
			РУБ.						107			

409-14-78.92 Ал.7ч.2 25283-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4015	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		859	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-	-

СОСТАВИЛ ТЕХНИК АБЛИЦОВА Е.Б

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ Л.М

25283-08

Локальная смета №2-I-I4

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На приобретение и монтаж силового электрооборудования производственных помещений

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I4,I9 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 8,99 тыс.руб.
монтажных работ - 5,20 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - I536 чел.-ч.
Трудозатраты построечные - I3I0 чел.-ч.
Сметная зарплата - I,06 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ Основной зарплаты	Монтажных работ Экспл. машин / в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Оборудование и его монтаж									
I	I508-6024	-Установка конденсаторная УКМ-0,4-225,5-37,5УЗ=УКН-0,38 -I50 УЗ 0,300 т шт	I,00	III0,00 / -	III0	-	-	-	-	-	- / 0,30
2	Ц8-70-6	-Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса, кг, до: 900 шкаф	I,00	- / 9,03	-	9	4	4 / 2	6,00 / 2,37	6 / 2	-
3	СКЦ3-84 П2-546	-Шкаф ШРП-73702 шт	I,00	94,00 / -	94	-	-	-	-	-	-
4	Ц85-2546 СКЦ3-64	-Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети шт	I,00	- / 22,20	-	22	8	I / -	I3,02 / 0,57	I3 / I	-
5	СКЦЭ-84	-Шкаф ШРП-73509	2,00	I20,00	240	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П2-553	ШТ									
				-				-	-	-	-
6	Ц85-2553	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ	2,00	-	-	62	24	2	19,52	39	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ		30,80				1	0,57	1	-
		СЕТИ									
		ШТ									
7	СКЦЭ-84	-ШКАФ ШР11-73511	3,00	131,00	393	-	-	-	-	-	-
	П2-556	ШТ									
				-				-	-	-	-
8	Ц85-2556	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ	3,00	-	-	92	37	3	19,52	59	-
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ		30,80				1	0,57	2	-
		СЕТИ									
		ШТ									
9	ТП	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ	1,00	378,27	378	-	-	-	-	-	-
	904-02-15,	ЩУП3-005-А0012									
	85 312	ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	28	-	-	-	-	-
		ШТ									
				27,95				-	-	-	-
11		-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП3-027АА012	2,00	728,87	1458	-	-	-	-	-	-
	ТП904-02-1	ШТ									
	5,85 312			-				-	-	-	-
12	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	2,00	-	-	138	-	-	-	-	-
		ШТ									
				69,00				-	-	-	-
13	ТП904-02-1	-ЩИТ ЩУП3-071ЖЖ012	1,00	1013,00	1013	-	-	-	-	-	-
	5,85 312	ШТ									
				-				-	-	-	-
14	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	88	-	-	-	-	-
		ШТ									
				88,34				-	-	-	-
15	ТП904-02-1	-ЩИТ ЩУП3-027КК012	1,00	795,90	796	-	-	-	-	-	-
	5,85 312	ШТ									
				-				-	-	-	-
16	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	72	-	-	-	-	-
		ШТ									
				72,17				-	-	-	-
17	СКЦЭ-84	-ЯЩИК Я5111-1874,3074	6,00	76,00	456	-	-	-	-	-	-
	ВЫП,2	ШТ									
	П2-2513			-				-	-	-	-
18	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ	6,00	-	-	82	-	-	-	-	-
		ШТ									
				13,60				-	-	-	-
19	СКЦЭ-84ВЫП	-ЯЩИК Я5111-3174	2,00	89,00	178	-	-	-	-	-	-
	2П2-2514	ШТ									
				-				-	-	-	-
20	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	2,00	-	-	27	-	-	-	-	-
		ШТ									
				13,60				-	-	-	-
21	СКЦЭ-84ВЫП	-ЯЩИК Я5111-3574,3674	1,00	88,00	88	-	-	-	-	-	-
	2П2-2516	ШТ									
				-				-	-	-	-
22	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13,10				-	-	-	-
23	СКЦЭ-84ВЫП 2П2-2517	-ЯЩИК Я5111-3774,3874 ШТ	2,00	109,00	218	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	29	-	-	-	-	-
				14,30				-	-	-	-
25	СКЦЭ-84ВЫП 2П2-2518	-ЯЩИК Я5111-3974,4074 ШТ	1,00	132,00	132	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				14,30				-	-	-	-
27	СКЦЭ-84ВЫП 2П2-2568	-ЯЩИК Я5411-1874-3074 ШТ	4,00	99,00	396	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	63	-	-	-	-	-
				15,80				-	-	-	-
29	СКЦЭ-84 ВЫП2 П2-2630	-ЯЩИК Я5115-1874-3074 ШТ	2,00	147,00	294	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
30	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	45	-	-	-	-	-
				22,60				-	-	-	-
31	15-04Д34П0 4-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210 ШТ	1,00	12,30	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
32	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИИ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,00	3	-
				4,93				-	0,03	-	-
33	15-04Д34П0 4-548	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220 ШТ	7,00	12,60	88	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
34	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	7,00	-	-	35	14	1	3,00	21	-
				4,93				-	0,03	-	-
35	15-04Д34П0 4-591	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4132 ШТ	1,00	22,00	22	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
36	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,00	3	-
				4,93				-	0,03	-	-
37	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3	1,00	0,95	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 16-526.216-78 0,290 КГ ШТ									
38	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	- 1,99	-	2	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
39	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 0,310 КГ ШТ	8,00	1,00 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
40	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	8,00	- 1,99	-	16	9	- -	2,00 0,01	16 -	- -
41	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526.201-75 1,400 КГ ШТ	7,00	7,30 -	51	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
42	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	7,00	- 3,91	-	27	11	- -	2,00 0,03	14 -	- -
43	15-04ДОП,3 4 04-473	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМА-52400246 ШТ	2,00	44,50 -	89	-	-	- -	- -	- -	- -
44	15-04 ДОП,76	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМА41300У3Б ШТ	1,00	20,00 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
45	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	3,00	- 4,93	-	15	6	- -	3,00 0,03	9 -	- -
46	185-21517 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР24Д-5515-21У3 ШТ	1,00	619,00 -	619	-	-	- -	- -	- -	- -
47	Ц85-21517	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,	1,00	-	-	28	11	1	16,00	16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СКЦЭ-87	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР24Д-5515-21У3		27,70				-	0,57	1	-
		ШТ									
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.121-54У2									
48	15-04ДОП,8 5 18-241	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	5,00	4,85	24	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
49	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	5,00	-	-	20	8	-	2,00	10	-
				3,91				-	0,03	-	-
		ШТ									
50	ТОЖЕ18-271	-КНОПКА КЕ-141У2	10,00	1,20	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
51	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	10,00	1,25	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
52	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	10,00	-	-	8	5	-	0,70	7	-
				0,78				-	-	-	-
		ШТ									
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40У3									
53	15-04ДОП,8 5 18-242	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	1,00	5,80	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
54	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
				3,91				-	0,03	-	-
		ШТ									
55	ТОЖЕ18-271	-КНОПКА КЕ-141У2	3,00	1,20	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
56	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	3,00	1,25	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
57	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	3,00	-	-	2	1	-	0,70	2	-
				0,78				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-40У3									
58	15-04ДОП,8 5 18-245	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ ШТ	1,00	8,50 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
59	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	1,00	- 3,91	-	4	2	- -	2,00 0,03	2 -	- -
60	ТОЖЕ18-271	-КНОПКА КЕ-141У2 ШТ	4,00	1,20 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
61	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	4,00	1,25 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
62	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	4,00	- 0,78	-	3	2	- -	0,70 -	3 -	- -
63	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	2,00	- 1,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
64	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
65	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П., ШТ	2,00	- 0,55	-	1	1	- -	0,50 -	1 -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		8237	959	150	12		228	0,31
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ, РУБ,				162	4		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ.		749	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		8986	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			2					
		ИТОГО:	РУБ.			961	150	12		235	0,31
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		8986	1090	172	12		246	0,31
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		8986	1177	172	12		246	0,31
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		10163	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
66	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,30	-	-	70	30	30	43,00	56	-
		100М		54,00				13	12,55	16	-
67	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,25	-	-	16	7	6	52,00	13	-
		100М		64,10				2	12,82	3	-
68	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,40	-	-	12	6	3	30,00	12	-
		100М		29,90				1	1,90	1	-
69	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,40	-	-	111	50	50	55,00	77	-
		100М		79,20				17	15,74	22	-
70	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,16	-	-	5	1	1	16,00	3	-
				32,00				-	2,94	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
71	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,50	-	-	12	6	6	4,00	10	-
				4,88				2	0,92	2	-
		100М									
72	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,00	-	-	6	3	3	5,00	5	-
				6,02				1	1,12	1	-
		100М									
73	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,10	-	-	10	5	6	7,00	8	-
				9,29				2	1,88	2	-
		100М									
74	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,20	-	-	2	1	1	10,00	2	-
				12,30				-	2,39	-	-
		100М									
75	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	12,10	-	-	15	14	-	2,00	24	-
		100М		1,21				-	-	-	-
76	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,38				-	-	-	-
77	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,20	-	-	3	3	-	4,00	5	-
		100М		2,53				-	-	-	-
78	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,65	-	-	2	2	-	5,00	3	-
		100М		2,88				-	-	-	-
79	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,20	-	-	79	5	-	41,00	8	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
80	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,65	-	-	5	4	-	10,00	6	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
81	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,50	-	-	4	3	-	11,00	6	-
				8,44				-	0,06	-	-
		100М									
82	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	2,00	-	-	5	3	-	2,00	4	-
				2,60				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ									
83	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	9,10	– 60,80	–	553 76	213	207 76	41,00 10,84	373 99	– –
84	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	1,50	– 20,60	–	31 –	13	– –	15,00 0,25	23 –	– –
85	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	1,00	– 4,18	–	4 –	2	– –	2,00 0,03	2 –	– –
86	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	2,00	– 48,00	–	96 8	36	25 8	31,00 5,21	62 10	– –
87	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	6,00	– 3,55	–	21 –	6	– –	2,00 –	12 –	– –
88	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	16,00	– 4,57	–	73 –	20	– –	2,00 –	32 –	– –
89	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,90	– 377,00	–	339 1	30	4 1	61,00 1,82	55 2	– –
90	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	48,00	– 1,38	–	66 –	45	2 –	1,00 –	48 –	– –
91	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА Т	0,01	– 391,00	–	4 –	–	– –	60,00 1,32	1 –	– –
92	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0,10	– 377,00	–	38 –	2	– –	41,00 1,32	4 –	– –
93	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,12	– 27,80	–	3 –	2	– –	25,00 0,31	3 –	– –
94	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,12	–	–	1	–	–	2,00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ		1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
95	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,25	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,12				-	-	-	-
		100ШТ									
96	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,80	-	-	8	2	-	6,00	5	-
		10ШТ		10,00				-	0,13	-	-
97	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	1,70	-	-	109	23	3	24,00	41	-
				64,20				-	0,26	-	-
		100М									
98	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,80	-	-	41	12	1	26,00	21	-
				51,80				-	0,13	-	-
		100М									
99	Ц8-484-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИН С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩИХ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:5Т	7,00	-	-	28	17	-	3,00	21	-
				4,07				-	0,01	-	-
		ШТ									
100	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	5,50	-	-	33	14	2	5,00	28	-
				5,98				1	0,15	1	-
		10М									
101	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	2,00	-	-	8	3	-	2,00	4	-
				3,84				-	0,01	-	-
		ШТ									
102	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	14,00	-	-	34	31	-	3,00	42	-
				2,42				-	-	-	-
		ШТ									
103	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕ4ЕНИЕМ ДО;10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	16,00	-	-	44	18	1	2,00	32	-
				2,72				-	0,01	-	-
		ШТ									
104	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,10	-	-	2	1	-	15,00	1	-
				19,40				-	0,21	-	-
		100М									
105	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ	0,16	-	-	6	2	3	15,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК 100ШТ		35,90				1	6,73	1	-
106	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 ШТ	16,00	-	-	16	12	2	1,00	16	-
				1,01				-	-	-	-
107	Ц8-148-10	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;3КГ 100М	0,55	-	-	14	5	-	18,00	10	-
				24,90				-	0,43	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,		-		1931	653	356		1082	-
		РУБ,						125		160	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,					1009				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,		-	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ - РУБ,		-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: РУБ,		-	-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - РУБ,				-					
		ИТОГО: РУБ,				1931	653	356		1242	-
		РУБ,						125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				567	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ,				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - РУБ,				-	-	-		48	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	101	-		-	-
		ИТОГО: РУБ,		-		2498	754	356		1290	-
		РУБ,						125			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				197	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	-	-		-	-
		ИТОГО: РУБ,		-		2695	754	356		1290	-
		РУБ,						125			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,			2695	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1290	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	879	-		-	-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
108	С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		2,17				-	-	-	-
109	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,60	-	-	13	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-
		1000М									
110	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,15	-	-	4	-	-	-	-	-
				29,50				-	-	-	-
		1000М									
111	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,05	-	-	2	-	-	-	-	-
				39,20				-	-	-	-
		1000М									
112	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,21	-	-	13	-	-	-	-	-
				63,20				-	-	-	-
		1000М									
113	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,09	-	-	17	-	-	-	-	-
				191,00				-	-	-	-
		1000М									
114	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	170,00	-	-	34	-	-	-	-	-
				0,20				-	-	-	-
		М									
115	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	25,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				0,32				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М									
116	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	140,00	-	-	56	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
117	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				7,99				-	-	-	-
118	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	6,50	-	-	10	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
119	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	5,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
120	24-05Д11П1-722	-ШВЕЛЛЕР К235 ШТ	16,00	-	-	15	-	-	-	-	-
				0,96				-	-	-	-
121	15-04-02Д30П1-297	-ЯЩИК ЯРП11-301-32У2 ШТ	1,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				7,08				-	-	-	-
122	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	20,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,19				-	-	-	-
123	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				235,84				-	-	-	-
124	24-05Д2П1-1043	-КОРОБКА У614 ШТ	2,00	-	-	15	-	-	-	-	-
				7,30				-	-	-	-
125	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3 ШТ	16,00	-	-	18	-	-	-	-	-
				1,14				-	-	-	-
126	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4,2,5 1000М	0,50	-	-	124	-	-	-	-	-
				248,30				-	-	-	-
127	С151-1253	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,4+1,2,5 1000М	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
				320,40				-	-	-	-
128	С151-1254	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,6+1,4 1000М	0,03	-	-	11	-	-	-	-	-
				378,00				-	-	-	-
129	С151-1255	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,10+1,6 1000М	0,04	-	-	18	-	-	-	-	-
				504,00				-	-	-	-
130	С151-1257	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,25+1,16 1000М	0,04	-	-	38	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				946,80				-	-	-	-
131	С151-1258	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,35+1,16	0,07	-	-	83	-	-	-	-	-
		1000М		1191,60				-	-	-	-
132	С151-1259	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,50+1,25	0,01	-	-	15	-	-	-	-	-
		1000М		1500,00				-	-	-	-
133	С151-1260	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,70+1,25	0,15	-	-	275	-	-	-	-	-
		1000М		1836,00				-	-	-	-
134	С151-1261	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3,95+1,35	0,05	-	-	102	-	-	-	-	-
		1000М		2256,00				-	-	-	-
135	С151-1262	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х120	0,01	-	-	23	-	-	-	-	-
		1000М		2250,00				-	-	-	-
136	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,86	-	-	39	-	-	-	-	-
		1000М		45,10				-	-	-	-
137	15095-01092	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 16ММ2=ПВ1	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		251,10				-	-	-	-
138	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;25	0,05	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		138,00				-	-	-	-
139	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35	0,04	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		187,00				-	-	-	-
140	15-09ДОП,2 Ø 4-050	-КАБЕЛЬ КГН СЕЧ,3Х2,5+1Х1,5КВ,ММ	0,02	-	-	8	-	-	-	-	-
		КМ		394,71				-	-	-	-
141	15-09ДОП,2 Ø 4-050	-ТОЖЕ,СЕЧ,3Х25+1Х10КВ,ММ	0,04	-	-	95	-	-	-	-	-
		КМ		2381,64				-	-	-	-
142	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,14	-	-	28	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М									
143	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,11	- / 211,00	-	23	-	- / -	- / -	- / -	- / -
144	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,05	- / 277,00	-	14	-	- / -	- / -	- / -	- / -
145	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5 1000М	0,02	- / 367,00	-	7	-	- / -	- / -	- / -	- / -
146	241649-1063	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ Р3-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ 1000М	0,01	- / 217,76	-	3	-	- / -	- / -	- / -	- / -
147	2405-1001	-АНКЕР=АОК-500У3 ТУ36-УССР342-76Е,ИЗМ,НР1-79 ШТ	2,00	- / 0,42	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
148	2405-1686	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К342У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,03	- / 26,30	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
149	2405-1689	-ПОДВЕСЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО КРЕПЛЕНИЯ=ПСК10-20 У1 ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ,НР 2-79 1000ШТ	0,01	- / 490,06	-	3	-	- / -	- / -	- / -	- / -
150	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,01	- / 155,39	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
151	2405-1781	-СЖИМ У730МУ3=У731МУ3 ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79 1000ШТ	0,04	- / 107,57	-	4	-	- / -	- / -	- / -	- / -
152	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	- / 100,40	-	3	-	- / -	- / -	- / -	- / -
153	2405-1857	-СТОЙКИ=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	5,00	- / 3,17	-	16	-	- / -	- / -	- / -	- / -
154	24-05Д12П1-957	-ЗАЖИМ К676 ШТ	2,00	- / 0,37	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
155	24-05Д9П1-1236	-МУФТА К798У3 ШТ	1,00	- /	-	1	-	- /	- /	- /	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,36				-	-	-	-
156	24-05Д12П3 -202	-ШТУЦЕР ШВМ-3/4-22У1 ШТ	12,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,36				-	-	-	-
157	2405-1783	-СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У734МУЗ ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79 1000ШТ	0,02	-	-	2	-	-	-	-	-
				101,84				-	-	-	-
158	2405-1687	-ПОДВЕСЫ КОНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ=ПКК10-20 У1 ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				482,40				-	-	-	-
159	2405-1424	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ СЕРИИ В=КПП-25 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79 ШТ	7,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				1,34				-	-	-	-
160	2405-1432	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИВ =КТО-25 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79 ШТ	7,00	-	-	10	-	-	-	-	-
				1,39				-	-	-	-
161	24-05ДОП,1 2 3-203	-ШТУЦЕР ШВМ1,1/2 ШТ	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,47				-	-	-	-
162	241649-1067	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ Р3-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=38ММ 1000М	-	-	-	2	-	-	-	-	-
				479,16				-	-	-	-
163		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	-	2	-	-		-	-
		РУБ.				-		-	
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			-				
	ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	-	-	-	-		-	-
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		1233					
	ИТОГО:	РУБ.		1235	-	-		-	-
		РУБ.				-			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	-	-		-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.		-	-	-		-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.		-	-	-		-	-
	ИТОГО:	РУБ.	-	1235	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	1331	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		1331	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		8237	2892	803	368		1310	0,31
			РУБ.					129		167	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1171				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		749	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		8986	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1235					
		ИТОГО:	РУБ.			4127	803	368		1477	0,31
			РУБ.					129			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			696	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		59	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	123	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		8986	4823	926	368		1536	0,31
			РУБ.					129			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			380	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		8986	5203	926	368		1536	0,31
			РУБ.					129			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		14189	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1536	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1055	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.ТРОФИМЧУК Л.В.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ Л.М

Локальная смета № 2-I-I5

25283-08

К типовому проекту зданий наружной мойки и окраски строительных машин

На приобретение и монтаж автоматизации производственных помещений

Сметная стоимость - I0,99 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 7,55 тыс.руб.
монтажных работ - 3,44 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - I402 чел.-ч.
Трудозатраты построечные - I240 чел.-ч.
Сметная зарплата - 0,92 тыс.руб.

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ Основной зарплаты	Монтажных работ Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслужив.машины на един.	обслужив.машины всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пульты и щиты									
I	I5-I7Д.7П. 0I-I0I5	-Щит шкафной ШШМ-600х400х500	3,00	20,00 / -	60	-	-	-	-	-	-
		шт									
2	ЩI-680-4	-Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на колонне бетонной	3,00	- / 3,28	-	I0	4	I / -	2,00 / 0,I4	6 / -	-
		шт									
3	I5-I7Д.7П. 0I-973	-Щит шкафной ШШ-3Д 2200х600х600	I,00	84,00 / -	84	-	-	-	-	-	-
		шт									
4	ЩI-680-I	-Щит шкафной, размер,мм 2200х600х600	I,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2200Х800Х600		3,10				-	0,14	-	-
		ШТ									
5	15-17Д,7П, 01-974	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д 2200Х800Х600	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
6	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				3,10				-	0,14	-	-
		ШТ									
7	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	6,00	16,30	98	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
8	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	6,00	-	-	26	8	5	2,00	12	-
				4,39				2	0,32	2	-
		ШТ									
		АППАРАТУРА НА ЩИТАХ									
9	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ	11,00	1,45	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
10	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	11,00	1,05	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	11,00	-	-	3	1	-	0,20	2	-
				0,23				-	-	-	-
		ШТ									
12	15-04Д,80П ,12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37	45,00	5,10	229	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	45,00	2,50	113	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	45,00	-	-	54	33	-	1,00	45	-
				1,19				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
15	36-08П.2-0	-ДИОД КД-105Б	4,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-
	62	ШТ									
				-				-	-	-	-
16	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ	4,00	0,80	3	-	-	-	-	-	-
		СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,									
		ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИ4ЕСКИ		-				-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ									
		МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ									
		ШТ									
17	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	4,00	-	-	2	1	-	0,50	2	-
		АППАРАТОВ И									
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,55				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ									
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ									
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР									
		ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ									
		СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ									
		ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И									
		Т.П.									
		ШТ									
18	36-06П.1-4	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТВ1-1	6,00	0,95	6	-	-	-	-	-	-
	28	ШТ									
				-				-	-	-	-
19	1517-1453-1	-ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ	6,00	1,00	6	-	-	-	-	-	-
		АТЕЛИ									
		СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И		-				-	-	-	-
		ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-									
		222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,									
		ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР									
		МШ-1 И ДР.									
		ШТ									
20	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	6,00	-	-	3	2	-	0,50	3	-
		АППАРАТОВ И									
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,55				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ									
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ									
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР									
		ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ									
		СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ									
		ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И									
		Т.П.									
		ШТ									
21	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ									
				1,60				-	-	-	-
22	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	4,00	0,75	3	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
23	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	4,00	-	-	2	1	-	0,50	2	-
		АППАРАТОВ И									
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,55				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ									
24	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	9,00	- 1,00	-	9	-	-	-	-	-
25	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	9,00	0,75 -	7	-	-	-	-	-	-
26	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	9,00	- 0,55	-	5	3	- -	0,50	5 -	-
27	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 1,250 КГ ШТ	1,00	3,30 -	3	-	-	- -	- -	- -	-
28	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1,00	2,50 -	3	-	-	- -	- -	- -	-
29	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	1,00	- 0,43	-	1	-	- -	0,30 -	- -	-
30	1504-06411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75 1,600 КГ ШТ	4,00	4,10 -	16	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
31	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	4,00	3,70 -	15	-	-	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	4,00	– 0,43	–	2	1	– –	0,30 –	1 –	– –
33	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 0,200 КГ ШТ	19,00	0,80 –	15	–	–	– –	– –	– –	– –
34	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	19,00	1,25 –	24	–	–	– –	– –	– –	– –
35	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	19,00	– 0,78	–	15	9	– –	0,70 –	13 –	– –
36	15-04ДОП34	-РЕЛЕ РКВ-11 ШТ	19,00	6,90 –	131	–	–	– –	– –	– –	– –
37	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	19,00	3,75 –	71	–	–	– –	– –	– –	– –
38	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	19,00	– 1,19	–	23	14	– –	1,00 –	19 –	– –
39	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	24,00	0,30 –	7	–	–	– –	– –	– –	– –
40	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	58,00	0,10 –	6	–	–	– –	– –	– –	– –
41	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ;ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ 100М	3,00	– 6,25	–	19	16	– –	8,00 –	24 –	– –
42	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО	1,50	–	–	11	9	–	9,00	13	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ШИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ 100М		7,12				-	-	-	-
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ									
43	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ ШТ	13,00	20,60 -	268	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
44	Ц11-4-2	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	13,00	- 0,51	-	7	7	- -	1,00 -	13 -	- -
45	17-04 Д50 П5-1376	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3 ШТ	3,00	38,00 -	114	-	-	- -	- -	- -	- -
46	Ц11-406-5	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ШТ	3,00	- 2,48	-	7	7	- -	4,00 -	12 -	- -
47	17-04ДОП,9 1-1197	-ДАТЧИК ДТКБ-53 ШТ	3,00	3,60 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
48	Ц11-4-2	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	3,00	- 0,51	-	2	2	- -	1,00 -	3 -	- -
49	17-04 Д26 П1-1251	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1079 ШТ	3,00	3,10 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
50	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	3,00	- 0,90	-	3	3	- -	1,00 0,01	3 -	- -
51	17-14 Д52	-СИГНАЛИЗАТОР СТМ-2ПУХЛ ШТ	3,00	880,00 -	2640	-	-	- -	- -	- -	- -
52	Ц11-345-4	-СИГНАЛИЗАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ С БЛОКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И БЛОКОМ ДАТ4ИКА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА, ФИЛЬТРА ВОЗДУХА И ДАТ4ИКА КОМПЛ	3,00	- 5,39	-	16	15	- -	8,00 0,03	24 -	- -
53	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 2,200 КГ ШТ	5,00	7,80 -	39	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
54	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТО4НЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	5,00	- 1,27	-	6	6	- -	2,00 -	10 -	- -
55	1704-50521	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-1	10,00	14,30	143	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ25-02-161384-78									
		2,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
56	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	10,00	-	-	18	16	-	3,00	30	-
		ШТ		1,78				-	0,01	-	-
57	170648-1372	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-104	11,00	0,90	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
58	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИИ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИИ	11,00	-	-	2	2	-	0,50	6	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
59	170648-1302	-ТЕРМОМЕТР П 6,ДЛ.В.Ч-240,ДЛ.Н.Ч-103	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
60	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИИ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИИ	4,00	-	-	1	1	-	0,50	2	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
61	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОИ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОИКИ К ЛЮБОИ РОВНОИ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕИ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	8,00	1,95	16	-	-	-	-	-	-
		0,390 КГ ШТ		-				-	-	-	-
62	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	8,00	-	-	16	9	-	2,00	16	-
		ШТ		1,99				-	0,01	-	-
63	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	3,00	3,45	10	-	-	-	-	-	-
		1,700 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
64	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	3,00	-	-	1	1	-	1,00	3	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
65	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОИ 50-60ГЦ,220В,КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526.201-75	3,00	7,30	22	-	-	-	-	-	-
		1,400 КГ ШТ		-				-	-	-	-
66	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	3,00	-	-	12	5	-	2,00	6	-
		ШТ		3,91				-	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	15-04 ДОП69 Н01-429	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ПВ-СС ШТ	4,00	13,50	54	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
68	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
				0,38				-	-	-	-
69	1507-5103	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-1У2 ШТ	2,00	-	-	56	-	-	-	-	-
				28,00				-	-	-	-
70	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,38				-	-	-	-
71	ЦЕНА 3-ДА Г.РЯЗАНЬ	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 ШТ	5,00	200,00	1000	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
72	Ц11-197-3	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	5,00	-	-	9	9	-	3,00	15	-
				1,85				-	-	-	-
73	17-04Д.29П .2-1103	-НАПОРОМЕР НСП-16СГ ШТ	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
74	Ц11-345-4	-СИГНАЛИЗАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ С БЛОКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И БЛОКОМ ДАТ4ИКА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА, ФИЛЬТРА ВОЗДУХА И ДАТ4ИКА КОМПЛ	6,00	-	-	32	30	1	8,00	48	-
				5,39				-	0,03	-	-
75	170648-1396	-ТЕРМОМЕТР У 6, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-104 ШТ	14,00	0,90	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
76	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	14,00	-	-	3	3	-	0,50	7	-
				0,21				-	-	-	-
77	1704-20193	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИ4ЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ=МП4-У ТУ25-02-1101-74 3,000 КГ ШТ	7,00	61,00	427	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
78	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТО4НЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	7,00	-	-	9	8	-	2,00	14	-
				1,27				-	-	-	-
79	1504-09077	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2111У2 ТУ 16-526.433-78 0,440 КГ ШТ	8,00	2,20	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
80	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	8,00	-	-	35	10	1	2,00	16	-
				4,42				-	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
81	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	12,00	- 0,54	-	6	6	- -	1,00 -	12 -	- -
82	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,90	- 10,00	-	9	6	- -	11,00 0,13	10 -	- -
83	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	40,00	- 0,49	-	20	9	- -	1,00 -	40 -	- -
84	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	15,00	- 4,88	-	73	35	35 11	4,00 0,92	60 14	- -
85	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	60,00	- 1,21	-	73	68	- -	2,00 -	120 -	- -
86	Ц12-548-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 10ММ М	65,00	- 0,19	-	12	10	1 -	0,20 -	13 -	- -
87	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,80	- 32,00	-	26	7	6 2	16,00 2,94	13 2	- -
88	Ц12-809-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО ШТ	5,00	- 0,81	-	4	4	- -	1,00 -	5 -	- -
89	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,75	- 29,90	-	22	12	4 1	30,00 1,90	23 1	- -
90	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	2,40	- 54,00	-	130	56	55 23	43,00 12,55	103 30	- -
91	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,65	- 7,24	-	5	4	- -	10,00 0,06	6 -	- -
92	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,20	- 8,44	-	2	1	- -	11,00 0,06	2 -	- -
93	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	7,25	- 34,80	-	252	104	89 28	26,00 4,97	188 36	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
94	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,50	-	-	75	27	29	32,00	48	-
				49,80				9	7,83	12	-
		100М									
95	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	16,00	-	-	61	28	1	2,00	32	-
				3,84				-	0,01	-	-
		ШТ									
96	Ц8-534-15	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	27,00	-	-	127	58	1	3,00	81	-
				4,71				-	0,01	-	-
		ШТ									
97	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,21	-	-	83	5	-	41,00	9	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
98	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				2,60				-	0,01	-	-
		ШТ									
99	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,25	-	-	108	41	28	31,00	70	-
				48,00				9	5,21	12	-
		100М									
100	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	12,00	-	-	10	5	-	1,00	12	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
101	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,09	-	-	26	-	-	-	-	-
				288,00				-	-	-	-
		1000М									
102	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	4,32	-	-	95	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-
		1000М									
103	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	2,30	-	-	54	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1		23,60				-	-	-	-
		1000М									
104	15-09 5-001	-ПРОВОД ПВ-3 СЕЧ,1КВ,ММ	0,66	-	-	17	-	-	-	-	-
		КМ		25,11				-	-	-	-
105	ТОЖЕ	-ПРОВОД ПВ3 СЕЧ,4КВ,ММ	0,15	-	-	12	-	-	-	-	-
		КМ		80,35				-	-	-	-
106	С152-360	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ,ПРОПИТАННЫЕ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ ПРТО,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х1,5	0,15	-	-	55	-	-	-	-	-
		1000М		367,00				-	-	-	-
107	15-09Т.4-0 33	-ПРОВОД РПШ СЕЧ.10,1,5	0,08	-	-	53	-	-	-	-	-
		КМ		658,44				-	-	-	-
108	С159-41	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,05	-	-	78	-	-	-	-	-
		Т		1560,00				-	-	-	-
109	241649-1062	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д18ММ	0,05	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		160,00				-	-	-	-
110	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	0,04	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		205,00				-	-	-	-
111	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У	725,00	-	-	239	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
112	05-03 8-0125	-ТОЖЕ ЭП-32У	150,00	-	-	80	-	-	-	-	-
		М		0,53				-	-	-	-
113	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,50	-	-	12	-	-	-	-	-
		10М		1,83				-	-	-	-
114	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		10М		2,48				-	-	-	-
115	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	75,00	-	-	41	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2		0,54				-	-	-	-
		М									
116	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	240,00	-	-	74	-	-	-	-	-
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8		0,31				-	-	-	-
		М									
117	24-05ДОП10 П1-1256	-ПРОФИЛЬ П2000	35,00	-	-	45	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
118	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
119	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,07	-	-	15	-	-	-	-	-
		1000М		211,00				-	-	-	-
120	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,06	-	-	18	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
121	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,06	-	-	22	-	-	-	-	-
		1000М		367,00				-	-	-	-
122	С154-37	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-25М3Б	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,31				-	-	-	-
123	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	16,00	-	-	38	-	-	-	-	-
		ШТ		2,36				-	-	-	-
124	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	2,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				3,70				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
125	24-05ДОП2	-КОРОБКА У614	3,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		7,30				-	-	-	-
126		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	6929	1465	731	257	1240	0,10
	РУБ.				85	109	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			988			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	616	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	7545	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		1100				
ИТОГО:	РУБ.		2565	731	257	1349	0,10
	РУБ.				85		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		627	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-	53	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	106	-	-	-
ИТОГО:	РУБ.	7545	3192	837	257	1402	0,10
	РУБ.				85		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		251	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-	-	-
ИТОГО:	РУБ.	7545	3443	837	257	1402	0,10
	РУБ.				85		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	10988	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1402	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	922	-	-	-

СОСТАВИЛ Крамская ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Мысливцева ЗАВ.ГРУППОЙ МЫСЛИВЦЕВА

25283-08

Локальная смета №2-I-I6

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На нестандартизированное оборудование-электротехническая часть бескамерной установки окраски

Сметная стоимость 7,07 тыс.руб.
В том числе:
оборудование 4,97 тыс.руб.
монтажных работ 2,09 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 774 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 649 чел.-ч.
Сметная зарплата 0,53тыс.руб.

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч., не занятых обслуж.машин обслуживающ. на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч., не занятых обслуж.машин обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Калькуляция на шкаф управления ШУ								
I	I5I7-I072	-Шкаф одиночный одностороннего и двухстороннего обслуживания, шириной 600-I400мм, глубиной I000мм, высотой 2200мм ОСТ I6-0.800.652-79 м	I,00	I50,00 -	-	I50	-	-	-	-
2	ЦВ-57I-4	-Щит высотой св.I600мм без ящиков сопротивлений шкафного исполнения глубина шкафа до 800мм высота до 2400мм м	I,00	I4,I0 5,45	I,85 0,72	I4	5	2 I	9,00 0,93	9 I
3	I5-04II. 80II.I2-272	-Реле ПЭ-37 шт	I0,00	5,I0 -	-	5I	-	-	-	-
4	I5I7-I428-I	-Реле напряжения, времени,сигнальные,промежуточные с числом контактов от I до 4 типов шт	I0,00	2,50 -	-	25	-	-	-	-
5	ЦВ-574-55	-Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:ваттметр фазометр	I0,00	I,I9 0,73	-	I2	7	-	I,00 -	I0 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ								
6	36-08П.2-0 62	-ДИОД КД-105Б ШТ	12,00	0,06 -	- -	1	-	- -	- -	- -
7	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ ШТ	12,00	0,80 -	- -	10	-	- -	- -	- -
8	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	12,00	0,55 0,33	- -	7	4	- -	0,50 -	6 -
9	36-06П.1-4 28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТВ1-1 ШТ	3,00	0,95 -	- -	3	-	- -	- -	- -
10	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	3,00	1,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
11	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	3,00	0,55 0,33	- -	2	1	- -	0,50 -	1 -
12	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	12,00	1,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
13	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	12,00	0,75 -	- -	9	-	- -	- -	- -
14	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ	12,00	0,55 0,33	- -	7	4	- -	0,50 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.								
		ШТ								
15	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	10,00	2,20	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	10,00	1,25	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	10,00	0,43	-	4	2	-	0,30	3
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
18	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	18,00	0,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	50,00	0,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ	3,00	6,25	-	19	16	-	8,00	24
				5,45	-			-	-	-
		100М								
21	15-04ДОП.6 2 01-626	-АВТОМАТ ВА14-26-14-20УХЛ4	4,00	1,75	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	15-04ДОП.8 9 01-560	-АВТОМАТ ВА51	9,00	370,00	-	3330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	4,00	1,05	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	9,00	2,70	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ	4,00	0,23	-	1	-	-	0,20	1
				0,11	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А								
		ШТ								
26	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	9,00	1,77	-	16	9	-	1,00	9
				0,96	-			-	-	-
		ШТ								
27	15-04ДОП.7 9 04-715	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ310002Б	9,00	8,50	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	9,00	4,20	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	9,00	1,15	-	10	5	-	0,90	8
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
30	15-04ДОП.3 4 12-241	-ПРИСТАВКА ПКЛ2204	9,00	3,40	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	9,00	2,50	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	9,00	1,19	-	11	7	-	1,00	9
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
33	15-04ДОП.1 2 13-326	-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТЛ-2000	9,00	3,00	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	9,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	9,00	0,65	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	9,00	0,66	-	6	3	-	0,40	4
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
37	15-04ДОП.3 4 12-014	-РЕЛЕ РКВ11-43-121УХЛ4	7,00	6,90	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	7,00	3,75	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	7,00	1,19	-	8	5	-	1,00	7
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
40	15-04ДОП,7 3 18-218	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК14-21-10110-40У3	3,00	4,40	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	3,00	1,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	3,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
43	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
44	17-04ДОП,3 2 5-0842	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУС13-ПП-02И-2	3,00	113,00	-	339	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Ц11-206-5	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП СУС, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КОНТРОЛЯ: 1	3,00	2,05	-	6	6	-	3,00	9
		КОМПЛ		2,01	-			-	-	-
46	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
48	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526.201-75	12,00	7,30	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	12,00	3,91	0,09	47	19	1	2,00	24
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
50	15-04 ДОП69 П01-429	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ПВ-СС	1,00	13,50	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	0,54	-	2	2	-	1,00	4
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
53	Ц11-712-1	-ВВОД 4ЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
		1ТРУБА		0,13	-			-	-	-
54	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	12,00	0,49	-	6	3	-	1,00	12
		ШТ		0,22	-			-	-	-
55	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,30	4,88	2,33	11	5	6	4,00	9
				2,36	0,71			2	0,92	2
		100М								
56	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,00	6,02	2,85	12	6	6	5,00	10
				2,90	0,87			2	1,12	2
		100М								
57	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	11,35	1,21	-	14	13	-	2,00	23
		100М		1,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	3,95	1,38	-	5	5	-	2,00	8
		100М		1,26	-			-	-	-
59	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,90	54,00	23,10	103	44	43	43,00	82
		100М		23,20	9,73			18	12,55	24
60	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,28	79,20	35,70	181	82	82	55,00	125
		100М		36,00	12,20			28	15,74	36
61	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,10	395,00	3,10	40	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
62	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	6,00	2,42	-	15	13	-	3,00	18
		ШТ		2,22	-			-	-	-
63	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,55	48,00	12,70	74	28	19	31,00	48
		100М		18,20	4,04			6	5,21	8
64	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	2,00	1,66	-	3	-	-	0,40	1
		ПРОХОД		0,24	-			-	-	-
65	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	2,00	0,19	-	1	-	-	0,30	1
		ПРОХОД		0,14	-			-	-	-
66	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,10	51,80	1,60	5	1	-	26,00	3
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
		,МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
67	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1,15	23,60	-	27	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
68	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	190,00	0,54	-	103	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	220,00	0,31	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	С151-181	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С ОБЕДНЕННО-ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ СБГ-В,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х6 1000М	0,21	1160,00	-	244	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	15095-01082	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 10ММ2=ПВ1 1000М	0,60	157,07	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5 1000М	0,11	218,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,05	195,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79 ШТ	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	2405-1439	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79 ШТ	4,00	1,13	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	1504-19038	-КОЛОДКА МАРКИРОВОЧНАЯ НА 380/220В,16А=КМ-3М ТУ 16-526,114-70 ШТ	40,00	0,08	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	С1510-1	-КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19+1,О,С,ГОСТ2688-80,ГОСТ3241-80,КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600МПА И МЕНЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ;8,3	1,00	2,48	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М								
78	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	8,00	0,42	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЯЩИК Я								
79	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	1,00	4,39	0,68	4	1	-	2,00	2
				1,36	0,25			-	0,32	-
		ШТ								
81	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИ4ЕСКОЕ 440В 660В 4АСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	2,00	8,60	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
82	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
83	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
84	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
85	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
86	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		ШТ								
87	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	3,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
88	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	5,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
89	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ;МАЛОГАБАРИТНЫХ	0,30	7,12	-	2	2	-	9,00	3
				6,30	-			-	-	-
		100М								
90	1504-01037	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63=АК63-3МГУ 3 ТУ 16-522.140-78	1,00	11,60	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
91	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
92	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	1,14	-	1	1	-	1,00	1
				0,76	-			-	-	-
		ШТ								
93	15-04ДОП,3 4 04-558	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ261102Б	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
94	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
95	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	1,15	-	1	1	-	0,90	1
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
96	15-04ДОП,3 4 12-238	-ПРИСТАВКА ПКЛ-1104	2,00	2,05	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	15-04ДОП,3 4 12-014	-РЕЛЕ РКВ11-43-121УХЛ4	1,00	6,90	-	7	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
98	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
100	15-04ДОП,1 2 13-326	-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРЛ-101604С ШТ	1,00	3,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
103	1504-18157	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В,ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 1=КУ-91В3Т4-В ТУ16-526.201-75 ШТ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	1504-18159	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 3,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 3=КУ-93В3Т4-В ТУ 16-526.201-75 ШТ	1,00	10,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
105	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	2,00	3,91	0,09	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	1504-19153	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ=ВСС -3М ТУ 16-539.374-77	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	2,00	2,05	0,05	4	1	-	1,00	2
				0,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
108	1504-09069	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПВ-11211У5=ВПК-1112У2 ТУ 16-526.457-79	2,00	2,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
109	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ	2,00	4,42	0,09	9	3	-	2,00	4
				1,30	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
110	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	6,00	0,49	-	3	1	-	1,00	6
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
111	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,40	4,88	2,33	7	3	3	4,00	6
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
112	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,57	1,21	-	7	6	-	2,00	11
				1,14	-			-	-	-
		100М								
113	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,83	79,20	35,70	66	30	30	55,00	46
				36,00	12,20			10	15,74	13
		100М								
114	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,55	34,80	12,20	19	8	7	26,00	14
				14,40	3,85			2	4,97	3
		100М								
115	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	395,00	3,10	8	-	-	41,00	1
				24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
116	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,60	60,80	22,80	36	14	14	41,00	25
				23,40	8,40			5	10,84	7
		100М								
117	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	377,00	4,70	75	7	1	61,00	12
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
118	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ	0,40	12,50	2,23	5	2	1	10,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО;3		5,89	0,69			-	1,15	-
		100М								
119	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,20	9,57	6,96	2	1	2	5,00	1
		100М		2,56	2,74			1	3,53	1
120	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,20	3,08	1,99	1	-	-	2,00	-
		100М		1,07	0,78			-	1,01	-
121	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,20	8,86	5,92	2	1	1	6,00	1
		100М		2,88	2,33			-	3,01	1
122	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,20	5,07	3,56	1	-	-	3,00	1
		100М		1,48	1,40			-	1,81	-
123	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,03	377,00	4,10	11	1	-	41,00	1
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
124	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,03	51,80	1,60	2	-	-	26,00	1
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
125	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	74,50	-	4	4	-	154,00	9
		100М3		74,50	-			-	-	-
126	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	6
		100М3		46,00	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
127	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,70	23,60	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
128	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У	55,00	0,33	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
129	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	47,00	0,31	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
130	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4,2,5	0,05	248,30	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
131	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,05	195,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
132	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
133	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	36,00	0,42	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
134	С1510-1	-КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19+1,О,С,ГОСТ2688-80,ГОСТ3241-80,КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600МПА И МЕНЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ;8,3	0,30	2,48	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
135	2405-1439	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	1,00	1,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6160	395	218		649
			РУБ.					76		99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4564	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			88	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			90	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			141	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4965	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1609	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			311	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	464	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			663	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2094	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	520	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7067	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	527	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КРАМСКАЯ Л.М

25283-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I7

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ И ТЯГОВОЙ ЦЕПИ

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,69 тыс.руб.
В том числе:	
Оборудования	2,85 тыс.руб.
Монтажных работ	1,84 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	755 чел.-ч
Трудозатраты построечные	673 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,48 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. / монтаж. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	монтажных работ экспл. машин в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Калькуляция на шкаф Ш и пульт П									
I	I5-I7 д.7 п.0I-973	Щит шкафной ШШ-3Д 2200х600х600 шт	I,00	84,00 / -	84	-	-	= / -	= / -	= / -	= / -
2	ЦII-680-I	Щит шкафной, размер, мм: 2200х600х600, 2200х800х600 шт	I,00	= / 3,I0	-	3	3	= / -	5,00 / 0,I4	5 / -	= / -
3	I5-04 д.80 п.I2-272	Реле ПЭ-37 шт	23,00	5,I0 / -	II7	-	-	= / -	= / -	= / -	= / -
4	I5I7-I428-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов шт	23,00	2,50 / -	58	-	-	= / -	= / -	= / -	= / -
5	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на	23,00	= / I,I9	-	27	I7	= / -	I,00 / -	23 / -	= / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ									
6	36-08П.2-0 62	-ДИОД КД-105Б ШТ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
7	1517-1491-1-	ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ, ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИ4ЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ ШТ	24,00	0,80	19	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
8	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	24,00	-	-	13	8	-	0,50	12	-
				0,55				-	-	-	-
9	1504-06380	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ВЫБОРА ТО4ЕК СУМЕРЕНИЯ 0,1А 24В=ПТИ-М ТУ 25-08,116-77 0,250 КГ ШТ	4,00	4,20	17	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
10	1517-1453-1-	ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	4,00	1,00	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц8-574-29	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А ШТ	4,00	-	-	2	1	-	0,40	2	-
				0,61				-	-	-	-
12	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	24,00	-	-	24	-	-	-	-	-
				1,00				-	-	-	-
13	1517-1481-1-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	24,00	0,75	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
14	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ	24,00	-	-	13	8	-	0,50	12	-
				0,55				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		ШТ									
15	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	6,00	2,20	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		0,900 КГ ШТ									
16	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
17	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	-	-	3	1	-	0,30	2	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
18	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	1,00	3,30	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		1,250 КГ ШТ									
19	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
20	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	-	-	1	-	-	0,30	-	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
21	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	35,00	0,30	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	50,00	0,10	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
23	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В	5,00	-	-	31	27	-	8,00	40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩИТАХ;ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ		6,25				-	-	-	-
		100М									
24	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В	1,20	-	-	9	8	-	9,00	11	-
		ЩИТАХ;МАЛОГАБАРИТНЫХ		7,12				-	-	-	-
		100М									
25	1505-11046	-ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСМ-0,1 УЗ	1,00	6,15	6	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
26	1517-1460-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ	1,00	1,20	1	-	-	-	-	-	-
		МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВ.А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
27	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	1,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,51				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТО Р ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР									
		ШТ									
28	1517-1091	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,70	92,00	64	-	-	-	-	-	-
		УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ДЛЯ ПУЛЬТА ЩИТОВОГО		-				-	-	-	-
		ОДИНО4НОГО С НАКЛОННОЙ ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ РАБОТЫ СИДЯ 400-1000Х700Х1120ММ= ОСТ 16-0,684-115-74									
		М									
29	Ц8-573-2	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ВЫСОТА ДО 1200ММ ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО		2,13				-	0,28	-	-
		800Х1000ММ									
		ШТ									
30	1504-01038	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ	5,00	9,90	49	-	-	-	-	-	-
		4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ		-				-	-	-	0,01
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63=									
		1,500 КГ ШТ									
31	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	5,00	2,70	13	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
32	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		1,14				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А									
		ШТ									
33	15-04ДОП,6 2 01-626	-АВТОМАТ ВА14-26-14	2,00	1,75	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	2,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
				0,23				-	-	-	-
		ШТ									
36	15-04ДОП,3 4 04-553	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	5,00	12,30	61	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
37	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	5,00	4,20	21	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
38	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	5,00	-	-	6	3	-	0,90	5	-
				1,15				-	-	-	-
		ШТ									
39	ТОЖЕ 12-237	-ПРИСТАВКА ПКЛ2004	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
40	ТОЖЕ 12-239	-ПРИСТАВКА ПКЛ4004	8,00	3,40	27	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
41	ТОЖЕ 12-326	-РЕЛЕ РТЛ	5,00	3,10	15	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
42	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,50	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
43	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
44	15-04ДОП,3 4 12-014	-РЕЛЕ РКВ11-43-121УХЛ4	2,00	6,90	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
45	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	3,75	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
46	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,19				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
		ШТ									
47	1504-06415	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5317 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТНАДЦАТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5317	1,00	9,70	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ТУ 16-524.074-75									
		3,100 КГ ШТ									
48	1517-1451-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 14 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	1,00	8,60	9	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
49	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	14,00	-	-	6	3	-	0,30	4	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
50	15-04ДОП,7 3 18-218	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК-14-21	20,00	4,40	88	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
51	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	20,00	1,00	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
52	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	20,00	-	-	6	3	-	0,30	6	-
				0,28				-	-	-	-
		ШТ									
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ									
53	1517-1074	-ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 800ММ,ВЫСОТОЙ 2400ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	5,00	145,00	725	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
54	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	5,00	-	-	71	27	10	9,00	45	-
				14,10				4	0,93	5	-
		М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1504-15324	-ФОТОРЕЛЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ=ФРСУ-3-0 ТУ36.1760-76	6,00	191,00	1146	-	-	-	-	-	-
		0,910 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
56	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	6,00	-	-	6	6	-	2,00	12	-
		ШТ		1,08				-	0,01	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
57	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
58	Ц11-712-1	-ВВОД 4ЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
		1ТРУБА		0,13				-	-	-	-
59	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОВАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,85	-	-	9	5	-	11,00	9	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
60	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	40,00	-	-	20	9	-	1,00	40	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
61	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,50	-	-	7	4	3	4,00	6	-
		100М		4,88				1	0,92	1	-
62	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	13,60	-	-	16	16	-	2,00	27	-
		100М		1,21				-	-	-	-
63	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,15	-	-	5	1	1	16,00	2	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
64	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,35	-	-	19	8	8	43,00	15	-
		100М		54,00				3	12,55	4	-
65	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,45	-	-	16	6	6	26,00	12	-
		100М		34,80				2	4,97	2	-
66	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
		ШТ		3,84				-	0,01	-	-
67	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т		395,00				-	1,32	-	-
68	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	4,95	-	-	238	90	63	31,00	153	-
		100М		48,00				20	5,21	26	-
69	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	4,00	-	-	10	9	-	3,00	12	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
70	Ц8-143-3	-ПОКРЫТИЕ ПЛИТАМИ ОДНОГО КАБЕЛЯ	-	-	-	1	-	-	6,00	-	-
		100М		10,70				-	3,77	-	-
71	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	-	-	75	7	1	61,00	12	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
72	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,05	-	-	2	1	1	15,00	1	-
		100ШТ		35,90				-	6,73	-	-
73	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	10,00	-	-	36	11	-	2,00	20	-
		ШТ		3,55				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
74	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1,25	-	-	28	-	-	-	-	-
		1000М		22,00				-	-	-	-
75	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,26	-	-	6	-	-	-	-	-
		1000М		23,60				-	-	-	-
76	241649-1065	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		326,70				-	-	-	-
77	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У	45,00	-	-	15	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
78	05-03 8-0126	-ТОЖЕ,ЭП-40У	50,00	-	-	38	-	-	-	-	-
		М		0,75				-	-	-	-
79	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79=	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
80	24-05ДОП10	-ПРОФИЛЬ П2000	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П1-1256	ШТ		1,29				-	-	-	-
81	С113-129	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Т26Х1,6 М	35,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				0,20				-	-	-	-
82	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		3,73				-	-	-	-
83	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4,2,5	0,15	-	-	37	-	-	-	-	-
		1000М		248,30				-	-	-	-
84	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	0,19	-	-	40	-	-	-	-	-
				218,00				-	-	-	-
		1000М									
85	С151-1829	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х1,5	0,14	-	-	103	-	-	-	-	-
				737,00				-	-	-	-
		1000М									
86	С151-1875	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1,5	0,09	-	-	29	-	-	-	-	-
				340,00				-	-	-	-
		1000М									
87	С151-2287	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:37Х2,5	0,02	-	-	22	-	-	-	-	-
				1090,00				-	-	-	-
		1000М									
88	1504-19172	-ПРОВОДНИК П-1 И П500=3УМ-1АУ2 ТУ 16-739.111-77	17,00	4,65	79	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
		1,300 КГ ШТ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЯЩИК Я									
89	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	16,30	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
90	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	1,00	-	-	4	1	-	2,00	2	-
				4,39				-	0,32	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
91	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ	1,00	1,45	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
92	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	1,05	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
93	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
		ШТ		0,23				-	-	-	-
94	15-04Д,80П ,12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37	5,00	5,10	25	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
95	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,50	13	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
96	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
		ШТ		1,19				-	-	-	-
97	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	4,00	0,30	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
98	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ	0,50	-	-	4	3	-	9,00	5	-
		100М		7,12				-	-	-	-
99	15-04ДОП,34 04-554	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2501	1,00	17,00	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
100	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	1,00	4,20	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
101	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	1,00	-	-	1	1	-	0,90	1	-
				1,15				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
102	ТОЖЕ 12-326	-РЕЛЕ РТЛ ШТ	1,00	3,10 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
103	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
104	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
		ШТ									
105	ТОЖЕ 12-237	-ПРИСТАВКА ПКЛ2004 ШТ	2,00	2,05 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
106	15-04ДОП,3 1 12-014	-РЕЛЕ РКВ11-43-121УХЛ4 ШТ	1,00	6,90 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
107	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
108	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
		ШТ									
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ									
109	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= 0,390 КГ ШТ	7,00	1,95 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
110	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	7,00	- 1,99	-	14	8	- -	2,00 0,01	14 -	- -
		ШТ									
111	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,45 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,700 КГ ШТ									
112	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
113	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	18,00	-	-	9	4	-	1,00	18	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
114	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	-	-	5	2	3	4,00	4	-
		100М		4,88				1	0,92	1	-
115	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,60	-	-	6	5	-	2,00	9	-
		100М		1,21				-	-	-	-
116	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	-	-	2	-	-	16,00	1	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
117	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	12	5	6	55,00	8	-
		100М		79,20				2	15,74	2	-
118	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,80	-	-	28	12	10	26,00	21	-
		100М		34,80				3	4,97	4	-
119	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
120	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,85	-	-	89	34	23	31,00	57	-
		100М		48,00				7	5,21	10	-
121	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	-	-	7	2	-	2,00	4	-
		ШТ		3,55				-	-	-	-
122	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	2,00	-	-	3	-	-	0,40	1	-
		ПРОХОД		1,66				-	-	-	-
123	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,19				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОХОД									
124	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	-	-	11	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
125	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	-	-	8	-	-	41,00	1	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
126	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	2,00	-	-	5	4	-	3,00	6	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
127	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,05	-	-	2	1	1	15,00	1	-
		100ШТ		35,90				-	6,73	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
128	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,56	-	-	12	-	-	-	-	-
		1000М		22,00				-	-	-	-
129	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		223,24				-	-	-	-
130	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ЭП-25У	80,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
131	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛШИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	15,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		М		0,31				-	-	-	-
132	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79=	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
133	24-05ДОП10 П1-1256	-ПРОФИЛЬ П2000	5,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
134	С151-1252	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 4.2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
		1000М		288,60				-	-	-	-
135	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,08	-	-	17	-	-	-	-	-
				218,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5									
		1000М									
136	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
137	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
138		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2853	909	385	136		673	0,05
			РУБ.					43		55	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				521				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2853	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			466					
		ИТОГО:	РУБ.			1375	385	136		728	0,05
			РУБ.					43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			330	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		27	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2853	1705	440	136		755	0,05
			РУБ.					43			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2853	1836	440	136		755	0,05
			РУБ.					43			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4689	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		755	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	483	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КРАМСКАЯ

25283-08

Локальная смета № 2-I-I8

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
На слаботочные устройства производственных помещений

Сметная стоимость – 0,I8 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость – 75 чел.-ч.
Трудозатраты постоечные – 73 чел.-ч.
Сметная заработная плата – 0,05 тыс.руб.

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	в т.ч. Экспл. машин.	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин, обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Оборудование и монтаж									
I	62-03поз.I 3	-Настольный телефонный аппарат ТА72М шт.	5,00	8,I0 –	–	40	–	–		–	–
2	ЦI0-I27-5	-Аппарат телефонный настольный системы:ЦБ или АТС шт.	5,00	0,37 0,3I	–	2	2	–		0,50 –	3 –
3	084поз.I8 I2	-Громкоговоритель абонентский шт.	2,00	7,00 –	–	I4	–	–		–	–
4	ЦI0-397-7	-Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт.	2,00	2,73 2,34	–	5	5	–		4,00 –	8 –

Раздел I. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,65	11,20	-	30	29	-	19,00	50
		100М		10,80	-			-	-	-
6	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
7	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
8	Ц10-605-3	-РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР	2,00	0,18	-	1	-	-	0,20	-
		КАБЕЛЬ		0,14	-			-	-	-
9	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500	3,00	0,86	0,11	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
10	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	2,00	1,42	-	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,87	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	15-09 СТР174	-ПРОВОД ТРП Д=0,4 ММ	0,18	8,26	-	1	-	-	-	-
		1000 М		-	-			-	-	-
12	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,8	0,05	35,20	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9	0,06	49,60	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	158,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	170328-1052-4АСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=В4С1-М2ПВ-24Р-200	1000М	2,00	7,00	-	14	-	-	-	-
4,2	-326К	ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				69	37	-		62
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				55	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	37	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	41	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				104	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	41	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				130	44	-		73
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				68	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				1	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				72	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				62	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				6	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	44	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				103	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	49	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				175	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КРАМСКАЯ

25283-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I9

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: альбом

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	4,60	тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	2,56	тыс.руб.
монтажных работ	2,04	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	70I	чел.-ч.
Трудозатраты построечные	62I	чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,47	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость един. руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основн. зарпл.	монтажных работ экспл. машин в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины всего	Общая масса оборуд. т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Оборудование и его монтаж									
I	I7-I0/8I	Извещатель РИД-6М шт	2,00	78,00 / -	I56	-	-	= / -	= / -	= / -	= / -
2	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении шт	2,00	= / 0,97	-	2	2	= / -	I,00 / -	2 / -	= / -
3	I704-20016	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий, электроконтактный ЗКМ-IУ ТУ25-02-3I-75	6,00	7,80 / -	47	-	-	= / -	= / -	= / -	= / 0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,200 КГ ШТ									
4	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТО4НЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	6,00	-	-	8	7	-	2,00	12	-
				1,27				-	-	-	-
		ШТ									
5	1504-18157	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В,4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 1=КУ-91В3Т4-В ТУ16-526,201-75	6,00	4,80	29	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		0,800 КГ ШТ									
6	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	6,00	-	-	23	9	-	2,00	12	-
				3,91				-	0,03	-	-
		ШТ									
7	16-02	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР	1,00	16,00	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ;НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ,СТОЛБЕ	1,00	-	-	4	3	-	4,00	4	-
				3,91				-	-	-	-
		ШТ									
9	ЦЕНА ДОНЕЦКОГО З-ДА	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9702-3044А ШТ	1,00	550,00	550	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
10	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,08				-	0,04	-	-
		ШТ									
11	ТОЖЕ	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Ш9703-3044А ШТ	1,00	1260,00	1260	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
12	Ц8-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	0,80	-	-	1	-	-	0,30	-	-
				0,53				-	-	-	-
		ПОЛЮС									
13	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526,201-75	6,00	7,30	44	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,400 КГ ШТ									
14	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	ПОСТ 6,00	-	-	23	9	-	2,00	12	-
				3,91				-	0,03	-	-
15	15-04ДОП,8 0 12-272	-РЕЛЕ ПЗ-37-22У3 ШТ	1,00	5,10	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
16	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,38				-	-	-	-
17	1504-09114	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПВ,НОМ.ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМ.ТОК 127В,ПОСТ.ТОК 110В,50-60ГЦ=ВПВ-41221У5,ВПВ-41321У5,ВПВ-41411У5 ТУ 16-526.366-74 5,500 КГ ШТ	7,00	28,50	200	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,04
18	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	7,00	-	-	18	9	-	2,00	14	-
				2,60				-	0,01	-	-
19	15-04ДОП,6 9 01-429	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ПВ-СС421У5 ШТ	3,00	13,50	41	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,03	-	-	3	1	2	81,00	2	-
				116,00				1	23,48	1	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		2346	64	41	2		60	0,06
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				43				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		212	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2560	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			64	41	2		61	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2560	119	45	2		65	0,06
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2560	128	45	2		65	0,06
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		2688	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
21	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,19	-	-	22	9	11	81,00	15	-
		100ШТ		116,00				3	23,46	4	-
22	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	-	-	108	46	46	43,00	86	-
		100М		54,00				19	12,55	25	-
23	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,70	-	-	55	25	25	55,00	39	-
		100М		79,20				9	15,74	11	-
24	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,10	-	-	10	5	5	69,00	7	-
		100М		102,00				2	19,35	2	-
25	Ц8-416-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	-	-	2	2	-	15,00	3	-
		100М		9,89				-	0,10	-	-
26	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,45	-	-	16	6	6	26,00	12	-
				34,80				2	4,97	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
27	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	6	2	2	33,00	3	-
				59,50				1	7,97	1	-
		100М									
28	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	-	-	3	1	1	16,00	2	-
				32,00				-	2,94	-	-
		100М									
29	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	21,00	-	-	9	8	-	1,00	21	-
		ШТ		0,41				-	-	-	-
30	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,04	-	-	15	1	-	61,00	2	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
31	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,00	-	-	20	9	9	4,00	16	-
				4,88				3	0,92	4	-
		100М									
32	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	40,70	-	-	49	46	-	2,00	81	-
		100М		1,21				-	-	-	-
33	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,25	-	-	3	3	-	19,00	5	-
				11,20				-	-	-	-
		100М									
34	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,01	-	-	4	-	-	41,00	-	-
		Т		377,00				-	1,32	-	-
35	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,05	-	-	2	1	1	15,00	1	-
				35,90				-	6,73	-	-
		100ШТ									
36	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	8,00	-	-	19	18	-	3,00	24	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
37	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	2,00	-	-	12	5	-	5,00	10	-
				5,98				-	0,15	-	-
		10М									
38	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	-	-	7	2	-	2,00	4	-
				3,55				-	-	-	-
		ШТ									
39	Ц10-1-14	-УЗЕЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	46,00	-	-	151	143	-	5,00	230	-
		ШТ		3,29				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	-	513	332	106		561	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					39		49	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				438				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			513	332	106		610	-
			РУБ,					39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			277	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		26	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	48	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		-	790	380	106		636	-
			РУБ,					39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			61	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		-	851	380	106		636	-
			РУБ,					39			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		851	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		636	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	419	-		-	-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
40	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3	19,00	-	-	692	-	-	-	-	-
				36,40				-	-	-	-
			ШТ								
41	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
			10ШТ								
				0,99				-	-	-	-
42	05-03П,6-0 124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ-ЭП25У	45,00	-	-	15	-	-	-	-	-
			М	0,33				-	-	-	-
43	ТО ЖЕ,П,6-012 6	-ТО ЖЕ,ПВХ-ЭП40У	10,00	-	-	8	-	-	-	-	-
			М	0,75				-	-	-	-
44	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10М									
45	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	4,35	-	-	103	-	-	-	-	-
				23,60				-	-	-	-
		1000М									
46	С152-488	-ПРОВОД ТРВ	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		10,60				-	-	-	-
47	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,14				-	-	-	-
48	15-09ДОП.2 Ø 4-050	-КАБЕЛЬ КГН3Х10КВ,ММ	0,02	-	-	4	-	-	-	-	-
		КМ		222,80				-	-	-	-
49	15095-01034	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3	0,12	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000М		25,06				-	-	-	-
50	2405-1730	-ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ= ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79	5,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
51	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79=	5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,86				-	-	-	-
52	2405-1386	-КОРОБКИ ПРОТЯЖЕННЫЕ=У275У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79	3,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,45				-	-	-	-
53	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	6,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
54	2405-1439	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	12,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		1,13				-	-	-	-
55	2405-1440	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-25 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,50				-	-	-	-
56	2405-1441	-КОРОБКИ КРЕСТОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=ККО-40 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		2,68				-	-	-	-
57	1504-19038	-КОЛОДКА МАРКИРОВОЧНАЯ НА 380/220В,16А=КМ-3М ТУ 16-526.114-70 0,018 КГ ШТ	46,00	0,08	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
58	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	260,00	-	-	81	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М		0,31				-	-	-	-
59	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	10,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,42				-	-	-	-
60	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М	30,00	-	-	20	-	-	-	-	-
				0,67				-	-	-	-
61	241649-1063	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ Р3-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ 1000М	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				195,30				-	-	-	-
62		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4	2	-	-	-	-
			РУБ.						-	-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.			4	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.				978				
		ИТОГО:	РУБ.				980	-	-	-	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		4	980	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		4	1056	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		1060	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2352	599	373	108		621	0,06
			РУБ.					40		50	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				481				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		212	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2564	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			978					
		ИТОГО:	РУБ.			1577	373	108		671	0,06
			РУБ.					40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			312	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		30	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2564	1889	425	108		701	0,06
			РУБ.					40			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2564	2035	425	108		701	0,06
			РУБ.					40			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4599	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		701	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	465	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.Л.В.ТРОФИМЧУК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КРАМСКАЯ

25283-08

Локальная смета № 2-I-20

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов системы автоматического пожаротушения производственных помещений

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I2,65 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - I0,2I тыс.руб.
монтажных работ - 2,44 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - I763 чел.-ч.
Трудозатраты построечные - I677 чел.-ч.
Сметная зарплата - I,I9 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Основной зарплаты	Эксплуатация машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслужив. машин: на един.	обслужив. машины: всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	2402-4034	-Батарея автоматическая БАУ=БАЭ 0,480 т шт	2,00	465,00 / -	930	-	-	-	-	-	- / 0,96
2	ЦI8-556-I	-Монтаж шт	2,00	- / 88,00	-	I76	I72	-	I44,00 / 0,08	288 / -	-
3	2402-4036	-Секция наборная СМ-02=СН 0,295 т шт	4,00	I78,00 / -	7I2	-	-	-	-	-	- / I,I8
4	ЦI8-556-2	-Монтаж шт	4,00	- / 68,I0	-	272	267	-	III,00 / 0,05	444 / -	-
5	2402-40I3	-Устройство распределительное с электропуском РУ-25А 30,000 кг шт	2,00	69,00 / -	I38	-	-	-	-	-	- / 0,06
6	ЦI8-556-7	-Монтаж шт	2,00	-	-	29	28	-	24,00	48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14,30				-	0,03	-	-
7	24-02ДОП25 П04-070	-ПОБУДИТЕЛЬНО-ПУСКОВАЯ СЕКЦИЯ ППС	3,00	65,00	195	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц18-556-6	-МОНТАЖ	3,00	-	-	86	85	-	48,00	144	-
		ШТ									
				28,80				-	0,04	-	-
9	24-02-1971 П5-084,К=1 ,07	-СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ УГЛЕКИСЛОТНАЯ 3СМ	1,00	786,45	786	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц18-557-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	8	8	-	15,00	15	-
		ШТ									
				8,40				-	0,05	-	-
11	170312-5278	-ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ=РП-150МГ 38,000 КГ	1,00	36,00	36	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,04
12	2402-4053	-БАЛЛОН-РЕССИВЕР =БР 50,000 КГ	1,00	18,65	19	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,05
13	Ц18-557-3	-МОНТАЖ	1,00	-	-	6	6	-	10,00	10	-
		ШТ									
				5,80				-	-	-	-
14	2402-4018	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА НА 4ЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ =РВ-4А 5,500 КГ	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,01
15	Ц18-557-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	9,00	9	-
		ШТ									
				5,29				-	-	-	-
16	24-02-1971 П5-070,К=1 ,07	-ПРОТИВОГАЗ ИЗОЛИРУЮЩИЙ КИП-8	2,00	101,65	203	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	3,00	-	-	17	2	-	1,00	3	-
		ШТ		5,52				-	0,03	-	-
18	23-07-1971 П1-0035,К= 1,12	-КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА 14М1	6,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		1,10				-	-	-	-
19	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	6,00	-	-	5	5	-	1,00	6	-
		ШТ									
				0,81				-	-	-	-
20	1704-20179	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ М1Д-12=М1Д,М1Д-1,М1Д-2,М1Д-3, М1Д-4,М1Д-5,М1Д-6,М1Д-7,М1Д-8 ,М1Д-9,М1Д-10,М1Д-11,М1Д-12,М 1Д-13 ТУ25-02-131033-76 0,070 КГ	24,00	4,90	118	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	24,00	-	-	19	18	-	1,00	24	-
		ШТ									
				0,80				-	-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА П/Я А7673	-ПИРОПАТРОН ПП-3	43,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,02				-	-	-	-
23	24-02П4-03 0	-ДВУХСТРУЙНЫЙ НАСАДОК	27,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,65				-	-	-	-
24	Ц18-557-5	-МОНТАЖ	27,00	-	-	21	19	-	1,00	27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		0,78				-	-	-	-
25	Ц12-1083-3	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПЛИНКЛЕРНЫЙ СВЭО-10(72)	26,00	-	-	41	6	-	0,40	10	-
		ШТ		1,59				-	-	-	-
26	05-01П1-16	-ХЛАДОН 114В2	1,71	3700,00	6327	-	-	-	-	-	-
	15	Т		-				-	-	-	-
27	01-13ТАБ2, 1	-ЗАГЛУШКА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ШТ	27,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,20				-	-	-	-
28	Ц12-592-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д10,1ММ	0,08	-	-	13	8	-	160,00	13	-
		100М		166,00				-	0,70	-	-
29	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д18,2ММ	1,25	-	-	288	148	7	184,00	230	-
		100М		230,00				1	0,75	1	-
30	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д28,2ММ	0,24	-	-	55	28	1	184,00	44	-
		100М		230,00				-	0,75	-	-
31	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д30,2ММ	0,03	-	-	7	4	-	184,00	6	-
		100М		230,00				-	0,75	-	-
32	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д38,2,5ММ	0,02	-	-	5	2	-	184,00	4	-
		100М		230,00				-	0,75	-	-
33	Ц12-593-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18ММ	1,55	-	-	256	175	8	174,00	270	-
				165,00				1	0,52	1	-
		100М									
34	Ц12-У-1893, К=1,05	-ПНЕВМОИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	315,00	-	-	123	50	22	0,26	82	-
		М		0,39				9	0,04	13	-
35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		9493	1432	1036	38		1677	2,30
			РУБ.					11		15	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1074				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		719	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		10212	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			31					
		ИТОГО:	РУБ.			1463	1036	38		1692	2,30
			РУБ.					11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			791	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10212	2254	1178	38		1763	2,30
			РУБ.					11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		10212	2435	1178	38		1763	2,30
			РУБ.					11			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12647	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1763	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1189	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

25283-08

Локальная смета № 2-I-2I

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На спецстроительные работы по системе автоматического пожаротушения производственных помещений

Сметная стоимость - 0,I8 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - I53 чел.-ч.
Трудозатраты построечные - I52 чел.-ч.
Сметная заработная плата - 0,09 тыс.руб.

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Стоим.единицы, руб. в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9		I0	II
I	EI5-6I4	-Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов,решёток,санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м2	0,25	60,50 38,40	0,03 -		I5	I0	-		68,00 -	I7 -
2	E8-I94	-Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00м2 ГП	I,35	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I		96	55	I -		73,80 0,27	I00 -
3	E8-I95	-На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке НОМ8-I94 I00м2 ГП	0,67	44,40 29,20	0,34 0,I0		30	20	- -		52,50 0,I3	35 -
4	-		-	-	-		-	-	-		-	-
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.					I4I	85	I -			I52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

25283-08

Локальная смета № 2-I-22

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
На технологическое оборудование производственных помещений

Сметная стоимость - 36,82 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 34,3I тыс.руб.
монтажных работ - 2,5I тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость - I588 чел.-ч.
Трудозатраты построечные - I206 чел.-ч.
Сметная зарплата - I,06 тыс.руб.

Основание: Альбом I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ Основной зарплаты	Монтажных работ Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслужив. машины всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Участок мойки									
I	СПЦДОРМАШТ 4	-Машина для наружной мойки ИТ-I шт	I,00	2839,20 -	2839	-	-	-	-	-	-
2	Ц9-II2-I	-Монтаж	I,00	- 26,50	-	27	I8	7 3	32,00 4,09	32 4	-
3	240402-5	-Машина для очистки ОМ-5360 0,400 т шт	2,00	I230,00 -	2460	-	-	-	-	-	- 0,80
4	Ц9-II2-I	-Монтаж	2,00	- 26,50	-	53	36	I4 6	32,00 4,09	64 8	-
5	СПЦДОРМАШТ 3	-Цепь тяговая длина 54 м шт	I,00	4949,I0	4949	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
6	Ц3-500-1	-МОНТАЖ	7,02	-	-	686	241	355	59,00	414	-
		Т		97,70				117	21,41	150	-
7	24-04-01ДО П24П795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С-417	1,00	7,50	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	СЛЦДОРМАШТ 3	-ПРИВОД ВОРОТ ВНУТРЕННИЙ ТИП ПРВ-ВТ	2,00	318,00	636	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	0,40	-	-	10	5	2	19,90	8	-
		Т		25,60				1	2,92	1	-
		УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КРАСОК									
10	29-10-02П109	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПЛ36369	2,00	111,00	222	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	СЛЦДОРМАШТ 2	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЛ36294	1,00	144,00	144	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	0,12	-	-	3	2	-	19,90	2	-
		Т		25,60				-	2,92	-	-
13	23-03-2ДОП 12П11-009П РИМ	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПЛ102016	1,00	750,00	750	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц16-2-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	19	12	-	22,00	22	-
		ШТ		19,40				-	0,58	1	-
15	СЛЦДОРМАШТ 3	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛЯГ ПЛ51042	1,00	31,80	32	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		УЧАСТОК ОКРАСКИ									
16	СЛЦДОРМАШТ 4	-БЕСКАМЕРНАЯ УСТАНОВКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОКРАСКИ	1,00	12725,70	12726	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц3-475-3	-МОНТАЖ	15,06	-	-	367	160	92	18,50	279	-
		Т		24,40				33	2,79	42	-
18	СЛЦДОРМАШТ 4	-ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛИНА 32М	1,00	4706,64	4707	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц3-500-1	-МОНТАЖ	5,57	-	-	544	192	261	59,00	329	-
		Т		97,70				92	21,41	119	-
20	СЛЦДОРМАШТ 3	-ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТЕЛЕЖКА	2,00	381,60	763	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	СЛЦДОРМАШТ 2	-РАМА ХОДОВАЯ(ПРАВАЯ)13100Х1500Х190	1,00	533,60	534	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	0,58	-	-	15	7	3	19,90	12	-
		Т		25,60				1	2,92	2	-
23	СЛЦДОРМАШТ 2	-РАМА ХОДОВАЯ (ЛЕВАЯ)17800Х1500Х190	1,00	579,60	580	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
24	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	0,63	-	-	16	8	3	19,90	13	-
		Т		25,60				1	2,92	2	-
25	19-06ДОП9П 01-113	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ Ч/П 2Т,ДЛИНА КРАНА 4,2М	1,00	531,00	531	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	Ц3-1-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	24	19	2	31,50	31	-
		ШТ		23,50				1	1,41	1	-
27	АВТОРСК,СВ ИДЕТ,ВЕСЕЛ ИНСК РТП	-УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ИНГУЛ ОР-5550 ГОСНИТИ	1,00	15,00	15	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	31896	1764	700	759		1206	0,80
				РУБ.				255		330	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			1459				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	2414	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	34310	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-					
		ИТОГО:		РУБ.		1764	700	759		1536	0,80
				РУБ.				255			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		558	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		52	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	102	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	34310	2322	802	759		1588	0,80
				РУБ.				255			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		186	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	34310	2508	802	759		1588	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					255			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		36818	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1588	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1057	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

25283-08

Локальная смета № 2-I-23

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На воздухоснабжение производственных помещений

Сметная стоимость – 0,52 тыс.руб.
В том числе:
оборудования – 0,04 тыс.руб.
монтажных работ – 0,47 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость – I43 чел.-ч.
Трудозатраты построечные – I4I чел.-ч.
Сметная заработная плата – 0,08 тыс.руб.

Основание: Альбом I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч.,не занятых обсл.машин обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч.,не занятых обсл.машин обслуживающих машины всего
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I8-08II7-0 01	-Фильтр-влагоотделитель 22-25Х80УХЛ шт	I,00	I6,00 –	–	I6	–	–	–	–
2	ЦI2-868-I	-Монтаж шт	I,00	I,55 I,36	0,06 0,02	2	I	–	2,00 0,03	2 –
3	2307-I0235	-Вентиль проходной фланцевый I5Ч9Р2,ДУ 25,РУ I6 шт	2,00	2,47 –	–	5	–	–	–	–
4	ЦI2-800-I	-Монтаж шт	2,00	I,75 I,49	0,03 0,0I	4	3	–	2,00 0,0I	4 –
5	CI59-I39I	-Фланцы из углеродистой стали ВСТ3СП3 с температурным пределом применения от 243К до 573К на условное давление I,6 МПа диаметром условного прохода 25	2,00	3,99 –	–	8	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ								
6	23-07ДОП23 П1-2845	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Б4ВК ДУ=25ММ	1,00	48,31	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц11-391-1	-МОНТАЖ	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,72	-			-	-	-
8	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	1,00	3,99	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
9	2307-10882	-КЛАПАН 17Б2БК ДУ20;РУ16	1,00	9,11	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц12-811-1	-МОНТАЖ	1,00	0,76	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,72	-			-	-	-
11	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц12-800-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-МОНТАЖ	1,00	2,12	0,03	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,86	0,01			-	0,01	-
13	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	1,00	3,99	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
14	23-07-1971 П1-0035,К= 1,12	-КРАН НАТЯЖНОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА 14М1	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,75	-			-	-	-
16	2307-10728	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ20,РУ16	1,00	0,79	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц12-811-1	-МОНТАЖ	1,00	0,76	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,72	-			-	-	-
18	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ20,РУ16	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
20	2307-10215	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ15,РУ16	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
22	2307-10059	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	1,00	0,75	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
24	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	2,00	2,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	2,00	0,80	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	-			-	-	-
26	16-08П17-003	-ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ФВ6-02	1,00	10,98	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц12-868-1	-МОНТАЖ	1,00	1,55	0,06	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,36	0,02			-	0,03	-
28	24-10-02П120	-ФИЛЬТР ФВ6-02	2,00	6,59	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	5,00	0,54	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
30	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	5,00	0,48	0,04	2	2	-	1,00	5
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
31	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	35,00	0,42	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
32	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	35,00	0,48	0,04	17	15	1	1,00	35
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
33	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	45,00	0,31	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8								
		М								
34	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	45,00	0,48	0,04	22	19	1	1,00	45
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
35	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	6,00	0,26	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
36	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	6,00	0,48	0,04	3	3	-	1,00	6
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
37	23-10ДОП13 П29-191	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д25,1,6ММ	0,02	1054,08	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Ц12-2-3	-МОНТАЖ	0,02	221,00	6,00	4	4	-	354,00	7
		Т		207,00	1,60			-	2,06	-
39	23-10ДОП13 П29-188	-ТОЖЕ Д18,1,6ММ	0,02	1361,52	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	Ц12-2-2	-МОНТАЖ	0,02	262,00	7,14	5	5	-	422,00	8
		Т		245,00	1,90			-	2,45	-
41	24-18-29П0 6-022	-ВЛАГООТВОДЧИК	1,00	2,74	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-868-1	-МОНТАЖ	1,00	1,55	0,06	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,36	0,02			-	0,03	-
43	05-17П2-13 7	-РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ Г(4)-10-16-28	3,00	0,88	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
44	23-10П34-1 88	-ОПОР ОПБ-2-18	12,00	0,56	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	23-10П34-1 89	-ОПОРА ОПБ-2-20	22,00	0,57	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	23-10П34-1 90	-ОПОРА ОПБ-2-25	19,00	0,57	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	23-10П36-0 01	-ПОДВЕСКА ТИПА ПМ-32 ДЛЯ ТРУБ 18-25ММ	52,00	1,37	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,11	60,50	0,03	7	4	-	68,00	7
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			429	72	2		141
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			41	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			42	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			381	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	68	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			302	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			30	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			464	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	75	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			515	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	79	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-24

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На инструмент, оснастку и производственный инвентарь производственных помещений

Сметная стоимость - 2,52 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 2,52 тыс.руб.

Основание: Альбом I

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоим. единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ Основной зарплаты	Монтажных работ Эксплуат. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	УСН Гипротяжмаш I97I таб2 разд4	-Инструмент, оснастка и производственный инвентарь стан.	6,00	420,00 / -	2520	-	-	-	-	-	-
		Итого по смете	руб. / руб.		2520	-	-	-		-	-
		Норматив.условно-чистая продукция -	руб.				-				
		Запасные части,тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы,комплектация оборудования -	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		Шефмонтаж -	руб.		-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования	руб.		2520	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2520	-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2520	-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2520	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.И.ГРИНШТЕЙН

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ К.М.МЫСЛИВЦЕВА

Локальная смета № 2-I-25

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
На хозяйственный инвентарь производственных помещений

Сметная стоимость - 0,25 тыс.руб.

Основание: Альбом I

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. Основной зарплаты	Экспл. машин всего	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин всего	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч., не занятых обслуж.машин, обслужив.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6			7	8	9		I0	II
I	УСН Гипротяжмаш таб3п5	-Хозяйственный инвентарь руб.	I0,00	25,00 -	-			250	-	-		-	-
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.						250	-	-			-
		в том числе:											
		Стоимость прочих работ - руб.						250	-	-			-
		Всего стоимость прочих работ - руб.						250	-	-			-
		Итого по смете руб.						250	-	-			-

Составил вед.инженер Л.И.Гринштейн

Проверил зав.группой К.М.Мысливцева

Локальная смета № 2-I-26

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На мебельное оборудование производственных помещений

Сметная стоимость - 0,39 тыс.руб.

Основание: Альбом 2

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин на обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин на обслуживающ.машины всего
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЗН и ТН т.I т.I-I	-Мебельное оборудование конторских помещений мест	5,00	76,I6 -	-	38I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете руб.				38I	-	-		-
		руб.								
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ - руб.				38I	-	-		-
		Местные материалы- руб.				38I	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ - руб.				38I	-	-		-
		Итого по смете руб.				38I	-	-		-
		Монтаж I% руб.				4	-	-		-
		Всего руб.				385	-	-		-

Составил вед.инженер Р.Н.Мазурина

Проверил зав.группой К.М.Мысливцева

Локальная смета № 2-I-27

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

На приобретение шкафчиков для одежды производственных помещений

Основание: Альбом 2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,03 тыс.руб.
В том числе:
монтажных работ - 0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж. машин всего
				Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	СТМС23-I7, Ц.I,р.9, п.4 54	-Металлические шкафчики для одежды шт	20,00	5I,I5 -	-	I023	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I023	-	-		-
		в том числе:	руб.							
		Стоимость общестроительных работ-	руб.			I023	-	-		-
		Местные материалы-	руб.			I023	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.			I023	-	-		-
		Итого по смете	руб.			I023	-	-		-
		Монтаж I%	руб.			I0	-	-		-
		Всего	руб.			I033	-	-		-

Составил вед.инженер Р.Н.Мазурина

Проверил зав.группой К.М.Мысливцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-28

К типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных помещений

НА УСТРОЙСТВО ПУТЕЙ БАШЕННОГО КРАНА ДЛЯ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Основание: Альбом 2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,61 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 107 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,13 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и зат рат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основн. зарпл.	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабоих,чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E47-I25	Устройство и разборка подкрановых путей из звеньев длиной 12,5 м одинарных в две нити, шириной колеи до 5000 мм на щебеночном балласте звено	2,50	I8I,00 20,20	52,70 20,50	453	50	I3I 5I	35,90 26,44	90 66
2	E47-I28	Установка и снятие тупиковых инвентарных упоров и устройство контурного заземления путь	I,00	33,70 I0,I0	2,76 0,90	34	I0	3 I	I6,50 I,I6	I7 I
		Итого прямые затраты по смете	руб.			487	60	I34		I07
		В том числе:	руб.					52		67
		Стоимость общестроительных работ	руб.			487	-	-		-
		Материалы	руб.			29I	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II2	-		-
		Накладные расходы	руб.			8I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			45	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		I82
		Сметная заработная плата	руб.			-	I26	-		-
		Итого по смете	руб.			6I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I82
		Сметная заработная плата	руб.			-	I26	-		-

Составил инженер I категории Н,Лиьерис

Проверил зав.группой К.Мыслмвцева

Ведомость

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин,

Производственные помещения

Вариант – кирпичные стены

№№ пп	Ресурсы	Количество
I	2	3
I	Общестроительные работы:	
	Затраты труда, чел.-ч.	I50I5
	Заработная плата, руб.	8777
	Строительные машины, руб.	2566
2	Специальные строительные работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	2I75
	Заработная плата, руб.	I265
	Строительные машины, руб.	367
3	Санитарно-технические работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	II024
	Заработная плата, руб.	647I
	Строительные машины, руб.	5I2
4	Монтажные работы	
	труда, чел.-ч.	6983
	Заработная плата, руб.	4I75
	Строительные машины, руб.	I777
5	Прочие работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	I522
	Заработная плата, руб.	895
	Строительные машины, руб.	4I4
	Всего	
	Затраты труда, чел.-ч.	367I9
	Заработная плата, руб.	2I583
	Строительные машины, руб.	5636

Начальник сметного отдела В.С.Морозов
Составил инженер I кат. Н.С.Либерис
Проверил главный специалист В.Р.Лопатина

gost.e-ecolog.ru