ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-38-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм–2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кемерово 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-38-2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

Издание официальное

Кемерово 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Кемеровская область
ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
Кемерово, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)

Измеритель: **1 т конструкций**

	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:						
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	9663,52	1061,21	2187,65	145,89	6414,66	91,8
38-01-001-02	крана мостового	8540,26	1002,25	1124,52	125,30	6413,49	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8861,64	1398,76	1041,46	158,14	6421,42	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8513,43	1456,56	634,30	8,11	6422,57	126

Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий

Измеритель: **1 т конструкций**

	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:						
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	6752,98	269,35	329,89	16,21	6153,74	23,3
38-01-002-02	крана мостового	6687,25	265,88	267,70	15,08	6153,67	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	6783,64	321,37	307,49	32,51	6154,78	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	6766,66	358,36	252,78	8,11	6155,52	31

Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции

Измеритель: **1 т конструкций**

	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:						
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	9219,99	1051,96	1437,04	107,39	6730,99	91
38-01-003-02	крана мостового	8493,13	1013,81	749,09	94,09	6730,23	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8693,75	1340,96	616,02	18,25	6736,77	116

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8561,18	1387,20	436,29	18,25	6737,69	120
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7872,48	1073,50	1188,61	87,38	5610,37	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9394,53	1387,20	826,71	50,84	7180,62	120
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7421,65	1050,90	764,41	79,13	5606,34	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9319,03	1387,20	752,47	49,42	7179,36	120
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7703,38	1333,40	755,82	102,22	5614,16	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9590,93	1618,40	788,54	67,09	7183,99	140
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7542,43	1356,00	571,82	32,28	5614,61	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9534,10	1618,40	731,71	41,12	7183,99	140
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:						
38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	6943,29	634,64	692,05	50,55	5616,60	54,9
38-01-005-02	крана мостового	6679,03	620,77	441,93	45,69	5616,33	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	6958,81	878,56	458,30	66,09	5621,95	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	6851,49	892,43	337,30	18,13	5621,76	77,2
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции							
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	12277,05	1819,30	3646,36	167,50	6811,39	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8448,20	1243,00	1496,78	27,49	5708,42	110
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11222,86	1762,80	2653,25	149,10	6806,81	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8372,47	1243,00	1422,55	26,03	5706,92	110
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11679,01	2135,70	2701,00	180,25	6842,31	189

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8650,18	1469,00	1469,74	43,75	5711,44	130
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11424,43	2192,20	2372,43	44,35	6859,80	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8590,20	1469,00	1409,76	17,77	5711,44	130

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций **в условиях производственных баз** 3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) 3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий 3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции 3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы 4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи 4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции 4

gost.e-ecolog.ru