ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-36-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кемерово 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-36-2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Издание официальное

Кемерово 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Кемеровская область
ТЕР 81-02-36-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
Кемерово, 2015 – 6 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ

Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:						
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	4435,79	148,51	4029,88	320,68	257,40	15,85
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	3222,92	132,59	2832,93	246,48	257,40	14,15
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	7570,01	291,22	7080,79	616,48	198,00	31,08
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	4351,06	257,58	3895,48	330,63	198,00	27,49
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-

Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер

Измеритель: **1000 м³ грунта**

36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	7162,39	382,77	6581,62	507,14	198,00	41,47
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблица 36-01-003. Устройство понуров

Измеритель: **1000 м³ грунта**

36-01-003-01	Устройство понуров	6956,96	568,29	6368,87	465,80	19,80	62,04
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:						
36-01-004-01	в естественных прудках и водоемах	2111,50	226,75	1884,75	228,24	0,00	24,2
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-02	в искусственных прудках слоями до 2 м	3769,41	277,26	2889,63	324,37	602,52	29,59
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-004-03	в искусственных прудках слоями до 4 м	3251,44	128,84	2442,26	274,50	680,34	13,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Подраздел 1.2. ПАЗУХИ

Таблица 36-01-008. Засыпка пазух

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Засыпка пазух объемом:						
36-01-008-01	свыше 10000 м³ грунтами несвязными	5055,39	413,04	4384,95	332,91	257,40	44,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-02	свыше 10000 м³ грунтами связными	6727,96	581,75	5948,21	441,21	198,00	63,51
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-03	до 10000 м³ грунтами несвязными	6233,25	675,09	5300,76	426,70	257,40	73,7
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-04	до 10000 м³ грунтами связными	8228,82	890,72	7140,10	567,93	198,00	97,24
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-05	до 200 м³ грунтами несвязными	8578,89	3017,74	5303,75	588,31	257,40	319
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-06	до 200 м³ грунтами связными	9787,54	3566,42	6023,12	668,94	198,00	377
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: **1000 м² спланированной поверхности**

	Планировка откосов насыпей земляных сооружений:						
36-01-009-01	экскаваторами	2789,80	0,00	2789,80	259,04	0,00	0
36-01-009-02	бульдозерами	913,90	0,00	913,90	83,78	0,00	0
36-01-009-03	автогрейдерами	173,36	0,00	173,36	14,75	0,00	0

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений 3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 3
Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ 3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо 3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер 3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров 3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду 3
Подраздел 1.2. ПАЗУХИ 4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух 4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений 4

gost.e-ecolog.ru