ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кемерово 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-17-2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Издание официальное

Кемерово 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Кемеровская область
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Кемерово, 2015 – 8 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА						
	Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов						
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка ванн купальных:						
17-01-001-01 *(301-9400)*	прямых чугунных *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	595,63 -	372,12 -	144,70 -	12,81 -	78,81 *(10)*	32,19 -
17-01-001-02 *(301-9400)*	прямых стальных *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	452,02 -	250,27 -	122,94 -	8,27 -	78,81 *(10)*	21,65 -
17-01-001-03 *(301-9400)*	прямых полимербетонных *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	569,96 -	346,45 -	144,70 -	12,81 -	78,81 *(10)*	29,97 -
17-01-001-04 *(301-9400)*	прямых пластиковых *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	411,19 -	208,54 -	123,84 -	7,62 -	78,81 *(10)*	18,04 -
17-01-001-05 *(301-9400)*	угловых чугунных *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	712,23 -	483,79 -	149,63 -	14,10 -	78,81 *(10)*	41,85 -
17-01-001-06 *(301-9400)*	угловых стальных *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	541,65 -	337,44 -	125,40 -	8,92 -	78,81 *(10)*	29,19 -
17-01-001-07 *(301-9400)*	угловых полимербетонных *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	678,82 -	450,38 -	149,63 -	14,10 -	78,81 *(10)*	38,96 -
17-01-001-08 *(301-9400)*	угловых пластиковых *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	486,48 -	281,02 -	126,65 -	8,43 -	78,81 *(10)*	24,31 -
	Установка ванн гидромассажных:						
17-01-001-09 *(301-9400)*	прямых *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	792,29 -	555,57 -	157,91 -	14,59 -	78,81 *(10)*	48,06 -
17-01-001-10 *(301-9400)*	угловых *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	913,91 -	669,79 -	165,31 -	16,53 -	78,81 *(10)*	57,94 -
17-01-001-11 *(301-9400)*	Установка ванн ножных и ручных *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	503,68 -	356,74 -	54,71 -	3,08 -	92,23 *(10)*	30,86 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка умывальников одиночных:						
17-01-001-12 *(301-9400)*	без подводки воды *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	283,29 -	183,46 -	28,10 -	2,11 -	71,73 *(10)*	15,87 -
17-01-001-13 *(301-9400)*	с подводкой холодной воды *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	309,47 -	191,20 -	28,10 -	2,11 -	90,17 *(10)*	16,54 -
17-01-001-14 *(301-9400)*	с подводкой холодной и горячей воды *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	361,61 -	250,27 -	31,79 -	2,11 -	79,55 *(10)*	21,65 -
17-01-001-15 *(301-9400)*	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	1138,86 -	879,02 -	175,41 -	21,07 -	84,43 *(10)*	76,04 -
17-01-001-16 *(301-9400)*	Установка биде *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	487,22 -	349,69 -	45,32 -	2,11 -	92,21 *(10)*	30,25 -
	Установка поддонов душевых:						
17-01-001-17 *(301-9400)*	чугунных глубоких *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	346,03 -	198,83 -	65,81 -	8,59 -	81,39 *(10)*	17,2 -
17-01-001-18 *(301-9400)*	чугунных и стальных мелких *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	294,58 -	125,89 -	83,96 -	3,73 -	84,73 *(10)*	10,89 -
	Установка кабин душевых:						
17-01-001-19 *(301-9080)*	с чугунными поддонами *Кабина душевая, (компл.)*	1163,43 -	884,57 -	194,45 -	18,64 -	84,41 *(10)*	76,52 -
17-01-001-20 *(301-9080)*	со стальными поддонами *Кабина душевая, (компл.)*	904,23 -	707,01 -	112,81 -	9,89 -	84,41 *(10)*	61,16 -
17-01-001-21 *(301-9080)*	с пластиковыми поддонами *Кабина душевая, (компл.)*	734,04 -	562,28 -	87,35 -	9,73 -	84,41 *(10)*	48,64 -
	Установка трапов диаметром:						
17-01-001-22 *(301-9400)*	50 мм *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	97,57 -	58,49 -	13,30 -	0,49 -	25,78 *(10)*	5,06 -
17-01-001-23 *(301-9400)*	100 мм *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	171,97 -	101,38 -	26,72 -	1,62 -	43,87 *(10)*	8,77 -

Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: **10 шт.**

	Установка полотенцесушителей:						
17-01-002-01 *(301-9320)*	из водогазопроводных труб *Полотенцесушители с креплениями, (компл.)*	107,87 -	70,52 -	12,68 -	0,00 -	24,67 *(10)*	6,1 -
17-01-002-02 *(301-9320)*	из латунных хромированных труб *Полотенцесушители с креплениями, (компл.)*	353,33 -	286,69 -	13,05 -	0,00 -	53,59 *(10)*	24,8 -
17-01-002-03 *(301-9450)*	Установка смесителей *Смесители, (шт.)*	96,54 -	80,92 -	0,19 -	0,00 -	15,43 *(10)*	7 -
17-01-002-04 *(301-9095)*	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. *Гарнитура туалетная, (шт.)*	38,30 -	32,37 -	0,19 -	0,00 -	5,74 *(10)*	2,8 -
17-01-002-05 *(301-9095)*	Установка туалетных полочек *Гарнитура туалетная, (шт.)*	79,18 -	72,83 -	0,19 -	0,00 -	6,16 *(10)*	6,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных							
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка унитазов:						
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	588,28	281,64	59,07	5,19	247,57	24,64
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	1673,56	353,99	66,64	5,19	1252,93	30,97
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-03	с краном смывным	4674,92	253,52	41,67	5,19	4379,73	22,18
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка чаш (унитазов напольных):						
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	1877,43	398,68	134,34	3,40	1344,41	34,88
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-05	с краном смывным	4885,14	300,49	107,10	6,97	4477,55	26,29
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-06	Установка сливов больничных	2077,34	531,84	113,44	6,97	1432,06	46,53
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров							
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка писсуаров:						
17-01-004-01	настенных	208,67	116,62	22,18	1,62	69,87	10,32
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-004-02	напольных	703,90	382,51	250,72	17,51	70,67	33,85
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин							
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка моек:						
17-01-005-01	на одно отделение	324,85	200,22	21,96	2,11	102,67	17,32
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-02	на два отделения	486,77	292,58	69,81	10,37	124,38	25,31
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	316,48	218,83	44,13	5,19	53,52	18,93
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-04	Установка раковин	221,36	103,92	19,94	1,13	97,50	8,99
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском							
	Измеритель: **10 компл.**						
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	15605,40	253,28	27,51	1,78	15324,61	21,91
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
	Измеритель: **10 баков**						
	Установка баков металлических для воды массой:						
17-01-007-01 *(301-1529)*	до 0,5 т *Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	10184,74 -	1582,59 -	516,36 -	33,39 -	8085,79 *(П)*	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	389,43	250,36	119,27	7,29	19,80	23,53
17-01-007-03 *(301-1529)*	1 т *Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	14940,85 -	2834,50 -	1135,36 -	71,49 -	10970,99 *(П)*	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	274,35	172,47	82,08	5,35	19,80	16,21
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников							
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка нагревателей индивидуальных:						
17-01-008-01 *(301-9340)*	водоводяных *Приборы, (компл.)*	1148,40 -	987,17 -	137,75 -	16,05 -	23,48 *(10)*	87,36 -
17-01-008-02 *(301-9340)*	пароводяных *Приборы, (компл.)*	1136,99 -	1071,92 -	42,55 -	6,81 -	22,52 *(10)*	94,86 -
17-01-008-03 *(301-9340)*	Установка колонок для ванн на твердом топливе *Приборы, (компл.)*	2133,95 -	388,49 -	95,40 -	13,94 -	1650,06 *(10)*	34,38 -
17-01-008-04 *(301-9340)*	Установка кипятильников на твердом топливе *Приборы, (компл.)*	2157,92 -	465,79 -	42,55 -	6,81 -	1649,58 *(10)*	41,22 -

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства 3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов 3
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры 4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных 5
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров 5
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин 5
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском 6
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды 6
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников 6

gost.e-ecolog.ru