ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-07-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кемерово 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-07-2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Издание официальное

Кемерово 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Кемеровская область
ТЕР 81-02-07-2001 Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Кемерово, 2015 – 56 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ							
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок							
Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**							
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-01 *(403-9020)*	до 0,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5159,01 -	760,61 -	3106,53 -	373,38 -	1291,87 *(100)*	72,37 -
07-01-001-02 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8262,76 -	974,41 -	4327,81 -	493,91 -	2960,54 *(100)*	91,58 -
07-01-001-03 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12534,77 -	1463,98 -	6576,15 -	690,88 -	4494,64 *(100)*	134,31 -
07-01-001-04 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	18862,38 -	2056,87 -	11489,99 -	793,49 -	5315,52 *(100)*	186,48 -
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-05 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11145,08 -	1441,93 -	6742,61 -	813,71 -	2960,54 *(100)*	135,52 -
07-01-001-06 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15061,63 -	2295,30 -	8271,69 -	907,45 -	4494,64 *(100)*	213,12 -
07-01-001-07 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	28263,61 -	3323,41 -	19624,68 -	1454,28 -	5315,52 *(100)*	308,58 -
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-08 *(403-9020)*	до 0,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5174,81 -	760,61 -	3122,33 -	374,66 -	1291,87 *(100)*	72,37 -
07-01-001-09 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8212,23 -	974,41 -	4277,28 -	494,70 -	2960,54 *(100)*	91,58 -
07-01-001-10 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14970,11 -	1463,98 -	9011,49 -	693,88 -	4494,64 *(100)*	134,31 -
07-01-001-11 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20356,18 -	2056,87 -	12983,79 -	842,35 -	5315,52 *(100)*	186,48 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-12 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10655,10 -	1429,06 -	6265,50 -	729,75 -	2960,54 *(100)*	134,31 -
07-01-001-13 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20854,20 -	2295,30 -	14064,26 -	1132,22 -	4494,64 *(100)*	213,12 -
07-01-001-14 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	31166,66 -	3323,41 -	22527,73 -	1547,22 -	5315,52 *(100)*	308,58 -
	Укладка балок фундаментных длиной:						
07-01-001-15 *(403-9020)*	до 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12527,45 -	4703,63 -	5155,92 -	533,96 -	2667,90 *(100)*	416,25 -
07-01-001-16 *(403-9020)*	более 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	22718,87 -	6773,22 -	12940,91 -	1142,81 -	3004,74 *(100)*	599,4 -

Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Измеритель: **100 м² площади подошвы фундамента**

07-01-002-01 *(402-9050)*	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов *Раствор цементный, (м³)*	57,56 -	21,12 -	36,44 -	4,70 -	0,00 *(2,16)*	2,06 -

Подраздел 1.2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка ригелей массой:						
07-01-006-01 *(403-9020)*	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	24914,10 -	4565,65 -	18152,60 -	1236,50 -	2195,85 *(100)*	404,04 -
07-01-006-02 *(403-9020)*	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	27502,28 -	4565,65 -	20740,78 -	1319,64 -	2195,85 *(100)*	404,04 -
07-01-006-03 *(403-9020)*	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	35972,08 -	6108,44 -	27020,93 -	1650,07 -	2842,71 *(100)*	540,57 -
	Укладка плит перекрытий площадью:						
07-01-006-04 *(403-9020)*	до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20326,87 -	1851,15 -	5730,78 -	405,74 -	12744,94 *(100)*	169,83 -
07-01-006-05 *(403-9020)*	до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	21176,14 -	1851,15 -	6580,05 -	433,02 -	12744,94 *(100)*	169,83 -
07-01-006-06 *(403-9020)*	более 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	27943,12 -	2460,90 -	7567,92 -	518,40 -	17914,30 *(100)*	223,11 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-006-07	более 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	29028,20	2460,90	8653,00	553,25	17914,30	223,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка стеновых панелей площадью:						
07-01-006-08	до 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	38854,11	5239,85	18580,21	1343,32	15034,05	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-09	до 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	41665,89	5239,85	21391,99	1433,65	15034,05	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-10	более 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	48472,28	6415,80	21682,95	1514,99	20373,53	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-11	более 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	51643,38	6415,80	24854,05	1616,86	20373,53	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям

Измеритель: **100 м² площади перекрытия**

07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	9480,73	161,31	229,65	20,59	9089,77	15,54
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	799,34	27,09	31,42	4,05	740,83	2,61

Подраздел 1.3. КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ

Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:						
07-01-011-01	до 0,7 м, масса колонн до 1 т	19564,98	5239,58	9261,50	1089,31	5063,90	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-02	до 0,7 м, масса колонн до 2 т	23390,19	6112,85	10760,84	1244,60	6516,50	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-03	до 0,7 м, масса колонн до 3 т	27403,64	7441,73	13445,41	1518,55	6516,50	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-04	до 0,7 м, масса колонн до 4 т	31890,25	8618,74	15956,08	1697,51	7315,43	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-05	до 0,7 м, масса колонн до 6 т	39552,32	11161,79	21075,10	2188,84	7315,43	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-06	до 0,7 м, масса колонн до 8 т	53688,40	12288,50	33267,52	2419,50	8132,38	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-07	до 0,7 м, масса колонн до 10 т	62147,17	13997,99	40016,80	2863,50	8132,38	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-08	более 0,7 м, масса колонн до 1 т	20585,46	5239,58	9265,16	1089,31	6080,72	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-09	более 0,7 м, масса колонн до 2 т	24775,15	6112,85	10765,83	1244,60	7896,47	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-10	более 0,7 м, масса колонн до 3 т	29736,13	7441,73	13453,74	1518,55	8840,66	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-11	более 0,7 м, масса колонн до 4 т	33897,27	8511,96	15963,61	1697,51	9421,70	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-12	более 0,7 м, масса колонн до 6 т	42540,82	11161,79	21085,77	2188,84	10293,26	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-13	более 0,7 м, масса колонн до 8 т	56604,02	12288,50	33277,94	2419,50	11037,58	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-14	более 0,7 м, масса колонн до 10 т	66812,17	13997,99	40033,48	2863,50	12780,70	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-15	более 0,7 м, масса колонн до 15 т	82666,39	17218,76	52058,86	3699,28	13388,77	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-16	более 0,7 м, масса колонн до 25 т	101725,28	18953,03	68857,05	4318,95	13915,20	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17	до 2 т	26870,35	6112,85	10754,76	1243,63	10002,74	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-18	до 3 т	30883,79	7441,73	13439,32	1517,58	10002,74	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-19	до 4 т	34471,06	8511,96	15956,36	1697,02	10002,74	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-20	до 6 т	43395,58	11161,79	21068,97	2188,19	11164,82	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-21	до 8 т	57531,11	12288,50	33260,84	2419,02	11981,77	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-22	до 10 т	67372,91	13997,99	40013,18	2862,85	13361,74	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-23	до 15 т	84638,17	17218,76	52069,63	3699,45	15349,78	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-24	до 25 т	103818,73	18953,03	68844,23	4318,08	16021,47	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-01	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т	65393,33	12600,67	26140,18	3017,33	26652,48	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-02	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	70648,79	14206,64	29744,61	3016,52	26697,54	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-03	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т	81356,34	12600,67	26197,22	3017,33	42558,45	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-04	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	99423,05	14206,64	42630,92	3143,61	42585,49	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-05	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	97892,33	14206,64	42625,43	3143,61	41060,26	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-06	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т	123938,78	20079,01	61474,15	4400,04	42385,62	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-07	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	110210,82	14206,64	42669,45	3143,61	53334,73	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-08	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	142015,59	20079,01	61538,72	4400,04	60397,86	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-09	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	165632,74	22421,56	82786,29	5223,22	60424,89	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-10	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	177294,56	20079,01	61664,77	4400,04	95550,78	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-11	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	200911,71	22421,56	82912,34	5223,22	95577,81	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-12	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	123355,66	20079,01	61472,07	4400,04	41804,58	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-13	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	174671,16	22421,56	82818,59	5223,22	69431,01	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:						
07-01-013-01	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т	252349,12	55063,77	136964,66	9946,13	60320,69	4872,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-02	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	288076,07	57473,47	164287,58	11003,84	66315,02	5028,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-03	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	322740,33	59088,85	173412,99	11388,24	90238,49	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-04	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	329900,25	56945,22	165240,91	11025,29	107714,12	5039,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-05	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	349709,78	59088,85	173509,34	11388,24	117111,59	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:						
07-01-014-01	до 2 т	27487,96	9547,64	8612,81	841,14	9327,51	825,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-02	до 3 т	32673,16	11183,61	10856,55	1036,14	10633,00	967,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-03	до 5 т	37660,34	12834,72	13716,26	1510,45	11109,36	1110,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:						
07-01-014-04	до 4 т	42845,99	8163,59	10759,02	1098,23	23923,38	685,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-014-05 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	52795,24 -	10459,60 -	16657,59 -	1751,49 -	25678,05 *(100)*	878,22 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:						
07-01-014-06 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	28151,36 -	9547,64 -	8648,55 -	841,14 -	9955,17 *(100)*	825,92 -
07-01-014-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	33057,73 -	11183,61 -	10899,44 -	1036,14 -	10974,68 *(100)*	967,44 -
07-01-014-08 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	38044,88 -	12834,72 -	13788,94 -	1510,45 -	11421,22 *(100)*	1110,27 -
07-01-014-09 *(403-9020)*	более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	44582,15 -	14856,91 -	18250,50 -	1995,13 -	11474,74 *(100)*	1285,2 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:						
07-01-014-10 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	43030,96 -	8163,59 -	10811,87 -	1098,23 -	24055,50 *(100)*	685,44 -
07-01-014-11 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	53001,79 -	10459,60 -	16741,87 -	1751,49 -	25800,32 *(100)*	878,22 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:						
07-01-014-12 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	41392,13 -	9547,64 -	22245,64 -	1003,55 -	9598,85 *(100)*	825,92 -
07-01-014-13 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	49373,04 -	11183,61 -	27214,75 -	1230,46 -	10974,68 *(100)*	967,44 -
07-01-014-14 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	65696,05 -	12834,72 -	41440,11 -	1840,31 -	11421,22 *(100)*	1110,27 -
07-01-014-15 *(403-9020)*	более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	81106,14 -	14856,91 -	54774,49 -	2430,83 -	11474,74 *(100)*	1285,2 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:						
07-01-014-16 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	63135,77 -	8163,59 -	30916,68 -	1338,06 -	24055,50 *(100)*	685,44 -
07-01-014-17 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	85065,62 -	10459,60 -	48805,70 -	2133,99 -	25800,32 *(100)*	878,22 -

Подраздел 1.4. БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:						
07-01-019-01 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 15 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6367,44 -	1733,87 -	3617,48 -	390,34 -	1016,09 *(100)*	153,44 -
07-01-019-02 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8320,06 -	1733,87 -	5570,10 -	432,16 -	1016,09 *(100)*	153,44 -
07-01-019-03 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 35 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9224,63 -	1733,87 -	6474,67 -	461,22 -	1016,09 *(100)*	153,44 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-019-04	до 3 т и высоте здания до 25 м	13276,17	2809,63	8916,57	650,83	1549,97	248,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-05	до 3 т и высоте здания до 35 м	14638,46	2809,63	10278,86	694,60	1549,97	248,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-06	до 5 т и высоте здания до 25 м	21815,32	4716,17	15046,00	1075,86	2053,15	417,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-07	до 5 т и высоте здания до 35 м	24067,26	4716,17	17297,94	1148,20	2053,15	417,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-08	до 10 т и высоте здания до 25 м	35377,11	7387,83	25143,20	1631,54	2846,08	653,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-09	до 10 т и высоте здания до 35 м	51686,44	7387,83	41452,53	3033,59	2846,08	653,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:							
07-01-019-10	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м	64123,45	12204,83	29351,95	2261,46	22566,67	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-11	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м	66633,37	12204,83	31861,87	2479,32	22566,67	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-12	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	71822,96	12204,83	37051,46	2646,04	22566,67	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-13	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	91414,40	12204,83	56642,90	4609,91	22566,67	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-14	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	119647,43	16681,08	60177,30	3928,14	42789,05	1443
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-15	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	148736,08	16681,08	89265,95	6843,59	42789,05	1443
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:							
07-01-019-16	до 15 м	21558,43	7015,28	8859,98	911,81	5683,17	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-17	до 25 м	24994,18	7015,28	12295,73	911,81	5683,17	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-18	до 35 м	26902,74	7015,28	14204,29	973,13	5683,17	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	1Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:						
07-01-020-01	прямоугольных, длиной до 6 м	47810,41	15797,81	13716,21	1120,92	18296,39	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-02	с полками, длиной до 6 м	53455,25	16529,19	15015,97	1195,49	21910,09	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-03	с полками, длиной до 9 м	57859,84	18607,32	15041,43	1333,27	24211,09	1475,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-04	с полками, длиной до 12 м	78446,05	24759,74	19469,30	1713,23	34217,01	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:						
07-01-020-05	до 2 т	7826,08	1984,82	4746,89	432,00	1094,37	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-06	до 5 т	18586,52	4561,03	12887,09	1205,86	1138,40	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	57931,71	16795,18	39650,31	3846,31	1486,22	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:						
07-01-020-08	прямоугольных, длиной до 6 м	45891,74	15797,81	13845,69	1124,81	16248,24	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-09	с полками, длиной до 6 м	51461,17	16529,19	15076,74	1195,97	19855,24	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-10	с полками, длиной до 9 м	61447,74	18450,95	18785,70	1706,91	24211,09	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-11	с полками, длиной до 12 м	78800,55	24759,74	19820,39	1740,63	34220,42	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой:						
07-01-020-12	до 2 т	7864,21	1984,82	4761,88	432,00	1117,51	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-020-13	до 5 т	18646,07	4561,03	12936,09	1205,86	1148,95	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	58159,00	16795,18	39813,68	3846,31	1550,14	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:						
07-01-020-15	прямоугольных, длиной до 6 м	64043,94	15797,81	31997,89	1341,31	16248,24	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м	70102,98	16529,19	33721,54	1418,05	19852,25	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-17	с полками, длиной до 9 м	92695,52	18450,95	50033,48	2079,68	24211,09	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-18	с полками, длиной до 12 м	110665,51	24759,74	51685,35	2120,76	34220,42	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-19	до 2 т	14466,90	1984,82	11364,57	510,88	1117,51	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-20	до 5 т	37290,88	4561,03	31580,90	1428,29	1148,95	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	120310,32	16795,18	101965,00	4586,62	1550,14	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-021. Укладка перемычек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:						
07-01-021-01	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	6260,51	1016,84	5095,73	580,97	147,94	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-02	до 5 т, масса перемычки до 1 т	7534,54	1184,37	6137,91	699,79	212,26	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-03	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т	8331,99	1418,10	6572,98	749,39	340,91	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-04	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т	9000,64	1525,14	7134,59	813,42	340,91	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	1Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-021-05	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т	6288,47	1016,84	5123,69	580,97	147,94	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-06	до 8 т, масса перемычки до 1 т	7568,21	1184,37	6171,58	699,79	212,26	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-07	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т	8368,05	1418,10	6609,04	749,39	340,91	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-08	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т	9039,78	1525,14	7173,73	813,42	340,91	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т	16923,99	1016,84	15759,21	707,84	147,94	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т	20378,91	1184,37	18982,28	852,61	212,26	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т	22086,80	1418,10	20327,79	913,04	340,91	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т	23930,70	1525,14	22064,65	991,06	340,91	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:							
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	20648,06	4698,80	14822,41	1061,59	1126,85	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	22870,14	4698,80	17044,49	1132,98	1126,85	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	30730,47	7132,31	22467,44	1631,21	1130,72	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	34144,85	7132,31	25881,82	1740,90	1130,72	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	47246,48	9922,01	28434,64	2154,15	8889,83	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	51755,44	9922,01	32943,60	2299,00	8889,83	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	47246,48	9922,01	28434,64	2154,15	8889,83	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	51755,44	9922,01	32943,60	2299,00	8889,83	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	97054,32	16353,46	45084,15	3445,92	35616,71	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	104267,16	16353,46	52296,99	3677,63	35616,71	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	131876,26	16353,46	79906,09	6407,16	35616,71	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	1Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	94796,38	16888,43	49835,73	3570,58	28072,22	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	102270,15	16888,43	57309,50	3810,67	28072,22	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	102270,15	16888,43	57309,50	3810,67	28072,22	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	130488,94	16888,43	85528,29	6638,94	28072,22	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	111768,80	19239,36	53874,59	4083,14	38654,85	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	120315,43	19239,36	62421,22	4357,70	38654,85	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	152585,05	19239,36	94690,84	7591,96	38654,85	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	114681,49	19612,37	56414,27	4151,54	38654,85	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	156157,14	19612,37	97889,92	7717,05	38654,85	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	123355,85	19612,37	65088,63	4429,49	38654,85	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	156181,55	19612,37	97914,33	7719,16	38654,85	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	165260,89	20974,34	105625,89	8019,05	38660,66	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	252821,24	20974,34	193186,24	8918,33	38660,66	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	127496,72	22608,70	66233,17	4840,31	38654,85	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	137628,22	22608,70	76364,67	5165,78	38654,85	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	178325,54	22881,10	116783,78	9084,20	38660,66	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	178325,54	22881,10	116783,78	9084,20	38660,66	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-29	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	178325,54	22881,10	116783,78	9084,20	38660,66	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-30	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	277516,28	22881,10	215974,52	10102,93	38660,66	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-31	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м	190909,38	24787,85	127457,00	9500,73	38664,53	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-32	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м	294648,28	24787,85	231195,90	10566,17	38664,53	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:							
07-01-022-33	до 10 т при высоте зданий до 25 м	44246,36	10521,20	33125,90	2284,31	599,26	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-34	до 10 т при высоте зданий до 35 м	49027,78	10521,20	37907,32	2437,92	599,26	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-35	до 15 т при высоте зданий до 25 м	44256,04	10521,20	33125,90	2284,31	608,94	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-36	до 15 т при высоте зданий до 35 м	49470,41	10521,20	38340,27	2449,51	608,94	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-37	до 20 т при высоте зданий до 25 м	49476,22	10521,20	38340,27	2449,51	614,75	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-38	до 20 т при высоте зданий до 35 м	67615,32	10521,20	56479,37	4267,52	614,75	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:							
07-01-027-01	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	16013,26	2514,85	7185,59	603,17	6312,82	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-02	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	16003,46	2514,85	7185,59	603,17	6303,02	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-03	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	22032,97	2514,85	13215,10	1121,51	6303,02	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-04	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	16648,69	2514,85	7927,32	602,91	6206,52	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-05	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	21936,47	2514,85	13215,10	1121,51	6206,52	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-06	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	21936,47	2514,85	13215,10	1121,51	6206,52	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-07	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	21620,39	3339,32	10249,15	692,98	8031,92	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-08	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	21620,39	3339,32	10249,15	692,98	8031,92	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-09	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	28547,60	3339,32	17176,36	1288,49	8031,92	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-10	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	22280,24	3339,32	10933,90	679,54	8007,02	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-11	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	28522,70	3339,32	17176,36	1288,49	8007,02	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-12	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	28522,70	3339,32	17176,36	1288,49	8007,02	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	29309,28	4505,53	12911,19	762,52	11892,56	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-14	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м	36931,64	4505,53	20533,55	1417,79	11892,56	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-15	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	36931,64	4505,53	20533,55	1417,79	11892,56	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-16	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	52412,51	4505,53	36014,42	1576,78	11892,56	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-17	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	42083,19	5619,67	19968,49	1202,35	16495,03	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-18	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	50915,28	5619,67	28872,14	2094,73	16423,47	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-19	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	50915,28	5619,67	28872,14	2094,73	16423,47	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-20	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	73787,73	5619,67	51744,59	2329,64	16423,47	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-21	до 25 м	61621,13	10109,70	28291,74	1804,82	23219,69	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-22	до 35 м	65398,89	10109,70	32069,50	1926,18	23219,69	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-23	до 15 м	41726,92	8667,16	23702,34	1419,67	9357,42	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-24	до 25 м	46256,51	8667,16	28231,93	1637,27	9357,42	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-25	до 35 м	58380,84	8667,16	40356,26	2852,45	9357,42	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка плит покрытий площадью до 1 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-01	до 10 т и высоте зданий до 25 м	1260,76	474,37	661,10	57,38	125,29	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-02	до 15 т и высоте зданий до 25 м	1260,76	474,37	661,10	57,38	125,29	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-03	до 15 т и высоте зданий до 35 м	1834,38	474,37	1234,72	106,70	125,29	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-04	до 20 т и высоте зданий до 25 м	1834,38	474,37	1234,72	106,70	125,29	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-05	до 20 т и высоте зданий до 35 м	1834,38	474,37	1234,72	106,70	125,29	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит покрытий площадью до 2 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-06	до 10 т и высоте зданий до 25 м	2787,45	674,47	1792,80	155,62	320,18	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-028-07	до 15 т и высоте зданий до 25 м	2787,45	674,47	1792,80	155,62	320,18	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-08	до 15 т и высоте зданий до 35 м	4343,03	674,47	3348,38	289,34	320,18	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-09	до 20 т и высоте зданий до 25 м	4343,03	674,47	3348,38	289,34	320,18	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-10	до 20 т и высоте зданий до 35 м	4343,03	674,47	3348,38	289,34	320,18	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:							
07-01-028-11	до 25 м	6994,05	2304,29	3420,67	281,41	1269,09	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-12	до 35 м	7583,08	2304,29	4009,70	300,33	1269,09	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:							
07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	30411,43	5273,57	9613,50	968,39	15524,36	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	26485,65	3840,19	7702,86	808,07	14942,60	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-03	0,75 м	61800,53	4873,91	5176,73	540,44	51749,89	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-04	1,5 м	39839,19	5066,52	5536,26	591,99	29236,41	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-05	3 м	40613,56	5720,21	7530,30	824,44	27363,05	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-06	1,5 м	25096,83	3438,93	5417,44	596,20	16240,46	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-07	3 м	37901,50	5471,81	7388,23	817,31	25041,46	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:							
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	30447,47	5273,57	9660,10	968,39	15513,80	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-09	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	26513,98	3840,19	7741,75	808,07	14932,04	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-10	0,75 м	61836,20	4873,91	5203,96	540,44	51758,33	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-11	1,5 м	39907,80	5066,52	5564,75	591,99	29276,53	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-12	3 м	44180,27	5720,21	7569,97	824,44	30890,09	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-13	1,5 м	25189,44	3438,93	5486,71	596,20	16263,80	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-14	3 м	37985,17	5471,81	7427,56	817,31	25085,80	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:						
07-01-029-15	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	48187,62	5273,57	27387,95	1179,87	15526,10	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-16	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	41017,06	3840,19	22534,73	984,54	14642,14	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-17	0,75 м	71836,31	4873,91	15096,38	658,47	51866,02	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-18	1,5 м	50728,33	5066,52	16402,06	721,27	29259,75	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-19	3 м	59052,40	5720,21	22662,67	1004,49	30669,52	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-20	1,5 м	35946,38	3438,93	16360,59	726,41	16146,86	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-21	3 м	52714,06	5471,81	22389,69	995,80	24852,56	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-22	0,75 м	105900,44	7397,18	5512,39	543,04	92990,87	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-23	1,5 м	40145,40	7168,10	6049,63	639,32	26927,67	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	14910,08	2205,07	6216,86	680,17	6488,15	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-25	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13141,51	2620,14	5962,91	651,97	4558,46	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-26	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18808,80	3580,00	9439,20	1032,90	5789,60	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-27	0,75 м	107030,31	7397,18	5538,52	543,04	94094,61	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-28	1,5 м	40689,30	7168,10	6080,39	639,32	27440,81	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м	14944,03	2205,07	6250,81	680,17	6488,15	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-30	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	13172,89	2620,14	5994,29	651,97	4558,46	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-31	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	18856,57	3580,00	9488,90	1032,90	5787,67	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-32	0,75 м	116971,43	7397,18	15479,64	661,63	94094,61	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-33	1,5 м	52393,12	7168,10	17784,21	778,94	27440,81	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м	27395,66	2205,07	18702,44	828,71	6488,15	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-35	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	25108,17	2620,14	17929,57	794,35	4558,46	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-36	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	37765,48	3580,00	28397,81	1258,47	5787,67	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:							
07-01-034-01	до 7 м, площадью до 10 м² при высоте здания до 25 м	30916,55	7396,47	20361,88	1640,13	3158,20	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-02	до 7 м, площадью до 10 м² при высоте здания до 35 м	34108,69	7396,47	23554,02	1742,32	3158,20	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-03	до 7 м, площадью более 10 м² при высоте здания до 25 м	40095,79	9140,72	27796,87	2136,80	3158,20	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-04	до 7 м, площадью более 10 м² при высоте здания до 35 м	44568,44	9140,72	32269,52	2280,49	3158,20	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-05	более 7 м, площадью до 15 м² при высоте здания до 25 м	59088,41	9559,54	34011,66	2328,93	15517,21	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-06	более 7 м, площадью до 15 м² при высоте здания до 35 м	76334,57	9559,54	51257,82	4057,45	15517,21	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-07	более 7 м, площадью более 15 м² при высоте здания до 25 м	70016,96	11471,45	43028,30	2863,84	15517,21	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-08	более 7 м, площадью более 15 м² при высоте здания до 35 м	91224,29	11471,45	64235,63	4989,38	15517,21	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:							
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	15332,43	3088,40	11130,29	944,07	1113,74	280
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	17308,52	3088,40	13106,38	1007,55	1113,74	280
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:							
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	26497,61	6395,92	11941,48	944,07	8160,21	553,28
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	28473,69	6395,92	13917,56	1007,55	8160,21	553,28
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	31962,79	7476,13	15582,48	1252,71	8904,18	654,08
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	34584,90	7476,13	18204,59	1336,94	8904,18	654,08
Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:							
07-01-034-15	до 5 м² при высоте здания до 25 м	25603,00	6781,91	14091,44	1100,01	4729,65	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-16	до 5 м² при высоте здания до 35 м	27731,09	6781,91	16219,53	1168,55	4729,65	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-17	более 5 м² при высоте здания до 25 м	33250,39	8537,09	19983,65	1610,14	4729,65	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-18	более 5 м² при высоте здания до 35 м	36442,53	8537,09	23175,79	1712,45	4729,65	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:							
07-01-034-19	до 25 м	14701,61	2201,02	7083,89	565,89	5416,70	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-20	до 35 м	15841,66	2201,02	8223,94	602,55	5416,70	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м²	28686,80	7900,62	17627,98	1931,75	3158,20	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м²	37112,22	9910,68	24043,34	2647,74	3158,20	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м²	47457,89	8333,67	23394,43	2557,78	15729,79	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м²	54123,66	11055,29	27338,58	2996,09	15729,79	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:						
07-01-035-05	до 5 м²	23910,73	5953,69	13227,39	1388,55	4729,65	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-06	более 5 м²	29789,08	7442,21	17617,22	1887,49	4729,65	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10794,92	2407,50	6392,33	693,30	1995,09	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м²	28779,76	7900,62	17720,94	1931,75	3158,20	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м²	37239,63	9910,68	24170,75	2647,74	3158,20	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м²	47580,97	8333,67	23517,51	2557,78	15729,79	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м²	54267,83	11055,29	27482,75	2996,09	15729,79	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:						
07-01-035-12	до 5 м²	23977,55	5953,69	13294,21	1388,55	4729,65	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-13	более 5 м²	29879,90	7442,21	17708,04	1887,49	4729,65	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	10828,28	2407,50	6425,69	693,30	1995,09	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м²	64143,45	7900,62	53084,63	2353,61	3158,20	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м²	85710,77	9910,68	72641,89	3225,97	3158,20	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м²	94405,15	8333,67	70341,69	3116,35	15729,79	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м²	109116,13	11055,29	82331,05	3650,39	15729,79	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-19	до 5 м²	49397,15	5953,69	38713,81	1691,79	4729,65	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-20	более 5 м²	64433,47	7442,21	52261,61	2299,69	4729,65	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	23520,27	2407,50	19117,68	844,71	1995,09	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:							
07-01-036-01	раствором, площадь панелей до 10 м²	21363,63	3963,57	5056,24	398,93	12343,82	337,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-02	раствором, площадь панелей до 15 м²	25184,62	4628,42	6683,39	510,13	13872,81	394,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-03	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м²	23027,50	4091,42	5061,68	398,93	13874,40	348,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-036-04 *(403-9020)*	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	27452,41 -	4820,21 -	6690,61 -	510,13 -	15941,59 *(100)*	410,93 -
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:						
07-01-036-05 *(403-9020)*	до 2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7392,07 -	2615,35 -	3731,61 -	367,48 -	1045,11 *(100)*	234,35 -
07-01-036-06 *(403-9020)*	более 2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10049,04 -	3770,96 -	4416,26 -	401,04 -	1861,82 *(100)*	337,9 -

Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей

Измеритель: **100 м шва**

	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:						
07-01-037-01	цементным раствором	1322,53	255,25	526,98	0,00	540,30	23,7
07-01-037-02	упругими прокладками	957,38	70,96	142,83	0,00	743,59	6,51
	Герметизация мастикой швов:						
07-01-037-03	горизонтальных	1198,69	173,31	352,63	0,00	672,75	15,9
07-01-037-04	вертикальных	1395,58	212,04	421,09	0,00	762,45	19

Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)

Измеритель: **1 м³ арок**

	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:						
07-01-038-01 *(403-9022)*	12,8 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	811,44 -	38,84 -	600,27 -	29,52 -	172,33 *(1)*	3,65 -
07-01-038-02 *(403-9022)*	10,8 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	1158,26 -	56,18 -	864,34 -	41,93 -	237,74 *(1)*	5,28 -

Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором

Измеритель: **100 п. м**

07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	888,84	726,68	0,00	0,00	162,16	74

Подраздел 1.7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов

Измеритель: **1 т стальных элементов**

07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	9369,97	2085,90	530,71	0,00	6753,36	170
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	8689,01	235,14	201,57	0,00	8252,30	22,1
	Установка монтажных изделий массой:						
07-01-044-03	до 20 кг	11719,11	523,93	293,68	0,00	10901,50	42,7
07-01-044-04	более 20 кг	11465,71	385,28	285,22	0,00	10795,21	31,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:						
07-01-047-01 *(403-9020)*	на стену *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10618,25 -	2242,85 -	7755,92 -	884,26 -	619,48 *(100)*	208,25 -
07-01-047-02 *(403-9020)*	на стену и балку *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14084,83 -	3200,58 -	7993,65 -	887,01 -	2890,60 *(100)*	286,79 -
07-01-047-03 *(403-9020)*	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	18627,55 -	3742,36 -	11898,25 -	1333,27 -	2986,94 *(100)*	347,48 -
07-01-047-04 *(403-9020)*	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9612,36 -	2415,13 -	7134,59 -	813,42 -	62,64 *(100)*	218,96 -
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:						
07-01-047-05 *(403-9020)*	на стену *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10660,80 -	2242,85 -	7798,47 -	884,26 -	619,48 *(100)*	208,25 -
07-01-047-06 *(403-9020)*	на стену и балку *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14127,51 -	3200,58 -	8036,33 -	887,01 -	2890,60 *(100)*	286,79 -
07-01-047-07 *(403-9020)*	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	18691,71 -	3742,36 -	11962,41 -	1333,27 -	2986,94 *(100)*	347,48 -
07-01-047-08 *(403-9020)*	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9651,50 -	2415,13 -	7173,73 -	813,42 -	62,64 *(100)*	218,96 -
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:						
07-01-047-09 *(403-9020)*	на стену *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	26848,51 -	2242,85 -	23986,18 -	1077,36 -	619,48 *(100)*	208,25 -
07-01-047-10 *(403-9020)*	на стену и балку *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	30365,67 -	3200,58 -	24274,49 -	1080,72 -	2890,60 *(100)*	286,79 -
07-01-047-11 *(403-9020)*	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	43143,36 -	3742,36 -	36414,06 -	1626,41 -	2986,94 *(100)*	347,48 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-047-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	24542,42	2415,13	22064,65	991,06	62,64	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

07-01-050-01	Установка закромов сборно-монолитных ячеек	111114,55	8007,12	11475,39	731,72	91632,04	725,94
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка (при диаметре банок силосов 3 м):						
07-01-051-01	балок кольцевых	22919,77	7673,30	9733,55	913,27	5512,92	663,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-02	стен	28218,70	5992,36	8997,30	797,69	13229,04	518,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-03	плит покрытия	16151,08	4850,34	5721,05	405,41	5579,69	419,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)	198659,49	48311,64	50915,10	2676,11	99432,75	4329
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица 07-01-054. Установка оград

Измеритель: **100 м ограды**

	Установка железобетонных оград из панелей длиной:						
07-01-054-01	4 м	7459,70	1333,72	5582,60	573,26	543,38	125,35
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
07-01-054-02	3 м	6658,96	1055,38	5251,79	536,34	351,79	99,19
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-03	4,8 м при шаге столбов 2,4 м	6041,18	816,68	4819,48	491,50	405,02	81,75
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,7)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка металлических оград по железобетонным столбам:						
07-01-054-04	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м	16789,08	3406,03	6699,95	708,54	6683,10	305,2
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-05	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	15647,49	2783,64	6699,95	708,54	6163,90	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-06	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	17576,13	2783,64	6699,95	708,54	8092,54	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-07	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	10081,67	2128,77	3175,08	327,77	4777,82	190,75
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-08	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	12029,30	2445,04	3222,57	330,04	6361,69	219,09
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-09	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	14130,43	2712,66	3268,83	332,31	8148,94	243,07
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-10	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	10313,06	1681,92	3563,89	369,59	5067,25	147,15
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-11	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	12376,40	1769,14	3611,38	371,86	6995,88	154,78
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-12	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	14459,39	1856,35	3657,88	374,29	8945,16	162,41
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-13	из колючей проволоки	5412,12	1135,39	2017,74	212,03	2258,99	106,71
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	1470,81	414,91	100,45	14,62	955,45	46,83

Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток

Измеритель: **100 шт.**

	Устройство ворот распашных с установкой столбов:						
07-01-055-01	металлических	58715,00	22758,55	17044,65	1749,54	18911,80	1940,2
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-02	металлических и бетонных	56950,46	15697,96	30560,68	3030,66	10691,82	1373,4
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-03	бетонных	53216,42	10255,36	40520,37	4147,51	2440,69	929,77
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
	Устройство ворот распашных:						
07-01-055-04	без фундаментов	62158,10	11665,66	33617,32	3648,76	16875,12	1045,31
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-05	с фундаментами железобетонными	76448,02	15920,54	56806,25	6104,72	3721,23	1460,6
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-055-06	с фундаментами железобетонными и ложными калитками	81455,27	18154,28	59579,76	6332,54	3721,23	1645,9
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9120)	*Полотна ложных калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
	Устройство калиток:						
07-01-055-07	с установкой столбов бетонных	37480,14	6308,81	30084,76	3251,64	1086,57	578,79
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-08	с установкой столбов металлических	13753,51	10190,79	473,66	1,11	3089,06	855,65
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-09	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1138,83	793,25	132,99	0,00	212,59	77,39
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-10	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	6723,26	978,00	5426,38	549,84	318,88	97,12
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	21729,48	4748,97	15787,65	1657,01	1192,86	430,55
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"

Измеритель: **100 м ограждения и козырька**

	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":						
07-01-056-01	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор	42441,55	2871,53	34098,92	1793,34	5471,10	230,83
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(600)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9102)	*Спираль плоская, (м)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9213)	*Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)*	-	-	-	-	*(29)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(17,52)*	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	2309,92	723,51	1134,52	75,49	451,89	58,16
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(5,84)*	-

Подраздел 1.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций

Измеритель: **1 т арматуры или болтов**

	Усиление сборных железобетонных конструкций:						
07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	572,85	517,51	55,34	0,00	0,00	52,7
(204-9171)	*Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-058-02	соединением болтами	14424,19	1438,80	45,50	0,00	12939,89	132

Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей

Измеритель: **100 м³ бетона в деле**

07-01-059-01	Замоноличивание ригелей	78652,04	1576,58	2536,98	229,70	74538,48	139,52

Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок

Измеритель: **100 м² площади прокладок**

	Укладка резиновых прокладок толщиной:						
07-01-060-01	30 мм	40602,14	174,96	131,58	0,00	40295,60	18
07-01-060-02	50 мм	68078,74	186,62	220,12	0,00	67672,00	19,2

Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов

Измеритель: **100 м шва**

07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов	3473,69	1037,32	41,81	0,00	2394,56	85,8

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений

Измеритель: **100 м³ сборных железобетонных конструкций**

	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:						
07-02-001-01 *(403-9022)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	82842,72 -	16170,17 -	33069,45 -	4036,93 -	33603,10 *(100)*	1448,94 -
07-02-001-02 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	56606,99 -	9567,24 -	19010,34 -	2321,40 -	28029,41 *(100)*	857,28 -
07-02-001-03 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	47827,25 -	7633,44 -	17648,92 -	2157,72 -	22544,89 *(100)*	684 -
07-02-001-04 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	42644,22 -	6310,31 -	16866,04 -	1842,34 -	19467,87 *(100)*	565,44 -
07-02-001-05 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	37145,34 -	5762,47 -	13656,80 -	1538,72 -	17726,07 *(100)*	516,35 -
	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:						
07-02-001-06 *(403-9022)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	74626,48 -	11159,11 -	35366,38 -	4218,08 -	28100,99 *(100)*	976,3 -
07-02-001-07 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	51692,40 -	7051,97 -	20834,92 -	2453,06 -	23805,51 *(100)*	616,97 -
07-02-001-08 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	42252,86 -	5632,93 -	18361,70 -	2157,06 -	18258,23 *(100)*	492,82 -
07-02-001-09 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	37511,86 -	4690,87 -	17984,47 -	1894,06 -	14836,52 *(100)*	410,4 -
07-02-001-10 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	30989,06 -	3975,47 -	14189,08 -	1564,16 -	12824,51 *(100)*	347,81 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:						
07-02-001-11 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	36548,13 -	5576,93 -	21343,54 -	2551,85 -	9627,66 *(100)*	487,92 -
07-02-001-12 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	31519,13 -	4313,00 -	19638,68 -	2017,46 -	7567,45 *(100)*	377,34 -
07-02-001-13 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	29591,69 -	3713,61 -	18993,24 -	1962,80 -	6884,84 *(100)*	324,9 -
07-02-001-14 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	26237,08 -	3739,67 -	16608,11 -	1697,91 -	5889,30 *(100)*	327,18 -
07-02-001-15 *(403-9022)*	Установка панелей перегородок (ненесущих) *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	39545,11 -	5537,84 -	18695,10 -	2208,38 -	15312,17 *(100)*	484,5 -
	Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений Измеритель: **100 м³ сборных железобетонных конструкций**						
	Установка опор из плит и колец диаметром:						
07-02-002-01 *(403-9022)*	до 1000 мм *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	36619,72 -	5897,22 -	29076,89 -	2719,39 -	1645,61 *(100)*	547,56 -
07-02-002-02 *(403-9022)*	более 1000 мм *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	24917,75 -	3594,60 -	19859,35 -	1622,13 -	1463,80 *(100)*	329,78 -
	Установка в сооружениях:						
07-02-002-03 *(403-9022)*	угловых лотков сечением до 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	147056,90 -	38052,70 -	55641,53 -	6464,90 -	53362,67 *(100)*	3409,74 -
07-02-002-04 *(403-9022)*	угловых лотков сечением более 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	109289,72 -	28192,84 -	39444,54 -	4537,07 -	41652,34 *(100)*	2526,24 -
07-02-002-05 *(403-9022)*	прямоугольных лотков сечением до 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	43143,92 -	9927,50 -	26064,76 -	2937,57 -	7151,66 *(100)*	910,78 -
07-02-002-06 *(403-9022)*	прямоугольных лотков сечением более 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	23290,66 -	5309,62 -	14013,99 -	1591,75 -	3967,05 *(100)*	481,38 -
	Установка лотков между сооружениями сечением:						
07-02-002-07 *(403-9022)*	до 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	35686,18 -	10078,47 -	21894,38 -	2372,82 -	3713,33 *(100)*	924,63 -
07-02-002-08 *(403-9022)*	более 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	29002,71 -	8056,09 -	17449,37 -	1869,66 -	3497,25 *(100)*	730,38 -
	Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка железобетонных колонн:						
07-02-003-01 *(403-9020)*	в стаканы фундаментов *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	23258,39 -	5424,65 -	14884,96 -	1228,56 -	2948,78 *(100)*	486,08 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-003-02 *(403-9020)*	на нижестоящие колонны *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	26977,96 -	4685,39 -	17965,05 -	1470,08 -	4327,52 *(100)*	409,92 -
07-02-003-03 *(403-9020)*	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	25140,65 -	5793,68 -	18511,72 -	1548,38 -	835,25 *(100)*	493,92 -
	Укладка:						
07-02-003-04 *(403-9020)*	балок *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8310,24 -	2721,24 -	4670,50 -	363,59 -	918,50 *(100)*	231,99 -
07-02-003-05 *(403-9020)*	ригелей *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	26615,29 -	5876,87 -	7219,28 -	555,03 -	13519,14 *(100)*	508,38 -
	Установка капителей стен:						
07-02-003-06 *(403-9020)*	водосборного бассейна *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	32410,47 -	5176,42 -	16139,76 -	1298,26 -	11094,29 *(100)*	452,88 -
07-02-003-07 *(403-9020)*	каркаса градирен *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	44780,59 -	10010,28 -	20683,90 -	1607,71 -	14086,41 *(100)*	875,79 -
07-02-003-08 *(403-9020)*	Укладка плит покрытия *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	17984,64 -	2279,32 -	4815,10 -	364,89 -	10890,22 *(100)*	204,24 -

Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна

Измеритель: **100 м³ сборных изделий**

	Монтаж стен силосов из блоков:						
07-03-001-01 *(403-9022)*	объемных с болтовым соединением *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	53946,93 -	5345,58 -	22854,12 -	1158,83 -	25747,23 *(100)*	490,42 -
07-03-001-02 *(403-9022)*	объемных с безболтовым соединением *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	49851,01 -	4988,39 -	23296,47 -	1179,70 -	21566,15 *(100)*	457,65 -
07-03-001-03 *(403-9022)*	криволинейных диаметром 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	116842,81 -	7659,23 -	42008,71 -	2570,55 -	67174,87 *(100)*	694,4 -
07-03-001-04 *(403-9022)*	полигональных *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	75191,45 -	5322,69 -	31571,51 -	1961,34 -	38297,25 *(100)*	488,32 -
07-03-001-05 *(403-9022)*	криволинейных диаметром 18 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	83889,16 -	13540,79 -	39321,47 -	1781,29 -	31026,90 *(100)*	1198,3 -
07-03-001-06 *(403-9022)*	Монтаж стен бункеров мельниц *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	78852,17 -	7353,14 -	24028,05 -	1222,38 -	47470,98 *(100)*	650,72 -
	Установка:						
07-03-001-07 *(403-9022)*	воронки с доборными (карнизными) элементами *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	33852,65 -	7699,63 -	18351,24 -	988,54 -	7801,78 *(100)*	732,6 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-03-001-08 *(403-9022)*	колонн подсилосного этажа *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	46781,60 -	6103,12 -	32593,39 -	1342,06 -	8085,09 *(100)*	553,32 -
07-03-001-09 *(403-9022)*	наклонного днища *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	25003,96 -	7393,41 -	11008,84 -	486,69 -	6601,71 *(100)*	602,56 -

Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:						
07-04-001-01 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	26499,26 -	4161,43 -	7469,11 -	709,81 -	14868,72 *(100)*	364,08 -
07-04-001-02 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	22468,15 -	4261,33 -	8776,69 -	895,54 -	9430,13 *(100)*	381,84 -
07-04-001-03 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	29410,18 -	4351,74 -	7871,41 -	699,37 -	17187,03 *(100)*	380,73 -
07-04-001-04 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	27003,26 -	4578,20 -	9082,26 -	870,10 -	13342,80 *(100)*	405,15 -
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:						
07-04-001-05 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	25013,26 -	3684,74 -	7373,81 -	633,45 -	13954,71 *(100)*	314,13 -
07-04-001-06 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	16708,07 -	3281,20 -	8385,99 -	787,14 -	5040,88 *(100)*	297,48 -
07-04-001-07 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	24330,27 -	3641,26 -	6758,77 -	573,25 -	13930,24 *(100)*	318,57 -
07-04-001-08 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	18667,84 -	3415,88 -	7487,95 -	684,90 -	7764,01 *(100)*	309,69 -
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:						
07-04-001-09 *(403-9022)*	с подвалами *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	16435,77 -	3363,52 -	9283,39 -	922,51 -	3788,86 *(100)*	308,58 -
07-04-001-10 *(403-9022)*	с полуподвалами *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	22575,13 -	3602,17 -	12980,39 -	1362,74 -	5992,57 *(100)*	338,55 -

Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Сборка и установка колонн при массе блока:						
07-04-002-01 *(403-9022)*	50-65 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	84249,59 -	8513,12 -	49738,22 -	1989,37 -	25998,25 *(100)*	656,37 -
07-04-002-02 *(403-9022)*	80-120 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	88371,12 -	8786,27 -	56081,34 -	2500,98 -	23503,51 *(100)*	677,43 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-04-002-03 *(403-9022)*	125-150 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	92904,78 -	11189,60 -	56332,98 -	2340,20 -	25382,20 *(100)*	840,06 -
07-04-002-04 *(403-9022)*	155-175 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	101499,04 -	10831,16 -	56602,28 -	2340,05 -	34065,60 *(100)*	813,15 -
07-04-002-05 *(403-9022)*	более 175 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	91162,77 -	10628,56 -	56510,91 -	2354,10 -	24023,30 *(100)*	797,94 -
Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок							
	Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**						
	Установка ригелей массой:						
07-04-003-01 *(403-9022)*	до 20 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	54059,40 -	10662,06 -	24660,17 -	532,96 -	18737,17 *(100)*	762,12 -
07-04-003-02 *(403-9022)*	более 20 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	45295,83 -	7833,76 -	22888,31 -	512,61 -	14573,76 *(100)*	588,12 -
	Установка:						
07-04-003-03 *(403-9022)*	балок массой до 7 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	43024,04 -	4591,08 -	25530,39 -	617,18 -	12902,57 *(100)*	421,2 -
07-04-003-04 *(403-9022)*	распорок до 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	74458,68 -	7790,04 -	58001,94 -	1425,31 -	8666,70 *(100)*	600,62 -
Таблица 07-04-004. Укладка плит							
	Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**						
	Укладка плит:						
07-04-004-01 *(403-9022)*	перекрытий *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	23002,00 -	1930,39 -	13113,58 -	295,73 -	7958,03 *(100)*	177,1 -
07-04-004-02 *(403-9022)*	покрытий *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	32115,73 -	2748,79 -	24494,69 -	589,11 -	4872,25 *(100)*	249,21 -
Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей							
	Измеритель: **100 м² сборных конструкций**						
	Установка стеновых панелей:						
07-04-005-01 *(403-9021)*	наружных *Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	10246,32 -	651,73 -	9167,40 -	224,37 -	427,19 *(100)*	62,01 -
07-04-005-02 *(403-9021)*	внутренних *Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	18160,78 -	1088,49 -	16155,47 -	402,88 -	916,82 *(100)*	94,16 -
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц							
	Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**						
07-04-006-01 *(403-9022)*	Сборка и установка лестниц *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	104220,09 -	9460,62 -	69766,03 -	1963,28 -	24993,44 *(100)*	760,5 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 07-04-007. Установка бункеров

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Установка бункеров:						
07-04-007-01	одиночных из двух панелей с двумя вставками	95089,62	13356,95	64434,59	3328,67	17298,08	1138,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-007-02	спаренных из двух панелей	94525,69	10663,63	66338,61	2920,94	17523,45	909,09
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

07-04-008-01	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)	39660,07	3659,31	27255,01	740,92	8745,75	331,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подраздел 5.1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка блоков стен подвалов массой:						
07-05-001-01	до 0,5 т	4366,11	555,35	2742,19	284,16	1068,57	52,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-02	до 1 т	6189,59	779,32	3857,77	393,90	1552,50	74,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-03	до 1,5 т	9593,71	1120,19	6152,72	602,20	2320,80	104,01
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-04	более 1,5 т	14108,18	1397,95	9403,68	815,69	3306,55	129,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.2. КОЛОННЫ

Таблица 07-05-004. Установка колонн

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн в стаканы фундаментов массой:						
07-05-004-01	до 2 т	22502,29	5331,58	12237,55	1425,99	4933,16	495,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-02	до 3 т	26734,07	6499,58	15301,33	1756,19	4933,16	582,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-004-03 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	30164,34 -	7358,23 -	17872,95 -	2039,87 -	4933,16 *(100)*	659,34 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-04 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	32392,80 -	11725,49 -	10976,58 -	1180,90 -	9690,73 *(100)*	969,85 -
07-05-004-05 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	35070,86 -	13638,97 -	13876,79 -	1496,83 -	7555,10 *(100)*	1128,12 -
07-05-004-06 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	38028,05 -	14789,94 -	15713,26 -	1699,62 -	7524,85 *(100)*	1223,32 -
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	36395,23 -	9878,51 -	20346,06 -	2214,45 -	6170,66 *(100)*	829,43 -
07-05-004-08 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	45396,99 -	12381,37 -	26918,85 -	2953,30 -	6096,77 *(100)*	1055,53 -

Подраздел 5.3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка балок ростверка массой:						
07-05-007-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8008,35 -	2053,06 -	5256,86 -	557,62 -	698,43 *(100)*	177,6 -
07-05-007-02 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	13985,71 -	3310,55 -	9635,67 -	1093,04 -	1039,49 *(100)*	286,38 -
	Укладка балок перекрытий массой:						
07-05-007-03 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6670,68 -	1561,96 -	4851,18 -	553,09 -	257,54 *(100)*	141,61 -
07-05-007-04 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9712,23 -	2480,76 -	6973,93 -	795,10 -	257,54 *(100)*	224,91 -
	Укладка ригелей массой:						
07-05-007-05 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8319,01 -	2296,01 -	5425,99 -	609,50 -	597,01 *(100)*	192,78 -
07-05-007-06 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12011,01 -	3458,19 -	7551,20 -	800,77 -	1001,62 *(100)*	290,36 -
07-05-007-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	37262,67 -	6577,18 -	10638,34 -	1052,68 -	20047,15 *(100)*	552,24 -
07-05-007-08 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	73320,07 -	8277,69 -	14571,75 -	1452,09 -	50470,63 *(100)*	695,02 -
07-05-007-09 *(403-9020)*	до 6 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	76985,46 -	9317,67 -	17197,16 -	1722,64 -	50470,63 *(100)*	782,34 -
07-05-007-10 *(403-9020)*	Укладка перемычек массой до 0,3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	1650,08 -	185,08 -	1290,99 -	147,19 -	174,01 *(100)*	17,61 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Таблица 07-05-011. Установка панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-011-01 *(403-9020)*	по контуру площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8414,05 -	2480,76 -	3898,26 -	423,24 -	2035,03 *(100)*	224,91 -
07-05-011-02 *(403-9020)*	по контуру площадью до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14422,54 -	3819,58 -	7454,53 -	813,09 -	3148,43 *(100)*	346,29 -
07-05-011-03 *(403-9020)*	по контуру площадью до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	17472,08 -	4292,10 -	9698,67 -	1055,11 -	3481,31 *(100)*	389,13 -
07-05-011-04 *(403-9020)*	по контуру площадью до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	22068,73 -	5336,31 -	12492,70 -	1360,02 -	4239,72 *(100)*	483,8 -
07-05-011-05 *(403-9020)*	на 2 стороны площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10385,09 -	2310,79 -	3929,93 -	423,24 -	4144,37 *(100)*	207,06 -
07-05-011-06 *(403-9020)*	на 2 стороны площадью до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16899,55 -	3587,65 -	6950,41 -	736,10 -	6361,49 *(100)*	313,88 -
	Установка панелей ребристых площадью:						
07-05-011-07 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6285,21 -	1271,16 -	4474,74 -	490,19 -	539,31 *(100)*	116,62 -
07-05-011-08 *(403-9020)*	до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7426,46 -	1608,40 -	5278,75 -	583,40 -	539,31 *(100)*	147,56 -
07-05-011-09 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9212,47 -	1958,62 -	6450,04 -	712,59 -	803,81 *(100)*	179,69 -
	Установка панелей типа «ТТ» площадью:						
07-05-011-10 *(403-9020)*	до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	24896,04 -	6028,40 -	10281,56 -	794,45 -	8586,08 *(100)*	513,93 -
07-05-011-11 *(403-9020)*	до 30 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	30417,25 -	7070,02 -	13733,72 -	1180,74 -	9613,51 *(100)*	602,73 -
07-05-011-12 *(403-9020)*	до 40 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	39962,37 -	8853,80 -	20131,61 -	1587,28 -	10976,96 *(100)*	754,8 -

Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка площадок массой:						
07-05-014-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9526,34 -	2060,73 -	6827,53 -	760,74 -	638,08 *(100)*	186,83 -
07-05-014-02 *(403-9020)*	более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	13592,27 -	3147,45 -	9806,74 -	1098,71 -	638,08 *(100)*	282,03 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка маршей:						
07-05-014-03 *(403-9020)*	без сварки массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11108,43 -	2220,36 -	8080,65 -	924,13 -	807,42 *(100)*	208,68 -
07-05-014-04 *(403-9020)*	без сварки массой более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12741,10 -	2853,62 -	9462,89 -	1071,16 -	424,59 *(100)*	261,8 -
07-05-014-05 *(403-9020)*	со сваркой массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12997,10 -	2699,83 -	7962,00 -	909,71 -	2335,27 *(100)*	241,92 -
07-05-014-06 *(403-9020)*	Установка маршей-площадок массой более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	22308,05 -	5112,95 -	15662,67 -	1743,06 -	1532,43 *(100)*	458,15 -

Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

Измеритель: **100 м ступеней**

	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:						
07-05-015-01 *(403-9043)*	гладких *Ступени железобетонные, (м)*	1638,31 -	1283,15 -	194,35 -	9,56 -	160,81 *(100)*	117,72 -
07-05-015-02 *(403-9043)*	с мозаичным покрытием *Ступени железобетонные, (м)*	1786,31 -	1413,84 -	201,49 -	9,56 -	170,98 *(100)*	129,71 -

Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений

Измеритель: **100 м ограждения**

	Устройство металлических ограждений:						
07-05-016-01	с поручнями из твердолиственных пород	31390,50	2279,57	355,70	6,65	28755,23	191,4
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород	29002,33	1703,94	355,70	6,65	26942,69	147,4
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида	26935,87	709,75	355,70	6,65	25870,42	62,81
07-05-016-04	без поручней	25351,61	515,85	330,10	6,16	24505,66	45,65

Подраздел 5.6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-05-021. Установка блоков

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка цокольных блоков массой:						
07-05-021-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7920,44 -	1068,64 -	4144,17 -	394,55 -	2707,63 *(100)*	94,57 -
07-05-021-02 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11044,08 -	1668,22 -	5853,85 -	587,45 -	3522,01 *(100)*	147,63 -
07-05-021-03 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14198,71 -	2195,03 -	7757,77 -	762,03 -	4245,91 *(100)*	194,25 -
	Установка блоков наружных стен массой:						
07-05-021-04 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11174,95 -	2101,30 -	6542,74 -	735,29 -	2530,91 *(100)*	192,78 -
07-05-021-05 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15157,28 -	3035,21 -	9340,58 -	1049,92 -	2781,49 *(100)*	278,46 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-021-06 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	17616,18 -	3583,32 -	11084,32 -	1246,06 -	2948,54 *(100)*	324,87 -
	Установка блоков внутренних стен массой:						
07-05-021-07 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9792,22 -	1790,00 -	6018,48 -	686,17 -	1983,74 *(100)*	164,22 -
07-05-021-08 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14253,58 -	2814,71 -	8995,73 -	1025,61 -	2443,14 *(100)*	258,23 -
07-05-021-09 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16933,35 -	3360,18 -	10872,50 -	1239,58 -	2700,67 *(100)*	304,64 -
	Установка парапетных блоков массой:						
07-05-021-10 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12214,45 -	2022,19 -	6763,47 -	749,23 -	3428,79 *(100)*	174,93 -
07-05-021-11 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	13457,44 -	2379,86 -	7391,25 -	821,36 -	3686,33 *(100)*	205,87 -
07-05-021-12 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20574,75 -	4044,38 -	12099,26 -	1344,94 -	4431,11 *(100)*	349,86 -
07-05-021-13 *(403-9020)*	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8643,37 -	1870,47 -	4697,90 -	514,99 -	2075,00 *(100)*	159,46 -

Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-01 *(403-9020)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	25008,20 -	3954,68 -	12954,25 -	1110,87 -	8099,27 *(100)*	342,1 -
07-05-022-02 *(403-9020)*	до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	33665,16 -	5455,16 -	17793,43 -	1375,26 -	10416,57 *(100)*	471,9 -
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-03 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	35536,42 -	3455,88 -	7814,76 -	857,18 -	24265,78 *(100)*	305,83 -
07-05-022-04 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	43988,47 -	4573,56 -	12285,68 -	1331,17 -	27129,23 *(100)*	404,74 -
07-05-022-05 *(403-9020)*	до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	68533,65 -	5960,30 -	16557,60 -	1780,02 -	46015,75 *(100)*	527,46 -
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-06 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14269,20 -	3177,73 -	6939,09 -	765,76 -	4152,38 *(100)*	274,89 -
07-05-022-07 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	23049,62 -	4474,18 -	11907,52 -	1290,15 -	6667,92 *(100)*	387,04 -
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-08 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	22077,56 -	5915,25 -	12995,05 -	1429,56 -	3167,26 *(100)*	511,7 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-022-09	до 10 м²	34868,64	8556,48	21338,34	2335,21	4973,82	740,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-10	до 15 м²	47454,51	11197,71	29664,85	3239,08	6591,95	968,66
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка стеновых панелей внутренних площадью:						
07-05-023-01	до 6 м²	13276,19	2774,75	5856,67	656,51	4644,77	242,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-02	до 10 м²	16553,05	3318,81	8053,51	889,44	5180,73	290,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-03	до 15 м²	19332,54	3781,27	9848,51	1080,07	5702,76	330,82
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-04	до 25 м²	22247,81	5032,63	10779,79	1181,06	6435,39	440,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка диафрагм жесткости высотой:						
07-05-023-05	до 3,6 м, площадью до 10 м²	83888,66	12273,73	18949,22	1954,76	52665,71	1030,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-06	до 3,6 м, площадью до 15 м²	98985,23	14939,19	25950,55	2712,91	58095,49	1254,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-07	до 4,8 м, площадью до 10 м²	100863,55	15746,09	19185,86	1942,12	65931,60	1322,09
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-08	до 4,8 м, площадью до 15 м²	115051,95	18382,37	26303,50	2705,94	70366,08	1543,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-09	до 4,8 м, площадью до 25 м²	125582,60	20799,62	32334,88	3349,31	72448,10	1746,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка перегородок крупнопанельных:						
07-05-024-01	железобетонных площадью до 6 м²	9818,33	1980,92	4248,34	464,58	3589,07	171,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-02	железобетонных площадью до 10 м²	11746,20	2393,61	5462,64	596,85	3889,95	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-03	гипсобетонных площадью до 6 м²	12005,18	2544,93	4632,50	509,64	4827,75	220,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-04	гипсобетонных площадью до 10 м²	16209,94	3315,29	6776,50	739,50	6118,15	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-024-05	гипсобетонных площадью до 15 м²	19433,12	4099,41	7435,41	817,15	7898,30	354,62
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-01	до 5 м²	5697,36	1308,25	3252,66	359,05	1136,45	113,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-02	до 10 м²	15694,03	2393,61	8449,39	914,08	4851,03	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-03	до 5 м²	6038,96	1101,23	3796,21	432,81	1141,52	101,03
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-04	до 10 м²	10732,52	1712,17	7175,82	818,12	1844,53	157,08
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м² в зданиях:						
07-05-030-05	панельных	15859,29	3617,93	10072,84	1136,48	2168,52	312,97
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-06	кирпичных и блочных	27665,67	6264,99	19656,78	2217,37	1743,90	574,77
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-07	Установка разделительных стенок площадью до 5 м²	7755,94	1600,19	5537,18	618,25	618,57	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-08	Установка экранов ограждений площадью до 10 м²	8116,11	1294,45	5671,29	632,84	1150,37	120,19
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит парапета массой:						
07-05-030-09	до 0,5 т	3419,12	510,58	1911,30	205,22	997,24	46,29
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-10	более 0,5 т	5764,71	857,40	3269,98	347,22	1637,33	79,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	4080,85	1336,01	447,87	51,06	2296,97	122,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков

Измеритель: **100 шт.**

	Установка объемных:						
07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5	88169,00	11408,98	56987,94	4076,44	19772,08	1022,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5	110302,65	14552,33	70494,67	5089,74	25255,65	1273,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12	148979,04	13797,67	102422,37	4523,34	32759,00	1193,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12	188082,64	18832,51	130727,86	5764,04	38522,27	1629,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Измеритель: **100 шт.**

07-05-035-01	Установка сантехкабин	18205,85	3331,71	11154,77	1240,76	3719,37	298,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-02	Установка сантехподдонов	12215,19	1713,17	5532,22	630,73	4969,80	153,51
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка шахт лифта массой:						
07-05-035-03	до 2,5 т	12344,91	2906,19	8059,96	892,68	1378,76	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-04	более 2,5 т	17184,93	3855,74	11177,81	1244,93	2151,38	318,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка вентиляционных блоков массой:						
07-05-035-05	до 1 т	8388,01	1704,57	6196,20	706,43	487,24	158,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-06	до 2,5 т	11471,67	2460,73	8391,46	956,71	619,48	228,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-07	более 2,5 т	18352,56	4088,40	13428,90	1531,03	835,26	379,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Присоединение и испытание:						
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях	2184,45	1438,56	309,25	0,00	436,64	108
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках	4573,42	2846,07	184,00	0,00	1543,35	249
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин	2480,31	2480,31	0,00	0,00	0,00	217

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании

Измеритель: **100 м шва**

	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:						
07-05-038-01	крупнопанельных	1220,64	436,36	17,22	0,00	767,06	39,1
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных	1614,75	572,43	11,07	0,00	1031,25	53,8

Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Измеритель: **100 м шва**

07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	1174,93	69,00	152,66	0,00	953,27	6,33
	Устройство герметизации стеновых панелей:						
07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1266,95	37,59	119,14	0,00	1110,22	3,7
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1427,83	116,26	344,13	0,00	967,44	11,2
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный	628,17	43,46	121,86	0,00	462,85	4,24
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный	1251,65	90,30	244,22	0,00	917,13	8,81
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:						
07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой	2460,23	204,81	689,38	44,33	1566,04	18,79
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей	2420,19	219,42	952,30	81,30	1248,47	20,13
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:						
07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой	1895,70	193,48	698,16	49,77	1004,06	17,75
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей	2300,32	230,64	888,38	66,56	1181,30	21,16
	Устройство вертикального стыка:						
07-05-039-10	водоотбойной ленты	359,90	113,36	234,18	0,00	12,36	10,4
07-05-039-11	водоотводящего фартука	37,07	11,31	24,38	0,00	1,38	1,05
	Устройство солнцезащиты:						
07-05-039-12	полимерцементным составом	657,37	206,88	407,54	0,00	42,95	18,1
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	104,34	11,11	29,79	0,00	63,44	1,07
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	222,49	83,28	0,00	0,00	139,21	7,37
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	393,00	344,49	12,30	0,00	36,21	29,8
	Изоляция шахт лифтов:						
07-05-039-16	паклей просмоленой	1297,41	254,25	24,59	0,00	1018,57	22,5
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя	7378,67	322,05	30,74	0,00	7025,88	28,5
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:						
07-05-039-18	насухо	3014,56	45,13	13,53	0,00	2955,90	4,14
07-05-039-19	на мастике	3235,53	70,09	15,99	0,00	3149,45	6,43

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Измеритель: **100 м² площади застройки**

	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:						
07-05-043-01	на первые 9 этажей	36552,72	0,00	36552,72	6708,02	0,00	0
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01	7048,73	0,00	7048,73	1293,56	0,00	0
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:						
07-05-043-03	одноэтажных	3655,10	0,00	3655,10	670,77	0,00	0
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м	18326,71	0,00	18326,71	3363,25	0,00	0
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04	3524,37	0,00	3524,37	646,78	0,00	0

Подраздел 5.11. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-045-01 *(403-9020)*	по контуру площадью до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	23621,87 -	4961,94 -	7741,79 -	824,44 -	10918,14 *(100)*	439,11 -
07-05-045-02 *(403-9020)*	по контуру площадью до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	27777,60 -	5701,53 -	10110,40 -	1082,99 -	11965,67 *(100)*	504,56 -
07-05-045-03 *(403-9020)*	по контуру площадью до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	34807,49 -	7194,15 -	12212,52 -	1297,12 -	15400,82 *(100)*	636,65 -
07-05-045-04 *(403-9020)*	на две стороны площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16780,32 -	2723,91 -	4749,97 -	521,64 -	9306,44 *(100)*	249,9 -
07-05-045-05 *(403-9020)*	на две стороны площадью до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	22416,69 -	3524,19 -	7626,58 -	830,11 -	11265,92 *(100)*	323,32 -
	Установка панелей покрытий ребристых площадью:						
07-05-045-06 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10262,30 -	3026,41 -	4698,79 -	485,49 -	2537,10 *(100)*	261,8 -
07-05-045-07 *(403-9020)*	до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	13968,87 -	3893,06 -	5803,50 -	599,93 -	4272,31 *(100)*	336,77 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей							
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-01	до 6 м²	38211,91	5739,92	8154,19	877,77	24317,80	502,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-02	до 15 м²	48151,71	7067,40	12654,20	1354,51	28430,11	618,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-03	до 20 м²	67773,64	7829,82	14875,59	1590,53	45068,23	677,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-04	до 6 м²	26307,81	7414,70	14798,69	1616,95	4094,42	641,41
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-05	до 10 м²	34611,75	9051,71	20810,02	2289,82	4750,02	783,02
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-06	до 15 м²	46629,92	11954,31	29539,58	3247,51	5136,03	1034,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стеновых внутренних площадью:						
07-05-046-07	до 10 м²	44271,19	10948,58	9384,36	1008,91	23938,25	905,59
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-08	до 15 м²	57437,35	14522,99	11445,20	1227,75	31469,16	1201,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Устройство непроходных каналов:						
07-06-001-01	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту	21610,34	4113,75	9097,63	904,52	8398,96	372,96
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-02	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	20548,12	3363,23	8633,02	851,84	8551,87	286,72
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-03	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	26827,77	3789,64	9966,20	986,74	13071,93	351,87
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов							
	Измеритель: **100 м³ бетонных и железобетонных конструкций**						
	Устройство камер со стенками:						
07-06-002-01 *(403-9022)*	из бетонных блоков *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	116311,82 -	10216,43 -	11571,40 -	1263,73 -	94523,99 *(52,8)*	926,24 -
07-06-002-02 *(403-9022)*	из монолитного бетона *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	181033,59 -	9353,84 -	5291,61 -	406,87 -	166388,14 *(14)*	879,12 -
	Устройство неподвижных щитовых опор:						
07-06-002-03 *(403-9022)*	из монолитного железобетона *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	118695,70 -	9610,99 -	2911,20 -	172,80 -	106173,51 *(10)*	871,35 -
07-06-002-04 *(403-9022)*	из сборных железобетонных конструкций *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	25350,03 -	3317,16 -	8665,78 -	998,54 -	13367,09 *(84)*	308 -
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:						
07-06-002-05 *(403-9020)*	до 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	1258,35 -	1038,36 -	129,94 -	14,43 -	90,05 *(100)*	91,89 -
07-06-002-06 *(403-9020)*	до 1 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8065,33 -	1216,22 -	6681,87 -	861,89 -	167,24 *(100)*	107,63 -
07-06-002-07 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9003,76 -	1354,19 -	7321,53 -	944,39 -	328,04 *(100)*	119,84 -
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов							
	Измеритель: **100 м канала**						
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:						
07-06-003-01 *(103-9103)*	вдоль труб асбестоцементных *Трубы дренажные, (м)*	21305,02 -	1416,74 -	634,61 -	81,70 -	19253,67 *(102)*	151,2 -
07-06-003-02 *(103-9103)*	вдоль труб керамических *Трубы дренажные, (м)*	16273,27 -	1274,32 -	1,23 -	0,00 -	14997,72 *(102)*	136 -
07-06-003-03 *(103-9103)*	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных *Трубы дренажные, (м)*	39767,67 -	6233,44 -	1344,34 -	164,67 -	32189,89 *(102)*	641,3 -
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
Таблица 07-07-001. Устройство стен							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:						
07-07-001-01 *(104-9082)*	глухих *Панели стеновые асбестоцементные, (м²)*	8983,89 -	1924,00 -	2972,79 -	286,92 -	4087,10 *(97)*	159,14 -
07-07-001-02 *(104-9082)*	с окнами *Панели стеновые асбестоцементные, (м²)*	7517,88 -	1627,70 -	3046,25 -	295,35 -	2843,93 *(97)*	149,33 -
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:						
07-07-001-03	стальным	5211,63	702,13	96,45	4,70	4413,05	71,5
07-07-001-04	деревянным	5043,74	694,01	84,69	4,21	4265,04	71,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
07-07-002-01	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	3283,96	584,60	1446,79	110,39	1252,57	54,28
(104-9120)	*Плиты покрытий асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(99)*	-
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м²	1429,36	505,78	849,17	69,05	74,41	44,25
(101-9914)	*Подкладки асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(98,3)*	-
	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:						
07-07-003-02	от 5 до 10 м²	840,68	201,96	534,13	56,57	104,59	18,31
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-07-003-03	от 10 до 15 м²	578,63	123,87	350,17	36,15	104,59	11,23
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83							
	Измеритель: **100 м² перегородок**						
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	20772,46	1185,67	280,40	13,45	19306,39	110,09
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами							
	Измеритель: **100 шт. проемов**						
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	22085,27	3065,43	179,03	6,48	18840,81	274,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей							
	Измеритель: **100 м² площади заделок**						
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	25875,65	3914,71	278,70	13,62	21682,24	377,14
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов							
	Измеритель: **100 м² асбестоцементного листа**						
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	5199,34	77,67	519,03	25,29	4602,64	7,39
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов							
	Измеритель: **100 м³ по наружному обмеру блоков**						
	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой:						
07-07-008-01	до 90 м	3704,22	567,01	3137,21	307,50	0,00	53,95
07-07-008-02	до 150 м	5066,66	567,01	4499,65	323,06	0,00	53,95
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен							
	Измеритель: **100 шт.**						
07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	782,33	353,63	11,07	0,00	417,63	34,5

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Подраздел 8.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-001-01	без изоляционной прокладки	16850,48	1716,44	191,39	8,59	14942,65	161,32
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой	19916,88	2342,72	227,12	10,37	17347,04	220,18
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-001-03	межкомнатных	31729,69	3293,72	363,45	17,02	28072,52	309,56
07-08-001-04	межквартирных	36202,49	4309,24	420,63	18,80	31472,62	356,43

Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:						
07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м	20524,58	2114,82	203,67	8,59	18206,09	194,02
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м	21593,03	2067,29	211,74	9,08	19314,00	189,66
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м	23419,56	2524,77	203,67	8,59	20691,12	228,9
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м	24496,48	2464,65	232,80	10,05	21799,03	223,45
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м	24789,15	2849,38	212,97	9,08	21726,80	258,33
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-06	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м	26871,02	2801,29	247,25	10,70	23822,48	253,97
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:							
07-08-003-01	без изоляции	14609,67	1454,90	203,67	8,59	12951,10	138,43
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-02	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм	17564,42	1900,96	224,96	9,73	15438,50	174,4
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-03	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм	18734,78	2257,39	230,11	9,89	16247,28	207,1
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-04	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм	19967,44	2197,99	243,33	10,54	17526,12	201,65
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 8.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:							
07-08-006-01	без изоляционной прокладки	17348,00	2066,47	174,78	7,29	15106,75	178,76
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой	20355,17	2331,07	215,66	9,24	17808,44	201,65
Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:							
07-08-006-03	межкомнатных	32080,15	3339,11	350,55	14,43	28390,49	288,85
07-08-006-04	межквартирных	36984,49	3880,92	383,60	16,05	32719,97	335,72

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные ... 3
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ... 3
Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ... 3
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок ... 3
Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов ... 4
Подраздел 1.2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ... 4
Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей ... 4
Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям ... 5
Подраздел 1.3. КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ ... 5
Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов ... 5
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов ... 7
Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов ... 8
Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей ... 8
Подраздел 1.4. БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ ... 9
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях ... 9
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций ... 11
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек ... 12
Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм ... 13
Подраздел 1.5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ... 17
Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П» ... 17
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств ... 19
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий ... 20
Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ... 23
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий ... 23
Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей ... 24
Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий ... 26
Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей ... 27
Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) ... 27
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором ... 27
Подраздел 1.7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ... 27
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов ... 27
Подраздел 1.8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ... 28
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок ... 28
Подраздел 1.9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ... 29
Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек ... 29
Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов ... 29
Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ ... 29
Таблица 07-01-054. Установка оград ... 29
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток ... 30
Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" ... 31
Подраздел 1.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ... 31
Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций ... 31
Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей ... 32
Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок ... 32
Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов ... 32
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ... 32
Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений ... 32
Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений ... 33
Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен ... 33
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ... 34
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна ... 34
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ... 35
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов ... 35
Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн ... 35
Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок ... 36
Таблица 07-04-004. Укладка плит ... 36

Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей 36
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц 36
Таблица 07-04-007. Установка бункеров 37
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств 37
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 37
Подраздел 5.1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ 37
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов 37
Подраздел 5.2. КОЛОННЫ 37
Таблица 07-05-004. Установка колонн 37
Подраздел 5.3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ 38
Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек 38
Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ 39
Таблица 07-05-011. Установка панелей 39
Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ 39
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей 39
Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней 40
Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений 40
Подраздел 5.6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ 40
Таблица 07-05-021. Установка блоков 40
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен 41
Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости 42
Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок 42
Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ 43
Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций 43
Подраздел 5.8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ 44
Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков 44
Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин 44
Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ 45
Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании 45
Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий 45
Подраздел 5.10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ 46
Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников 46
Подраздел 5.11. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ 46
Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий 46
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей 47
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 47
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов 47
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов 48
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов 48
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 48
Таблица 07-07-001. Устройство стен 48
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях 49
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок 49
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 49
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами 49
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей 50
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов 50
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 50
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен 50
Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 50

Подраздел 8.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ 50
Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях 50
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий 50
Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий 51
Подраздел 8.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 52
Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях 52

gost.e-ecolog.ru