ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0002-2-200

ЗДАНИЕ РЫБЫТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РМВ $\frac{600}{800}$

Альбом III

Заказные спецификации

Экземпляр соответствует
оригиналу Малахова /

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РШВ $\frac{600}{800}$

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I. Архитектурно-строительная, технологическая, санитарно-техническая, механическая и электротехническая части

Альбом II. С м е т ы

Альбом III. Заказные спецификации

Альбом I

Разработан институтом
Союзводоканалпроект

Утвержден В/О Союзводоканалниипроект
Приказ №239 от 13-XI-73
Вводится в действие по особому распоряжению

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-200

Здание ремонтных цехов с тремя механизированными ремонтными РМВ $\frac{600}{800}$

Содержание альбома

Листов Лист I

№ № п/п	Части проекта	Индекс	Количество листов	№ № стр.
1.	Технологическая и механическая	ТХ		
2.	Водопровод и канализация	ВК		
3.	Отопление и вентиляция	ОВ		
4.	Электротехническая	ЭЛ		
5.	Технологический контроль	ЭА		

Главный инженер Института Назаров

Главный инженер проекта Николаева

Институт
Союзводоканалпроект

г.Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РНБ $\frac{600}{800}$

Перечень заказных спецификаций 0-Тх технологической части

№ № п/п	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
I	2	3	4
I.	Технологическое оборудование	I-Тх	
2.	Подъемно-транспортное оборудование	2-Тх	
3.	Нестандартизированное оборудование	3-Тх	
4.	Трубопроводная арматура	4-Тх	
5.	Материалы	5-Тх	
6.	Насосное оборудование	6-Тх	

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РМВ $\frac{600}{800}$

Заказная спецификация I-ТХ на технологическое оборудование

Листов 1 лист 1

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость по смете	
									Един.	Общий	Един. (руб.)	Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Решетка механизированная вертикальная РМВ $\frac{600}{800}$ с эл.двигателем А02-II-6				шт	3		6I0	I830		
2.		Дробилка Д-3б с эл.двигателем А02-7I-4				агр.	I					

Гл.инж.проекта
Нач.отдела
Составил

Николаева
И грицкий
Рыженков

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РМВ $\frac{600}{800}$

Заказная спецификация 2-ТХ на подъемно-транспортное оборудование

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость по смете	
									Един.	Общий	Един. (руб.)	Общий (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Кран ручной подвесной I - 5,I - 4,5	ГОСТ 74I3-69			шт			350	350		

Гл.инж.проекта Николаева
Нач.отдела Игрицкий
Составил Рыженков

Институт
Сельводоканалпроект
г.Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-2-200

ЗДАНИЕ РЕАКТОР С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РМВ $\frac{600}{800}$

Заказная спецификация З-ТХ на нестандартизированное оборудование

Листов 2 Лист 1

Шифр	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Масса, кг	Вес в кг		Стоимость по смете	
									Един.	Общий	Един. (руб.)	Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вакуум-насос с эл.двигателем АО2-22-4	КВН-4			комп	I		240	240		
2.		Контейнеры для сброса емк. 0,25 м3				шт	3		I00	300		

0902-2-200 Альбом III

Листов 2 Листов 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.		Сортировочный стол I200 x I200 мм				шт	I		I00	I00		
4.		Заслонки в каналах на входе в здание				"	3		3,0	9,0		
5.		Заслонки в канале на выходе из зданий				"	3		8,5	I0,5		
6.		Затвор щитовой ручной 450 x 600	Тип.пр-т 3.90I-8 вып.5			"	6		39	234		

Гл.инж.проекта Николаева

Нач. отдела Игрицкий

Составил Рыженков

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РНБ $\frac{600}{800}$

Заказная спецификация 4-ТХ на трубопроводную арматуру

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика комплектующего оборудования, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг Един.	Вес в кг Общий	Стоимость по смете Един. (руб.)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Клапан обратный поворотный d_y = I50	I9ч16р			шт	I		82,0	82,0		
2.		Задвижки параллельные фланцевые d_y = 200	30ч6р			"	I		I26,0	I26,0		
3.		То же, d_y = I50	-"-			"	I		78,5	78,5		

Примечание: Оборудование и арматура должны поставляться с ответными фланцами, болтами и гайками.

Гл.инж.проекта Николаева
Нач.отдела Игрицкий
Составил Рыженков

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РМВ $\frac{600}{800}$

Заказная спецификация 5-ТХ на материалы

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг Един.	Вес в кг Общий	Стоимость по смете Един. (руб.)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Трубы стальные 2I9 х 6	ГОСТ I0704-63			п.м	7.0	ст.	3I,92	223,4I		
2.		То же, I59 х 5	-"-			"	7,0	"	I8,99	I32,93		
3.		Отводы крутоизогнутые $\mathcal{L} = 90^0$ $d_y = I50$	МСНI20-69 ММСС СССР			шт	3		6,I	I8,3		
4.		То же, $d_y = 200$	-"-			"	2		I4,8	29,6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.		Переход концентрический d_y = I50 x 65				шт	I		I,0	I,0		
6.		То же, d_y = I50 x 80				"	I		I,9	I,9		
7.		Переход эксцентричный d_y 200 x I00				"	I		5,84	5,84		
8.		Переход эксцентричный d_y 200 x I25				"	I		6,45	6,45		

Главный инженер проекта Николаева

Нач.отдела Игрицкий

Составил Рыженков

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972г.

Типовой проект
902-2-200

Здание решеток с тремя механизированными решетками
Рнв $\frac{600}{800}$

Заказная спецификация 6-ТХ на насосное оборудование

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры изолирующих и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг Един.	Вес в кг Общий	Стоимость по смете Един. (руб.)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Насос 4к-6а с эл.двигателем А02-8I-2				агрег.	I		530	530		
2.		Насос 5б-6 с эл.двигателем А02-8I-4				"	I		858	858		

Гл.инж.проекта Николаева
Нач.отдела Ягрецкий
Составил Рязанов

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972г.

Типовой проект

090-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РНВ $\frac{600}{800}$

Перечень заказных спецификаций О-ВК на водопровод и канализацию

Лис200 Лист

№ № п/п	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
1.	Трубопроводная арматура	I-ВК	
2.	Санитарные приборы	2-ВК	
3.	Материалы	3-ВК	

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

090-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

Рив $\frac{600}{500}$

Заказная спецификация I-ВК на трубопроводную арматуру

Листов 2 Лист I

№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость по смете	
									Един.	Общий	Един. (руб.)	Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вентиль запорный муфтовый d_y= 25	I5ч8р			шт	2		I,4	2,8		
2.		Кран водоразборный d_y = I5	ГОСТ 6906-58			"	I		0,37	0,37		
3.		Поливочный кран внутренний d_y25				комп	I					
4.		Вентиль запорный фланцевый d_y25	I5ч9р			шт	I		3,6	3,6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.		Задвижки параллельные фланцевые d у150	30ч6бр			шт	2		78,5	I57,0		
6.		Задвижки параллельные фланцевые d у=50	30ч6бр			"	2		I8,0	36,0		

Примечание: Оборудование и арматура должны поставляться с ответными фланцами, болтами и гайками.

Гл.инж.проекта Николаева
Нач.отдела Игрицкий
Составил Рыжков

Институт
Сельводоканалпроект
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

РНВ $\frac{600}{800}$

Заводская спецификация 2-ВК на санитарные приборы

Листов I Лист I

№ № п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, материалов, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество по	Материал	Вес в кг Единицы	Вес в кг Общий	Стоимость по смете Единицы (руб.)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Ребовина стальная эмалированная РСТО-I	ГОСТ 8631-57			шт	I					

Гл.инж.проекта Николаева

Нач.отдела Игрицкий

Составил Рыженков

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
090-2-200

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ

Рив $\frac{600}{800}$

Заказная спецификация З-ВК на материалы

Листов 2 Лист I

№ № п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг Един.	Вес в кг Общий	Стоимость по смете Един. (руб.)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Трубы чугунные d_y=50	ГОСТ 9525-6I			п.м	5	чуг.	I0,6	53,0		
2.		Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные d_y=25	ГОСТ 3262-62			"	40	ст.	2,39	95,60		
3.		То же, d_y=I5	-"-			"	5,0	ст.	I,28	6,40		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
4.		Трубы стальные I59 х 5	ГОСТ I0704-63			п.м	7,0	ст.	I8,99	I32,93		
5.		Трубы стальные 57х3	ГОСТ I0704-63			"	3,0	ст.	4,0	I2,0		
6.		Колено раструб-гладкий конец dу=50	ГОСТ 5525-6I			шт.	I		8,4	8,4		
7.		Патрубок фланец-гладкий конец dУ=50	-"-			"	2		6,2	I2,4		
8.		Переход концентрический dУ=50х25	МСН I20-69			"	I		0,2	0,2		
9.		Фланцы стальные плоские приварные dу=50	ГОСТ I255-67			шт	I		2,06	2,06		
I0.		Тройник раструбный dу= 50х50	ГОСТ 5525-6I			"	I		II,7	II,7		
II.		Сифон резьбин двухоборотный прямой dУ=50	ГОСТ 6924-69			"	I		4,6	4,6		
I2.		Резиновая прокладка у=50 ẟ = 3 мм				"	I					

Гл.инж.проекта Николаева

Нач.отдела Агрицкий

Составил Рыженкова

Институт
Сантехпроект
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 0902-2-200

" Здания решеток с ручными механизированными решетками Рив $\frac{600}{800}$ "

Перечень заказных спецификаций ЗСО на отопление и вентиляцию

№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
1	2	3	4
1	Заказная спецификация на оборудование	1-ЗВ	2
2	Заказная спецификация на нестандартизированное оборудование	2-ЗВ	2
3	Заказная спецификация на материалы отопительно-вентиляционных систем	3-ЗВ	5

Главный инженер проекта Устинова

Нач.отдела Поспелов

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 0902-2-200

" Здания решеток с тремя механизированными решетками РМВ $\frac{600}{800}$ "

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-ОВ

на оборудование Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, и № чертежа	№ позиций по техн. схеме	Завод-изготовитель (для импорт. оборуд. страна, фирма)	Ед. изм.	Количество	Материал	Вес (кг) един.	Вес (кг) общая	Стоимость по смете един. (руб.)	Стоимость по смете общая (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Теплоноситель перегретая вода 150°-70°, 110°-70°										
I		Центробежный вентиляторный агрегат ЦЧ-70 № 4 Л.0° с эл. двигателем АОЛ2-11-4 0,6квт 1400об/мин	А-4095-2			комп.	2		82	82		I резерв
2		Центробежный вентиляторный агрегат ЦЧ-70 № 4 Пр.0° с электродвигателем АОЛ2-11-4 0,6 квт 1410об/мин.	А-4095-2			"	2		82	82		I резерв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Кондиционер										
		-20°С КНС-5	КНС-5			шт	2	84,8	169,6			
		-30°С КНС-6	КНС-6			"	2	99,9	199,8			
		-40°С КНС-7	КНС-7			"	2	116,7	233,4			

Главный инженер проекта Уотинова

Нач.отдела Посылкин

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 0902-2-200

Здания решеток с тремя механизированными решетками РМВ 600/800

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ОВ

на нестандартизированное оборудование

Листов 2 Лист I

№ пп	Шифр	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог и № чертежа	№ позиций по техн. схеме	Завод-изготовитель (для импорт. оборуд. страна, фирма)	Един. изм.	Колич.	Материал	Вес (в кг) един.	Вес (в кг) общий	Стоимость по смете един. (руб.-коп.)	Стоимость по смете общая (руб.-коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Теплоноситель перегретая вода 150°-70°, 110°-70°с										
1		Кронштейн для крепления эл/б вентилятора к стене Установка У-92	ОВ-02-118.3			шт	I		I39	I39		
2		Кронштейн для крепления эл/б вентилятора к стене Установка У-97	ОВ-02.118.3			шт	I		I03	I03		

Альбом 3 2-ОВ Листов 2 Лист 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3		Проход вытяжной металлической трубы через стакан д-I000 Установка типа УП3-101 Т-800	2.494-1В1 ~~4.904-II~~			шт	I		II9,6	II9,6		
4		~~Колпак Т-800~~	~~4.904-II~~			~~шт~~	~~I~~		~~7,3~~	~~7,3~~		
5		Дефлектор Т-23	4.904-I2			"	I		86,2	86,2		
6		~~Блок Б60-П~~	~~4.904-II~~			~~"~~	~~2~~		~~I,87~~	~~3,74~~		
7		~~Лебедка Л 40-П~~	~~4.904-II~~			~~"~~	~~I~~		~~5~~	~~5~~		
8		Зонт Т-4	4.904-I2			"	I		5,6	5,6		
9		Гибкая вставка ВГВ-4	2.494-8			"	I		4,69	4,69		
I0		Патрубок Т-I д-400	ТВ-02-II9/65			"	I		3,8	3,8		
II		Грязевик Ду 40 МВН I280-I0	МВН I280-59			"	2		I2,6	25,2		

Главный инженер проекта Устинова

Нач. отдела Посыпкин.

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 0902-2-200

" Здания решеток с тремя механизированными решетками РМВ $\frac{600}{800}$ "

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ОВ

на материалы отопительных вентиляционных систем

Листов 5 Лист I

№№ пп	Шифр	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог и № чертежа	№ позиций по техн. схеме	Завод-изготовитель (для импорт. оборуд. страна, фирма)	Един. изм.	Количество	Материал	Вес (кг)		Стоимость по смете	
									един.	общий	един. (руб.)	общая (т.р.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Теплоноситель перегретая вода I50°-70°										
I		Вентиль Ру = I6 Ду = 50	I5с 58 Нж			шт	2		I3,5	27,0		
2		Труба I5	ГОСТ 3262-62			м	3		I,28	3,72		
3		Труба 25	ГОСТ 3262-62			м	I3		2,39	34,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		Труба 32 х 3	ГОСТ 10704-63			м	6		2,5	15,0		
5		Труба 57 х 3	ГОСТ 10704-63			м	1,4		4,0	5,6		
6		Манометр МБ-100 0-10 кгс/м2 с трехходовым краном КТХ	ГОСТ 8625-65			шт	2		-	-		
7		Термометр технический стеклянный ртутный тип А № 4-2^{0}-160-200 с защитной оправой тип А-200-200	ГОСТ 2823-59 ГОСТ 3826-59			шт	2		-	-		
8		Водомер д- 30				о	1		-	-		
9		Трос д- 3,1	ГОСТ 3070-66			м	5		0,034	0,17		
10		Сталь оцинкованная толщиной δ=1,5 мм для наружных воздуховодов	ГОСТ 3680-57									
		д - 800				м2	3,76		11,78	44,5		
		д - 400				м2	6,9		11,78	82,0		
		⋈ - 400х400				м2	7,2		11,78	85,0		
11		Сталь толстолистовая оцинкованная δ = 0,55										
		д - 200				м2	3		4,5	13,5		
		д-250				м2	0,8		4,5	3,6		
		д-315				м2	4		4,5	18,0		
		д-400				м2	1,8		4,5	8,1		

Альбом 3 3-ОВ Листов 5 Лист 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2		Сталь тонколистовая оцинкованная δ= I мм для зонта, переходов	ГОСТ 9075-56			м2	4,2		8	33,6		
I3		Ткань хлопчатобумажная брезентовая для мягких вставок	ГОСТ 7I30-54			м2	I,2		2,3	2,7		
I4		Вата минеральная δ= 40 мм				м3	0,I		-	-		

Теплоноситель вода II0°- 70°

I	Вентиль Ру I6 Ду50	I5с58нм	шт	2	I3,5	27,0
2	Труба I5	ГОСТ 3262-62	м	3	I,28	3,72
3	Труба 32	ГОСТ 3662-62	м	I3	3,09	39,0
4	Труба 33х3	ГОСТ I0704-63	м	6	2,6	I6,0
5	Труба 57 х 3	ГОСТ I0704-63	м	I,4	4,0	5,6
6	Манометр ОБМ-I00 0-I0 кгс/м2 с трехходовым краном КТК	ГОСТ 8625-65	шт	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.		Термометр технический стеклянный ртутный тип А В 4-2° -100-20 с защитной оправой тип А-200-200	ГОСТ 8623-59 ГОСТ 3129-59			шт	2	-	-			
8		Водомер д- 30				шт	1	-	-			
9		Трос д - 3I	ГОСТ 3070-66			м	5					
I0		Сталь прокатная толстолистовая δ-I,5 мм для наружных воздуховодов	ГОСТ 3680-57									
		д - 800				м2	3,76	II,78	44,5			
		д - 400				м2	6,9	II,78	82,0			
		400 х 400				м2	7,2	II,78	85,0			
II		Сталь толстолистовая оцинкованная δ-0,55 мм										
		д - 200				м2	3	4,5	I3,5			
		д - 250				м2	0,8	4,5	3,6			
		д - 315				м2	4	4,5	I8,0			
		д - 400				м2	I,8	4,5	8,I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12		Сталь тонколистовая оцинкованная δ- 1 мм для зонта, переходов	ГОСТ 8075-56			м2	4,2		8	33,6		
13		Ткань хлопчатобумажная брезентовая для мягких вставок	ГОСТ 7130-54			м2	1,2		2,3	2,7		
14		Вата минеральная δ- 40 мм				м3	0,1		-	-		
15		Сетка № 10	ГОСТ 3826-66			м2	2,0		1,2	2,4		
16		Штукатурка асбестоцементная δ- 10 мм				м2	1,5		-	-		
17		Краска масляная за 2 раза				кг	5		-	-		

Главный инженер проекта Устинова

Нач.отдела Посыпкин

ИНСТИТУТ
"СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-200

АЛЬБОМ

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ РШВ 600/800

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ 0-ЭЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Листов I Лист I

№№ пп	наименование заказных спецификаций	шифр спецификации	количество листов
I.	Силового электрооборудования	I-ЭЛ	
2.	Материалов электрооборудования	2-ЭЛ	
3.	Электрооборудования и материалов электроосвещения	3-ЭЛ	
4.	Приборов и средств автоматизации	I-ЭА	

ИНСТИТУТ
"СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-200
АЛЬБОМ
ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ
РЕШЕТКАМИ РМВ 600/800
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-ЭЛ
СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Листов 3 Лист 1

№№ пп	шифр по общесоюзной классификации	наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий.	тип, марка, № чертежа	позиции по техн. схеме	завод изгот. /для импорт. оборуд. страна фирма/	ед. измерения	кол-во	масса материала	вес /кг/ единицы	вес /кг/ общий	стоимость по смете единицы руб	стоимость по смете общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Шкаф управления нереверсивным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, 380в, мощностью 4 квт, цепи управления 220в, переменного тока.										
		Ток уставки расцепителя автомата -100а, теплового реле - 80а.	ШУ5101-2382В			шт	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.		Шкаф управления нереверсивными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором 380в, мощностью 22 к т, цепи управления 220в переменного тока. Ток уставки расцепителя автомата 50а, теплового реле 40а.	ШУ5I0I-I3В2Ж			шт	I					
3.		Шкаф управления нереверсивными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором, 380в, мощностью I,5 квт, цепи управления 220в, переменного тока. Токи уставок расцепителей автоматов - 4а, тепловых реле 3,2а, Фидер № I - с надписью "Вакуум-насос" Фидер № 2 - с надписью "Система ПУ-I" Фидер № 3 с надписью "Система ВУ-4"	ШУ5I05-03В2Д			шт	I					
4.		Шкаф управления нереверсивными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором 380в, мощностью 0,4квт, цепи управления 220в переменного тока. Токи уставок расцепителей автоматов 2а, тепловых реле I,6 а:	ШУ5I06-03В2Б			шт	I					

0902-2-200 Альбом I-ЭЛ Листов 3 Лист 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Фидер № I -с надписью "Решетка 4"										
		Фидер № 2 -с надписью "Решетка 5"										
		Фидер № 3 -с надписью "Решетка 6"										
5.		Ящик однолинейный 300а, закрытый с блоком предохранитель-выключатель, плавкая вставка 260а.	ЯВ3-33			шт	I					
6.		Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25			шт	I					
7.		Трансформатор понижающий 220в/ /I27в и I2 в I60 ва	ТБС2-0,I6			шт	I					
8.		Индикатор напряжения модернизированный на напряжение 500в	МИН-I			з-д шт Электроприбор г.Ереван	I					

Главный инженер проекта (Николаева М.П.)

Начальник отдела (Трухачев В.П.)

Составила (Лидман М.А.)

ИНСТИТУТ
"СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-200
АЛЬБОМ

ЗДАНИЯ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ РЕШЕТКАМИ РМВ 600/800

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ЭЛ
МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Листов 3 Лист 1

№№ пп	шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	тип марки, каталог № чертежа	№ позиции по техн. схеме	завод изгот. /для импорт. оборуд. страна фирма	ед. измер.	количество	вес /кг/		стоимость по смете	
								един.	общ.	един.	общ.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Кабельная продукция									
		Кабель силовой Iкв, с алюминиевыми жилами, сечением в кв.мм.:	АВВГ МРТУ16-505-021-65								
I.		3х35				м	45				
2.		3х25				м	25				
3.		3хI0				м	23				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.		3х2,5				м	80					
		Кабель контрольный, 500в, с алюминиевыми жилами, сечением в кв.мм.:	АКВВГ ГОСТ I508-63									
5.		4х2,5				м	I5					
6.		Провод медный, 660в, сечением I,5 кв.мм.	ПВ ГОСТ 6323-62			м	6					
		II. Монтажные конструкции и детали (изделия заводов ГЭМ)										
7.		Гибкий ввод	К97I			шт	4					
8.		Гибкий ввод	К975			шт	3					
9.		Полоса перфорированная	К202			кг	3,7					

0902-2-200 Альбом 2-ВЛ Листов 3 Лист 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		III. Металлы и металлические изделия										
		Труба стальная водогазопроводная диаметром:	ГОСТ 3262-62									
I0.		Ц 40				м	I6					
II.		Ц 25				м	29					
		Сталь полосовая размером:	ГОСТ I03-57									
I2.		40х4 мм				м	45					
						кг	56,7					
I3.		Сталь круглая диаметром:	ГОСТ 2590-57			м	I2					
		6мм				кг	2,7					

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА (НИКОЛАЕВ М.П.)
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ТРУХАЧЕВ В.П.)
СОСТАВИЛА (ЛИДМАН М.А.)

ИНСТИТУТ
"СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-200
АЛЬБОМ
ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ
РЕШЕТКАМИ РМВ 600/800

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ З-ЭЛ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

Листов: 4 Лист: 1

№№ пп	шифр по общесоюзной классификации	наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и других изделий	тип, марка, каталог, № чертежа	код позиции по техн. схеме	завод изгот. /для импорт. оборуд. страна фирма)	ед. измерен.	количество	материал	вес /кг/ единицы	вес /кг/ общий	стоимость по смете единицы руб.	стоимость по смете общая т.руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		А.Электрооборудование										
		I.Пункты и щитки										
I.		Автоматический выключатель 2х полюсный переменного тока с электромагнитным и тепловым расцепителями на ток IOа в металлическом кожухе.	АП50Б 2МТ			шт	I					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		П.Выключатели. Штепсельные соединения										
2.		Выключатель 250в,6а, однополюсный для открытой установки брызгонепроницаемый	ГОСТ 7397-62 индекс 02 I			шт	I					
3.		Выключатель двухполюсный герметического исполнения	ГПВМ-2-I0			шт	I					
		Ш.Осветительные приборы Источники света										
4.		Светильник "Астра-I2"	ИСПОIх 200/Д53-03 ТУI6-535.498-7I			шт	3					
5.		Светильник влагозащищенный с люминесцентными лампами	ПВЛ-2х х40			шт	7					
6.		Светильник пылевлагозащищенный с рассеивателем	ПГ-60			шт	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	III	I2	I3
7.		Переносная аккумуляторная лампа	ЛАТ-2			шт	I					
8.		Лампа ручная переносная с защитной сеткой	СР-2			шт	I					
9.		Лампа накаливания 220в, с цоколем Р-27	НБ220-60			шт	2					
I0.			НГ220-I50			шт	4					
II.		То же, с цоколем Р-27, 36в.	МО36-25			шт	2					
I2.		Лампа люминесцентная белого света	ЛБ-40			шт	I5					
		Б.Материалы										
		I.Кабельная продукция										
I3.		Кабель силовой с алюминиевыми жилами, сечением: 2х2,5 кв.мм.	ГОСТ I6442-70 АВ Г			м	30					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.		Провод с медными жилами с резиновой изоляцией, сечением IхO,75 кв.мм.	ТУ0I7-64-64 ПРКС			м	8					
		II.Монтажные конструкции и детали (изделия заводов Гэма)										
I5.		Кронштейны для установки светильников с лампами накаливания	У II4			шт	I					
I6.		Коробка ответвительная для открытой проводки	У4I9			шт	5					

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА (НИКОЛАЕВА М.П.)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ТРУХАЧЕВ В.Л.)

СОСТАВИЛА Байкова (БАЙКОВА Г.М.)

ИНСТИТУТ
"СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-200
АЛЬБОМ
ЗДАНИЕ РЕШЕТОК С ТРЕМЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ
РЕШЕТКАМИ РМВ 600/800

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-ВА
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗВЦИИ

Листов 2 Лист 1

номер позиции по принципиальной схеме	общесоюзный шифр изделия	наименование параметра среда место отбора импульса	предельное значение параметра	место установки	наименование и характеристика	тип модель	количество по проекту на один агрегат	количество по проекту на все агрегаты	фактическая требуется изделий /заполняются стройк/	завод изготовитель	стоимость по смете единицы руб	стоимость по смете общая тыс. руб.	примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I		Давление в напорном патрубке насоса	6,9 кгс/см2	по месту	манометр общего назначения. Пределы измерения 0÷I6 кгс/см2	общ. I00х I6	I	I		Томский манометровый завод			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.		разрежение во всасывающем трубопроводе вакуум насоса	-0,4	по месту	Мановакуумний общего назначения. Пределы измерения -I-0-0,6	ОБМВI I00х0,6	-I	I		-"-			
3.					Кран трехходовой Ру=I6 кгс/см2	КТК		2					
4.					Труба 20х2,5 -20	ГОСТ 8734-58	0,5	I					

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА (НИКОЛАЕВА М.П.)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ТРУХАЧЕВ В.П.)

СОСТАВИЛ (ТАРАСОВ И.Г.)

gost.e-ecolog.ru