ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813 - 2 - 79.93

ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

Ц00243-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

8I3 - 2 - 79.93

ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ С
(С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 5ØØ ТОНН

АЛЬБОМ 4

С С М Е Т Ы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		
ОБЩАЯ	212.143 (326.677)	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	97.667 (161.151)	ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	26.361 (43.496)	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	133.974 (221.Ø58)	РУБ.
1 Т ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ	441.Ø5 (679.16)	РУБ.

Р А З Р А Б О Т А Н

ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Министерством сельского хозяйства РФ
Сводное экспертное заключение
от I6 декабря I993 г. № 53
Введен в действие институто.
"Гипронисельпро."
Приказ от 24.I2.93г. № 84

Ц00243-05 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N01 -К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАНИЛИЩА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕТИМОСТЬЮ 500 ТОНН.	4
3.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001 -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5
4.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА	38
5.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002 -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	39
6.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003 -ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	42
7.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004 -КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	45
8.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005 -КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	47
9.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006 -КАНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	49
10.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007 -УЗЕЛ ВВОДА	5I
11.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008 -ОТОПЛЕНИЕ	54
12.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009 -ВЕНТИЛЯЦИЯ	57
13.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010 -ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	6I
14.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-011 -ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	64
15.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012 -ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	68
16.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013 -СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	72
17.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014 -АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	78
18.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-015 -ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	83
19.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-016 -РАДИОФИКАЦИЯ	85
20.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-017 -ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	87
21.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-018 -СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	90
22.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-019 -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	93
23.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-020 -ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	96
24.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	99

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВОГО ПРОЕКТА,РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАНИЛИЩА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1984 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП N1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ, УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С 01.01 1982ГОДА.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16.5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8.6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13.3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ,БЕТОННЫЕ БЛОКИ И ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА ПОД КОЛОННЫ;

СТЕНЫ- ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО;

ПОКРЫТИЕ-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ;

КРОВЛЯ-ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С АРМИРУЮШИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ И ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ.

ДАННЫЕ ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СКОБКАХ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УЧИТЫВАЮТ УПРОЩЕННЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО ИНДЕКСАМ В ЦЕНЫ ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1991Г. СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР N14Д(НА СМР ИНДЕКС 1.65*1.00,НА ОБОРУДОВАНИЕ-1.45, НА ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ -1.09).

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ХРАНИЛИЩА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ

С (ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	212.143	(326.677)	ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	14.403		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	16.682		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	11.380		ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	77.229	-	-	-	77.229	-	12.781	8.865	481Т/160.56РУБ.
2.	002	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	0.346	-	-	-	0.346	-	0.103	0.061	0.72РУБ.
3.	003	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	0.204	-	-	-	0.204	-	0.047	0.031	0.42РУБ.
4.	004	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	0.284	-	-	-	0.284	-	0.070	0.042	0.59РУБ.
5.	005	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	0.119	-	-	-	0.119	-	0.049	0.027	0.25РУБ.
6.	006	КАНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	0.144	-	-	-	0.144	-	0.107	0.059	0.30РУБ.
7.	007	УЗЕЛ ВВОДА	0.538	0.009	0.073	-	0.620		0.120	0.076	1.29РУБ
8.	008	ОТОПЛЕНИЕ	2.073	0.017	0.104	-	2.194	-	0.261	0.177	4.56РУБ.
9.	009	ВЕНТИЛЯЦИЯ	9.356	0.016	-	-	9.372	-	0.334	0.245	19.48РУБ.
10.	010	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0.125	0.012	0.193	-	0.330	-	0.045	0.029	0.69РУБ.
11.	011	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.684	1.520	53.878	0.055	56.137		0.817	0.522	116.71РУБ.
12.	012	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1.932	-	-	1.932	-	0.406	0.264	4.02РУБ
13.	013	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1.299	1.670	-	2.969	-	0.439	0.298	6.17РУБ.
14.	014	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	-	0.839	5.246	-	6.085	-	0.371	0.220	12.65РУБ.
15.	015	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	-	0.010	0.013	-	0.023	-	0.006	0.003	0.05РУБ.
16.	016	РАДИОФИКАЦИЯ	-	0.038	0.016	-	0.054	-	0.029	0.021	0.11РУБ.
17.	017	ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0.156	0.266	-	0.422	-	0.096	0.072	0.88РУБ.
18.	018	СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	-	0.080	0.019	-	0.099	-	0.039	0.027	0.21РУБ.
19.	019	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.053	0.576	51.583	-	52.212	-	0.554	0.338	108.55РУБ.
20.	020	ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	-	0.008	0.125	1.235	1.368	-	0.008	0.003	2.84РУБ
		ИТОГО:	91.155	6.512	113.186	1.290	212.143	-	16.682	11.380	441.05РУБ.
		ИТОГО В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1991Г.	150.406	10.745	164.120	1.406	326.677	-	-	-	679.16РУБ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ. В.В.ФОМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: АР1-12 КЖ1-15 КД1-3
АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 77.229 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12781 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8.865 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	1.542	0.92	0.92 0.31	1	-	1	- 0.45	- 1
2	E1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000 М3	0.232	36.30	36.30 12.20	8	-	8 3	- 17.57	- 4
3	E1-1614 29-8 K1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.232	119.20	119.20 40.00	28	-	28 9	- 57.60	- 13
4	E1-1591 22-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000 М3	0.232	144.00 6.41	137.39 56.10	33	1	32 13	13.00 80.78	3 19
5	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	278.400	0.29	0.29 0.06	81	-	81 17	- 0.09	- 25
6	E1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.232	11.50 1.30	10.06 3.12	3	-	2 1	2.63 4.49	1 1
7	E1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.499	145.00 6.53	138.47 56.70	72	3	69 28	13.20 81.65	7 41
8	E1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.100	172.00 7.64	164.09 66.90	17	1	16 7	15.50 96.34	2 10

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	180.000	0.29	0.29 0.06	52	-	52 11	- 0.09	- 16
10	Е1-189 24-2 К1= 2.000	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ДО 1КМ	1000 М3	0.100	10.20	8.74 2.62	1	-	1	- 3.77	-
11	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000 М3	0.100	14.20 1.59	12.34 3.81	1	-	1	3.23 5.49	- 1
12	Е1-960 80-2 ТЧП3.67 К2= 1.200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0.370	89.40 89.40	-	33	33	-	184.80	68
13	Е1-1608 29-2 ТЧП3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА 10М	1000 М3	0.544	37.32	37.32 12.50	20	-	20 7	- 18.00	- 10
14	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	0.544	138.80	138.80 46.40	76	-	76 25	- 66.82	- 36
15	Е1-1608 29-2 ТЧП3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА НА 10М	1000 М3	0.544	37.32	37.32 12.50	20	-	20 7	- 18.00	- 10
16	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	0.544	138.80	138.80 46.40	76	-	76 25	- 66.82	- 36
17	Е1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	0.362	20.30	20.30 6.82	7	-	7 2	- 9.82	- 4
18	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0.990	46.00 46.00	-	46	46	-	99.30	98
19	Е1-1634 31-2	ОБВАЛОВАНИЕ ЗДАНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000 М3	0.066	20.30	20.30 6.82	1	-	1	- 9.82	- 1
20	Е1-1645 31-13 К1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	0.066	46.40	46.40 15.60	3	-	3 1	- 22.46	- 1
21	Е1-968 81-2	ОБВАЛОВАНИЕ ЗДАНИЯ ВРУЧНУЮ	100 М3	0.170	46.00 46.00	-	8	8	-	99.30	17
22	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	4.280	9.69 6.20	3.49 2.29	41	27	15 10	11.20 3.30	48 14
23	Е1-1132 116-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М2	0.610	7.15 7.15	-	4	4	-	12.90	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е1-1204 122-2	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	100 М2	0.610	83.20 18.10	0.10 0.02	51	11	- 	36.00 0.03	22
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						683	134	509 166	-	274 243
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-24						113	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	20	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						64	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						860	134	509 166	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	527
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	320	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ									
25	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	24.300	9.31 0.40	0.32 0.10	226	10	8 2	0.80 0.13	19 3
26	Е7-2 1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	78.000	2.09 0.50	1.59 0.57	163	39	124 44	0.86 0.74	67 58
27	608-79 ССЦ П9-110 ТАБЛ3.3	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ ОТ 0.2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА В10 ЦЕНА=54.7-0.82	М3	38.260	53.88	-	2061	-	-	-	-
28	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.920	22.90	-	21	-	-	-	-
29	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	3.140	25.00	-	79	-	-	-	-
30	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.600	32.10	-	19	-	-	-	-
31	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	43.000	1.50 0.22	0.79 0.29	65	9	34 12	0.39 0.37	17 16
32	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	44.000	1.95 0.30	1.09 0.40	86	13	48 16	0.53 0.52	23 23
33	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	37.000	2.96 0.47	1.63 0.60	110	17	60 22	0.82 0.77	30 28
34	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	25.000	3.75 0.61	2.03 0.74	94	15	51 19	1.04 0.95	26 24
35	С140-11639 ССЦ П12-1	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ТИПА ФБС24.3.6-Т	ШТ	13.000	17.60	-	229	-	-	-	-
36	С140-11639 ССЦ П12-11	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС9.3.6-Т	ШТ	28.000	6.76	-	189	-	-	-	-
37	С140-11639 ССЦ П12-2	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС24.4.6-Т	ШТ	37.000	22.60	-	836	-	-	-	-
38	С140-11639 ССЦ П12-5	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС12.4.6-Т	ШТ	6.000	12.10	-	73	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ Ø1 СМЕТА ØØ1 ЛИСТ 4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	С14Ø-11639 ССЦ П12-12	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС9.4.6-Т	ШТ	15.ØØØ	9,Ø1	-	135	-	-	-	-
4Ø	С14Ø-11639 ССЦ П12-3	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС24.5.6-Т	ШТ	19.ØØØ	28.2Ø	-	536	-	-	-	-
41	С14Ø-11639 ССЦ П12-6	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС12.5.6-Т	ШТ	7.ØØØ	14,6Ø	-	1Ø2	-	-	-	-
42	С14Ø-11639 ССЦ П12-13	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС9.5.6-Т	ШТ	8.ØØØ	11.3Ø	-	9Ø	-	-	-	-
43	С14Ø-11639 ССЦ П12-4	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС24.6.6-Т	ШТ	6.ØØØ	33.9Ø	-	2Ø3	-	-	-	-
44	С14Ø-11639 ССЦ П12-7	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС12.6.6-Т	ШТ	2.ØØØ	17.5Ø	-	35	-	-	-	-
45	С14Ø-11639 ССЦ П12-14	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС9.6.6-Т	ШТ	8.ØØØ	13.5Ø	-	1Ø8	-	-	-	-
46	Е6-2Ø 1-2Ø ССЦ П1-3 П1-4	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=31.7+(26.6-25.8)*1.Ø2	М3	3,5ØØ	32.51 1.55	Ø.76 Ø.23	114	5	3 1	2.86 Ø.3Ø	1Ø 1
47	Е8-59 7-3	РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	Ø,ØØ2Ø	421.ØØ 27.8Ø	1.38 Ø.41	8	1	-	54.3Ø Ø.53	1
48	Е8-59 7-3	УКЛАДКА СЕТКИ В ШВЫ МЕЖДУ БЛОКАМИ	Т	Ø.Ø1Ø	421.ØØ 27.8Ø	1.38 Ø.41	4	-	-	54.3Ø Ø.53	1
49	Е6-83 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКОМ	Т	Ø.Ø32	441.ØØ 124.ØØ	1.4Ø Ø.42	14	4	-	21Ø.ØØ Ø.54	7
5Ø	Е6-13 1-13 ССЦ П1-3 П1-4	МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ВОРОТ ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.Ø2	М3	1.46Ø	35.21 2.78	Ø.34 Ø.1Ø	51	4	1	5,Ø7 Ø,13	7
51	Е6-36 3-6	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	1.46Ø	Ø.91 Ø,38	Ø,43 Ø.13	1	1	1	Ø.67 Ø.17	1
52	Е7-5 1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	ШТ	5.ØØØ	3.2Ø Ø,75	2.45 Ø,89	16	4	12 4	1.32 1.15	7 6
53	6Ø8-711 ССЦ П1Ø-241	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМ ОТ Ø.2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М2ØØ ТИПА 1Ø9.9-1	М3	1.8ØØ	59.2Ø	-	1Ø7	-	-	-	-
54	С147-1	АРМАТУРА А-1	1ØØ КГ	Ø,Ø5Ø	22,9Ø	-	1	-	-	-	-
55	С147-8	АРМАТУРА А-3	1ØØ КГ	Ø.7ØØ	25.ØØ	-	18	-	-	-	-
56	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1ØØ М2	Ø,89Ø	86.5Ø 19.6Ø	1.5Ø Ø.45	77	17	1	38.1Ø Ø.58	34 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5871	139	343 122	-	250 160
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 25-56						969	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	174	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						547	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ						7387	139	343 122	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	499
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	435	-	-	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
57	Е11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	15.000	10.40 1.62	-	156	24	-	3.00	45
58	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15П1-16	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	М3	7.900	30.21 1.62	-	239	13	-	2.90	23
59	Е7-723 54-1	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	27.420	6.93 1.80	2.99 1.06	190	49	82 29	2.96 1.37	81 38
60	608-1499 ССЦ П8-521 ТАБЛ3.3	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ ДО 0.2М3 ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=75.3-0.82*2	М3	7.060	73.66	-	520	-	-	-	-
61	608-1501 ССЦ П8-523 ТАБЛ3.3	ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ОТ 0.5 ДО 1М3 ЦЕНА=71.5-0.82*2	М3	8.640	69.86	-	604	-	-	-	-
62	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	1.002	22.90	-	23	-	-	-	-
63	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	5.186	25.00	-	130	-	-	-	-
64	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.894	32.10	-	29	-	-	-	-
65	608-1490 ССЦ П8-503 ТАБЛ3.3	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА В25-W-6 ЦЕНА=60.8+0.92+1.53	М3	0.490	63.25	-	31	-	-	-	-
66	608-887 ССЦ П10-109 Т3.3 3.4	ПЛИТЫ РЕШЕТЧАТЫЕ ИЗ БЕТОНА В25-W-6 ЦЕНА=117-1.63-0.82+0.92+1.53	М3	10.600	117.00	-	1240	-	-	-	-
67	608-1490 ССЦ П8-503	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА В25	М3	0.570	60.80	-	35	-	-	-	-
68	608-1490 ССЦ П8-503 ТАБЛ3.3	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=60.8-0.82*2	М3	0.060	59.16	-	4	-	-	-	-
69	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.510	22.90	-	12	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
70	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	24.966	25.00	-	624	-	-	-	-
71	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	3.968	32.10	-	127	-	-	-	-
72	Е6-125 13-1 ССЦ П1-29П1-28	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ БЕТОНОМ В12.5 ЦЕНА=83-(29.3-28.2)*1.02	М3	0.870	81.87 12.00	1.14 0.34	71	10	1	21.90 0.44	19
73	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15П1-13	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА В3.5 ПО ДНИШУ ЦЕНА=29.3+(26.3-25.3)*1.02	М3	5.400	30.32 1.62	-	164	9	-	2.90	16
74	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	10.000	1.50 0.22	0.79 0.29	15	2	8 3	0.39 0.37	4 4
75	Е7-401	УКЛАДКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	18.000	1.95 0.30	1.09 0.40	35	5	20 7	0.53 0.52	10 9
76	Е7-403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	18.000	3.75 0.61	2.03 0.74	68	11	37 13	1.04 0.95	19 17
77	С140-11639 ССЦ П12-11	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ТИПА ФБС9.3.6Т	ШТ	10.000	6.76	-	68	-	-	-	-
78	С140-11639 ССЦ П12-13	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС9.5.6Т	ШТ	6.000	11.30	-	68	-	-	-	-
79	С140-11639 ССЦ П12-1	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС24.3.6Т	ШТ	12.000	17.60	-	211	-	-	-	-
80	С140-11639 ССЦ П12-3	ТО ЖЕ,ТИПА ФБС24.5.6Т	ШТ	18.000	28.20	-	508	-	-	-	-
81	Е8-38 5-5	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	0.720	37.90 3.75	0.62 0.19	27	3	-	6.86 0.25	5
82	Е7-761 65-2	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ, М3,ДО:1	ШТ	11.000	2.30 0.58	1.67 0.62	25	6	18 7	0.96 0.80	11 9
83	Е7-762 65-3	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ, М3,ДО:5	ШТ	8.000	2.57 0.64	1.83 0.66	21	5	15 5	1.07 0.85	9 7
84	608-1490 ССЦ П8-503 ТАБЛ3.3	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=60.8-0.82*2	М3	2.800	59.16	-	166	-	-	-	-
85	608-1496 ССЦ П8-509 ТАБЛ3.3	ПЛИТЫ ДОБОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0.2М3 ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=65.6-0.82*2	М3	0.990	63.96	-	63	-	-	-	-
86	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.129	22.90	-	3	-	-	-	-
87	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	1.432	25.00	-	36	-	-	-	-
88	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.196	32.10	-	6	-	-	-	-
89	Е6-185 16-13 ССЦ П1-28П1-29	МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=46.5-(29.3-28.2)*1.015	М3	0.060	45.38 4.61	0.80 0.25	3	-	-	8.46 0.32	1

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
90	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.007	325.00	-	2	-	-	-	-
91	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100 М2	0.313	90.00 19.50	1.50 0.45	28	6	-	33.60 0.58	11
92	Е15-275 55-13	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	1.221	35.80 20.60	1.00 0.30	44	25	1	37.00 0.39	45
93	Е6-239 28-3 ССЦ П1-31П1-28	УСТРОЙСТВО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=49.4-(33.3-28.2)*1.015	М3	0.100	44.22 6.15	0.75 0.24	4	1	-	11.20 0.31	1
94	Е34-304 55-1	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10 М2	0.022	221.00 33.10	7.34 2.20	5	1	-	56.70 2.84	1
95	Е11-50 7-1	ЗАСЫПКА ПО ПЛИТАМ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	М3	3.000	16.10 1.80	1.08 0.32	48	5	3 1	3.58 0.41	11 1
96	Е11-55 8-1 ССЦ П2-2 П2-5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М-50 ЦЕНА=70-(25.9-21.9)*2.04	100 М2	0.272	61.84 9.88	0.95 0.28	17	3	-	18.80 0.36	5
97	Е8-59 7-3	УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЕМ	Т	0.014	421.00 27.80	1.38 0.41	6	-	-	54.30 0.53	1
98	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.045	441.00 124.00	1.40 0.42	20	6	-	210.00 0.54	9
99	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА УГОЛКА СО СВАРКОЙ МАССОЙ ДО 20КГ	Т	0.009	489.00 27.80	6.00 1.80	4	-	-	40.50 2.32	-
100	Е7-768 17-5	ТО ЖЕ,МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0.078	489.00 19.40	4.00 1.20	38	2	-	28.50 1.55	2
101	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	Т	0.004	441.00 124.00	1.40 0.42	2	1	-	210.00 0.54	1
102	Е6-84 9-8	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ШИБЕРА	Т	0.112	355.00 38.00	1.30 0.39	40	4	-	64.00 0.50	7
103	Е6-83 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛЬЮ	Т	0.050	441.00 124.00	1.40 0.42	22	6	-	210.00 0.54	11
104	Е13-256 32-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИБЕРА ИЗ ВИНИПЛАСТА ТОЛЩ.10ММ	М2	4.410	18.20 1.57	0.89 0.27	80	7	4 1	2.39 0.35	11 2
105	С111-394	РУЧКА-СКОБА ЛИТАЯ ХРОМИРОВАННАЯ	ШТ	14.000	0.92	-	13	-	-	-	-
106	Е7-701 51-1	УПЛОТНЕНИЕ ПРИТВОРА ШНУРОМ ЦЕНА=4.02+0.08	100 М	0.574	4.10 4.02	0.08 0.02	2	2	-	6.43 0.03	4
107	05-18 П6.2-35	ШНУР 1-1С20*63 ГОСТ6467-79 ЦЕНА=0.85*1.074	КГ	76.000	0.91	-	69	-	-	-	-
108	Е13-121 15-6 ТЧП3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.075	8.48 2.26	0.22 0.07	1	-	-	3.41 0.09	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е13-153 18-6 ТЧП3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100 М2	0.075	22.66 3.32	0.26 0.09	2	-	-	5.06 0.12	-
		ПРИЯМОК								
110	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15П1-16	ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В12.5 М3 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	0.120	30.21 1.62	-	4	-	-	2.90	-
111	Е6-127 13-3 ССЦ П1-16П1-17	СТЕНЫ ПРИЯМКА МЗ БЕТОНА В12.5 ТОЛЩ.200ММ М3 ЦЕНА=49.2-(28.2-27.2)*1.02	0.480	48.18 4.98	0.76 0.23	23	2	-	9.09 0.30	4
112	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ Т	0.003	441.00 124.00	1.40 0.42	1	-	-	210.00 0.54	1
113	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА УГОЛКА Т	0.012	355.00 38.00	1.30 0.39	4	-	-	64.00 0.50	1
114	Е34-304 55-1	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10 М2	0.087	221.00 33.10	7.34 2.20	19	3	1	56.70 2.84	5
115	Е13-121 15-6 ТЧП3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.020	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
116	Е13-153 18-6 ТЧП3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100 М2	0.020	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
117	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.074	43.30 3.57	0.99 0.30	3	-	-	7.19 0.39	1
118	Е6-30 3-1 ССЦ П1-3 П1-4	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА В12.5 М3 ЦЕНА=35.7+(26.6-25.8)*1.02	2.080	36.51 2.34	1.20 0.36	76	5	3 1	4.35 0.46	9 1
119	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	2.080	0.91 0.38	0.43 0.13	2	1	1	0.67 0.17	1
120	Е6-73 8-2 ССЦ П2-4 П2-6	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200| 100 М2 ЦЕНА=90.18+(28.1-24.4)*2.04	0.040	97.72 25.30	0.90 0.27	4	1	-	44.80 0.35	2
121	Е15-260 55-1-11	ШТУКАТУРКА ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ НАД ПОЛОМ 100 М2	0.055	83.00 37.10	6.20 3.85	5	2	-	65.00 4.97	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6110	220	194 67	-	391 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				1008	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 57-121								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	182	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				569	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО				7687	220	194 67	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	469	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				15934	493	1Ø46 355	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		КАРКАС								
122	Е7-32 3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО Ø,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	5.ØØØ	1Ø.6Ø 3.Ø1	4.19 1.52	53	15	21 8	5.Ø2 1.96	25 1Ø
123	6Ø8-71 ССЦ П1Ø-248 ТАБЛ3.3	КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М2ØØ ОБЪЕМОМ ОТ Ø.2 ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТИПА 1К48.3-1 М3 ЦЕНА=77.5-Ø.82*2	2.Ø5Ø	75.86	-	156	-	-	-	-
124	С147-8	АРМАТУРА А-3 1ØØ КГ	1.Ø8Ø	25.ØØ	-	27	-	-	-	-
125	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ØØ КГ	Ø.27Ø	32.1Ø	-	9	-	-	-	-
126	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1ØØ КГ	Ø.29Ø	41.3Ø	-	12	-	-	-	-
127	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 1ØØ КГ	Ø.29Ø	17.8Ø	-	5	-	-	-	-
128	Е7-668 47-11-1.8	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ШТ	2.ØØØ	1.4Ø Ø,59	Ø.13 Ø.Ø5	3	1	-	1.Ø1 Ø.Ø6	2
129	6Ø8-78 ССЦ П9-96	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОБЪЕМОМ ДО Ø.2М3 ИЗ БЕТОНА В15 М3	Ø.Ø4Ø	62.7Ø	-	3	-	-	-	-
130	С147-8	АРМАТУРА А-3 1ØØ КГ	Ø.Ø3Ø	25.ØØ	-	1	-	-	-	-
131	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1ØØ КГ	Ø.Ø7Ø	41.3Ø	-	3	-	-	-	-
132	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 1ØØ КГ	Ø.Ø7Ø	17.8Ø	-	1	-	-	-	-
133	Е6-168 15-9	МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15 М3	Ø.54Ø	42.3Ø 4.91	1.Ø6 Ø.32	23	3	1	8.54 Ø.41	5
134	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	Ø.Ø56	286.ØØ	-	16	-	-	-	-
135	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 2Ø Т	Ø.Ø67	355.ØØ 38.ØØ	1.3Ø Ø.39	24	3	-	64.ØØ Ø.5Ø	4

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА ØØ1 ЛИСТ 1Ø

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е7-143 1Ø-3	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 1ØТ ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4.ØØØ	13.8Ø 4.95	8.58 3.16	55	2Ø	34 13	7.56 4.Ø8	3Ø 16
137	6Ø8-167 ССЦ П8-6Ø ТАБЛ3.3	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ ДВУТАВРОВЫЕ ОБЪЕМОМ ОТ 1.5 ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА В22.5-W-4 ТИПА 1БСП12-2А4-Н ЦЕНА=91.Ø-Ø.82-1.63+Ø.92 М3	7.2ØØ	89.47	-	644	-	-	-	-
138	С147-4	АРМАТУРА А-4 1ØØ КГ	5.47Ø	22.9Ø	-	125	-	-	-	-
139	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ØØ КГ	1.26Ø	32.1Ø	-	4Ø	-	-	-	-
14Ø	С147-8	АРМАТУРА А-3 1ØØ КГ	1.81Ø	25.ØØ	-	45	-	-	-	-
141	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1ØØ КГ	Ø.93Ø	41.3Ø	-	38	-	-	-	-
142	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 1ØØ КГ	Ø.93Ø	17.8Ø	-	17	-	-	-	-
143	Е9-94 12-1 ТАБЛ2 К2= 1.1ØØ	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ Т	Ø.16Ø	3Ø.Ø7 9.57	14.3Ø 5.ØØ	5	2	2 1	14.85 6.45	2 1
144	С121-1959 Д6-29 Т1	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 ЦЕНА=213+21*1.Ø1 Т	Ø.16Ø	234.21	-	37	-	-	-	-
145	Е15-299 6Ø-2	ШТУКАТУРКА БАЛКИ ПО СЕТКЕ 1ØØ М2	Ø.Ø5Ø	396.ØØ 74.ØØ	6.ØØ 1.8Ø	2Ø	4	-	128.ØØ 2.32	6
146	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 2Ø КГ Т	Ø.Ø48	489.ØØ 27.8Ø	6.ØØ 1.8Ø	23	1	-	4Ø.5Ø 2.32	2
147	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 1ØØ КГ	Ø.48Ø	17.8Ø	-	9	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1394	49	58 22	-	76 27
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 122-142,145-147					223	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 143-144					4	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	41	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					13Ø	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС					1751	49	58 22	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	124
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	112	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ								
148	Е8-31 5-1-1.11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	220.000	33,90 2.15	0.62 0.18	7458	473	136 40	3.93 0.23	865 51
149	Е8-37 5-4-1.11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	158.000	34.00 2.04	0.62 0.18	5372	322	98 28	3.78 0.23	597 36
150	Е8-189 22-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100 М2	5.730	42.20 25.40	0.23 0.07	242	146	1	45.80 0.09	262 1
151	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	1,682	71.10 41.00	0.69 0.21	120	69	1	73.80 0.27	124
152	Е7-653 47-6-1.8	УСТАНОВКА КОЗЫРЬКОВ ШТ	1.000	7.57 2.81	4.08 1.57	8	3	4 2	4.81 2.03	5 2
153	608-92344 ССЦ П11-182	КОЗЫРЬКИ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0.420	53.50	-	22	-	-	-	-
154	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.036	22.90	-	1	-	-	-	-
155	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0.182	25.00	-	5	-	-	-	-
156	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.116	32.10	-	4	-	-	-	-
157	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0.022	41.30	-	1	-	-	-	-
158	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.005	489.00 27.80	6.00 1.80	2	-	-	40.50 2,32	-
159	Е12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО КОЗЫРЬКУ I 100 М2	0.030	51.60 7.64	0.74 0.22	2	-	-	14.30 0.28	-
160	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100 М2	0.030	9.83 7.86	0.08 0.02	-	-	-	12.60 0.03	-
161	Е22-362 22-5	УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ Т	0.115	777.00 190,00	162.00 48.60	89	22	19 6	305.00 62.69	35 7
162	Е8-59 7-3	УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ Т	0.037	421.00 27.80	1.38 0.41	16	1	-	54.30 0.53	2
163	Е8-59 7-3	АРМИРОВАНИЕ ПИЛЯСТР Т	0.051	421.00 27.80	1.38 0.41	21	1	-	54.30 0.53	3
164	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ Т	0.157	441.00 124.00	1.40 0.42	69	19	-	210.00 0.54	33
165	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКОМ Т	0.720	355.00 38.00	1.30 0.39	256	27	1	64.00 0.50	46
166	Е7-701 51-1 К1= 2.000	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРОКЛАДКАМИ В 2 РЯДА 100 М	0.590	84.60 8.04	0.16 0.04	50	5	-	12.86 0.05	8

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е7-709	ТО ЖЕ,МАСТИКОЙ	100 М	0.590	88.00	20.60	52	6	12	18.40	11
	51-9				10.40	6.18			4	7.97	5
168	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ		0.080	441.00	1.40	35	10	-	210.00	17
	9-7		Т		124.00	0.42				0.54	
169	Е6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ		0.040	329.00	1.30	13	1	-	21,10	1
	9-9	20КГ	Т		12.40	0.39				0.50	
170	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ		73.000	0.29	0.15	21	6	11	0.13	9
	38-10-1.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.08	0.06			4	0.08	6
171	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т		9.000	1.55	1.04	14	4	9	0.81	7
	9-1-1.8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.46	0.38			3	0.49	4
172	Е7-130	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ		4.000	1.84	1.24	7	2	5	0.94	4
	9-2-1.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.53	0.45			2	0.58	2
173	608-76	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 3М		4.900	64.40	-	316	-	-	-	-
	ССЦ П9-92	ОБЬЕМОМ ДО 0.5М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3								
174	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.548	22.90	-	13	-	-	-	-
175	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	2.978	25.00	-	74	-	-	-	-
176	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.407	32.10	-	13	-	-	-	-
177	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.240	41.30	-	10	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						14306	1117	297	-	2029
									89		114
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		16.5 %				2361	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 148-177										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	217
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	425	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0 %				1333	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ ЗДАНИЯ						18000	1117	297	-	-
									89		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2360
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	1631	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ									
178	Е7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ		40.000	8.02	2.88	321	67	115	2.85	114
	11-4	И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ		1.67	1.04			42	1.34	54
179	608-881 ССЦ	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО		640.460	4.95	-	3170	-	-	-	-
	П10-91 ПР1	БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГС/М2									
	П130 П133	ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ 6М МАССОЙ ДО 5Т БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ТИПА 1ПГ6-3А4-Н | ЦЕНА=4.97-(6.89-6.74)*0.13*1.02	М2								

Ц00243-05 17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
180	608-881 ССЦ П10-100 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ.700ММ И РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 450КГ/М2 ТИПА 1ПВ6-4А4-Н-7 ЦЕНА=6.25-(6.89-6.74)*0.13*1.02	М2	35.580	6.23	-	222	-	-	-	-
181	608-881 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ.400ММ ТИПА 1ПВ6-4А4-Н4 ЦЕНА=6.25-(6.89-6.74)*0.13*1.02	М2	35.580	6.23	-	222	-	-	-	-
182	ССЦ ТАБЛ3.4	ДОПЛАТА НА W-4 ДЛЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М3	37.000	0.92	-	34	-	-	-	-
183	Е7-285 17-1	АНКЕРОВКА ПЛИТ СО СТЕНАМИ	Т	0.028	362.00 92.00	8.00 2.40	10	3	-	141.00 3.10	4
184	Е7-209 12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	4.000	2.43 1.01	1.03 0.38	10	4	4 2	1.64 0.49	7 2
185	608-1358 ССЦ П8-236	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200|	М3	0.120	90.20	-	11	-	-	-	-
186	608-1359 ССЦ П8-237	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200|	М3	0.240	75.90	-	18	-	-	-	-
187	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100 КГ	0.090	32.10	-	3	-	-	-	-
188	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.130	22.90	-	3	-	-	-	-
189	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.240	41.30	-	10	-	-	-	-
190	Е46-156 42-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200ММ ДИАМ.15ММ	100ШТ	0.110	74.79 25.70	7.94 1.30	8	3	1	42.60 1.68	5
191	Е46-172 42-6 К1=17.000	УМЕНЬШИТЬ ГЛУБИНУ СВЕРЛЕНИЯ НА 170ММ	100ШТ	-0.110	40.63 4.42	1.36 0.17	-4	-	-	7.14 0.22	-1
192	Е46-161 42-2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200ММ ДИАМ.50ММ	100ШТ	0.110	98.15 29.40	9.15 1.50	11	3	1	48.80 1.94	5
193	Е46-177 42-9 К1=17.000	УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 170ММ	100ШТ	-0.110	71.40 15.64	4.93 0.85	-8	-2	-1	25.84 1.10	-3
194	Е7-286 17-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	0.052	332.00 16.20	4.00 1.20	17	1	-	26.70 1.55	1
195	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.520	17.80	-	9	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4067	79	120 44	-	132 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				671	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 178-195								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	121	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				379	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЕ				5117	79	120 44	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	244	-	-	-
		КРОВЛЯ								
196	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	7.466	7.71 2.34	0.19 0.06	58	17	1	4.72 0.08	35 1
197	Е12-289 9-6 С111 П103 П372	ОКЛЕЕЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2 ЦЕНА=49.9+(0.47-0.2)*1.1	3.640	50.19 10.70	1.30 0.39	183	39	5 1	18.90 0.50	69 2
198	Е12-289 9-6	ТО ЖЕ,ИЗ РУБЕРОИДА 100 М2	3.700	49.90 10.70	1.30 0.39	185	40	5 1	18.90 0.50	70 2
199	Е8-13 4-1	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОЯС 100 М2	0.120	86.50 19.60	1.50 0.45	10	2	-	38.10 0.58	5
200	Е26-30 8-3	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЯСА М3	5.900	2.75 0.92	0.51 0.15	16	5	3 1	1.77 0.19	10 1
201	ССЦ П3-147	ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 400 (ГОСТ5742-76) М3	5.700	16.20	-	92	-	-	-	-
202	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ОТКОСА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М3	3.000	29.30 1.62	-	88	5	-	2.90	9
203	Е12-280 8-5	ПОКРЫТИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЯСА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2	0.276	192.00 45.80	0.41 0.12	53	13	-	83.00 0.15	23
204	Е26-43 8-16	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОПЛАСТОМ М3	96.000	6.73 6.18	0.55 0.17	646	593	53 16	10.70 0.22	1027 21
205	05-02 ДОП115 П14-396	ПЕНОПЛАСТ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 (ГОСТ15588-86) М3 ЦЕНА=39*1.09	96.000	42.51	-	4081	-	-	-	-
206	Е12-205 4-3-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ 100 М2	7.510	379.00 49.10	19.80 5.95	2846	369	149 45	85.50 7.68	642 58
207	Е12-280 8-5	ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2	0.430	192.00 45.80	0.41 0.12	83	20	-	83.00 0.15	36
208	Е12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М2	4.240	9.43 2.30	0.01	40	10	-	4.14	18

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е12-269 6-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100 М2	0.705	211.00 24.70	2.64 0.79	149	17	2 1	42.90 1.02	30 1
210	Е12-272 6-5	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100 М2	0.462	9.56 1.21	0.03 0.01	4	1	-	1.94 0.01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					8534	1131	218 65	-	1975 86
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 196-210					1408	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	130
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	254	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					795	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ					10737	1131	218 65	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	2191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1450	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
211	Е8-46 5-9-1.11	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.350	457.00 46.50	7.59 2.28	617	63	10 3	85.00 2.94	115 4
212	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИИ ДО 6М 100 М2	0.402	71.10 41.00	0.69 0.21	29	16	-	73.80 0.27	30
213	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8.000	0.29 0.08	0.15 0.06	2	1	1	0.13 0.08	1 1
214	608-76 ССЦ П9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3 ИЗ БЕТОНА В15 М3	0.070	64.40	-	5	-	-	-	-
215	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.029	32.10	-	1	-	-	-	-
		СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
216	9-245 43	УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0.420	45.20 26.50	2.35 0.70	19	11	1	44.60 0.90	19
217	С121-1786 ДОП6-29 ТАБЛ1	СТОЙКИ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП-2 Т ЦЕНА=289+13*1.01	0.023	302.13	-	7	-	-	-	-
218	С121-1794 ДОП6-29 ТАБЛ1	ТО ЖЕ,МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС РАМ Т ЦЕНА=410+13*1.01	0.261	423.13	-	110	-	-	-	-
219	01-19 СТР9	СЕТКА N45-2.0 ГОСТ5336-67 М2 ЦЕНА=0.63*1.04	38.300	0.65	-	25	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					815	91	12 3	-	165 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 211-215				108	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 216-219				14	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	22	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				75	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ				1012	91	12 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	116	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
220	Е10-84 14-1 С122-323	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2 ЦЕНА=2.99+0.18*4.28	25.360	3.76 0.74	0.36 0.11	95	19	9 3	1.38 0.14	35 4
221	Е10-88 15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	8.000	0.24 0.24	-	2	2	-	0.46	4
222	С122-153	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКИ ПНД18-18.1 ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ М2	25.360	13.30	-	337	-	-	-	-
223	С111-401	ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	16.000	0.43	-	7	-	-	-	-
224	Е15-707 201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0.077	242.00 25.20	1.50 0.45	19	2	-	46.90 0.58	4
225	Е15-708 201-2-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100 М2	0.177	373.00 65.50	1.90 0.58	66	12	-	122.00 0.75	22
226	Е10-103 19-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	25.360	0.92 0.34	0.03 0.01	23	9	1	0.59 0.01	15
227	С122-363	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТИПА ПД-1-34*350*1900 М	15.200	2.95	-	45	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				594	44	10 3	-	80 4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 220-227				98	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	18	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				55	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				747	44	10 3	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	65	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
228	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	13.950	1.45 0.55	0.35 0.11	20	8	5 2	0.91 0.14	13 2
229	Е10-106 20-2	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	7.040	1.19 0.51	0.29 0.09	8	4	2 1	0.83 0.12	6 1
230	Е10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	7.050	1.34 0.20	-	9	1	-	0.36	3
231	Е10-141 26-2	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	7.040	0.95 0.14	-	7	1	-	0.25	2
232	Е10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	9.570	2.00 0.67	0.13 0.04	19	6	1	1.16 0.05	11
233	Е10-107 20-3 ТАБЛ1 П3.1 К2= 1.270	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ I М2	3.190	2.18 0.85	0.13 0.04	7	3	-	1.47 0.05	5
234	С122-834	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МАРКИ ДН24-15ГУ ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ М2	7.040	28.50	-	201	-	-	-	-
235	С122-879	ТО ЖЕ,МАРКИ ДНГ24-10 М2	7.050	14.90	-	105	-	-	-	-
236	С122-219	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГН24-10 М2	4.600	13.50	-	62	-	-	-	-
237	С122-218	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-9 М2	5.400	14.20	-	77	-	-	-	-
238	С122-217	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7 М2	5.560	15.00	-	83	-	-	-	-
239	С122-219 ДОП1 П169	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-10 ПРООЛИФЛЕННЫЕ М2 ЦЕНА=13.5-2.01*0.58	2.300	12.33	-	28	-	-	-	-
240	С122-218 ДОП1 П170	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-9 ПРООЛИФЛЕННЫЕ М2 ЦЕНА=14.2-2.03*0.58	1.800	13.02	-	23	-	-	-	-
241	Е10-136 25-5	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	4.350	6.83 0.73	0.02 0.01	30	3	-	1.40 0.01	6
242	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	3.000	6.73	-	20	-	-	-	-
243	С111-447-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	2.000	8.94	-	18	-	-	-	-
244	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	11.000	2.97	-	33	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
245	С111-39Ø	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	9.ØØØ	2.91	-	26	-	-	-	-
246	С111-4Ø5	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	2.ØØØ	18,5Ø	-	37	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					813	26	8 3	-	46 3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 228-246					134	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	24	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					76	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					1Ø23	26	8 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	53	-	-	-
		ВОРОТА									
247	Е1Ø-145 27-2	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	1Ø.8ØØ	Ø.62 Ø.45	Ø.Ø4 Ø.Ø1	7	5	-	Ø.82 Ø.Ø1	9
248	Е9-49 7-4	УСТАНОВКА ВОРОТ ВРЗØ*3Ø-УХЛ1	Т	1.876	1Ø3.ØØ 22.4Ø	55.2Ø 15.6Ø	193	42	1Ø4 29	35.1Ø 2Ø.12	66 38
249	Ø1-22 ДОП18-2Ø П12-813	ВОРОТА ТИПА ВРЗØ*3Ø-УХЛ1 ЦЕНА=5Ø5*1.Ø4	ШТ	4.ØØØ	525.2Ø	-	21Ø1	-	-	-	-
25Ø	С121-865	ВОРОТА ТИПА ВРГ24-24	М2	1Ø.8ØØ	25,2Ø	-	272	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2573	47	1Ø4 29	-	75 38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 247,25Ø					46	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 248-249					197	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	44	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					225	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВОРОТА					3Ø41	47	1Ø4 29	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	12Ø	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
251	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	5.166	43.30 3.57	0.99 0.30	224	18	5 2	7.19 0.39	37 2
252	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15П1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22.5 | ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	М3	37.200	35.21 1.62	-	1310	60	-	2.90	108
253	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15П1-17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15 | ЦЕНА=29.3+(28.2-26.3)*1.02	М3	11.850	31.23 1.62	-	370	19	-	2.90	34
254	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5|	М3	10.600	29.30 1.62	-	311	17	-	2.90	31
255	Е11-67 11-2 ССЦ П1-29П1-33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В30 | ЦЕНА=123+(38.9-29.3)*3.06	100 М2	2.642	152.37 20.50	1.74 0.52	403	54	5 1	40.20 0.67	106 2
256	Е11-67 11-1 ССЦ П1-29П1-31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22.5 | ЦЕНА=123+(33.3-29.3)*3.06	100 М2	1.202	135.24 20.50	1.74 0.52	163	25	2 1	40.20 0.67	48 1
257	Е11-68 11-2 ССЦ П1-29П1-31	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 5ММ ЦЕНА=15.8+(33.3-29.3)*0.51	100 М2	-1.202	17.84 0.59	0.28 0.08	-21	-1	-	1.06 0.10	-1
258	Е11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В15 |	100 М2	1.290	123.00 20.50	1.74 0.52	159	26	2 1	40.20 0.67	52 1
259	Е11-68 11-2 К1= 2.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 10ММ	100 М2	-1.290	31.60 1.18	0.56 0.16	-41	-2	-1	2.12 0.21	-3
260	Е11-50 7-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ	М3	2.650	16.10 1.80	1.08 0.32	43	5	3 1	3.58 0.41	9 1
261	Е6-126 13-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА В15	М3	0.260	60.80 7.40	0.86 0.26	16	2	-	13.50 0.34	4
262	Е16-40 7-2 С113 П6 П10	ПРОКЛАДКА ТРУБ ДИАМ.100*4 ЦЕНА=1.61-0.78+1.94	М	10.000	2.77 0.27	0.03 0.01	28	3	-	0.43 0.01	4
		УТЕПЛЯЮЩИЙ ЛОТОК									
263	Е11-11 1-11	ЛОТОК ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	3.060	29.30 1.62	-	90	5	-	2.90	9
264	Е13-225 25-1 С111 П80 П372 К2= 1.100 К5= 1.050	СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	65.570	2.19 0.92	0.21 0.06	144	60	14 4	1.54 0.08	101 5
265	Е6-13 1-13	СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	0.200	34.40 2.78	0.34 0.10	7	1	-	5.07 0.13	1

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 20

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е26-43	УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОМ	М3	3.940	6.73	0.55	27	24	2	10.70	42
	8-16				6.18	0.17			1	0.22	1
267	05-02	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35		3.940	42.51	-	167	-	-	-	-
	ДОП115	ГОСТ15588-86	М3								
	П14-396	ЦЕНА=39*1.09									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						3400	316	32	-	582
									11		13
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						561	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 251-267										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	101	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						317	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ						4278	316	32	-	-
									11		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	428	-	-	-
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
268	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0.301	43.30	0.99	13	1	-	7.19	2
	1-2				3.57	0.30				0.39	
269	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		2.410	29.30	-	71	4	-	2.90	7
	1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5	М3		1.62						
270	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ		0.310	420.34	4.52	130	19	1	108.00	33
	20-3 ССЦ	РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ			61.40	1.36				1.75	1
	П2-4 П2-5	ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА									
		РАСТВОРЕ М-150	100 М2								
		ЦЕНА=417+(25.9-24.4)*2.23									
271	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ		0.034	70.00	0.95	2	-	-	18.80	1
	8-1	20ММ	100 М2		9.88	0.28				0.36	
272	Е13-225	СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА МАСТИКЕ	М2	3.400	2.07	0.21	7	3	1	1.40	5
	25-1 С111	ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15			0.84	0.06				0.08	
	П80 П372										
273	Е11-55	СТЯЖКА ПОРИЗОВАННАЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-		0.034	155.59	0.95	5	-	-	18.80	1
	8-1	ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ДВУХСЛОЙНАЯ ТОЛЩ.20ММ			9.88	0.28				0.36	
	ЕД-1		100 М2								
		ЦЕНА=17.2+67.84*2.04									
274	Е11-56	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ.НА 35ММ	100 М2	0.034	244.86	1.61	8	-	-	2.38	-
	8-2	ЦЕНА=0.39+67.84*0.51			1.12	0.49				0.63	
	ЕД-1										
	К1= 7.000										
275	Е11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ	М3	0.710	16.10	1.08	11	1	1	3.58	3
	7-1				1.80	0.32				0.41	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						247	28	3	-	52
											1

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				41	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 268-275								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				23	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ				311	28	3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	35	-	-	-
		ПОЛЫ МОЗАИЧНЫЕ								
276	E11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.423	43.30	0.99	18	2	-	7.19	3
	1-2			3.57	0.30				0.39	
277	E11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3.380	29.30	-	99	5	-	2.90	10
	1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5I М3		1.62						
278	E11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦЦО)	0.432	628.00	2.32	271	43	1	166.00	72
	11-5	ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100 М2		99.00	0.70				0.90	
279	E11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ М3	1.000	16.10	1.08	16	2	1	3.58	4
	7-1			1.80	0.32				0.41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				404	52	2	-	89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				67	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 276-279								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	12	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				38	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ МОЗАИЧНЫЕ				509	52	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	64	-	-	-
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ								
280	E11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.195	43.30	0.99	8	1	-	7.19	1
	1-2			3.57	0.30				0.39	
281	E11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1.560	29.30	-	46	3	-	2.90	5
	1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5I М3		1.62						
282	E11-55	СТЯЖКА ПОРИЗОВАННАЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-	0.195	155.59	0.95	30	2	-	18.80	4
	8-1	ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ДВУХСЛОЙНАЯ ТОЛЩ.20ММ		9.88	0.28				0.36	
	ЕД-1	100 М2								
		ЦЕНА=17.2+67.84*2.04								
283	E11-56	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ.НА 35ММ 100 М2	0.195	244.86	1.61	48	-	-	2.38	-
	8-2	ЦЕНА=0.39+67.84*0.51		1.12	0.49				0.63	
	ЕД-1									
	K1= 7.000									
284	E11-207	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ	0.195	453.00	0.75	88	9	-	75.50	15
	28-1	ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43.60	0.22				0.28	
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ								
		НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100 М2								

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА ØØ1 ЛИСТ 22

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е11-5Ø 7-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ	М3	Ø.81Ø	16.1Ø 1.8Ø	1.Ø8 Ø.32	13	1	1	3.58 Ø.41	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						233	16	1	-	28
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 28Ø-285						38	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	7	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %						22	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ						293	16	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	23	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
286	Е15-26Ø 55-1-11 ТЧП3.1Ø К2= Ø.9ØØ К3= Ø.9ØØ К4= Ø.9ØØ	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	1ØØ М2	4.7Ø8	78.67 33.39	5.58 3.47	37Ø	157	26 16	58.5Ø 4.48	275 21
287	Е13-225 25-1 С111 П1Ø3 П372 К2= 1.1ØØ	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М ЦЕНА=1.83+(Ø.47-Ø.2)*1.15	М2	47Ø.83Ø	2.22 Ø.92	Ø.21 Ø.Ø6	1Ø45	433	99 28	1.54 Ø.Ø8	725 38
288	Е26-38 8-11	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОПЛАСТОМ	М3	49.69Ø	33.4Ø 14.2Ø	Ø.61 Ø.18	166Ø	7Ø6	3Ø 9	19.5Ø Ø.23	969 11
289	Ø5-Ø2 ДОП115 П14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 ГОСТ15588-86 ЦЕНА=39*1.Ø9	М3	48.696	42.51	-	2Ø7Ø	-	-	-	-
29Ø	Е26-63 11-7	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛОСКИМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	1ØØ М2	4.7Ø8	64.4Ø 44.4Ø	1.7Ø Ø.51	3Ø3	2Ø9	8 2	74.1Ø Ø.66	349 3
291	Ø6-Ø4 П343	ПЛОСКИЕ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ЛП- П-2.Ø*1.2*8 ЦЕНА=3.57*1.17	ШТ	211.ØØØ	4.17	-	88Ø	-	-	-	-
292	Ø1-1Ø ТАБЛ41	ПОЛОСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ ЦЕНА=2Ø8*1.Ø8	Т	Ø.ØØ9	224.64	-	2	-	-	-	-
293	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	Ø.161	441.ØØ 124.ØØ	1.4Ø Ø.42	71	2Ø	-	21Ø.ØØ Ø.54	34
294	Е26-5Ø 1Ø-5	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ ОТ ГРЫЗУНОВ	М2	1Ø3.84Ø	1.3Ø Ø.Ø6	-	135	6	-	Ø.11	11
295	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	1ØØ М2	1.8Ø6	71.1Ø 41.ØØ	Ø.69 Ø.21	128	74	1	73.8Ø Ø.27	133
296	Е1Ø-28 4-1	БРУСКИ НЕ УЧТЕННЫЕ НОРМАМИ ЭСН	М3	Ø.56Ø	11Ø.ØØ 12.9Ø	1.3Ø Ø.39	62	7	1	24.ØØ Ø.5Ø	13
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА									

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е12-299 10-1 ССЦ П2-3 П2-5	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩ.15ММ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ 100 М2 ЦЕНА=51.6+(25.9-23.3)*1.58	0.211	55.70 7.64	0.74 0.22	12	2	-	14.30 0.28	3
298	Е12-300 10-2 ССЦ П2-3 П2-5 К1=10.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 10ММ 100 М2 ЦЕНА=2.53+(24.4-23.3)*0.105	-0.211	26.40 0.30	0.50 0.20	-6	-	-	0.70 0.26	-
299	Е15-275 55-13	ЗАТИРКА СТЕН КАНАЛА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100 М2	0.220	35.80 20.60	1.00 0.30	8	5	-	37.00 0.39	8
300	Е13-225 25-1 С111 П80 П372 К2= 1.100 К5= 1.050	ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2 ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	65.000	2.19 0.92	0.21 0.06	142	60	14 4	1.54 0.08	100 5
301	Е13-226 25-2 С111 П80 П372 К2= 1.100 К5= 1.050	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ М2 ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	65.000	0.98 0.33	0.01	64	21	1	0.55	36
302	Е26-38 8-11	УТЕПЛЕНИЕ КАНАЛА ПЕНОПЛАСТОМ М3	9.540	33.40 14.20	0.61 0.18	319	135	6 2	19.50 0.23	186 2
303	05-02 ДОП115 П14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 ГОСТ15588-86 М3 ЦЕНА=39*1.09	9.349	42.51	-	397	-	-	-	-
304	Е13-225 25-1 С111 П80 П372 К2= 1.100 К5= 1.050	ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2 ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	63.990	2.19 0.92	0.21 0.06	140	59	13 4	1.54 0.08	99 5
305	Е13-226 25-2 С111 П80 П372 К2= 1.100 К5= 1.050	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ М2 ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	63.990	0.98 0.33	0.01	63	21	1	0.55	35
306	Е15-298 60-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100 М2	0.219	386.00 66.00	5.90 1.77	85	14	1	115.00 2.28	25 1
307	Е15-304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100 М2	0.219	73.00 13.40	0.50 0.15	16	3	-	22.30 0.19	5
308	Е12-299 10-1 ССЦ П2-3 П2-4	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ.15ММ ПО ПЛИТАМ 100 М2 ЦЕНА=51.6+(24.4-23.3)*1.58	0.211	53.33 7.64	0.74 0.22	11	2	-	14.30 0.28	3
309	Е12-300 10-2 ССЦ П2-3 П2-4 К1=10.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ.НА 10ММ 100 М2 ЦЕНА=2.53+(24.4-23.3)*0.105	0.211	26.40 0.30	0.50 0.20	6	-	-	0.70 0.26	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 24

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е26-50	УКЛАДКА СЕТКИ ПОД СТЯЖКУ	М2	21.060	1.30	-	27	1	-	0.11	2
	10-4				0.06						
311	Е7-767	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО		0.071	489.00	6.00	35	2	-	40.50	3
	17-4	20 КГ	Т		27.80	1.80				2.32	
312	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.710	17.80	-	13	-	-	-	-
313	Е12-280	ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0.081	192.00	0.41	16	4	-	83.00	7
	8-5				45.80	0.12				0.15	
314	Е7-767	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКА ФАРТУКА СО СТЕНОЙ		0.162	91.80	20.60	15	2	3	18.60	3
	51-7		100 М		11.00	6.18			1	7.97	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						8089	1943	204	-	3024
									66		87
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		16.5 %				1335	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 286-314										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	123
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	240	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %					754	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						10178	1943	204	-	-
									66		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	3234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2249	-	-	-
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
315	Е15-539	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО		5.350	18.40	0.16	98	64	1	20.70	111
	156-2-23	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100 М2		12.00	0.05				0.06	
316	Е15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		1.212	34.60	1.10	42	21	1	30.00	36
	52-3	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100 М		17.60	0.33				0.43	1
317	Е15-532	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2	0.145	8.12	0.48	1	1	-	12.20	2
	156-1-23				6.80	0.14				0.18	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						141	86	2	-	149
											1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		16.5 %				23	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 315-317										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	4	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %					13	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						177	86	2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	90	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
318	Е15-297 59-4 ТЧП3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | 100 М2	7.150	18.84 16.65	0.14 0.04	135	119	1	26.82 0.05	192
319	Е15-509 153-2 ТЧП318 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	9.970	3.38 2.64	0.06 0.02	34	26	1	5.06 0.03	50
320	Е15-501 152-1 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.370	8.81 3.96	0.07 0.02	3	1	-	7.59 0.03	3
321	Е15-502 152-2 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТО ЖЕ,УЛУЧШЕННАЯ 100 М2	1.005	13.59 7.48	0.08 0.02	14	8	-	13.97 0.03	14
322	Е15-663 168-6 ТЧП3.18 К2= 1.250 К3= 1.250 К4= 1.250	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | 100 М2	0.045	64.93 19.38	1.25 0.38	3	1	-	34.25 0.49	2
323	Е13-107 14-5 ТЧП3.9 П3. К1= 1.100 К2= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОТОЛКА ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.055	25.39 3.33	0.22 0.07	1	-	-	5.24 0.09	-
324	Е13-138 17-2 ТЧП3.9 П3. К1= 2.200 К2= 1.100	ОКРАСКА ПОТОЛКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.055	24.18 2.22	0.59 0.18	1	-	-	3.32 0.23	-
325	Е15-275 55-13 ТЧП3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ЗАТИРКА СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	6.990	33.64 18.54	0.90 0.27	235	130	6 2	33.30 0.35	233 2

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е15-325 65-1 ТЧП3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	2.730	122.89 32.85	4.14 1.92	335	90	11 5	56.07 2.48	153 7
327	Е15-256 55-5-11 ТЧП3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.520	104.68 41.76	6.12 3.63	54	22	3 2	66.60 4.68	35 2
328	Е15-508 153-1 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	6.180	6.34 5.39	0.06 0.02	39	33	-	10.67 0.03	66
329	Е15-509 153-2 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТО ЖЕ,ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТАМ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.630	3.38 2.64	0.06 0.02	6	4	-	5.06 0.03	8
330	Е15-570 159-10 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТАМ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	2.820	61.62 20.35	0.76 0.23	174	57	2 1	35.86 0.30	101 1
331	Е15-660 168-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0.882	76.30 23.10	0.90 0.27	67	20	1	41.00 0.35	36
332	Е15-660 168-3 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.240	78.70 25.41	0.99 0.30	19	6	-	45.10 0.39	11
333	Е13-107 14-5	ОГРУНТОВКА СТЕН ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	1.540	22.80 2.75	0.20 0.06	35	4	-	4.33 0.08	7
334	Е13-107 14-5 ТЧП3.9 К2= 1.100	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.100	23.08 3.03	0.20 0.06	25	3	-	4.76 0.08	5
335	Е13-138 17-2 К1= 2.000	ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	1.540	21.80 1.84	0.54 0.16	34	3	1	2.74 0.21	4

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	E13-138 17-2 ТЧП3.9 К1= 2.000 К2= 1.100	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.100	21.98 2.02	0.54 0.16	24	2	1	3.01 0.21	3
337	E15-501 152-1 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.314	8.81 3.96	0.07 0.02	3	1	-	7.59 0.03	2
338	E15-502 152-2 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТО ЖЕ,УЛУЧШЕННАЯ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.712	13.59 7.48	0.08 0.02	23	13	-	13.97 0.03	24
339	E15-516 154-3 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ ВАЛИКОМ В ОДИН ТОН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	2.026	3.16 2.31	-	6	5	-	3.30	7
340	E15-82 14-1	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100 М2	0.310	422.00 94.70	2.00 0.60	131	29	1	170.00 0.77	53
341	E8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	3.350	71.10 41.00	0.69 0.21	238	137	2 1	73.80 0.27	247 1
342	E15-624 165-2	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ 100 М2	0.040	69.30 45.20	0.07 0.03	3	2	-	80.00 0.04	3
343	E15-563 159-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ 100 М2	0.020	71.20 27.80	0.80 0.24	1	1	-	49.20 0.31	1
344	E13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133 ЗА 2 РАЗА ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 100 М2	0.480	20.60 3.02	0.24 0.08	10	1	-	4.60 0.10	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1653	718	30 11	-	1262 13
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 318-344					273	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	49	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					154	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					2080	718	30 11	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1300
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	778	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
345	Е27-173 43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100 М2	0.558	230.00 14.00	7.40 1.90	128	8	4 1	25.60 2.45	14 1
346	Е27-174 43-2 К1= 2.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 2СМ 100 М2	-0.558	33.00 0.60	-	-18	-	-	1.14	-1
347	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ОБВАЛОВАНИЯ М3	4.410	16.00 1.82	1.06 0.32	71	8	5 1	3.52 0.41	16 2
348	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	0.840	156.00 8.23	-	131	7	-	14.40	12
349	Е27-172 42-2	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 0.5СМ 100 М2	-0.840	25.30 1.31	-	-21	-1	-	2.32	-2
		ПАНДУС								
350	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	3.200	16.00 1.82	1.06 0.32	51	6	3 1	3.52 0.41	11 1
351	Е11-83 13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100 М2	0.160	121.00 18.20	1.39 0.40	19	3	-	31.10 0.52	5
352	Е11-84 13-2 К1= 3.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ.НА 15ММ 100 М2	0.160	56.40 4.02	0.45 0.12	9	1	-	7.05 0.15	1
		КРЫЛЬЦА								
353	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	3.220	16.00 1.82	1.06 0.32	52	6	3 1	3.52 0.41	11 1
354	Е6-30 3-1 ССЦ П1-3 П1-5	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА В15 М3 ЦЕНА=35.7+(27.4-25.8)*1.02	2.240	37.33 2.34	1.20 0.36	84	5	3 1	4.35 0.46	10 1
355	Е8-28 4-8	ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК М3	0.560	11.80 3.20	2.16 0.65	7	2	1	6.50 0.84	4
356	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100 М2	0.135	9.83 7.86	0.08 0.02	1	1	-	12.60 0.03	2
		ЗАШИТНАЯ СТЕНКА								
357	Е14-58 25-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ М3	0.480	113.00 13.00	1.43 0.43	54	6	1	24.70 0.55	12
358	Е10-45 8-2 С122 П346 П347	ОБШИВКА КАРКАСА ДОСКАМИ ТОЛЩ.32ММ М2 ЦЕНА=4.91-89.2*4.6*0.01+87.1*3.8*0.01	15.600	4.11 0.60	0.06 0.02	64	9	1	1.15 0.03	18

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е10-210 39-4	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ОБШИВКИ	10 М2	1.560	8.29 0.82	0.03 0.01	13	1	-	1.52 0.01	2
360	Е26-63 11-7	ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2	0.255	64.40 44.40	1.70 0.51	16	11	-	74.10 0.66	19
361	06-04 П301	ПЛОСКИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ЛП-П-3.6*1.2*8 ПО ГОСТ 18124-75 ЦЕНА=6.43*1.17	ШТ	7.000	7.52	-	53	-	-	-	-
		РАЗБОРНАЯ СТЕНКА									
362	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15П1-19	УТОЛШЕНИЕ ПОЛА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА В22.5 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	М3	0.520	35.21 1.62	-	18	1	-	2.90	2
363	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОЛА СЕТКОЙ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СТЕНКИ	Т	0.184	15.30 6.76	1.40 0.42	3	1	-	12.30 0.54	2
364	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.184	270.00	-	50	-	-	-	-
365	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В ПОЛ I	Т	0.015	441.00 124.00	1.40 0.42	7	2	-	210.00 0.54	3
366	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 В ПОЛ I	Т	0.047	355.00 38.00	1.30 0.39	17	2	-	64.00 0.50	3
367	Е14-58 25-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	М3	0.340	113.00 13.00	1.43 0.43	38	4	-	24.70 0.55	8
368	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 В СТЕНУ I	Т	0.033	355.00 38.00	1.30 0.39	12	1	-	64.00 0.50	2
369	Е14-59 25-3 С112-45 С122-346	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЩИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛШ.32ММ 2 СОРТА ЦЕНА=505+(87.1-53.9)*3.57	100 М2	0.245	623.52 67.10	6.78 2.03	153	16	2 1	124.00 2.62	30 1
370	Е10-210 39-4	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЩИТОВ	10 М2	2.450	8.29 0.82	0.03 0.01	20	2	-	1.52 0.01	4
371	Е10-45 8-2 С122 П346 П347	ОБШИВКА КАРКАСА ДОСКАМИ ТОЛШ.32ММ ЦЕНА=4.91-89.2*4.6*0.01+87.1*3.8*0.01	М2	5.600	4.11 0.60	0.06 0.02	23	3	-	1.15 0.03	6
372	Е10-210 39-4	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ОБШИВКИ	10 М2	0.560	8.29 0.82	0.03 0.01	5	-	-	1.52 0.01	1
373	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.155	489.00 27.80	6.00 1.80	76	4	1	40.50 2.32	6
374	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	1.553	17.80	-	28	-	-	-	-
375	Е13-121 15-6 ТЧП3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.020	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	Е13-153 18-6 ТЧП3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100 М2	0.020	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
		НАВЕС								
377	Е9-94 12-1 ТАБЛ2 К2= 1.100	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК И ПРОГОНОВ Т	1.284	30.07 9.57	14.30 5.00	39	12	18 6	14.85 6.45	19 8
378	С121-1959 Д6-29 ТАБЛ1	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1| Т ЦЕНА=213+21*1.01	0.348	234.21	-	82	-	-	-	-
379	С121-1924 Д6-29 ТАБЛ1	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА=219+21*1.01	0.936	240.21	-	225	-	-	-	-
380	Е6-133 13-9	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М3	0.170	40.50 3.61	0.70 0.21	7	1	-	6.58 0.27	1
		БАЛКИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ								
381	Е9-116 16-3 К2= 1.100	МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	0.478	32.20 11.00	14.80 4.74	15	5	7 2	17.16 6.11	8 3
382	С121-1959 Д6-29 ТАБЛ1	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2| Т ЦЕНА=219+13*1.01	0.478	232.13	-	111	-	-	-	-
383	Е6-133 13-9	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М3	0.270	40.50 3.61	0.70 0.21	11	1	-	6.58 0.27	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1654	128	49 14	-	231 18
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 345-376,380,383					195	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 377-379,381-382					41	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	42	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					151	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ					2041	128	49 14	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	271
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	184	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					61295	5871	1150 360	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				77229	6364	2196 715	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	12781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	8865	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				73747	6292	2064	-	12594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8709)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				3482	72	132	-	187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(156)			

СОСТАВИЛ инж.1КАТ.Т.С.ГУДКОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.Л.М.КАРЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е М О В И С Т О И М О С Т И Р А Б О Т К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е N 01-001

N п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Уд.вес стоимости конструк. эл-та или вида работ: % к общей стоим.работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов: %	накладных расходов: сумма	плановых накоплений: % стоимости по граф. 5,6,7	всего по граф. 5,7,8	в том числе: основной з/п	в том числе: эксплуатации машин: в том числе з/п
										стоимость ед.измер. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2732.0	683	16.5	113	64	860	134	509 / 1.11
										166 / 0,31
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	160.04	5871	16.5	969	547	7387	139	343 / 9.57
										122 / 46.16
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	М3	69.39	6110	16.5	1008	569	7687	220	194 / 9,95
										67 / 110.78
	ИТОГО ПО А			12664		2090	1180	15934	493	1046 / 20.63
										355
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
4	КАРКАС СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3	9.83	1352	16.5	223	126	1701	2	2 / 2.20
										1 / 173.04
	МЕТАЛЛОКОНСТРУЦ.	Т	0.16	42	8.6	4	4	50	47	56 / 0,07
										21 / 312.5
5	СТЕНЫ ЗДАНИЯ	М3	383.32	14306	16.5	2361	1333	18000	1117	297 / 23,31
										89 / 46.96
6	ПОКРЫТИЕ	М2	703.28	4067	16.5	671	379	5117	79	120 / 6.63
										44 / 7.28
7	КРОВЛЯ	М2	821.5	8534	16.5	1408	795	10737	1131	218 / 13.90
										65 / 13.07
8	ПЕРЕГОРОДКИ СТРОИТ.РАБОТЫ	М2	135.0	654	16.5	108	61	823	80	11 / 1.07
										3 / 6.10
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0.284	161	8.6	14	14	189	11	1 / 0.24
										- / 665.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										10	0.97
9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ	М2	25.36	594	16.5	98	55	747	44	--------	--------
										3	29.46
										8	1.33
10	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ	М2	33.75	813	16.5	134	76	1023	26	--------	--------
										3	30.31
11	ВОРОТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	1.876	2294	8.6	197	199	2690	42	104	3.48
										--------	--------
										29	1433.90
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	10.8	279	16.5	46	26	351	5	-	0.45
											32.5
12	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ	М2	513.40	3400	16.5	561	317	4278	316	32	5.54
										--------	--------
										11	8.33
13	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	31.0	247	16.5	41	23	311	28	3	0.40
										--------	--------
										-	10.03
14	ПОЛЫ МОЗАИЧНЫЕ	М2	43.2	404	16.5	67	38	509	52	2	0.66
										--------	--------
										-	11.78
15	ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ	М2	19.5	233	16.5	38	22	293	16	1	0.30
										--------	--------
										-	15.03
16	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М2	514.83	8089	16.5	1335	754	10178	1943	204	13.18
										--------	--------
										66	19.77
17	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	549.5	141	16.5	23	13	177	86	2	0.23
										--------	--------
										-	0.32
18	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	2871.3	1653	16.5	273	154	2080	718	30	2.69
										--------	--------
										11	0.72
19	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТРОИТ.РАБОТЫ	М2 ЗАСТР.	908	1182	16.5	195	110	1487	111	24	1.92
										--------	--------
										6	1.64
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	1.762	472	8.6	41	41	554	17	25	0.72
										--------	--------
										8	314.42
	ИТОГО ПО Б	РУБ		48917		7838	4540	61295	5871	1150	
										--------	79.37
										360	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ		61581		9928	5720	77229	6364	2196	
										--------	100
										715	

СОСТАВИЛ: ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Т.С.ГУДКОВА

ПРОВЕРИЛ: ЗАВ.ГР. Л.М.КАРЕВА

Е Д И Н И Ч Н А Я Р А С Ц Е Н К А N Д-1

НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРИЗОВАННОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА

ОСНОВАНИЕ:ЭСН6-40-15 ИЗМЕРИТЕЛЬ:1М3 РАСТВОРА

N/П	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СТОИМОСТИ ЕД.РАБОТ И КОЛИЧЕСТВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИН. ИЗМЕР.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В РУБ.	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.
1	2	3	4	5	6	7
1	6-333	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч/ЧАС		1.17	
2	ТО ЖЕ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ			0.58
3	ТО ЖЕ	МАШИНЫ	РУБ			0.90
		В Т.Ч.ЗАРПЛАТА	РУБ			0.42
4	С111-661	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М-400	Т	30.9	0.48	14.83
5	С1113-121	КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК (ГОСТ 8736-85)	Т	23.4	0.96	22.46
6	УКАЗАНИЕ П2.22	ВОДА	М3	0.1	0.35	0.04
7	С111-357	ГАЗООБРАЗУЮШАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА ПАП-1	Т	1100.0	0.0003	0.33
8	С111-271	ЖИДКОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ МЫЛО	КГ	0.44	0.20	0.09
9	С111-273	СЕРНОКИСЛЫЙ НАТРИЙ	Т	100.0	0.003	0.30
10	С111-718	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ДИСПРЕССИЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ	Т	1490.0	0.019	28.31
		ИТОГО	РУБ			67.84

СОСТАВИЛ:ИНЖЕНЕР 2 КАТ. В.Н.ЗАСОРИНА

ПРОВЕРИЛ:ЗАВ.ГРУППЫ Л.М.КАРЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002

НА: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-6 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.346 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.061 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	E16-275 25-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ВОДОМЕРОМ ВСКМ-25 УЗЕЛ	1.000	28.00 5.21	0.45 0.14		28	5	-		8.77 0.18	9
2	C130-2335	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч ШТ	1.000	48.80	-		49	-	-		-	-
3	C130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	2.000	1.42	-		3	-	-		-	-
4	E16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1.000	2.07 0.19	0.01		2	-	-		0.31	-
5	0517-2087 С ТР.РАСХ	РУКАВ В(II)-6.3-25-36-У ЦЕНА=1.15*1.074 М	35.000	1.23	-		43	-	-		-	-
6	E16-185 16-2 130-2037-2036	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМ.20ММ 15Ч8П2 ЦЕНА=2.07-1.98+1.64 ШТ	1.000	1.73 0.19	0.01		2	-	-		0.31	-
7	0517-2086 С ТР.РАСХ	РУКАВ В(II)-6.3-20-31-У ЦЕНА=1*1.074 М	10.000	1.07	-		11	-	-		-	-
8	C130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	2.000	1.42	-		3	-	-		-	-
9	C130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 20ММ КОМПЛЕКТ	1.000	1.64	-		2	-	-		-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	1.000	1.98	-	2	-	-	-	-
11	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	1.000	2.44	-	2	-	-	-	-
12	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	26.000	1.20 0.23	0.01	31	6	-	0.37	10
13	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6.000	1.35 0.23	0.01	8	1	-	0.37	2
14	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	5.000	1.36 0.23	0.01	7	1	-	0.37	2
15	Е16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	34.000	1.58 0.23	0.01	54	8	-	0.37	13
16	Е16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100 М	0.710	4.22 3.73	-	3	3	-	5.16	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				250	24	-	-	40
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-16				33	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	6	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				23	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				306	24	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	30	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.106	60.50 38.40	0.03	6	4	-	68.00	7
18	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	74.50 74.50	-	16	16	-	154.00	32
19	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	46.00 46.00	-	10	10	-	99.30	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32	30	-	-	60

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 17-19				5	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				40	30	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	31	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				346	54	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	61	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				40	30	-	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(31)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				306	24	-	-	43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(30)			

СОСТАВИЛ инж.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-003

НА: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-6 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.204 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.031 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	24.000	1.20 0.23	0.01	29	6	-	0.37	9
2	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	12.000	1.35 0.23	0.01	16	3	-	0.37	4
3	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	21.000	1.36 0.23	0.01	29	5	-	0.37	8
4	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.570	3.94 3.73	-	2	2	-	5.16	3
5	Е16-293 6-1	2 УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ВОДОМЕРОМ ВСКМФГ/20 УЗЕЛ	1.000	17.80 3.67	0.30 0.09	18	4	-	6.26 0.12	6
6	170301-98 С ТР.РАСХ	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМФГ/20 ЦЕНА=23.2*1.07 ШТ	1.000	24.82	-	25	-	-	-	-
7	С130-2505	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Б1П ДИАМ.15ММ ШТ	2.000	0.98	-	2	-	-	-	-
8	С130-2506	ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ ШТ	1.000	1.19	-	1	-	-	-	-
9	Е17-50 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ШТ	2.000	4.59 0.51	0.01	9	1	-	0.82	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				131	21	-	-	32

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				17	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-9								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				12	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				160	21	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	24	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0.240	22.70 21.80	0.33 0.10	5	5	-	41.00 0.13	10
11	С114-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0.247	63.80	-	16	-	-	-	-
12	Е26-73 13-9	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.116	12.60 11.80	0.05 0.02	1	1	-	21.10 0.03	2
13	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0.013	1010.00	-	13	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35	6	-	-	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				6	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 10-13								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				44	6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	7	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ Ø1 СМЕТА Ø03 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2Ø4	27	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	31	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				44	6	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				16Ø	21	-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(24)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-004

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-6 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.284 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 70 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.042 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е17-22 1-5	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛЕКТ	4.000	18.50 1.37	0.07 0.02	74	5	-	2.19 0.03	9
2	Е17-62 4-2	УНИТАЗ УНТ1 КОМПЛЕКТ	1.000	23.10 1.86	0.14 0.04	23	2	-	3.02 0.05	3
3	Е17-36 1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛЕКТ	3.000	6.31 0.29	0.02 0.01	19	1	-	0.46 0.01	1
4	Е16-33 6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	7.000	1.92 0.38	-	13	3	-	0.61	4
5	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	22.500	3.10 0.37	0.01	70	8	-	0.58	13
6	Е16-34 6-2 ТЕХ.Ч. П.3.1 К2= 1.170	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ(НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 5М) М	5.500	3.16 0.43	0.01	17	2	-	0.68	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				216	21	-	-	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-6				29	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				20	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				265	21	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	26	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74.50 74.50	-	10	10	-	154.00	20
8	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16	16	-	-	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 7-8				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				20	16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				284	37	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	42	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				20	16	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(16)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				264	21	-	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(26)			

СОСТАВИЛ инж.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-6 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.119 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.027 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е17-36 1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛЕКТ	2.000	6.31 0,29	0.02 0.01	13	1	-	0.46 0.01	1
2	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	16.500	3.10 0.37	0.01	51	6	-	0,58	10
3	Е16-34 6-2 ТЕХ.Ч. П.3.1 К2= 1.170	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОРЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ(НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 5М) М	5.500	3.16 0,43	0.01	17	2	-	0.68	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81	9	-	-	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-3				11	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				7	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				99	9	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	11	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74.50 74.50	-	10	10	-	154.00	20

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16	16	-	-	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				3	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 4-5								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				20	16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				119	25	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	27	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				20	16	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(16)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				99	9	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(11)			

СОСТАВИЛ инж.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-006

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-6 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.144 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 107 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.059 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33 6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	15.000	1.92 0.38	-	29	6	-	0.61	9
2	Е16-236 8-1 С113-13 3 0113 ТАБ	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.42*2.5ММ М ЦЕНА=1.28-0.47*1.089+0.42*1.08	34.000	1.22 0.41	0.05 0.02	41	14	2 1	0.66 0.03	22 1
3	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.340	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	2
4	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	11.900	0.59	-	7	-	-	-	-
5	С130-1493 К1= 2.000	СТОИМОСТЬ СИФОНОВ СФ110Д ШТ	2.000	2.14	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				82	21	2 1	-	33 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-5				11	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				7	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				100	21	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.261	74.50 74.50	-	19	19	-	154.00	40
7	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.261	46.00 46.00	-	12	12	-	99.30	26
8	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.071	60.50 38.40	0.03	4	3	-	68.00	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35	34	-	-	71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 6-8				6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				44	34	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	35	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				144	55	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	59	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				44	34	-	-	72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(35)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				100	21	2	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(24)			

СОСТАВИЛ инж.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007

НА: УЗЕЛ ВВОДА

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОБ1-6 ОВС01-11АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	0,620	тыс.руб.
в том числе:		
оборудования	0,073	тыс.руб.
монтажных работ	0,009	тыс.руб.
строительных работ	0,538	тыс.руб.
нормативная трудоемкость	120	чел.ч.
сметная з/плата	0,076	тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-78 9-1 Ø113 ТА БЛ.3.1 С Т	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25*2ММ ЦЕНА=1.1-(0.28-0.24*0.98)*1.089	М	1.000	1.05 0.28	0.01	1	-	-	0.45	-
2	Е16-79 9-1 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.32*2ММ ЦЕНА=1.36-(0.35-0.31*0.98)*1.089	М	15.000	1.31 0.28	0.01	20	4	-	0.45	7
3	Е16-81 9-1 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ДИАМ.45*2ММ ЦЕНА=2.11-(0.47-0.41*0.98)*1.089	М	4.000	2.03 0.28	0.01	8	1	-	0.45	2
4	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100 М	0.200	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1
5	Е20-1011 49-1	УСТАНОВКА БЛОКА ВВОДА И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	ШТ	3.000	17.70 12.80	2.16 0.07	53	38	6	22.20 0.09	67
6	С130-2305	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ УЗЛА ВВОДА	КГ	219,000	0.59	-	129	-	-	-	-
7	Е18-234 12-1	УСТАНОВКА УЗЛА ВВОДА	ШТ	1.000	135.00 11.70	0.83 0.25	135	12	1	19.00 0.32	19
8	С130-2763	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ	ШТ	2.000	2.63	-	5	-	-	-	-
9	С130-2765	ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	ШТ	2.000	5.42	-	11	-	-	-	-
10	Е16-135 12-1	УСТАНОВКА КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.32ММ	ШТ	2.000	1.60 0.97	0.13 0.04	3	2	-	1.51 0.05	3
11	С130-2764	КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.32ММ	ШТ	2.000	3.66	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С159-1Ø46	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА32 ШТ	4.ØØØ	1.41	-	6	-	-	-	-
13	С13Ø-2Ø28	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	4.ØØØ	1.73	-	7	-	-	-	-
14	23Ø7-12Ø59 С ТР.РАСХ	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ ЦЕНА=1.3*1.12*1.Ø98	9.ØØØ	1.59	-	14	-	-	-	-
15	17Ø3Ø1-98 С ТР.РАСХ	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМГ32 ШТ ЦЕНА=23.2*1.1	1.ØØØ	25.52	-	26	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				426	58	7	-	99
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-15				3	3	-	-	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-15				57	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1Ø	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				39	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				525	61	7	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1Ø9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	71	-	-	-
		МОНТАЖ								
16	Ц11-391-2	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 1ØØММ ШТ	1.ØØØ	3.21 3.12	Ø.Ø3 Ø.Ø1	3	3	-	6.ØØ Ø.Ø1	6
17	17Ø4-51119	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ УРРД-И-25 ШТ	1.ØØØ	7Ø.ØØ	-	7Ø	-	-	-	-
18	С159-1Ø65	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 ШТ	2.ØØØ	1.24	-	2	-	-	-	-
19	Ц12-7ØØ-1	УСТАНОВКА ДЛЯ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШТ	1.ØØØ	Ø.69 Ø.49	Ø.12 Ø.Ø1	1	-	-	1.ØØ Ø.Ø1	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76	3	-	-	7
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 17				2	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 17				1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 16,19				2	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				82	3	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА ØØ7 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2Ø	E15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 1ØØ М2	Ø.Ø2Ø	37.1Ø 35.ØØ	-	1	1	-	63.9Ø	1
21	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	Ø.Ø6Ø	22.7Ø 21.8Ø	Ø.33 Ø.1Ø	1	1	-	41.ØØ Ø.13	2
22	C114-35Ø	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	Ø.Ø81	63.8Ø	-	5	-	-	-	-
23	E26-73 13-9	ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 1ØØ М2	Ø.Ø28	12.6Ø 11.8Ø	Ø.Ø5 Ø.Ø2	-	-	-	21.1Ø Ø.Ø3	1
24	C114-19Ø	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Х-Н 1ØØØ М2	Ø.ØØ3	1Ø1Ø.ØØ	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1Ø	2	-	-	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 2Ø-24				2	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				13	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				62Ø	66	8	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	12Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	76	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				13	2	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				525	61	8	-	1Ø9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(71)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				9	3	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				73	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: 081-6 ОВС01-11АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	2,I94 тыс.руб.
в том числе:	
оборудования	0,I04 тыс.руб.
монтажных работ	0,0I7 тыс.руб.
строительных работ	2,073 тыс.руб.
нормативная трудоемкость	26I чел.ч.
сметная з/плата	0,I77 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E20-754 24-1	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-10/04И2 ШТ	2.000	7.69 3.80	0.51 0.15	15	8	1	6.67 0.19	13
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА С ТР. РАСХ	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-10/04И2 ШТ ЦЕНА=365*1.1	2.000	401.50	-	803	-	-	-	-
3	C130-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6.000	1.50	-	9	-	-	-	-
4	E18-229 15-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛЕКТ	15.000	0.49 0.08	-	7	1	-	0.13	2
5	E16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 25,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2 М	93.000	0.89 0.41	0.05 0.02	83	38	5 2	0.66 0.03	61 3
6	E16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 32,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2 М	58.000	1.01 0.41	0.05 0.02	59	24	3 1	0.66 0.03	38 2
7	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	1.510	3.94 3.73	-	6	6	-	5.16	8
8	E18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ М2 ЭКВ	82.147	0.66 0.25	0.06 0.02	54	21	5 2	0.45 0.03	37 2
9	C130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ МС140 ЭКМ	82.147	8.13	-	668	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА ØØ8 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17Ø4	98	14 5	-	159 7
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				2	2	-	-	3
		ПО ПУНКТАМ 1-9								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				118	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3-9								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø %				7	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	22	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				146	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1977	1ØØ	14 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	18Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	127	-	-	-
		МОНТАЖ								
1Ø	Ц8-615-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШТ	2.ØØØ	4.47 3.94	-	9	8	-	4.ØØ	8
11	ОПТОВАЯ ЦЕНА	РАДИАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭРМС-1.25/22Ø КАХОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШТ	2.ØØØ	5Ø.ØØ	-	1ØØ	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1Ø9	8	-	-	8
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø %				3	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 11								
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				1	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 11								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø %				7	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1Ø								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				121	8	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 1ØØ М2	Ø.Ø38	37.1Ø 35.ØØ	-	1	1	-	63.9Ø	2
13	Е26-15 4-4	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	Ø.15Ø	22.7Ø 21.8Ø	Ø.33 Ø.1Ø	3	3	-	41.ØØ Ø.13	6
14	С114-35Ø	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	Ø.155	63.8Ø	-	1Ø	-	-	-	-
15	Е26-73 13-9	ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 1ØØ М2	Ø.Ø73	12.6Ø 11.8Ø	Ø.Ø5 Ø.Ø2	1	1	-	21.1Ø Ø.Ø3	2

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0.008	1010.00	-	8	-	-	-	-
17	Е15-614 164-8	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ И РАДИАТОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.878	60.50 38.40	0.03	53	34	-	68.00	60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76	39	-	-	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 12-17				13	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				7	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				96	39	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	41	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2194	147	15 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	177	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				96	39	-	-	71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(41)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1977	100	15	-	181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(127)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				17	8	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(9)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				104	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-6 ОБСО1-11АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	9,372 тыс.руб.
в том числе:	
монтажных работ	0,016 тыс.руб.
строительных работ	9,356 тыс.руб.
нормативная трудоемкость	334 чел.ч.
сметная з/плата	0,245 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ОВ-134 N8 СОШНОСТЬЮ 11/7.5КВТ РЫБИНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОТОРОСТРОЕНИЯ ЦЕНА=2500*1.1 ШТ	2.000	2750.00	-	5500	-	-	-	-
2	Е20-746 22-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,2 ШТ	2.000	12.90 8.14	0.45 0.14	26	16	1	13.60 0.18	27
3	Е20-735 22-1 1501-1 0059-01394	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО В-06-300 N4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 МОЩН.0.75КВТ ЦЕНА=42.2+(34-23)*1.1 ШТ	2.000	54.30 2.37	0.08 0.02	109	5	-	3.80 0.03	8
4	Е20-722 20-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА Е5110-25 ШТ	1.000	5.14 3.40	0.30 0.09	5	3	-	5.88 0.12	6
5	С130-2788	СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО Е5110-25 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4 МОЩН.3КВТ ШТ	1.000	121.00	-	121	-	-	-	-
6	Е20-481 9-8	УСТАНОВКА КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО КПШ-АВМ1000*1000ММ ШТ	2.000	4.62 3.04	0.14 0.04	9	6	-	5.21 0.05	10
7	С130-2284	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА КПШ-АВМ1000*1000ММ ШТ	2.000	445.00	-	890	-	-	-	-
8	Ц12-816-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ САЛЬНИКОВОГО ДИАМ.20ММ ШТ	2.000	1.24 1.10	0.01	2	2	-	2.00	4
9	2307-10305 С ТР.РАСХ	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ САЛЬНИКОВЫХ ДИАМ.20ММ ЦЕНА=5.1*1.098 ШТ	2.000	5.60	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1.000	6.09 2.83	0.43 0.13	6	3	-	5.12 0.17	5
11	Е20-669 17-4	ВСТАВКИ ГИБКИЕ В.00.00-14 ШТ	2.000	9.82 0.85	0.05 0.02	20	2	-	1.54 0.03	3
12	Е20-666 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-08 ШТ	2.000	5.23 0.59	0.01	10	1	-	1.05	2
13	Е20-31 1-4	УСТАНОВКА КОНФУЗОРОВ М2	1.413	5.61 0.39	0.04 0.01	8	1	-	0.70 0.01	1
14	Е20-696 18-1	КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА 100 КГ	0.348	35.90 6.10	0.46 0.14	12	2	-	9.83 0.18	3
15	Е20-390 6-5	УСТАНОВКА КОРОБА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШТ	2.000	30.30 2.79	4.58 1.37	61	6	9 3	4.87 1.77	10 4
16	Е20-399 6-8	УСТАНОВКА СЕКЦИЙ РАЗЛАТОЧНЫХ КОРОБОВ 100 КГ	1.877	4.83 2.56	0.30 0.10	9	5	1	4.44 0.13	8
17	С130-2645	СТОИМОСТЬ СЕКЦИЙ РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОВ КГ	187.700	0.51	-	96	-	-	-	-
18	С130-1490	СТОИМОСТЬ СЕТОК В РАМКЕ М2	4.000	3.01	-	12	-	-	-	-
19	Е20-407 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 ШТ	3.000	1.48 0,84	0.05 0.02	4	3	-	1.34 0,03	4
20	Е20-526 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280 ШТ	2.000	9,25 2.38	0.03 0.01	19	5	-	4.10 0.01	8
21	Е20-529 12-3	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630 ШТ	2.000	25.10 5.09	0.21 0.06	50	10	-	8.90 0.08	18
22	С159-3959	СТОИМОСТЬ РАСТЯЖЕК ШТ	12.000	0.84	-	10	-	-	-	-
23	С159-3986	СТОИМОСТЬ ТАЛРЕПОВ ШТ	12.000	3.76	-	45	-	-	-	-
24	Е20-536 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 250 ШТ	2.000	12.50 1.63	0.10 0.03	25	3	-	2.87 0.04	6
25	Е20-585 13-3	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630 ШТ	2.000	40.90 2.53	0.25 0.08	82	5	1	4.43 0.10	9
26	Е20-107 1-1 Т.Ч. П.3.1 К2= 1.060	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200(НА ВЫСОТЕ ДО 5М) М2	5.024	6.11 0.93	0.04 0.01	31	5	-	1.63 0.01	8
27	Е20-119 1-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4000 М2	64.000	6.59 0.32	0.04 0.01	422	20	3 1	0.57 0.01	36 1

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА ØØ9 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E2Ø-1 1-1 Т.Ч. П.3.1 K2= 1.Ø6Ø	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 16Ø(НА ВЫСОТЕ ДО 5М)! М2	1.5Ø6	7.36 Ø.93	Ø.Ø4 Ø.Ø1	11	1	-	1.63 Ø.Ø1	2
29	E2Ø-261 24-1 ТО ЖЕ K2= 1.Ø5Ø	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.2ØММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	1Ø.ØØØ	27.Ø2 Ø.42	Ø.Ø5 Ø.Ø2	27Ø	4	1	Ø.69 Ø.Ø3	7
3Ø	E2Ø-657 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 9ØØХ4ØØ ШТ	2.ØØØ	12.2Ø 1.88	Ø.47 Ø.14	24	4	1	2.97 Ø.18	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					79ØØ	112	17 4	-	191 5
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-3Ø					7	6	1	-	1Ø
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 3-5,7,1Ø-3Ø					314	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 2,6,8					2Ø	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	6Ø	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					659	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					89ØØ	118	18 4	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	237
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	182	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	E26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮШЕМ М3	3.4ØØ	2Ø.4Ø 8.37	Ø.17 Ø.Ø5	69	28	1	13.8Ø Ø.Ø6	47
32	C114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮШЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 1Ø14Ø-71 М3	4.2Ø2	43.6Ø	-	183	-	-	-	-
33	E26-73 13-9	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 1ØØ М2	Ø.7Ø5	12.6Ø 11.8Ø	Ø.Ø5 Ø.Ø2	9	8	-	21.1Ø Ø.Ø3	15
34	C114-19Ø	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Х-Н 1ØØØ М2	Ø.Ø78	1Ø1Ø.ØØ	-	79	-	-	-	-
35	E26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 1ØØ М2	Ø.7Ø5	12.6Ø 11.8Ø	Ø.Ø5 Ø.Ø2	9	8	-	21.1Ø Ø.Ø3	15
36	Ø5Ø2 СТР.16 3 С ТР.РАСХ	СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Т ЦЕНА=742*1.Ø76	Ø.Ø1Ø	798.39	-	8	-	-	-	-
37	E15-611 161-1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 1РАЗ 1ØØ М2	Ø.Ø65	25.7Ø 5.1Ø	Ø.52 Ø.16	2	-	-	9.3Ø Ø.21	1
38	E15-614 164-8	ОКРАСКА РЕШЕТОК И СЕТОК МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 1ØØ М2	Ø.Ø41	6Ø.5Ø 38.4Ø	Ø.Ø3	2	2	-	68.ØØ	3

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е13-119 15-4	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К 100 М2	0.060	12.00 2.05	0.20 0.06	1	-	-	3.10 0.08	-
40	Е13-157 18-10 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 100 М2	0.060	25.60 1.98	0.34 0.10	2	-	-	2.92 0.13	-
41	Е26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100 М2	0.680	17.30 9.30	3.60 1.08	12	6	2 1	14.80 1.39	10 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				376	52	3 1	-	91 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 31-41				62	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	11	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				35	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				473	52	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	64	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				9372	170	22 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	245	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				473	52	3	-	98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(64)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				8883	116	19	-	232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(179)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				16	2	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Н.Н.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 5ØØ ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ø1-Ø1Ø

НА: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-6 ОВС01-11АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	0,330 тыс.руб.
в том числе:	
оборудования	0,I93 тыс.руб.
монтажных работ	0,0I2 тыс.руб.
строительных работ	0,I25 тыс.руб.
нормативная трудоемкость	45 чел/ч.
сметная з/плата	0,029 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА Ø1Ø ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	E16-233 8-1 Т.Ч. П.3.1 К2= 1.050	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 32,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2(НА ВЫСОТЕ ДО 5М) М	37.ØØØ	1.Ø3 Ø.43	Ø.Ø5 Ø.Ø2	38	16	2 1	Ø.69 Ø.Ø3	26 1	
2	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ØММ 1ØØ М	Ø.37Ø	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	2	
3	C13Ø-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	12.95Ø	Ø.59	-	8	-	-	-	-	
4	E18-214 14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 4ØММ ШТ	1.ØØØ	29.4Ø Ø.77	Ø.23 Ø.Ø7	29	1	-	1.23 Ø.Ø9	1	
5	C13Ø-1Ø1	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 4Ø ШТ	2.ØØØ	3.Ø1	-	6	-	-	-	-	
6	C13Ø-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1.ØØØ	1.59	-	2	-	-	-	-	
7	C13Ø-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1.ØØØ	1.2Ø	-	1	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85	18	2 1	-	29 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				11	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-7								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				8	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				104	18	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	21	-	-	-
		МОНТАЖ								
8	Ц12-005-1 В В.УК.П.2В	МОНТАЖ КЛАПАНА 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ ШТ	1.000	1.85 1.59	0.06 0.01	2	2	-	3.00 0.01	3
9	2307-12787	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ ШТ	1.000	185.00	-	185	-	-	-	-
10	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 ШТ	2.000	1.24	-	2	-	-	-	-
11	Ц12-698-14	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ ШТ	2.000	1.01 0.73	0.10	2	1	-	1.00	2
12	Ц12-700-1	УСТАНОВКА ДЛЯ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШТ	1.000	0.69 0.49	0.12 0.01	1	-	-	1.00 0.01	1
13	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 ШТ	2.000	1.24	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				194	3	-	-	6
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %				6	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 9								
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				2	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 9								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %				2	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 8,11-12								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				205	3	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0.033	37.10 35.00	-	1	1	-	63.90	2
15	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0.100	22.70 21.80	0.33 0.10	2	2	-	41.00 0.13	4

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С114-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0.103	63.80	-	7	-	-	-	-
17	Е26-73 13-9	ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.050	12.60 11.80	0.05 0.02	1	1	-	21.10 0.03	1
18	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0.006	1010.00	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17	4	-	-	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 14-18				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				22	4	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				330	25	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	29	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				21	4	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				104	18	2	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(21)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				12	3	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				193	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-011

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ХС1-4 ХСС01-3 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 56.137 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 53.878 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ I.520 ТЫС.РУБ.
строительных работ 0,684 тыс.руб.
прочих затрат 0,055 тыс.руб.
нормативная трудоемкость 817 чел/ч.
сметная з/плата 0,522 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ										
1	ОПТОВАЯ ЦЕНА	МАШИНА ХОЛОДИЛЬНО-НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ФХ40-2-0 ЗАВОД ХОЛОДМАШ Г. СТРАШЕНЫ К-Т	2.000	25625.00		51250	-	-	-	-	-	-
2	Ц7-35-4	МОНТАЖ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО АГРЕГАТА ШТ	2.000	- 64.70		-	129	86	16 7	73.00 4.66	146 9	-
3	Ц18-70-2	МОНТАЖ ВОЗДУХОХЛАДИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА ШТ	4.000	- 24.60		-	98	75	22 8	34.00 2.70	136 11	-
4	Ц11-680-3	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	2.000	- 3.09		-	6	4	1	3.00 0.14	6	-
5	0402-4114	СТОИМОСТЬ МАСЛА СМАЗОЧНОГО ФХ-22-24 Т	0.040	500.00		20	-	-	-	-	-	-
6	0501-11611	ХЛАДОН R-22 Т	0.180	2000.00		360	-	-	-	-	-	-
7	241829-0921	ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ А-312К ШТ	1.000	58.00		58	-	-	-	-	-	-
8	Ц18-31-1	ОПРОБОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 100КВТ	0.700	- 24.70		-	17	15	2 1	37.00 1.60	26 1	-
9	Ц18-33-1	ВЫДЕРЖКА ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН УС-КА	2.000	- 23.30		-	47	39	6 2	36.00 1.55	72 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц12-2-6 Ч.П.3 К1= 1.100	Т.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	Ø.435	- 137.5Ø	-	6Ø	55	2 1	22Ø.ØØ 1.69	96 1	-
11	Ц12-2-2 Ч.П.3	Т.ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ Т	Ø.224	- 262.ØØ	-	59	55	2	422.ØØ 2.45	95 1	-
12	С159-3317 3318 К1= Ø.95Ø	УЗЛЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.57*3.5ММ Т ЦЕНА=69Ø-(69Ø-6Ø5)*Ø.5	Ø.452	- 615.13	-	278	-	-	-	-	-
13	С159-4223 4224	ТО ЖЕ,ДИАМ.18*1.6ММ Т ЦЕНА=176Ø+(176Ø-133Ø)*Ø.4	Ø.233	- 1932.ØØ	-	45Ø	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51688	1144	329	51 19	-	- 577	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 1,5-7				1551	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,5-7				639	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 2-4,8-11				-	263	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	24	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	47	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				-	113	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				53878	1520	329	51 19	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	627	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	395	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14	Е13-17Ø 19-1	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 1ØØ М2	Ø.325	- 85.9Ø	-	28	15	4 1	64.ØØ 5.15	21 2	-
15	Е26-7 2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	1.92Ø	- 23.4Ø	-	45	21	-	18.8Ø Ø.Ø9	36	-
16	С114-2Ø7	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-2ØØ М3	1.882	- 56.7Ø	-	1Ø7	-	-	-	-	-
17	Е26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ И ЛЕНТЫ 1ØØ М2	1.ØØØ	- 12.6Ø	-	13	12	-	21.1Ø Ø.Ø3	21	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА Ø11 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1113-127	СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Т	Ø.Ø36	- 811.ØØ	-	29	-	-	-	-	-
19	Ø5Ø2-12429 С ТР.РАСХ	СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Т ЦЕНА=55ØØ*1.Ø76	Ø.ØØ2	- 5918.ØØ	-	12	-	-	-	-	-
20	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ 1ØØ М2	Ø.672	- 8Ø.1Ø	-	54	53	1	128.ØØ Ø.46	86	-
21	ПИСЬМО ГОСПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ СТРОЯ СССРЛИСТОВ ОТ 15.Ø8. 83	Т ЦЕНА=75Ø+(119Ø-111¢)	Ø.153	- 83Ø.ØØ	-	127	-	-	-	-	-
22	С159-431	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ Т ЦЕНА=111¢-75Ø	Ø.153	- 36Ø.ØØ	-	55	-	-	-	-	-
23	Е1Ø-192 36-2	ПРОКЛАДКИ ИЗ ДУБА М3 ЦЕНА=118+8.7*1.3	1.ØØØ	- 129.31	-	129	9	1	14.8Ø Ø.53	15 1	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	599	11Ø	6 1	-	- 179	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 14-21,23	16.5 %			-	9Ø	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	8	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	16	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.¢ %			-	51	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	74Ø	11Ø	6 1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	19Ø	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	127	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ф1 СМЕТА Ф11 ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			56137	-	439	-	57 20	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	817	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	522	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	684	110	6	-	190	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(127)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1520	329	51	-	627	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(395)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	53878	-	-	-	-	-
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ			-	55	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

RASA-SM V4.0
14-07-93

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-012

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-9 ЭМС01-8 АЛ.1;2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.932 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1.932 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 406 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.264 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	Ц8-612-2	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501У3 100 ШТ	0.010	- 386.00	-	4	1	-	248.00 3.64	2	-	
2	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ НСП НА КРОНШТЕЙНЕ 100 ШТ	0.290	- 278.00	-	81	17	17 5	103.00 23.48	30 7	-	
3	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0.020	- 116.00	-	2	1	1	81.00 23.48	2	-	
4	Ц8-604-1	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100 ШТ	0.040	- 92.40	-	4	1	1	61.00 9.96	2	-	
5	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.060	- 103.00	-	6	2	-	63.00 0.44	4	-	
6	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.110	- 127.00	-	14	6	4 1	97.00 14.32	11 2	-	
7	Ц8-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ЛСП В КОРОБЕ(ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЯ 20М) 100 ШТ	0.070	- 42.50	-	3	3	-	74.00 0.01	5	-	
8	Ц8-601-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.070	- 368.00	-	26	2	2 1	62.00 12.68	4 1	-	

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ Ø1 СМЕТА Ø12 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц8-4ØØ-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 1ØММ2 100 М	5.684	- 60.80	-	346	133	13Ø 48	41.ØØ 10.84	233 62	-
		5.80*Ø.98									
1Ø	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	Ø.124	- 377.ØØ	-	47	4	1	61.ØØ 1.82	8	-
11	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ØØ ШТ	Ø.42Ø	- 23.8Ø	-	1Ø	7	-	28.ØØ Ø.Ø3	12	-
12	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ØØ ШТ	Ø.Ø2Ø	- 25.1Ø	-	1	-	-	31.ØØ Ø.Ø3	1	-
13	Ц8-61Ø-2	ЯЩИК ЯТП-Ø.25 1ØØ ШТ	Ø.Ø3Ø	- 179.ØØ	-	5	3	-	159.ØØ 1.5Ø	5	-
14	Ц8-6Ø4-4	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ СУВ-МУ3 1ØØ ШТ	Ø.Ø2Ø	- 83.4Ø	-	2	1	1	72.ØØ 12.75	1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	551	181	157 55	-	- 32Ø	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø % ПО ПУНКТАМ 1-14			-	157	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	28	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	57	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	765	181	157 55	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	4Ø6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	264	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
15	1517 Д.3-47 П.2-49Ø	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ85Ø1У3 ЦЕНА=41*1.Ø76 ШТ	1.ØØØ	- 44.11	-	44	-	-	-	-	-
16	15Ø7 Д.6-47 П.1-198	СВЕТИЛЬНИК НСП11*1ØØ-234У3 ЦЕНА=5.15*1.Ø82 ШТ	19.ØØØ	- 5.57	-	1Ø6	-	-	-	-	-
17	15Ø7 Д.6-47 П.1-2ØØ	СВЕТИЛЬНИК НСП11*2ØØ-234У3 ЦЕНА=6.1Ø*1.Ø82 ШТ	12.ØØØ	- 6.6Ø	-	79	-	-	-	-	-
18	С153-138	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБØØ6.1ØØ/Р2,Ø-Ø2УХЛ4 ШТ	4.ØØØ	- 2.6Ø	-	1Ø	-	-	-	-	-
19	15Ø7-5132 К1= 1.Ø82	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-6ØМУ3 ШТ	6.ØØØ	- 1.35	-	8	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2Ø	C153-17	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	3.ØØØ	- 3.24	-	1Ø	-	-	-	-	-
21	C153-152	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПØØ2-2.4Ø/П-Ø1УХЛ4 ШТ	9.ØØØ	- 18.1Ø	-	163	-	-	-	-	-
22	15Ø747	СВЕТИЛЬНИК ЛСП22-2*65-111УХЛ4 (АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ З-Д) ШТ ЦЕНА=34.5Ø*1.Ø82	9.ØØØ	- 37.32	-	336	-	-	-	-	-
23	Ø92 П.1Ø478	ЛАМПА Б22Ø-23Ø-1ØØ-1 ШТ ЦЕНА=Ø.3*1.Ø74*Ø.95	23.ØØØ	- Ø.3Ø	-	7	-	-	-	-	-
24	Ø92 П.1Ø466	ЛАМПА Б215-225-6Ø-1 ШТ ЦЕНА=Ø.18*Ø.95*1.Ø74	8.ØØØ	- Ø.18	-	1	-	-	-	-	-
25	Ø92 П.1Ø492	ЛАМПА Б23Ø-24Ø-2ØØ ШТ ЦЕНА=Ø.53*Ø.95*1.Ø74	12.ØØØ	- Ø.54	-	6	-	-	-	-	-
26	C153-3Ø8	ЛАМПА МОЧØ-4Ø 1Ø ШТ	Ø.3ØØ	- Ø.83	-	-	-	-	-	-	-
27	1515 П.1Ø46	ЛАМПА ЛБР-4Ø 1ØШТ ЦЕНА=7.5Ø*1.Ø71	1.8ØØ	- 8.Ø3	-	14	-	-	-	-	-
28	1515 П.1Ø63	ЛАМПА ЛБР-65 1ØШТ ЦЕНА=9.8Ø*1.Ø71	1.8ØØ	- 1Ø.49	-	19	-	-	-	-	-
29	C153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА8ØС-22Ø 1Ø ШТ	3.6ØØ	- 1.42	-	5	-	-	-	-	-
3Ø	C151-1Ø76	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1ØØØ М	Ø.4ØØ	- 19Ø.ØØ	-	76	-	-	-	-	-
31	C151-1Ø92	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1ØØØ М	Ø.2ØØ	- 227.ØØ	-	45	-	-	-	-	-
32	29Ø9Ø2-56 К1= 1.Ø8Ø	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	42.ØØØ	- Ø.46	-	19	-	-	-	-	-
33	C154-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-2Ø-1Р43-Ø1-1Ø/22Ø ШТ	2.ØØØ	- Ø.7Ø	-	1	-	-	-	-	-
34	C156-24Ø	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-Ø,25 ШТ	3.ØØØ	- 13.7Ø	-	41	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА Ø12 ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	2.ØØØ	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
36	С154-2Ø7	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У4Ø9 ШТ	5Ø.ØØØ	- 1.63	-	82	-	-	-	-	-
37	24Ø5 Д.9 П.1-1236	НАТЯЖНАЯ МУФТА К798У3 ЦЕНА=Ø.3Ø*1.Ø72 ШТ	2.ØØØ	- Ø.32	-	1	-	-	-	-	-
38	24Ø5 Д.1Ø П.1-238	АНКЕР К675У3 ЦЕНА=Ø.53*1.Ø72 ШТ	4.ØØØ	- Ø.56	-	2	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	1Ø8Ø	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				-	86	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	1166	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1932	-	181	-	157 55	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	4Ø6	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	264	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЗКАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-013

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.969 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 1.670 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1.299 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-9 ЭМС01-8 АЛ.1;2

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 439 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.298 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 8-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) ОБСЛУЖИВ. МАШИН БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	
		МОНТАЖ												
1	ОПТОВАЯ ЦЕНА	УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК4-0.415-100У3(УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОНД.3-Д)	ШТ	1.000	990.00	990	-	-	-		-	-	-	
2	Ц8-70-6 ВЫП.2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 9.03	-	9	4		4 2	6.00 2.37	6 2	-	
3	1504 Д.34 П.01-022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК50-3МГ	ШТ	2.000	12.00	24	-	-	-		-	-	-	
4	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2.000	- 2.88	-	6	2	-		2.00 0.01	4	-	
5	1504 Д.41 П.04-708	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ410004	ШТ	2.000	11.30	23	-	-	-		-	-	-	
6	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2.000	- 3.40	-	7	3	-		2.00 0.01	4	-	
7	92-2548-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-7350-22У3,54У2 ЦЕНА=114+16.3*0.05	ШТ	1.000	114.81	115	-	-	-		-	-	-	
8	Ц85-2548	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	ШТ	1.000	- 30.80	-	31	12		1	19.52 0.57	20 1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	92-2553-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73509-22У3,54У2 ШТ ЦЕНА=120+20.8*Ø.Ø5	1.ØØØ	121.Ø4	121	-	-	-	-	-	-
10	Ц85-2553	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1.ØØØ	- 3Ø.8Ø	-	31	12	1	19.52 Ø.57	2Ø 1	-
11	92-2551-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73507-22У3,54У2 ШТ ЦЕНА=1ØØ+23.3*Ø.Ø5	1.ØØØ	1Ø1.16	1Ø1	-	-	-	-	-	-
12	Ц85-2551	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1.ØØØ	- 24.9Ø	-	25	9	1	14.66 Ø.57	15 1	-
13	Ц85-12Ø1	СКЦЭ-84 -ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25 ШТ	1.ØØØ	- 25.ØØ	-	25	1	-	2.Ø3 Ø.Ø1	2	-
14	СКЦЭ84 ВЫП.2 П.2-2513	ЯЩИК Я5111-2474УХ;2974УХЛ4 ШТ	3.ØØØ	76.ØØ	228	-	-	-	-	-	-
15	СКЦЭ84 ВЫП.2 П.2-2513	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	3.ØØØ	- 13.6Ø	-	41	19	2 1	1Ø.ØØ Ø.36	3Ø 1	-
16	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 1ØØ М Ø.51*Ø.98	Ø.5ØØ	- 1Ø.ØØ	-	5	3	-	11.ØØ Ø.13	6	-
17	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 1ØØ М 5.68*Ø.98	5.566	- 2Ø.6Ø	-	115	48	3 1	15.ØØ Ø.25	83 1	-
18	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 1ØØ М 2.ØØ*Ø.98	1.96Ø	- 48.ØØ	-	94	36	25 8	31.ØØ 5.21	61 1Ø	-
19	Ц8-153-27 ВЫП.3	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2.5 ШТ	84.ØØØ	- Ø.57	-	48	29	-	Ø.55	46	-
20	Ц8-153-28 ВЫП.3	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 1Ø ШТ	24.ØØØ	- Ø.69	-	17	1Ø	-	Ø.65	16	-
21	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1ØКВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	1Ø.ØØØ	- 1.33	-	13	5	-	1.ØØ	1Ø	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ф1 СМЕТА Ф13 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	4.000	- 1.61	-	6	2	-	1.00	4	-
23	Ц8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	6.000	- 2.17	-	13	3	-	1.00	6	-
24	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,1Т ШТ	24.000	- 1.38	-	33	23	1	1.00	24	-
25	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,25Т ШТ	2.000	- 2.04	-	4	3	-	2.00	4	-
26	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.213	- 54.00	-	12	5	5 2	43.00 12.55	9 3	-
		0.22*0.97									
27	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.238	- 7.24	-	2	1	-	10.00 0.06	2	-
		0.24*0.99									
28	Ц8-418-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.050	- 11.00	-	1	-	-	12.00 0.21	1	-
29	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.244	- 377.00	-	92	8	1	61.00 1.82	15	-
30	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.050	- 27.80	-	1	1	-	25.00 0.31	1	-
31	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0.150	- 1.34	-	-	-	-	2.00 0.06	-	-
32	Ц8-147-2	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА Т	0.002	- 391.00	-	1	-	-	60.00 1.32	-	-
33	Ц8-397-5 ВЫП.2	МОНТАЖ ЛОТКА ШИР.100ММ Т	0.051	- 128.00	-	7	3	2 1	105.00 12.87	5 1	-
34	Ц8-405-2	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ Т	0.006	- 395.00	-	2	-	-	41.00 1.32	-	-
35	Ц8-534-14 ВЫП.1	МОНТАЖ КОРОБКИ У614АУ2 ШТ	2.000	- 3.84	-	8	3	-	2.00 0.01	4	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1602	649	245	46 15	-	- 398	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,14			48	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,14			20	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10,12-13,15-35			-	213	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	20	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	38	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	69	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			1670	931	245	46 15	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	439	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	298	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
36	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.042	- 191.00	-	8	-	-	-	-	-
37	С151-1091 К1= 1.300	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2.5 1000 М	0.454	- 248.30	-	113	-	-	-	-	-
38	С151-1092 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х4+1*2.5 | 1000 М	0.174	- 272.40	-	47	-	-	-	-	-
39	С151-1093 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х6+1*4 | 1000 М	0.025	- 339.60	-	8	-	-	-	-	-
40	С151-1095 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х16+1*10| 1000 М	0.067	- 601.20	-	40	-	-	-	-	-
41	С151-1096 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х25+1*16| 1000 М	0.004	- 823.20	-	3	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С151-1097 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х35+1*16| 1000 М	0.015	- 1044.00	-	16	-	-	-	-	-
43	С151-1098 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х50+1*25| 1000 М	0.030	- 1320.00	-	40	-	-	-	-	-
44	С151-1261 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х95+1*35| 1000 М	0.008	- 2256.00	-	18	-	-	-	-	-
45	1509 Д.20 Т.4050	КАБЕЛЬ КГ СЕЧ.3*1.5+1*1 КМ ЦЕНА=183*1.2*1.115	0.005	- 244.85	-	1	-	-	-	-	-
46	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛШИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	22.000	- 0.30	-	7	-	-	-	-	-
47	2405-1861 К1= 1.072	СТОЙКИ К1150У3 1000 ШТ	0.005	- 235.84	-	1	-	-	-	-	-
48	2405-1695 К1= 1.072	ПОЛКИ К1160У3 1000 ШТ	0.015	- 87.90	-	1	-	-	-	-	-
49	2405 Д.15 П.1-1333	ЛОТОК НЛ10-П2,87У3 ШТ ЦЕНА=1.55*1.072	11.000	- 1.66	-	18	-	-	-	-	-
50	2405 Д.2 П.1-1043	КОРОБКА У614АУ2 ШТ ЦЕНА=6.80*1.082	2.000	- 7.35	-	15	-	-	-	-	-
51	С159-543	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20 10 М	2.400	- 1.08	-	3	-	-	-	-	-
52	С159-546	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 10 М	0.500	- 3.68	-	2	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	341	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	27	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	368	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ф1 СМЕТА Ф13 ЛИСТ 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			2969 -		245	-	46 15	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	439	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	298	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1299	245	46	-	439	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(298)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	1670	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЗКАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-014

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6.085 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 5.246 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.839 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АТХ1-10АТХС01-4 АЛ1;2

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 371 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.220 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	531001 Д.3 П.176	ТЕРМОМЕТР ТБ-3А(1ШТ-ЗАПАС)	ШТ	3.000	0.56	2	-	-	-	-	-	-		
2	170648 Д.27 П1-889	ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ-1(1ШТ-ЗАПАС)	ШТ	3.000	2.20	7	-	-	-	-	-	-		
3	1704 Д.9 П.1-1197	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	ШТ	1.000	3.60	4	-	-	-	-	-	-		
4	Ц11-4-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	ШТ	1.000	- 0.51	-	1	1	-	1.00	1	-		
5	ОПТОВАЯ ЦЕНА	УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ ХРАНИЛИЩ УМХ (НПО"УЗБОДПРИБОРМАШ",ТАШКЕНТ)	ШТ	2.000	2500.00	5000	-	-	-	-	-	-		
6	Ц11-680-3	БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БРТ	ШТ	2.000	- 3.09	-	6	4	1	3.00 0.14	6	-		
7	Ц8-572-1	БЛОК МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ БМП	ШТ	2.000	- 4.39	-	9	3	1 1	2.00 0.32	4 1	-		
8	Ц11-13-2	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТСМ	ШТ	14.000	- 0.43	-	6	6	-	1.00	14	-		
9	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП16Г23А (ХАРЬКОВСКИЙ ЭЛ.АППАРАТНЫЙ З-Д)	ШТ	4.000	4.90	20	-	-	-	-	-	-		

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА Ø14 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц8-539-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 1Ø КГ ШТ	4.ØØØ	- 4.42	-	18	5	-	2.ØØ Ø.Ø3	8	-
11	Ц8-4Ø8-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 1ØØ М	Ø.Ø1Ø	- 32.ØØ	-	-	-	-	16.ØØ 2.94	-	-
12	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	Ø.ØØ7	- 377.ØØ	-	3	-	-	61.ØØ 1.82	-	-
13	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	Ø.186	- 377.ØØ	-	7Ø	5	1	41.ØØ 1.32	8	-
14	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16(КС-1Ø) ШТ	1.ØØØ	- 1.Ø4	-	1	1	-	1.ØØ Ø.Ø1	1	-
15	Ц8-4Ø6-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 5ØММ 1ØØ М	Ø.12Ø	- 29.9Ø	-	4	2	1	3Ø.ØØ 1.9Ø	4	-
16	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 1ØØ М	Ø.12Ø	- 1Ø.ØØ	-	1	1	-	11.ØØ Ø.13	1	-
17	Ц8-4Ø9-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 1ØØ М	Ø.Ø1Ø	- 4.88	-	-	-	-	4.ØØ Ø.92	-	-
18	Ц8-4Ø9-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 1ØØ М	Ø.Ø9Ø	- 1.21	-	-	-	-	2.ØØ	-	-
19	Ц11-68Ø-2	МОНТАЖ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ (КОМПЛЕКТНО С ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ) ШТ	2.ØØØ	- 3.7Ø	-	7	7	1	6.ØØ Ø.15	12	-
20	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 1ØØ М 5.63*Ø.98	5.517	- 48.ØØ	-	265	1ØØ	7Ø 22	31.ØØ 5.21	171 29	-
21	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	56.ØØØ	- Ø.49	-	27	12	-	1.ØØ	56	-
22	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	4.ØØØ	- Ø.81	-	3	2	-	1.ØØ	4	-
23	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 ШТ	4.ØØØ	- 1.Ø2	-	4	2	-	1.ØØ	4	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	20.000	- 0.54	-	11	11	-	1.00	20	-
25	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ШТ	2.000	- 1.05	-	2	2	-	1.00	2	-
26	Ц8-472-11	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 10 ШТ	0.700	- 2.40	-	2	1	-	3.00 0.01	2	-
27	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 ШТ	0.060	- 5.69	-	-	-	-	8.00	-	-
28	Ц8-170-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ШТ	8.000	- 1.66	-	13	2	-	0.38	3	-
29	Ц11-627-3	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА) ШТ	1.000	- 1.36	-	1	1	-	2.00	2	-
30	Ц8-529-5	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ (КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА) ШТ	2.000	- 1.99	-	4	2	-	2.00 0.01	4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			5033	458	170	75 23	-	- 327	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1-3,5,9			151	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1-3,5,9			62	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 4,6-8,10-30			-	148	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	27	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	49	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			5246	655	170	75 23	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	371	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	220	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
31	С151-1854	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х0,75 1000 М	0.370	- 261.00	-	97	-	-	-	-	-
32	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	0.130	- 195.00	-	25	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000 М	0.045	- 458.00	-	21	-	-	-	-	-
34	С151-2285	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000 М	0.030	- 592.00	-	18	-	-	-	-	-
35	1509 Д.86 Т.5-110	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1.0 КМ ЦЕНА=22.50*1.116	0.020	- 25.11	-	1	-	-	-	-	-
36	241649 П.1012	МЕТАЛЛОРУКАВ Р1-Ц-Х-15 М ЦЕНА=0.45*1.089	1.000	- 0.49	-	-	-	-	-	-	-
37	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОБНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2. М	12.000	- 0.40	-	5	-	-	-	-	-
38	2405 Д22 .1-1467	ПКОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ ЦЕНА=3.80*1.082	1.000	- 4.11	-	4	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	171	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	14	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	185	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ Ø1 СМЕТА Ø14 ЛИСТ 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			6Ø85	-	17Ø	-	75 23	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	371	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	22Ø	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	839	17Ø	75	-	371	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(22Ø)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	5246	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ2КАТН.Е.ТОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-015

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.023 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.013 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.010 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 ССС01-3 АЛ.1;2

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 015 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ												
1	6203 Д.21 П.82	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА11320	ШТ	1.000	12.45		12	-	-	-	-	-	-	
2	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	1.000	- 0.37		-	-	-	-	0.50	1	-	
3	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ	100 М	0.100	- 11.20		-	1	1	-	19.00	2	-	
4	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	1.000	- 4.01		-	4	2	1	3.00 0.23	3	-	
5	Ц8-91-4	СТОЙКА К305НУХЛ2	Т	0.006	- 377.00		-	2	-	-	61.00 1.82	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						12	7	3	1	-	- 6	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 % ПО ПУНКТАМ 2-4						-	2	-	-	-	-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	1	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						12	10	3	1	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-	- 6	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	3	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
6	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫØ,5ММ2 1ØØØ М	Ø.Ø1Ø	- 13.ØØ	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				23 -	3	-	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	3	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1Ø	3	1	-	6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	13	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.2КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ [signature] – ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-016

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РАДИОФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.054 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.016 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.038 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 СССО1-3 АЛ.1;2

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.021 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 016 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
					ОБОРУД. МОНТАЖН. РАБОТ		ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО	БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ										
1	1601 П.2-362	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "ЗЕНИТ-305"	ШТ	2.000	7.50	15	-	-	-	-	-	-
		ЦЕНА=30/4										
2	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	2.000	- 2.73	-	5	5	-	4.00	8	-
3	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ	100 М	0.600	- 11.20	-	7	6	-	19.00	11	-
4	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	3.000	- 2.42	-	7	7	-	3.00	9	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15	19	18	-	-	- 28	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 % ПО ПУНКТАМ 2-4				-	15	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	3	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				15	37	18	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	29	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	21	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 016 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
5	С152-494	ПРОВОД ПТВЖ СЕЧ.2*0.6	1000 М	0.060	- 15.10	-	1	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	1	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				54 -	18	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	29	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	21	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	38	18	-	-	29	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(21)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	16	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.2КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-017

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 СССО1-3 АЛ.1;2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.422 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.266 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.156 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 96 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.072 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 017 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	290220 П.2-007	БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-27/6-2	ШТ	1.000	195.00	195	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-105-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 16.00	-	16	14	-	19.00	19	-	
3	1602 Д.12 П.03-0136	УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УОТС1-1	ШТ	1.000	60.00	60	-	-	-	-	-	-	
4	Ц10-743-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 8.34	-	8	8	-	13.00	13	-	
5	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ИП105-2/1	ШТ	13.000	- 0.97	-	13	11	-	1.00	13	-	
6	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ	100 М	0.216	- 48.00	-	10	4	3 1	31.00 5.21	7 1	-	
		0.22*0.98											
7	Ц8-153-27 ВЫП.3	РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2.5ММ2	ШТ	4.000	- 0.57	-	2	1	-	0.55	2	-	
8	Ц10-747-3 ВЫП.5	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКУ	100М	0.600	- 30.50	-	18	13	-	36.00 0.14	22	-	

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ Ф1 СМЕТА Ф17 ЛИСТ 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц1Ф-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	ШТ	5.ФФФ	- 2.42	-	12	11	-	3.ФФ	15	-
10	Ц8-91-4	МОНТАЖ СТОЙКИ К3Ф5МУХЛ2	Т	Ф.ФФ6	- 377.ФФ	-	2	-	-	61.ФФ 1.82	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					255	81	62	3 1	-	- 91	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ф % ПО ПУНКТАМ 1,3					8	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3					3	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.Ф % ПО ПУНКТАМ 2,4-9					-	48	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	4	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	9	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ф %					-	1Ф	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					266	139	62	3 1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	96	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	72	-	-	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ											
11	16Ф2 Д14 .Ф3-ФІ4Ф	ПИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП1Ф5-2/1 ЦЕНА=Ф.8*1.Ф82	ШТ	13.ФФФ	- Ф.86	-	11	-	-	-	-	-
12	С151-1Ф75	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ФВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1ФФФ М		Ф.ФФ2	- 166.ФФ	-	-	-	-	-	-	-
13	С151-1Ф91	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ФВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1ФФФ М		Ф.Ф2Ф	- 191.ФФ	-	4	-	-	-	-	-
14	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫФ,5ММ2 1ФФФ М		Ф.Ф6Ф	- 13.ФФ	-	1	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	16	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ф %					-	1	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗЛЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	17	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ф1 СМЕТА Ф17 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			422	-	62	-	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	96	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	72	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	156	62	3	-	96	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(72)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	266	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-018

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 СССО1-3 АЛ.1;2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.099	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.019	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.080	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	39	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.027	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 018 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	1602 КН.2 П.05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220	ШТ	1.000	8.70	9	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-84-2	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	ШТ	1.000	- 0.64	-	1	1	-	1.00	1	-	
3	1504 Д.85 П.18-240	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2	ШТ	2.000	4.45	9	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	2.000	- 1.99	-	4	2	-	2.00 0.01	4	-	
5	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3	100 ШТ	0.020	- 83.40	-	2	1	1	72.00 12.75	1	-	
6	Ц10-381-6	МОНТАЖ КОРОБКИ КОР74	ШТ	5.000	- 2.42	-	12	11	-	3.00	15	-	
7	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.013	- 377.00	-	5	-	-	61.00 1.82	1	-	
8	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100 М	0.294	- 60.80	-	18	7	7 2	41.00 10.84	12 3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ø.3Ø*Ø.98									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			18	42	22	8 2	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø %			1	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø %			-	19	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,4-8									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	3	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	5	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			19	66	22	8 2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	39	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	27	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
9	Ø92 П.1-Ø421	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ В23Ø-24Ø-25 ЦЕНА=Ø.17*Ø.95*1.Ø74	4.ØØØ ШТ	- Ø.17	-	1	-	-	-	-	-
10	C151-1Ø91	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ø6 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1ØØØ М	Ø.Ø1Ø	- 191.ØØ	-	2	-	-	-	-	-
11	C151-1Ø75	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66Ø8 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1ØØØ М	Ø.Ø2Ø	- 166.ØØ	-	3	-	-	-	-	-
12	C153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	2.ØØØ	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
13	24Ø5-1365 K1= 1.Ø82	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-У3 ШТ	5.ØØØ	- Ø.44	-	2	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	13	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	14	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ Ф1 СМЕТА Ф18 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				99 -	22	-	82	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	39	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	27	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	8Ф	22	8	-	39	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(27)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	19	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ - ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-019

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ1-3 ТХС01-2 АЛ.1;2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	52.212 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	51.583 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,576 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,053 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	554 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.338 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 019 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ЛИНИЯ ФАСОВАНИЯ МОРКОВИ В ПАКЕТЫ ЛФМП-600(Г.СВЕРДЛОВСК,З-Д "ТОРГМАШ")	ШТ	1.000	32000.00	32000	-	-	-	-	-	-		
2	Ц28-921-14 К1= 1.500	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	КОМПЛЕКТ	1.000	- 159.00	-	159	131	24 16	241.50 20.70	242 21	-		
3	1703 П.5-290	ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РП-1Ц13М	ШТ	1.000	240.00	240	-	-	-	-	-	-		
4	092 П.10002	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ КШ-120П "СМОЛЕНСК-3Е" ЦЕНА=185*0.95	ШТ	1.000	175.75	176	-	-	-	-	-	-		
5	640101 П.17	ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ ЭПШ1-08/220	ШТ	1.000	5.30	5	-	-	-	-	-	-		
6	ОПТОВАЯ ЦЕНА	КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-50М-1 (КАЛИНИНГРАД,З-Д "ТОРГМАШ")	ШТ	1.000	84.00	84	-	-	-	-	-	-		
7	Ц28-923-1	КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1.000	- 2.85	-	3	3	-	5.00 0.01	5	-		
8	271134 П.1096	СТОЛ РАБОЧИЙ СР1	ШТ	2.000	37.00	74	-	-	-	-	-	-		
9	190615 Д13 П2.28	ТАРА-ОБОРУДОВАНИЕ ТОК-2-300/925	ШТ	61.000	68.00	4148	-	-	-	-	-	-		
10	2103 П.07-004	ПОДБОРЩИК ТПК-20	ШТ	1.000	540.00	540	-	-	-	-	-	-		

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ ©1 СМЕТА Ø19 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ø	11	12
11	1906 Д159 П21-Ø 59	УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗОЧНОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ УРП-15ØØ ШТ	1.ØØØ	3520.ØØ	3520	-	-	-	-	-	-
12	ОПТОБАЯ ЦЕНА	ЛИНИЯ ПРИЕМА ,ДОРАБОТКИ,ЗАКЛАДКИ НА ХРАНЕНИЕ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ ЛП3-5Ø ШТ	1.ØØØ	8700.ØØ	8700	-	-	-	-	-	-
13	Ц28-921-14 К1= 1.5ØØ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ КОМПЛЕКТ	1.ØØØ	- 159.ØØ	-	159	131	24 16	241.5Ø 20.7Ø	242 21	-
		ПОДСТАВКА ТХН1-1ШТ									
14	С121-2109	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	Ø.ØØ9	- 455.ØØ	-	4	-	-	-	-	-
15	Е9-122	ТО ЖЕ,МОНТАЖ Т	Ø.ØØ9	- 5Ø.2Ø	-	-	-	-	34.9Ø 1.57	-	-
16	Е13-153 К1= 2.ØØØ	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100 М2	Ø.ØØ2	- 2Ø.6Ø	-	-	-	-	4.6Ø Ø.1Ø	-	-
		МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ ТХН2-1ШТ									
17	С121-2115	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	Ø.Ø95	- 37Ø.ØØ	-	35	-	-	-	-	-
18	Е9-122	ТО ЖЕ,МОНТАЖ Т	Ø.Ø95	- 5Ø.2Ø	-	5	2	-	34.9Ø 1.57	3	-
19	Е13-153 К1= 2.ØØØ	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100 М2	Ø.Ø26	- 2Ø.6Ø	-	1	-	-	4.6Ø Ø.1Ø	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49487	366	267	48 32	-	- 492	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 1,3-6,8-12				1485	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3-6,8-12				612	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 14-15,17-18				-	4	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 2,7,13				-	212	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	2Ø	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	39	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				-	47	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				51584	629	267	48 32	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	554	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	338	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ф1 СМЕТА Ф19 ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			52212	-	267	-	48 32	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	554	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	338	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	1	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	52	2	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	576	265	48	-	551	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(335)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	51583	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ2КАТН.Е.ТОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ – РУК.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХРАНИЛИЩЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-020

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АРС01 АЛ.2,[

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.368 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.125 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,008 ТЫС.РУБ.
прочих затрат	I,235 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.003 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 020 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		МЕБЕЛЬ												
1	Ф62288 П.1-24	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДД25.4 СО СКАМЬЕЙ ЦЕНА=50/2*4*1.03*1.012	ШТ	2.000	- 104.23		-	208	-	-	-	-	-	
2	Ф62288 П.1-24	ШКАФ ДД25.5 СО СКАМЬЕЙ ЦЕНА=50/2*5*1.03*1.012	ШТ	5.000	- 130.29		-	651	-	-	-	-	-	
3	Ф62288 П.1-24	ШКАФ 2ДД25.5 ЦЕНА=50*5*1.03*1.012	ШТ	1.000	- 260.59		-	261	-	-	-	-	-	
4	56Ф1Ф1 Д.5 П.506	СКАМЬЯ ДЛЯ ШКАФОВ ЦЕНА=11*1.03*1.012	ШТ	8.000	- 11.46		-	92	-	-	-	-	-	
5	56Ф1Ф1 Д.5 П.506	СКАМЬЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН СД-1 ЦЕНА=11*1.03*1.012	ШТ	2.000	- 11.46		-	23	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	1235	-	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕБЕЛЬ					-	1235	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-	

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 020 ЛИСТ 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ										
6	2406 Д.13 П.15-021	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРАФ.71/1.0	ШТ	4.000	30.00	120	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-615-3	ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	ШТ	4.000	- 1.22	-	5	3	-	2.00	8	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					120	5	3	-	-	- 8	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 6					4	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 6					1	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 7					-	3	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	1	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					125	9	3	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	8	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ										
8	0502 П.12512	ШТОРА ШТ-1 ЦЕНА=0.5*1.21	КГ	0.800	- 0.60	-	-	-	-	-	-	-
9	С121-2095	КРЮЧКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН	Т	0.001	- 393.00	-	-	-	-	-	-	-
10	Е9-122	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	Т	0.001	- 50.20	-	-	-	-	34.90 1.57	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКС В-564-1 ОБЪЕКТ Ø1 СМЕТА Ø2Ø ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1368	-	3	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	3	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	8	3	-	-	8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	125	-	-	-	-	-
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ			-	1235	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.3КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

ХРАНИЛИЩА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МОРКОВИ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ)

ВМЕСТИМОСТЬЮ 5ØØ ТОНН

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	915
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	493
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1Ø46
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	9994
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	5871
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	115Ø
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1Ø9Ø9
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	6364
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	2196
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1Ø34
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	595
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	45
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
1Ø.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1256
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	7Ø9
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1Ø5

1	2	3	4
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	718
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	426
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	203
	АВТОМАТИКА И КИП		
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	327
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	170
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	75
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ (ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ,СИГНАЛИЗАЦИЯ)		
19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	159
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	105
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	12
	ВСЕГО		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1440З
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	8369
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	2636

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

/СОСТАВИЛИ: ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Т.С.ГУДКОВА

ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

/ПРОВЕРИЛИ: ИНЖЕНЕР 2 КАТ. В.В.ФОМИЧЕВА

ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

gost.e-ecolog.ru