ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

8I3-2-78.93

СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН.

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

Ц00242-04

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

8I3-2-78.93

СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН.

А Л Ь Б О М 4

С С М Е Т Ы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			
ОБЩАЯ	(136.491)	86.161	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	(95.341)	57.782	ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	(47.60)	28.85	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	(304.60)	184.60	РУБ.
1 Т ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ	(266.06)	167.96	РУБ.

Р А З Р А Б О Т А Н

ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ"

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Министерством сельского хозяйства РФ
Сводное экспертное заключение
от I6.I2.93г. №58
Введен в действие институтом
"Гипронисельпром"
Приказ от 24.I2.93г. № 85

/ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА №01 -К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИОННОГФ ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 5ФФ ТОНН	4
3.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ1 -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5
4.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА	33
5.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ2 -ОТОПЛЕНИЕ	34
6.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ3 -ВЕНТИЛЯЦИЯ	36
7.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ4 -ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	40
8.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ5 -СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	45
9.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ6 -АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	50
10.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ7 -ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	54
11.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ8 -РАДИОФИКАЦИЯ	56
12.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-ФФ9 -ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	58
13.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N Ф1-Ф1Ф -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	60
14.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	64

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВОГО ПРОЕКТА РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИША СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 5ФФ ТОНН.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С Ф1.Ф1.1984 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП N1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ, УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С Ф1.Ф1 1982ГОДА.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16.5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8.6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13.3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ,СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ

СТЕНЫ- ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

ПОКРЫТИЕ-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ

КРОВЛЯ-ТРЕХСЛОЙНАЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАШИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ.

ДАННЫЕ ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СКОБКАХ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УЧИТЫВАЮТ УПРОЩЕННЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО ИНДЕКСАМ В ЦЕНЫ ВВЕДЕННЫЕ С Ф1.Ф1.1991Г. СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР N14Л(НА СМР ИНДЕКС 1.65*1.ФФ,НА ОБОРУДОВАНИЕ-1.45, НА ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ -1.Ф9).

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N ⌀1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 5⌀⌀ ТОНН

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	86.161	(136.491)	ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	8.⌀⌀2		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1⌀.246		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7.⌀76		ТЫС.РУБ.

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1⌀	11	12
1.	⌀⌀1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	49.664	-	-	-	49.664	-	9.⌀1⌀	6.225	513Т/96.81РУБ.
2.	⌀⌀2	ОТОПЛЕНИЕ	⌀.446	⌀.⌀43	⌀.261	-	⌀.750	-	⌀.⌀29	⌀.⌀28	1.46РУБ.
3.	⌀⌀3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	4.992	⌀.⌀⌀2	-	-	4.994	-	⌀.196	⌀.177	9.73РУБ.
4.	⌀⌀4	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1.139	-	-	1.139	-	⌀.224	⌀.145	2.22РУБ.
5.	⌀⌀5	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	⌀.599	⌀.217	-	⌀.816	-	⌀.234	⌀.156	1.59РУБ.
6.	⌀⌀6	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	-	⌀.249	2.611	-	2.86⌀	-	⌀.117	⌀.⌀69	5.58РУБ.
7.	⌀⌀7	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	-	⌀.⌀⌀8	⌀.⌀13	-	⌀.⌀21	-	⌀.⌀⌀5	⌀.⌀⌀3	⌀.⌀4РУБ.
8.	⌀⌀8	РАДИОФИКАЦИЯ	-	⌀.⌀11	⌀.⌀⌀8	-	⌀.⌀19	-	⌀.⌀⌀8	⌀.⌀⌀6	⌀.⌀4РУБ.
9.	⌀⌀9	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	⌀.⌀13	-	-	⌀.⌀13	-	⌀.⌀⌀9	⌀.⌀⌀7	⌀.⌀3РУБ
1⌀.	⌀1⌀	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	⌀.273	⌀.343	25.269	-	25.885	-	⌀.414	⌀.26⌀	5⌀.46РУБ.
		ИТОГО:	55.375	2.4⌀7	28.379	-	86.161	-	1⌀.246	7.⌀76	167.96РУБ.
		ИТОГО В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ С ⌀1.⌀1.1991Г.	91.369	3.972	41.15⌀	-	136.491	-	-	-	266.⌀6РУБ.

/ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

/СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ. В.В.ФОМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: АР1-9 АРИ КЖ1-7 КЖИ АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 49.664 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9010 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6.225 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-565-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	0.908	0.92 0.31	0.92 0.31	1	-	1 0.45	- -
2	Е1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000 М3	0.092	36.30 12.20	36.30 12.20	3	-	3 1 17.57	- 2
3	Е1-1614 29-8 К1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.092	119.20 40.00	119.20 40.00	11	-	11 4 57.60	- 5
4	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000 М3	0.092	144.00 6.41	137.39 56.10	13	1	13 5 13.00 80.78	1 7
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	110.400	0.29	0.29 0.06	32	-	32 7 - 0.09	- 10
6	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.092	11.50 1.30	10.06 3.12	1	-	1 2.63 4.49	-
7	Е1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.314	145.00 6.53	138.47 56.70	46	2	43 18 13.20 81.65	4 26
8	Е1-960 80-2 ТЧП3.67 К2= 1.200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3	0.210	89.40 89.40	-	19	19	- 184.80	39

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ФОМ-2	100 М3	0.120	74.50 74.50	-	9	9	-	154.00	18
10	Е1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОДВОЗКА)	1000 М3	0.083	172.00 7.64	164.09 66.90	14	1	14 6	15.50 96.34	1 8
11	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	149.400	0.29	0.29 0.06	43	-	43 9	- 0.09	- 13
12	Е1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	0.235	20.30	20.30 6.82	5	-	5 2	- 9.82	- 2
13	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0.580	46.00 46.00	-	27	27	-	99.30	58
14	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМЬОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	2.350	9.69 6.20	3.49 2.29	23	15	8 5	11.20 3.30	26 8
15	Е1-1633 31-1	ОБВАЛОВАНИЕ ЗДАНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000 М3	0.110	16.00	16.00 5.39	2	-	2 1	- 7.76	- 1
16	Е1-1644 31-12 К1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	0.110	39.80	39.80 13.36	4	-	4 1	- 19.24	- 2
17	Е1-968 81-2	ОБВАЛОВАНИЕ ЗДАНИЯ ВРУЧНУЮ	100 М3	0.280	46.00 46.00	-	13	13	-	99.30	28
18	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	1.100	9.69 6.20	3.49 2.29	11	7	4 3	11.20 3.30	12 4
19	Е1-1132 116-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М2	1.090	7.15 7.15	-	8	8	-	12.90	14
20	Е1-1204 122-2	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	100 М2	1.090	83.20 18.10	0.10 0.02	91	20	-	36.00 0.03	39
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						376	122	184 62	-	240 88
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-20						62	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	11	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						35	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						473	122	184 62	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	334
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	195	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ									
21	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	11,880	9,31 0,40	0,32 0,10	111	5	4 1	0,80 0,13	10 2
22	Е7-2 1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	42,000	2,09 0,50	1,59 0,57	88	21	67 24	0,86 0,74	36 31
23	608-79 ССЦ П.9-110 ТАБЛ.3.3	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=54.7-0,82	М3	20,490	53,88	-	1104	-	-	-	-
24	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,493	22,90	-	11	-	-	-	-
25	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	1,680	25,00	-	42	-	-	-	-
26	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,322	32,10	-	10	-	-	-	-
27	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	7,000	1,50 0,22	0,79 0,29	11	2	6 2	0,39 0,37	3 3
28	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	27,000	1,95 0,30	1,09 0,40	53	8	29 11	0,53 0,52	14 14
29	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	14,000	2,96 0,47	1,63 0,60	41	7	23 8	0,82 0,77	11 11
30	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	15,000	3,75 0,61	2,03 0,74	56	9	30 11	1,04 0,95	16 14
31	С140-11639 ССЦ П.12-12	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ТИПА ФБС9.4.6-I	ШТ	7,000	9,01	-	63	-	-	-	-
32	С140-11639 П.12-5	ТО ЖЕ, ТИПА ФБС12.4.6-Т	ШТ	4,000	12,10	-	48	-	-	-	-
33	С140-11639 П.12-6	ТО ЖЕ, ТИПА ФБС12.5.6-Т	ШТ	5,000	14,60	-	73	-	-	-	-
34	С140-11639 П.12-13	ТО ЖЕ, ТИПА ФБС9.5.6-Т	ШТ	13,000	11,30	-	147	-	-	-	-
35	С140-11639 П.12-14	ТО ЖЕ, ТИПА ФБС9.6.6-Т	ШТ	5,000	13,50	-	68	-	-	-	-
36	С140-11639 П.12-2	ТО ЖЕ, ТИПА ФБС 24.4.6-Т	ШТ	14,000	22,60	-	316	-	-	-	-
37	С140-11639 П.12-3	ТО ЖЕ, ТИПА ФБС24.5.6-Т	ШТ	15,000	28,20	-	423	-	-	-	-
38	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3 П.1-	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=31.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	4,100	32,51 1,55	0,76 0,23	133	6	3 1	2,86 0,30	12 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е8-59 7-3	РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0.030	421.00 27.80	1.38 0.41	13	1	-	54.30 0.53	2
40	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.041	441.00 124.00	1.40 0.42	18	5	-	210.00 0.54	9
41	Е8-59 7-3	УКЛАДКА СЕТКИ В ШВЫ МЕЖДУ БЛОКАМИ	Т	0.005	421.00 27.80	1.38 0.41	2	-	-	54.30 0.53	-
42	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3 П.1-	МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ВОРОТ ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	М3	0.720	35.21 2.78	0.34 0.10	25	2	-	5.07 0.13	4
43	Е6-36 3-6	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	0.720	0.91 0.38	0.43 0.13	1	-	-	0.67 0.17	-
44	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0.460	86.50 19.60	1.50 0.45	40	9	1	38.10 0.58	18
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						2897	75	163 58	-	135 76
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 21-44						478	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	86	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						270	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ						3645	75	163 58	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	255
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	219	-	-	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
45	Е11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	10.100	10.40 1.62	-	105	16	-	3.00	30
46	Е11-11 1-11 ССЦ П.1-15 П.1	МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	М3	5.620	30.21 1.62	-	170	9	-	2.90	16
47	Е11-11 1-11 ССЦ П.1-15 П.1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ БЕТОНА В3.5 ПО ДНИЩУ ЦЕНА=29.3+(26.3-25.3)*1.02	М3	4.000	30.32 1.62	-	121	6	-	2.90	12
48	Е7-723 54-1	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	19.400	6.93 1.80	2.99 1.06	134	35	58 21	2.96 1.37	57 27
49	608-1499 ССЦ П.8-521 ТАБЛ.3.3	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ ДО 0.2М3 ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=75.3-0.82*2	М3	4.730	73.66	-	348	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
50	608-1501 ССЦ П.8-523 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ОТ 0.5 ДО 1М3 ЦЕНА=71.5-0.82*2	М3	6.480	69.86	-	453	-	-	-	-
51	608-1490 ССЦ П.8-503 ТАБЛ.3.4	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА В25 W6 ЦЕНА=60.8+0.92+1.53	М3	0.630	63.25	-	40	-	-	-	-
52	608-887 ССЦ П.10-109 ТАБЛ.3.4	ТО ЖЕ, РЕШЕТЧАТЫЕ ИЗ БЕТОНА В25 W6 ЦЕНА=117-1.63-0.82+0.92+1.53	М3	7.560	117.00	-	885	-	-	-	-
53	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.324	22.90	-	7	-	-	-	-
54	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	17.848	25.00	-	446	-	-	-	-
55	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	2.777	32.10	-	89	-	-	-	-
56	Е6-125 13-1 ССЦ П.1-29 П.	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ БЕТОНОМ В12.5 ЦЕНА=83-(29.3-28.2)*1.02	М3	0.360	81.87 12.00	1.14 0.34	29	4	-	21.90 0.44	8
57	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	6.000	1.95 0.30	1.09 0.40	12	2	7 2	0.53 0.52	3 3
58	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	24.000	2.96 0.47	1.63 0.60	71	11	39 14	0.82 0.77	20 18
59	С140-11639 ССЦ П.12-6	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС 12.5-6-Т	ШТ	6.000	14.60	-	88	-	-	-	-
60	С140-11639 ССЦ П.12-3	ТО ЖЕ, ФБС 24.5.6-Т	ШТ	24.000	28.20	-	677	-	-	-	-
61	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3 П.1-	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=31.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	0.600	32.51 1.55	0.76 0.23	20	1	-	2.86 0.30	2
62	Е7-761 65-2	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ, М3,ДО:1	ШТ	3.000	2.30 0.58	1.67 0.62	7	2	5 2	0.96 0.80	3 2
63	Е7-762 65-3	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ, М3,ДО:5	ШТ	6.000	2.57 0.64	1.83 0.66	15	4	11 4	1.07 0.85	6 5
64	608-1490 ССЦ П.8-503 ТАБЛ.3-3	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА В12 ЦЕНА=60.8-0.82*2	М3	2.100	59.16	-	124	-	-	-	-
65	608-1496 ССЦ П.8-509 ТАБЛ.3-3	ТО ЖЕ, ЛОБОРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0.2М3 ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=65.6-0.82*2	М3	0.270	63.96	-	17	-	-	-	-
66	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100 М2	1.236	90.00 19.50	1.50 0.45	111	24	2 1	33.60 0.58	42 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е15-275 55-13	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0.733	35.80 20.60	1.00 0.30	26	15	1	37.00 0.39	27
68	Е6-84 9-8	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ШИБЕРА	Т	0.071	355.00 38.00	1.30 0.39	25	3	-	64.00 0.50	5
69	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	Т	0.002	441.00 124.00	1.40 0.42	1	-	-	210.00 0.54	-
70	Е13-256 32-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВИНИПЛАСТА ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	2.840	18.20 1.57	0.89 0.27	52	4	3 1	2.39 0.35	7 1
71	С111-394	РУЧКА-СКОБА ЛИТАЯ ХРОМИРОВАННАЯ	ШТ	9.000	0.92	-	8	-	-	-	-
72	Е7-701 51-1	УПЛОТНЕНИЕ ПРИТВОРА ШНУРОМ ЦЕНА=4.02+0.08	100 М	0.369	4.10 4.02	0.08 0.02	2	1	-	6.43 0.03	2
73	05-18 П.6.2-35	ШНУР 1-1С20*63 ГОСТ 6467-79 ЦЕНА=0.85*1.074	КГ	52.000	0.91	-	47	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
74	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0.106	43.30 3.57	0.99 0.30	5	-	-	7.19 0.39	1
75	Е6-30 3-1 ССЦ П.1-3 П.1-	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА В12.5 ЦЕНА=35.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	5.670	36.51 2.34	1.20 0.36	207	13	7 2	4.35 0.46	25 3
76	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	0.180	0.91 0.38	0.43 0.13	-	-	-	0.67 0.17	-
77	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0.117	478.00 20.20	2.20 0.66	56	2	-	34.40 0.85	4
78	Е6-73 8-2 ССЦ П.2-4 П.2-	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ М-200 (ЦЕНА=90.18+(28.1-24.4)*2.04	100 М2	0.006	97.72 25.30	0.90 0.27	1	-	-	44.80 0.35	-
79	Е15-260 55-1-11	ШТУКАТУРКА ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ НАД ПОЛОМ	100 М2	0.006	83.00 37.10	6.20 3.85	1	-	-	65.00 4.97	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4400	152	133 47	-	270 60
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 45-79						726	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	131	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						410	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО						5536	152	133 47	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	397
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	330	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						9654	349	480 167	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ								
80	Е8-31 5-1 ТЧП.1.1 1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	210.500	33.90 2.15	0.62 0.18	7136	453	131 38	3.93 0.23	827 48
81	Е8-37 5-4 ТЧП 1.1 1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	49.800	34.00 2.04	0.62 0.18	1693	102	31 9	3.78 0.23	188 11
82	Е8-189 22-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100 М2	5.112	42.20 25.40	0.23 0.07	216	130	1	45.80 0.09	234
83	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0.600	71.10 41.00	0.69 0.21	43	25	-	73.80 0.27	44
84	Е8-59 7-3 С124 П.43 П.18	АРМИРОВАНИЕ ПИЛЯСТР СЕТКОЙ ДИАМ. 4-А-III Т ЦЕНА=421.18-392+283	0.080	312.18 27.80	1.38 0.41	25	2	-	54.30 0.53	4
85	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	37.000	0.29 0.08	0.15 0.06	11	3	6 2	0.13 0.08	5 3
86	Е7-127 9-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4.000	1.55 0.46	1.04 0.38	6	2	4 2	0.81 0.49	3 2
87	Е7-130 9-2-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	3.000	1.84 0.53	1.24 0.45	6	2	4 1	0.94 0.58	3 2
88	608-76 ССЦ П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200(В15) М3	1.870	64.40	-	120	-	-	-	-
89	608-76 ССЦ П.9-93	ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М3	0.970	65.70	-	64	-	-	-	-
90	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.411	22.90	-	9	-	-	-	-
91	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	1.555	25.00	-	39	-	-	-	-
92	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.251	32.10	-	8	-	-	-	-
93	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0.180	41.30	-	7	-	-	-	-
94	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.180	17.80	-	3	-	-	-	-
95	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ УГОЛКОМ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0.115	355.00 38.00	1.30 0.39	41	4	-	64.00 0.50	7
96	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ ИЗ ТРУБ МАССОЙ ДО 4КГ Т	0.004	441.00 124.00	1.40 0.42	2	1	-	210.00 0.54	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е13-121 15-6 ТЧП 3.5 К1= 1.1ØØ	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21	1ØØ М2	Ø.Ø31	8.48 2.26	Ø.22 Ø.Ø7	-	-	-	3.41 Ø.Ø9	-
98	Е13-153 18-6 ТЧП 3.5 К1= 2.2ØØ	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	1ØØ М2	Ø.Ø31	22.66 3.32	Ø.26 Ø.Ø9	1	-	-	5.Ø6 Ø.12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						943Ø	724	177 52	-	1316 66
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 9Ø-98						1556	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	143
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	28Ø	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %						879	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ ЗДАНИЯ						11865	724	177 52	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1525
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	1Ø56	-	-	-
	ПОКРЫТИЯ										
99	Е7-143 1Ø-3	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	2.ØØØ	13.8Ø 4.95	8.58 3.16	28	1Ø	17 6	7.56 4.Ø8	15 8
1ØØ	6Ø8-167 ССЦ П.8-6Ø ТАБЛ.3.3	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ ДВУТАВРОВЫЕ ОБЪЕМОМ ОТ 1.5 ДО 3М3,ИЗ БЕТОНА В22.5(М-3ØØ),ТИПА 1БСП12-2АIV-Н ЦЕНА=91.Ø-Ø.82-1.63	М3	3.6ØØ	88.55	-	319	-	-	-	-
1Ø1	С147-4	АРМАТУРА А-4	1ØØ КГ	2.644	22.9Ø	-	61	-	-	-	-
1Ø2	С147-8	АРМАТУРА А-3	1ØØ КГ	Ø.9Ø4	25.ØØ	-	23	-	-	-	-
1Ø3	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1ØØ КГ	Ø.632	32.1Ø	-	2Ø	-	-	-	-
1Ø4	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1ØØ КГ	Ø.464	41.3Ø	-	19	-	-	-	-
1Ø5	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1ØØ КГ	Ø.464	17.8Ø	-	8	-	-	-	-
1Ø6	Е7-91 7-1	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ(ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ) МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 15М	ШТ	3.ØØØ	2.57 Ø.88	1.31 Ø.47	8	3	4 1	1.44 Ø.61	4 2
1Ø7	6Ø8-76 ССЦ П.9-93	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО Ø.5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М-2ØØ(В15)	М3	Ø.6ØØ	65.7Ø	-	39	-	-	-	-
1Ø8	С147-8	АРМАТУРА А-3	1ØØ КГ	Ø.738	25.ØØ	-	18	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
109	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.112	32.10	-	4	-	-	-	-
110	Е6-168 15-9	МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15	М3	0.280	42.30 4.91	1.06 0.32	12	1	-	8.54 0.41	2
111	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.029	286.00	-	8	-	-	-	-
112	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.034	355.00 38.00	1.30 0.39	12	1	-	64.00 0.50	2
113	Е7-183 11-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	18.000	8.02 1.67	2.88 1.04	144	30	52 19	2.85 1.34	51 24
114	608-881 ССЦ П.10-91 ПР.1 П.130 П	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГС/М2 ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ 6М,МАССОЙ ДО 5Т, БЕЗ ОТВЕРСТИЙ I ЦЕНА=4.97-(6.89-6.74)*0.13*1.02	М2	302.600	4.95	-	1498	-	-	-	-
115	608-882 ССЦ П.10-104 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, С НАГРУЗКОЙ 481-650КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ. 1000ММ ЦЕНА=7.78-(6.89-6.74)*0.13*1.02	М2	17.800	7.76	-	138	-	-	-	-
116	ССЦ ТАБЛ.3.4	ДОПЛАТЫ НА И-4 ДЛЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М3	16.410	0.92	-	15	-	-	-	-
117	Е7-209 12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	1.000	2.43 1.01	1.03 0.38	2	1	1	1.64 0.49	2
118	608-1358 ССЦ П.8-236	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200(В15) I	М3	0.100	90.20	-	9	-	-	-	-
119	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.047	22.90	-	1	-	-	-	-
120	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100 КГ	0.031	32.10	-	1	-	-	-	-
121	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.060	41.30	-	2	-	-	-	-
122	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.060	17.80	-	1	-	-	-	-
123	Е7-285 17-1	АНКЕРОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СО СТЕНАМИ	Т	0.009	362.00 92.00	8.00 2.40	3	1	-	141.00 3.10	1
124	Е7-286 17-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	0.026	332.00 16.20	4.00 1.20	9	-	-	26.70 1.55	1
125	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.013	489.00 27.80	6.00 1.80	6	-	-	40.50 2.32	1
126	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.383	17.80	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е46-156 42-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 2ФФММ,ДИАМ. 2ФММ 1ФФШТ	Ф.ФЧФ	74.79 25.7Ф	7.99 1.3Ф	3	1	-	42.6Ф 1.68	2
128	Е46-172 42-6 К1=17.ФФФ	УМЕНЬШИТЬ ГЛУБИНУ СВЕРЛЕНИЯ НА 17ФММ 1ФФШТ	-Ф.ФЧФ	4Ф.63 4.42	1.36 Ф.17	-2	-	-	7.14 Ф.22	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2416	48	74 26	-	81 34
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 99-128					399	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	72	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ф %					225	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЯ					3Ф4Ф	48	74 26	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	152
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	146	-	-	-
		КРОВЛЯ								
129	Е12-297 9-1Ф	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 1ФФ М2	3.24Ф	7.71 2.34	Ф.19 Ф.Ф6	25	8	1	4.72 Ф.Ф8	15
13Ф	Е12-289 9-6 С111 П.1Ф3 П.37	ОКЛЕЕЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1ФФ М2 ЦЕНА=49.9+(Ф.47-Ф.2)*1.1	2.37Ф	5Ф.19 1Ф.7Ф	1.3Ф Ф.39	119	25	3 1	18.9Ф Ф.5Ф	45 1
131	Е12-289 9-6	ТО ЖЕ, ИЗ РУБЕРОИДА 1ФФ М2	Ф.87Ф	49.9Ф 1Ф.7Ф	1.3Ф Ф.39	43	9	1	18.9Ф Ф.5Ф	16
132	Е26-43 8-16	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОПЛАСТОМ М3	49.4ФФ	6.73 6.18	Ф.55 Ф.17	332	3Ф5	27 8	1Ф.7Ф Ф.22	529 11
133	Ф5-Ф2 ДОП.115 П.14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35(ГОСТ 15588-86) М3 ЦЕНА=39*1.Ф9	49.4ФФ	42.51	-	21ФФ	-	-	-	-
134	Е12-288 9-5	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ М3	14.6ФФ	17.9Ф 1.17	1.Ф8 Ф.32	261	17	16 5	2.32 Ф.41	34 6
135	Е12-299 1Ф-1 ССЦ П.2-3 П.2-	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М-1ФФ 1ФФ М2 ЦЕНА=51.6+(24.4-23.3)*1.58	3.58Ф	53.33 7.64	Ф.74 Ф.22	191	27	3 1	14.3Ф Ф.28	51 1
136	Е12-3ФФ 1Ф-2 ССЦ П.2-3 П.2- К1=1Ф.ФФФ	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ. НА 1ФММ 1ФФ М2 ЦЕНА=2.53+(24.4-23.3)*Ф.1Ф5	3.58Ф	26.4Ф Ф.3Ф	Ф.5Ф Ф.2Ф	95	1	2 1	Ф.7Ф Ф.26	3 1
137	Е12-297 9-1Ф	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 1ФФ М2	3.58Ф	7.71 2.34	Ф.19 Ф.Ф6	28	8	1	4.72 Ф.Ф8	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е12-218 4-4-2	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗАДНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ 100 М2	3.618	399.00 51.50	20.80 6.24	1444	186	75 23	89.50 8.05	324 29
139	Е12-280 8-5	ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2	0.276	192.00 45.80	0.41 0.12	53	13	- -	83.00 0.15	23 -
140	Е26-27 7-4	ЗАБИВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПЛИТОЙ МИНВАТОЙ М3	1.000	6.21 5.54	0.14 0.04	6	6	- -	9.59 0.05	10 -
141	С114-2	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	1.100	11.20	-	12	-	-	-	-
142	Е7-707 51-7	ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА В СТЫКАХ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПЛИТОЙ 100 М	0.772	91.80 11.00	20.60 6.18	71	8	16 5	18.60 7.97	14 6
143	Е12-309 13-3	УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА В СТЫКАХ 100 М2	0.120	36.50 4.78	0.70 0.21	4	1	-	7.43 0.27	1 -
144	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКА МАСТИКОЙ 100 М	0.772	91.80 11.00	20.60 6.18	71	8	16 5	18.60 7.97	14 6
145	Е12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М2	1.240	9.43 2.30	0.01	12	3	-	4.14	5
146	Е12-276 8-1	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 М2	1.680	28.90 9.63	0.08 0.02	49	16	-	13.30 0.03	22 -
147	Е12-280 8-5	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	0.110	192.00 45.80	0.41 0.12	21	5	- -	83.00 0.15	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4937	646	161 49	-	1132 61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 129-147				815	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	147	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				460	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				6212	646	161 49	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	842	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
148	Е11-11 1-11	УТОЛШЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 М3	0.700	29.30 1.62	-	21	1	-	2.90	2
149	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100 М2	0.005	86.50 19.60	1.50 0.45	-	-	-	38.10 0.58	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е8-45 5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100 М2	0.052	472.00 62.00	7.59 2.28	25	3	-	115.00 2.94	6
151	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1.000	0.29 0.08	0.15 0.06	-	-	-	0.13 0.08	-
152	608-76 ССЦ П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200(В15)	М3	0.010	64.40	-	1	-	-	-	-
153	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.004	32.10	-	-	-	-	-	-
154	Е6-84 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ УГОЛКОМ МАССОЙ ДО 20КГ	Т	0.033	355.00 38.00	1.30 0.39	12	1	-	64.00 0.50	2
155	Е13-121 15-6 ТЧП.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.010	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
156	Е13-153 18-6 ТЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.010	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.96 0.12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						59	5	-	-	10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 148-156						10	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	2	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						6	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ						75	5	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	7	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
157	Е10-84 14-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	9.510	2.99 0.74	0.36 0.11	28	7	3 1	1.38 0.14	13 1
158	Е10-85 14-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ, М2, ДО 10	М2	10.640	1.96 0.52	0.28 0.08	21	6	3 1	0.96 0.10	10 1
159	С122-323	НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	70.814	0.18	-	13	-	-	-	-
160	Е10-88 15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	7.000	0.24 0.24	-	2	2	-	0.46	3
161	С122-153	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКИ ПНД18.18-1 ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ	М2	15.850	13.30	-	211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С122-151	ТО ЖЕ, МАРКИ ПНД 12.18-1 М2	4.180	14.80	-	62	-	-	-	-
163	С111-401	ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	28.000	0.43	-	12	-	-	-	-
164	Е15-707 201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0.060	242.00 25.20	1.50 0.45	15	2	-	46.90 0.58	3
165	Е15-708 201-2-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100 М2	0.140	373.00 65.50	1.90 0.58	52	9	-	122.00 0.75	17
166	Е10-103 19-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	9.510	0.92 0.34	0.03 0.01	9	3	-	0.59 0.01	6
167	Е10-104 19-3	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2 М2	10.640	0.62 0.23	0.02 0.01	7	2	-	0.41 0.01	4
168	С122-359	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ МАРКИ ПД1-34*250,ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ М	9.500	1.92	-	18	-	-	-	-
169	Е7-701 51-1 К1= 2.000	ГЕРМИТИЗАЦИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СТЕНАМИ ПРОКЛАДКАМИ В 2 РЯДА 100 М	0.460	84.60 8.04	0.16 0.04	39	4	-	12.86 0.05	6
170	Е7-709 51-9	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100 М	0.460	88.00 10.40	20.60 6.18	40	5	9 3	18.40 7.97	8 4
171	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.028	489.00 27.80	6.00 1.80	14	1	-	40.50 2.32	1
172	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.277	17.80	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				548	41	15 5	-	71 6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 157-172				90	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	16	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				51	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				689	41	15 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
173	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4.600	1.45 0.55	0.35 0.11	7	3	2 1	0.91 0.14	4 1
174	С122-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МАРКИ ДГ24-10 ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ М2	4.600	13.50	-	62	-	-	-	-
175	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	2.000	2.97	-	6	-	-	-	-
176	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	2.000	2.91	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81	3	2 1	-	4 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 173-176				13	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				8	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				102	3	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6	-	-	-
		ВОРОТА								
177	Е9-49 7-4	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ Т	0.938	103.00 22.40	55.20 15.60	97	21	52 15	35.10 20.12	33 19
178	01-22 ДОП.18 П.102-813	ВОРОТА СТАЛЬНЫЕ ВРЗ0*30-УХЛ1 ЦЕНА=305*1.03 ШТ	2.000	314.15	-	628	-	-	-	-
179	Е12-280 8-5	СВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НАД ВОРОТАМИ 100 М2	0.031	192.00 45.80	0.41 0.12	6	1	-	83.00 0.15	3
180	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.016	489.00 27.80	6.00 1.80	8	-	-	40.50 2.32	1
181	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.161	17.80	-	3	-	-	-	-
182	Е7-701 51-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВОРОТ СО СТЕНАМИ ПРОКЛАДКАМИ 100 М	0.180	42.30 4.02	0.08 0.02	8	1	-	6.43 0.03	1
183	Е7-709 51-9	ТО ЖЕ, МАСТИКОЙ 100 М	0.180	88.00 10.40	20.60 6.18	16	2	4 1	18.40 7.97	3 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				766	25	56 16	-	41 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 179-183				7	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 177-178				62	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	12	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				67	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВОРОТА				902	25	56 16	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	53	-	-	-
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ								
184	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	2.094	43.30 3.57	0.99 0.30	91	7	2 1	7.19 0.39	15 1
185	Е11-50 7-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ М3	1.700	16.10 1.80	1.08 0.32	27	3	2 1	3.58 0.41	6 1
186	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 | М3	1.000	29.30 1.62	-	29	2	-	2.90	3
187	Е11-11 1-11 ССЦ П.1-15 П.1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15 | М3 ЦЕНА=29.3+(28.2-26.3)*1.02	4.300	31.23 1.62	-	134	7	-	2.90	12
188	Е11-11 1-11 ССЦ П.1-15 П.1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22.5 | М3 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	21.700	35.21 1.62	-	764	35	-	2.90	63
189	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ Т	0.022	15.30 6.76	1.40 0.42	-	-	-	12.30 0.54	-
190	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ КЛАССА ВР-1 | Т	0.022	392.00	-	9	-	-	-	-
191	Е11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В15 | 100 М2	0.118	123.00 20.50	1.74 0.52	15	2	-	40.20 0.67	5
192	Е11-68 11-2 К1= 2.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩИНУ НА 10ММ 100 М2	-0.118	31.60 1.18	0.56 0.16	-4	-	-	2.12 0.21	-
193	Е11-67 11-1 ССЦ П.1-29 П.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22.5 | 100 М2 ЦЕНА=123+(33.3-29.3)*3.06	0.433	135.24 20.50	1.74 0.52	59	9	1	40.20 0.67	17
194	Е11-68 11-2 ССЦ П.1-29 П.1	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ. НА 5ММ 100 М2 ЦЕНА=15.8+(33.3-29.3)*0.51	-0.433	17.84 0.59	0.28 0.08	-8	-	-	1.06 0.10	-
195	Е11-67 11-2 ССЦ П.1-29 П.1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В30 | 100 М2 ЦЕНА=123+(38.9-29.3)*3.06	1.581	152.37 20.50	1.74 0.52	241	32	3 1	40.20 0.67	64 1
196	Е16-40 7-2 С113 П.6 П.10	ПРОКЛАДКА ТРУБ ДИАМ. 100*4 М ЦЕНА=1.61-0.78+1.94	6.900	2.77 0.27	0.03 0.01	19	2	-	0.43 0.01	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.017	355.00 38.00	1.30 0.39	6	1	-	64.00 0.50	1
198	Е13-121 15-6 ТЧП.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.010	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
199	Е13-153 18-6 ТЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.010	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
		УТЕПЛЯЮЩИЙ ЛОТОК									
200	Е11-11 1-11	ЛОТОК ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	4.000	29.30 1.62	-	117	6	-	2.90	12
201	Е13-225 25-1 С111 П.80 П.372 К2= 1.100 К5= 1.050	СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	96.200	2.19 0.92	0.21 0.06	211	89 6	20 6	1.54 0.08	148 8
202	Е26-43 8-16	УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОМ	М3	5.800	6.73 6.18	0.55 0.17	39	36	3 1	10.70 0.22	62 1
203	05-02 ДОП.115 П.14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35(ГОСТ 15588-86) ЦЕНА=39*1.09	М3	5.800	42.51	-	247	-	-	-	-
204	Е6-13 1-13	СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	0.400	34.40 2.78	0.34 0.10	14	1	-	5.07 0.13	2
205	Е13-225 25-1 С111 П.80 П.372	СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА МАСТИКЕ В СТЫКАХ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ЛОТКОМ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	14.000	2.07 0.84	0.21 0.06	29	12	3 1	1.40 0.08	20 1
206	Е13-226 25-2 С111 П.80 П.372	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	М2	14.000	0.93 0.30	0.01	13	4	-	0.50	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2052	248	34 11	-	440 13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 184-206					339	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	61	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					191	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ					2582	248	34 11	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	320	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ									
207	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100 М2	0.096	43.30 3.57	0.99 0.30	4	-	-	7.19 0.39	1
208	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5!	М3	0.800	29.30 1.62	-	23	1	-	2.90	2
209	Е11-55 8-1 ЕД-1	СТЯЖКА ОРИЗОВАННАЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ДВУХСЛОЙНАЯ ТОЛЩ.20ММ ЦЕНА=17.2+67.84*2.04	100 М2	0.096	155.59 9.88	0.95 0.28	15	1	-	18.80 0.36	2
210	Е11-56 8-2 ЕД-1 К1=11.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ. НА 55ММ ЦЕНА=0.39+67.84*0.51	100 М2	0.096	384.78 1.76	2.53 0.77	37	-	-	3.74 0.99	-
211	Е11-207 28-1 С122-494	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМИ ПЛИНТУСАМИ! ЦЕНА=453-(0.87-0.39)*107	100 М2	0.100	401.64 43.60	0.75 0.22	40	4	-	75.50 0.28	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					119	6	-	-	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 207-211					20	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					11	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ					150	6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	10	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
212	Е15-260 55-1-11 ТЧП 3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М!	100 М2	4.133	78.67 33.39	5.58 3.47	325	138	23 14	58.50 4.48	242 19
213	Е13-225 25-1 С111 П.103 П.37 К2= 1.100	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М ЦЕНА=1.83+(0.47-0.2)*1.15	М2	426.300	2.22 0.92	0.21 0.06	946	392	9 26	1.54 0.08	657 34
214	Е26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100 М2	4.263	17.30 9.30	3.60 1.08	74	40	15 5	14.80 1.39	63 6
215	Е26-38 8-11	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОПЛАСТОМ	М3	43.900	33.40 14.20	0.61 0.18	1466	623	27 8	19.50 0.23	856 10

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
216	05-02 ДОП.115 П.14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) ЦЕНА=39*1.09	М3	43.000	42.51	-	1828	-	-	-	-
217	Е26-63 11-7	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2	4.040	64.40 44.40	1.70 0.51	260	179	7 2	74.10 0.66	299 3
218	06-04 П.343	ПЛОСКИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ЛП-П-2.0*1.2*8(ГОСТ 18124-75) ЦЕНА=3.57*1.17	ШТ	180.000	4.17	-	751	-	-	-	-
219	01-10 ТАБЛ.41	ПОЛОСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 3ММ ЦЕНА=208*1.08	Т	0.006	224.64	-	1	-	-	-	-
220	Е26-50 10-5	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ ОТ ГРЫЗУНОВ	М2	80.000	1.30 0.06	-	104	5	-	0.11	9
221	Е10-28 4-1	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА БРУСКОМ	М3	0.162	110.00 12.90	1.30 0.39	18	2	-	24.00 0.50	4
222	Е6-84 9-8	ТО ЖЕ, УГОЛКОМ МАССОЙ ДО 20КГ	Т	0.132	355.00 38.00	1.30 0.39	47	5	-	64.00 0.50	8
223	Е13-121 15-6 ТЧП.3.7 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.036	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
224	Е13-153 18-6 ТЧП.3.7 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.036	22.66 3.32	0.26 0.09	1	-	-	5.06 0.12	-
225	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100 М2	1.110	71.10 41.00	0.69 0.21	79	46	1	73.80 0.27	82
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА									
226	Е12-299 10-1 ССЦ П.2-3 П.2-	СТЯЖКА ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ЦЕНА=51.6+(24.4-23.3)*1.58	100 М2	0.281	53.33 7.64	0.74 0.22	15	2	-	14.30 0.28	4
227	Е12-300 10-2 ССЦ П.2-3 П.2- К1=10.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ. НА 10ММ ЦЕНА=2.53+(24.4-23.3)*0.105	100 М2	-0.281	26.40 0.30	0.50 0.20	-7	-	-	0.70 0.26	-
228	Е15-275 55-13	ЗАТИРКА СТЕН КАНАЛА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0.565	35.80 20.60	1.00 0.30	20	12	1	37.00 0.39	21
229	Е13-225 25-1 С111 П.80 П.372 К2= 1.100 К5= 1.050	ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	84.600	2.19 0.92	0.21 0.06	185	78	18 5	1.54 0.08	130 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е13-226 25-2 С111 П.80 П.372 К2= 1.100 К5= 1.050	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	М2	84.600	0.98 0.33	0.01	83	28	1	0.55	47
231	Е26-38 8-11	УТЕПЛЕНИЕ КАНАЛА ПЕНОПЛАСТОМ	М3	12.700	33.40 14.20	0.61 0.18	424	180	8 2	19.50 0.23	248 3
232	05-02 ДОП.115 П.14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35(ГОСТ 15588-86) ЦЕНА=39*1.09	М3	12.500	42.51	-	531	-	-	-	-
233	Е13-225 25-1 С111 П.80 П.372 К2= 1.100 К5= 1.050	ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	85.300	2.19 0.92	0.21 0.06	187	78	18 5	1.54 0.08	131 7
234	Е13-226 25-2 С111 П.80 П.372 К2= 1.100 К5= 1.050	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	М2	85.300	0.98 0.33	0.01	84	28	1	0.55	47
235	Е15-298 60-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2	0.534	386.00 66.00	5.90 1.77	206	35	3 1	115.00 2.28	61 1
236	Е15-304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100 М2	0.534	73.00 13.40	0.50 0.15	39	7	-	22.30 0.19	12
237	Е12-299 10-1 ССЦ П.2-3 П.2-	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ. 15ММ ПО ПЛИТАМ ЦЕНА=51.6+(24.4-23.3)*1.58	100 М2	0.281	53.33 7.64	0.74 0.22	15	2	-	14.30 0.28	4
238	Е12-300 10-2 ССЦ П.2-3 П.2- К1=10.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ. НА 10ММ ЦЕНА=2.53+(24.4-23.3)*0.105	100 М2	0.281	26.40 0.30	0.50 0.20	7	-	-	0.70 0.26	-
239	Е26-50 10-4	УКЛАДКА СЕТКИ ПОЛ СТЯЖКУ	М2	28.100	1.30 0.06	-	37	2	-	0.11	3
240	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.077	489.00 27.80	6.00 1.80	38	2	-	40.50 2.32	3
241	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.772	17.80	-	14	-	-	-	-
242	Е12-280 8-5	ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0.122	192.00 45.80	0.41 0.12	23	6	-	83.00 0.15	10
243	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКА ФАРТУКА СО СТЕНКОЙ	100 М	0.210	91.80 11.00	20.60 6.18	19	2	4 1	18.60 7.97	4 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						7820	1892	217 69	-	2945 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				1290	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 212-243								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	232	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				729	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				9839	1892	217 69	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2193	-	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
244	E15-201 51-1	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100 М2	0.283	85.30 35.60	4.90 2.33	24	10	1 1	57.40 3.01	16 1
245	E15-539 156-2-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100 М2	4.510	18.40 12.00	0.16 0.05	83	54	1	20.70 0.06	93
246	E15-533 156-2-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100 М2	0.283	23.60 17.10	0.16 0.05	7	5	-	29.60 0.06	8
247	E15-210 52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М	0.920	34.60 17.60	1.10 0.33	32	16	1	30.00 0.43	28
248	E15-532 156-1-23	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ 100 М2	0.220	8.12 6.80	0.48 0.14	2	2	-	12.20 0.18	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				148	87	3 1	-	148 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				24	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 244-248								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				14	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				186	87	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	92	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
249	E15-297 59-4 ТЧП.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М) 100 М2	2.993	18.84 16.65	0.14 0.04	56	50	-	26.82 0.05	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е15-509 153-2 ТЧП.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	4.640	3.38 2.64	0.06 0.02	16	12	-	5.06 0.03	23
251	Е15-501 152-1 ТЧП.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТО ЖЕ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА 100 М2	0.154	8.81 3.96	0.07 0.02	1	1	-	7.59 0.03	1
252	Е15-275 55-13 ТЧП.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ЗАТИРКА СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	2.434	33.64 18.54	0.90 0.27	82	45	2 1	33.30 0.35	81 1
253	Е15-325 65-1 ТЧП.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М| 100 М2	0.711	122.89 32.85	4.14 1.92	87	23	3 1	56.07 2.48	40 2
254	Е15-508 153-1 ТЧП.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	2.422	6.34 5.39	0.06 0.02	15	13	-	10.67 0.03	26
255	Е13-109 14-7	ОГРУНТОВКА СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М 100 М2	0.430	15.60 1.95	0.24 0.07	7	1	-	3.04 0.09	1
256	Е13-138 17-2 К1= 2.000	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ВЫСОТОЙ ДО 4М ЗА 2 РАЗА | 100 М2	0.430	21.80 1.84	0.54 0.16	9	1	-	2.74 0.21	1
257	Е15-502 152-2 ТЧП.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.511	13.59 7.48	0.08 0.02	7	4	-	13.97 0.03	7
258	Е15-516 154-3 ТЧП.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ ВАЛИКОМ В ОДИН ТОН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М| 100 М2	0.511	3.16 2.31	-	2	1	-	3.30	2
259	Е15-660 168-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М | 100 М2	0.210	76.30 23.10	0.90 0.27	16	5	-	41.00 0.35	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Е15-551 158-8 ТЧП.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М| 100 М2	4.121	46.44 11.88	0.66 0.20	191	49	3 1	22.22 0.26	92 1
261	Е15-509 153-2 ТЧП.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА БАЛОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.432	3.38 2.64	0.06 0.02	1	1	-	5.06 0.03	2
262	Е15-277 56-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100 М2	0.180	215.00 107.00	8.00 2.28	39	19	1	179.00 2.94	32 1
263	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0.743	71.10 41.00	0.69 0.21	53	30	1	73.80 0.27	55
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					582	255	10 3	-	452 5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 249-263					96	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	17	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					54	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					732	255	10 3	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	466
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	275	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
264	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 125ММ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ОБВАЛОВАНИЯ М3	5.500	16.00 1.82	1.06 0.32	88	10	6 2	3.52 0.41	19 2
265	Е27-173 43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100 М2	0.327	230.00 14.00	7.40 1.90	75	5	2 1	25.60 2.45	8 1
266	Е27-174 43-2 К1= 2.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ. НА 2СМ 100 М2	-0.327	33.00 0.60	-	-11	-	-	1.14	-
267	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	0.764	156.00 8.23	-	119	6	-	14.40	11
268	Е27-172 42-2	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ. НА 0.5СМ 100 М2	-0.764	25.30 1.31	-	-19	-1	-	2.32	-2
		ПАНДУС								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	1.600	16.00 1.82	1.06 0.32	26	3	2 1	3.52 0.41	6 1
270	Е11-83 13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100 М2	0.080	121.00 18.20	1.39 0.40	10	1	-	31.10 0.52	2
271	Е11-84 13-2 К1= 3.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ. НА 15ММ	100 М2	0.080	56.40 4.02	0.45 0.12	5	-	-	7.05 0.15	1
		ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА									
272	Е14-58 25-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	М3	2.140	113.00 13.00	1.43 0.43	242	28	3 1	24.70 0.55	53 1
273	Е10-45 8-2 С122 П.346 П.34	ОБШИВКА КАРКАСА ДОСКАМИ ТОЛЩ. 32ММ ЦЕНА=4.91-89.2*4.6*0.01+87.1*3.8*0.01	М2	65.300	4.11 0.60	0.06 0.02	268	39	4 1	1.15 0.03	75 2
274	Е10-210 39-4	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ОБШИВКИ	10 М2	6.530	8.29 0.82	0.03 0.01	54	5	-	1.52 0.01	10
275	Е26-63 11-7	ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2	1.800	64.40 44.40	1.70 0.51	116	80	3 1	74.10 0.66	133 1
276	06-04 П.319	ПЛОСКИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ЛП-П-3.0*1.2*8(ГОСТ 18124-75) ЦЕНА=5.36*1.17	ШТ	34.000	6.27	-	213	-	-	-	-
		РАЗБОРНАЯ СТЕНКА									
277	Е11-11 1-11 ССЦ П.1-15 П.1	УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА В22.5 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	М3	0.300	35.21 1.62	-	11	-	-	2.90	1
278	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОЛА СЕТКОЙ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СТЕНКИ	Т	0.100	15.30 6.76	1.40 0.42	2	1	-	12.30 0.54	1
279	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.100	270.00	-	27	-	-	-	-
280	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В ПОЛ I	Т	0.011	441.00 124.00	1.40 0.42	5	1	-	210.00 0.54	2
281	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 В ПОЛ I	Т	0.036	355.00 38.00	1.30 0.39	13	1	-	64.00 0.50	2
282	Е14-58 25-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	М3	0.100	113.00 13.00	1.43 0.43	11	1	-	24.70 0.55	2
283	Е14-59 25-3 С112-45 С122-346	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЩИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ. 32мм 2 СОРТА ЦЕНА=505+(87.1-53.9)*3.57	100 М2	0.082	623.52 67.10	6.78 2.03	51	6	1	124.00 2.62	10
284	Е10-210 39-4	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЩИТОВ	10 М2	0.820	8.29 0,82	0.03 0.01	7	1	-	1.52 0.01	1
285	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.068	489.00 27.80	6.00 1.80	33	2	-	40.50 2.32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.677	17.80	-	12	-	-	-	-
287	Е13-121 15-6 ТЧП.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.013	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
288	Е13-153 18-6 ТЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.013	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
		ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ БУНКЕР								
289	Е6-73 8-2 ССЦ П.2-2 П.2-	ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ БУНКЕРА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-50 ТОЛЩ. 20ММ 100 М2 ЦЕНА=90.18-(24.4-21.9)*2.04	0.015	85.00 25.30	0.90 0.27	1	-	-	44.80 0.35	1
290	Е6-74 8-3 ССЦ П.2-2 П.2- К1= 3.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ. НА 30ММ 100 М2 ЦЕНА=35.09-(24.4-21.9)*1.02	0.015	97.62 22.50	0.90 0.27	1	-	-	39.00 0.35	1
291	Е9-123 17-6	УСТАНОВКА СТОЕК БУНКЕРА Т	0.770	45.00 34.30	1.00 0.30	35	26	1	62.60 0.39	48
292	С121-1778 01-22 ДОП.6-29	ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ СТОЕК ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА=277+21*1.01	0.210	298.21	-	63	-	-	-	-
293	С121-1982 ТО ЖЕ	ОПОРНЫЕ СТОЙКИ БУНКЕРА ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА=264+35*1.01	0.560	299.35	-	168	-	-	-	-
294	Е9-116 16-3	УСТАНОВКА БАЛОК БУНКЕРА Т	0.770	31.20 10.00	14.80 4.74	24	8	11 4	15.60 6.11	12 5
295	С121-1985 01-22 ДОП.6-29	ОПОРНЫЕ БАЛКИ БУНКЕРА ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА=267+21*1.01	0.680	288.21	-	196	-	-	-	-
296	С121-1985 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА=267+13*1.01	0.090	280.13	-	25	-	-	-	-
297	Е9-88 11-7	УСТАНОВКА СВЯЗЕЙ ПО СТОЙКАМ Т	0.130	41.30 15.40	11.40 4.33	5	2	1 1	24.60 5.59	3 1
298	С121-1912 01-22 ДОП.6-29	СВЯЗИ ИЗ УГОЛКА ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА=225+21*1.01	0.110	246.21	-	27	-	-	-	-
299	С121-1911	ТО ЖЕ, ИЗ ТРУБ Ф32*3 Т	0.020	279.00	-	6	-	-	-	-
300	Е9-132 20-1	УСТАНОВКА БУНКЕРОВ Т	1.340	67.10 27.10	30.40 9.95	90	36	41 13	43.90 12.84	59 17
301	С121-1986 01-22 ДОП.6-29	ЩИТЫ БУНКЕРА ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА=246+13*1.01	1.040	259.13	-	270	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
302	С121-1986 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=246+21*1.01	Т	0.300	267.21	-	80	-	-	-	-
303	Е13-153 18-6 ТЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.873	22.66 3.32	0.26 0.09	20	3	-	5.06 0.12	4
		ОБШИВКА БУНКЕРА									
304	Е10-28 4-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ЩИТОВ ИЗ БРУСКОВ	М3	0.700	110.00 12.90	1.30 0.39	77	9	1	24.00 0.50	17
305	Е10-45 8-2 С122 П.346 П.34	ОБШИВКА КАРКАСА ДОСКАМИ ТОЛЩ. 32ММ ЦЕНА=4.91-89.2*4.6*0.01+87.1*3.8*0.01	М2	44.400	4.11 0.60	0.06 0.02	182	27	3 1	1.15 0.03	51 1
306	Е10-210 39-4	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ОБШИВКИ	10 М2	4.440	8.29 0.82	0.03 0.01	37	4	-	1.52 0.01	7
307	Е10-36 6-5	ОБШИВКА БУНКЕРА РЕЗИНОЙ	М2	44.400	0.05 0.05	-	2	2	-	0.09	4
308	С111-365 05-18 .4-56	РЕЗИНА ТИКШ П ЦЕНА=0.78*1.1	КГ	130.000	0.85	-	111	-	-	-	-
		НАВЕС НАД БУНКЕРОМ									
309	Е9-33 4-10	УСТАНОВКА СТОЕК НАВЕСА	Т	0.080	43.00 12.60	18.10 6.59	3	1	1 1	19.40 8.50	2 1
310	С121-1782 01-22 ДОП.6-29	СТОЙКИ НАВЕСА ИЗ ГНУТЫХ ЗАМКНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=275+35*1.01	Т	0.070	310.35	-	22	-	-	-	-
311	С121-1782 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=275+13*1.01	Т	0.010	288.13	-	3	-	-	-	-
312	Е9-116 16-3	УКЛАДКА БАЛОК НАВЕСА	Т	0.320	31.20 10.00	14.80 4.74	10	3	5 2	15.60 6.11	5 2
313	С121-1789 01-22 ДОП.6-29	БАЛКИ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=269+13*1.01	Т	0.310	282.13	-	87	-	-	-	-
314	С121-1789 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=269+21*1.01	Т	0.010	290.21	-	3	-	-	-	-
315	Е12-270 6-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	100 М2	0.307	195.00 24.70	2.64 0.79	60	8	1	42.90 1.02	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						2966	318	86 29	-	565 35
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 264-290,303-308,315						305	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДы НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %				96	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 291-302,309-314								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	72	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				269	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ				3636	318	86 29	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	637
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	419	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				40010	4298	835 262	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				49664	4647	1315 429	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	9010
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6225	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				47504	4550	1203	-	8788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6064)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				2160	97	112	-	222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(161)			

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.В.Н.ЗАСОРИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.Л.И.КАРЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е М О В И С Т О И М О С Т И Р А Б О Т К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е N 01-001

N п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Уд.вес стоимости конструк. эл-та или вида работ: % к общей стоим.работ по смете	
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по граф. 5,7	всего по граф. 5,7,8	в том числе основной з/п	эксплуатации машин	стоимость ед.измер. руб.
										в том числе з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	105Ø	376	16.5	62	35	473	122	184 62	Ø.95 Ø.45
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	52.48	2897	16.5	478	27Ø	3645	75	163 58	7.34 69.46
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	М3	56.Ø4	44ØØ	16.5	726	41Ø	5536	152	133 47	11.15 98.79
	ИТОГО ПО А			7673		1266	715	9654	349	46Ø 167	19.44
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
4	СТЕНЫ	М3	263.13	943Ø	16.5	1556	879	11865	724	177 52	23.89 45.Ø9
5	ПОКРЫТИЯ	М2	324.Ø	2416	16.5	399	225	3Ø4Ø	48	74 26	6.12 9.38
6	КРОВЛЯ	М2	361.8	4937	16.5	815	46Ø	6212	646	161 49	12.51 17.17
7	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	5.12	59	16.5	1Ø	6	75	5	-	Ø.15 14.65
8	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	М2	2Ø.15	548	16.5	9Ø	51	689	41	15 5	1.39 34.19
9	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	М2	4.6Ø	81	16.5	13	8	1Ø2	3	2 1	Ø.21 22.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ВОРОТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0.938	725	8.6	62	63	850	21	52 15	1.71 906.18
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	18	41	16.5	7	4	52	4	4 1	0.11 2.89
11	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ	М2	213.1	2052	16.5	339	191	2582	248	34 11	5.20 12.12
12	ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ	М2	10.0	119	16.5	20	11	150	6	-	0.30 15.0
13	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М2	84.95	7820	16.5	1290	729	9839	1892	217 69	19.81 115.82
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	501.3	148	16.5	24	14	186	87	3 1	0.38 0.37
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1290.85	582	16.5	96	54	732	255	10 3	1.47 0.57
16	ПРОЧИЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТРОИТ.РАБОТЫ	М2 ПЛОЩ. ЗАСТР.	418.0	1849	16.5	305	172	2326	242	26 8 60	4.68 5.56 2.63
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	3.41	1117	8.6	96	97	1310	76	21	384.16
	ИТОГО ПО Б	РУБ		31924		5122	2964	40010	4298	835 262	80.56
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ		39597		6388	3679	49664	4647	1315 429	100

/СОСТАВИЛ: ИНЖЕНЕР 2 КАТ. И.М.МАНЯКИНА

ПРОВЕРИЛ: ЗАВ.ГР. Л.М.КАРЕВА

Е Д И Н И Ч Н А Я Р А С Ц Е Н К А № Д-1

НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРИЗОВАННОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА

ОСНОВАНИЕ:ЭСН6-40-15 ИЗМЕРИТЕЛЬ:1М3 РАСТВОРА

N/п	Обоснование принятой стоимости ед.работ и количества	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Стоимость единицы измерения в руб.	Кол-во единиц	Сметная стоимость в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	6-333	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч/ЧАС		1.17	
2	ТО ЖЕ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ			0.58
3	ТО ЖЕ	МАШИНЫ	РУБ			0.90
		В Т.Ч.ЗАРПЛАТА	РУБ			0.42
4	С111-661	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М-400	Т	30.9	0.48	14.83
5	С1113-121	КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК (ГОСТ 8736-85)	Т	23.4	0.96	22.46
6	УКАЗАНИЕ 12.22	ВОДА	М3	0.1	0.35	0.04
7	С111-357	ГАЗООБРАЗУЮЩАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА ПАП-1	Т	1100.0	0.0003	0.33
8	С111-271	ЖИДКОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ МЫЛО	КГ	0.44	0.20	0.09
9	С111-273	СЕРНОКИСЛЫЙ НАТРИЙ	Т	100.0	0.003	0.30
10	С111-718	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ДИСПРЕССИЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ	Т	1490.0	0.019	28.31
		ИТОГО	РУБ			67.84

СОСТАВИЛ:ИНЖЕНЕР 2 КАТ. В.Н.ЗАСОРИНА

ПРОВЕРИЛ:ЗАВ.ГРУППЫ Л.М.КАРЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-5 ОВС01-4 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

В Т.Ч. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,750 ТЫС.РУБ.
оборудования 0,26I тыс.руб.
монтажных работ 0,043 тыс.руб.
строительных работ 0,446 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 29 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,028 тыс.руб.
КОМПЛЕКС 8-565-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Количество	Стоим. един. руб. всего	Стоим. един. руб. эксплуатация машин	Общая стоимость руб. всего	Общая стоимость руб. основной заработной платы	Общая стоимость руб. эксплуатация машин	Общая стоимость руб. в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел./ч. на един.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел./ч. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-754 24-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,125 ШТ	1.000	7.69 3.80	0.51 0.15	8	4	1	6.67 0.19		7
2	ОПТОВАЯ ЦЕН А	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР СФОО-10/0.4 Н2 НАМАНГАНСКИЙ ЗАВОД ЦЕНА=365*1.1 ШТ	1.000	401.50	-	402	-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				410	4	1	-		7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1				3	-	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				33	-	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				446	4	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5	-	-		-
		МОНТАЖ									
3	Ц8-615-1	МОНТАЖ РАДИАТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШТ	5.000	4.47 3.94	-	22	20	-	4.00		20
4	ОПТОВАЯ ЦЕН А	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭРМС 1.25/220 КАХОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШТ	5.000	50.00	-	250	-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				272	20	-	-		20
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 4				8	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				3	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 4								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø %				17	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				3Ø3	2Ø	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	23	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				75Ø	24	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	28	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				446	4	1	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				43	2Ø	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(23)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				261	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж. 2К Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр. А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-003

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-5 ОВС01-4 АЛ. 1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

В Т.Ч. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.994 тыс.руб.
монтажных работ 0,002 тыс.руб.
строительных работ 4,992 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 196 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,177 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-565-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-747 22-5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,3 ШТ	1.000	17.40 12.20	0.89 0.27	17	12	1	20.20 0.35	20
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА	СТОИМОСТЬ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ОВ-134 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 11/7. КВТ РЫБИНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОТОРОСТРОЕНИЯ ЦЕНА=2500*1.13 ШТ	1.000	2825.00	-	2825	-	-	-	-
3	Е20-739 22-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ 6-06-300 Н 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 100Л6 ШТ	1.000	140.00 8.14	0.45 0.14	140	8	-	13.60 0.18	14
4	Е20-481 9-8	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000/4000 ШТ	1.000	4,62 3.04	0.14 0.04	5	3	-	5.21 0.05	5
5	С130-2284	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО КПШ-АВМ 1000Х1000ММ ШТ	1.000	445.00	-	445	-	-	-	-
6	Ц12-816-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ САЛЬНИКОВЫХ ДИАМ. 20ММ ШТ	1.000	1.24 1.10	0.01	1	1	-	2.00	2
7	2307-1030 С ТР.РАСЧ	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ САЛЬНИКОВЫХ ДИАМ. 20ММ ЦЕНА=5.1*1.098 ШТ	1.000	5.60	-	6	-	-	-	-
8	Е20-670 17-5	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ В.00.00-15 ШТ	1.000	12.60 1.18	0.07 0.02	13	1	-	2.15 0.03	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е2Ø-669 17-4	ТО ЖЕ,В.ØØ.ØØ-14	ШТ	1.ØØØ	9.82 Ø.85	Ø.Ø5 Ø.Ø2	1Ø	1	-	1.54 Ø.Ø3	2
1Ø	Е2Ø-657 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 9ØØХ4ØØ	ШТ	1.ØØØ	12.2Ø 1.88	Ø.47 Ø.14	12	2	-	2.97 Ø.18	3
11	Е2Ø-142 1-4 К2= 1.Ø6Ø	УСТАНОВКА КОНФУЗОРА	М2	1.628	7.45 Ø.41	Ø.Ø4 Ø.Ø1	12	1	-	Ø.74 Ø.Ø1	1
12	Е2Ø-144 1-6 К2= 1.Ø6Ø	УСТАНОВКА ПАТРУБКА ПРИЕМНОГО	М2	3.68Ø	7.32 Ø.32	Ø.Ø4 Ø.Ø1	27	1	-	Ø.56 Ø.Ø1	2
13	Е2Ø-431 8-16	УСТАНОВКА КЛАПАНА ЛЕПЕСТКОВОГО КЛ.ØØ.ØØØ-Ø4	ШТ	1.ØØØ	5.56 3.75	Ø.13 Ø.Ø4	6	4	-	6.41 Ø.Ø5	6
14	С13Ø-2961	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ЛЕПЕСТКОВОГО КЛ.ØØ.ØØØ-Ø4	ШТ	1.ØØØ	57.5Ø	-	58	-	-	-	-
15	Е2Ø-697 18-2	КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА В СТЕНЕ 1ØØ	КГ	Ø.866	36.1Ø 3.5Ø	Ø.25 Ø.Ø8	31	3	-	5.73 Ø.1Ø	5
16	С13Ø-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ Ø.5	М2	4.2ØØ	3.Ø1	-	13	-	-	-	-
17	Е2Ø-531 12-4	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 8ØØ	ШТ	1.ØØØ	46.4Ø 8.12	Ø.33 Ø.1Ø	46	8	-	14.2Ø Ø.13	14
18	Е2Ø-587 13-3	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-9-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 8ØØ	ШТ	1.ØØØ	45.ØØ 2.53	Ø.25 Ø.Ø8	45	3	-	4.43 Ø.1Ø	4
19	Е2Ø-136 1-5 ВВ.УКАЗ .П.3.1 К2= 1.Ø6Ø	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 1ММ ДИАМ. 1ØØØММ	М2	9.42Ø	6.2Ø Ø.34	Ø.Ø4 Ø.Ø1	58	3	-	Ø.6Ø Ø.Ø1	6
2Ø	Е2Ø-143 1-5 ВВОД УК АЗ П.3.1 К2= 1.Ø6Ø	ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТОРОМ 4ØØØММ	М2	16.ØØØ	7.35 Ø.34	Ø.Ø4 Ø.Ø1	118	5	1	Ø.6Ø Ø.Ø1	1Ø
21	Е2Ø-143 1-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 45Ø¢	М2	4.ØØØ	7.33 Ø.32	Ø.Ø4 Ø.Ø1	29	1	-	Ø.57 Ø.Ø1	2
22	Е16-261 24-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,ММ,ДО:2Ø	М	6.ØØØ	1.71 1.11	Ø.Ø4 Ø.Ø1	1Ø	7	-	1.82 Ø.Ø1	11
23	С159-3959	РАСТЯЖКИ К ДЕФЛЕКТОРАМ	ШТ	3.ØØØ	Ø.84	-	3	-	-	-	-
24	С159-3986	ТАЛРЕПЫ	ШТ	3.ØØØ	3.76	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3941	64	2	-	109
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ					2	2	-	-	4
	ПО ПУНКТАМ 1,3-4,8-13,15,17-21									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					443	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 2,7-24									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %					20	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1,3-4,6									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	83	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					353	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					4759	66	2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	149	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1.600	20.40 8.37	0.17 0.05	33	13	-	13.80 0.06	22
26	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	2.472	43.60	-	106	-	-	-	-
27	Е26-73 13-9	ПОКРЫТИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.280	12.60 11.80	0.05 0.02	4	3	-	21.10 0.03	6
28	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0.031	1010.00	-	31	-	-	-	-
29	Е26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 100 М2	0.280	12.60 11.80	0.05 0.02	4	3	-	21.10 0.03	6
30	0502 СТР.16 3 С ТРАНСП. РАСХ	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЦЕНА=742*1.076 1	0.004	798.39	-	3	-	-	-	-
31	Е15-614 164-8	ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА СЕТКИ 100 М2	0.042	60.50 38.40	0.03	3	2	-	68.00	3
32	Е13-119 15-4	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К 100 М2	0.023	12.00 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
33	Е13-157 18-10	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 100 М2	0.023	12.80 0.99	0.17 0.05	-	-	-	1.46 0.06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					186	21	-	-	37
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					31	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 25-33									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	6	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					17	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					234	21	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	27	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4994	87	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	177	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				234	21	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(27)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				4758	65	2	-	154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(149)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				2	1	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1)			

СОСТАВИЛ инж. 2К Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-004

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.139 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1.139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	224 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.145 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-6 ЭМС01-9 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 8-565-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	Ц8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 (ЯОУ850-1УЗ 100 ШТ	0.010	- 386.00	-	4	1	-	248.00 3.64	2		-	
2	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0.030	- 278.00	-	8	2	2 1	103.00 23.48	3 1		-	
3	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0.070	- 116.00	-	8	3	4 1	81.00 23.46	6 2		-	
4	Ц8-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ (С УЧЕТОМ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ -24М) 100 ШТ	0.120	- 42.50	-	5	5	-	74.00 0.01	9		-	
5	Ц8-601-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.120	- 368.00	-	44	4	4 1	62.00 12.68	7 2		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц8-599-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 1ØØ ШТ	Ø.Ø2Ø	- 173.ØØ	-	3	2	1	154.ØØ 12.Ø7	3	-
7	Ц8-6Ø3-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 1ØØ ШТ	Ø.Ø4Ø	- 1Ø3.ØØ	-	4	1	-	63.ØØ Ø.44	3	-
8	Ц8-4Ø6-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØ М	Ø.Ø5Ø	- 54.ØØ	-	3	1	1	43.ØØ 12.55	2 1	-
9	Ц8-4Ø9-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ В ТРУБЕ 1ØØ М	Ø.Ø5Ø	- 6.Ø2	-	-	-	-	5.ØØ 1.12	-	-
10	Ц8-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1К,ДО:1КГ 1ØØ М	Ø.18Ø	- 11.4Ø	-	2	1	-	1Ø.ØØ Ø.13	2	-
11	Ц8-153-28 В.3	РАЗДЕЛКА 2-4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 1ØММ2 ШТ	6.ØØØ	- Ø.69	-	4	2	-	Ø.65	4	-
12	Ц8-4ØØ-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 1ØММ2 1ØØ М 2.Ø3*Ø.98	1.989	- 6Ø.8Ø	-	121	47	45 17	41.ØØ 1Ø.84	82 22	-
13	Ц8-4ØØ-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 1ØØ М 1.Ø*Ø.98	Ø.98Ø	- 68.ØØ	-	67	25	28 9	44.ØØ 11.46	43 11	-
14	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ØØ ШТ	Ø.11Ø	- 23.8Ø	-	3	2	-	28.ØØ Ø.Ø3	3	-
15	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ØØ ШТ	Ø.Ø1Ø	- 25.1Ø	-	-	-	-	31.ØØ Ø.Ø3	-	-
16	Ц8-522-5	МОНТАЖ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ КОМПЛЕКТ	1.ØØØ	- 2.32	-	2	1	-	2.ØØ Ø.Ø1	2	-
17	Ц8-61Ø-2	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-Ø.25 1ØØ ШТ	Ø.Ø1Ø	- 179.ØØ	-	2	1	-	159.ØØ 1.5Ø	2	-
18	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	Ø.Ø62	- 377.ØØ	-	23	2	-	61.ØØ 1.82	4	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	3Ø3	1ØØ	85 29	-	- 177	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø % ПО ПУНКТАМ 1-18				-	87	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	8	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	16	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	31	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				-	421	100	85 29	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ГРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	224	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	145	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
19	1517 Д.3-47 П.2-490	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501У3 ЦЕНА=41*1.076 ШТ	1.000	- 44.11	-	44	-	-	-	-	-
20	1507 Д.6-47 П.1198	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП11*100-234У3 ЦЕНА=5.15*1.082 ШТ	1.000	- 5.57	-	6	-	-	-	-	-
21	1507 Д.6-47 П.1200	ТО ЖЕ, НСП11*200-234У3 ЦЕНА=6.1*1.082 ШТ	9.000	- 6.60	-	59	-	-	-	-	-
22	1507 Д.80 П.1-270	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ЛСП18-40-002УХЛ4 ЦЕНА=23.85*1.082 ШТ	12.000	- 25.80	-	310	-	-	-	-	-
23	С153-154	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ПРИЗМАТИЧЕСКИМ ЛИТЬЕВЫМ ТИПА ЛП002-4.40/П-02УХЛ4 ШТ	2.000	- 32.40	-	65	-	-	-	-	-
24	1507-5132 К1= 1.082	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУ3 ШТ	4.000	- 1.35	-	5	-	-	-	-	-
25	С153-17	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	1.000	- 3.24	-	3	-	-	-	-	-
26	092 П.1-0513	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК230-240-100-1 ЦЕНА=0.5*0.95*1.074 ШТ	1.000	- 0.51	-	1	-	-	-	-	-
27	092 П.1-0515	ТО ЖЕ, БК230-240-200 ЦЕНА=0.55*0.95*1.074 ШТ	9.000	- 0.56	-	5	-	-	-	-	-
28	С153-308	ЛАМПЫ МО36-40 10 ШТ	0.500	- 0.83	-	-	-	-	-	-	-
29	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА80С-220 10 ШТ	3.200	- 1.42	-	5	-	-	-	-	-
30	1515 П.1046	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБР-40 ЦЕНА=7.5*1.071 10ШТ	3.200	- 8.03	-	26	-	-	-	-	-
31	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000 М	0.250	- 190.00	-	48	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С151-1492	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000 М	0.100	- 227.00	-	23	-	-	-	-	-
33	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2. М	5.000	- 0.31	-	2	-	-	-	-	-
34	2909Ф2-56 К1= 1.080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ АО1-6.3-01 ШТ	11.000	- 0.46	-	5	-	-	-	-	-
35	С154-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ш-20-1Р43-01-10/220 ШТ	1.000	- 0.70	-	1	-	-	-	-	-
36	С154-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	1.000	- 0.32	-	-	-	-	-	-	-
37	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1.000	- 13.70	-	14	-	-	-	-	-
38	2405-1364 К1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3 ШТ	100.000	- 0.43	-	43	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	665	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.0 %			-	53	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	718	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1139	-	1ØØ	-	85 29	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	224	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	145	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ2КАТ.Н.Е.ТОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ — ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-6 ЭМС01-9 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.816 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.217 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.599 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 234 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.156 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-565-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	1504-1022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10 16 20 25 32 40 50 АК50-3МГ АК50-3М АК50-400-3М ШТ	2.000	12.00	24	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А(АК50-3М) ШТ	2.000	- 2.88	-	6	2	-	2.00 0.01	4	-	
3	1504 Д.34 П.04-548	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ122002 ШТ	5.000	12.60	63	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-531-4	ТО ЖЕ, МОНТАЖ ШТ	5.000	- 3.40	-	17	7	-	2.00 0.01	10	-	
5	92-2553-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73509-22У3,54У2 ЦЕНА=120+20.8*0.05 ШТ	1.000	121.04	121	-	-	-	-	-	-	
6	Ц85-2553	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	- 30.80	-	31	12	1	19.52 0.57	20 1	-	
7	Ц85-1231	СКЦЭ-84 - ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА ПОЛУ ЯВ-3-25 ШТ	1.000	- 27.10	-	27	1	-	2.13 0.03	2	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.030	- 108.00	-	3	1	1	61.00 12.69	2	-
9	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.050	- 27.80	-	1	1	-	25.00 0.31	1	-
10	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0.050	- 1.34	-	-	-	-	2.00 0.06	-	-
11	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М	0.070	- 32.00	-	2	1	1	16.00 2.94	1	-
12	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.049	- 377.00	-	18	2	-	61.00 1.82	3	-
13	Ц8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.200	- 9.89	-	2	2	-	15.00 0.10	3	-
14	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М 0.55*0.97	0.534	- 29.90	-	16	9	3 1	30.00 1.90	16 1	-
15	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 0.50*0.97	0.485	- 54.00	-	26	11	11 5	43.00 12.55	21 6	-
16	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М 1.04*0.98	1.019	- 10.00	-	10	6	-	11.00 0.13	11	-
17	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М 0.64*0.98	0.627	- 20.60	-	13	5	-	15.00 0.25	9	-
18	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М 1.71*0.98	1.676	- 48.00	-	80	31	21 7	31.00 5.21	52 9	-
19	Ц8-153-27 В.3	РАЗДЕЛКА 2-4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 2.5ММ2 ШТ	44.000	- 0.57	-	25	15	-	0.55	24	-
20	Ц8-153-28 В.3	ТО ЖЕ, ДО 10ММ2 ШТ	14.000	- 0.69	-	10	6	-	0.65	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	8.000	- 1.33	-	11	4	-	1.00	8	-
22	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,1Т ШТ	9.000	- 1.38	-	12	8	-	1.00	9	-
23	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.080	- 6.02	-	-	-	-	5.00 1.12	-	-
24	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.170	- 1.38	-	-	-	-	2.00	-	-
25	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.130	- 4.88	-	1	-	-	4.00 0.92	1	-
26	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.310	- 1.21	-	-	-	-	2.00	1	-
		0.32*0.97									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			208	311	124	38 13	-	- 207	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5			6	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5			3	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,6-26			-	108	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	19	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	34	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			217	453	124	38 13	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	234	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	156	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
27	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.065	- 191.00	-	12	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С151-1091	КАБЕЛЬ АВВГ 4*2.5ММ2 1000 М	0.110	- 1.30	-	-	-	-	-	-	-
29	С151-1092 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 +1*2.5 1000 М	0.120	- 272.40	-	33	-	-	-	-	-
30	С151-1094 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10 +1*6 1000 М	0.017	- 448.80	-	8	-	-	-	-	-
31	С151-1095 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 +1*10 1000 М	0.027	- 601.20	-	16	-	-	-	-	-
32	1509 Д.20 Т.4-050	КАБЕЛЬ КГ 3*1.5+1*1ММ2 ЦЕНА=183*1.115 КМ	0.010	- 204.04	-	2	-	-	-	-	-
33	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ 1*2.5ММ2 ЦЕНА=19.40*1.116 КМ	0.045	- 21.65	-	1	-	-	-	-	-
34	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ, 1*4ММ2 ЦЕНА=25*1.116 КМ	0.025	- 27.90	-	1	-	-	-	-	-
35	С159-504	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20 10 М	2.000	- 1.51	-	3	-	-	-	-	-
36	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2. М	90.000	- 0.31	-	28	-	-	-	-	-
37	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	15.000	- 0.62	-	9	-	-	-	-	-
38	2405 Д.22 П.1-1449	ЛОТОК НЛ-20-П2.87У3 ЦЕНА=2.50*1.072 ШТ	4.000	- 2.68	-	11	-	-	-	-	-
39	2405-1695 К1= 1.072	ПОЛКИ К1160У3 1000 ШТ	0.005	- 87.90	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4Ø	24Ø5-1861 СТОЙКИ К1150У3 К1= 1.Ø72	1ØØØ ШТ	Ø.ØØ5	- 235.84	-	1	-	-	-	-	-
41	24Ø5-1Ø1Ø ВВОДЫ ГИБКИЕ К1Ø8ØУ3 К1= 1.Ø89	ШТ	7.ØØØ	- 1.52	-	11	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	136	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ Ø.Ø %				-	11	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	147	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				816	-	124	-	38 13	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	234	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	156	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	599	124 (156)	38	-	234	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	217	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ2КАТ.Н.Е.ТОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-006

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АОВ1-5 АОВС01-4 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.860 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 2.611 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.249 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 117 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.069 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-565-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
												ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	531001 Д3 П176	ТЕРМОМЕТР ТБ-38(1ШТ-ЗАПАС)	ШТ	2.000	0.56		1	-	-	-	-	-	-
2	170648 П1-889 Д27	ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ-1(1ШТ.-ЗАПАС)	ШТ	2.000	2.20		4	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ ХРАНИЛИЩ УМХ-1ШТ											
3	ОПТОВАЯ ЦЕНА	УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ УМХ(НПО "УЗВОДПРИБОРНАЛ",Г.ТАШКЕНТ)	ШТ	1.000	2500.00		2500	-	-	-	-	-	-
4	Ц11-680-3	БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БРТ	ШТ	1.000	- 3.09	-	3	2	-	3.00 0.14	3	-	
5	Ц8-572-1	БЛОК МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ БМП	ШТ	1.000	- 4.39	-	4	1	1	2.00 0.32	2	-	
6	Ц11-13-2	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТСМ	ШТ	7.000	- 0.43	-	3	3	-	1.00	7	-	
7	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.025	- 377.00	-	9	1	-	61.00 1.82	2	-	
8	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100 М	0.100	- 54.00	-	5	2	2 1	43.00 12.55	4 1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	Ø.1ØØ	- 10.ØØ	-	1	1	-	11.ØØ Ø.13	1	-
1Ø	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	1.666	- 48.ØØ	-	8Ø	3Ø	21 7	31.ØØ 5.21	52 9	-
		1.7Ø*Ø.98									
11	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	16.ØØØ	- Ø.49	-	8	4	-	1.ØØ	16	-
12	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	2.ØØØ	- Ø.81	-	2	1	-	1.ØØ	2	-
13	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:1Ø ШТ	7.ØØØ	- Ø.54	-	4	4	-	1.ØØ	7	-
14	Ц8-17Ø-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ШТ	4.ØØØ	- 1.66	-	7	1	-	Ø.38	2	-
15	Ц8-472-11	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П-35Ø 1Ø ШТ	Ø.8ØØ	- 2.4Ø	-	2	1	-	3.ØØ Ø.Ø1	2	-
16	Ц11-14-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (КОМПЛЕКТНО С ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ) ШТ	1.ØØØ	- Ø.62	-	1	1	-	1.ØØ	1	-
17	Ц8-529-5	КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ (КОМПЛЕКТНО СО СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ) ШТ	1.ØØØ	- 1.99	-	2	1	-	2.ØØ Ø.Ø1	2	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			2505	131	53	24 8	-	- 103	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 1-3			75	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1-3			31	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø % ПО ПУНКТАМ 4-17			-	46	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	8	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	14	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			2611	191	53	24 8	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	117	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	69	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
18	С151-1854	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х0,75 1000 М	0.150	- 261.00	-	39	-	-	-	-	-
19	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	0.015	- 195.00	-	3	-	-	-	-	-
20	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000 М	0.015	- 458.00	-	7	-	-	-	-	-
21	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2. М	10.000	- 0.40	-	4	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	53	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	4	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	57	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			2860	-	53	-	24 8	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	117	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	69	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	249	53	24	-	117	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(69)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	2611	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ2КАТ Н.Е.ГОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-007

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.021	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.013	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.008	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.003	ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ССС01-2 СС1 АЛ.1;2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-565-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	6203 Л21 82	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР-301-308" ТА11320 ШТ	1.000	12.45		12	-	-	-	-	-		
2	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1.000	- 0.37		-	-	-	-	0.50	1		-
3	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ(КРТ-10) I ШТ	1.000	- 4.01		-	4	2	1	3.00 0.23	3		-
4	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100 М	0.050	- 11.20		-	1	1	-	19.00	1		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						12	5	3	1	-	5	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 %						-	2	-	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 2-4 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						-	1	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						12	8	3	1	-	5	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
5	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫØ,5ММ2 1ØØØ М	Ø.ØØ5	- 13.ØØ	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			21	-	3	-	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	3	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	8	3	1	-	5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	13	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.Е.ТОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ — В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-008

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РАДИОФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.019 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.008 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.011 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СССО1-2 СС1 ЛЛ.1;2

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 8-565-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ(УК-2П)	ШТ	1.000	- 2.42	-	2	2	-	3.00	3	-		
2	1601 П.2362	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ "ЗЕНИТ-305" ЦЕНА=30/4	ШТ	1.000	7.50	8	-	-	-	-	-	-		
3	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1.000	- 2.73	-	3	2	-	4.00	4	-		
4	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ	100 М	0.050	- 11.20	-	1	1	-	19.00	1	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8	6	5	-	-	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4				-	4	-	-	-	8	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	1	-	-	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				8	11	5	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	8	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
5	С152-494	ПРОВОД ПТВЖ СЕЧ.2*0,6ММ2 1000 М	0,005	- 15.10	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				19 -	5	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	6	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	11	5	-	-	8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	8	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.2КАТ.Н.Е.ТОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ [signature] - ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-009

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ССС01-2 СС1 АЛ.1;2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.013 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.013 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.007 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-565-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ(ИП105-2/1) ШТ	2.000	- 0.97	-	2	2	-	1.00	2	-
2	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ(УК-2П) ШТ	1.000	- 2.42	-	2	2	-	3.00	3	-
3	Ц10-747-3 В5	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРП ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ 100М	0.100	- 30.50	-	3	2	-	36.00 0.14	4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	7	6	-	-	- 9	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 % ПО ПУНКТАМ 1-3			-	5	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	13	6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	7	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
4	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2 1000 М	0.010	- 13.00	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				13 -	6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	7	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2кат.Н.Е.ТОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИЯ N): ТХ1-3 ТХ01-3 АЛ.1.2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	25.885	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	25.269	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,343	ТЫС.РУБ.
строительных работ	0,273	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	414	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.260	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 8-565-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
					ОБОРУД.	МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		БРУТТО
								ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ											
		ПУНКТ КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНЫЙ КСП-15Б-1К-Т											
1	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ПУНКТ КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНЫЙ КСП-15Б(ПО "РЯЗСЕЛЬМАШ" Г.РЯЗАНЬ	ШТ	1.000	8700.00		8700	-	-	-	-	-	-
2	Е9-132	БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ КСЭ 10.000	Т	1.300	-	67.10	-	87	35	40 13	43.90 12.84	57 17	-
3	Е9-47	ПАНДУС КСЭ 10.300	Т	0.384	-	46.80	-	18	7	7 2	30.10 7.00	12 3	-
4	Ц28-921-18 К1= 1.500	МАШИНА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ КСЭ 11.000	ШТ	1.000	-	28.20	-	28	22	5 4	40.50 4.68	41 5	-
5	Ц28-921-6 К1= 0.950	ТРАНСПОРТЕР КСЭ 12.000	ШТ	1.000	-	17.86	-	18	14	3 2	25.65 2.98	26 3	-
6	Ц28-921-17 К1= 1.500	ОЧИСТИТЕЛЬ ВОРОХА КСЕ 16.000	ШТ	1.000	-	10.47	-	10	9	1	16.50 0.58	17 1	-
7	Ц28-921-5 К1= 0.900	КОНВЕЙЕР ЗАГРУЗОЧНЫЙ КСЭ 30.000	ШТ	4.000	-	4.73	-	19	17	2 1	8.10 0.34	32 1	-
		МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ-НЕ МОНТИРУЕТСЯ											
8	Ц11-680-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХПРОЦЕССАМИ	ШТ	3.000	-	3.10	-	9	8	1	5.00 0.14	15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2103 Д227 П.07-090 С Б. 28	ЗАГРУЗЧИК КАРТОФЕЛЯ УЗК-00 ШТ	1.000	5800.00	5800	-	-	-	-	-	-
10	291301 Д77 П.994	ЗАДВИЖКА РЕЕЧНАЯ УВ-ТЭА-21А ШТ	3.000	145.00	435	-	-	-	-	-	-
11	Ц30-155-1	ТО ЖЕ, МОНТАЖ ШТ	3.000	- 9.30	-	28	23	1 1	13.00 0.27	39 1	-
12	190601 П.135	ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ТГ-400 ШТ	1.000	39.00	39	-	-	-	-	-	-
		СПУСК-ГАСИТЕЛЬ ТХН2-3ШТ									
13	Е9-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА СПУСКА-ГАСИТЕЛЯ Т	0.090	- 40.10	-	4	1	2 1	18.60 9.38	2 1	-
14	С121-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СПУСКА-ГАСИТЕЛЯ Т	0.090	- 393.00	-	35	-	-	-	-	-
15	Е26-73	ОБШИВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ КАРКАСА ПОЛОТНИЩЕМ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ 100 М2	0.027	- 12.60	-	-	-	-	21.10 0.03	1	-
16	С115-181	СТЕКЛОТКАНЬ Э0.1*900 ГОСТ 8481-75 100 М2	0.027	- 54.00	-	1	-	-	-	-	-
17	Е26-73	УСТАНОВКА ФАРТУКА ИЗ РЕЗИНЫ 100 М2	0.012	- 12.60	-	-	-	-	21.10 0.03	-	-
18	0518 П.4-57	СТОИМОСТЬ ФАРТУКА (РЕЗИНА-ПЛАСТИНА) КГ ЦЕНА=1.1*1.074	7.500	- 1.18	-	9	-	-	-	-	-
19	Е13-153 К1= 2.000	ОКРАСКА СПУСКА-ГАСИТЕЛЯ 100 М2	-	- 20.60	-	-	-	-	4.60 0.10	-	-
		МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ ТХН3- 1ШТ									
20	С121-2115	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0.095	- 370.00	-	35	-	-	-	-	-
21	Е9-122	ТО ЖЕ, МОНТАЖ Т	0.095	- 50.20	-	5	2	-	34.90 1.57	3	-
22	Е13-153 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100 М2	0.026	- 20.60	-	1	-	-	4.60 0.10	-	-
		ПОДСТАВКА ТХН1-3ШТ									
23	С121-2109	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0.027	- 455.00	-	12	-	-	-	-	-
24	Е9-122	ТО ЖЕ, МОНТАЖ Т	0.027	- 50.20	-	1	1	-	34.90 1.57	1	-
25	Е13-153 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100 М2	0.007	- 20.60	-	-	-	-	4.60 0.10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-2Ø96	КОЖУХ 84 Т	Ø.Ø84	- 347.ØØ	-	29	-	-	-	-	-
27	Е9-122	ТО ЖЕ, МОНТАЖ Т	Ø.Ø84	- 5Ø.2Ø	-	4	2	-	34.9Ø 1.57	3	-
28	ОПТОВАЯ ЦЕНА	КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТЕРОВ: ПОДБОРЩИК ТПК-2Ø- 1ШТ, ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ТЛС Ø1.ØØØ-Ø8-1ШТ,ТРАНСПОРТЕР НАКЛОННЫЙ ЛСК 23.ØØØ-1ШТ, ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ТЛС Ø1.ØØØ-Ø6-3ШТ(З-Д "ДЗЕГАМСЕЛЬМАШ",АЗЕРБАЙДЖАН) К-Т	1.ØØØ	7380.ØØ	7380	-	-	-	-	-	-
29	21Ø3 СБ12 П06-Ø81/6	ТРАНСПОРТЕР ТЛС Ø1.ØØØ-Ø6 ЦЕНА=433*1.Ø9 ШТ	4.ØØØ	471.97	1888	-	-	-	-	-	-
3Ø	Ц28-921-18	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	4.ØØØ	- 18.8Ø	-	75	59	14 1Ø	27.ØØ 3.12	1Ø8 12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24242	428	2ØØ	76 34	-	- 357	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 1,9-1Ø,12,28-29				727	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,9-1Ø,12,28-29				3ØØ	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 2-3,13-14,2Ø-21,23-24,26-27				-	2Ø	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 4-8,11,3Ø				-	122	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	13	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	26	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				-	46	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				25269	616	2ØØ	76 34	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	414	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	26Ø	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			25685	-	200	-	76 34	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	414	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	260	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	3	-	-	-	1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	270	48	49	-	101	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(68)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	343	152	27	-	312	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(192)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	25269	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж2КАТ Н.Е.ТОЛМАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ —ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	645
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	349
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	480
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	7218
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	4298
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	835
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	7863
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	4647
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1315
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	173
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	109
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	3
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	357
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	200
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	76

1	2	3	4
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	384
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	224
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	123
	АВТОМАТИКА И КИП		
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	103
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	53
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	24
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ (ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ,СИГНАЛИЗАЦИЯ)		
19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	22
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	14
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1
	ВСЕГО		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	8902
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	5247
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1542

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

СОСТАВИЛИ: ИНЖЕНЕР 2 КАТ. В.В.ФОМИЧЕВА

ИНЖЕНЕР 2 КАТ. И.М.МАНЯКИНА

ПРОВЕРИЛИ: ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

gost.e-ecolog.ru