ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-I-I77.89

Специализированный цех по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

Альбом 9

Бытовые помещения

С М Е Т Ы

23910-11
ЦЕНА 8-21

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-1-177.89

23910-11

Специализированный цех по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

Альбом 9

С М Е Т Ы

Бытовые помещения

Стоимость:		
Общая	-	83,36 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-	63,02 тыс.руб.
I м3 здания	-	33,03 руб.

Разработан:
Гипропромсельстроем
Госагропрома СССР

Утвержден:
Гипропромсельстроем Госагропрома СССР
Приказ от II.II.I987 г. № 4I9
Введен в действие Гипропромсельстроем
Приказ от 7.07.I989 г. № I25

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта А.В.Сланский

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3
Пояснительная записка	3	
Объектная смета № I - Специализированный цех по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год. Бытовые помещения	4-5	
Локальная смета № I-I - Общестроительные работы	6-38	
Локальная смета № I-2 - Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	39-43	
Локальная смета № I-3 - Горячее водоснабжение	44-47	
Локальная смета № I-4 - Бытовая канализация	48-51	
Локальная смета № I-5 - Водостоки	52-54	
Локальная смета № I-6 - Отопление	55-58	
Локальная смета № I-7 - Теплоснабжение	59-62	
Локальная смета № I-8 - Вентиляция	63-68	
Локальная смета № I-9 - Технологическое оборудование	69-73	
Локальная смета № I-I0 - Шкафы для одежды	74-75	
Локальная смета № I-II - Электроосвещение	76-80	
Локальная смета № I-I2 - Силовое электрооборудование	81-90	
Локальная смета № I-I3 - Автоматизация отопления и вентиляции	91-95	
Локальная смета № I-I4 - Связь	96-101	
Локальная смета № I-I5 - Охранная сигнализация	102-105	
Ведомость потребности в производственных ресурсах	(106)	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовой рабочей документации составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена в базисных ценах на основании локальных смет, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет принимались:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984 г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон Ia) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с 1 января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 года № 376р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7.01.83 года № 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IУ.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы	
на строительные работы	- 16,5%
на монтаж металлоконструкций	- 8,6%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83 г. № 249	
Плановые накопления	- 8%

23910-11

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:

транспортные расходы	- 3%
заготовительно-складские расходы	- 1,2%
комплектация оборудования, кабельных и других изделий	- 0,7%
комплектация арматура приборов и средств автоматизации	- 1%

Главный инженер проекта А.В.Сланский

Составил В.М.Воронова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

Бытовые помещения

Сметная стоимость 83,36 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания II0,78 руб.
I м3 объема здания 33,03 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе основной з/пл.	В том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	52,97	-	-	0,II	53,08	-	-	-	м3	I907,8	27,76
2	I-2	Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	I,20	-	-	-	I,20	-	-	-"-	-"-	-"-	0,63
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	-"-	-"-	0,34
4	I-4	Бытовая канализация	I,I8	-	-	-	I,I8	-	-	-	-"-	-"-	0,62
5	I-5	Водостоки	0,I5	-	-	-	0,I5	-	-	-	-"-	-"-	0,08
6	I-6	Отопление	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	-"-	-"-	0,34
7	I-7	Теплоснабжение	0,08	0,0I	0,08	-	0,I7	-	-	-	-"-	-"-	0,04
8	I-8	Вентиляция	2,34	0,0I	-	-	2,35	-	-	-	-"-	-"-	I,23
9	I-9	Технологическое оборудование	-	0,I7	6,74	-	6,9I	-	-	-	-"-	-"-	0,09
I0	I-I0	Шкафы для одежды	-	-	II,57	-	II,57	-	-	-	-"-	-"-	-
II	I-II	Электроосвещение	-	2,58	-	-	2,58	-	-	-	-"-	-"-	I,35
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	0,42	0,84	-	I,26	-	-	-	-"-	-"-	0,22
I3	I-I3	Автоматизация отопления и вентиляции	-	0,24	0,65	-	0,89	-	-	-	-"-	-"-	0,I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	I-I4	Связь	-	0,I5	0,2I	-	0,36	-	-	-	-"-	-"-	0,08
I5	I-I5	Охранная сигнализация	-	0,22	0,I4	-	0,36	-	-	-	-"-	-"-	0,I2
		Итого:	59,22	3,80	20,23	0,II	83,36	-	-	-	-"-	-"-	33,03

Сметная стоимость прогрессивных видов СМР I2,56 тыс.руб.

Удельный вес прогрессивных видов СМР I9,93%

Главный инженер проектной организации С.А.Шестернев

Главный инженер проекта А.В.Сланский

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил начальник группы В.М.Воронова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I 23910-11

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб.в год

На общестроительные работы

Бытовые помещения

Основание: альбом 5. АРI-I2; КЖI-8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 53,08 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 93,II руб.
I м3 объема здания 27,76 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч., не занятых обслуживанием машин	Обслуживающих машин на един.	Обслуживающих машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
		А. Подземная часть										
		Раздел I. Земляные работы										
I	ЕI-I607 ЭСН29-I	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние до I0 м	0,05	36,30	36,30	2	-	2	-	-	-	-
				-	I2,20			I		I7,57		I
		I000 м3										
2	ЕI-I6I4 ЭСН29-8	Добавлять на каждые I0 м при перемещении до 20 м	0,05	29,80	29,80	I	-	I	-	-	-	-
				-	I0,00			-		I4,40		I
		I000 м3										
3	ЕI-I585 ЭСН22-7	Погрузка растительного грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в автосамосвалы на расстояние I0 м	0,05	I05,00	I00,69	5	-	5		8,33		-
				4,II	38,50			2		55,44		3
		I000 м3										
4	С3I0-I	Транспортировка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	57,00	0,29	-	I7	3	-		0,09		5
				0,06	-			-		-		-
		т										
5	ЕI-I603 ЭСН25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	0,05	II,50	I0,06	I	-	-		2,63		-
				I,30	3,I2			-		4,49		-
		I000 м3										
6	ЕI-I544 ЭСНII-8	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,65 (0,65-0,8) м3 в отвал грунт 2 группы	0,08	99,00	95,08	8	-	7		7,95		I
				3,92	36,30			3		52,27		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I000м3								
7	EI-I586 ЭСН22-8	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,65-0,8) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	0,0I	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	2	-	2 I	I0,20 67,82	- I
		I000 м3								
8	EI-948 ЭСН79-2 Т.ч. П.3.67 К=I,2	Доработка грунта 2 группы вручную	0,03	I44,00 I44,00	- -	4	4	- -	273,60 -	8 -
		I00 м3								
9	EI-960 ЭСН80-2	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления	0,07	74,50 74,50	- -	5	5	- -	I54,00 -	II -
		I00 м3								
I0	EI-I608 ЭСН29-2 Т.ч.П.3.48 К=0,85	Перемещение ранее разработанного грунта 2 группы бульдозером 80 л.с. на расстояние 20 м	0,09	37,3I -	37,32 I2,50	3	-	3 I	- I8,00	- 2
		I000 м3								
II	EI-I6I5 ЭСН29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н I608	0,09	34,70 -	34,70 II,60	3	-	3 I	- I6,70	- I
		I000м3								
I2	EI-I608 ЭСН29-2 Т.ч.П.3.48 К=0,85	Обратное перемещение грунта 2 группы ранее разработанного бульдозером 80 л.с. на расстояние до 20 м	0,09	37,3I -	37,32 I2,50	3	-	3 I	- I8,00	- 2
		I000 м3								
I3	EI-I6I5 ЭСН29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н I608.	0,09	34,70 -	34,70 II,60	3	-	3 I	- I6,70	- I
		I000м3								
I4	EI-I634 ЭСН3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы	0,04	20,30 -	28,30 6,82	I	-	I -	- 9,82	- -
		I000м3								
I5	EI-968 ЭСН8I-2	Подсыпка под полы вручную	0,08	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	8 -
		I00 м3								
I6	EI-I634 ЭСН3I-2	Подсыпка грунта под полы бульдозером	0,04	20,30 -	20,30 6,82	I	-	- -	- -	- -
		I000 м3								
I7	EI-II84 ЭСНII8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунта I,2 группы	0,78	9,69 6,20	3,49 2,29	8	5	3 2	II,20 3,30	9 3
		I00 м3								
I8	03I0-I	Перевозка до I км	25,20	0,29	-	7	2	-	0,09	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	-			-	-	-
19	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	14,20	12,34	1	-	-	3,23	-
	ЭСН25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			-	5,49	-
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			79	23	33		44
			----					---		---
			РУБ.					13		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
20	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	10,06	9,31	0,32	94	4	3	0,80	8
	ЭСН3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
21	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	5,23	11,99	0,37	63	2	2	0,89	5
	ЭСН3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,45	0,11			1	0,14	1
22	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	13,00	1,52	1,15	20	5	14	0,65	8
	ЭСН1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		---	---			---	---	---
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			5	0,54	7
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т								
		ШТ								
23	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ	2,34	61,88	-	145	-	-	-	-
	П9-110	ФУНДАМЕНТОВОБЪЕМОМ ДО 0,2М3		---	---			---	---	---
		ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА62,70-0,82								
24	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	Т		---	---			---	---	---
	П1			-	-			-	-	-
25	СЦМ	-ТОЖЕ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	Т		---	---			---	---	---
	П6			-	-			-	-	-
26	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	34,00	2,09	1,59	71	17	54	0,86	29
	ЭСН1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		---	---			---	---	---
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,50	0,57			19	0,74	25
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		ШТ								
27	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ	14,62	53,88	-	788	-	-	-	-
	П9-110	ФУНДАМЕНТОВ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3		-	-			-	-	-
		ДО 1М33 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 ЦЕНА:54,70-0,82								
28	СЦМ ТАБЛ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 ШТ	0,03	229,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
29	СЦМ ТАБЛ3-1 П3	-ТОЖЕ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
30	СЦМ ТАБЛ3-1 П,6	-ТОЖЕ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0,05	321,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
31	Е7-400 ЭСН36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	20,00	1,50 0,22	0,79 0,29	30	4	16 6	0,39 0,37	8 7
32	Е7-401 ЭСН36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	9,00	1,95 0,30	1,09 0,40	18	3	10 4	0,53 0,52	5 5
33	Е7-402 ЭСН36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	38,00	2,96 0,47	1,63 0,60	112	18	62 23	0,82 0,77	31 29
34	СЦМ П12-8	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12,4,3Т ШТ	20,00	5,83 -	- -	117	-	- -	- -	- -
35	СЦМ П,12-5	-ТОЖЕ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12,4,6Т ШТ	9,00	12,10 -	- -	109	-	- -	- -	- -
36	СЦМ П12-2	-ТОЖЕ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24,4,6Т ШТ	38,00	22,60 -	- -	859	-	- -	- -	- -
37	Е6-20 ЭСН1-20	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОНОМ КЛАССА В7,5 М3	1,84	31,70 1,55	0,76 0,23	58	3	1 -	2,86 0,30	5 1
38	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕН ПО ВЕРХУ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ Т	0,24	421,00 27,80	1,38 0,41	101	7	- -	54,30 0,53	13 -
39	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В 2СЛОЯ БИТУМОМ 100М2	2,27	90,00 19,50	1,50 0,45	204	44	3 1	33,60 0,58	76 1
40	Е8-13 ЭСН4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,43	86,50 19,60	1,50 0,45	37	8	- -	38,10 0,58	16 -
41	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	8,00	0,33 0,08	0,19 0,06	3	1	1 -	0,13 0,08	1 1
42	СЦМ П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЬЕМОМ ДО 0,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,14	64,40	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М3								
43	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,11	250,00	-	28	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	Т		-	-			-	-	-
	ТАБЛ3-1									
	П3									
44	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,07	321,00	-	22	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	Т		-	-			-	-	-
	П6									
45	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2989	117	166		207
			РУБ.					60		78
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			276	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
46	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,72	11,99	0,37	9	-	-	0,89	1
	ЭСН3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		0,45	0,11			-	0,14	-
		М3								
47	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ	0,60	29,30	-	18	1	-	2,90	2
	ЭСН1-11	БЕТОНА КЛАССА В5 ТОЛЩИНОЙ		1,62	-			-	-	-
		100ММ								
		М3								
48	Е8-38	-КЛАДКА СТЕН КАНАЛА ИЗ	0,79	37,90	0,62	30	3	-	6,86	5
	ЭСН5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		3,75	0,19			-	0,25	-
		М3								
49	Е8-27	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДПОЛЬНЫХ	0,07	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
	ЭСН4-7	КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2		19,50	0,45			-	0,58	-
		РАЗА								
		100М2								
50	Е7-761	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	7,00	2,30	1,67	16	4	11	0,96	7
	ЭСН65-2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2		0,58	0,62			4	0,80	6
		ШТ								
51	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,14	60,80	-	9	-	-	-	-
	П8-503	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2		-	-			-	-	-
	ТАБЛ3,3	МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В22,5								
		М3								
52	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-1 П3	Т		-	-			-	-	-
53	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1 П13	Т		-	-			-	-	-
54	СЦМ	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ	0,10	55,80	-	6	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1 П19	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т		-	-			-	-	-
55	Е6-185	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	4,50	45,68	0,80	206	21	3	8,46	38
	ЭСН16-13	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 50ММ		4,61	0,25			1	0,32	1
		М3								
		ЦЕНА:46,5-0,82								
56	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		314	30	14		55
				----				---		---
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		314	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	43	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.		3382	170	213		306
				----				---		---
				РУБ.				78		104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		311	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	344	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.		4252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	344	-		-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
58	Е7-549 ЭСН 43-3-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	24,00	12,46 1,33	1,53 0,45	299	32	37 11	2,18 0,58	52 14
59	Е7-552 ЭСН 43-4-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	49,00	14,25 1,67	2,00 0,59	698	82	98 29	2,69 0,76	132 37
60	СЦМ П11-5 ПРИМК Р11 СТР114 ПРИЛОЖ2 ТАБЛ,А СТР127	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 350ММ ДЛИНОЙ ДО 3М С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ И ОКРАСКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КРАСКОЙ ЦПХВ М2 ЦЕНА21,5+0,77+0,51	98,72	22,78 - -	- - -	2249	-	- - -	- - -	- - -
61	СЦМ ТАБЛ,1 СТР118 П1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ ОКОННЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ М	103,36	1,58 - -	- - -	163	-	- - -	- - -	- - -
62	СЦМ ТАБЛ1 СТР119 П П21	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ М	25,60	0,51 - -	- - -	13	-	- - -	- - -	- - -
63	СЦМ ТАБЛ,1 СТР118 П16	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ НАЛИЧНИКОВ М	81,60	0,06 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
64	С122-792	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОСП18-15 М2	41,40	24,60 - -	- - -	1018	-	- - -	- - -	- - -
65	С122-359	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД16-20 М	25,60	1,92 - -	- - -	49	-	- - -	- - -	- - -
66	С122-491	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ ТИП1 М	81,60	0,21 - -	- - -	17	-	- - -	- - -	- - -
67	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	16,00	0,24	-	4	4	-	0,46	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				0,24	-			-	-	-
68	С111-440	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	16,00	4,67	-	75	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
69	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,41	242,00	1,50	100	10	-	46,90	19
		ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		25,20	0,45			-	0,58	-
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
70	СЦМ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С	23,73	22,78	-	541	-	-	-	-
	П11-5	ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ ИЗ ЛЕГКОГО								
	ПРИМК	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		-	-			-	-	-
	Р11П	1000КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 350ММ								
	СТР114	ДЛИНОЙ ДО 3М С ОКРАСКОЙ								
	ПРИЛОЖ2	НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КРАСКОЙ ЦПХВ								
	ТАБЛА	М2								
	СТР127									
		ЦЕНА:21,5+0,77+0,51								
71	СЦМ	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ	12,40	2,55	-	32	-	-	-	-
	ТАБЛ1	ДВЕРНОГО БЛОКА В ЗАВОДСКИХ								
	СТР118П17	УСЛОВИЯХ		-	-			-	-	-
		М								
72	С122-809	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА	4,10	14,10	-	58	-	-	-	-
		МАРКА МАРКИ ДН21-10ШПА								
		М2		-	-			-	-	-
73	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
74	С111-398	-СТОИМОСТЬ ПРУЖИН	0,02	230,00	-	5	-	-	-	-
		100ШТ								
				-	-			-	-	-
75	СЦМ	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	169,10	22,52	-	3808	-	-	-	-
	П11-5	ПАНЕЛЕЙ БЕЗ ПРОЕМОВ ИЗ								
	ПРИМ К	ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ		-	-			-	-	-
	Р11П	МАССОЙ 1000КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ								
	СТР114	350ММ ДЛИНОЙ ДО 3М С ОКРАСКОЙ								
	ПРИЛОЖ2	НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КРАСКОЙ ЦПХВ								
	ТАБЛ.А	М2								
	СТР127									
		ЦЕНА:21,5+0,77-0,26+0,51								
76	СЦМ	-ТОЖЕ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДЛИНОЙ	75,18	22,92	-	1723	-	-	-	-
	П11-28	БОЛЕЕ 3М								
	ПРИМК	М2		-	-			-	-	-
	Р11П									
	СТР114ПРИЛ									
	ОЖ2									
	ТАБЛА									
	СТР127									
		ЦЕНА:21,9+0,77-0,26+0,51								
77	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ	59,60	20,25	-	1207	-	-	-	-
	П11-4	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМК Р11П7, СТР114 ПРИЛОЖ2 ТАБЛА СТР127	ТОЛЩИНОЙ 26СМ ДЛИНОЙ ДО 2М И ОКРАСКОЙ НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КРАСКОЙ ЦПХВ М2 ЦЕНА:20,20-0,46+0,51		-	-			-	-	-
78	СЦМ 11-27 ПРИМП7 ПРИЛОЖ.2 ТАБЛ.А СТР127	-ТОЖЕ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2 ЦЕНА:20,6-0,46+0,51	13,06	20,65 -	- -	270	-	- -	- -	- -
79	СЦМ Т.ЧП39 ТАБЛ.3-1 П13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
80	СЦМ Т4П3,9 ТАБЛ3-1 П19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,14	55,80 -	- -	8	-	- -	- -	- -
81	Е7-576 ЭСН 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	20,00	5,20 1,45	1,59 0,47	104	29	31 9	2,35 0,61	47 12
82	СЦМ 11-72	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 16СМ ДЛИНОЙ ДО 3М М2	122,16	9,53 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
83	ССЦМ Т,Ч.П3,9 ТАБЛ3-1 П19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,03	55,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
84	Е7-767 ЭСН17-4	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ Т	0,35	489,00 27,80	6,00 1,80	171	10	2 1	40,50 2,32	14 1
85	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА СОЕДИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,10	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
86	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2РАЗА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,10	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	- -	4,60 0,10	- -
87	Е8-30-2 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	5,85	38,20 2,21	0,81 0,24	223	13	4 1	4,05 0,31	24 2
88	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,33	0,19	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
89	СЦМ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	0,02	64,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
90	СЦМ Т.Ч.П3,9 ТАБЛ.3-1 П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АР1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
91	Е7-701 ЭСН51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	1,86	42,30	0,08	79	7	-	6,43	12
				4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
92	Е7-709 ЭСН51-9	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	1,19	88,00	20,60	105	12	24	18,40	22
				10,40	6,18			7	7,97	9
		100М								
93	Е7-712 ЭСН51-12	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	3,05	13,40	0,10	41	34	-	17,63	54
		100М		11,00	0,04			-	0,05	-
94	Е7-714 ЭСН51-14	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	1,86	9,73	0,31	18	8	-	7,35	14
				4,54	0,09			-	0,12	-
		100М								
		И Г П Я Ы ЗА А Ы П АЗД ЛУ 4 -УБт				14273	241	-496		-397
		РУБ.						58		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	423	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1329	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		688
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	722	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			17954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		688
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	722	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
95	Е7-461 ЭСН 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	4,00	3,31	0,87	13	4	3	1,65	7
				0,98	0,26			1	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
96	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,00	4,92	1,26	39	11	10	2,29	18
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
	39-6-1,8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			3	0,48	4
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
97	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	10,00	4,80	1,86	48	17	19	2,95	29
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
	39-3-1,8	ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			6	0,71	7
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
98	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МНОГОПУСТОТНЫХ	13,32	8,01	-	107	-	-	-	-
	П11-158	ДЛИНОЙ 2,98М ШИРИНОЙ 1,49М		---	---			---	---	---
	ПРИМЕЧ	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И		-	-			-	-	-
	КРАЗД11	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	СТР115	980КГ/М2								
	П26	М2								
		ЦЕНА7,81+0,20								
99	СЦМ	-ТОЖЕ ПЛИТ ДЛИНОЙ 5,98М	35,64	9,42	-	336	-	-	-	-
	П11-158	ШИРИНОЙ 1,49М С ПРИВЕДЕННОЙ		---	---			---	---	---
	ПРИЛОЖ1	ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ		-	-			-	-	-
	ПРИМЕЧ,К	НАГРУЗКОЙ 980КГ/М2								
	РАЗД11	М2								
	СТР115									
	П26									
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,41								
100	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МНОГОПУСТОТНЫХ	178,20	9,83	-	1752	-	-	-	-
	П11-158	ДЛИНОЙ 5,98М ШИРИНОЙ 2,98М С		---	---			---	---	---
	ПРИЛОЖ1	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И		-	-			-	-	-
	ПРИМЕЧ	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	К11РАЗД	1350КГ/М2								
	СТР115	М2								
	П26									
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,82								
101	СЦМ	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	4,44	7,09	-	31	-	-	-	-
	П11-156	ДЛИНОЙ 2,98М ШИРИНОЙ 1,49М С		---	---			---	---	---
	ПРИМЕЧ,	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И		-	-			-	-	-
	КРАЗД11	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	СТР115	955КГ/М2								
	П26	М2								
		ЦЕНА:6,29+0,2Х4								
102	СЦМ	-ТОЖЕ ДЛИНОЙ 5,98М ШИРИНОЙ	35,64	8,50	-	303	-	-	-	-
	П11-156	1,49М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
	ПРИМЕЧ,	12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
	КРАЗД.11	955КГ/М2								
	СТР115	М2								
	П26									
		ЦЕНА:6,29+0,2Х4+1,41								
103	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	0,02	413,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,ЧП39	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБЛ3-1	Т		-	-			-	-	-
	П13									
104	СЦМ	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,33	55,80	-	18	-	-	-	-
	Т,Ч.П3,9	ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ								
	ТАБЛ,3-1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		-	-			-	-	-
	П19	Т								
105	Е12-287	-ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТ РЕБРИСТЫХ	4,12	35,24	0,56	145	5	3	2,54	10
	ЭСН9-4	ПЛИТ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2800	37	35		64
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2800	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			461	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	82	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			261	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3522	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	130	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3522	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
106	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ	8,00	3,31	0,87	26	8	7	1,65	13
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
	39-5-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		0,98	0,26			2	0,34	3
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО40М								
		ШТ								
107	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ	8,00	4,92	1,26	39	11	10	2,29	18
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	39-6-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		1,39	0,37			3	0,48	4
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
108	Е7-455	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ	10,00	4,80	1,86	48	17	19	2,95	29
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ								
	39-3-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		1,74	0,55			6	0,71	7
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
109	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МНОГОПУСТОТНЫХ	31,08	8,01	-	249	-	-	-	-
	П,11-158	ДЛИНОЙ 2,98М ШИРИНОЙ 1,49М С								
	ПРИМЕЧ	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И		-	-			-	-	-
	КРАЗДД11	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	СТР115	980КГ/М2								
	П26									

ЦЕНА:7,81+0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	СЦМ П11-158 ПРИЛОЖ1 ПРИМЕЧК РАЗД11 СТР115 П26	-ТОЖЕ,ПЛИТ ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ 1,49М С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 980КГ/М2 М2 ЦЕНА7,81+0,2+1,41	35,64	9,42 - -	- -	336	-	- - -	- - -	- - -
111	СЦМ П11-158 ПРИЛОЖ1 ПРИМЕЧК 11РАЗ СТР115 П26	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МНОГОПУСТОТНЫХ ДЛИНОЙ 5,98М ШИРИНОЙ 2,98М С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1350КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,81+0,2+1,82	178,20	9,83 - -	- -	1752	-	- - -	- - -	- - -
112	СЦМ П11-156 ПРИМЕЧ, КРАЗД11 СТР115 П26	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 2,98М ШИРИНОЙ 1,49М С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2 М2 ЦЕНА:6,29+0,2.4	4,44	7,09 - -	- -	31	-	- - -	- - -	- - -
113	СЦМ П11-156 ПРИМЕЧ КРАЗД,11 СТР115 П26	-ТОЖЕ ПЛИТ ДЛИНОЙ 5,98М ШИРИНОЙ 1,49М С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2 М2 ЦЕНА:6,29+0,2Х4+1,41	35,64	8,50 - -	- -	303	-	- - -	- - -	- - -
114	СЦМ Т,Ч,П3,9 ТАБЛ,3-1 П13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,05	413,00 - -	- -	21	-	- - -	- - -	- - -
115	СЦМ Т,Ч,П3,9 ТАБЛ3-1 П19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,35	55,80 - -	- -	20	-	- - -	- - -	- - -
116	Е12-287 ЭСН9-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ М3	4,12	35,24 1,28	0,56 0,17	145	5	3 1	2,54 0,22	10 1
117	Е7-209 ЭСН12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	5,00	2,43 1,01	1,03 0,38	12	5	5 2	1,64 0,49	8 2
118	СЦМ П8-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 0,06М3 М3	0,30	90,20 - -	- -	27	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	СЦМ Т,Ч.П,3.9 ТАБЛ3-1 П1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 Т	0,01	229,00 =	= =	2	=	= =	= =	= =
120	СЦМ Т,Ч.П3,9 ТАБЛ3-1 П6	=ТОЖЕ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 Т	0,01	321,00 =	= =	3	=	= =	= =	= =
121	СЦМ Т,Ч.П3.9 ТАБЛ3-1 П13	=ТОЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,03	413,00 =	= =	12	=	= =	= =	= =
122	СЦМ Т,Ч.П3,9 ТАБЛ,3-1 П19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,03	55,80 =	= =	2	=	= =	= =	= =
123	Е9-116 ЭСН16-3 Т,Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ И БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ Т	0,15	32,14 = 10,30	15,24 = 4,88	5	2	3 = 1	15,60 = 6,30	2 = 1
124	С121-1959	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,15	213,00 = =	= = =	32	=	= = =	= = =	= = =
125	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	=ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА 100М2	0,04	20,60 = 3,02	0,24 = 0,08	1	=	= =	4,60 = 0,10	= =
126	Е6-173 ЭСН16-1	=ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ КЛАССА В15 М3	0,12	42,70 = 4,61	0,81 = 0,24	5	1	= =	8,40 = 0,31	1 = =
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ. ---- РУБ.		3071	49	47 ---- 15		81 ---- 18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		3034	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		498	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	89	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		281	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		3813	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	150	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		37	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		3	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		3	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		43	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	3	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		3856	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	153	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
		ТИП1								
127	Е12-288	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ	3,96	17,90	1,08	71	5	4	2,32	9
	ЭСН9-5	ПО УКЛОНУ		---	---			---	---	---
		М3		1,17	0,32			1	0,41	2
128	Е12-286	-УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ КРОВЛИ	2,64	17,30	1,80	46	41	4	28,50	75
	ЭСН9-3	ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 140ММ		15,50	0,53			1	0,68	2
		100М2								
129	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	41,16	16,20	-	667	-	-	-	-
	П3-146	БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ39,96*1,03=41,16								
130	Е12-299	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ	2,64	51,60	0,74	136	20	2	14,30	38
	ЭСН10-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
131	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ	2,64	7,71	0,19	20	6	-	4,72	12
	ЭСН9-10	БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
132	Е12-177	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3Х СЛОЕВ	2,64	322,00	15,60	850	145	41	95,20	251
	ЭСН	РУБЕРОИДА РКП-350-В НА		---	---			---	---	---
	2-6-2	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ		54,90	4,69			12	6,05	16
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА 1СЛОЮ								
		РУБЕРОИДА МАРКИ РКК-350В НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
		ТИП2								
133	Е12-290	-УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	0,24	66,30	0,42	16	2	-	16,30	4
		НА ХОЛОДНОЙ		---	---			---	---	---
		БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ		9,24	0,13			-	0,17	-
		100М2								
134	С111-370	-ВЫЧИТАЕТСЯ СТОИМОСТЬ	26,64	0,22	-	6	-	-	-	-
		РУБЕРОИДА МАРКИ РМ350		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
135	С1113-127	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ	12,65	0,81	-	10	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ		---	---			---	---	---
		КГ		-	-			-	-	-
136	Е12-288	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ	0,36	17,90	1,08	6	-	-	2,32	1
	ЭСН9-5	ПО УКЛОНУ		---	---			---	---	---
		М3		1,17	0,32			-	0,41	-
137	Е12-286	-УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ КРОВЛИ	0,24	17,30	1,80	4	4	-	28,50	7
	ЭСН9-3	ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 160ММ		15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
138	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	3,96	16,20	-	64	-	-	-	-
	П3-146	БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ3,84*1,03=3,96								
139	Е12-299	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ	0,24	51,60	0,74	12	2	-	14,30	3
	ЭСН10-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
140	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ	0,24	7,71	0,19	2	1	-	4,72	1
	ЭСН9-10	БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
141	Е12-177	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3Х СЛОЕВ	0,24	322,00	15,60	77	13	4	95,20	23
	ЭСН	РУБЕРОИДА РПП-350-В НА		---	---			---	---	---
	2-6-2	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ		54,90	4,69			1	6,05	1
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ ПО 1СЛОЮ								
		РУБЕРОИДА МАРКИ РКК-350В НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
142	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ	0,20	192,00	0,41	38	9	-	83,00	16
	ЭСН8-5	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ		---	---			---	---	---
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
143	Е12-277	-ОБРАМЛЕНИЕ НА ФАСАДЕ	3,34	9,43	0,01	31	8	-	4,14	14
	ЭСН8-2	100М2		---	---			---	---	---
				2,30	-			-	-	-
144	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	1,89	91,80	20,60	174	21	39	18,60	35
	ЭСН51-6	ПРИМЫКАНИИ СТЕН БЫТОВЫХ		---	---			---	---	---
		ПОМЕЩЕНИЙ С КОРПУСОМ		11,00	6,18			12	7,97	15
		100М								
145	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	1,89	4,85	0,31	9	9	-	7,35	14
	ЭСН51-14	ШВОВ		---	---			---	---	---
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
146	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	1,89	2,40	0,01	5	1	-	1,04	2
	ЭСН51-13	КРАСКАМИ ХВ-1100		---	---			---	---	---
		100М		0,54	-			-	-	-
147	Е7-703	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ В	1,89	58,70	0,68	111	10	1	10,50	20
	ЭСН51-3	МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ СТЕН		---	---			---	---	---
		БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С КОРПУСОМ		5,49	0,20			-	0,26	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			2343	297	95		525
			----					---		---
			РУБ.					28		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2343	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			388	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.			-	67	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			217	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2948	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		597
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	392	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			2948	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		597
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	392	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
148	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	24,62	1,45	0,35	36	14	9	0,91	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			3	0,14	3
		М2								
149	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	6,15	1,63	0,35	10	4	2	1,16	7
	ЭСН20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	Т,Ч,- П3,1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,73	0,11			1	0,14	1
	К=1,32	ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ								
	К=1,27	ПРУЖИН/								
		М2								
150	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,10	1,34	-	5	1	-	0,36	1
	ЭСН26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
151	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	53,39	2,00	0,13	107	36	7	1,16	62
	ЭСН20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			2	0,05	3
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
152	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	6,36	14,20	-	90	-	-	-	-
		МАРКИ АГ21-8								
		М2		-	-			-	-	-
153	С122-218	-ТОЖЕ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ	18,00	14,20	-	256	-	-	-	-
		АГ21-9								
		М2		-	-			-	-	-
154	С122-219	-ТОЖЕ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ	34,17	13,50	-	461	-	-	-	-
		АГ21-10								
		М2		-	-			-	-	-
155	С122-221	-ТОЖЕ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ	6,03	8,76	-	53	-	-	-	-
		АО21-10								
		М2		-	-			-	-	-
156	С122-224	-ТОЖЕ БЛОКА МАРКИ АО21-13	13,45	9,79	-	132	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
157	С122-809	-ТОЖЕ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ	6,15	14,10	-	87	-	-	-	-
		АН21-10ЩПЛ								
		М2		-	-			-	-	-
158	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,16	222,00	1,40	37	8	-	86,50	14
	ЭСН	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
	201-6	ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ		47,80	0,36			-	0,46	-
		МАТОВЫМ 3ММ								
		100М2								
159	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	37,00	2,97	-	110	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В								
		ПОМЕЩЕНИЕ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
160	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	5,00	3,23	-	16	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В								
		ПОМЕЩЕНИЕ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
161	С111-398	-СТОИМОСТЬ ПРУЖИНЫ	0,03	230,00	-	7	-	-	-	-
		100ШТ								
				-	-			-	-	-
162	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	2,08	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
	ЭСН20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
163	С122-264	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА АС15-8Т,АС18-8Т,АС20-8Т,АС20-9Т	2,08	28,30	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1469	64	18		108
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
164	Е8-36	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 120ММ	0,31	38,30	0,81	12	1	-	3,90	1
				2,10	0,24			-	0,31	-
		М3								
165	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	1,00	0,33	0,19	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
166	ССЦМ 9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,05М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	0,01	64,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
167	С147-16	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,41	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
168	Е7-763 ЭСН61-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ	3,27	71,20	19,10	233	57	62	29,80	97
				17,30	5,87			19	7,57	25
		100М2								
169	С127-36	-СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ	326,95	10,90	-	3564	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е9-114	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,82	24,51	16,38	20	3	14	5,23	4
	ЭСН16-1	Т								
	Т,Ч; П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03			3,69	4,30			4	5,55	5
171	С121-1941	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ШВЕЛЛЕРА	0,82	276,00	-	226	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
172	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО	0,76	110,00	1,30	84	10	1	24,00	18
	ЭСН4-1	КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
173	Е26-35	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО	0,82	35,50	1,22	29	10	1	21,50	18
	ЭСН8-8	КАРКАСА ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
174	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	0,96	18,30	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ0,82Х0,98Х1,2								
175	С111-356	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОЙ УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ	1,81	0,61	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
176	Е26-63	-ОБЛИЦОВКА ПЕРЕГОРОДОК	0,55	64,40	1,70	35	24	1	74,10	41
	ЭСН11-7	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
177	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	0,18	640,00	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
178	Е10-155	-УСТАНОВКА	10,13	4,43	0,13	45	42	1	7,94	80
	ЭСН29-6	ПЛИНТУСОВ,НАЛИЧНИКОВ И НАЩЕЛЬНИКОВ								
		100Ч		4,16	0,04			-	0,05	1
179	С122-494	-ПЛИНТУСЫ	300,00	0,87	-	261	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
180	С122-490	-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-1	207,00	0,18	-	37	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
181	С122-320	-НАЩЕЛНИКИ	506,00	0,27	-	137	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
182	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,56	1,65	0,05	1	-	-	1,12	1
	ЭСН19-1	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М								
		М2		0,63	0,02			-	0,03	-
183	С122-359	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ МАРКИ ПД7-25	0,70	1,92	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
184	Е7-767	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,48	489,00	6,00	235	13	3	40,50	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН17-4	ЭЛЕМЕНТОВ								
		Т		27,80	1,80			1	2,32	1
185	Е13-121	-ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-021								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
186	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И	0,38	20,60	0,24	8	1	-	4,60	2
	ЭСН18-6	СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДВУМЯ								
	К=2	СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ115		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
187	Е6-137	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	3,62	58,60	0,83	212	24	3	12,10	44
	ЭСН13-13	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА КЛАССА В15								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М		6,61	0,25			1	0,32	1
		М3								
188	Е6-83	ЭСН9-7-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ УГОЛКОМ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
189	Е13-121	-ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
190	Е13-153	-ОКРАСКА ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ПФ115								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
191	Е9-123	-УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО КАРКАСА	0,05	46,35	1,03	2	2	-	62,60	3
	ЭСН17-6	ДУШЕВОГО БЛОКА								
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	Т		35,33	0,31			-	0,40	-
192	С121-1782	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА	0,05	275,00	-	14	-	-	-	-
	Т.Ч.П14 ТАБЛ3 П1	ДУШЕВОГО БЛОКА								
		Т		-	-			-	-	-
193	СЦМ	-ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ КАРКАСА	0,05	178,00	-	9	-	-	-	-
	ТЧП3.9 ТАБЛ.3-1 П18			-	-			-	-	-
194	Е13-123	-ПОКРЫТИЕ ГРУНТОВКОЙ АК-70	0,01	15,40	0,26	1	-	-	2,38	-
	ЭСН15-8	100М2								
				1,61	0,08			-	0,10	-
195	Е13-157	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ	0,01	12,80	0,17	1	-	-	1,46	-
	ЭСН18-10	ХВ1100								
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
196	Е7-743	-ОБШИВКА КАРКАСА	0,44	213,00	2,40	93	18	1	70,80	31
	ЭСН59-5	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		40,90	0,72			-	0,93	-
197	С122-402	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК	2,48	3,37	-	8	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			5426	210	87		367

			РУБ.					25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5164	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			849	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	152	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	378	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			307	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			6802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		480
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	391	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
198	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	11,52	16,10	1,08	185	21	13	3,58	41
	ЭСН7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА								
		М3		1,80	0,32			4	0,41	5
		ТИП1								
199	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,76	43,30	0,99	33	3	1	7,19	5
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
200	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,08	29,30	-	178	10	-	2,90	18
	ЭСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
201	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,76	70,00	0,95	53	8	1	18,80	14
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
202	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,76	442,04	0,75	336	33	-	75,50	57
	ЭСН28-1	ЛИНОЛЕУМА С								
	111-187	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ		43,60	0,22			-	0,28	-
	06-12-01	НА БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКЕ								
	П5-096	БИСКИ								
		100М2								
		ЦЕНА453-370,0,05+137,1,1,0,05								
		ТИП2								
203	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,66	43,30	0,99	28	2	-	7,19	5
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
204	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,26	29,30	-	154	9	-	2,90	15
	ЭСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
205	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,66	417,00	4,52	274	40	3	108,00	71
	ЭСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		ТИП3								
206	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,22	43,30	0,99	53	4	1	7,19	9
	ЭСН1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
207	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,77	29,30	-	286	16	-	2,90	28
	ЭСН1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
208	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	1,22	701,78	10,40	857	53	13	77,90	95
	ЭСН20-1	МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ		43,00	3,12			4	4,02	5
	СЦМ	20ММ НА ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНОМ								
	П3-140	РАСТВОРЕ М-150,ТОЛЩИНОЙ 15ММ								
	П2-5	100М2								
		ЦЕНА58,3+5,83.1,01+25,9,2,11								
		ТИП4								
209	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	43,30	0,99	3	-	-	7,19	-
	ЭСН1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
210	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,68	29,30	-	20	1	-	2,90	2
	ЭСН1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
211	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,07	123,00	1,74	8	1	-	40,20	3
	ЭСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
212	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДО -	0,07	31,60	0,56-	2	-	- -	2,12	-
	ЭСН11-2	20ММ		1,18	0,16			- -	0,21	-
	К=2	100М2	-							
213	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,07	91,10	1,30	6	3	-	81,10	6
	ЭСН11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		47,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
		ТИП5								
214	Е12-287	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	14,60	35,20	0,56	514	19	8	2,54	37
	ЭСН9-4	БЕТОНА КЛАССА В5 ТОЛЩИНОЙ		1,28	0,17			2	0,22	3
		77ММ								
		М3								
215	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	1,90	378,54	0,75	718	83	1	75,50	143
	ЭСН28-1	ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		43,60	0,22			-	0,28	1
	111-61	МНОГОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ								
	06-12-01	100М2								
	П5-096									
		ЦЕНА411-800,0,05+137,1,1,0,05								
		ТИП6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,28	70,00	0,95	19	3	-	18,80	5
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
217	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,28	125,00	6,94	35	9	2	46,90	13
	ЭСН3-1	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			1	2,68	1
		100М2								
218	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,28	83,80	3,30	23	5	1	25,50	7
	ЭСН3-2	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		17,30	0,99			-	1,28	-
		100М2								
219	Е11-47	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ВЕРХНЕГО СЛОЯ	0,28	45,80	3,75	13	6	1	29,50	8
	ЭСН3-5	ИЗОЛА								
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
220	Е13-291	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ	27,80	0,13	-	4	3	-	0,20	6
	ЭСН39-5	М2								
				0,12	-			-	-	-
221	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,28	70,00	0,95	19	3	-	18,80	5
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
222	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,28	417,00	4,52	116	17	1	108,00	30
	ЭСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП7								
223	Е12-287	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	0,43	35,20	0,56	15	1	-	2,54	1
	ЭСН9-4	БЕТОНА КЛАССА В5,ТОЛЩИНОЙ								
		52ММ		1,28	0,17			-	0,22	-
		М3								
224	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,08	417,00	4,52	35	5	-	108,00	9
	ЭСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП8								
225	Е12-287	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	1,37	35,20	0,56	48	2	1	2,54	3
	ЭСН9-4	БЕТОНА КЛАССА В5,ТОЛЩИНОЙ								
		60ММ		1,28	0,17			-	0,22	-
		М3								
226	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,23	123,00	1,74	28	5	-	40,20	9
	ЭСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
227	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДО	0,23	31,60	0,56-	7	-	- -	2,12	-
	ЭСН11-2	20ММ								
	К=2	100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
228	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	0,23	91,10	1,30	21	11	-	81,10	18
	ЭСН11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПО								
229	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГОО БЕТОНА 350КГ/М3	0,04	17,30	1,80	1	1	-	28,50	1
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
230	СЦМ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М350КГ/М3	0,37	16,20	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
231	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
232	Е11-56 ЭСН8-2 К=4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДО 40ММ	0,04	54,40	0,92	2	-	-	1,36	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
233	Е11-67 ЭСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,04	123,00	1,74	4	1	-	40,20	1
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
234	Е11-68 ЭСН11-2 К=2	-ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДО 20ММ	- 0,04	31,60	0,56-	1	-	- -	2,12	-
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
235	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,04	8,83	0,27	1	-	-	1,37	-
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
236	Е13-138 К=2	-ОКРАСКА ПОЛОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2СЛОЯ	0,04	21,80	0,54	1	-	-	2,74	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
237	Е11-11 ЭСН1-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОД КИРПИЧНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	2,51	29,30	-	74	4	-	2,90	7
		М3		1,62	-			-	-	-
238	Е6-86 ЭСН9-10	-АРМИРОВАНИЕ УТОЛЩЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,02	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
239	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ ВР1	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			4173	382	47		673
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			389	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			5247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	517	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11, ЛЕСТНИЦЫ								
240	Е7-511	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	2,00	6,97	4,10	14	5	8	4,01	8
	ЭСН	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ		-	-			-	-	-
	41-6-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		2,40	1,21			2	1,56	3
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
241	СЦМ	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ	12,45	12,40	-	154	-	-	-	-
	П.11-171	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК		-	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
242	Е7-500	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	2,74	1,59	3	1	1	1,53	2
	ЭСН	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		-	-			-	-	-
	41-1-1,8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,91	0,47			-	0,61	1
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
243	СЦМ	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	2,69	9,94	-	27	-	-	-	-
	П11-169	ПЛОЩАДОК МАРКИ ЛПП16,16В		-	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
244	Е7-668	=УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	36,00	1,40	0,13	50	21	5	1,01	36
	ЭСН	ШТ		-	-			-	-	-
	47-11-1,8			0,59	0,05			2	0,06	2
245	СЦМ	=СТОИМОСТЬ НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	38,52	1,67	-	64	-	-	-	-
	П11-173	М		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
246	Е7-736	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,07	851,00	3,60	61	6	-	142,00	10
	ЭСН58-2	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С		-	-			-	-	-
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ХВОЙНЫХ ПОРОД		87,00	1,08			-	1,39	-
		100М								
247	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	И ПЛОЩАДОК ГРУНТОМ ГФ-021		-	-			-	-	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
248	Е13-153	=ПОКРЫТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЭМАЛЬЮ	0,03	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ПФ115		-	-			-	-	-
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
249	Е9-46	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,23	59,74	33,06	14	3	8	22,60	5
	ЭСН7-1	ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ		-	-			-	-	-
	Т,Ч. П1,6	Т		14,21	12,15			3	15,67	4
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
250	Е9-47	=ТОЖЕ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,10	48,20	18,13	5	2	2	30,10	3
	ЭСН7-2	Т		-	-			-	-	-
	Т,Ч. П1,6			19,57	5,59			1	7,21	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
251	С121-1975	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,16	358,00	-	57	-	-	-	-
		ЛЕСТНИЦ		-	-			-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
252	С121-1979	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,07	326,00	-	23	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК		-	-			-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
253	С121-1981	=ТОЖЕ ОГРАЖДЕНИЙ	0,10	327,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
254	Е9-51	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,13	19,78	9,37	3	1	1	9,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН8-1	ПОД ПЛОЩАДКУ								
	Т.Ч.; П1,6	Т		6,18	3,52			-	4,54	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
255	С121-1941	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,13	276,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
256	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,20	32,14	15,24	6	2	3	15,60	3
	ЭСН16-3	ПОД ПЛОЩАДКУ								
	Т.Ч. П1,6	Т		10,30	4,88			1	6,30	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
257	С121-1960	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ	0,19	276,01	-	52	-	-	-	-
	Т.Ч;П,Ш	ПОД СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1								
	ТАБЛ,3	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:275+1,1,01								
258	С121-1960	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	0,01	266,92	-	3	-	-	-	-
	ТЧ,П,14	Т								
	ТАБЛ3			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:275-8,1,01								
259	Е13-153	-ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,21	20,60	0,24	4	1	-	4,60	1
	ЭСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			611	42	28		69
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			379	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			474	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			232	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			20	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			272	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			746	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
260	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	5,52	20,70	0,15	114	102	1	29,80	165
	ЭСН5-4	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18,50	0,04			-	0,05	-
261	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,30	3,13	0,05	1	1	-	4,60	1
	ЭСН153-2	100М2								
				2,40	0,02			-	0,03	-
262	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	2,86	12,90	0,07	37	19	-	12,70	36
	ЭСН152-2	100М2								
				6,80	0,02			-	0,03	-
263	Е15-659	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ	1,97	45,90	0,70	90	17	1	16,20	32
	ЭСН168-2	КРАСКОЙ ПОТОЛКОВ								
		100М2		8,70	0,21			-	0,27	1
264	Е13-131	-ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ПФ-170	0,40	8,83	0,27	4	-	-	1,37	1
	ЭСН16-4	100М2								
				0,92	0,08			-	0,10	-
265	Е13-138	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	0,40	21,80	0,54	9	1	-	2,74	1
	ЭСН17-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2СЛОЯ								
	К=2	100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
266	Е15-294	-ЗАТИРКА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	8,87	8,17	0,18	72	47	1	9,70	86
	ЭСН59-1	ДО 4М								
		100М2		5,30	0,05			-	0,06	1
267	Е15-256	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ	1,06	110,00	6,80	116	49	7	74,00	78
	ЭСН	СТЕН								
	55-6-11	100М2		46,40	4,03			4	5,20	6
268	Е15-270	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ	0,02	117,00	8,00	2	1	-	88,80	1
	ЭСН	100М2								
	55-5-12			55,70	4,32			-	5,57	-
269	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,87	5,84	0,05	5	4	-	9,70	8
	ЭСН153-1	100М2								
				4,90	0,02			-	0,03	-
270	Е15-660	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ	7,08	76,30	0,90	540	163	6	41,00	290
	ЭСН168-3	КРАСКОЙ СТЕН								
		100М2		23,10	0,27			2	0,35	2
271	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ЛАКОМ	3,01	8,83	0,27	27	3	1	1,37	4
	ЭСН16-4	ПФ-170 НА ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН И								
		ОТКОСОВ		0,92	0,08			-	0,10	-
		100М2								
272	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ПФ-115 В 2	3,01	21,80	0,54	66	6	1	2,74	8
	ЭСН17-2	СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН И								
	К=2	ОТКОСОВ		1,84	0,16			-	0,21	1
		100М2								
273	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ	2,15	422,00	2,00	906	203	4	170,00	365
	ЭСН14-1	ПЛИТКОЙ								
		100М2		94,70	0,60			1	0,77	2
274	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ	2,71	422,00	2,00	1143	257	6	170,00	461
	ЭСН14-1	ПАНЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ								
		100М2		94,70	0,60			2	0,77	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			3132	873	28		1537

			РУБ.					9		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3132	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	92	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			290	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	974	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			3938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	974	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
275	Е15-525	-ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	3,00	33,00	0,70	99	16	2	9,30	28
	ЭСН	ПАНЕЛЕЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ								
	156-6	КРАСКОЙ		5,20	0,21			1	0,27	1
		100М2								
276	Е15-525	-ТОЖЕ НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ	0,13	33,00	0,70	4	1	-	9,30	1
	ЭСН	100М2								
	156-6			5,20	0,21			-	0,27	-
277	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	3,45	49,70	0,23	171	88	1	45,90	158
	ЭСН	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	22-3	ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		25,50	0,07			-	0,09	-
		100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			274	105	3		187

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ТАМБУР								
278	Е8-30-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	6,45	38,20	0,81	246	14	6	4,05	26
	ЭСН5-1	ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,21	0,24			2	0,31	2
		М3								
279	Е7-461	-ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА ПАНЕЛИ	2,00	3,31	0,87	7	2	2	1,65	3
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
	39-5-1,8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,98	0,26			1	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8ТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
280	СЦМ	=СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	8,88	7,61	-	68	-	-	-	-
	П,11-157	ДЛИНОЙ 2,98М,ШИРИНОЙ		---	---			---	---	---
	ПРИЛОЖ,1	1,49М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ		"	"			"	"	"
	ПРИМ,КК2Р	12СММ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ								
	П,26СТР115	НАГРУЗКЕ 980КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА7,41+0,2								
281	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
282	Е13-153	=ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ДВА СЛОЯ		---	---			---	---	---
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
283	Е7-446	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	3,00	0,33	0,19	1	-	-	0,13	-
	ЭСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
	38-10-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО8Т		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
284	СЦМ	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО	0,12	64,40	-	8	-	-	-	-
	П,9-92	3М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		---	---			---	---	---
		М3		"	"			"	"	"
285	СЦМ	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ		---	---			---	---	---
	П1			"	"			-	-	-
286	СЦМ	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	4,50	0,25	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ		---	---			---	---	---
	П,3			-	-			-	-	-
287	СЦМ	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА	1,05	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	ВР-1		---	---			---	---	---
	П,6	КГ		-	-			-	-	-
288	Е6-83	=УСТАНОВКА ХОМУТОВ НА	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	ЭСН9-7	ПЕРЕМЫЧКИ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
289	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
290	Е13-153	=ПОКРЫТИЕ ХОМУТОВ ЭМАЛЬЮ	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ПФ-115 ВДВА СЛОЯ		---	---			---	---	---
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
291	Е12-299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,11	51,60	0,74	5	1	-	14,30	2
	ЭСН10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
292	Е12-300	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1ММ	0,11	0,40	0,25	1	-	-	0,35	-
	ЭСН10-2	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДО		---	---			---	---	---
	К=5	ТОЛЩИНЫ 20ММ		0,15	0,10			-	0,13	-
		100М2								
293	Е12-177	=УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3Х СЛОЕВ	0,11	322,00	15,60	34	6	1	95,20	10
	ЭСН	РУБЕРОИДА РКП350-В НА		---	---			---	---	---
	2-6-2	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ		54,90	4,69			-	6,05	1
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ ПО 1СЛОЮ								
		РУБЕРОИДА МАРКИ РКК-350В НА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
294	Е34-391 ЭСН67-1	-ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА ТАМБУРА АЛЮМИНИЕВЫМИ ГОФРИРОВАННЫМИ ЛИСТАМИ	0,04	401,00 263,00	8,45 2,54	15	10	- -	435,00 3,28	17 -
		100М2								
295	ССРЦ2 РАЗД6 П.674 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 15-8-83 63-Д	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ	0,02	2116,60 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА2000+(14,7-14):6,1000								
296	ССРЦ2 РАЗД6 П674	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ И ОПТОВЫХ ЦЕН АЛЮМИНИЕВЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ	0,02	330,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА14,0:6								
		ЦЕНА2,33,1000								
		ЦЕНА2330-2000								
297	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ УГОЛКА В КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ СТЕН	0,05	441,00 124,00	1,40 0,42	22	6	- -	210,00 0,54	11 -
		Т								
298	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 80ММ ПОД ПОЛЫ ТАМБУРА	0,35	29,30 1,62	- -	10	1	- -	2,90 -	1 -
		М3								
299	Е11-132 ЭСН20-1 СЦМ1 П3-140 П2-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0,04	701,78 43,00	10,40 3,12	31	2	- -	77,90 4,02	3 -
		100М2								
		ЦЕНА58,3+5,83,101,0+25,9,2,11								
300	Е9-103 ЭСН14-3	-УСТАНОВКА ТАМБУРНЫХ БЛОКОВ	0,11	318,00 248,00	59,30 35,30	34	27	7 4	389,00 45,54	42 5
		100М2								
301	СРЦ2 РАЗД6 П1361 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 15-8-83 63-Д	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ТАМБУРНЫХ БЛОКОВ ТАД27-20ПИ(2ШТ)	0,18	2795,00 -	- -	503	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА2700+(287-279):84,21:1000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	СРЦ2 РАЗД6 П1361 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63-Д	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ И ОПТОВЫХ ЦЕН АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ С РАСХОДОМ 84,21КГ НА 1ТАМБУР Т	0,18	613,00	-	110	-	-	-	-
		ЦЕНА279:84,21,1000		-	-			-	-	-
		ЦЕНА3313-2700								
303	Е15-730 ЭСН 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,09	222,00	1,40	21	4	-	86,50	8
				47,80	0,36			-	0,46	-
		КРЫЛЬЦА								
304	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,13	43,30	0,99	6	-	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
305	Е11-3 ЭСН1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	1,29	10,40	-	13	2	-	3,00	4
				1,62	-			-	-	-
306	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	1,04	29,30	-	30	2	-	2,90	3
				1,62	-			-	-	-
307	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,11	70,00	0,95	8	1	-	18,80	2
				9,88	0,28			-	0,36	-
308	Е11-56 ЭСН8-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ СТЯЖКИ НА 5ММ ДО 15ММ 100М2	- 0,11	13,60	0,23-	1	-	- -	0,34	-
			-	0,16	0,07			- -	0,09	-
309	Е11-67 ЭСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,11	123,00	1,74	13	2	-	40,20	4
				20,50	0,52			-	0,67	-
310	Е11-68 ЭСН11-2К=2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ДО 20ММ 100М2	- 0,11	31,60	0,56-	3	-	- -	2,12	-
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
311	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННУЮ ПОДГОТОВКУ Т	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
				124,00	0,42			-	0,54	-
312	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОМ ГФ-021 100М2	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
313	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,02	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
				3,02	0,08			-	0,10	-
314	Е8-61 ЭСН7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ НОГ Р1 Т	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,40	1
				23,00	1,90			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ	0,25	139,83	12,76	35	-	3	3,30	1
	ЭСН11-1	ПОДГОТОВКИ ПОД ОТМОСТКУ								
		ТОЛЩИНОЙ 10СМ		1,74	4,13			1	5,33	1
		100М2								
		ЦЕНА194,33-10,9.5								
316	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОТМОСТКИ	0,25	156,00	-	39	2	-	14,40	4
	ЭСН42-1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ								
		ТОЛЩИНОЙ 3СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
317	Е27-172	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ 0,5СМ ДО -	0,25	25,30	- -	6	-	- -	2,32-	1
	ЭСН42-2	2,5СМ								
		100М2	-	1,31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		1357	94	19		161

				РУБ.				8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		661	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		830	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		579	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		117	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		1627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	129	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.		38929	2394	603		4169

				РУБ.				182		238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		37702	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3505	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		47413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	3628	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			III0	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			95	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			97	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		87
		Сметная заработная плата	руб.			-	74	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			II7	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			II7	-	-		-
		Итого по надземной части	руб.			48832	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4978
		Сметная заработная плата	руб.			-	3702	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			423II	2564	8I6		4475
			руб.					260		342
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4I084	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		6I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I204	-		-
		Плановые накопления	руб.			38I6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5I665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		5348
		Сметная заработная плата	руб.			-	3972	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			III0	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			95	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			97	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		87
		Сметная заработная плата	руб.			-	74	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			II7	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			II7	-	-		-
		Итого по смете	руб.			53084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		5435
		Сметная заработная плата	руб.			-	4046	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил ведущий инженер В.Д.Березкина
Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год.

На хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод

Бытовые помещения

Основание: альбом 5 ВК 2÷4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,20 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 2,II руб.
I м3 объема здания 0,63 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплата	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуживанием машин	Обслуживающих машин на един.	Обслуживающих машин всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II
		Раздел I. Сантехнические работы												
I	EI6-68 ЭСН8-3 II3-I52 II3-I54	Прокладка труб электросварных, диаметром 89,2,8 мм м Цена 2,62-(I,27-I,08)	36,00	2,43 0,53		0,07 0,02		87	I9	3 I		0,86 0,03		3I I
2	EI6-67 ЭСН8-2 II3-I4I II3-I44	То же, диаметром 76х2,8 мм м Цена: 2,2I-(I,09-0,92)	25,00	2,04 0,47		0,05 0,02		5I	I2	2 I		0,77 0,03		I9 I
3	EI6-46 ЭСН7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм м	3,00	2,2I 0,29		0,03 0,0I		7	I	- -		0,48 0,0I		I -
4	EI6-45 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм м	8,00	I,79 0,23		0,0I -		I4	2	- -		0,37 -		3 -
5	EI6-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм м	8,00	I,58 0,23		0,0I -		I3	2	- -		0,37 -		3 -
6	EI6-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для	25,00	I,36 0,23		0,0I -		34	6	- -		0,37 -		9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		водоснабжения, диаметром 25 мм м								
7	EI6-42 ЭСН7-3 !	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм м	37,00	I,35 0,23	0,0I -	50	9	- -	0,37 -	I4 -
8	EI6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	70,00	I,20 0,23	0,0I -	84	I6	I -	0,37 -	26 -
9	EI6-II8 ЭСНI2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм шт	6,00	24,80 I,7I	0,29 0,09	I49	I0	2 I	2,67 0,I2	I6 I
I0	CI30-89	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 40 шт	2,00	3,I2 -	- -	6	-	- -	- -	- -
II	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I.6 МПА, диаметром в мм: 32 шт	I,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I2	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25 шт	7,00	I,82 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I3	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: 20 шт	I2,00	I,48 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
I4	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	6,00	I,25 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I5	EI6-I84 ЭСНI6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм шт	4,00	47,70 I,80	0,08 0,02	I9I	7	- -	3,I4 0,03	I3 -
I6	CI30-77	Исключить стоимость вентиля, диаметром 50 мм шт	4,00	5,22 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
I7	CI30-5I9	То же, головок соединительных - ГР50 шт	I2,00	0,66 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I8	CI30-I5I3	То же, ствола РС50 шт	4,00	I,64 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I9	CI30-2322	То же, пожарных рукавов м	40,00	I,76 -	/ -	70	-	- -	- -	- -
20	НОМЕНКЛАТ КАТАЛОГ I987 г. СТР.35	Стоимость вентиля проходного муфтового I5Ч8П диаметром 80 мм Цена: I0,I,I шт	4,00	II,00 -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	80,00	2,43	-	194	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	4,00	3,28	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-520	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70	8,00	0,85	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	С130-527	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-80	4,00	0,88	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	24-02 П,05-042	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ГОЛОВОК ГП80Х70ММ	4,00	2,53	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 2,3,1,1								
26	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ; КВ-15	5,00	0,82	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
27	Е16-185 ЭСН16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
28	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,51	3,94	-	6	6	-	5,16	8
				3,73	-			-	-	-
		100М								
29	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,61	4,22	-	3	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			910	92	8		147

			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			910	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			123	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р,С -		ЧЕЛ.-Н			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р,С -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			83	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1116	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,89	60,50	0,03	54	34	-	68,00	61
		100М2		38,40	-			-	-	-
31	Е15-613 ЭСН164-7	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ	0,22	43,50	0,03	10	5	-	38,80	9
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			64	39	-		70
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			974	131	8		217
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			910	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	II5	-		-
		Итого по смете	руб.			II97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		23I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I56	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер Ш категории Н.Н.Андрианова
Проверил начальник группы В.М.Воронова

23910-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

На горячее водоснабжение

Основание: альбом 5 ВК2-7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания I,I4 руб.
I м3 объема здания 0,34 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	Обслуживающих машин на един.	Обслуживающих машин всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0		II
		Раздел I. Сантехнические работы										
I	ЕI6-46 ЭСН7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	25,00	2,2I		0,03	55	7	I	0,48		I2
		м		0,29		0,0I			-	0,0I		-
2	ЕI6-45 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	I0,00	I,79		0,0I	I8	2	-	0,37		4
		м		0,23		-			-	-		-
3	ЕI6-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	23,00	I,58		0,0I	36	5	-	0,37		9
		м		0,23		-			-	-		-
4	ЕI6-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	28,00	I,36		0,0I	38	6	-	0,37		I0
		м		0,23		-			-	-		-
5	ЕI6-42 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 20 мм	25,00	I,35		0,0I	34	6	-	0,37		9
		м		0,23		-			-	-		-
6	ЕI6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	80,00	I,20		0,0I	96	I8	I	0,37		30
		м		0,23		-			-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ЕI6-II7 ЭСНI2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм шт	3,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	52	3	- -	I,5I 0,05	5 -
8	СI30-2039	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром 40 мм шт	I,00	3,45 -	- -	3	-	- -	- -	- -
9	СI30-2038	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, давлением 32 мм шт	3,00	2,44 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I0	СI30-2037	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром 25 мм шт	4,00	I,98 -	- -	8	-	- -	- -	- -
II	СI30-2036	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром 20 мм шт	I0,00	I,64 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I2	СI30-2035	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром I5 мм шт	4,00	I,42 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I3	ЕI7-50 ЭСН3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ шт	9,00	4,59 0,5I	0,0I -	4I	5	- -	0,82 -	7 -
I4	СI30-I947	Краны водозаборные настенные латунные с гальванопокрытием полированные: КВ-I5 компл.	5,00	0,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I5	ЕI6-2I9 ЭСН-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	I,9I	3,94 3,73	- -	8	7	- -	5,I6 -	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			422	59	2		96
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			422	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			39	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			5I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I00
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-
		Итого по разделу I	руб.			5I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I00
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Строительные работы								
I6	ЕI5-6I4 ЭСНI64-8	Окраска трубопроводов диаметром до 50 мм масляной краской за 2 раза I00м2	0,29	60,50 38,40	0,03 -	I8	II	- -	68,00 -	20 -
I7	ЕI3-I2I ЭСНI5-6 Т.ч. П.3,8	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I I00м2	0,0I	8,I3 2,46	0,2I 0,07	I	-	- -	3,72 0,09	- -
I8	ЕI3-I68 ЭСНI8-2I Т.ч. П.3.8	Окраска поверхностей краской БТ-I77 I00м2	0,0I	7,33 I,I8	0,I6 0,05	I	-	- -	I,74 0,06	- -
I9	Е26-I5 ЭСН4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	I,00	22,70 2I,80	0,33 0,I0	23	22	- -	4I,00 0,I3	4I -
20	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ-36-I695-79 м3 Объем: I.I,03	I,03	63,80 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб. руб.				I09	33	- -		6I -
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				53I	92	2 -		I57 -
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I37	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			422	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			39	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		100
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-
		Итого по смете	руб.			653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		162
		Сметная заработная плата	руб.			-	104	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер II категории Н.Н.Андрианова
Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

На бытовую канализацию

Бытовые помещения

Основание: альбом 5 ВК2÷7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I8 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 2,07 руб.
I м3 объема здания 0,62 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин / Обслуживающих машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин / Обслуживающих машин всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром 50 мм м	4I,00	I,92 / 0,38	- / -	79 / I6	- / -	0,6I / -	25 / -
2	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	82,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	254 / 30	I / -	0,58 / -	48 / -
3	EI7-23 ЭСНI-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450хI50 компл.	I4,00	I9,00 / I,37	0,07 / 0,02	266 / I9	I / -	2,I9 / 0,03	3I / -
4	EI7-58 ЭСН4-I	Установка унитазов фаянсовых,фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой толочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском компл.	3,00	2I,28 / I,49	0,I3 / 0,04	64 / 4	- / -	2,44 / 0,05	7 / -
5	EI7-89 ЭСН6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной	I,00	9,I8	0,04	9 / I	-	I,02	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		спинкой РСТО-I, РСТО-2 компл.		0,63	0,0I			-	0,0I	-
6	EI7-53 ЭСН3-3	Установка смесителей шт	I,00	0,59 0,5I	0,0I -	I	I	- -	0,82 -	I -
7	CI30-I506	Стоимость смесителей СМ-УМ-НКСР компл.	I,00	5,I6 -	- -	5	-	- -	- -	- -
8	EI7-37 ЭСНI-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00 компл.	2,00	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	29	2	- -	I,85 0,0I	4 -
9	EI7-36 ЭСНI-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 компл.	6,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	38	2	- -	0,46 0,0I	3 -
I0	EI7-8 ЭСНI-2	Установка ванн ножных фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем компл.	2,00	35,00 I,94	0,I0 0,03	70	4	- -	3,I4 0,04	6 -
II	EI7-75 ЭСН5-I	Установка писсуаров настенных с цельно-отлитым сифоном и писсуарным краном тип I компл.	2,00	6,80 0,73	0,05 0,02	I4	I	- -	I,I9 0,03	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				829	80	2	-	I28
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб.				829	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	20	-		-
		Плановые накопления руб.				74	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				I0I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I37
		Сметная заработная плата руб.				-	I00	-		-
		Итого по разделу I руб.				I0I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I37
		Сметная заработная плата руб.				-	I00	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
I2	EI-936 ЭСН78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00м3	0,20	I0I,00 I0I,00	- -	20	20	- -	I84,00 -	37 -
I3	EI-999 ЭСН86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые I00м3	0,20	23,00 I6,80	0,93 0,28	5	3	- -	30,20 0,40	6 -
I4	CI22-403	Стоимость щитов крепления м2	4,80	5,I4	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е1-960 ЭСН80-2	Разработка вручную сухого грунта 2 группы в траншеях без креплений 100м3	0,64	74,50 74,50	-	48	48	-	154,00 -	99 -
16	Е1-968 ЭСН81-2	Обратная засыпка вручную грунтом 2 группы 100м3	0,84	46,00 46,00	-	39	39	-	99,30 -	83 -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				137	110	-		225
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				137	-	-		-
		Накладные расходы руб.				22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления руб.				12	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		227
		Сметная заработная плата руб.				-	114	-	-	-
		Итого по разделу 2 руб.				171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		227
		Сметная заработная плата руб.				-	114	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб.				966	190	2		353
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				137	-	-		-
		Накладные расходы руб.				22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления руб.				12	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		227
		Сметная заработная плата руб.				-	114	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				829	-	-		-
		Накладные расходы руб.				109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	20	-		-
		Плановые накопления руб.				74	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				1012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		137
		Сметная заработная плата руб.				-	100	-		-
		Итого по смете руб.				1183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		364
		Сметная заработная плата руб.				-	214	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Главный инженер проекта		А.В.Сланский
Начальник сметного отдела		Ю.С.Кошелев
Составил инженер Ш категории		Н.Н.Андрианова
Проверил начальник группы		В.М.Воронова

23910-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб.в год

на водостоки

Бытовые помещения

Основание: альбом 5 ВК 2÷4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,26 руб.
I м3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуживанием машин	Обслуживающих машин на един.	Обслуживающих машин всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0		II
		Раздел I. Сантехнические работы										
I	EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 II3-760	Прокладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ I839-80 диаметром I00 мм м	25,00	I,80 0,37		0,0I -	45	9	- -	0,58 -		I5 -
		Цена 3,I-(2,2-0,9).0,998										
2	EI6-I88 ЭСНI7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм шт	2,00	2,28 I,69		0,45 0,I4	5	3	I -	2,70 0,I8		5 -
3	CI30-2224	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями, мм шт	2,00	I6,00 -		- -	32	-	- -	- -		- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				82	I2	I			20
			руб.						-			-
		В том числе:										
		Стоимость сантехнических работ	руб.				82	-	-			-
		Накладные расходы	руб.				II	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-			I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-			-
		Плановые накопления	руб.				7	-	-			-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I00	-	-			-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-			2I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I4	-			-
		Итого по разделу I	руб.				I00	-	-			-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		2I
		Сметная заработная плата руб.				-	I4	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
4	EI-936 ЭСН78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00м3	0,I0	I0I,00 I0I,00	- -	I0	I0	- -	I84,00 -	I8 -
5	EI-999 ЭСН86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые I00м3	0,I0	23,00 I6,80	0,93 0,28	2	2	- -	30,20 0,40	3 -
6	CI22-403	Стоимость щитов крепления м2	2,40	5,I4 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
7	EI-960 ЭСН80-2	Разработка вручную сухого грунта 2 группы в траншеях глубиной до I км без креплений I00м3	0,07	74,50 74,50	- -	5	5	- -	I54,00 -	II -
8	EI-968 ЭСН8I-2	Обратная засыпка вручную траншей грунтом 2 группы I00м3	0,I7	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	I7 -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				37	25	-		-
		руб.				-		-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				37	-	-		-
		Накладные расходы руб.				6	-	-		-
		Плановые накопления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата руб.				-	25	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата руб.				-	25	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб.				II9	37	I		69
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				37	-	-		-
		Накладные расходы руб.				6	-	-		-
		Плановые накопления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата руб.				-	25	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				82	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Итого по смете	руб.			I46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		70
		Сметная заработная плата	руб.			-	39	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Ш категории О.В.Линючева

Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на отопление

Бытовые помещения

Основание: альбом 5 ОВ 6,7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания I,I4 руб.
I м3 объема здания 0,34 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	33,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	34	7	- / -	0,36 / -	I2 / -
		м								
2	EI6-233 ЭСН8-I ДОП.ВЫП.2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32х2 мм	I20,00	I,02 / 0,42	0,05 / 0,02	I22	50	6 / 2	0,67 / 0,03	8I / 4
		м								
3	CI30-2035 ДОП.ВЫП.I	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром I5 мм	I0,00	I,42 / -	- / -	I4	-	- / -	- / -	- / -
		шт								
4	CI30-2036 ДОП.ВЫП.I	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром 20 мм	I,00	I,64 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		шт								
5	CI30-2037 ДОП.ВЫП.I	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром 25 мм	4,00	I,98 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
		шт								
6	EI8-II6 ЭСН5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	48,70	5,I2 / 0,22	0,03 / 0,0I	249	II	I / -	0,39 / 0,0I	I9 / -
		экм								
7	EI8-I22 ЭСН5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных, длиной I м	2,00	I2,52 / 0,82	0,I6 / 0,05	25	2	- / -	I,44 / 0,06	3 / -
		шт								
8	EI8-I30	Установка регистров	5,00	2,87	0,0I	I4	-	-	0,I6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ЭСН5-4	отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки 70 мм								
		м		0,08	-			-	-	-
9	СI30-2305 ДОП.ВЫП.I	Стоимость креплений трубопроводов	38,00	0,59	-	22	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
I0	EI6-234 ЭСН8-I ДОП.ВЫП.2	Установка гильзы для прохода через стены трубопровода из стальной электросварной трубы диаметром 40х2,5 мм	9,60	I,08	0,05	I0	4	-	0,67	6
		м		0,42	0,02			-	0,03	-
II	EI6-2I9 ЭСН22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I,53	4,0I	-	6	6	-	5,26	8
		I00м		5,80	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу I	руб.				506	80	7		I38
		руб.						2		4
	В том числе:									
	Стоимость сантехнических работ	руб.				506	-	-		-
	Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				67	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I2	-		-
	Плановые накопления	руб.				46	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				6I9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I38
	Сметная заработная плата	руб.				-	94	-		-
	Итого по разделу I	руб.				6I9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I38
	Сметная заработная плата	руб.				-	94	-		-
	Раздел 2. Строительные работы									
I2	EI3-I53 ЭСНI8-6 К=2	Окраска труб и приборов эмалью ПФ-II5 за 2 раза	0,40	20,60	0,24	8	I	-	4,60	2
		I00м2		3,02	0,08			-	0,I0	-
I3	EI3-I2I ЭСНI5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	0,04	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
		I00м2		2,05	0,06			-	0,08	-
I4	EI3-I33 ЭСНI6-6	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	0,04	6,94	0,I3	I	-	-	I,I9	-
		I00м2		0,8I	0,04			-	0,05	-
I5	E26-73 ЭСНI3-9	Покрытие трубопроводов скорлупами из стеклопластика рулонного	0,04	I2,60	0,05	I	-	-	2I,I0	I
		I00м2		II,80	0,02			-	0,03	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	СП4-I90	Стоимость стеклопалстика рулонного	м2	3,85	I,0I -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Объем 3,5.I,I									
I7	Е26-I5 ЭСН4-2	Устройство изоляции шнуром из минеральной ваты	м3	0,I0	22,70 2I,80	0,33 0,I0	2	2	- -	4I,00 0,I3	4 -
I8	СП4-350	Стоимость изоляции шнуром из минеральной ваты	м3	0,I0	63,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		Объем 0,I.I,03									
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				23	3	-		7
			руб.						-		-
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				23	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				529	83	7		I37
			руб.						2		4
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				23	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				506	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.				46	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				6I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I38
		Сметная заработная плата	руб.				-	94	-		-
		Итого по смете	руб.				647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I45
		Сметная заработная плата	руб.				-	97	-		-

Главный инженер проекта		А.В.Сланский
Начальник сметного отдела		Ю.С.Кошелев
Составил инженер I категории		С.Г.Лурье
Проверил начальник группы		В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на теплоснабжение

Бытовые помещения

Основание: альбом 5 ОВ 6,7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,30 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающих машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	ЕI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м.	I,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I	-	- -	0,36 -	- -
2	ЕI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32 мм м	5,00	I,I4 0,2I	0,0I -	6	I	- -	0,36 -	2 -
3	ЕI6-233 ЭСН8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32х2,2 мм м	I6,00	I,02 0,42	0,05 0,02	I6	7	- -	0,67 0,03	II -
4	СI30-2035 ДОП.ВЫП.I	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром I5 мм шт	2,00	I,42 -	- -	3	-	- -	- -	- -
5	СI30-2037 ДОП.ВЫП.I	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром 25 мм шт	3,00	I,98 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	ЦI2-805-I В.У. К ОТДЕЛУ I2 П.2 К=I,25	Установка клапана регулирующего 25Ч943НЖ, диаметром I5 мм шт	I,00	2,25 I,99	0,06 0,0I	2	2	- -	3,00 0,0I	3 -
7	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ	Стоимость клапана регулирующего с электрическим исполнителем механизмом	I,00	85,80 -	- -	86	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1987	254943НЖ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		ШТ								
		ЦЕНА78,1,1								
8	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	1,00	20,62	0,16	21	1	-	1,08	1
	ЭСН14-1	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ		---	---			---	---	---
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ		0,67	0,05			-	0,06	-
		25ММ								
		ШТ								
9	С130-2305	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ	5,00	0,59	-	3	-	-	-	-
	ДОП,ВЫП.1	ТРУБОПРОВОДОВ		---	---			---	---	---
		КГ		-	-			-	-	-
10	Е16-234	-УСТАНОВКА ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПРОХОДА	1,00	1,08	0,05	1	-	-	0,67	1
	ЭСН8-1	ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ТРУБОПРОВОДА ИЗ		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП.2	СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ		0,42	0,02			-	0,03	-
		ДИАМЕТРОМ 40Х2,5ММ								
		М								
11	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,22	4,01	-	1	1	-	5,26	1
	ЭСН22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			146	12	-		19
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			86	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			86	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			58	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			70	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			160	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е13-153	-ОКРАСКА ОБРАТНОГО	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ТРУБОПРОВОДА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА		---	---			---	---	---
	К=2	2 РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е13-154	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0,01	33,20	0,28	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-7	ПФ-837 ЗА 2 РАЗА		---	---			---	---	---
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
14	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,01	12,60	0,05	1	-	-	21,10	-
	ЭСН13-9	СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА		---	---			---	---	---
		РУЛОННОГО		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
15	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1,10	1,01	-	1	-	-	-	-
		РУЛОННОГО		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ1,1,1								
16	Е26-15	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ШНУРОМ ИЗ	0,10	22,70	0,33	2	2	-	41,00	4
	ЭСН4-2	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		---	---			---	---	---
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
17	С114-350	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ШНУРОМ ИЗ	0,10	63,80	-	6	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ0,1,1,03								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	2	-	4
	----					---	---
	РУБ.					-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			158	14	-	23
	----					---	---
	РУБ.					-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			86	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			86	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			58	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого по смете	руб.			I74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер I категории С.Г.Лурье
Проверил начальник группы В.М.Воронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на вентиляцию

Бытовые помещения

Основание: альбом 5 ОВ I÷5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,35 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 4,I3 руб.
I м3 объема здания I,23 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	Обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II
		Раздел I. Сантехнические работы												
I	E20-I ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60 м2	I,60	7,36	0,92	0,04	0,0I	I2	I	-	-	I,62 0,0I	3 -	
2	E20-2 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром мм, до 200 м2	I5,70	5,40	0,92	0,04	0,0I	85	I4	-	-	I,62 0,0I	25 -	
3	E20-4 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром мм от 225 до 3I5 м2	II,80	5,26	0,92	0,04	0,0I	62	II	-	-	I,62 0,0I	I9 -	
4	E20-3 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм до 900 м2	92,40	5,40	0,92	0,04	0,0I	499	85	4 I	-	I,62 0,0I	I49 I	
5	E20-I0 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром мм I000 м2	22,00	5,64	0,92	0,04	0,0I	I24	20	I -	-	I,62 0,0I	36 -	
6	E20-II ЭСНI-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром мм от II00 до I600 м2	25,20	5,34	0,70	0,04	0,0I	I35	I8	I -	-	I,25 0,0I	3I -	
7	E20-I2 ЭСНI-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром мм до I800 м2	7,20	5,47	0,70	0,04	0,0I	39	5	-	-	I,25 0,0I	9 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е20-14 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2	4,40	5,55 0,41	0,04 0,01	24	2	- -	0,74 0,01	3 -
9	Е20-535 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	7,00	11,99 1,71	0,10 0,03	84	12	- -	3,01 0,04	21 -
10	Е20-536 ЭСН13-1	-ТОЖЕ,УП1-01,ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ ШТ	2,00	12,59 1,71	0,10 0,03	25	3	- -	3,01 0,04	6 -
11	Е20-407 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	48,00	1,52 0,88	0,05 0,02	73	42 1	2 -	1,41 0,03	68 1
12	Е20-408 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	8,00	1,67 0,88	0,05 0,02	13	7 -	- -	1,41 0,03	11 -
13	Е20-525 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	6,00	8,43 2,50	0,03 0,01	51	15 -	- -	4,30 0,01	26 -
14	Е20-626 ЭСН14-2	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО СВАРНОГО АТЕ,189,000-09,СЕЧЕНИЕМ КОРОБА 400Х400ММ ШТ	1,00	43,46 1,19	0,17 0,05	43	1 -	- -	2,06 0,06	2 -
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ								
15	Е20-721 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ШТ	1,00	3,13 1,55	0,13 0,04	3	2 -	- -	2,52 0,05	3 -
16	УЧРЕЖДЕ-НИЕ УЮ-400/4 Г,ПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2 ШТ ЦЕНА50,1,1	1,00	55,00 -	- -	55	- -	- -	- -	- -
17	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП.ВЫП.1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0,40	9,25 2,24	0,01 -	4	1 -	- -	3,57 -	1 -
18	Е20-662 ЭСН17-1	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ В.00,000-03 ШТ	1,00	2,35 0,45	0,01 -	2	- -	- -	0,82 -	1 -
19	Е20-674 ЭСН17-1	-ТОЖЕ,Н.00,000-03 ШТ	1,00	2,17 0,45	0,01 -	2	- -	- -	0,82 -	1 -
20	Е20-721 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ШТ	3,00	3,13 1,55	0,13 0,04	9	5 -	- -	2,52 0,05	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	УЧРЕЖДЕ-НИЕ УЮ-400/4 Г,ПЛАВСК	"СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2 ШТ	3,00	53,90 "	" "	162	"	" "	" "	" "
		ЦЕНА49.1,1								
22	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП,ВЫП,1	"УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	1,20	9,25 2,24	0,01 "	11	3	" "	3,57 "	4 "
23	Е20-662 ЭСН17-1	"УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ В,00,000-03 ШТ	3,00	2,35 0,45	0,01 "	7	1	" "	0,82 "	2 "
24	Е20-674 ЭСН17-1	"ТОЖЕ,Н%00.000-03 ШТ	3,00	2,17 0,45	0,01 "	7	1	" "	0,82 "	2 "
25	Ц8-481-19	"ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,ВЕСОМ ДО 0,1Т ШТ	5,00	1,38 0,94	0,04 "	7	5	" "	1,00 "	5 "
		ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА(СИСТЕМА П1)								
26	Е20-721 ДОП,ВЫП3	"УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ШТ	1,00	3,13 1,55	0,13 0,04	3	2	" "	2,52 0,05	3 "
27	УЧРЕЖДЕ-НИЕ УЮ-400/4 Г,ПЛАВСК	"СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2 ШТ	1,00	71,50 "	" "	72	"	" "	" "	" "
		ЦЕНА65,1,1								
28	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП,ВЫП.1	"УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0,50	9,25 2,24	0,01 "	5	1	" "	3,57 "	2 "
29	Е20-664 ЭСН17-1	"УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ В,00,00-05 ШТ	1,00	2,80 0,45	0,01 "	3	"	" "	0,82 "	1 "
30	Е20-676 ЭСН17-1	"ТОЖЕ,Н%00.00-07 ШТ	1,00	2,59 0,45	0,01 "	3	"	" "	0,82 "	1 "
31	Е20-70 ЭСН2-2	"УСТАНОВКА КОНФУЗОРА ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ С ДИАМЕТРА 315ММ НА СЕЧЕНИЕ 551Х578ММ М2	1,10	7,83 0,77	0,05 0,02	9	1	" "	1,35 0,03	1 "
32	Е20-760 ЭСН25-1	"УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1,00	6,25 2,97	0,46 0,14	6	3	" "	5,38 0,18	5 "
33	С130-710	"КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85 ШТ	1,00	50,20 "	" "	50	"	" "	" "	" "
34	Е20-697	"УСТАНОВКА ПАТРУБКА СТАЛЬНОГО	0,17	36,29	0,26	6	1	"	6,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН18-2	100КГ								
				3,67	0,08			-	0,10	-
35	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	1
	ЭСН18-2	КАЛОРИФЕРЫ								
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
36	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	3,93	0,09	4	3	-	4,41	4
	ЭСН9-7	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		2,59	0,03			-	0,04	-
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		900/3600								
		ШТ								
37	РЕКОМЕНД,	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО	1,00	192,00	-	192	-	-	-	-
	ГПИ	УТЕПЛЕННОГО КВУ600Х1000АУ2 С								
	САНТЕХ-	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТАНИЗМОМ		-	-			-	-	-
	ПРОЕКТ	МЭО-1,6/25-0,25И								
	ПРИЛОЖ,2	ШТ								
	П,23									
38	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	ЭСН15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
39	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	5,00	1,46	0,05	7	4	-	1,41	7
	ЭСН701	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 490								
		1ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		1917	271	8			465	
		РУБ.						2	2	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-			-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-			-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	1	-			-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-			-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-			-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			5	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-			-	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1910	-	-			-	
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		12	-	-			-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		227	-	-			-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			21	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	38	-			-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		171	-	-			-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2308	-	-			-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			483	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	306	-			-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2320	-	-			-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			488	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	312	-			-	

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е13-153	=ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0,60	20,60	0,24	12	2	-	4,60	3
	ЭСН18-6	ПФ-115 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
41	Е13-292	=ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ	3,60	3,41	0,15	12	-	-	0,14	1
		ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПАСТОЙ ОФП-МВ								
		М2		0,09	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1941	273	8		469
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1910	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	306	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2350	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		492
		Сметная заработная плата	руб.			-	314	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер I категории С.Г.Лурье
Проверил начальник группы В.М.Воронова

23910-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Бытовые помещения

Основание: альбом 5 ТХ I-4

Сметная стоимость 6,9I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 6,74 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I7 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,30 руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	Обслуживающ.машины на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы										
I	560I0I-I27	Стол с пластиком II-0I4, масса II,5 кг шт	4,00	I2,00 -	- -	-	48	-	- -	- -	- -	- -
2	560I0I-I35	Стул полумягкий 0I0-I59 шт	I6,00	7,00 -	- -	-	II2	-	- -	- -	- -	- -
3	2406-I50I8	Электросушитель для рук ЭРР 0,7I/I,0 ВЕЯ-ЛИС-5Б шт	I,00	22,30 -	- -	-	22	-	- -	- -	- -	- -
4	Ц8-6I5-3	Электросушитель для рук ЭРР 0,7I/I,0 ВЕЯ-ЛИС-5Б шт	I,00	I,22 0,83	- -	-	I	I	- -	2,00 -	- -	2 -
5	2406-0900I	Прилавок-витрина для буфетов ПВШ, масса - 355 кг шт	I,00	425,00 -	- -	-	425	-	- -	- -	- -	- -
6	Ц28-9II-3	Прилавок-витрина для буфетов ПВШ шт	I,00	7,84 7,56	0,I0 0,06	8	8	-	I3,00 0,08	I3 -		
7	24I973-4I2	Стойка буфетная БО-I, масса 60 кг шт	I,00	89,00 -	- -	-	89	-	- -	- -	- -	- -
		Моечная столовой посуды										
8	НИАЗ СБ,3,I	Ванна моечная стационарная ВМСМ-2 масса - 60 кг шт	2,00	88,00 -	- -	-	I76	-	- -	- -	- -	- -
9	Ц28-929-I	Ванна моечная стационарная ВМСМ-2 шт	2,00	I2,40 II,40	0,7I 0,43	25	23	2 I	2I,00 0,55	42 I		
I0	24I996-I3	Ванна моечная стационарная ВМСМ-I, масса 38 кг	I,00	48,00	- -	-	48	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
11	Ц28-929-1	Ванна моечная стационарная ВМСМ-1	1,00	12,40	0,71	12	11	-	21,00	21
		шт		11,40	0,43			-	0,55	1
12	НИАЗ СБ.1,8	Стол производственный СПСМ-3, масса 50 кг	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		6 Подсобное помещение								
13	НИАЗ СБ.1.8	Стол производственный СПСМ-3, масса 50 кг	2,00	44,00	-	88	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	2406-11003ПРИМ	Плита электрическая двухконфорочная ПЭТ-0,17-01, масса 75 кг	1,00	137,00	-	137	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	Ц28-927-2	Плита электрическая двухконфорочная ПЭП-0.17-01	1,00	7,46	0,04	7	7	-	14,00	14
		шт		7,27	0,03			-	0,04	-
16	ЦТУЕРЕР П.1-1	Электроэнергия	3,50	0,03	-	1	-	-	-	-
		квт		-	-			-	-	-
17	2402-0 06008 ДОП.16	Кипятильник электрический КНЭ-50М1, масса 22 кг	1,00	78,00	-	78	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц28-923-1	Кипятильник электрический КНЭ-50М1	1,00	2,85	0,02	3	3	-	5,00	5
		шт		2,77	0,01			-	0,01	-
19	ЦУЕРЕР П.1-1	Электроэнергия	6,00	0,03	-	1	-	-	-	-
		квт.ч.		-	-			-	-	-
20	2402-01001	Шкаф холодный ШХ-0,40М, масса 155 кг	1,00	265,00	-	265	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	Ц28-911-4	Шкаф холодильный ШХ-0,40М	1,00	7,82	0,09	8	8	-	13,00	13
		шт		7,55	0,06			-	0,08	-
		7 Медицинский пункт								
22	560101-1116	Кушетка смотровая КН-7-301/12, масса 50 кг	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
23	280222-14075	Стол манипуляционный	1,00	88,00	-	88	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	560101-88	Стол врача однотумбовый	1,00	51,50	-	52	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	280222-1408 0	Стул	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	280222-14094	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-1 масса 60 кг	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	280222-15013	Кипятильник дизенфекционный, масса 2,1 кг	1,00	7,60	-	8	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СУШКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ								
28	2410-03010	-ЦЕНТРИФУГА ПРАЧЕЧНАЯ КП-220,МАССА 100КГ	1,00	305,00	-	305	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц36-1-1	-ЦЕНТРИФУГА ПРАЧЕЧНАЯ КП-220	1,00	13,00	0,45	13	11	-	20,00	20
		ШТ		11,00	0,28			-	0,36	-
30	НИАЗ СБ,3,1	-УТЮГ ЦТП-1000-2	1,00	5,10	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	НИАЗ СБ,3,1	-ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ,МАССА 3КГ	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	2410-03002 ДОП,26	-МАШИНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ КП-122,МАССА 185КГ	1,00	1220,00	-	1220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц36-2-1	-МАШИНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ КП-122	1,00	14,20	0,42	14	11	-	20,00	20
		ШТ		11,00	0,30			-	0,39	-
34	560101-77	-ВЕШАЛКА СТОЙКА ВВК-1А	2,00	13,00	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		13 ПОМЕЩЕНИЕ ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ								
35	560101-596	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 010-159	5,00	11,50	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	241973-245ПРИМ	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		19КЛАДОВАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ								
37	560101-77	-ВЕШАЛКА СТОЙКА ВВК-1А	2,00	13,00	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		20ПОМЕЩЕНИЕ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА И УГОЛОК БЫТА								
38	560101-176	-СТУЛ	5,00	16,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	241973-245ПРИМ,	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		21КРАСНЫЙ УГОЛОК								
40	560101-392	-КРЕСЛО ТЕАТРАЛЬНОЕ ПОЛУМЯГКОЕ К-19 ОС-1-986/1	20,00	35,00	-	700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	560101-326	-ШКАФ КНИЖНЫЙ	3,00	74,00	-	222	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	560101-241	-СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ ОН-148,01	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	560101-176	-СТУЛ	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		22ПОМЕЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ								
44	560101-	-ШКАФ КНИЖНЫЙ	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	326	ШТ								
45	560101-168	-КРЕСЛО РАБОЧЕЕ ШТ	1,00	26,50	-	27	-	-	-	-
46	560101-337	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ АРТ,1650/1 ШТ	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
47	291005-2027	-СЕЙФ1 ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		23КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА								
48	560101-326	-ШКАФ КНИЖНЫЙ ШТ	1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
49	291005-2027	-СЕЙФ1 ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
50	560101-176	-СТУЛ ШТ	2,00	16,00	-	32	-	-	-	-
51	560101-337	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ АРТ,1650/1 ШТ	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
52	560101-168	-КРЕСЛО РАБОЧЕЕ ШТ	1,00	26,50	-	27	-	-	-	-
		24КОНТОРСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
53	560101-326	-ШКАФ КНИЖНЫЙ ШТ	3,00	74,00	-	222	-	-	-	-
54	560101-176	-СТУЛ ШТ	5,00	16,00	-	80	-	-	-	-
55	560101-337	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ АРТ,1650/1 ШТ	5,00	141,00	-	705	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6460	83	2		150
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6367	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		60	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		190	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6739	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		171	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I60
		Сметная заработная плата	руб.			-	96	-		-
		Итого по разделу I	руб.			69I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I60
		Сметная заработная плата	руб.			-	96	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			6460	83	2		I50
			руб.					I		2
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			6367	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			60	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I90	-	-		-
		Заготовит.-складские расходы	руб.			78	-	-		-
		Комплектация	руб.			44	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			6739	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			93	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I60
		Сметная заработная плата	руб.			-	96	-		-
		Итого по смете	руб.			69I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I60
		Сметная заработная плата	руб.			-	96	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер I категории Н.Д.Хацанович
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на приобретение шкафов для одежды

Бытовые помещения

Основание: альбом 5 АР4

Сметная стоимость II,57 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования II,57 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	Обслуживающ.машины на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5		6		7		8		9	I0	II
		Раздел I. Оборудование												
I	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02. I97I Г 5 И 6 К=I,06	Шкафы деревянные для одежды серии I,479,5-I ДД25,4 шт	I7,00	55,I2 -		-		937	-	-		-	-	-
		Цена: 52.I,06												
2	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02. I97I Г 5 И 6 К=I,06	Шкафы деревянные для одежды серии I.479,5-I ДД25,5 шт	8,00	68,90 -		-		55I	-	-		-	-	-
		Цена: 65.I,06												
3	29I00I--56	Шкафы металлические для одежды серии I,479,2-2 ШВ0000-04 шт	2,00	I78,00 -		-		356	-	-		-	-	-
4	29I00I--56	Шкафы металлические для одежды серии I.479,2-2 Ш30000-04 шт	9,00	I78,00 -		-		I602	-	-		-	-	-
5	29I00I-56	Шкафы металлические для одежды серии I.479,2-2 Ш30000-06 шт	I5,00	267,00 -		-		4005	-	-		-	-	-
6	29I00I-	Шкафы металлические для	3,00	445,00		-		I335	-	-		-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	56	одежды серии I.479.2-2 Ш30000-I0		—	—			—	—	—
		шт								
7	29I00I- 56	Шкафы металлические для одежды серии I.479-2-2 Ш30000-I2	4,00	534,00 -	— -	2I36	-	— -	— -	— -
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I0922	-	—		—
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I0922	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I09	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			33I	-	-		-
		Заготовит.-складские расходы	руб.			I37	-	-		-
		Комплектация	руб.			76	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			II575	-	-		-
		Итого по разделу I	руб.			II575	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I0922	-	—		—
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I0922	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I09	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			33I	-	-		-
		Заготовит.складские расходы	руб.			I37	-	-		-
		Комплектация	руб.			76	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			II575	-	-		-
		Итого по смете	руб.			II575	-	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер I категории Н.Д.Хацанович
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на электроосвещение

Бытовые помещения

Основание: альбом7ЭО.СОI-5

Сметная стоимость 2,58 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 2,58 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 4,53 руб.
I м3 объема здания I,35 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуживанием машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуживанием машин Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц85-I299 СКЦЭ-84	Ящики на стене или колонне ЯВП2-I5 шт	I,00	I2,90 / I,27	0,08 / 0,0I	I3	I	- / -	2,03 / 0,0I	2 / -
2	Ц85-I300 СКЦЭ-84	Ящики на стене или колонне ЯВП3-I5 шт	I,00	I3,60 / I,27	0,09 / 0,02	I4	I	- / -	2,03 / 0,03	2 / -
3	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2 I00 шт	0,09	I03,00 / 35,00	0,90 / 0,34	9	3	- / -	63,00 / 0,44	6 / -
4	Ц8-604-I	Бра с одной лампой I00 шт	0,0I	92,40 / 34,20	24,50 / 7,72	I	-	- / -	6I,00 / 9,96	I / -
5	Ц8-599-I	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2 I00 шт	0,65	I27,00 / 53,90	34,90 / II,I0	83	35	22 / 7	97,00 / I4,32	63 / 9
6	Ц8-599-2	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 4 I00 шт	0,I4	I73,00 / 86,00	29,00 / 9,36	24	I2	4 / I	I54,00 / I2,07	22 / 2
7	Ц8-400-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 I00 м	0,9I	6I,74 / 24,34	22,88 / 8,40	56	22	2I / 8	4I,00 / I0,84	37 / I0
8	Ц8-I46-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Кабель до 35 кв,по с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	0,69	48,73 / I8,93	I2,70 / 4,04	34	I3	9 / 3	3I,00 / 5,2I	2I / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м								
9	Ц8-153-21	Заделка для кабеля до 10 кв с пластмассовой изоляцией сечение до 16 мм2	4,00	1,33 0,46	— —	5	2	— —	1,00 —	4 —
		шт								
10	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	1,35	12,70 7,55	3,71 1,18	17	10	5 2	13,00 1,52	18 2
		100 м								
11	Ц8-402-2 Т.ч.П.4 К=1,04	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	5,65	13,00 7,85	3,71 1,18	73	44	21 7	13,00 1,52	73 9
		100м								
12	Ц8-591-3	Выключатель герметический и полугерметический	0,03	49,80 38,40	1,10 0,06	1	1	— —	68,00 0,08	2 —
		100шт								
13	Ц8-591-2	Выключатель для скрытой проводки	0,35	19,60 11,30	0,05 0,02	7	4	— —	20,00 0,03	7 —
		100шт								
14	Ц8-591-10	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	0,09	37,30 29,80	0,04 0,01	3	3	— —	27,00 0,01	2 —
		100 шт								
15	Ц8-591-11	Выключатели трехклавишные утопленного типа при скрытой проводке	0,03	26,10 15,70	0,10 0,03	1	—	— —	28,00 0,04	1 —
		100шт								
16	Ц8-591-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	0,17	20,80 12,50	0,02 0,01	4	2	— —	22,00 0,01	4 —
		100шт								
17	Ц85-1157 СКЦЭ-84	Щитки осветительные типа ОЩ6У4	2,00	22,00 1,62	0,06 0,02	44	3	— —	2,59 0,03	5 —
		шт								
18	Ц8-610-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 12 кг	0,02	179,00 94,30	3,20 1,16	4	2	— —	159,00 1,50	3 —
		100шт								
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб.			393	158	82		273
			руб.					28		36
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			393	—	—		—
		Накладные расходы	руб.			138	—	—		—
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			—	—	—		12
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			—	23	—		—
		Плановые накопления	руб.			42	—	—		—
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			573	—	—		—
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			—	—	—		321
		Сметная заработная плата	руб.			—	209	—		—
		Итого по разделу 1	руб.			573	—	—		—
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			—	—	—		321
		Сметная заработная плата	руб.			—	209	—		—
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
19	1507-5132	Светильники	3,00	1,35	—	4	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3								
				"	"			"	"	"
		ШТ								
20	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4	1,00	2,60	"	3	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
21	1507-3012 ПРИМЕНИТ.	-СВЕТИЛЬНИК НПО 02-100-001-УХЛ4=НП030Х100/Н01У ХЛ4	6,00	2,06	"	12	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
22	15-07 ДОП.62 П.3-155	-СВЕТИЛЬНИК ЛПБ-7-20-001 УХЛ4	8,00	10,06	"	80	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
23	15-07 ДОП.62 П.3-156 ПРИМЕН.	-СВЕТИЛЬНИК ЛПБ 07-2,18-001УХЛ4	7,00	10,28	"	72	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
24	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	3,00	36,03	"	108	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
25	1507-3045 ПРИМЕНИТ.	-СВЕТИЛЬНИК Л2010-2,18 УХЛ4	25,00	16,66	"	416	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
26	П/О ЛУЧС	-СВЕТИЛЬНИК Л2010-2,40 УХЛ4	22,00	18,50	"	407	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
27	1507-3053 ПРИМЕНИТ	-СВЕТИЛЬНИК Л2010-4,40 УХЛ4	14,00	32,78	"	459	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
28	С153-268	-ЛАМПЫ БК230-240-60	0,40	1,62	"	1	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
29	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100	0,60	1,80	"	1	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
30	15-15 ДОП.60 П.1-152	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-18-1	5,00	5,14	"	26	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
31	15-15 ДОП.9 П.1-134	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-40-1	10,80	7,93	"	86	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
32	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127	5,00	1,64	"	8	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
33	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10,80	1,42	"	15	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
34	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	166,00	"	3	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М								
36	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,06	190,00	-	12	-	-	-	-
		1000М								
37	15-09 Т.3-038 ПРИМ.3 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.4,10КВ.ММ	0,07	508,79	-	36	-	-	-	-
		1000М								
38	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,50	49,20	-	25	-	-	-	-
		1000М								
39	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,20	71,00	-	14	-	-	-	-
		1000М								
40	15-04-01 П.75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-1Р44-17-6/220	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
41	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-1-16-10/220	35,00	0,43	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
42	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-2-05-6/220	9,00	0,70	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
43	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ С-9-01-6/220	3,00	0,96	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
44	15-04-01	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	17,00	0,23	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	П.54	РШ-Ц-2-С-02-6/6/220 шт		—	—			—	—	—
45	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	2,00	I3,70 —	— —	27	—	— —	— —	— —
46	2405-I364	Коробки ответвительные КОР-73УЗ ТУ36-УСОР667-75, изм.НРЗ-79 шт	5,00	0,43 —	— —	2	—	— —	— —	— —
47	2405-I372	Коробки ответвительные УI97У4 ТУ 36-I449-79 I000шт	0,I2	76,82 —	— —	9	—	— —	— —	— —
48	2405-I348	Коробки У994МУЗ ТУ 36-I689-78 шт	I,00	0,54 —	— —	I	—	— —	— —	— —
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I858	—	—		—
			руб.					—		—
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I858	—	—		—
		Плановые накопления	руб.			I48	—	—		—
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2006	—	—		—
		Итого по разделу 2	руб.			2006	—	—		—
		Итого прямые затраты по смете	руб.			225I	I58	82		273
			руб.					28		36
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			225I	—	—		—
		Накладные расходы	руб.			I38	—	—		—
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			—	—	—		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			—	23	—		—
		Плановые накопления	руб.			I90	—	—		—
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2579	—	—		—
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			—	—	—		32I
		Сметная заработная плата	руб.			—	209	—		—
		Итого по смете	руб.			2579	—	—		—
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			—	—	—		32I
		Сметная заработная плата	руб.			—	209	—		—

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на силовое электрооборудование

Бытовые помещения

Основание: альбом 7 ЭМ.СО I-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,26 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,84 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,42 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,73 руб.
I м3 объема здания 0,22 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуживанием машин: Обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы									
I	Ц8-6I5-3	Электросушитель для рук шт	6,00	I,22 0,83	- -		7	5	- -	2 2,00 -	I2 -
2	Ц8-6I5-I	Аппарат для сушки волос мощностью 0,905 квт шт	3,00	4,47 3,94	- -		I3	I2	- -	4,00 -	I2 -
3	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	I,00	2,88 I,04	0,06 0,0I		3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
4	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	4,00	3,40 I,49	0,08 0,0I		I4	6	- -	2,00 0,0I	8 -
5	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	4,00	I,99 I,09	0,05 0,0I		8	4	- -	2,00 0,0I	8 -
6	ЦКАЛЬК.I	Ящик управления Я5II0-I874УХЛ4 шт	I,00	7,20 4,36	0,I6 0,03		7	4	- -	6,40 0,04	6 -
7	ЦКАЛЬК.2	Ящик управления Я5III-2474УХЛ4 шт	I,00	9,78 5,44	0,I6 0,03		I0	5	- -	8,20 0,04	8 -
8	Ц85-2548 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения	I,00	30,80	I,I6		3I	I2	I	I9,52	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабелей или проводов внешней сети ШРП-73504-22У3 шт		12,20	0,44			-	0,57	1
9	Ц8-591-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая 100шт	0,04	30,00 19,50	1,13 0,11	1	1	- -	34,00 0,14	1 -
10	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение 100 мм2 100м	0,15	56,10 13,40	1,70 0,10	8	2	- -	24,00 0,13	4 -
11	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение 160 мм2 100м	0,36	64,20 13,40	1,80 0,20	23	5	1 -	24,00 0,26	9 -
12	Ц8-417-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм 100м	0,95	34,80 14,40	12,20 3.85	33	14	12 4	26,00 4,97	25 5
13	Ц8-418-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм 100м	0,51	7,24 5,83	0,13 0,05	4	3	- -	10,00 0,06	5 -
14	Ц8-408-1	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям 100м	0,10	32,00 9,26	7,54 2,28	3	1	1 -	16,00 2.94	2 -
15	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2 100м	1,08	4,88 2,36	2,33 0,71	5	3	3 1	4,00 0,92	4 1
16	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 6 мм2 100м	0,50	6,02 2,90	2,85 0,87	3	1	1 -	5,00 1,12	3 1
17	Ц8-409-11	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2 100м	4,07	1,21 1,14	- -	5	5	- -	2,00 -	8 -
18	Ц8-409-12	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2 100м	1,17	1,38 1,26	- -	2	1	- -	2,00 -	2 -
19	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке 100м	1,35	12,70 7,55	3,71 1,18	17	10	5 2	13,00 1,52	18 2
20	Ц8-402-3 Т.ч.П.4 К=1,04	Провод марки АПВ, прокладываемый в пустотах плит и перегородок 100м	0,42	5,96 4,75	0,22 0,09	3	2	- -	7,60 0,12	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-573-6	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У-76УЗ	5,00	1,08	0,16	5	3	1	1,00	5
		ШТ		0,66	0,03			-	0,04	-
22	Ц8-85-2	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	0,40	26,50	0,02	11	8	-	31,00	12
		100ШТ		18,90	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			216	108	25		177
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
23	24-06 П.15-09	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА 0,71/1,0 ВЕЯЛИС-5	6,00	37,00	-	222	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ОПЫТНО МЕХ.ЗАВОД ТЕРАС Г.ТАЛЛИН	-АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС ТК-3М5	3,00	89,00	-	267	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	15-04 ДОП-15 П.01-449 П.01-455 П.01-461	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046М-100-54УЗ	1,00	13,10	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8+1,75+3,35=13,1								
26	15-04 ДОП.12 П.04-548	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ПМЛ-1220028	4,00	11,60	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2УЗ ТУ 16-526,216-78	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	КАЛЬК.1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-1874УХЛ4	1,00	53,60	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	КАЛЬК.2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	1,00	66,20	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Я5111-2474УХЛ4								
		ШТ		-	-			-	-	-
30	185-2548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	114,82	-	115	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШР-11-73504-22У3,54У2								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			787	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			787	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			840	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			840	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
31	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА	4,00	0,18	-	1	-	-	-	-
		ВШ-П-20-1Р43-01-10-220								
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	4,00	0,38	-	2	-	-	-	-
		МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА								
		РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3		-	-			-	-	-
		ШТ								
33	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,03	23,60	-	1	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:								
		1000М								
34	15-09	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В	0,45	15,62	-	7	-	-	-	-
	ДОП.14	СЕЧ,2КВММ								
	ТАБЛ.5-077	1000М		-	-			-	-	-
35	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,03	22,00	-	1	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5								
		1000М								
36	15-09	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В	0,10	20,76	-	2	-	-	-	-
	ДОП.14	СЕЧ,3КВ,ММ								
	ТАБЛ.5-077	1000М		-	-			-	-	-
37	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,07	29,50	-	2	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:4 I000м								
38	I5-09 ДОП.I4 ТАБЛ.5-079	Провод марки АПВ-380В сеч. 3х3 кв.мм I000м	0,I5	70,3I -	-	II	-	-	-	-
39	CI52-200	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением мм2 3х4 I000м	0,03	95,70 -	-	3	-	-	-	-
40	503-80087-I I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ I9-99-78 м	95,00	0,I9 -	-	I8	-	-	-	-
4I	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0м	5,I0	I,5I -	-	8	-	-	-	-
42	24-05 ДОП.32 П.I-I6I5	Шланг электромонтажный ШЭМ-22У2 м	I0,00	0,66 -	-	7	-	-	-	-
43	24-05 ДОП.32 П.I-I607	Муфты МТ-22У2 шт	I0,00	0,25 -	-	3	-	-	-	-
44	24-05 ДОП.32 П.I-I6II	Муфты МВ-22У2 шт	I0,00	0,24 -	-	2	-	-	-	-
45	2405-I34I	Коробки У76У3 ТУ 36-I689-78 шт	5,00	0,43 -	-	2	-	-	-	-
46	24-05 ДОП.2 П.I-I039	Зажим наборный УI23У2.I шт	20,00	0,I6 -	-	3	-	-	-	-
47	24-05 ДОП.3I П.I-I602	Мостик МЗСНУ2.I I000шт	0,02	5,25 -	-	I	-	-	-	-
48	2405-I738	Рейка I09/IУ2 ТУ36-2258-80 шт	3,00	0,I6 -	-	I	-	-	-	-
49	2405-I372	Коробки ответвительные УI97У4 ТУ 36-I449-79 I000шт	0,0I	76,I8 -	-	I	-	-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 3		руб.			76	-			
			руб.					-		-

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ	руб.				76	-	-		-
	Плановые накопления	руб.				5	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				8I	-	-		-
	Итого по разделу 3	руб.				8I	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				I079	I08	25		I77
		руб.						7		I0
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				787	-	-		-
	Тара и упаковка	руб.				I2	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				23	-	-		-
	Заготовительно-складские расходы	руб.				I0	-	-		-
	Комплектация	руб.				8	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				840	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				292	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				96	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I7	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				30	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				4I8	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I92
	Сметная заработная плата	руб.				-	I32	-		-
	Итого по смете	руб.				I258	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I92
	Сметная заработная плата	руб.				-	I32	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил начальник группы И.Г.Казанкова
Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к СМЕТЕ №I-I2

на приобретение и монтаж ящика управления Я5II0-I874-3074 УХЛ 4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
					Оборудования	монтажных работ основн. з/пл.	монтажных работ экспл. машин в т.ч. з/пл.	Оборудования	Монтажных работ всего	основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	обслуживающих машин на един.	обслуживающих машин всего	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 300х250хI800	шт	I	I4,4	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ2026-I0НУЗБ 6,6+I,75+2,7	шт	I	II,05	I,I4 / 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II004В 5+4,2	шт	I	9,2	I,I5 / 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 I2-237 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 I,7+2,5	шт	I	4,2	I,I9 / 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004--I0I4 3+2,5	шт	I	5,5	I,I9 / 0,43	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2 I,4+0,75	шт	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
7	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,8+I,25	шт	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I	-
8	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25--В/Ву3	шт	I0	0,3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	53,60	7,20	4,36	0,I6 0,03	-	6,4	-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к СМЕТЕ № I-I2 23910-11

на приобретение и монтаж ящика управления Я5III-I874-3074 УХЛ 4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
					Оборудования	Монтажных работ всего	в т.ч. основ. з/пл.	Оборудования	Монтажных работ всего	основ. з/пл.	в т.ч. основ. з/пл.	обслуживающих машин на един.	обслуживающих машин всего	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I00 8-573-6	Металлоконструкции размером 300х250хI80 мм	шт	I	I4,4	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-I0НУЗБ 6,6+I,75+2,7	шт	I	II,05	I,I4 / 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II004В 5,0+4,2	шт	I	9,2	I,I5 / 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-237 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 I,7+2,5	шт	I	4,2	I,I9 / 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 3,0+2,5	шт	I	5,5	I,I9 / 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I5-04 п.06-262 I5-I7 п.I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I4 СУ3	шт	I	9,6	0,43 0,I8	-	9,6	2,58	I,08	-	0,3	I,8	-
		5,9+3,7	цепь	6										
7	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2	шт	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
		I,4+0,75												
8	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	шт	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
		0,8+I,25												
9	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б3-24-4П25--В/ВУ3	шт	20	0,30	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	66,20	9.78	5,44	0,I6 0,03	-	8,2	-

Составил начальник группы И.Казанкова
Проверил главный специалист Т.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на автоматизацию отопления и вентиляции

Бытовые помещения

Основание: альбом 7 АОВ СОI-I-4
СО2-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,89 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,65 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,42 руб.
I м3 объема здания 0,I3 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	4,00	0,2I 0,2I	- -	I	I	- -	0,50 -	2 -
2	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	I;00	0,43 0,42	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
3	ЦII-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	I,00	3,I0 3,04	- -	3	3	- -	5,00 -	5 -
4	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое шт	2,00	0,36 0,35	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
5	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	I,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
6	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	I,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
7	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными	0,62	48,00	I2,70	30	II	8	3I,00	I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		скобами, масса I м до 3 кг I00м		I8,20	4,04			3	5,2I	3
8	Ц8-I56-8	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 7 шт	I0,00	0,60 0,20	- -	7	2	- -	I,00 -	I0 -
9	Ц8-I56-9	Заделка для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 37 шт	4,00	0,85 0,36	- -	3	I	- -	I,00 -	4 -
I0	ЦII-680-3	Щит ШУС-0I-0I размером I000,600,500 шт	I,00	3,09 I,87	0,32 0,II	3	2	- -	3,00 0,I4	3 -
II	ЦII-7II-I	Ввод кабельный количество жил, до:I0 I ввод	7,00	0,54 0,53	- -	4	4	- -	I,00 -	7 -
I2	Ц12-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	7,00	6,30 3,I3	0,8I 0,I0	44	22	6 I	5,00 0,I3	35 I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			I0I	49	I4 4		92 4
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I0I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I52	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I52	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-
		Раздел 2. Оборудование								
I3	I7-06-48 П.I-364 П.I-753	Термометр технический угловой комплектно с оправой У2.I,240,44I шт	I,00	3,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I4	I7-06-48 П.I-364	То же, без оправы шт	I,00	I,25 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I5	I7-06-48 П.I-486 П.I-752	Термометр технический прямой комплектно с оправой П5,I,240,66	2,00	2,35 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
16	17-06-48 П,1-286	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	0,85 "	- "	1	-	- "	- "	- "
17	17-06-48 П,1-362 П,1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ У2,1,240,201 ШТ	1,00	2,95 "	- "	3	-	- "	- "	- "
18	17-06-48 П,1-362	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	0,95 "	- "	1	-	- "	- "	- "
19	17-06-48 П,1-456	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М ШТ	1,00	0,26 "	- "	"	-	- "	- "	- "
20	17-04 ДОП,26 П,1-1251	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1079 5Ц2,821,438-01 ШТ	1,00	3,10 "	- "	3	-	- "	- "	- "
21	17-04 ДОП,22 П,5-1123	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ2П3 ШТ	1,00	120,00 "	- "	120	-	- "	- "	- "
22	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	2,00	20,60 "	- "	41	-	- "	- "	- "
23	15-04 ДОП,85 П,18-241 П,18-249	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ 15-21,121-40У3 ШТ ЦЕНА:4,85+2,0,8=6,45	1,00	6,45 "	- "	6	-	- "	- "	- "
24	15-04 ДОП,85 П,18-245 П,18-249 15-07 П,05-044	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21,231-40У3 ШТ ЦЕНА:8,5+4,0,8+2,1,4=14,5	1,00	14,50 "	- "	15	-	- "	- "	- "
25	ТЕХНИЧ. ЦИРКУЛЯР 1МА 28-6-1 И12 ПРИЛОЖ,2	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЩУС 01-01 ШТ	1,00	414,00 "	- "	414	-	- "	- "	- "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		613	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		613	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		653	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				653	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,02	202,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,04	211,00	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
28	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,01	367,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
29	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	14,00	4,63	-	65	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				81	-	-		-
		----						-		-
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				81	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				87	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				87	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				795	49	14		92
		----						-		-
		РУБ.						4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				613	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				9	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				653	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				182	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				41	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			16	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-
		Итого по смете	руб.			892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4 23910-11

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на связь

Бытовые помещения

Основание: альбом 7 СС.СОI-3

Сметная стоимость 0,36 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,2I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I5 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,27 руб.
I м3 объема здания 0,08 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего / основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: Обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: Обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Телефонизация							
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС — шт	7,00	0,37 / 0,3I	— / —	3 / 2	— / —	0,50 / —	4 / —
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная — коробка	I,00	4,0I / I,62	0,55 / 0,I8	4 / 2	— / —	3,00 / 0,23	2 / —
3	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм — I00м	0,03	34,80 / I4,40	I2,20 / 3,85	I / —	—	26,00 / 4,97	I / —
4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2 — I00м	0,03	4,88 / 2,36	2,33 / 0,7I	I / —	— / —	4,00 / 0,92	— / —
5	ЦI0-960-I	Прокладка кабеля ТПП I0,2,0,4 — м	3,00	0,I4 / 0,07	0,03 / 0,0I	I / —	— / —	0,II / 0,0I	— / —
6	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной — I00м	I,22	7,92 / 7,5I	— / —	I0 / 9	— / —	I3,00 / —	I6 / —
7	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса Iм, кг, до II — I00м	0,I2	30,70 / I5,I0	4,90 / I,56	4 / 2	— / —	28,00 / 2,0I	3 / —

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ШО-967-I	Муфта на кабеле, емкость 20х2	шт	I,00	6,7I 3,II	0,87 0,27	7	3	I -	5,00 0,35	5 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				3I	I8	I -		32 -
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				3I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.				-	I9	-		-
		Итого по разделу I	руб.				49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.				-	I9	-		-
		Раздел 2. Оборудование									
9	НОМ КАТАЛОГ ТЕЛЕФ. АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВ НА I988Г	Аппарат телефонный ТА-II32I	шт	7,00	22,00 -	- -	I54	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				I54	-	- -		- -
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				I54	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				5	-	-		-
		Заготовит.-складские расходы	руб.				2	-	-		-
		Комплектация	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				I65	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				I65	-	-		-
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником									
I0	503-80087-I-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ I9-99-78	м	3,00	0,I9 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2		0,I3	I3,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	С151-2526	1000М -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10		0,02	158,00 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
		1000М									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				6	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				6	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		РАДИОФИКАЦИЯ									
13	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ		1,00	1,49 1,24	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
		ШТ									
14	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ		8,00	2,73 2,34	- -	22	19	- -	4,00 -	32 -
		ШТ									
15	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ		8,00	0,40 0,34	- -	3	3	- -	0,60 -	5 -
		ШТ									
16	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ		8,00	0,36 0,33	- -	3	3	- -	1,00 -	8 -
		100М									
17	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		0,06	34,80 14,40	12,20 3,85	2	1	1 -	26,00 4,97	2 -
		100М									
18	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПТПЖ В ШТРАБЕ СЛОЯ ШТУКАТУРКИ		0,68	12,70 7,55	3,71 1,18	9	5	3 1	13,00 1,52	9 1
		100М									
19	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		0,06	4,88 2,36	2,33 0,71	1	-	- -	4,00 0,92	- -
		100М									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				41	32	4		58
			----						---		---
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ								
20	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-304	8,00	5,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			40	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			43	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
21	29-02-20 П,12 51	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ ТАМУ-10Т	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	503-80087-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78	6,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,02	0,02	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
25	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
26	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	6,00	0,I6 -	= -	I	-	= -	= -	= -
27	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	Розетка РПВ-I	шт	8,00	0,39 -	= -	3	-	= -	= -	= -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.				I2	-	= -		= -
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				I2	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.				I2	-	-		-
		Итого по разделу 6	руб.				I2	-	-		-
		Раздел 7. Монтажные работы									
		Электрочасофикация									
28	ЦI0-772-I	Электрочасы односторонние на стене	шт	I,00	I,42 0,87	= -	I	I	= -	I,00 -	I -
29	ЦI0-775-2	Коробка ответвительная на стене	шт	I,00	0,40 0,34	= -	I	-	= -	0,60 -	I -
30	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	I00м	0,25	7,92 7,5I	= -	2	2	= -	I3,00 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб. руб.				4	3	= -		5 -
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Итого по разделу 7	руб.				7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные ценником									
3I	I7-03 Ч.2	Часы электрические вторичные ВЧСI-М2П824Р-200-326К		I,00	7,58	=	8	-	=	=	=

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.I-052		шт		-	-			-	-	-
32	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П		I,00	0,I4	-	I	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
33	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2		0,03	I5,I0	-	I	-	-	-	-
			I000м		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.				I0	-	-		-
			руб.						-		-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				I0	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				II	-	-		-
		Итого по разделу 8	руб.				II	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				298	53	5		95
			руб.						I		I
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				I94	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				3	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				6	-	-		-
		Заготовит.складские расходы	руб.				3	-	-		-
		Комплектация	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				208	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				I04	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.				7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.				-	59	-		-
		Итого по смете	руб.				363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.				-	59	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

на охранную сигнализацию

Бытовые помещения

Основание: альбом 7 2СС.СОI-3

Сметная стоимость 0,36 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I4 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,22 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,39 руб.
I м3 объема здания 0,I2 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	Обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II
		Раздел I. Монтажные работы												
I	ЦI0-742-I0	Прибор приемно-контрольный ОПС объектовый на количество лучей I шт	2,00	8,03	7,79	-	-	I6	I6	-	-	I2,00	-	24 -
2	ЦI0-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле шт	28,00	0,88	0,76	-	-	25	2I	-	-	I,00	-	28 -
3	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки шт	2,00	I,I8	I,04	-	-	2	2	-	-	2,00	-	4 -
4	Ц8-604-I	Бра с одной лампой I00шт	0,02	92,40	34,20	24,50	7,72	2	I	-	-	6I,00	9,96	I -
5	ЦI0-775-2	Коробка ответвительная на стене шт	I6,00	0,40	0,34	-	-	6	5	-	-	0,60	-	I0 -
6	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной I00м	0,95	7,92	7,5I	-	-	8	7	-	-	I3,00	-	I2 -
7	ЦI0-744-I	Блокировка стеклянных окон,дверей проводом НВМ I00м	0,25	40,30	34,50	-	-	I0	9	-	-	55,00	-	I4 -
8	ЦI0-744-3	Блокировка деревянных дверей, стен перегородок	I2,00	I,03		-		I2	I0	-		I,00		I2 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1м2		0,82	-			-	-	-
9	Ц8-402-1	Провода марок ПВ АПВ при открытой проводке		0,40	16,50	5,15	7	3	2	14,00	6
			100м		8,07	1,63			1	2,10	1
10	Ц8-472-10	Проводник заземляющий открыто по стене из провода АПВ 1,4		0,20	38,40	0,10	8	3	-	31,00	6
			100м		17,30	0,03			-	0,04	-
	Итого прямые затраты по разделу 1		руб.				96	77	2		117
			руб.						1		1
	В том числе:										
	Стоимость монтажных работ		руб.				96	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				63	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	11	-		-
	Плановые накопления		руб.				12	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		124
	Сметная заработная плата		руб.				-	89	-		-
	Итого по разделу 1		руб.				171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		124
	Сметная заработная плата		руб.				-	89	-		-
	Раздел 2. Оборудование										
11	16-02 доп.12 п.03-0136	Устройство охранной телесигнализации УОТС 1-1		2,00	60,00	-	120	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
12	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	Элемент сухой гальванический 373 Орион-М		36,00	0,30	-	11	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				131	-	-		-
			руб.						-		-
	В том числе:										
	Стоимость оборудования		руб.				131	-	-		-
	Тара и упаковка		руб.				2	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.				4	-	-		-
	Заготов.-складские расходы		руб.				2	-	-		-
	Комплектация		руб.				1	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.				140	-	-		-
	Итого по разделу 2		руб.				140	-	-		-
	Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником										
13	1504-1514	Датчик магнитоконтактный ДМК-П2 ТУ 25-09,007-78		16,00	0,60	-	10	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
14	1602-30065	Датчик инерционный		12,00	1,41	-	17	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		магнитоконтактный ДИМК ТУ 25.04.3I87-76 шт		—	—			—	—	—
I5	CI53-I37	Светильник НБ005 шт	2,00	I,9I	—	4	-	—	—	—
I6	CI53-253	Лампа накаливания Б220-235-25 I0шт	0,20	0,98	—	I	-	—	—	—
I7	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I6,00	0,I4	—	2	-	—	—	—
I8	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2 I000м	0,I0	I3,00	—	I	-	—	—	—
I9	I5-09 ТАБ.8-002	Провод НВМ до 500В сеч. 0,35 мм2 I000м	0,03	8,04	—	I	-	—	—	—
20	I5-09 ТАБЛ.8-002	Провод НВМ до 500В сеч. 0,2 мм2 I000м	0,07	5,9I	—	I	-	—	—	—
2I	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПВ, с числом жил и сечением мм2, 2х2,5 I000м.	0,04	49,20	—	2	-	—	—	—
22	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-I ТУ 25-05-I045-76 шт	2,00	3,57	—	7	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			46	-	—		—
			руб.					—		—
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			46	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			49	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			49	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			273	77	2		II7
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I3I	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тара и упаковка	руб.				2	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				4	-	-		-
	Заготовит.-складские расходы	руб.				2	-	-		-
	Комплектация	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				I40	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				I42	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				63	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II	-		-
	Плановые накопления	руб.				I5	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				220	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I24
	Сметная заработная плата	руб.				-	89	-		-
	Итого по смете	руб.				360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I24
	Сметная заработная плата	руб.				-	89	-		-

Главный инженер проекта А.В.Сланский
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту специализированного цеха по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

Бытовые помещения

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	457(306)
Сметная заработная плата, руб.	344
Строительные машины, руб.	2I3
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	4978(4I69)
Сметная заработная плата, руб.	3702
Строительные машины, руб.	603
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	5435(4475)
Сметная заработная плата, руб.	4046
Строительные машины, руб.	8I6
II. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	I487(I425)
Сметная заработная плата, руб.	938
Строительные машины, руб.	28
III. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	I60(I50)
Сметная заработная плата, руб.	96
Строительные работы, руб.	2
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	32I(273)
Сметная заработная плата, руб.	209
Строительные машины, руб.	82
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	I92(I77)
Сметная заработная плата, руб.	I32
Строительные машины, руб.	25
Г. Автоматизация отопления и вентиляции	
Затраты труда, чел.-ч.	99(92)
Сметная заработная плата, руб.	59
Строительные машины, руб.	I4
Прочие работы	
Связь	
Затраты труда, чел.ч.	98(95)
Сметная заработная плата, руб.	59
Строительные машины, руб.	5
Охранная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч.	I24(II7)
Сметная заработная плата, руб.	89
Строительные машины, руб.	2
Всего	
Затраты труда, чел.-ч.	79I6(6804)
Заработная плата, руб.	5628
Строительные машины, руб.	974

Примечание: В скобках указана трудоемкость из прямых затрат основных рабочих строителей.

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил начальник группы В.М.Воронова
Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

gost.e-ecolog.ru