ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-3-15

РОДИЛЬНАЯ НА 96 КОРОВ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

ЧАСТЬ I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

18186-06
ЦЕНА 0-87

gost.e-ecolog.ru

18186-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-3-15
РОДИЛЬНАЯ НА 96 КОРОВ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

ЧАСТЬ I
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработан
институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР. Сводное заключение от 23.07.81г., № 75.
Введен в действие Гипронисельхозом Приказ от 24.09.81г. № 297

Директор института С.А.Шестаков
Главный инженер проекта Д.С.Клейн
Начальник сметного отдела Ю.П.Сизорин

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	2	Теплоснабжение калориферов	3
2	3	Отопление	5
3	4	Изоляция трубопроводов системы теплоснабжения и главного стояка отопления	8
4	5	Вентиляция	9
5	-	Дополнительная единичная расценка №I	I2
6	6	Горячее водоснабжение	I3
7	7	Водопровод хозяйственно-питьевой производственный	I6
8	8	Водопровод подогретой воды	I8
9	9	Канализация бытовая	20
I0	I0	Канализация производственная	22
II	II	Приобретение и монтаж технологического оборудования	24
I2	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	3I
I3	I3	Электроосвещение	36
I4	I4	Автоматизация вентсистем	4I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту родильной на 96 коров

на теплоснабжение калориферов

Основание: чертежи № 0ВI-0В-I0
альбом I
Сметная стоимость: 0,55 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 0,2I тыс.руб.
санитарно-технические
работы 0,34 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименов. прейскур. укрупнен. сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Количество	Стоим. единицы в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Оборудование				
I.	Ценник II-I08I вып.I4	Установка регулятора расхода давления мембранным механизмом диаметром 25 мм пена:5,52xI,06=5,85	шт.	2	5,85	I2
2.	пр-нт I7-04 п.5-0I60	Стоимость регулятора расхода давления диаметром 25 мм с мембранным механизмом пена:95,0 xI,05xI,0I2 =I00,95	шт.	2	I00,95	202
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	2I4
		II.Санитарно-технические работы				
3.	23-45 30-I0 а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	4	0,74	3
4.	23-47 30-I0а	То же, диаметром 25 мм	м	70	0,96	67
5.	23-50 30-I0б	То же, диаметром 50 мм	м	25	I,49	37

I	2	3	4	5	6	7
6.23-22I 30-II-а ц-к № I, ч.Ш п.I97 п.I99		То же, из чугунных напорных труб диаметром 65 мм цена:I,86-(I,I5-0,99)х хI,0=I,70	м	30	2,56	77
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				
7.цен.Iч.Ш п.I30		Вентили запорные I5кч I8п диаметром I5 мм	шт.	6	0,95	6
8.п.I32		То же, диаметром 25 мм	шт.	5	I,44	7
9.пр-нт 24-I5 п.I-255		Расширитель для установки термометра 0,65хI,076=0,70	шт.	4	0,70	3
I0.23-I04 30-I4а		Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	I29	0,03	4
II.23-I07 30-I5а		Установка задвижки диаметром 50 мм 30ч6бр	шт.	4	II,0	44
I2.23-673 32-I0д		Установка воздухосборника диаметром I50 мм	шт.	4	5,83	23
		ИТОГО	руб.	-	-	27I
		Пуск и регулировка I%	руб.	-	-	3
		ИТОГО	руб.	-	-	274
		Накладные расходы I6,4%	руб.			45
		ИТОГО	руб.			3I9
		Плановые накопления 6%	руб.			I9
		ИТОГО по П разделу	руб.			338
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			552

Главный инженер проекта Клейн
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Михеева
Проверила рук.группы Шарымова

I4 июля I98I г.

18186-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту родильной на 96 коров
на отопление

Основание: чертежи № ОВI÷ ОВIО
альбом I

Сметная стоимость 0,83 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименов. прейскур. укрупнен. сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I.	23-45 30-I0а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диаметром I5мм	м	50	0,74	37
2.	23-46 30-I0а	То же, диаметром 20 мм	м	25	0,79	20
3.	23-47 30-I0а	То же, диаметром 25 мм	м	60	0,96	58
4.	23-48 30-I0а	То же, диаметром 32 мм	м	I55	I,I2	I74
5.	23-49 30-I0а	То же, диаметром 40мм	м	I4	I,24	I7
6.	23-646 32-9б	Установка радиаторов М I40-А0	экм	36,40	5,29	I93
7.	23-673 32-I0д	Установка воздухосборника диаметром I50 мм	шт.	5	5,83	29
	ц. №I ч.Ш	Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				
8.	п.I30	Вентили запорные диаметром I5 мм I5кч I8 п	шт.	I4	0,95	I3

I	2	3	4	5	6	7
9.п.I32		То же, диаметром 25 мм	шт.	4	I,44	6
I0.п.I33		То же, диаметром 32 мм	шт.	4	I,7I	7
II.Доп.II 23-223		Регистры из гладких труб диаметром I08х2,8 ℓ =I000	м	3	2,90	9
I2.23-I04 30-I4а		Испытание системы гидравлическим давлением	м	322	0,03	I0
		ИТОГО	руб.	-	-	573
		Пуск и регулировка I%	руб.	-	-	6
		ИТОГО	руб.	-	-	579
		Накладные расходы I6,4%	руб.	-	-	95
		ИТОГО	руб.	-	-	674
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	40
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	7I4
		П.Строительные работы				
I3.I7-703 27-60з		Масляная окраска стального неизолированного трубопровода	м2	49,2	0,548	27
I4.I7-703 27-60з тех.ч. п.29		Масляная окраска радиаторов цена:0,548-0,25=0,298	м2	30,94	0,298	9
		ИТОГО	руб.	-	-	36
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	6
		ИТОГО	руб.	-	-	42
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	3
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	45
		Ш.Санитарно-техническое оборудование				
I5.24-609		Установка агрегата воздушно-отопительного АПВС-50-30 с электродвигателем АОЛ2-I2-2	шт.	I	67,0	67

I	2	3	4	5	6	7
	в том числе зарплата	шт.	I	(3,68)		(4)
	ИТОГО	руб.	-	-		67
	Пуск и регулировка I%	руб.	-	-		I
	ИТОГО	руб.	-	-		68
	Накладные расходы 70% от стоимости зарплаты	руб.	-	-		3
	ИТОГО	руб.	-	-		7I
	Плановые накопления 6%	руб.	-	-		4
	ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-		75
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-		834

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Михеева
Проверила рук.группы Шарымова

I4 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту родильной на 96 коров

на изоляцию трубопроводов системы теплоснабжения и главного стояка отопления

Основание: чертежи № ОВI÷ОВIО альбом I

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.
для базисного района

№ п/п	Наименов. прейскурантов укрупненных смет. норм, единичных расценок др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Строительные работы				
I.20-62 27-I-5а		Антикоррозийное покрытие трубопровода лаком БТ-577	м2	25	0,04	I
2.I9-24 28-2г		Изоляция трубопровода скорлупами минераловатными на фенольной связке	м3	I,8	45,0	8I
3.I9-227 доп.3 28-I5-д		Покрытие поверхности изоляции лакостеклотканью по пергамину	м2	60	2,55	I53
		ИТОГО без п.I	руб.	-	-	235
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	39
		ИТОГО	руб.	-	-	274
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I6
		ИТОГО	руб.	-	-	290
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	290

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Шарымова

14 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту родильной на 96 коров
на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I÷ ОВ-I0
Сметная стоимость I,08 тыс.руб.
Составлена в ценах 1969г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметн. норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Санитарно-технические работы				
I.	24-485 33-I86	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем весом до 0,I2 т	шт.	I	6,I3	6
2.	ц-к №I,ч.Ш доп.2 п.2777 пр-нт I5-0I п.0I-504 п.I2-0I9	Стоимость центробежного вентилятора Ц4-70 № 3,2 с электродвигателем 4АА63В4 цена:76,0- /22,5-II,9/х xI,05xI,0I2=64,74	шт.	I	64,74	65
3.	24-486 33-I8в	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем весом до 0,4 т	шт.	I	8,22	8
4.	ц-к № I,ч.Ш доп.2 п.2778 пр-нт I5-0I п.0I-5I2 п.0I-5I0	Стоимость центробежного вентилятора Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем 4А100 «В6 цена:I9I,0-(50-33)х xI,05xI,0I2=I72,94	шт.	I	I72,94	I73

I	2	3	4	5	6	7
5.	24-603 33-20а	Установка калориферов весом до 0,I25 т	шт.	3	5,43	I6
6.	ц-к №I,ч.Ш доп.8 п.3774	Стоимость калорифера КВС6-П	шт.	I	4I,7	42
7.	-"- п.378I	То же, КВБ6-П	шт.	2	54,9	II0
8.	24-449 33-I6	Вставки гибкие	м2	I,I8	I3,0	I5
9.	24-446 33-I4а ц-к №I,ч.Ш доп.4 3284 ц-к № Iч.Ш п.654	Установка герметической утепленной двери 0,5хI,25 цена:I3,7-II,0 + I3,8=I6,5	шт.	4	I6,5	66
I0.	24-7I0 33-26в	Подставки под калориферы	кг	I6,0	0,30	5
II.	24-383 33-8а	Установка утепленного клапана для воздухоприемного устройства I395х 588 мм	м2	I,64	39,2	64
I2.	24-4I6 33-9а	Установка стальных решеток с неподвижными жалюзи площадью до 0,I м2 в воздухоприемном устройстве	шт.	I8	0,42	8
I3.	ц-к №I,ч.Ш п.I846	Стоимость решеток	м2	I,57	I7,8	28
I4.	24-405 33-9а	Установка стальных решеток регулируемых Р I50, I50х I50, РРАI-I00х 200	шт.	9	0,99	9
I5.	24-354 33-6а	Установка зонтов из стали диаметром 200 мм	шт.	I	I,75	2
I6.	ц-к № I ч.Ш п.856	Стоимость зонтов диаметром до 200 мм	кг	2,I	0,75	2

I	2	3	4	5	6	7
I7.	24-I2 33-I6	То же, диаметром до 3I5 мм	м2	7,80	5,0I	39
I8.	24-I3 33-I-в	То же, диаметром до 500 мм	м2	6,28	4,53	28
I9.	I8-I4 24-4-б	Устройство воздуховодов асбестоцементных периметром до I000 мм	"	I8	2,I8	39
20.	24-392 33-376	Установка заслонок воздушных с ручным приводом, диаметром до 450 мм	шт.	4	3,26	I3
2I.	ц-к №I ч.Ш доп.2 п.3288	Стоимость заслонки Р200Р	шт.	3	I6,6	50
22.	-"- п.3289	Стоимость заслонки Р250Р	шт.	I	I7,8	I8
23.	Доп.ед. расц.№I	Устройство воздуховодов из полиэтиленовой пленки диаметром 500 мм толщиной 0,2 мм	м	32	0,97	35
24.	24-708 33-26а	Установка креплений	кг	36,0	0,34	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	853
		Пуск и регулировка 2,5%	руб.	-	-	2I
		ИТОГО	руб.	-	-	874
		Накладные расходы I6,4%	руб.	-	-	I43
		ИТОГО	руб.	-	-	I0I7
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	6I
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	I078

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Михеева
Проверила рук.группы Шарымова

I4 июля I98I г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

Устройство воздуховода из полиэтиленовой пленки диаметром 500 мм толщиной 0,2 мм

Стоимость I п.м. 0,97 руб.

Инструкция утвержденная Минсельского стр-ва I2/XII. I974 г.	Общая сметная стоимость	руб.	0,97
	в том числе:		
	Основная зарплата	руб.	0,25
	Материалы	руб.	0,70
	Машины	руб.	0,0I6
	Затраты труда	ч/дн.	0,077

Примечание:

Данная ед.расценка принята из приложения к инструкции по расчету, изготовлению, монтажу и эксплуатации воздуховодов из полиэтиленовой пленки

Составила ст.инженер Михеева

I4 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту родильной на горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВК-I ÷ ВК-4 альбом I

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметн. норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I.	I.23-57 30-I0в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	30	I,07	32
2.	2.23-58 30-I0в	То же, диаметром 20 мм	м	20	I,07	2I
3.	3.23-59 30-I0в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	20	I,34	27
4.	4.23-60 30-I0в	То же, диаметром 32 мм	м	I2	I,6I	I9
5.	5.23-6I 30-I0в	То же, диаметром 40 мм	м	23	I,87	43
6.	6.23-62 30-I0г	То же, диаметром 50 мм	м	I4	2,3	32
	ц-к №I, ч.Ш	Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				

I	2	3	4	5	6	7
7.п.I30		Вентили запорные диаметром I5 мм	шт.	6	0,95	6
8.п.I3I		Вентили запорные диаметром 20 мм	шт.	I3	I,I	I4
9.п.I32		Вентили запорные диаметром 25 мм	шт.	2	I,44	3
I0.п.I35		Вентили запорные диаметром 50 мм	шт.	I	3,I8	3
II.п.I46I		Краны водоразборные диаметром 20 мм	шт.	I	I,40	I
I2.23-343 3I-2д		Установка смесителя для душевых установок со стационарной душевой трубкой и сеткой	компл.	I	5,04	5
I3.23-339 3I-2д пр-нт 28-03-23 п.270		Установка щетки-душ с капроновой щетиной цена:II,6 + 3,0=I4,6	шт.	I	I4,6	I5
I4.23-327 3I-Iд зар.+ маш.		Установка термосмесителя воды цена:2,09+ 0,05=2,I4	шт.	I	2,I4	2
I5.ц-к №I, ч.Ш доп.2 п.3257		Стоимость термосмесителя воды ТСВБ-50	шт.	I	53,3	53
I6.23-386 37-IIб		Установка вентилей поливочных диаметром 20 мм	шт.	8	I,79	I4
I7.ц.Iч.Ш п.I823		Рукава резиновые напорные	м	70	I,07	75
I8.23-I04 30-I4а		Испытание системы гидравлическим давлением	м	II9	0,03	4
		ИТОГО	руб.	-	-	369

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.	-	-	6I
		ИТОГО	руб.	-	-	430
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	26
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	456

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила инженер Панина
Проверила рук.группы Шарымова

I4 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту родильной на 96 коров

на водопровод хозяйственно-питьевой производственный

Основание: чертежи № ВК-I + ВК-4 альбом I

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметн. норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I.	I.23-57 30-I0в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	32	I,07	34
2.	2.23-58 30-I0в	То же, диаметром 20 мм	м	I0	I,07	II
3.	3.23-59 30-I0в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	37	I,34	50
4.	4.23-60 30-I0в	То же, диаметром 32 мм	м	I3	I,6I	2I
5.	5.23-6I 30-I0в	То же, диаметром 40 мм	м	I4	I,87	26
6.	6.23-62 30-I0г	То же, диаметром 50мм	м	20	2,3	46

18186-06

I	2	3	4	5	6	7
7.23-385 3I-IIа		Установка пожарного вентиля диаметром 50 мм	шт.	I	36,5	37
Ц-к № I, ч. Ш		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками :				
8.п.I36		Вентили запорные диаметром I5 мм I5кч I8р	шт.	8	0,74	6
9.п.I37		Вентили запорные диаметром 20 мм	шт.	I2	0,84	I0
I0.п.I38		То же, диаметром 25 мм	шт.	I	I,22	I
II.п.I4I		То же, диаметром 50 мм	шт.	2	2,92	6
I2.п.I826		Рукава пожарные льняные	м	I0	I,78	I8
I3.п.I46I		Краны водоразборные диаметром 20 мм	шт.	I	I,40	I
I4.23-I04 30-I4а		Испытание системы гидравлическим давлением	м	I26	0,03	4
		ИТОГО	руб.	-	-	27I
		Накладные расходы I6,4%	руб.	-	-	44
		ИТОГО	руб.	-	-	3I5
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I9
		ИТОГО	руб.	-	-	334
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	334

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила инженер Панина
Проверила рук.группы Шарымова

14 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту родильной на 96 коров
на водопровод подогретой воды

Основание: чертежи № ВК-I÷ ВК-4
альбом I

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I.	I.23-52 30-I0в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	3	0,8I	2
2.	2.23-53 30-I0в	То же, диаметром 25 мм	м	I	0,98	I
3.	3.23-55 30-I0в	То же, диаметром 40 мм	м	52	I,25	65
4.	4.23-386 3I-II6	Установка поливочного вентиля диаметром 25 мм	шт.	2	I,79	4
5.	5.23-I04 30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	56	0,03	2
	ц-к № I, ч.Ш	Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				
6.	п.I40	Вентили запорные I5кч I8р диаметром 40 мм	шт.	5	2,28	II

I	2	3	4	5	6	7
7.п.I824	Рукава резино-тканевые диаметром 25 мм	м	40	I,34	54
	ИТОГО	руб.	-	-	I39
	Накладные расходы I6,4%	руб.	-	-	23
	ИТОГО	руб.	-	-	I62
	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I0
	ИТОГО	руб.	-	-	I72
	ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	I72
	П.Строительные работы				
8.I7-703 27-60-з	Масляная окраска стального трубопровода	м2	II,47	0,548	6
	ИТОГО	руб.	-	-	6
	Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I
	ИТОГО	руб.	-	-	7
	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I
	ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	8
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	I80

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела - Сизорин
Составила инженер Панина
Проверила рук.группы - Шарымова

I4 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту родильной на 96 коров

На канализацию бытовую

Основание: чертежи № ВК-I ÷ ВК-4
альбом I
Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.
Составлена в ценах I969г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметн. норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I.	23-32 30-4а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб, диаметром I00 мм в траншеях	м	3	2,38	7
2.	23-34 30-6а	То же, диаметром 50мм по стенам здания	м	2	2,52	5
3.	23-35 30-6б	То же, диаметром I00 мм	м	29	3,95	II5
4.	23-352 3I-3г	Установка трапа чугунного эмалированного диаметром I00 мм	шт.	2	7,I6	I4
5.	23-35I 3I-3-г	То же, диаметром 50 мм	шт.	I	4,08	4
6.	23-366 3I-5а	Установка унитаза керамического "Компакт"	компл.	I	2I,8	22
7.	23-3I8 3I-I-г	Установка умывальника керамического со спинкой и мыльницей	"	2	I8,9	38

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО	руб.	-	-	205
		Накладные расходы I6,4%	руб.	-	-	34
		ИТОГО	руб.	-	-	240
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I4
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	254
		П.Строительные работы				
8.I-635 I0-II4б		Разработка грунта П группы вручную в траншее	м3	8	I,06	8
9.I-636 I0-II4б		Обратная засыпка вручную грунта П группы в траншеи	м3	8	0,43	3
		ИТОГО	руб.	-	-	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	2
		ИТОГО	руб.	-	-	I3
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	I
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	I4
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	268

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила инженер Панина
Проверила рук.группы Шарымова

I4 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту на строительство
родильной на 96 коров

На канализацию производственную

Основание: чертежи № ВК-I÷ ВК-4
альбом I

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Санитарно-технические работы				
I.	I.26-857 40-2-в	Прокладка трубопровода из асбестоцементных труб диаметром I50 мм	м	40	I,55	62
2.	2.26-858 40-2-г	То же, диаметром 200 мм	м	I5	2,09	32
3.	3.26-43I 38-2I-а	Фасонные части чугунные диаметром I50мм	т	0,34	320,0	I09
4.	4.I-635 I0-II4-б	Разработка грунта II группы вручную в траншеях	м3	97,20	I,06	I03
5.	5.I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта в траншеи вручную	м3	97,20	0,43	42
		ИТОГО	руб.	-	-	348
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	57

I	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО	руб.	-	-	405
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	24
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	429

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила инженер Панина
Проверила рук.группы Шарымова

I4 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту родильной на 96 коров

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость 8,93 тыс.руб.
в том числе:
I. Оборудования 2,66 тыс.руб.
2. Монтажных работ 6,I4 тыс.руб.
3. Строительных работ 0,I3 тыс.руб.

Основание: спецификации и чертежи ТЛ-I+ ТЛ-9
Составлена в ценах I969 г.

(У.I) т.п. 801-3-15

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы		Сметная стоимость единицы руб. оборудования	монтажных работ всего	в т.ч. заработ. плата основная	в т.ч. заработ. плата рабоч. занят. управлением машинами	Общая стоимость руб. оборудования	монтажных работ всего	в т.ч. заработ. плата основная	в т.ч. заработ. плата рабоч. занят. управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.23-03 сб.доп.№7 п.08-226 35-6		Установка доильная ДАС-2Б	к-т	I	-	-	554,2I	I9I,0	I05,0	I,56	554	I9I	I05	2
		цена без стоимости материалов (поз.2)												
		цена: 8I0-255,79= =554,2I												

24

18186-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Каталог цен на материалы В/О ССХТ от 27/I-I978 г. п.I.6	Стоимость материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием цена:255,79xI,05x xI,0I2=27I,80 руб.	к-т	I	-	-	-	27I,80	-	-	-	272	-	-
3.	сб.доп.I4 к 2I-03 п.08-297	Оборудование для содержания телят ОСТ-50 цена без стоимости материалов (по поз.4) цена:I625-I46I,59= =I63,4I руб.	к-т	I	-	I,490	I63,4I	-	-	-	I63	-	-	-
4.	Каталог цен на материалы В/О ССХТ от 27/I-78г. п.I.22 (примен.)	Стоимость материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием 8005- 7200 I625 - x $x = \frac{I625 \times 7200}{8005} = I46I,59$ руб. I46I,59xI,05xI,0I2= =I553,09 руб.	к-т	I	-	-	-	I553,09	-	-	-	I553	-	-
5.	35-6I примен. по ОСК-25	Монтаж оборудования для содержания												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		телят ОСТ-50	т	I,490	-	-	-	63,05	32,84	I,37	-	94	49	2
		монтаж:59,9:0,95= =63,05 руб.												
		в т.ч.зарплата:												
		3I,20:0,95=32,84руб.												
		э.I,30:0,95=I,37руб.												
6	24-03 п.05-I83	Фляга ФЛ-38	шт	6	-	-	6,60	-	-	-	40	-	-	-
7	То же п.05-00I 28-у-3I09 выпуск I0	Бак молокоприемный ИI-ОБМ емкостью 250л	"	I	-	0,027	50,00	I5,4	8,9	0,04	50	I5	9	-
8	I7-03 ч.I п.5-274	Весы технологические циферблатные передвижные платформенные РП-I50Ц3Т	к-т	I	-	0,I85	I90,00	-	-	-	I90	-	-	-
9	Сборник доп.№ 3 к 2I-03 п.07-I3I	Тележка универсальная ручная ТУ-300	"	2	-	-	35,00	-	-	-	70	-	-	-
I0	I7-03-I п.5-28I	Весы платформенные передвижные РП-600уI3б	шт	I	-	-	240,0	-	-	-	240	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	Сборник доп.№8 к 2I-03 п.08-237 35-6I	Оборудование стойловое для коров ОСК-25А цена без стоимости материалов (по поз. I2) цена:380-349,23= =30,77 руб.	к-т	4	0,730	2,920	30,77	59,90	3I,20	I,30	I23	240	I26	5
I2.	Каталог цен на материалы В/О ССХТ от 27/I-I978 г. п.I.24	Стоимость материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием цена:349,23xI,05x xI,0I2=37I,09	к-т	4	-	-	-	37I,09	-	-	-	I484	-	-
I3.	сб.доп. № II к 2I-03 п.07-I88 35-22 35-23 (примен. по ТСН-3Б)	Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-I60 длиной 90 м цена без стоимости материалов (поз.I4) I240-747,85=492,I5руб.	к-т	2	-	-	492,I5	I67,40	90,60	2,22	984	335	I8I	4
I4.	Каталог цен на материалы В/О ССХТ от 27/I-78г. п.I.20	Стоимость материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием цена:747,85xI,0I2= =794,67руб.	к-т	2	-	-	-	794,67	-	-	-	I589	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	Цена Новгородского завода	Нижняя секция шкафа ОН-7-302/I	шт	I	-	-	5I,00	-	-	-	-	5I	-	-
I6.	I3-79 к-I,083	Мелкие металлоконструкции индивидуального изготовления	т	0,066	-	-	-	67,9	6I,2	-	4	4	4	-
I7.	Ц.Iч.II п.462 к-I,083	Стоимость	т	0,066	-	-	-	294,58	-	-	-	I9	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2465	5796	474	9
		Транспорт оборудования 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I23	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2588	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Наценка Союзживотноводкомплект I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2658	-	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	348	-	-
		ИТОГО по монтажу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6I44	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.Строительные работы при монтаже												
I8.сб. ЕРЕР I7-703		Окраска трубных ограждений диаметром 40 мм масляной краской за 2 раза	м2	38	-	-	-	0,548	0,29	0,0003	-	2I	II	-
I9.-"- 2I-49		Стеллаж деревянный для фляг	м3	I,0	-	-	-	80,0	28,2	0,5	-	80	28	I
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0I	39	I
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II8	-	-
Пост.СМ СССР № 950 от 2/XII-I968г. п.I0		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО по разделу II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I25	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:												
		I.Оборудование	руб.		2658									
		2.Монтажные работы	руб.		6I44									

3.Строительные работы руб. I25

ВСЕГО ПО СМЕТЕ руб. 8927

Примечание: в т.ч. стоимость материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием (по п/п 2,4,I2, I4) - 4898 руб.

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

I4 июля I98I г.

18186-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту родильной на 96 коров
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.
в т.ч. стоимость
оборудования 0,I7 тыс.руб.
монтажных работ 0,42 тыс.руб.

Основание: спецификации и чертежи Э-I ÷ Э-3
Составлена в ценах I969 г.
для базисного района

(У.П.т.п 801-3-15 3I

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто единицы	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы руб. оборудования	Сметная стоимость единицы руб. монтажных работ всего	в т.ч. заработная плата основная	в т.ч. заработная плата рабоч. занят. управлением машинами	Общая стоимость руб. оборудования	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	в т.ч. заработная плата основная	в т.ч. заработная плата рабоч. занят. управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтаж силового оборудования												
I.Рекомендации ТПЭП № 23 от 2I/XII-79г. стр.6 8-6605		Шкаф распределительный ШР-II-7370I-2243	шт.	I	-	-	II7,5I	I2,8	4,9	0,22	II8	I3	5	-
2.8-6687		Подготовка к включению предохранителей ток до 200 а	шт.	5	-	-	-	0,58	0,22	-	-	3	I	-

18186-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.8-6682	Подготовка к включению рубильника до 200 а	шт.	I	-	-	-	0,64	0,26	-	-	I	-	-
	4.8-597I	Пакетный переключатель ПКП-I00-4I--2-У-2	шт.	I	-	-	-	4,04	I,69	0,0I	-	4	2	-
	5.I5-04-I 04-I69 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ I22	шт.	I	-	-	7,7	3,9I	I,4	0,0I	8	4	I	-
	6.I5-04-I 04-I70 8-6273	-"- ПМЕ I32	шт.	3	-	-	9,4	3,9I	I,4	0,0I	28	I2	4	-
	7.I5-04-I п.I8-I20 8-6240	Пост управления ПКЕ-722-2У3	шт.	2	-	-	I,45	I,85	0,7I	0,0I	3	4	I	-
	8.То же п.I8-II9 8-6240	Пост управления ПКЕ-7I2-2У3	шт.	I	-	-	I,35	I,85	0,7I	0,0I	I	2	I	-
	9.8-5973	Выключатель ГПВ-3-I0	шт.	I	-	-	-	4,48	I,85	0,0I	-	4	2	-
	I0.8-60I6	Ящик ЯВШ-3-25	шт.	I	-	-	-	3,72	I,40	0,0I	-	4	I	-
	II.8-4500	Прокладка труб винипластовых диаметром 20 мм с неподвижным креплением	I00м	0,6	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	48	I4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2.8-437I		Затягивание I-го провода в проложенные трубы сечением 2,5 мм2	I00м	0,6	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	4	2	-
I3.8-4403		То же, последующих сечением до 2,5мм2	"	I,9	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	5	2	-
I4.8-4209		Прокладка кабеля АВРГ сечением до 6 мм2 на скобах	"	I,5	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	I47	49	I3
I5.8-42I0		То же, сечением I0 мм2	"	0,08	-	-	-	I03,0	34,4	9,I7	-	8	3	-
I6.8-48I6		Присоединение эл. двигателей к сети и подготовка к сдаче под наладку весом до 0,I т	шт.	I0	-	-	-	I,4	0,54	0,0I	-	I4	5	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I58	285	97	I6
		Транспорт оборудования 7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I69	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I70	-	-	-
		Плановые накопления6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-	-
		П.Материалы,не учтенные ценником												
I7.05-03 8-II4		Трубы винипластовые диаметром 20 мм	км	0,06	-	-	-	255,0	-	-	-	I5	-	-
I8.ц.I-У стр.222		Провод АПВ сечением 2,5 мм2	шт.	0,25	-	-	-	29,2	-	-	-	7	-	-
I9.ц.I-У стр.I00		Кабель АВРГ 3х4 + Iх2,5 мм2	км	0,08	-	-	-	3I8,0	-	-	-	25	-	-
20.ц.I-У стр.I00		Кабель АВРГ 3х6+ Iх4 мм2	км	0,07	-	-	-	363,0	-	-	-	25	-	-
2I.-"-		-"- АВРГ 3хI0 + Iх6	км	0,008	-	-	-	527,0	-	-	-	4	-	-
22.I5-04 п.2-632		Ящик ЯВШ-3-25	шт.	I	-	-	-	26,0	-	-	-	26	-	-
23.I5-04-I п.06-222 примен.		Выключатель ПКП-I00-4I-2	шт.	I	-	-	-	4,3	-	-	-	4	-	-
24.ц.I-У стр.330		Выключатель ГПВ-3хI0	шт.	I	-	-	-	4,5I	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	III	-	-
		Транспортные, заготовительно-складские и прочие расходы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		5,I% по поз. 22	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I		
		II,4% по поз.I7	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		5,0%по поз. 23-24	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II4		
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
		ИТОГО материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2I		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I.Оборудование	руб.	I70
2.Монтажные работы	руб.	302
3.Материалы	руб.	I2I
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	593

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила рук.группы Конокотина
Проверил гл.специалист Гурьяшкин

I4 июля 198I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту родильной на 96 коров

На электроосвещение

Сметная стоимость 3,57 тыс.руб.
в т.ч. стоимость
монтажных работ 3,57 тыс.руб.

Основание: спецификация и чертежи
№ Э-I+ 93
Составлена в ценах I969 г.

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес нетто единицы	Сметная стоимость единицы руб. оборудования	Сметная стоимость единицы руб. монтажных работ всего	в т.ч. заработная плата основная	в т.ч. заработная плата рабоч. занятых управлением машинами	Общая стоимость руб. оборудования	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	в т.ч. заработ. плата основная	в т.ч. заработ. плата рабоч. занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Электромонтажные работы												
I.8-7I0I		Щит осветительный ЩО32-32 на I2 групп	I00 шт.	0,0I	-	-	-	849,0	392,0	3,34	-	8	4	-
2.8-70I7		Монтаж светильников на кронштейнах	"	0,08	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	34	7	2
3.8-70I4		Светильник для помещений с нормаль-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ными условиями среды, подвес на крюках	I00 шт.	0,II	-	-	-	I64,0	58,4	22	-	I8	6	2
4.8-70I5		Подвеска светильников на крюках в помещениях с повышенной влажностью	"	0,07	-	-	-	I93,0	70,I	25	-	I4	5	2
5.8-7038		Монтаж люминесцентного светильника на штангах 2-х ламповые	"	0,53	-	-	-	257,0	97,7	20,40	-	44	I7	II
6.8-7045		То же, на тросе	"	0,36	-	-	-	3I7,0	72,9	28,7	-	II4	26	I0
7.8-7088		Установка трансформатора ЯТП-0,25	"	0,0I	-	-	-	33I,0	II7,0	I,23	-	3	I	-
8.8-700I		Выключатель в нормальном исполнении	"	0,I7	-	-	-	65,2	I6,6	-	-	II	3	-
9.8-7003		То же, защищенного исполнения	"	0,I7	-	-	-	233,0	35,4	-	-	35	5	-
I0.8-7006		Установка розеток открытого исполнения	"	0,04	-	-	-	67,I	I6,2	-	-	3	I	-
II.8-4I74		Прокладка одного кабеля с подвесом на тросе марки АВРГ	I00м кабеля	0,8	-	-	-	68,0	II,4	3,68	-	54	9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2.8-4I74а	То же, 2-х кабелей	I00м кабеля	I,6	-	-	-	59,6	7,7I	2,I4	-	95	I2	3
I3.8-4209	Прокладка кабеля по стенам на скобах сечением до 6 мм2	"	5,6	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	550	I83	48
	ИТОГО	руб.									983	279	8I
	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
	ИТОГО монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I042	-	-
	П.Материалы, не учтенные ценником												
I4.ТЭП №4 I977 г. стр.24	Щит осветительный ЩО32-32	шт.	I	-	-	-	53,7	-	-	-	54	-	-
I5.I5-07 д.7 I-I49 примен.	Светильник НСПО 2х200/Р53-0I	шт.	I	-	-	-	4,5	-	-	-	5	-	-
I6.I5-07 д.7 I-I49 примен.	То же, НСПО 2хI00/Р53-0I	шт.	4	-	-	-	4,5	-	-	-	I8	-	-
I7.I5-07 д.I0 п.I-256	-"- ППР-I00	шт.	2	-	-	-	9,0	-	-	-	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	То же п.I-257	-"- ППР-200	шт.	5	-	-	-	I2,9	-	-	-	65	-	-
I9.	I5-07-73 д.5 п.I-I42	То же, НСПО 3х60/Р53-0I	шт.	I4	-	-	-	I,66	-	-	-	23	-	-
20.	I5-07 д.2 I-I39	Светильник люминесцентный ПВЛМ-Р-2х40	шт.	53	-	-	-	30,35	-	-	-	I609	-	-
2I.	I6-03 6-003	Стартеры СК-220	шт.	I06	-	-	-	0,4	-	-	-	42	-	-
22.	I5-04-II п.3-670	Ящик ЯТП-0,25	шт.	I	-	-	-	I3,0	-	-	-	I3	-	-
23.	0,92-I97	Лампа накаливания 220в, 200 вт	шт.	6	-	-	-	0,4I	-	-	-	2	-	-
24.	092-I85	Лампа накаливания 220в I00 вт	шт.	6	-	-	-	0,3	-	-	-	2	-	-
25.	092-60	Лампа накаливания 220в 60 вт	шт.	I2	-	-	-	0,I8	-	-	-	2	-	-
26.	092-329	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт.	I06	-	-	-	2,0	-	-	-	2I2	-	-
27.	092-I68	Лампа накаливания 220 в 40 вт	шт.	2	-	-	-	0,I8	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.	п.1-У стр.100	Кабель АВРГ 2х4	км	0,7	-	-	-	181,0	-	-	-	127	-	-
29.	-"-	-"- АВРГ 3х4	км	0,1	-	-	-	268,0	-	-	-	27	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2219	-	-
		Транспортные, заготовительно-складские и прочие расходы по поз.												
		4,7% по поз.14	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		7,8% по поз.15-20	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-	-
		8,6% по поз.21,23-27	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		5,1% по поз. 22	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2381	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	-
		ИТОГО материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2524		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Монтажные работы	1042	руб.
2. Материалы	2524	руб.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	3566	руб.

Главный инженер проекта Клейн
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила рук.группы Конокотина
Проверил гл.специалист Гурьяшкин

14 июля 1981 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту родильной 96 коров

Автоматизация вентсистем

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.
в т.ч. стоимость
- оборудования 0,I8 тыс.руб.
- монтажных работ 0,I7 тыс.руб.

Основание: спецификация и чертежи АОВI+ АОВ3
Составлена в ценах I969г.

(У.I)т.п.80I-3-I5

№ п/п	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто единицы	Вес брутто общий	Сметная стоимость единицы руб. оборудования	Сметная стоимость единицы руб. монтажных работ всего	в т.ч. заработ. плата основная	в т.ч. заработ. плата рабоч. занятых управлением машинами	Общая стоимость руб. оборудования	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	в т.ч. заработ. плата основная	в т.ч. заработ. плата рабоч. занят. управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I.I7-04д.3 п.I-0966 II-I8278		Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт.	2	-	-	55,0	9,27	5,3	-	II0	I9	II	-
2.I7-06-48 п.I-II4 п.I-260 II-I		Термометр технический П-5 с оправой	шт.	4	-	-	2,54	0,7I	0,22	-	I0	3	I	-

4I

I8I86-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	I7-06-48 п.I-27I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт.	2	-	-	0,29	-	-	-	I	-	-	-
4.	I5-04-I п.0I-0I5 8-6I2I	Выключатель АК-63--2М	шт.	2	-	-	I0,0	3,53	I,37	0,0I	20	7	3	-
5.	I5-04-I п.04-I34 8-6273	Пускатель ПМЕ-0,8I	шт.	2	-	-	4,4	3,9I	I,4	0,0I	9	8	3	-
6.	I5-04-I д.37 п.I8-324 п.I8-328 п.I8-332 8-6677	Пост управления ПКУ-I5I9-I3I-54У2 в комплекте КУ-2 шт. ПФ-3-I шт. 5,3+(0,9х2)+I,5=8,6	шт.	2	-	-	8,6	2,96	I,I3	0,0I	I7	6	2	-
7.	II-I592	Установка коробок КСК-I6	шт.	2	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	I6	9	-
8.	8-4500	Прокладка винипластовых труб с неподвижным креплением ø до 25 мм	I00м	0,27	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	22	6	I
9.	8-67I4	Подготовка к включению кнопок управления и ключей на ПКУ	шт.	6	-	-	-	0,6	0,27	-	-	4	2	-
I0.	8-437I	Затягивание I-го провода в проложен-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ные трубы сечением до 2,5 мм2	I00м	0,27	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	2	I	
II.8-4403		То же, последующих, сечением до 2,5мм2	I00м	0,98	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	2	I	-
I2.I2-У--I874		Отборные устройства с расширителем	шт.	6	-	-	-	3,28	0,6I	0,0I	-	20	4	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I67	I09	43	I
		Транспорт оборудования 7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2			
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I79			
		Комплектация оборудования I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2			
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I8I			
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
		ИТОГО монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II6		
		Материалы, не учтенные ценником												
I.ц-I-У стр.222		Провод АПВ-2,5мм2	км	0,I25	-	-	-	29,2	-	-	-	4		
2.05-03 п.8-0II3		Труба винипластовая диаметром I6 мм	км	0,027	-	-	-	I95,0	-	-	-	5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Ц-I-У стр.354	Коробка соединительная КСК-I6	шт	2	-	-	-	3,I8	-	-	-	6	-	-
4.	24-I8-29 п.09-029	Отборное устройство с расширителем	"	6	-	-	-	4,73	-	-	-	28	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	43		
		Транспортные, заготовительно-складские и прочие расходы												
		II,4% по поз.2	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I		
		7,6% по поз.4	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		ИТОГО	"	-	-	-	-	-	-	-	-	46		
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
		ИТОГО материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	49		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I. Оборудование	I8I руб.
2. Монтажные работы	II6 руб.
3. Материалы	49 руб.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	346 руб.

Главный инженер проекта Клейн

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил ст.инженер Кудинов

[illegible]ла рук.группы Конокотина

I4 июля I98I г.

gost.e-ecolog.ru

18186-06