ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

414-4-31.96

Цех фруктовых консервов мощностью 1 муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств

АЛЬБОМ 7

С Сметы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

414-4-31.96

Цех фруктовых консервов мощностью 1 муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств

АЛЬБОМ 7

Сметы

Стоимость:

Общая	124,09 / 190,87	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	78,83 / 125,34	тыс.руб.
1 куб.м. здания	28,10 / 44,68	руб.
1 кв.м. общей площади	104,69 / 166,45	руб.

РАЗРАБОТАН:
Гипропромсельстроем

Главный инженер института А.В.Рубцов

Главный инженер проекта В.Г.Шатилов

УТВЕРЖДЕН:
Минсельхозпродом России сводное экспертное заключение от 06.03.1996 г. № 15
Введен в действие Гипропромсельстроем приказ от 28.03.1996 г. № 11

Наименование проектных материалов	NN страниц	Примечание
1	2	3
Пояснительная записка	3	
Объектная смета N 1 Цех фруктовых консервов мощностью 1муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств	4-5	
Локальная смета N 1-1 Общестроительные работы	6-45	
Локальная смета N 1-2 Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный	46-49	
Локальная смета N 1-3 Водопровод горячей воды	50-52	
Локальная смета N 1-4 Бытовая канализация	53-55	
Локальная смета N 1-5 Производственная канализация	56-58	
Локальная смета N 1-6 Система оборотного водоснабжения	59-61	
Локальная смета N 1-7 ИТП	62-68	
Локальная смета N 1-8 Вентиляция	69-73	
Локальная смета N 1-9 Электроосвещение	74-80	
Локальная смета N 1-10 Силовое электрооборудование	81-89	
Локальная смета N 1-11 Автоматизация вентиляции	90-92	
Локальная смета N 1-12 Автоматизация тепломеханических процессов	93-96	
Локальная смета N 1-13 Связь	97-101	
Локальная смета N 1-14 Охранно-пожарная сигнализация	102-105	
Локальная смета N 1-15 Технологическое оборудование	106-113	
Локальная смета N 1-16 Технологические трубопроводы пароснабжения	114-119	
Локальная смета N 1-17 Технологические трубопроводы сиропа	120-122	
Локальная смета N 1-18 Шкафчики для одежды	123	
Локальная смета N 1-19 Приобретение инструментов, производственных приспособлений и хозяйственного инвентаря	124	
Ведомость потребности в производственных ресурсах	(125)	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому рабочему проекту составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР N 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена в базисных ценах на основании локальных смет, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1984 года и приведена к уровню цен 1991г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон 1а) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с 1 января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 года N 376р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7.01.83 года N 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IV.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы	
на строительные работы	- 16,5%
на монтаж металлоконструкций	- 8,6%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83 г. N 249	
плановые накопления	- 8%

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:

транспортные расходы	- 3%
заготовительно-складские расходы	- 1,2%
комплектация оборудования, кабельных и других изделий	- 0,7%
комплектация арматуры приборов и средств автоматизации	- 1%

Для определения стоимости в уровне цен 1991г. на основании писем Госстроя СССР от 06.09.90 г. N 14-Д и от 12.09.90 г. N 15-Д приняты следующие индексы изменения сметной стоимости на:

на строительно-монтажные работы	- 1,59
оборудование	- 1,45
прочие затраты	- 1,09

Приведенные показатели в числителе относятся к уровню цен 1984г., в знаменателе - к уровню цен 1991 г.

Главный инженер проекта В. Г. Шатилов

Составил начальник группы В. М. Воронова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1

К типовому проекту цеха фруктовых консервов мощностью 1муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств

Сметная стоимость 124,09/190,87 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 13,8 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные 12,9 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 9,42/11,78 тыс.руб.
Расчетный измеритель 2805,5 $м^3$ строительного объема
единичной стоимости

Составлена в ценах 1984 г./1991 г.

NN пп	NN смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1	Общестроительные работы	62,65	-	-	-	62,65	9,68	6,74	22,33
2	1-2	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный	0,88	-	-	-	0,88	0,18	0,12	0,31
3	1-3	Водопровод горячей воды	0,55	-	-	-	0,55	0,12	0,08	0,20
4	1-4	Бытовая канализация	0,60	-	-	-	0,60	0,11	0,07	0,21
5	1-5	Производственная канализация	0,54	-	-	-	0,54	0,25	0,14	0,19
6	1-6	Система оборотного водоснабжения	0,11	-	-	-	0,11	0,05	0,03	0,04
7	1-7	ИТП	0,97	0,01	0,18	-	1,16	0,12	0,08	0,35
8	1-8	Вентиляция	0,77	0,01	-	-	0,78	0,14	0,10	0,28
9	1-9	Электроосвещение	-	6,16	-	-	6,16	1,08	0,71	2,20
10	1-10	Силовое электрооборудование	-	2,10	0,92	-	3,02	0,44	0,29	0,75
11	1-11	Автоматизация вентиляции	-	0,07	0,07	-	0,14	0,03	0,02	0,02
12	1-12	Автоматизация тепломеханических процессов	-	0,28	0,05	-	0,33	0,06	0,03	0,10
13	1-13	Связь	-	0,07	0,06	-	0,13	0,04	0,03	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	1-14	Охранно-пожарная сигнализация	-	0,24	0,68	-	0,92	0,17	0,12	0,09
15	1-15	Технологическое оборудование	0,05	1,15	39,98	-	41,18	0,97	0,61	0,43
16	1-16	Технологические трубопроводы пароснабжения	0,25	0,89	-	-	1,14	0,29	0,20	0,41
17	1-17	Технологические трубопроводы сиропа	0,01	0,47	-	-	0,48	0,07	0,05	0,17
18	1-18	Шкафчики для одежды	-	-	2,50	-	2,50	-	-	-
19	1-19	Приобретение инструментов, производственных приспособлений и хозяйственного инвентаря	-	-	0,53	0,29	0,82	-	-	-
		Итого в ценах 1984г.	67,38	11,45	44,97	0,29	124,09	13,80	9,42	28,10
		Итого в ценах 1991г.	107,13	18,21	65,21	0,32	190,87	13,80	11,78	44,68

Главный инженер института А.В.Рубцов

Главный инженер проекта В.Г.Шатилов

Начальник сметного сектора Т.И.Дмитриева

Составила ведущий инженер М.Ю.Хлебожарова

Проверила начальник группы В.М.Воронова

Ц00461-07 Б

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 АР1-11;КЖ1-16,КМ1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 62,65 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9679 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 8953 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,74 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. земляные работы								
1	Е1-1607 ЭСН29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 80Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,12	36,30	36,30	4	-	4	-	-
				-	12,20			1	17,57	2
		1000М3								
2	Е1-1614 ЭСН29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607	0,12	29,80	29,80	4	-	3	-	-
				-	10,00			1	14,40	2
		1000М3								
3	Е1-1591 ЭСН22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	0,12	144,00	137,39	17	1	17	13,00	2
		1000М3		6,41	56,10			7	80,78	10
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ОТВАЛ Т	144,00	0,29	-	42	9	-	0,09	13
				0,06	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:120.1,2								
5	Е1-1603 ЭСН25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,12	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	1
		1000М3								
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,95	145,00	138,47	138	6	132	13,20	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН11-4	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ 1000М3		6,53	56,70			54	81,65	78
7	Е1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В	0,17	144,00	-	24	24	-	273,60	47
	ЭСН79-2	КОТЛОВАНЕ								
	Т.Ч.	100М3		144,00	-			-	-	-
	П.3.67									
	К=1,2									
8	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,04	145,00	138,47	6	-	5	13,20	1
	ЭСН11-4	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ 1000М3		6,53	56,70			2	81,65	3
9	Е1-936	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В	0,01	121,20	-	1	1	-	220,80	2
	ЭСН78-2	ТРАНШЕЕ								
	Т.Ч.	100М3		121,20	-			-	-	-
	П.3.67									
	К=1,2									
10	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В	0,01	80,80	-	1	1	-	147,20	1
	ЭСН78-2	ТРАНШЕЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ								
	Т.Ч.	СТЕНАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2-Х		80,80	-			-	-	-
	П.3.72	МЕТРОВ								
	К=0,8	100М3								
11	Е1-948	-ТО ЖЕ,В КОТЛОВАНАХ	0,08	96,00	-	8	8	-	182,40	15
	ЭСН79-2	100М3								
	Т.Ч.			96,00	-			-	-	-
	П.3.72									
	К=0,8									
12	Е1-1608	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ	1,02	37,32	37,32	38	-	38	-	-
	ЭСН29-2	БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ								
	Т.Ч.	ОТВАЛ НА 10М		-	12,50			13	18,00	18
	П.3.48	1000М3								
	К=0,85									
13	Е1-1615	-ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ	1,02	138,80	138,80	142	-	141	-	-
	ЭСН29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	К=4	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 50М 1000М3		-	46,40			47	66,82	68
14	Е1-1608	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	1,02	37,32	37,32	38	-	38	-	-
	ЭСН29-2	ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА 10М								
	Т.Ч.	1000М3		-	12,50			13	18,00	18
	П.3.48									
	К=0,85									
15	Е1-1615	-ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ	1,02	138,80	138,80	142	-	141	-	-
	ЭСН29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	К=4	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 50М 1000М3		-	46,40			47	66,82	68
16	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В	0,06	172,00	164,09	10	-	10	15,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН22-14	КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ		---	---			---	---	---
		1000М3		7,64	66,90			4	96,34	6
17	С310-1	-ПОДВОЗКА ГРУНТА ИЗ КАРЬЕРА НА 1КМ	100,80	0,29	-	29	6	-	0,09	9
				---	---			---	---	---
		Т		0,06	-			-	-	-
18	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,86	20,30	20,30	17	-	18	-	-
	ЭСН31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ		-	6,82			6	9,82	8
		1000М3								
19	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,86	11,60	11,60	10	-	10	-	-
	ЭСН31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634		-	3,90			3	5,62	5
		1000М3								
20	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,14	46,00	-	98	98	-	99,30	213
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
21	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	8,58	9,69	3,49	83	53	30	11,20	96
	ЭСН118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ:		---	---			---	---	---
		ГРУНТЫ 1-2 ГРУПП		6,20	2,29			20	2,95	25
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			853	207	588		413
			----					---		---
			РУБ.					218		312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			853	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1075	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		736
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1075	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		736
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
22	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	8,10	27,40	0,28	222	6	3	1,37	11
	ЭСН1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА		---	---			---	---	---
		В3,5 /М50/		0,70	0,08			1	0,10	1
		М3								
23	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ	8,55	9,31	0,32	80	3	3	0,80	7
	ЭСН3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-5 ЭСН1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 /М200/ ПОД КОЛОННЫ, ОБЬЕМОМ ДО 3М3 М3	43,74	38,90 3,63	0,59 0,18	1701	159	26 8	6,66 0,23	291 10
25	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,08	270,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
26	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,36	270,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
27	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,48	270,00 -	- -	130	-	- -	- -	- -
28	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,56	270,00 -	- -	151	-	- -	- -	- -
29	Е6-15 ЭСН1-15 СЦМ П.1-5 П.1-3	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПОД СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 М3	0,95	29,43 0,52	0,34 0,10	28	-	- -	0,99 0,13	1 -
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
30	Е7-15 ЭСН1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М ШТ	7,00	6,50 2,71	2,68 0,96	46	19	19 7	4,51 1,24	32 9
31	СЦМ П.2-2 ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50 М3	0,03	21,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
32	СЦМ П.9-348 ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6М,ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 М3	1,08	67,90 -	- -	73	-	- -	- -	- -
33	СЦМ П.9-348 ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6М,ИЗ БЕТОНА КЛ.В25 М3	0,74	69,54 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:67,9+0,82.2								
34	СЦМ ТАБЛ.3.1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 Т	0,10	250,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
35	СЦМ ТАБЛ.3.1 П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Т	0,02	321,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-400 ЭСН36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	160,00	1,50	0,79	240	35	126	0,39	62
		ШТ		0,22	0,29			46	0,37	59
37	Е7-402 ЭСН36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	53,00	2,96	1,63	157	25	87	0,82	43
		ШТ		0,47	0,60			32	0,77	41
38	СЦМ П.3-19 ТОМ1	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА КЛ.В 7,5	24,82	44,20	-	1097	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	СЦМ П.3-11 ТОМ1	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,3М3 ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА КЛ.В 7,5	23,27	42,50	-	989	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	Е6-13 ЭСН1-13 СЦМ П.1-3 П.1-4	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В СТЕНОВЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10	4,10	35,22	0,34	144	11	1	5,07	21
		М3		2,78	0,10			-	0,13	1
		ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8).1,02								
41	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,23	90,00	1,50	21	4	-	33,60	8
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
42	Е8-13 ЭСН4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БАЛКАМ	0,13	86,50	1,50	11	3	-	38,10	5
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
43	Е12-309 ЭСН13-3 К=2	-УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА,УКЛАДЫВАЕМЫХ НАСУХО	0,65	73,00	1,40	47	6	1	14,86	10
		100М2		9,56	0,42			-	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			5339	271	266		491
			РУБ.					95		122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5339	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			882	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	158	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			497	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6718	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	524	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6718	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	524	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
44	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,15	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
	ЭСН1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
45	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	5,74	36,52	1,20	210	13	7	4,35	25
	ЭСН3-1	ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5,F50 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			2	0,46	3
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8).1,02								
46	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	4,62	0,91	0,43	4	2	2	0,67	3
	ЭСН3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,38	0,13			1	0,17	1
		М3								
47	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,01	651,00	2,00	7	2	-	303,00	3
	ЭСН9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
		КАНАЛЫ								
48	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,17	10,40	-	2	-	-	3,00	1
	ЭСН1-3	ПЕС4АНЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
49	Е7-723	-УСТРОЙСТВО КАНАЛА ИЗ СБОРНЫХ	0,31	6,93	2,99	2	1	1	2,96	1
	ЭСН54-1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		1,80	1,06			-	1,37	-
		М3								
50	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА	0,21	73,66	-	15	-	-	-	-
	П.8-521	КЛ.В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3		-	-			-	-	-
	ТОМ1	М3								
		ЦЕНА:75,3-0,82.2								
51	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	0,10	59,16	-	6	-	-	-	-
	П.8-503	КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15		-	-			-	-	-
	ТОМ1	РАЗМЕРОМ ДО 3-Х М2								
		М3								
		ЦЕНА:60,8-0,82.2								
52	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-1	ВР-1								
	П.6	КГ		-	-			-	-	-
	ТОМ1									
53	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,10	0,41	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ.3.1	КГ								
	П.13			-	-			-	-	-
	ТОМ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	СЦМ ТАБЛ.3.1 П.19 ТОМ1	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	2,10	0,06	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	Е6-84 ЭСН9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
				38,00	0,39			-	0,50	-
56	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОМ ГФ-021 100М2	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
57	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА 100М2	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
				3,02	0,08			-	0,10	-
58	Е6-1 ЭСН1-1	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛА(ДНИЩЕ) ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 М3	0,01	28,40	0,28	1	-	-	1,37	-
				0,70	0,08			-	0,10	-
59	Е8-38 ЭСН5-5	-СТЕНКИ КАНАЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	0,02	37,90	0,62	1	-	-	6,86	-
				3,75	0,19			-	0,25	-
60	Е8-38 ЭСН5-5	-ЗАДЕЛКА ТОРЦА КАНАЛА КИРПИЧОМ М3	0,01	37,90	0,62	1	-	-	6,86	-
				3,75	0,19			-	0,25	-
61	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,02	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1
				19,50	0,45			-	0,58	-
		ПРИЯМОК								
62	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО ДНА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 М3	0,22	30,22	-	7	-	-	2,90	1
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02								
63	Е8-38 ЭСН5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А М3	1,95	37,90	0,62	74	7	1	6,86	13
				3,75	0,19			-	0,25	-
64	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е34-304 ЭСН55-1	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,09	221,00	7,34	20	3	-	56,70	5
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
66	Е6-84 ЭСН9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
67	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОМ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
68	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			389	33	11		59
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			389	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			37	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			487	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	45	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			487	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	45	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			6581	511	865		963
			РУБ.					316		438
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6581	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1084	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	191	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			615	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8280	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1494
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1018	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			8280	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1494
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1018	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. каркас								
69	Е7-39 ЭСН3-9	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	27,00	11,30 3,01	4,19 1,52	305	81	113 41	5,02 1,96	136 53
70	ССЦМ ТОМ1 П.9-5	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,F50 ЦЕНА:80,6-0,82.2	13,83	78,96 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
71	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,13	229,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
72	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,95	250,00 -	- -	238	-	- -	- -	- -
73	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0,05	321,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
74	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,40	413,00 -	- -	165	-	- -	- -	- -
75	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,40	55,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
76	Е7-139 ЭСН10-1	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	19,00	10,20 4,04	5,25 1,93	194	77	100 37	5,95 2,49	113 47
77	ССЦМ ТОМ1 П.8-38	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА В20,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М3 ЦЕНА:72,8-0,82	4,50	71,98 -	- -	324	-	- -	- -	- -
78	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	4,05	72,80	-	295	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ1 П.8-38	ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА В25,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М3		-	-			-	-	-
79	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,32	250,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
80	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 Т	0,46	229,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
81	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0,10	321,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
82	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,28	413,00 -	- -	116	-	- -	- -	- -
83	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,24	413,00 -	- -	99	-	- -	- -	- -
84	ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,52	55,80 -	- -	29	-	- -	- -	- -
85	Е9-33 ЭСН4-10 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА Т	0,86	44,29 - 12,98	18,65 - 6,79	38	11	16 - 6	19,40 - 8,76	17 - 8
86	С121-1785	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА Т	0,86	259,00 -	- -	223	-	- -	- -	- -
87	Е7-290 ЭСН17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК Т	0,06	358,00 - 42,50	3,30 - 0,99	21	3	- -	66,60 - 1,28	4 - -
88	Е7-767 ЭСН17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,08	489,00 - 27,80	6,00 - 1,80	39	2	- -	40,50 - 2,32	3 - -
89	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,04	7,71 -	0,20 -	1	-	- -	3,10 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
90	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,29	20,60	0,24	6	1	-	4,60	1
	ЭСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3470	175	229		274

			РУБ.					84		108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			299	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	338	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 5. стены								
91	Е7-247	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	11,00	16,63	5,72	183	45	63	6,60	73
	ЭСН14-1	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,05	2,06			23	2,66	29
		10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО								
		25М								
		ШТ								
92	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	5,00	19,73	7,54	99	25	38	8,06	40
	ЭСН14-2	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ		4,93	2,70			14	3,48	17
		10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО								
		25М								
		ШТ								
93	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНО4НЫХ	19,00	11,30	4,03	215	63	76	5,38	102
	ЭСН14-8	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН								
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ		3,33	1,44			27	1,86	35
		ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО								
		25М								
		ШТ								
94	СЦМ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	76,76	13,53	-	1039	-	-	-	-
	ТОМ1	ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.8-343 ПРИЛОЖ.2 СТР.127 ПРЕЙСК. 06-08 ПРИМЕЧ. СТР.55	МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:12,2+0,51+10.0,08.1,02								
95	СЦМ ТОМ1 П.8-344 ПРИЛОЖ.2 СТР.127 ПРЕЙСК. 06-08 ПРИМЕЧ. СТР.55	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ М2	56,48	14,82 --- -	- --- -	837	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:13,4+0,51+11,2.0,08.1,02								
96	СЦМ ТОМ1 П.8-323 ПРИЛОЖ.2 СТР.127 ПРЕЙСК. 06-08 ПРИМЕЧ. СТР.55	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ М2	18,28	13,13 --- -	- --- -	240	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:11,8+0,51+10.0,08.1,02								
97	СЦМ ТОМ1 П.8-324 ПРИЛОЖ.2 СТР.127 ПРЕЙСК. 06-08 ПРИМЕЧ. СТР.55	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ М2	8,29	14,42 --- -	- --- -	120	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:13+0,51+11,2.0,08.1,02								
98	СЦМ ТОМ1 П.8-325 ПРИЛОЖ.2 СТР.127 ПРЕЙСК. 06-08 ПРИМЕЧ. СТР.55	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 10,1 ДО 13КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ М2	4,08	15,29 --- -	- --- -	62	-	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:13,8+0,51+12.0,08.1,02								
99	СЦМ ТОМ1 Т.Ч.П.39 ТАБЛ.3-1 П.13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,03	250,00 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
100	СЦМ ТОМ1 Т.Ч.П.3.9 ТАБЛ.3-1 П.19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,29	55,80 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
101	Е7-665 ЭСН 47-10-1.8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	5,00	2,58 0,97	0,44 0,16	13	5	2 1	1,55 0,21	8 1
102	СЦМ ТОМ1 П.11-237	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА В12,5,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1500КГ/М3,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т М3	3,75	78,42 -	- -	294	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:77,6+0,82								
103	СЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3-1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А3 Т	0,16	250,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
104	СЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3-1 П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1 Т	0,07	321,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
105	СЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3-1 П.13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,11	250,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
106	СЦМ ТАБЛ.3-1 П.19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,11	55,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
107	Е7-714 ЭСН51-14	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	1,21	9,73 4,54	0,31 0,09	12	5	- -	7,35 0,12	9 -
108	Е7-709 ЭСН51-9	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОРОБОК,ОКОН И ДВЕРЕЙ МАСТИКОЙ 100М	0,77	88,00 10,40	20,60 6,18	68	8	16 5	18,40 7,97	14 6
109	Е7-712 ЭСН51-12	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	1,98	13,40	0,10	27	22	-	17,63	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		11,00	0,04			-	0,05	-
110	Е8-30 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	79,56	34,20	0,81	2721	176	64	4,05	322
				2,21	0,24			19	0,31	25
		М3								
111	Е8-31 ЭСН5-1 ТЕХН.Ч. П.1.11	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	16,34	33,90	0,62	554	35	10	3,93	64
				2,15	0,18			3	0,23	4
		М3								
112	Е8-36 ЭСН5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	31,77	34,30	0,81	1090	67	26	3,90	124
				2,10	0,24			8	0,31	10
		М3								
113	Е8-37 ЭСН5-4 ТЕХН.Ч. П.1.11	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	33,62	34,00	0,62	1143	69	21	3,78	127
				2,04	0,18			6	0,23	8
		М3								
114	Е8-189 ЭСН22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБ4АТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,73	42,20	0,23	31	19	-	45,80	33
				25,40	0,07			-	0,09	-
		100М2								
115	Е26-31 ЭСН8-4	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ВАТОЙ	0,22	35,90	1,23	8	3	-	21,30	5
		М3		12,70	0,62			-	0,80	-
116	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80	0,21	11,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:0,22.0,97								
117	Е15-262 ЭСН 55-5-11	-ЗАЧЕКАНКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ЗАЗОРОВ	0,02	107,00	6,80	2	1	-	74,00	1
		100М2		46,40	4,03			-	5,20	-
118	Е8-28 ЭСН4-8	-БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ КАНАЛОВ	10,87	11,80	2,16	128	35	23	6,50	71
				3,20	0,65			7	0,84	9
		М3								
119	Е9-116 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03 ЭСН16-3	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,01	32,14	15,24	1	-	-	15,60	-
		Т		10,30	4,88			-	6,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,01	213,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
121	Е6-83 ЭСН9-7	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ УГОЛКОМ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
122	Е6-85 ЭСН9-9	-ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТ И ПРОЕМОВ УГОЛКОМ	0,55	329,00	1,30	181	7	1	21,10	12
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
123	Е12-278 ЭСН8-3	-УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ВОРОТ	0,02	687,00	6,62	14	1	-	74,00	1
		100М		40,80	1,99			-	2,57	-
124	Е7-291 ЭСН17-7	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,44	342,00	-	150	9	-	34,00	15
		Т		21,30	-			-	-	-
125	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,30	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
126	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,30	20,60	0,24	6	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
127	Е7-445 ЭСН 38.10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	60,00	0,29	0,15	17	5	9	0,13	8
		ШТ		0,08	0,06			4	0,08	5
128	СЦМ ТОМ 1 П.9-92	-СТОИМОСТЬ Ж.Б.ПЕРЕМЫЧЕК	1,69	64,40	-	109	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
129	СЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,06	250,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	9518	606	349		1072
	РУБ.			117		149
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9515	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1568	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		141
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	280	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	888	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	11971	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1003	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			11974	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1003	-		-
		РАЗДЕЛ 6. покрытие								
130	Е7-183 ЭСН11-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	32,00	8,02 1,67	2,88 1,04	257	53	92 33	2,85 1,34	91 43
131	Е7-177 ЭСН11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	20,00	5,70 1,20	1,87 0,68	114	24	38 14	2,04 0,88	41 18
132	СЦМ ТОМ1 П.8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600-800КГС/М2 М2	462,54	6,18 -	- -	2858	-	- -	- -	- -
133	СЦМ ТОМ1 П.8-152	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400-700ММ М2	106,74	7,73 -	- -	825	-	- -	- -	- -
134	СЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,07	413,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
135	СЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.19	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,37	55,80 -	- -	21	-	- -	- -	- -
136	ССЦМ ТОМ1 П.11-157	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МНОГОПУСТОТНЫХ ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ 1,49М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 800КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,6ММ М2 ЦЕНА:7,41+1,04+0,2.2	151,47	8,85 -	- -	1341	-	- -	- -	- -
137	СЦМ	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ	26,63	9,46	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ1	М2		---	---			---	---	---
	П.11-157			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,41+1,04+0,2.2+0,61								
138	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	9,00	2,43	1,03	22	9	9	1,64	15
	ЭСН12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ		---	---			---	---	---
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			3	0,49	4
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
139	СЦМ	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ	0,30	90,20	-	27	-	-	-	-
	ТОМ 1	КРЕПЛЕНИЯ ЗОНТОВ И		---	---			---	---	---
	П.8-236	ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3		-	-			-	-	-
		М3								
140	СЦМ	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ	0,99	75,90	-	75	-	-	-	-
	ТОМ 1	КРЕПЛЕНИЯ ЗОНТОВ И		---	---			---	---	---
	П.8-237	ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ		-	-			-	-	-
		0,1М3								
		М3								
141	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,03	229,00	-	7	-	-	-	-
	ТОМ 1	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3.1			-	-			-	-	-
	П.1									
142	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
	ТОМ 1	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3.1			-	-			-	-	-
	П.6									
143	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	413,00	-	25	-	-	-	-
	ТОМ 1	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3.1			-	-			-	-	-
	П.13									
144	СЦМ	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,06	55,80	-	3	-	-	-	-
	ТОМ1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3.1	Т		-	-			-	-	-
	П.19									
145	Е7-767	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,20	489,00	6,00	98	6	1	40,50	8
	ЭСН17-4	ЭЛЕМЕНТОВ		---	---			---	---	---
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
146	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		(СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ)								
		100М2								
147	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,06	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ПФ-133 (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
	К=2	ИЗДЕЛИЙ В 2 СЛОЯ)		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			5962	92	140		155
			----					---		---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					50		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5962	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	175	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			556	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	317	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	317	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
148	Е12-287 ЭСН9-4	-УСТРОЙСТВО УКЛОНА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	61,83	35,20	0,56	2176	79	35	2,54	157
		М3		1,28	0,17			11	0,22	14
149	Е12-299 ЭСН10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	7,92	51,60	0,74	409	61	6	14,30	113
		100М2		7,64	0,22			2	0,28	2
150	Е12-297 ЭСН9-10	-ОГРУНТОВКА РАСТВОРОМ БИТУМА ПЯТОЙ МАРКИ В КЕРОСИНЕ В СООТНОШЕНИИ 1:2	7,92	7,71	0,19	61	19	1	4,72	37
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	1
151	С111-52	-БИТУМНЕФТЯНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	-0,63	-55,50	-	-35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
152	С111-48	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МАРКИ: БНСК-5,БНИ4-3,БНИ-4,БНИ-5,БН-90/10,БН-70/30	0,21	50,30	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
153	С111-181	-КЕРОСИН	0,42	74,60	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
154	Е12-154 ЭСН2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300	7,71	304,00	14,90	2344	404	114	90,80	700
		100М2		52,40	4,47			34	5,77	44
155	С111-371	-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1СЛОЙ)	-902,07	-0,19	-	-171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
156	Е12-289 ЭСН9-6	-УКЛАДКА 2 СЛОЕВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ИЗ РУБЕРОИДА ПО КРАЯМ НАВЕСА И КАРНИЗА 100М2	0,40	49,90 10,70	1,30 0,39	20	4	- -	18,90 0,50	8 -
157	Е12-291 ЭСН9-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ 100М2	0,40	40,50 7,56	1,02 0,31	16	3	- -	12,80 0,40	5 -
158	Е12-280 ЭСН8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,93	192,00 45,80	0,41 0,12	179	43	- -	83,00 0,15	77 -
159	Е12-277 ЭСН8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТО4НЫХ ТРУБ 100М2	2,95	9,43 2,30	0,01 -	28	7	- -	4,14 -	12 -
160	Е20-696 ЭСН18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 100КГ	0,66	35,90 6,10	0,46 0,14	24	4	- -	9,83 0,18	6 -
161	Е9-46 ЭСН7-1 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ Т	0,06	59,74 14,21	33,06 12,15	4	1	2 1	22,60 15,67	1 1
162	С121-1976	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ Т	0,06	384,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
163	Е9-47 ЭСН7-2 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03	-УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ ПЕРЕХОДНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ Т	0,06	48,20 19,57	18,13 5,59	3	1	1 -	30,10 7,21	2 -
164	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДКИ Т	0,06	326,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
165	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА 100М2	0,06	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	4,60 0,10	- -
166	Е6-15 ЭСН1-15 СЦМ1-3 СЦМ1-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД СТОЙКИ СТРЕМЯНКИ ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,12	29,43 0,52	0,34 0,10	4	-	- -	0,99 0,13	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
		УЗЕЛ 39 ПО СЕРИИ 2.430-20 ВЫП.2								
167	Е7-701	-ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА	0,80	42,30	0,08	34	3	-	6,43	5
	ЭСН51-1	100М								
	С111-78			4,02	0,02			-	0,03	-
	С1113-61									
		ЦЕНА:42,3-38,2+0,99.0,7.105+0,8.13								
168	Е12-287	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ	1,00	25,26	0,56	25	1	-	2,54	3
	ЭСН9-4	РАСТВОРОМ М-50								
	СЦМ2-2	М3		1,28	0,17			-	0,22	-
		ЦЕНА:2,48+21,9.1,04								
169	Е12-309	-УКЛАДКА ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО	0,09	36,50	0,70	3	-	-	7,43	1
	ЭСН13-3	КОВРА НАСУХО								
	ДОП.ВЫП.1	100М2		4,78	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			5210	630	159		1127
			РУБ.					48		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5160	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	150	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			481	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	825	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			6551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	828	-		-
		РАЗДЕЛ 8. металлоконструкции								
		МОНОРЕЛЬСЫ								
170	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	1,31	30,08	14,73	39	12	20	13,50	18
	ЭСН12-1	Т								
	Т.Ч. П.1.6			8,96	5,15			7	6,64	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.1 П.10 К=1,03									
171	С121-1829	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ С 255 Т ЦЕНА:251+12.1,01	1,31	263,12 - -	- - -	345	-	- - -	- - -	- - -
172	Е9-43 ЭСН6-4 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03	-МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРОВ 18 М	43,08	7,03 1,52	4,69 1,63	303	65	202 70	2,35 2,10	101 90
173	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М: ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА:239+12.1,01	0,87	251,12 -	- -	218	-	- -	- -	- -
174	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА:270+12.1,01	0,12	282,12 -	- -	34	-	- -	- -	- -
175	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 12М, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,60	251,00 -	- -	151	-	- -	- -	- -
176	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 12М, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.	1,38	258,07 -	- -	356	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т								
		ЦЕНА:251+7.1,01								
		РАБОЧИЕ ПЛОЩАДКИ								
177	Е9-51 ЭСН8-1 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК Т	0,53	19,78 6,18	9,37 3,52	10	3	5 2	9,15 4,54	5 2
178	С121-1747	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ СТАЛИ С 255 Т	0,53	287,12 -	- -	152	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:275+12.1,01								
179	Е9-94 ЭСН12-1 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,33	30,08 8,96	14,73 5,15	10	3	5 2	13,50 6,64	4 2
180	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ С 245 Т	0,33	220,07 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:213+7.1,01								
181	Е9-47 ЭСН7-2 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕ4НОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ. НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	1,23	48,20 19,57	18,13 5,59	59	24	22 7	30,10 7,21	37 9
182	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С 235 Т	1,12	326,00 -	- -	365	-	- -	- -	- -
183	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ	0,11	326,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С 245								
		Т								
		ЛЕСТНИЦЫ И ОГРАЖДЕНИЯ								
184	Е9-46 ЭСН7-1 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ. НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,36	59,74 14,21	33,06 12,15	22	5	12 4	22,60 15,67	8 6
		Т								
185	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,19	358,00 -	- -	68	-	- -	- -	- -
		Т								
186	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,17	327,00 -	- -	56	-	- -	- -	- -
		Т								
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ								
187	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	2,69	20,60 3,02	0,24 0,08	55	8	- -	4,60 0,10	12 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2352	120	266		185
			----					---		---
			РУБ.					92		118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			199	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2763	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	250	-		-
		РАЗДЕЛ 9. двери								
188	Е10-105 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	10,25	1,45 0,55	0,35 0,11	15	6	3 1	0,91 0,14	9 1
189	Е10-140 ЭСН21-6	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	10,25	1,34 0,20	- -	14	2	- -	0,36 -	4 -
190	Е10-105 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	6,78	1,45 0,55	0,35 0,11	10	4	3 1	0,91 0,14	6 1
191	Е10-106 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2 М2	3,88	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	3 -
192	Е10-107 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	11,60	2,00 0,67	0,13 0,04	23	8	1 -	1,16 0,05	13 1
193	С122-878 ДОП.ВЫП.4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10Л(2ШТ) М2	4,10	16,30 -	- -	67	-	- -	- -	- -
194	С122-881 ДОП.ВЫП.3 ТАБЛ.23 П.24	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОСТЕКЛЕННЫХ МАРКИ ДНО21-10(3ШТ.) М2	6,15	15,80 -	- -	97	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:14,30+1,5								
195	С122-872 ДОП. ВЫП.4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ21-19(1ШТ.) М2	3,88	12,30 -	- -	48	-	- -	- -	- -
196	С122-218	-ТО ЖЕ,ДГ21-8,ДГ21-8Л М2	3,18	14,20 -	- -	45	-	- -	- -	- -
197	С122-218	-ТО ЖЕ,ДГ21-9Л,ДГ21-9ВПЛ М2	7,20	14,20 -	- -	102	-	- -	- -	- -
198	С122-219	-ТО ЖЕ,ДГ21-10,ДГ21-10Л М2	8,00	13,50 -	- -	108	-	- -	- -	- -
199	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	10,00	2,97 -	- -	30	-	- -	- -	- -
201	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	3,23 -	- -	3	-	- -	- -	- -
202	Е10-105 ЭСН20-1 Т.Ч. П.3.1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ М2 ЦЕНА:1,45+0,55.0,32	2,09	1,63 0,73	0,35 0,11	3	2	1 -	1,16 0,14	2 -
203	Е10-106 ЭСН20-2 Т.Ч. П.3.1 К=1,33 К=1,39	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2 С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ М2 ЦЕНА:1,19+0,51.0,39	9,06	1,39 0,71	0,29 0,09	13	6	3 1	1,10 0,12	10 1
204	С122-264	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДП1.17.00.00.00.М4(1ШТ.) М2	2,09	28,30 -	- -	59	-	- -	- -	- -
205	С122-265	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДП1.11.00.00.00.М4(2ШТ.) М2	9,06	28,20 -	- -	255	-	- -	- -	- -
206	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
207	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	3,23 -	- -	6	-	- -	- -	- -
208	С111-398	-ПРИБОРЫ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ 100ШТ	0,03	230,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
209	Е13-142 ЭСН17-6 К=3	-ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-110 ЗА 3РАЗА 100М2 ЦЕНА:12,6+(0,906-0,766).14,6	0,10	43,92 2,43	0,48 0,15	4	-	- -	3,60 0,19	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ. РУБ.				951	30	12 3		47 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			951	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 10. окна								
210	Е10-84 ЭСН14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	12,24	2,99 0,74	0,36 0,11	37	9	4 1	1,38 0,14	17 2
211	Е10-86 ЭСН14-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 10 М2	58,24	1,69 0,44	0,27 0,08	98	26	16 5	0,83 0,10	48 6
212	С122-143	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВО12-12 М2	12,24	9,93 -	- -	122	-	- -	- -	-
213	С122-146	-ТО ЖЕ,ПН012-24.1 М2	22,40	9,38 -	- -	210	-	- -	- -	-
214	С122-146	-ТО ЖЕ,ПН018-24.1 М2	33,84	9,38 -	- -	317	-	- -	- -	-
215	С122-323	-НАЛИ4НИКИ МАРКА 1 М	180,51	0,18 -	- -	32	-	- -	- -	-
216	Е20-696	-УСТАНОВКА ИМПОСТОВ ИЗ УГОЛКОВ 100КГ	1,75	35,90 6,10	0,46 0,14	63	11	1 -	9,83 0,18	17 -
217	Е10-88 ЭСН15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	25,00	0,24 0,24	- -	6	6	- -	0,46 -	11 -
218	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	17,00	1,72 -	- -	29	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ								
219	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	8,00	2,58 -	- -	21	-	- -	- -	- -
220	Е8-178 ЭСН18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ 100М2	0,05	687,00 57,00	6,67 2,00	34	3	- -	97,00 2,58	5 -
221	Е15-747 ЭСН202-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,70	222,00 13,50	0,80 0,24	155	9	- -	25,30 0,31	18 -
222	С111-575	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ 3ММ СТЕКЛА М2	-44,84	-1,21 -	- -	-54	-	- -	- -	- -
223	С111-576	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ М2	44,84	1,79 -	- -	80	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1150	64	21		116
			----					---		---
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ворота								
224	Е10-144 ЭСН27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ М2	11,38	3,76 1,53	0,49 0,15	43	17	6 2	2,56 0,19	29 2
225	С122-895 ПРИМЕНИТ.	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ,РАСПАШНЫХ,НЕУТЕПЛЕННЫХ МАРКИ 4ВРД 24Х24	11,38	19,90 -	- -	226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
226	С111-343	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ	18,32	0,30	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
227	Е7-701 ЭСН51-1	-ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ВОРОТ	0,19	42,30	0,08	8	1	-	6,43	1
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
228	Е13-142 ЭСН17-6 К=3	-ОКРАСКА ВОРОТ АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-110 ЗА ЗРАЗА	0,23	43,92	0,48	10	1	-	3,60	1
		100М2		2,43	0,15			-	0,19	-
		ЦЕНА:12,6+(0,906-0,766).14,6								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			293	19	6		31
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 12. перегородки								
229	Е8-45 ЭСН5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,63	472,00	7,59	769	101	13	115,00	187
		100М2		62,00	2,28			4	2,94	5
230	Е8-41 ЭСН5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 65ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,04	305,00	4,25	12	3	-	121,00	5
		100М2		66,00	1,28			-	1,65	-
231	Е26-31 ЭСН8-4	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ВАТОЙ	0,24	35,90	1,23	9	3	-	21,30	5
		М3		12,70	0,62			-	0,80	-
232	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80	0,23	11,20	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,24.0,97								
233	Е15-262	-ЗАЧЕКАНКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,04	107,00	6,80	4	2	-	74,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН55-5-11	100М2		46,40	4,03			-	5,20	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			797	109	13		200
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			797	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			131	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			74	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1002	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	136	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1002	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 13. полы								
		ТИП 1								
234	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,52	43,30	0,99	239	20	6	7,19	40
	ЭСН1-2	100М2		3,57	0,30			2	0,39	2
235	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	82,77	35,22	-	2915	134	-	2,90	240
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА В22,5								
	СЦМ 1	М3		1,62	-			-	-	-
	П.1-15									
	П.1-19									
		ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3).1,02								
236	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	5,52	74,49	0,95	411	55	6	18,80	104
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200								
	СЦМ 1	100М2		9,88	0,28			2	0,36	2
	П.2-5									
	П.2-6									
		ЦЕНА:70+(28,1-25,9).2,04								
237	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИ4НЫХ	5,52	628,00	2,32	3467	546	13	166,00	916
	ЭСН11-5	ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА								
		100М2		99,00	0,70			4	0,90	5
238	Е11-73	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	5,52	130,00	0,20	718	62	1	18,30	101
	ЭСН11-7	МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ								
		100М2		11,20	0,07			-	0,09	1
239	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	ЭСН9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МН1(ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ)		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
240	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,38	355,00	1,30	135	14	-	64,00	24
	ЭСН9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---	---	---	---	---	---
		МС4(ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ)		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
241	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,24	15,30	1,40	4	2	-	12,30	3
	ЭСН9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		---	---	---	---	---	---	---
		(ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ)		6,76	0,42			-	0,54	-
		Т								
242	С124-1-14	-АРМАТУРАКЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
		14ММ		---	---	---	---	---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
243	Е27-251	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО	0,20	46,80	2,20	9	-	-	-	-
	ЭСН63-1	ШВА БИТУМОМ БН4		---	---	---	---	---	---	---
		Т		-	0,53			-	0,68	-
244	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
	ЭСН15-6	ГРУНТОМ ГФ-021		---	---	---	---	---	---	---
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
245	Е13-153	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	20,60	0,24	4	1	-	4,60	1
	ЭСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА		---	---	---	---	---	---	---
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ТИП 2								
246	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,28	43,30	0,99	12	1	-	7,19	2
	ЭСН1-2	100М2		---	---	---	---	---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
247	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,80	30,86	-	86	5	-	2,90	8
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА В7,5,F75		---	---	---	---	---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02.1,5.1,02								
248	Е11-57-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	0,28	82,60	1,12	23	4	-	29,40	8
	ЭСН8-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---	---	---	---	---	---
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
249	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,28	519,00	0,75	145	12	-	75,50	21
	ЭСН28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---	---	---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
250	Е11-273	-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	-0,30	-26,70	-0,20	-8	-2	-	-15,10	-5
	ЭСН42-1	ПЛИНТУСА		---	---	---	---	---	---	---
		100М		-8,10	-0,06			-	-0,08	-
		ОБЬЕМ:0,28.107								
251	Е11-274	-УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ	0,30	45,00	0,06	14	-	-	2,41	1
	ЭСН42-2	ПЛИНТУСОВ НА		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУМАРОНОВО-КАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-2		1,51	0,02			-	0,03	-
		100М								
		ТИП 3								
252	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,31	43,30	0,99	13	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
253	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В7,5,F75	3,10	30,86	-	96	5	-	2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02.1,5.1,02								
254	Е11-67 ЭСН11-1 СЦМ1 П.1-29 П.1-31	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ В22,5	0,31	135,24	1,74	42	6	-	40,20	12
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ЦЕНА:123+(33,3-29,3).3,06								
255	Е11-68 ЭСН11-2 СЦМ1 П.1-29 П.1-31	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ДО 25ММ	-0,31	-17,84	-0,28	-6	-	-	-1,06	-
		100М2		-0,59	-0,08			-	-0,10	-
		ЦЕНА:15,8+(33,3-29,3).0,51								
256	Е13-296 ЭСН40-4	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ	0,31	7,92	0,81	2	2	-	9,85	3
		100М2		6,47	0,24			-	0,31	-
257	Е11-78 ЭСН11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	0,31	91,10	1,30	28	15	-	81,10	25
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ТИП 4								
258	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,15	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
259	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМ1 П.1-15 П.1-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В 22,5	2,28	35,22	-	80	4	-	2,90	7
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3).1,02								
260	Е11-177 ЭСН26-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ4УГУННЫХ НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ БЕТОНА	15,20	13,20	0,09	201	7	1	0,83	13
				0,49	0,03			-	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
		ТИП 5								
261	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,81	43,30	0,99	35	3	1	7,19	6
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
262	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	8,11	30,86	-	250	13	-	2,90	24
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА В7,5,F75								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02.1,5.1,02								
263	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,81	417,00	4,52	338	50	4	108,00	87
	ЭСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
		ТИП 6								
264	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,16	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
265	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,60	30,86	-	49	3	-	2,90	5
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА В7,5,F75								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02,1,5.1,02								
266	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,16	74,49	0,95	12	2	-	18,80	3
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200								
	СЦМ1	100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
	П.2-5									
	П.2-6									
		ЦЕНА:70+(28,1-25,9).2,04								
267	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИ4НЫХ	0,16	628,00	2,32	100	16	-	166,00	27
	ЭСН11-5	ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА								
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	-
268	Е11-73	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	0,16	130,00	0,20	21	2	-	18,30	3
	ЭСН11-7	МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ								
		100М2		11,20	0,07			-	0,09	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			9528	989	32		1699

			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9327	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1539	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	274	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			867	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1837
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1265	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			11968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1853
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1275	-		-
		РАЗДЕЛ 14. внутренняя отделка								
269	Е15-297 ЭСН59-4 ТЕХ.Ч. П.2.12 Т.Ч. П.3.10 К=0,9	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2	9,28	18,84 16,65	0,14 0,04	175	155	1 -	26,82 0,05	249 -
270	Е15-297 ЭСН59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	1,59	20,70 18,50	0,15 0,04	33	29	- -	29,80 0,05	47 -
271	Е15-294 ЭСН59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ И КОЛОНН 100М2	2,47	8,17 5,30	0,18 0,05	20	13	- -	9,70 0,06	24 -
272	Е15-256 ЭСН 55-5-11	-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	6,21	110,00 46,40	6,80 4,03	683	288	42 25	74,00 5,20	460 32
273	Е15-508 ЭСН153-1 ТЕХ.Ч. П.2.12	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	1,37	5,84 4,90	0,05 0,02	8	7	- -	9,70 0,03	13 -
274	Е15-508 ЭСН153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	0,32	5,84 4,90	0,05 0,02	2	2	- -	9,70 0,03	3 -
275	Е15-508 ЭСН153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН 100М2	3,93	5,84 4,90	0,05 0,02	23	19	- -	9,70 0,03	38 -
276	Е13-105	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ	4,02	14,21	0,22	57	6	1	2,41	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН14-3	ПФ-170 СТЕН И КОЛОНН								
	1113-68	100М2		1,57	0,07			-	0,09	-
	1113-77									
		ЦЕНА:5,72+(0,927-0,274).13								
277	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	4,02	21,80	0,54	88	7	3	2,74	11
	ЭСН17-2	ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН								
	К=2	ЭМАЛИ ПФ-115 ЗА 2РАЗА		1,84	0,16			1	0,21	1
		100М2								
278	Е13-105	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ	7,98	14,21	0,22	113	13	2	2,41	19
	ЭСН14-3	ПФ-170 ПОТОЛКОВ								
	1113-68	100М2		1,57	0,07			1	0,09	1
	1113-77									
279	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	7,98	21,80	0,54	174	15	4	2,74	22
	ЭСН17-2	ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЭМАЛИ								
	К=2	ПФ-115 ЗА 2РАЗА		1,84	0,16			1	0,21	2
		100М2								
280	Е15-660	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА	0,49	76,30	0,90	37	11	-	41,00	20
	ЭСН168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			-	0,35	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОТОЛКОВ								
		100М2								
281	Е15-660	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА	1,71	76,30	0,90	130	40	1	41,00	70
	ЭСН168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			-	0,35	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
282	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,70	12,90	0,07	9	5	-	12,70	9
	ЭСН152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУ4ШЕННАЯ ПОТОЛКОВ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
283	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,33	12,90	0,07	4	2	-	12,70	4
	ЭСН152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУ4ШЕННАЯ СТЕН		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
284	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,	3,46	422,00	2,00	1460	328	7	170,00	588
	ЭСН14-1	ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			2	0,77	3
		КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИ4У И БЕТОНУ								
		100М2								
285	Е13-105	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ	0,10	14,21	0,22	1	-	-	2,41	-
	ЭСН14-3	ПФ-170 ОТКОСОВ								
	1113-68	100М2		1,57	0,07			-	0,09	-
	1113-77									
		ЦЕНА:5,72+(0,927-0,274).13								
286	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,10	21,80	0,54	2	-	-	2,74	-
	ЭСН17-2	ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ ЭМАЛИ								
	К=2	ПФ-115 ЗА 2РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,21	215,00	8,00	45	22	1	179,00	38
	ЭСН56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	1
		100М2								
288	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ	3,60	71,10	0,69	256	148	3	73,80	266
	ЭСН22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3320	1110	65		1891

			РУБ.					31		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3320	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			308	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1239	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1239	-		-
		РАЗДЕЛ 15. наружная отделка								
289	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	1,39	34,60	1,10	48	24	1	30,00	42
	ЭСН52-3	ВЫСОКОКА4ЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	1
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
290	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУ4ШЕННАЯ	0,26	85,30	4,90	22	9	2	57,40	15
	ЭСН51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			1	3,01	1
		100М2								
291	Е15-531	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО	2,68	30,30	0,76	81	10	2	6,51	17
	ЭСН	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	156-6-24	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		3,64	0,21			1	0,27	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			151	43	5		74

			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 16. разные работы								
		КРЫЛЬЦА								
292	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,11	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
	ЭСН1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
293	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,72	10,40	-	18	3	-	3,00	5
	ЭСН1-3	ПЕС4АНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
294	Е6-15	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА	1,48	27,80	0,34	41	1	-	0,99	1
	ЭСН1-15	КЛАССА В7,5								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
295	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	ЭСН9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
296	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	123,00	1,74	12	2	-	40,20	4
	ЭСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
297	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
	ЭСН11-12	100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
298	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ГРУНТОМ ГФ-021								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
299	Е13-153	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ЛОТОК								
300	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,41	29,30	-	12	1	-	2,90	1
	ЭСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
301	Е8-38	-СТЕНКИ ЛОТКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,39	37,90	0,62	15	1	-	6,86	3
	ЭСН5-5	КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
302	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,21	221,00	7,34	46	7	1	56,70	12
	ЭСН55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	10
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
304	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОМ ГФ-021	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
305	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,02	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ПАНДУС								
306	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,12	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
307	Е11-3 ЭСН1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	5,27	10,40	-	55	9	-	3,00	16
		М3		1,62	-			-	-	-
308	Е6-15 ЭСН1-15 СЦМ1 П.1-7 П.1-3	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	3,72	31,27	0,34	116	2	1	0,99	4
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(29,2-25,8).1,02								
309	Е27-164 ЭСН39-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2	0,19	201,00	4,74	38	-	1	3,75	1
		100М2		2,08	1,78			-	2,30	-
310	Е27-165 ЭСН39-2 К=3	-ИСКЛЮЧИТЬ 1,5СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ДО 2,5СМ	-0,02	-720,00	-	-14	-	-	-0,21	-
		1000М2		-0,09	-			-	-	-
311	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
312	Е7-668 ЭСН 47-11- 1.8	-УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНИКОВ ИЗ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	8,00	1,40	0,13	11	5	1	1,01	8
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
313	СЦМ-1 П.3-141	-СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	0,72	67,20	-	48	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
314	Е27-173 ЭСН43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ	0,79	230,00	7,40	182	11	6	25,60	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			2	2,45	2
		100М2								
315	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,79	-33,00	-	-26	-	-	-1,14	-1
	ЭСН43-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
	К=2	Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-0,60	-			-	-	-
		100М2								
316	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,79	156,00	-	123	7	-	14,40	11
	ЭСН42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
317	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,79	-25,30	-	-20	-1	-	-2,32	-2
	ЭСН42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,31	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			709	57	10		100

			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			709	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			892	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			892	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			43411	4044	1307		6971

			РУБ.					450		581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40599	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1189	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3779	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5452	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2812	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			242	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			54367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5726	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			49992	4555	2172		7934
			РУБ.					766		1019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47180	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		704
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1380	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4394	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6470	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2812	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			242	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			62647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6744	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1КАТЕГОРИИ ГУСЕВА Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ВОРОНОВА В.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

номер п/п	наименование разделов	единица измерения	объем	сметная стоимость, строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	в т.ч. прогрессивных видов работ	норма-тивная трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата, руб.	показатели единичной стоимости, руб.	удельный показатель в % к общей стоим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1192	1075				1075		736	449	0,90	1,72
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	106,80	6718				6718		691	524	62,90	10,72
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	М3	6,28	487				487		67	45	77,55	0,78
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			8280				8280		1494	1018	2,95	13,22
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
4	КАРКАС	М3	22,38	4341				4341		434	359	193,97	6,93
5	СТЕНЫ	М2	693,34	11974				11974		1362	1003	17,27	19,11
6	ПОКРЫТИЕ	М2	747,38	7501				7501		307	317	10,04	11,97
7	КРОВЛЯ	М2	771	6551				6551		1268	828	8,50	10,46
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	6,73	2763				2763		322	250	410,55	4,41
9	ДВЕРИ	М2	43,66	1196				1196		66	59	27,39	1,91
10	ОКНА	М2	70,48	1446				1446		142	105	20,52	2,31
11	ВОРОТА	М2	11,38	369				369		37	29	32,43	0,59
12	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	166,39	1002				1002		217	136	6,02	1,60
13	ПОЛЫ	М2	723,10	11968				11968		1853	1275	16,55	19,10
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	2441,42	4174				4174		1983	1239	1,71	6,66
15	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	267,68	190				190		79	49	0,71	0,30
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3	2805,50	892				892		115	77	0,32	1,42
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			54367				54367		8185	5726	19,38	86,78
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	М3	2805,50	62647				62647		9679	6744	22,33	100,00

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1КАТЕГОРИИ ГУСЕВА Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	180 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	173 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,12 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы								
1	Е16-41 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	51,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	61	12	1 / -	0,37 / -	19 / -
2	Е16-42 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	18,00	1,35 / 0,23	0,01 / -	24	4	- / -	0,37 / -	7 / -
3	Е16-43 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	59,00	1,36 / 0,23	0,01 / -	80	14	1 / -	0,37 / -	22 / -
4	Е16-44 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	21,00	1,58 / 0,23	0,01 / -	33	5	- / -	0,37 / -	8 / -
5	Е16-45 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	49,00	1,79 / 0,23	0,01 / -	88	11	- / -	0,37 / -	18 / -
6	Е16-46 ЭСН7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	10,00	2,21 / 0,29	0,03 / 0,01	22	3	- / -	0,48 / 0,01	5 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-48 ЭСН7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ М	15,00	2,99 0,35	0,04 0,01	45	5	- -	0,57 0,01	9 -
8	Е16-3 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,80 ММ М	7,00	3,87 0,27	0,05 0,02	27	2	- -	0,46 0,03	3 -
9	С130-2035 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	9,00	1,42 -	- -	13	-	- -	- -	- -
10	С130-2036 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	6,00	1,64 -	- -	10	-	- -	- -	- -
11	С130-2037 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	10,00	1,98 -	- -	20	-	- -	- -	- -
12	С130-2038 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	3,00	2,44 -	- -	7	-	- -	- -	- -
13	С130-2040 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	4,24 -	- -	4	-	- -	- -	- -
14	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 КОМПЛ	5,00	0,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
15	Е16-185 ЭСН16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВО4НЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	2,07 0,19	0,01 -	8	1	- -	0,31 -	1 -
16	Е16-194 ЭСН18-3	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ УЗЕЛ	1,00	161,00 10,90	1,51 0,45	161	11	1 -	18,30 0,58	18 1
17	С130-2998 ДОП.4	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМ-50 ШТ	1,00	53,70 -	- -	54	-	- -	- -	- -
18	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,08	3,94 3,73	- -	8	8	- -	5,16 -	11 -
19	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И	0,15	4,22 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			670	77	3		122
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
20	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,32	60,50 38,40	0,03 -	19	12	- -	68,00 -	22 -
21	Е15-613 ЭСН164-7	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ 100М2	0,08	43,50 21,40	0,03 -	3	2	- -	38,80 -	3 -
22	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,08	101,00 101,00	- -	8	8	- -	184,00 -	15 -
23	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,08	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	8 -
24	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙ4ИВЫЕ 100М3	0,08	23,00 16,80	0,93 0,28	2	1	- -	30,20 0,36	2 -
25	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	1,92	5,14 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			46	27	-		50
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			716	104	3		172
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	122	-		-

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	119 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	113 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,08 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы								
1	Е16-41 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	70,00	1,20	0,01	84	16	1	0,37	26
				0,23	-			-	-	-
		М								
2	Е16-42 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,35	0,01	4	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
3	Е16-43 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	86,00	1,36	0,01	117	20	1	0,37	32
				0,23	-			-	-	-
		М								
4	Е16-44 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	30,00	1,58	0,01	47	7	-	0,37	11
				0,23	-			-	-	-
		М								
5	С130-2035 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	1,42	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	С130-2036 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С130-2037 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	1,98	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-2038 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	1,00	2,44	-	2	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ	1,00	0,82	-	1	-	-	-	-
		ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
10	Е17-50 ЭСН3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	4,00	4,59	0,01	18	2	-	0,82	3
		СМ-Д-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е16-294 ЭСН26-1 ДОП.3	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ, ДИАМЕТР ВВОДА32ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ДО 15,20,32ММ	1,00	19,10	0,30	19	4	-	6,26	6
				3,67	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
12	С130-2335 ДОП.1	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМГ-9010/25	1,00	48,80	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-293 ЭСН26-1 ДОП.3	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ, ДИАМЕТР ВВОДА 25ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ОТ 15 ДО 20ММ	1,00	17,80	0,30	18	4	-	6,26	6
				3,67	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
14	С130-2334 ДОП.1	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА СКВГ90-5/20	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,89	3,94	-	7	7	-	5,16	10
				3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			431	61	2		95
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			431	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			57	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			527	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	69	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			527	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
16	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,27 60,50 38,40	0,03 - -	16	10	- - -	68,00 - -	18 - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			16	10	- -		18 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			447	71	2 -		113 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			431	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,60 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 105 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,07 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы								
1	Е16-33 ЭСН6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	19,00	1,92	-	36	7	-	0,61	12
				0,38	-			-	-	-
		М								
2	Е16-34 ЭСН6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	18,00	3,10	0,01	56	7	-	0,58	10
				0,37	-			-	-	-
		М								
3	Е17-20 ЭСН1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	6,00	18,10	0,07	109	8	-	2,19	13
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
4	Е17-57 ЭСН4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	2,00	23,20	0,13	46	3	-	2,44	5
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
5	Е17-33 ЭСН1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-2	4,00	17,30	0,15	69	4	-	1,60	6
				0,96	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
6	Е17-104	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2	1,00	10,80	0,04	11	1	-	1,02	1
	ЭСН6-4	СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С		---	---			---	---	---
		ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ		0,63	0,01			-	0,01	-
		ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ								
		КОМПЛ								
7	Е17-91	-УСТАНОВКА ФОНТАН4ИКОВ	1,00	126,00	0,06	126	1	-	2,15	2
	ЭСН7	ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С		---	---			---	---	---
		ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ		1,33	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			453	31	-		49
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			453	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			40	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			552	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	42	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			552	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
		==========								
8	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ	0,11	59,60	-	7	7	-	123,20	14
	ЭСН80-2	ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	0,5М		59,60	-			-	-	-
	П.3.72	100М3								
	К=0,8									
9	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В	0,08	101,00	-	8	8	-	184,00	15
	ЭСН78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С		---	---			---	---	---
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		101,00	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,19	46,00	-	9	9	-	99,30	19
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И	0,08	23,00	0,93	2	1	-	30,20	2
	ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ		---	---			---	---	---
		ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ		16,80	0,28			-	0,36	-
		УСТОЙ4ИВЫЕ								
		100М3								
12	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	1,92	5,14	-	10	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			36	25	-		50
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			489	56	-		99
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,54 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	247 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	242 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,14 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы									
1	Е16-33 ЭСН6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	59,00	1,92	-		113	22	-	0,61	36
		М		0,38	-				-	-	-
2	Е16-34 ЭСН6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	30,00	3,10	0,01		93	11	-	0,58	17
		М		0,37	-				-	-	-
3	Е17-20 ЭСН1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	1,00	18,10	0,07		18	1	-	2,19	2
		КОМПЛ.		1,37	0,02				-	0,03	-
4	Е17-36 ЭСН1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	7,00	6,31	0,02		44	2	-	0,46	3
		КОМПЛ.		0,29	0,01				-	0,01	-
5	Е17-37 ЭСН1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	14,60	0,03		29	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,14	0,01				-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			297	38	-		62
				РУБ.							-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
6	Е1-960 ЭСН80-2 Т.Ч. П.3.72 К=0,8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 0,5М	100М3	0,24 59,60 59,60	- - -	14	14	- - -	123,20 - -	30 - -
7	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,40 101,00 101,00	- - -	40	40	- - -	184,00 - -	74 - -
8	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,64 46,00 46,00	- - -	29	29	- - -	99,30 - -	64 - -
9	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙ4ИВЫЕ	100М3	0,40 23,00 16,80	0,93 0,28	9	7	- - -	30,20 0,36	12 -
10	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	9,60 5,14 -	- - -	49	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ.			141	90	- - -		180 - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			438	128	-		242
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА СИСТЕМУ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	46 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,03 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы								
		ПОДАЮЩАЯ СЕТЬ(В4)								
1	Е16-35 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	0,86	0,01	5	1	-	0,35	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
2	Е16-37 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	12,00	1,03	0,01	12	3	-	0,35	4
				0,21	-			-	-	-
		М								
3	Е16-37 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ (В ЗЕМЛЕ,НА ВВОДЕ)	7,00	1,03	0,01	7	1	-	0,35	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
4	Е22-163 ЭСН11-1	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ (ДИАМЕТРОМ 25ММ)	7,00	0,55	0,10	4	1	-	0,22	2
				0,13	0,03			-	0,04	-
		М								
5	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,98	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ		- -	- -			- -	- -	- -
		ОБРАТНАЯ СЕТЬ(В5)								
7	Е16-37 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	16,00	1,03 0,21	0,01 -	16	3	- -	0,35 -	6 -
8	Е16-37 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ (В ЗЕМЛЕ,НА ВЫПУСКЕ) М	7,00	1,03 0,21	0,01 -	7	1	- -	0,35 -	2 -
9	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3,00	1,98 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.			62	10	- -		18 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
10	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	3 -
11	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,08	101,00 101,00	- -	8	8	- -	184,00 -	15 -
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И	0,08	23,00	0,93	2	1	-	30,20	2
	ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙ4ИВЫЕ		16,80	0,28			-	0,36	-
		100М3								
14	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	1,92	5,14	-	10	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	15	-		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			89	25	-		46
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА ИТП

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ОВ.СО1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	120 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	113 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,08 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы								
1	Е16-37 ЭСН7-1 Т.ч. П.3.2 К=1,26	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ В КОТЕЛЬНЫХ /БЕЗ ОБВЯЗКИ/ М	12,00	1,09 0,27	0,01 -	13	3	- -	0,45 -	5 -
2	Е16-47 ЭСН7-5 Т.ч. П.3.2 К=1,26	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ М	7,00	2,77 0,45	0,04 0,01	19	3	- -	0,73 0,01	5 -
3	С113-43	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ ИСКЛЮЧАЕТСЯ М	-7,00	-1,44 -	- -	-10	-	- -	- -	- -
4	С113-7	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ М	7,00	1,03 -	- -	7	-	- -	- -	- -
5	Е16-67 ЭСН8-2 Т.ч. П.3.2 К=1,26	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х2,8ММ М	24,00	2,34 0,60	0,05 0,02	56	14	1 -	0,99 0,03	24 1
6	С113-144	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ	-24,00	-1,09 -	- -	-26	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т3.5 ИСКЛЮЧАЕТСЯ М								
7	01-13-1980/8	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х2,8ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ М ЦЕНА:1,089.0,956	24,00	1,04 - -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
8	Е16-68 ЭСН8-3 Т.Ч. П.3.2 К=1,26	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х2,8ММ М	10,00	2,77 0,68	0,07 0,02	28	7	1 -	1,10 0,03	11 -
9	С113-154	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89: Т-3.5 ИСКЛЮЧАЕТСЯ М	-10,00	-1,27 -	- -	-13	-	- -	- -	- -
10	01-13-1980/8	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х2,8ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ М ЦЕНА:1,089.1,125	10,00	1,23 -	- -	12	-	- -	- -	- -
11	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,12	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -
12	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,41	4,29 3,80	- -	2	2	- -	5,26 -	2 -
13	С130-2305 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ УГОЛКА СТАЛЬНОГО РАВНОПОЛОЧНОГО РАЗМЕРОМ 65Х65Х5ММ,БОБЫШЕК ДЛЯ МАНОМЕТРОВ,ГИЛЬЗ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ КГ	34,50	0,59 -	- -	20	-	- -	- -	- -
14	Е16-237 ДОП.ВЫП.2 ЭСН12-1-3	-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЬЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	7,03 0,69	0,08 0,02	14	1	- -	1,08 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
15	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	2,02	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	4,32	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е16-134 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
18	С130-2639 ДОП.ВЫП.2	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОД ПРИВАРКУ 45С13НЖ ДАВЛЕНИЕМ 4МПА /40КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	8,07	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-1807	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,62	0,13	2	1	-	1,54	2
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
21	НОМЕНК. КАТАЛОГ	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С76НЖМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	44,80	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:40,8.1,098								
22	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е16-136 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	5,00	3,01	0,29	15	9	1	2,72	14
				1,74	0,09			-	0,12	1
		ШТ								
24	НОМЕНК. КАТАЛОГ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРОХОДНОГО 15Ч14П ДИАМЕТРОМ 65ММ	3,00	21,96	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:20.1,098								
25	НОМЕНК. КАТАЛОГ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРОХОДНОГО 15Ч14П ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,49	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,098.22,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	НОМЕНК. КАТАЛОГ	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ 31С18НЖ ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ ЦЕНА:147.1,098	1,00	161,41 - -	- - -	161	-	- - -	- - -	- - -
27	С130-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 ШТ	6,00	1,37 -	- -	8	-	- -	- -	- -
28	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	2,00	1,54 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29	С130-1812	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	2,00	1,70 -	- -	3	-	- -	- -	- -
30	Е16-165 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫ4АЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ШТ	2,00	3,01 1,23	0,10 0,03	6	2	- -	1,96 0,04	4 -
31	НОМЕНК. КАТАЛОГ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 17С7НЖ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ ЦЕНА:91.1,098	2,00	99,92 -	- -	200	-	- -	- -	- -
32	Ц11-391-2	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ ШТ	2,00	3,21 3,12	0,03 0,01	6	6	- -	6,00 0,01	12 -
33	НОМЕНК. КАТАЛОГ	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ ЦЕНА:86.1,133	1,00	97,44 -	- -	97	-	- -	- -	- -
34	НОМЕНК. КАТАЛОГ	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Б4БК ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ ЦЕНА:1,133.69,4	1,00	78,63 -	- -	79	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		916	50	3		85
				РУБ.				-		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		176	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			176	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			734	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
35	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,12	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
36	Е13-154 ЭСН18-7	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 100М2	0,07	16,60 1,51	0,14 0,04	1	-	- -	2,30 0,05	- -
37	Е13-168 ЭСН18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,12	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
38	Е26-7 ЭСН2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,27	23,40 11,00	0,24 0,07	6	3	- -	18,80 0,09	5 -
39	С114-147	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3 ОБЬЕМ:0,27.0,98.1,2	0,32	16,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
40	Е26-84 ЭСН15-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,13	179,00 92,10	0,86 0,26	23	12	- -	158,00 0,34	21 -
41	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО 1000М2	0,01	1870,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЬЕМ:13,23.0,94								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			56	15	-		26
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			972	65	3		111
			----					---		---
			РУБ.					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			176	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			176	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			734	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1КАТЕГОРИИ СТЕПИНА О.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ОВ.СО 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,78 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 142 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 137 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,10 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы								
1	Е20-1 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	3,02	7,35	0,04	22	3	-	1,62	5
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
2	Е20-3 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	9,30	5,39	0,04	50	9	-	1,62	15
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
3	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ОТ 225 ДО 315	1,50	5,25	0,04	8	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
4	Е20-6 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ ДИАМЕТРОМ 500ММ	2,60	4,87	0,04	13	2	-	1,25	3
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
5	Е16-71 ЭСН8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	8,00	5,12	0,09	41	6	-	1,30	10
				0,78	0,03			-	0,04	-
		М								
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В1								
6	Е20-749 ЭСН23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ, Т, ДО 0,1	1,00	7,32	1,01	7	5	1	7,92	8
				4,61	0,30			-	0,39	-
		ШТ								
7	С130-2545 ДОП.ВЫП.2	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО РАДИАЛЬНОГО ВКР-4А С	1,00	68,60	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР71А6У2		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-1062	-СТОИМОСТЬ ПОДДОНОВ К СТАКАНУ	22,20	0,29	-	6	-	-	-	-
		КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В2,В3								
9	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,32	1,01	15	9	2	7,92	16
	ЭСН23-1	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ, Т,		---	---			---	---	---
		ДО 0,1		4,61	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
10	С130-2546	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	93,90	-	188	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.2	КРЫШНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ВКР-5А С		---	---			---	---	---
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР80А6У2		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-1062	-СТОИМОСТЬ ПОДДОНОВ К СТАКАНУ	44,40	0,29	-	13	-	-	-	-
		КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В4								
12	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
	ЭСН22-1	КАНАЛЬНОГО ВК-6 УХЛ4.2		---	---			---	---	---
		ШТ		2,49	0,02			-	0,03	-
13	64-01	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
	П.05-14	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:10.1,1								
14	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	1,52	0,05	6	4	-	1,41	6
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р150		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100Х200 СХЕМА 1		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
15	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	3,04	0,10	12	7	-	2,81	11
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р150		---	---			---	---	---
	К=2	РАЗМЕРОМ, ММ: 100Х200 СХЕМА 2		1,76	0,04			-	0,05	-
		1ШТ								
16	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК	2,00	6,10	0,21	12	7	-	5,63	11
	ЭСН7-1	РЕГУЛИРУЕМЫХ ЩЕЛЕВЫХ Р300		---	---			---	---	---
	К=4	СХЕМА 4		3,53	0,08			-	0,10	-
		1ШТ								
17	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	4,00	11,98	0,10	48	7	-	3,01	12
	ЭСН13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ: 200								
		ШТ								
18	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	13,28	0,10	13	2	-	3,01	3
	ЭСН13-1	УП1-02 ВЫТЯЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ								
		БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ								
		СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА 315ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	Е20-540	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	21,01	0,17	21	2	-	3,65	4
	ЭСН13-2	УП1-05 ВЫТЯЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ		2,09	0,05			-	0,06	-
		ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ								
		БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ								
		СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА 500ММ								
		ШТ								
20	Е20-548	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	17,88	0,10	18	2	-	3,01	3
	ЭСН13-1	УП2-02 ВЫТЯЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ								
		С КЛАПАНОМ БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ								
		СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА 315ММ								
		ШТ								
21	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	13,62	0,03	14	3	-	4,31	4
	ЭСН12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
22	Е20-528	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	19,45	0,09	19	3	-	5,36	5
	ЭСН12-2	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		3,10	0,03			-	0,04	-
23	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	3,00	3,54	0,01	11	5	-	3,03	9
	ЭСН11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ		---	---			---	---	---
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,81	-			-	-	-
		ШАХТЫ, ММ, 200								
		ШТ								
24	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ	4,00	1,38	0,04	6	4	-	1,00	4
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ 0,1ТН		---	---			---	---	---
		ШТ		0,94	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			626	83	3		135
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			620	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			83	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			760	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 2. строительные работы								
25	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,30	10,30	0,12	3	-	-	2,30	1
	ЭСН18-6	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ЭМАЛЬЮ ПФ-115		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
26	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,04	16,60	0,14	1	-	-	2,30	-
	ЭСН18-7	ПФ-837 ЗА 2РАЗА								
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			630	83	3		136
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			620	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			775	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1КАТЕГОРИИ СТЕПИНА О.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ЭО.С01-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1075 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	1038 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,71 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ,С 12 ГРУППАМИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ	0,01	508,00	6,00	5	3	-	503,00	5
		100ШТ		303,00	2,50			-	3,23	-
2	Ц85-1299 СКЦЭ-84	-ЯЩИКИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВП2-15	1,00	12,90	0,08	13	1	-	2,03	2
		ШТ		1,27	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-594-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ	0,04	280,30	58,40	11	2	3	103,00	4
		100ШТ		59,90	18,20			1	23,48	1
4	Ц8-603-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ	0,04	104,40	0,90	4	1	-	63,00	3
		100ШТ		36,40	0,34			-	0,44	-
5	Ц8-599-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ	0,27	129,16	34,90	35	15	9	97,00	26
		100ШТ		56,06	11,10			3	14,32	4
6	Ц8-599-4 Т.Ч. П.4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ	0,38	169,73	50,50	65	27	19	122,00	46
				71,03	16,00			6	20,64	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,54	129,16	34,90	70	30	19	97,00	52
	Т.Ч. П.4	ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП НА		---	---			---	---	---
	К=1,04	КРОНШТЕЙНАХ ИЗ УСЭК ВЫШЕ 2-Х		56,06	11,10			6	14,32	8
		МЕТРОВ								
		100ШТ								
8	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	8,80	61,74	22,80	543	214	201	41,00	361
	Т.Ч. П.4	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С		---	---			---	---	---
	К=1,04	УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		24,34	8,40			74	10,84	95
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10ММ2 ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ								
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	6,75	60,80	22,80	410	158	154	41,00	277
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С		---	---			---	---	---
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		23,40	8,40			57	10,84	73
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10ММ2								
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ	3,50	12,70	3,71	44	26	13	13,00	46
		ПРОВОДКЕ		---	---			---	---	---
		100М		7,55	1,18			4	1,52	5
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,06	48,00	12,70	3	1	1	31,00	2
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ		---	---			---	---	---
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			-	5,21	-
		100М								
12	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ	0,02	179,00	3,20	4	2	-	159,00	3
		В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА		---	---			---	---	---
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
13	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	0,02	30,00	1,13	1	-	-	34,00	1
		ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И		---	---			---	---	---
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ	0,07	20,80	0,02	1	1	-	22,00	2
		СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		---	---			---	---	---
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		---	---			---	---	---
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
16	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ	0,08	23,80	0,04	2	1	-	28,00	2
		ПРОВОДКИ		---	---			---	---	---
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
17	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И	0,08	49,80	1,10	4	3	-	68,00	5
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ		---	---			---	---	---
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
18	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ	0,02	19,50	0,03	1	-	-	35,00	1
		ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ		---	---			---	---	---
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
19	Ц8-591-11	-БЛОК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И	0,03	26,10	0,10	1	-	-	28,00	1
		ШТЕПСЕЛЬНЫМИ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РОЗЕТКАМИ,УСТАНОВЛЕННЫЙ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО,КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ,ДО:3 100ШТ		15,70	0,03			-	0,04	-
20	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,07	37,30	0,04	3	2	-	27,00	2
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1232	489	419		844
			РУБ.					151		194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1789	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1075
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	714	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1789	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1075
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	714	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
22	15-17 ДОП.16 П.02-491	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8502У3	1,00	57,03	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ЦЕНА З-ДА ЭЭМИ	-СВЕТИЛЬНИКИ НСПО2-100-001	4,00	6,17	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НППО3-100-001У3	4,00	10,17	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х36-004УХЛ4=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4	4,00	17,20	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х40/Д20-11=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Л20-10УХЛ4	32,00	20,56	-	658	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК	6,00	20,56	-	123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛСП02-2Х40/Д20-12=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Л20-10УХЛ4 ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-3036 ПРИМЕНИТ.	-СВЕТИЛЬНИК ЛП033-2Х18-002-УХЛ4=Л201Г220-03МУХЛ4 ШТ	12,00	11,52 -	-	138	-	- -	-	-
29	1507-3039 ПРИМЕНИТ.	-СВЕТИЛЬНИК ЛП033-2Х36-002-УХЛ4=Л201Г220-25,26УХЛ4 ШТ	10,00	12,71 -	-	127	-	- -	-	-
30	1507-3058	-СВЕТИЛЬНИК ЛП033-2Х58-002-УХЛ4=Л201Г265-31,32,33МУХЛ4 ШТ	5,00	21,86 -	-	109	-	- -	-	-
31	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	54,00	36,03 -	-	1946	-	- -	-	-
32	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100 10ШТ	0,80	1,80 -	-	1	-	- -	-	-
33	15-15 ДОП.21 П.1-143	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-18 10ШТ	2,50	4,71 -	-	12	-	- -	-	-
34	15-15 ДОП.60 П.1-153	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-36 10ШТ	2,90	7,93 -	-	23	-	- -	-	-
35	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	18,80	7,20 -	-	135	-	- -	-	-
36	15-15 ДОП.60 П.1-154	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-58 10ШТ	1,00	8,35 -	-	8	-	- -	-	-
37	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127 10ШТ	2,50	1,64 -	-	4	-	- -	-	-
38	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	20,20	1,42 -	-	29	-	- -	-	-
39	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ	0,30	49,20 -	-	15	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М							
40	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,05	71,00 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
41	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	1,00	163,00 - -	- - -	163	-	- - -	- - -	- - -
42	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,55	191,00 - -	- - -	105	-	- - -	- - -	- - -
43	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,01	190,00 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
44	15-09 ТАБЛ.3-038 ПРИМ.3 К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 4Х10ММ2 1000М	0,01	483,05 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
45	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2,00	13,70 - -	- - -	27	-	- - -	- - -	- - -
46	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	2,00	0,38 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
47	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4 ШТ	3,00	0,16 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
48	15-04-01	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	7,00	0,23	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.54	РШ-Ц-2-С-02-6/220								
		ШТ		-	-			-	-	-
49	15-04-01	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	8,00	0,35	-	3	-	-	-	-
	П.75	О-1-1Р44-17-6/250								
		ШТ		-	-			-	-	-
50	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,43	-	3	-	-	-	-
		О-1-04-6/220=ВК11-1910								
		ТУ 16-526.294-78		-	-			-	-	-
		ШТ								
51	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	9,00	0,70	-	6	-	-	-	-
		С-2-05-6/250УХЛ4,О-2-07-6/250У								
		ХЛ4=ВК11-1920		-	-			-	-	-
		ТУ 16-526.294-78								
		ШТ								
52	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
		С-9-01-6/250УХЛ4,О-2-07-6/250У								
		ХЛ4=ВК11-1930		-	-			-	-	-
		ТУ 16-526.294-78								
		ШТ								
53	24-05	-ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3	40,00	1,72	-	69	-	-	-	-
	ДОП.3	ШТ								
	П.1-1063			-	-			-	-	-
54	24-05	-ШВЕЛЛЕР УСЭК54У3	15,00	1,93	-	29	-	-	-	-
	ДОП.3	ШТ								
	П.1-1064			-	-			-	-	-
55	24-05	-УГОЛОК УСЭК55У3	8,00	1,29	-	10	-	-	-	-
	ДОП.3	ШТ								
	П.1-1065			-	-			-	-	-
56	24-05	-ПОЛОСА УСЭК56У3	2,00	0,54	-	1	-	-	-	-
	ДОП.3	ШТ								
	П.1-1066			-	-			-	-	-
57	24-05	-УГОЛОК УСЭК59У3	0,04	189,92	-	8	-	-	-	-
	ДОП.3	1000ШТ								
	П.1-1069			-	-			-	-	-
58	24-05	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1	0,64	18,46	-	12	-	-	-	-
	ДОП.3	1000ШТ								
	П.1-1084			-	-			-	-	-
59	2405-1364	-КОРОБКИ	150,00	0,43	-	65	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3								
		ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
60	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197	0,03	76,82	-	2	-	-	-	-
		У4								
		ТУ36-1449-79		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
61	24-05	-КОРОБКА КУВ-1МУХЛ3	0,02	64,38	-	1	-	-	-	-
	ДОП.27	1000ШТ								
	П.1-1558			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4043	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4043	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			323	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4366	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4366	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5275	489	419		844
			----					---		---
			РУБ.					151		194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5275	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			454	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1075
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	714	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1075
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	714	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ЭМ.С01-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	436 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	420 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,29 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	5,00	3,40	0,08	17	7	-	2,00	10
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
2	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,04	0,01			-	0,01	-
3	ЦКАЛЬК.1	-РУСМ 5111-3074У1	1,00	9,78	0,16	10	5	-	8,20	8
		ШТ		5,44	0,03			-	0,04	-
4	Ц85-1189 СКЦЭ-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВЗ-31-1	3,00	28,90	0,10	87	5	-	2,48	7
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
5	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШР11-73701-22У3	2,00	22,20	1,16	44	16	2	13,02	26
		ШТ		8,14	0,44			1	0,57	1
6	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШР11-73504-22У3	2,00	30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
		ШТ		12,20	0,44			1	0,57	1
7	Ц8-573-7	-ШКАФ ПР8503-1104-2УХЛ3	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,68	0,08				0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-572-7	-ШКАФ ШР11-73522-22У3	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		ШТ		2,44	0,44			-	0,57	1
9	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	11,00	2,32	0,05	26	11	-	2,00	22
		КОМПЛ		1,02	0,01			-	0,01	-
10	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,56	61,74	22,80	96	38	35	41,00	64
		100М		24,34	8,40			13	10,84	17
11	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,10	48,73	12,70	54	21	14	31,00	34
		100М		18,93	4,04			4	5,21	6
12	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕ4ЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,04	5,69	-	1	-	-	8,00	-
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
13	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,65	12,70	3,71	34	20	10	13,00	34
		100М		7,55	1,18			3	1,52	4
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,58	4,88	2,33	8	4	4	4,00	6
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
15	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,57	9,29	4,84	5	2	3	7,00	4
		100М		4,10	1,46			1	1,88	1
16	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,24	1,21	-	5	5	-	2,00	8
		100М		1,14	-			-	-	-
17	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,57	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
18	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,19	2,53	-	3	3	-	4,00	5
		100М		2,38	-			-	-	-
19	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	1,24	15,90	0,22	20	9	-	14,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
20	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,47	20,60	0,35	10	4	-	16,00	8
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
21	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
22	Ц8-395-1	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ	0,18	43,70	9,18	8	2	2	15,00	3
		100М		8,52	2,98			1	3,84	1
23	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,60	56,10	1,70	34	8	1	24,00	14
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
24	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	1,12	64,20	1,80	72	15	2	24,00	27
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
25	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	2,00	2,17	-	4	1	-	1,00	2
		ШТ		0,50	-			-	-	-
26	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ	0,38	289,00	93,40	110	15	35	67,00	25
		100М		40,60	29,50			11	38,06	14
27	Ц8-414-6	-УКАЗАТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙНЫЙ	0,02	21,00	1,01	1	-	-	35,00	1
		100ШТ		19,60	0,40			-	0,52	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		731	220	111		373
				РУБ.				36		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		731	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		995	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		995	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	289	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
28	15-04 ДОП.12 П.04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002 ШТ	3,00	11,60 -	- -	35	-	- -	- -	- -
29	15-04 ДОП.12 П.04-551	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-222002 ШТ	2,00	14,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
30	15-04 ДОП.62 П.01-626	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА-16-26-140010-20УХЛ4 ШТ	1,00	1,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
31	КАЛЬК.1	-ЯЩИК РУСМ 5111-3074У1 ШТ	1,00	66,20 -	- -	66	-	- -	- -	- -
32	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	2,00	87,71 -	- -	175	-	- -	- -	- -
33	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2 ШТ	2,00	114,82 -	- -	230	-	- -	- -	- -
34	ДИВНОГОР. З-Д Н/В АППАРАТУРЫ 15-04 П.01-059 П.01-072А П.01-060 П.01-073 15-17 П.1-351	-ШКАФ ПР8503-1104-2УХЛ3 ШТ	1,00	172,60 -	- -	173	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:60+12(4,8+0,75+1,05)+2(12,2+1,8+2,7)=172,6								
35	ОКТЯБРЬСК. З-Д Н/В АППАРАТУРЫ БАШКИР. П/О ЭЛЕКТРО-АППАРАТ	-ШКАФ ШР11-73522-22У3 ШТ	1,00	154,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ.			865	-	- -	- -	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			865	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			923	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			923	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
36	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	11,00	0,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	15-09 ТАБЛ.3-038	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2 1000М	0,16	248,85	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРИМ.3 К=1,3								
38	15-09 ТАБЛ.3-038	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,11	445,90	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРИМ.2 К=1,2								
39	15-09 ТАБЛ.3-038	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х95+1Х35ММ2 М	5,00	2,22	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРИМ.2 К=1,2								
40	15-09 ДОП.20 ТАБЛ.4-051	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КПГ 3Х2,5+1Х2,5ММ2 1000М	0,02	481,68	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРИМ.2 К=1,2								
41	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 2 ММ2 1000М	0,58	15,62	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 5 ММ2 1000М	0,06	31,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 8 ММ2 1000М	0,18	46,87	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-079	-ПРОВОД АППВ-380В СЕЧЕНИЕМ 3Х2 ММ2 1000М	0,27	54,68	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С152-582	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Д=6 Т	0,01	1000,00 - -	- - -	10	-	- - -	- - -	- - -
46	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 1000ПМ	0,12	193,68 - -	- - -	23	-	- - -	- - -	- - -
47	503-80088-1-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ	0,05	279,76 - -	- - -	14	-	- - -	- - -	- - -
48	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,01	76,82 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
49	24-05 ДОП.1 П.1-957	-ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К676У3 1000ШТ	-	326,96 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
50	24-05 ДОП.9 П.1-1237	-МУФТА НАТЯЖНАЯ К804У3 ШТ	2,00	0,54 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
51	24-05 ДОП.17 П.2-365	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2370МУ3 ШТ	8,00	28,19 - -	- - -	226	-	- - -	- - -	- - -
52	24-05 ДОП.16 П.2-351	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2372МУ3 ШТ	2,00	12,86 - -	- - -	26	-	- - -	- - -	- - -
53	24-05 ДОП.16 П.2-354	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342МУ3 ШТ	4,00	63,25 - -	- - -	253	-	- - -	- - -	- - -
54	С156-222	-СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ У2397МУ3 СЕКЦИЯ	4,00	13,80 - -	- - -	55	-	- - -	- - -	- - -
55	С156-221	-СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У2391МУ3 СЕКЦИЯ	2,00	20,10 - -	- - -	40	-	- - -	- - -	- - -
56	24-05 ДОП.31 П.2-465	-КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364МУ3 ШТ	2,00	56,82 - -	- - -	114	-	- - -	- - -	- - -
57	2405-2251	-СЕКЦИЯ ДЛЯ ВВОДА КАРЕТКИ У2390МУ3=ШТМ76У2390У3 ТУ36-2098-77 СЕКЦИЯ	2,00	24,66 - -	- - -	49	-	- - -	- - -	- - -
58	24-05 ДОП.31	-УКАЗАТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙНЫЙ К271МУ3 ШТ	2,00	25,73 -	- -	51	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-1603			-	-			-	-	-
59	24-05	-СКОБА ВЕДУЩАЯ У2411У3	2,00	3,86	-	8	-	-	-	-
	П.1-200	ШТ								
	ПРИМЕНИТ.			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1018	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1018	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			81	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1099	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1099	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2614	220	111		373
			----					---		---
			РУБ.					36		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			865	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			13	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			26	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			923	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1749	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			191	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			154	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2094	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	289	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			3017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	289	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ N 1 к смете N 1-10

на приобретение и монтаж ящика управления РУСМ5111-3074УХЛ4

Составлена в ценах 1984 г.

NN пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
						основной зарплаты	в т.ч. зарплаты				в т.ч. зарплаты			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15-17 п.1-100 8-573-6	Металлоконструкции размером 300х250х180	мм шт	1	14,4	1,08 / 0,66	0,16 / 0,03	14,4	1,08	0,66	0,16 / 0,03	1	1	-
2	15-04 доп.2 п.01-401 п.01-072 15-17 п.1-351 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-10НУЗБ 6,6+1,75+2,7	шт	1	11,05	1,14 / 0,78	-	11,05	1,14	0,78	-	1	1	-
3	15-04 доп.12 п.04-543 15-17 п.1-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-11004В 5,0+4,2	шт	1	9,2	1,15 / 0,55	-	9,2	1,15	0,55	-	0,9	0,9	-
4	15-04 доп.12 п.12-237 15-17 п.1-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 1,7+2,5	шт	1	4,2	1,19 / 0,73	-	4,2	1,19	0,73	-	1	1	-
5	15-04 доп.12 п.13-326 15-17 п.1-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-1004 3,0+2,5	шт	1	5,5	1,19 / 0,73	-	5,5	1,19	0,73	-	1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	15-04 п.06-262	Переключатель ПКУ-3-14 СУЗ											
	15-17 п.1-447	5,9+3,7	шт 1	9,6	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-
	8-574-50		цепь		0,43 / 0,18	-	-	2,58	1,08	-	0,3	1,8	-
7	15-07 п.5-044	Арматура сигнальная АМЕ-3212212У2											
	15-17 п.1-481	1,4+0,75	шт 1	2,15	0,55 / 0,33	-	2,15	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
	8-574-56												
8	15-04 п.18-011	Кнопка управления КЕ 011											
	15-17 п.1-444	0,8+1,25	шт 2	2,05	0,45 / 0,29	-	4,1	0,9	0,58	-	0,5	1,0	-
	8-574-47												
9	15-17 п.1-495	Блок зажимов БЗ-24-4П25-В/ВУЗ	шт 20	0,30	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб				66,20	9,78	5,44	0,16 / 0,03	-	8,2	-

Составил инженер I категории Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы В.М.Воронова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: АОВ.С01-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 30 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 30 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,02 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	5,00	0,21	-	1	1	-	0,50	3
		ШТ		0,21	-			-	-	-
2	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	-			-	-	-
3	Ц11-630-3	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТО4НОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РП-8 И РП-9 ИЛИ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ	1,00	2,84	-	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,78	-			-	-	-
4	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ	0,30	48,00	12,70	14	5	4	31,00	9
				18,20	4,04			1	5,21	2
		100М								
5	Ц8-573-6	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,66	0,03			-	0,04	-
6	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	0,68	-	3	1	-	1,00	4
		ШТ		0,20	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		27	16	4		28
				РУБ.				1		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Ц00461-07 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
7	НОМЕНКЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМ. ПРИБОР НА 1992г	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ШТ	5,00	2,37 - -	-	12	-	- -	- -	- -
8	НОМЕНКЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМ. ПРИБОР НА 1992г	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	2,00	0,77 - -	-	2	-	- -	- -	- -
9	17-04 ДОП.43 П.2-1397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	6,00	8,00 - -	-	48	-	- -	- -	- -
10	15-04 ДОП.19 П.12-247	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП21М-002-УХЛ4 ШТ	1,00	2,40 - -	-	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ.			64	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			64	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			67	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,03	195,00 - -	-	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5								
		1000М								
12	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5УЗ	4,00	4,63	-	19	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
13	2405-1380	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200.90 ТУ36-1070-75	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			26	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			27	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			117	16	4		28
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			64	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ Кос КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Ворн ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АТХ.С01-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,33 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	61 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,03 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦКАЛЬК.1	-ЯЩИК ЯУЭ-0643 600Х400Х350	1,00	6,90	0,16	7	4	-	5,40	5
		ШТ		3,56	0,03			-	0,04	-
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,99	0,05	8	4	-	2,00	8
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
4	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ АКВВГ В ПОЛУ	1,53	11,40	0,27	17	8	-	10,00	15
		100М		5,53	0,10			-	0,13	-
5	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	30,00	0,68	-	20	6	-	1,00	30
		ШТ		0,20	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			53	22	-		59
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
6	КАЛЬК.1	-ЯЩИК ЯУЭ-0643 600Х400Х350	1,00	46,60	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1504-18098	-ПОСТ ПКЕ222-2У3=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	4,00	1,00	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			51	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			54	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76	1,00	3,57	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,06	195,00	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
10	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,10	277,00	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 2ММ2 1000М	0,01	15,62 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
12	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3 КОМПЛЕКТ	30,00	4,63 -	- -	139	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			184	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			198	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			288	22	-		59
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			237	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ N 1 к смете N 1-12

на приобретение и монтаж ящика ЯУЭ-0663 размером 600х400х350

Составлена в ценах 1984 г.

NN пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования т брутто / нетто
					оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машины		
						Всего / в т.ч. основной зарплаты	эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты		Всего	основной зарплаты	эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	на единицу	всего	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15-17 п.1-101 8-573-6	Ящик ЯУЭ-0663 600х400х350	шт	1	15,2	1,08 / 0,66	0,16 / 0,03	15,2	1,08	0,66	0,16 / 0,03	1	1	-
2	15-04 п.06-412 15-17 п.1-448 8-574-50	Переключатель УП5314-С141 5,1+4,95	шт	1	5,1	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-
			секц.	8	-	0,43 / 0,18	-	-	3,44	1,44	-	0,3	2,4	-
3	15-04 п.12-014 15-17 п.1-428 8-574-55	Реле времени РВП-72-3121-00У4 6,7+2,5	шт	1	6,7	1,19 / 0,73	-	6,7	1,19	0,73	-	1	1	-
4	15-04 п.12-049 15-17 п.1-428 8-574-55	Реле РПУ-2 М91400	шт	1	7,6	1,19 / 0,73	-	7,6	1,19	0,73	-	1	1	-
5	15-17 п.01-495	Блок зажимов Б324-10	шт	40	0,3	-	-	12	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб					46,6	6,9	3,56	0,16 / 0,03	-	5,4	-

Составил инженер I категории Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы В.М.Воронова

Ц00461-07 97

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА СВЯЗЬ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 СС.С01-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 42 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,03 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,31	-			-	-	-
2	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
3	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	30,70	4,90	3	2	-	28,00	3
		100М		15,10	1,56			-	2,01	-
4	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,40	7,92	-	3	3	-	13,00	5
		100М		7,51	-			-	-	-
5	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	1,00	4,50	0,70	5	2	-	4,00	4
		ШТ		2,33	0,22			-	0,28	-
6	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			17	10	-		17
			РУБ.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
7	НОМЕКЛ. КАТАЛОГ ТЕЛЕФ. АППАРАТОВ И УСТ-РОЙСТВ НА 1988Г.	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321	2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			47	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С151-2526	-КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ТППЭП 10Х2Х0,4	0,01	158,00	-	2	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
9	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,04	10,60	-	1	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
10	С155-13	-КОРОБКА УК-П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4	-	-		-
			РУБ.							-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАДИОФИКАЦИЯ								
11	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	3,00	2,73	-	8	7	-	4,00	12
		ШТ		2,34	-			-	-	-
12	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПТПЖ СКРЫТО	0,50	12,70	3,71	6	4	2	13,00	7
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
13	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	3,00	0,40	-	1	1	-	0,60	2
		ШТ		0,34	-			-	-	-
14	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА РПВ-1	3,00	0,36	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			16	13	2		24
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ								
15	РОЗН. ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-304	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			15	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,01	15,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С155-12	-КОРОБКА УК-Р-0,5-30 ШТ	13,00	0,16	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	РОЗН. ЦЕНА	-РОЗЕТКА РПВ-1 ШТ	3,00	0,39	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			101	23	2		41
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 СС2.С01-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,92 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	168 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	160 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,12 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-742-10	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1	4,00	8,03	-	32	31	-	12,00	48
				7,79	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	12,00	0,97	-	12	11	-	1,00	12
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	18,00	0,88	-	16	14	-	1,00	18
				0,76	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц8-86-1	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНОЕ	4,00	1,57	0,01	6	5	-	2,00	8
				1,22	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	20,00	0,40	-	8	7	-	0,60	12
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	2,00	0,86	-	2	1	-	0,60	1
				0,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
7	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,20	16,50	5,15	3	2	1	14,00	3
		100М		8,07	1,63			-	2,10	-
8	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДОМ АПВ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,20	38,40	0,10	8	3	-	31,00	6
		100М		17,30	0,03			-	0,04	-
9	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	1,45	7,92	-	11	11	-	13,00	19
		100М		7,51	-			-	-	-
10	Ц10-54-12 В.У.П.7 ВЫП.2	-ПРОВОД ТРВ ПО Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЮ	0,95	12,82	-	12	12	-	21,85	21
		100М		12,42	-			-	-	-
11	Ц10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК	12,00	1,03	-	12	10	-	1,00	12
		1М2		0,82	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			122	107	1		160
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
12	16-02 ДОП.6 П.03-0111 ПРИМЕНИТ.	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП051-1-2 УОТС-М	4,00	123,00	-	492	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	16-02 ДОП.9 П.03-0128	-устройство сигнальное усс	4,00	12,50	-	50	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	16-02 ДОП.14 П.03-0140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП105-2-1 ИТМ	12,00	0,80	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-15414	-ДАТ4ИК	15,00	0,55	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=ДМК-П2								
		ТУ 25-09.007-78		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	16-02	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ	3,00	17,70	-	53	-	-	-	-
	ДОП.8	ПОВЕРХНОСТНЫЙ								
	П.03-0127	УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ ИО303-3		-	-			-	-	-
	ПРИМЕНИТ.	ОКНО-4								
		ШТ								
17	15-04	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ	2,00	3,40	-	7	-	-	-	-
	ДОП.12	ВП15Е21А111-54У2.2								
	П.09-139	ШТ		-	-			-	-	-
18	РОЗН.	-ЭЛЕМЕНТ 373 "ОРИОН-М"	72,00	0,30	-	22	-	-	-	-
	ЦЕНА	ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			642	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			642	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			9	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			686	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			686	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	20,00	0,14	-	3	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П								
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,02	49,20	-	1	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ								
		ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С								
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ								
		НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ								
		ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ								
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
		1000М								
21	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,02	29,50	-	1	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4								
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	15-09 ДОП.53 ТАБЛ.7-106	-ПРОВОД ТРВ 1Х2Х0,4 1000М	0,24	16,07 --- -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
23	15-09 ТАБЛ.8-002	-ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ НВМ ДО 500В 0,2ММ2 1000М	0,12	5,91 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
24	15-09 ТАБЛ.8-002	-ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ НВМ ДО 500В 0,35ММ2 1000М	0,02	8,04 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ. ---- РУБ.			11	-	- --- -		- --- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			11	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. ---- РУБ.			775	107	1 --- -		160 --- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			642	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			9	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			686	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			133	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			85	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			236	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	123	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			922	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	123	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФОРМА 4

ОСНОВАНИЕ:АЛЬБОМ 5 ТХ СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	41,18 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	968 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	932 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,61 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	2407-1109 ДОП.29	-ВАННА ЧУГУННАЯ ВЧМО-1500,МАССОЙ 103КГ	5,00	45,40	-	227	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Т.П. 814-2-018 СМЕТЫ 01004	-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ЯЩЕЧНЫХ ПОДДОНОВ А9-КР2-Ж,МАССОЙ 1200КГ	1,00	3500,00	-	3500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц28-629-1	-МОНТАЖ ОПРОКИДЫВАТЕЛЯ А9-КР2-Ж	1,00	15,30	0,50	15	13	-	25,00	25
		ШТ		13,40	0,31			-	0,40	-
4	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛ.5	-КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ А9-КТБ,3ШТУКИ	1,11	3500,00	-	3885	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	2403-06156 ДОП.96 ПРИМЕНИТ.	-МАШИНА МОЕЧНАЯ ВИБРОЦИОННАЯ Р3-КМШ(ММВ1),МАССОЙ 300КГ	2,00	900,00	-	1800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц28-601-1	-МОНТАЖ МАШИНЫ Р3-КМШ(ММВ1)	2,00	16,60	1,12	33	28	2	25,00	50
		ШТ		14,20	0,72			1	0,93	2
7	2403-06012	-МАШИНА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ	1,00	380,00	-	380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОДОНОЖЕК А9-КЧЭ								
	ПРИМЕНИТ.	ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц28-604-1	-МОНТАЖ МАШИНЫ А9-КЧЭ	1,00	28,80	2,31	29	25	3	45,00	45
		ШТ		24,80	1,55			2	2,00	2
9	2403-06008	-КОНВЕЙЕР СОРТИРОВОЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ А9-ККТ2,МАССОЙ	1,00	1000,00	-	1000	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ.	680КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц28-628-1	-МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА А9-ККТ.2	1,00	14,80	0,38	15	14	-	25,00	25
		ШТ		13,50	0,25			-	0,32	-
11	1703-5297	-ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РП-150Ц13Т,МАССОЙ 185КГ	1,00	190,00	-	190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Т.П. 814-2-018 СМЕТА 01-004	-ЕМКОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ Е1-200К1,МАССОЙ 5,2КГ	4,00	11,20	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	241973-261	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-3,МАССОЙ 50КГ	9,00	34,00	-	306	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	190601-133	-ТЕЛЕЖКА НАПОЛЬНАЯ И1-ФТН-250,МАССОЙ 54КГ	6,00	27,00	-	162	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1906-16031	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭ050-5110-1РО-УЗ1,МАССОЙ 80КГ	3,00	135,00	-	405	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц3-У-602 К=1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ	0,24	145,95	16,17	35	17	4	192,00	46
		Т		72,66	10,50			3	13,55	3
		ЦЕНА:139.1,05 69,2.1,05 15,4.1,05 10.1,05								
17	Ц3-5601 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ	1,00	50,82	1,46	51	16	2	34,30	34
		ШТ		16,20	0,57			1	0,74	1
		ЦЕНА:48,4.1,05 15,4.1,05 1,39.1,05 0,54.1,05								
18	2403-15042	-РЕАКТОР М3-2С-316,МАССОЙ 485КГ	1,00	1310,00	-	1310	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ	КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц28-617-1	-МОНТАЖ РЕАКТОРА М3-2С-316 ШТ	1,00	45,90 40,40	2,67 1,71	46	40	3 2	52,00 2,21	52 2
20	2301-07050 1501 -011152 1501 -011202 ДОП.46	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Х50-32-125-ЛС С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АМ100S2,МАССОЙ 125КГ ШТ	1,00	323,00 -	- -	323	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:300-32+55								
21	Ц7-281-9	-МОНТАЖ НАСОСА Х50-32-125-ЛС ШТ	1,00	15,70 10,40	1,26 0,64	16	10	2 1	19,00 0,83	19 1
22	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ШТ	1,00	1,38 0,94	0,04 -	1	1	- -	1,00 -	1 -
23	2403-06037 ПРИМЕНИТ.	-ВАКУУМ-ВЫПАРНАЯ УСТАНОВКА М3-2С-241АМ,МАССОЙ 900КГ ШТ	2,00	1100,00 -	- -	2200	-	- -	- -	- -
24	2419962- П.13 СТР.132	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ,МАССОЙ 40КГ ШТ	1,00	48,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
25	Ц28-929-2	-МОНТАЖ ВАННЫ ВМСМ ШТ	1,00	7,27 6,58	0,55 0,34	7	7	- -	12,00 0,44	12 -
26	190601-134	-ТЕЛЕЖКА Р3-КВГ-010.000,МАССОЙ 20КГ ШТ	2,00	14,50 -	- -	29	-	- -	- -	- -
27	2403-06131 ДОП.62ПРИМ ЕНИТ.	-МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЯБЛОК А9-КАН,МАССОЙ 700КГ ШТ	1,00	3270,00 -	- -	3270	-	- -	- -	- -
28	Ц28-605-1	-МОНТАЖ МАШИНЫ А9-КАН ШТ	1,00	13,50 12,80	0,40 0,13	14	13	- -	23,00 0,17	23 -
29	2403-06142 ДОП.79	-КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ М3-2С-244А,МАССОЙ 300КГ ШТ	1,00	440,00 -	- -	440	-	- -	- -	- -
30	Ц28-618-6	-МОНТАЖ КОТЛА М3-2С-244А ШТ	1,00	36,60 31,70	2,96 1,99	37	32	3 2	55,00 2,57	55 3
31	2403-06143	-КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ	2,00	800,00	-	1600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3-2С-244Б,МАССОЙ 330КГ								
	ДОП.79	ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц28-618-6	-МОНТАЖ КОТЛА М3-2С-244Б	2,00	36,60	2,96	73	63	6	55,00	110
		ШТ		31,70	1,99			4	2,57	5
33	2403-06105	-МАШИНА ЗАКАТОЧНАЯ Д5-КЗЛ,МАССОЙ 250КГ	2,00	620,00	-	1240	-	-	-	-
	ДОП.5 ПРИМЕНИТ	ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц28-625-4	-МОНТАЖ МАШИНЫ Д5-КЗЛ	2,00	8,03	0,21	16	14	-	13,00	26
		ШТ		7,02	0,14			-	0,18	-
35	241996 14-13- СТР.202 ПРИМЕНИТ.	-СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ СП-230М,МАССОЙ 46КГ	4,00	129,80	-	519	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1703-5270	-ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РН-6Ц13У,МАССОЙ 15КГ	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	640102-271	-ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ ОДНОКОНФОРОЧНАЯ ЭПТ-1,10	2,00	5,40	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Т.П. 814-2-018 СМЕТА 01-004	-КАСТРЮЛЯ	1,00	9,90	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	2403-12289	-ТРАНСПОРТЕР С УСТАНОВКОЙ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТИ	1,00	1620,00	-	1620	-	-	-	-
	ДОП.83 ПРИМЕНИТ.	10.07-001,МАССОЙ 800КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц28-628-1	-МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА 10.07-001	1,00	14,80	0,38	15	14	-	25,00	25
		ШТ		13,50	0,25			-	0,32	-
41	2403-06128	-МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛЯНОЙ ТАРЫ 10.07-0,02,МАССОЙ 1400КГ	1,00	3740,00	-	3740	-	-	-	-
	ДОП.40 ПРИМЕНИТ.	ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц28-636-2	-МОНТАЖ МАШИНЫ 10.07-002	1,00	90,00	26,20	90	54	26	97,00	97
		ШТ		54,10	7,18			7	9,26	9
43	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША	-АВТОКЛАВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ДИАМЕТРОМ 650ММ,5ШТУК	1,85	2190,00	-	4052	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.4									
44	Ц28-618-4	-МОНТАЖ АВТОКЛАВА	5,00	24,40	2,31	122	94	12	34,00	170
	ПРИМЕНИТ.	ШТ		18,80	1,32			7	1,70	9
45	1906-21059	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103К,МАССОЙ 2450КГ	1,00	3380,00	-	3380	-	-	-	-
	ДОП.55	ШТ		-	-			-	-	-
46	280222-16103	-ПРИБОР ДЛЯ СЧЕТА КОЛОНИЙ БАКТЕРИЙ ПСБ	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	НИАЗ-СБ.1.8.-44	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СЛ-2,МАССОЙ 50КГ	1,00	272,00	-	272	-	-	-	-
	СТР.186	ШТ		-	-			-	-	-
48	1703-5355	-ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЛР-200Г,МАССОЙ 16КГ	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	НИАЗ.-СБ.1.8.-42	-СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ СВ-2,МАССОЙ 72КГ	1,00	61,00	-	61	-	-	-	-
	СТР.194	ШТ		-	-			-	-	-
50	1703-5363	-ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЛКТ-2КГ,МАССОЙ 12КГ	1,00	247,00	-	247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	560101-17	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ СЛ-4,МАССОЙ 25КГ	1,00	31,00	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	280222-16174	-ШКАФ СУШИЛЬНО-СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ШСС-80П,МАССОЙ 105КГ	1,00	280,00	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	Ц34-165-3	-МОНТАЖ ШКАФА ШСС-80П	1,00	15,60	0,33	16	15	-	25,00	25
		ШТ		14,80	0,13			-	0,17	-
54	6401-010161	-ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ КШ-160,МАССОЙ 65КГ	2,00	128,00	-	256	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	560101-588	-ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ОН-7-589/11,МАССОЙ 50КГ	1,00	93,00	-	93	-	-	-	-
	ДОП.5	ШТ		-	-			-	-	-
56	560101-589	-ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ ОН-7-589/12,МАССОЙ 50КГ	1,00	90,00	-	90	-	-	-	-
	ДОП.5	ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	560101-134	-СТУЛ ОС-5-873 ШТ	4,00	8,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
58	2419962-28 СТР.142 ПРИМЕНИТ.	-ВИБРОСИТО ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ СОЛИ И САХАРА РЗ-ПМП,МАССОЙ 69КГ ШТ	1,00	498,00 -	- -	498	-	- -	- -	- -
59	Ц28-12-1	-МОНТАЖ ВИБРОСИТА РЗ-ПМП ШТ	1,00	16,30 13,40	1,54 1,03	16	13	2 1	23,00 1,33	23 1
60	190601-129 ПРИМЕНИТ.	-ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200КГ,ТР1Т-21,МАССОЙ 11,7КГ ШТ	1,00	47,00 -	- -	47	-	- -	- -	- -
61	560101-158	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ ШТ	2,00	77,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
62	291005-2047	-СЕЙФ ШТ	1,00	45,50 -	- -	46	-	- -	- -	- -
63	560101-273	-ШКАФ КНИЖНЫЙ ШТ	1,00	92,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
64	560101-130	-СТОЛ С ПЛАСТИКОМ ШТ	2,00	19,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
65	560101-176	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ШТ	8,00	16,00 -	- -	128	-	- -	- -	- -
66	23032-01001А	-ФИЛЬТР А9-Т.Х.М.Н7.01.000,1ШТУКА Т	0,05	1865,00 -	- -	93	-	- -	- -	- -
67	Ц18-6-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА А9-Т.Х.М.Н7.01.000 ШТ	1,00	23,20 13,60	2,81 1,36	23	14	2 1	26,00 1,75	26 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ:				39109 -	497	67 32		889 40
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - ТАРА И УПАКОВКА - ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ. РУБ. РУБ. РУБ.		38439 382 1163 39984	- - - -	- - - -		- - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		965
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			41137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		965
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	603	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
68	С121-2114	-БУНКЕР Р3-КВЕ-030.000,4ШТУКИ	0,08	441,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е9-122 ЭСН17-5	-БУНКЕР Р3-КВЕ-030.000	0,08	40,30	4,10	3	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			38	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			39147	499	67		892
			РУБ.					32		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38439	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			382	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			39984	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		965
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	603	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			41181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		968
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	606	-		-

/ СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧЕРНАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

ФОРМА 4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ТК.СО 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	290 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	277 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,20 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-807-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 15 И 25ММ	27,00	0,75	-	20	20	-	1,00	27
		ШТ		0,73	-			-	-	-
2	Ц12-807-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 32ММ	6,00	0,76	-	5	4	-	1,00	6
		ШТ		0,74	-			-	-	-
3	Ц12-807-4	-МОНТАЖ КЛАПАНА 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	0,91	0,01	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,86	-			-	-	-
4	Ц12-790-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА 16Б1БК ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	1,75	0,03	10	9	-	2,00	12
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
5	Ц12-867-1	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	1,67	0,05	10	9	-	2,00	12
		ШТ		1,42	0,01			-	0,01	-
6	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 И 25ММ	0,05	243,10	6,60	12	11	-	354,00	18
		Т		227,70	1,76			-	2,27	-
7	Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,04	213,40	5,86	9	8	-	328,00	13
		Т		196,90	1,60			-	2,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40ММ	0,11	213,40	5,86	23	22	-	328,00	36
		Т		196,90	1,60			-	2,06	-
9	Ц12-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 48ММ	0,16	184,80	5,39	30	27	1	275,00	44
		Т		170,50	1,50			-	1,94	-
10	Ц12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60ММ	0,11	137,50	4,13	15	14	-	200,00	22
		Т		125,40	1,31			-	1,69	-
11	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76ММ	0,07	107,58	15,95	8	6	2	134,00	9
		Т		87,01	8,51			1	10,98	1
12	Ц12-2-8 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 114ММ	0,11	87,01	14,63	10	8	2	110,00	12
		Т		68,64	7,83			1	10,10	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			153	139	5		213
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			153	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			111	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			20	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			284	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	161	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			284	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	161	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
13	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	24,00	1,42	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,98	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	2,44	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	1,00	4,24	-	4	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-844	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-929	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	3,89	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С159-4226	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,01	1282,50	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С159-4230	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,04	1092,50	-	44	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С159-4234	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,04	969,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С159-4238	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40ММ	0,11	629,85	-	69	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С159-3314	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 48ММ	0,16	843,60	-	135	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С159-3317	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 60ММ	0,11	655,50	-	72	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С159-3321	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76ММ	0,07	549,10	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С159-3340	-ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 114ММ	0,11	432,25	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С111-487	-УГОЛОК Б 50Х50Х5ММ	0,09	155,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			559	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			559	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			604	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			604	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
28	С121-2019	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	0,03	356,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е9-153 ЭСН24-4	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	0,03	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			12	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 4. строительные работы								
30	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,28	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
31	Е13-168 ЭСН18-22	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,28	7,13	0,15	2	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
32	Е26-15 ЭСН4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯНОЙ	1,02	22,70	0,33	23	22	-	41,00	42
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
33	С114-350 К=1,03	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	1,05	60,10	-	63	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:1,02.1,03								
34	Е26-73 ЭСН13-9	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,32	12,60	0,05	4	4	-	21,10	7
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С114-193 К=1,1	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,04	1870,00	-	75	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ:32,1.1,1								
36	Е26-62 ЭСН11-6	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	0,05	80,10	1,21	4	4	-	128,00	6
		100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
37	С111-523	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ОБЬЕМ:5,2.1,2.0,0063								
38	Е22-494 ЭСН36-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР М	5,00	1,13	-	6	3	-	0,97	5
				0,59	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		193	34	-		61
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
39	ЦДОП.КР.М.О-ПРОСВЕЧИВАНИЕ СТЫКОВ		1,00	0,13	-	1	-	-	0,19	-
		СТЫК		0,12	-			-	-	-
	ВЫП.2 ПРИЛ.2 П.222									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			918	173	5		275
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			712	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧЕРНАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-17

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СИРОПА

ФОРМА 4

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ТК.СО 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,48 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	74 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	71 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,05 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-798-3	-МОНТАЖ КРАНА 11Б7БК ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,39	0,06	14	12	-	2,00	12
		ШТ		2,08	0,01			-	0,01	-
2	Ц12-2-5	-МОНТАЖ ТРУБ ИЗ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 57ММ	0,19	168,00	4,90	32	29	1	275,00	52
		Т		155,00	1,36			-	1,75	-
3	Ц12-2-4	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,02	194,00	5,32	4	4	-	328,00	7
		Т		179,00	1,45			-	1,87	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			50	45	1		71
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С130-1020	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б7БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	6,00	30,30 - -	- - -	182	-	- - -	- - -	- - -
5	С159-293	-ТРУБЫ ИЗ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 57ММ 10М	3,30	45,12 - -	- - -	149	-	- - -	- - -	- - -
6	С159-4234	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32ММ Т	0,02	969,00 - -	- - -	19	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ.			350	-	- ---- -		- ---- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			379	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			379	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	С121-2019	-ОПОРЫ КГ	2,31	0,36 -	- -	1	-	- -	- -	- -
8	Е9-153 ЭСН24-4	-ОПОРЫ КГ	2,31	0,03 0,01	- -	1	-	- -	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. ---- РУБ.			2	-	- ---- -		- ---- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. строительные работы								
9	Е13-116 ЭСН15-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2	0,06	10,30 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е13-160 ЭСН18-13	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125	0,06	17,70 0,99	0,17 0,05	1	-	- -	1,46 0,06	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			404	45	1		71
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			400	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧЕРНАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-18

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ФОРМА 4

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР.СО 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,50 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	291001 П.66	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МДВ 25.4 ШТ	1,00	178,00	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:89:2.4								
2	291001 П.66	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МД 25.4 ШТ	10,00	178,00	-	1780	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:89:2.4								
3	291001 П.66	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МД 25.5 ШТ	2,00	222,50	-	445	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:89:2.5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2403	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2403	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2499	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2499	-	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧЕРНАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-19

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

ФОРМА 4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,82 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УПСС СБОРН.1 ПРИЛОЖ.2	-ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНВЕНТАРЯ РАБОЧИХ	25,00	21,20	-	530	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:20.1,06								
2	УПСС СБОРН.1 ПРИЛОЖ.2	-ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ РАБОТАЮЩИХ	29,00	10,00	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			820	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			530	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			530	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			290	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			290	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			820	-	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ХЛЕБОЖАРОВА М.Ю.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту цеха фруктовых консервов мощностью 1 муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств

Ресурсы	Количество
1	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	1494(1401)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	1,02
Строительные машины, тыс.руб.	0,87
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	8185(7552)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	5,72
Строительные машины, тыс.руб.	1,30
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	9679(8953)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	6,74
Строительные машины, тыс.руб.	2,17
II. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	959(923)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,62
Строительные машины, тыс.руб.	0,01
III. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	1332(1280)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,86
Строительные машины, тыс.руб.	0,07
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	1075(1038)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,71
Строительные машины, тыс.руб.	0,42
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	436(420)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,29
Строительные машины, тыс.руб.	0,11
Г. Автоматизация вентиляции	
Затраты труда, чел.-ч.	30(30)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,02
Строительные машины, тыс.руб.	-
Д. Автоматизация тепломеханических процессов	
Затраты труда, чел.-ч.	61(59)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,03
Строительные машины, тыс.руб.	-
Е. Связь	
Затраты труда, чел.-ч.	43(42)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,03
Строительные машины, тыс.руб.	-
И. Охранно-пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.-ч.	168(160)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	0,12
Строительные машины, тыс.руб.	-
Всего	
Затраты труда, чел.-ч.	13783(12905)
Сметная заработная плата, тыс.руб.	9,42
Строительные машины, тыс.руб.	2,78

Примечание: Наряду с показателями трудоемкости в скобках указаны трудозатраты построечные (прямые затраты труда основных рабочих строителей)

Начальник сметного сектора Т.И.Дмитриева
Составила ведущий инженер М.Ю.Хлебожаров
Проверил начальник группы В.М.Воронова

Ц00461-07 (126)

gost.e-ecolog.ru