ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - 28 - 65.94

БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 $м^3$/ЧАС

АЛЬБОМ 5

С Сметы

Ц00365-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - 28 - 65.94

БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 м3 ЧАС

АЛЬБОМ 5

С СМЕТЫ

Стоимость:		
общая	тыс.руб.	124,50
строительно-монтажных работ	тыс.руб.	72,70

РАЗРАБОТАН

А.О. "Проектный институт №2"

Главный инженер института Б.Л. Аронов

Главный инженер проекта Н.Ф. Дутова

УТВЕРЖДЁН

Главпроектом Минстроя России
письмо от 23.01.95 № 9-3-1/19

Введён в действие А.О."Проектный институт №2"
приказ от 24.01.95 № 4

Ц00365-05 2

409-28-65.94 ал. 5

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Марка	Наименование сметы	стр.
ПЗ	Пояснительная записка	3
I	Объектная смета	4
	Сводка объёмов и стоимости работ	6
С-1	Локальная смета на общестроительные работы	7
ТХ	Локальная смета на технологическое оборудование	37
ОВ	Локальная смета на отопление и вентиляцию	51
ВК	Локальная смета на внутренние водопровод и канализацию	62
ЭО	Локальная смета на электроосвещение	72
ЭМ	Локальная смета на силовое электрооборудование	76
АТХ	Локальная смета на системы автоматизации технологических процессов	84
СС	Локальная смета на сети связи и сигнализации	99

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЪЕМЕ И ПО ФОРМАМ,ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СН 227-82.

ОСНОВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВЛЯЛИСЬ:

ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:

ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.:

ЦЕННИК №1 СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПРЕЙСКУРАНТ 06-08.

ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ :

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8,0%
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН.

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3,0%
КОМПЛЕКТАЦИЯ	- 0,5-1,5%
ЗАПЧАСТИ	- 2,0%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1,0-1,5%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО - СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1,2%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА И ПЕРЕСЧИТАНА В ЦЕНЫ 1991 ГОДА.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ №2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН,УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г, НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В В ПРИЛОЖЕНИИ №3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС-3РС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКОЙ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 124,50 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК_____

"" "" 199 Г.

СМЕТА В СУММЕ 124.50 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК_____

"" "" 199 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЕТОНОРАСТВОРНОГО УЗЛА ПРОИЗВОД.3М3/ЧАС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 124,50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9,05 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7.78 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1. 1991Г

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТЬ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.С-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	53,64	-	-	-	53,64	-	4,19	3,87	-
2.ТХ		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	5,99	48,43	-	54,42	-	2,51	1,93	-
3.ОВ		-ОТОПЛЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ	4,39	0,29	-	-	4,68	-	0,63	0,51	-
4.ВК		-ВОДОПРОВОД.КАНАЛИЗАЦИЯ	2,27	0,02	0,03	-	2,32	-	0,27	0,24	-
5.ЭО		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	1,62	-	-	-	1,62	-	0,35	0,31	-
6.ЭМ		-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1,81	0,82	-	2,63	-	0,50	0,42	-
7.АТХ		-АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	-	2,61	2,48	-	5,09	-	0,58	0,49	-
8.СС		-СЕТИ СВЯЗИ	-	0,06	0,04	-	0,10	-	0,02	0,01	-
		ИТОГО	61,92	10,78	51,80	-	124,50	-	9,05	7,78	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.Ф.ДУТОВА

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб.	Норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	Сметная заработ-ная плата тыс.руб.	Показа-тели единич-ной сто-имость руб.
			строи-тельных работ	монтаж-ных работ	оборудо-вания, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА З.А.КОВАЛЬЧУК

СОСТАВИЛ З.А.КОВАЛЬЧУК

ПРОВЕРИЛ

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР С-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБ'ЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ. РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В % К ИТОГУ
				СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1373				1373		211	212	1,39	2,56
2	ФУНДАМЕНТЫ			10786				10786		465	537	10,91	20,11
3	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			281				281		21	15	0,28	0,52
4	СТЕНЫ			14201				14201		985	901	14,37	26,47
5	ПЕРЕКРЫТИЕ			4735				4735		309	298	4,79	8,83
6	ПОКРЫТИЕ			1800				1800		75	85	1,82	3,36
7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			8185				8185		389	411	8,28	15,26
8	КРОВЛЯ			1901				1901		221	180	1,92	3,54
9	ПЕРЕГОРОДКИ			1335				1335		144	117	1,35	2,49
10	ДВЕРИ			1391				1391		58	66	1,41	2,59
11	ОКНА			1022				1022		64	58	1,03	1,91
12	ПОЛЫ			1820				1820		174	149	1,84	3,39
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			114				114		38	29	0,12	0,21
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1366				1366		553	411	1,38	2,55
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3330				3330		483	405	3,37	6,21
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	М3	988,20	53640				53640		4190	3874	54,28	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3М3/ЧАС ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4824

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А С-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3М3/ЧАС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-18, КМ1-11, АР1-9, КЖИ 3 СТР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	53,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4190 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,874 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	988,20 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	54.29 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА.ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д.ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА									
1	Е1-1608 Т1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,06	74,63 - 24,99		4	-	5 2	- 21,17	- 1	
2	Е1-1615 Т1-29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,06	58,99 - 19,72		4	-	3 1	- 16,70	- 1	
3	Е1-1585 Т1-22-7	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,06	176,62 5,14	171,17 65,45	11	-	10 4	8,33 55,44	1 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	79,83	0,46 -	- -	37	-	- -	- -	- -
5	Е1-1603 Т1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,06	18,95 1,63	17,10 5,30	1	-	1 -	2,63 4,49	- -
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ								
6	Е1-1585 Т1-22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0.65-0.8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,55	176,62 5,14	171,17 65,45	97	3	94 36	8,33 55,44	5 30
7	Е1-1608 Т1-29-2	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,03	74,63 -	74,63 24,99	2	-	2 1	- 21,17	- 1
8	Е1-960 Т1-80-2 ГЧП3,67	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,10	111,75 111,75	- -	11	11	- -	154,00 -	15 -
9	Е1-1585 Т1-22-7 ГЧП1,17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,41	176,62 5,14	171,17 65,45	72	2	70 27	8,33 55,44	3 23
10	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1060,30	0,46 -	- -	488	-	- -	- -	- -
11	Е1-1604 Т1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,59	23,39 1,99	20,98 6,48	14	1	13 4	3,23 5,49	2 3
12	Е1-1585 Т1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0.65-0.8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,32	176,62 5,14	171,17 65,45	57	2	55 21	8,33 55,44	3 18
13	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	534,07	0,46 -	- -	246	-	- -	- -	- -
14	Е1-1634 Т 1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,26	34,51 -	34,51 11,59	9	-	9 3	- 9,82	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
15	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,65	51,88	-	34	34	-	89,60	58
	Т1-81-1	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ		51,88	-			-	-	-
		100М3								
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,59	13,68	5,93	35	20	15	11,20	29
	Т1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			10	3,30	9
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1122	73	277		116
			РУБ.					109		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1122)	1122	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(182)	-	182	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(152)	152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(30)	-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(99)	99	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1373)	1373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(211)	-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(212)	-	212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(1373)	1373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(211)	-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(212)	-	212	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	8,80	46,03	0,48	405	8	4	1,37	12
	Т6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ПОД								
		ПФМ1		0,88	0,14			1	0,10	1
		М3								
18	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	3,08	15,73	0,54	48	2	2	0,80	2
	Т8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ПОД СБОРНЫЕ								
		ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ)		0,50	0,17			1	0,13	-
		М3								
19	Б6-1	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНОК ИЗ	7,07	46,03	0,48	325	6	3	1,37	10
	Т6-1-1	БЕТОНА В3,5								
		М3		0,88	0,14			1	0,10	1
20	Е7-1	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,00	2,41	1,95	14	3	11	0,65	4
	Т7-1-1	ВЕСОМ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,46	0,71			4	0,54	3
21	Е7-2	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 1,5Т	16,00	3,33	2,70	53	10	44	0,86	14
	Т7-1-2	ШТ								
				0,63	0,97			16	0,74	12
22	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	1,02	113,88	-	116	-	-	-	-
	ЦП9-110	ФЛ10.8-1 ИЗ БЕТОНА В10								
		ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3		-	-			-	-	-
		М3								
23	608-79	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ	4,36	83,51	-	364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦП9-110	ФЛ10.12-1, ФЛ14.12-1 ИЗ БЕТОНА В10, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.2 ДО 1М3								
		М3		-	-			-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,16	39,39	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	43,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,35	55,21	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	23,00	2,49	1,34	57	6	31	0,39	9
	Г7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т		0,28	0,49			11	0,37	9
		ШТ								
28	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	33,00	3,24	1,85	107	13	61	0,53	17
	Г7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,38	0,68			22	0,52	17
		ШТ								
29	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	51,00	4,91	2,77	250	30	141	0,82	42
	Г7-36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1.5Т		0,59	1,02			52	0,77	39
		ШТ								
30	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	10,00	6,19	3,45	62	8	35	1,04	10
	Г7-36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1.5Т		0,76	1,26			13	0,95	10
		ШТ								
31	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	11,98	78,68	-	943	-	-	-	-
	ЦП3-19	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3		-	-			-	-	-
		М3								
32	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	1,32	75,65	-	100	-	-	-	-
	ЦП3-11	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
33	С140-11637	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ	34,48	72,80	-	2510	-	-	-	-
	ЦП3-3	СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5М3		-	-			-	-	-
		М3								
34	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	1,47	57,66	0,56	85	3	1	2,81	4
	Г6-11-1	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В15		1,94	0,17			-	0,13	-
		М3								
35	Е8-59	-ПРОКЛАДКА СЕТОК ИЗ АРМАТУРЫ	0,09	711,03	2,35	64	3	-	54,30	5
	Г8-7-3	ДИАМ 6А1 В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
36	Е6-17	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ	33,80	53,65	1,83	1813	54	62	2,42	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т6-1-17	ПЛИТЫ ПФМ1 ИЗ БЕТОНА В15 М3		1,60	0,54			18	0,41	14
37	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	464,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,96	464,40	-	910	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	Е6-84 Т6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 Т	0,06	592,71 47,50	2,21 0,66	36	3	- -	64,00 0,50	4 -
40	Е34-304 Т34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10М2	0,12	351,78 41,38	12,48 3,74	42	5	1 -	56,70 2,84	7 -
41	Е6-106 Т6-12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 2М МС-1 МС-2 МС-4 ИЗ БЕТОНА В15 М3	2,80	90,83 9,29	5,72 1,72	254	26	16 5	13,30 1,30	37 4
42	Е6-107 Т6-12-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М МС-3 ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,80	78,04 6,46	4,54 1,36	62	5	4 1	9,25 1,03	7 1
43	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,06	442,04	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,22	546,96	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	Е8-13 Т8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,28	150,08 24,50	2,56 0,77	42	7	1 -	38,10 0,58	11 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			8846	192	417		277
			РУБ.					145		111
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(8846)		8846	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(300)		300	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(337)		-	337	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1574)		1574	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(6363)		6363	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1140)		1140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(77)		-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(200)		-	200	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(800)	800	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(10786)	10786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(465)	-	-	-		465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(537)	-	537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(10786)	10786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(465)	-	-	-		465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(537)	-	537	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
46	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,07	66,04 4,46	1,68 0,51	5	-	- -	7,19 0,39	1 -
47	Е8-10 Т8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ПОД ФОМ5, 6, 7) М3	0,54	15,73 0,50	0,54 0,17	8	-	- -	0,80 0,13	- -
48	Е6-30 Т6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	1,15	61,86 2,93	2,04 0,61	71	3	3 1	4,35 0,46	5 1
49	Е6-36 Т6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	0,72	1,38 0,48	0,73 0,22	1	-	- -	0,67 0,17	- -
50	Е6-80 Т6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,03	812,62 25,25	3,74 1,12	24	1	- -	34,40 0,85	1 -
51	Е6-15 Т6-1-15	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	0,35	49,48 0,65	0,58 0,17	17	-	- -	0,99 0,13	- -
52	Е6-90 Т6-11-1	-УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	0,77	57,66 1,94	0,56 0,17	44	1	- -	2,81 0,13	2 -
53	Е6-84 Т6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 Т	0,01	592,71 47,50	2,21 0,66	6	-	- -	64,00 0,50	1 -
54	Е34-304 Т34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ПС1) 10М2	0,13	351,78 41,38	12,48 3,74	46	5	1 -	56,70 2,84	7 -
55	Е8-27 Т8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН. ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,04	178,05 24,38	2,56 0,77	7	1	- -	33,60 0,58	1 -
56	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,16	14,31	0,34	2	-	-	3,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т13-15-6 К=2 К ОБЪЕМУ	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА		2,56	0,10			-	0,08	-
57	Е13-153 Т13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,16	15,54 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			233	11	4		19
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(233)		233	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(95)		95	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(12)		-	12	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(120)		120	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(30)		30	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(3)		-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(18)		18	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(281)		281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(21)		-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(15)		-	15	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.	(281)		281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(21)		-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(15)		-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
58	Е8-72-6 Т8-9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.ТОЛЩИНОЙ 380ММ.ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	95,35	73,87 4,05	1,48 0,44	7044	386	141 42	5,65 0,34	539 32
59	Е8-74-6 Т8-9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.ТОЛЩИНОЙ 510ММ.ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	34,39	72,84 3,54	1,36 0,41	2505	122	47 14	4,96 0,31	171 11
60	Е8-36 Т8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	24,19	72,85 2,63	1,38 0,41	1762	64	33 10	3,90 0,31	94 8
61	Е8-30 Т8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,41	72,54 2,76	1,38 0,41	175	7	3 1	4,05 0,31	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
62	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т8-7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ								
		ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
63	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	61,00	0,45	0,25	27	6	15	0,13	8
	Т7-38-10-1	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,10	0,10			6	0,08	5
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
64	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	1,00	2,43	1,77	2	1	2	0,81	1
	Т7-9-1-1.8	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,58	0,65			1	0,49	-
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
65	508-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	2,00	99,82	-	200	-	-	-	-
	ЦП9-92	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ.								
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
		В15								
		М3								
66	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,23	55,21	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,69	43,00	-	30	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,18	39,39	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
69	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,22	150,08	2,56	33	5	-	38,10	8
	Т8-4-6	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,77			-	0,58	-
		100М2								
70	Е6-83	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	700,21	2,38	21	5	-	210,00	6
	Т6-9-7	МН								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
71	Е6-84	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 20КГ	0,02	592,71	2,21	12	1	-	64,00	1
	Т6-9-8	Т								
				47,50	0,66			-	0,50	-
72	Е6-169	-УСТРОЙСТВО ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	0,30	58,64	1,68	18	1	-	4,34	1
	Т6-15-10	ОП-1 ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		3,28	0,51			-	0,39	-
73	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	592,71	2,21	30	2	-	64,00	3
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
74	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	14,31	0,34	1	-	-	3,10	-
	Т13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=2 К	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2		2,56	0,10			-	0,08	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
75	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	15,54	0,21	1	-	-	2,30	-
	Т13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			11888	600	241		843
			РУБ.					74		57
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	11888)	11888	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	117)	117	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	674)	-	674	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	248)	248	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	10679)	10679	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	1262)	1262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	85)	-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	227)	-	227	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	1051)	1051	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	14201)	14201	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	985)	-	-	-		985
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	901)	-	901	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(	14201)	14201	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	985)	-	-	-		985
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	901)	-	901	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ +0.400

76	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	7,91	84,93	2,06	672	87	16	14,70	116
	Т6-15-2	БМ1-БМ4 ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		10,95	0,61			5	0,46	4
77	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,10	435,16	-	44	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
78	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,58	491,92	-	285	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,03	812,62	3,74	24	1	-	34,40	1
	Т6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
80	Е6-175	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	7,87	67,08	1,24	528	32	10	5,91	47
	Т6-16-3	ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ1 ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		4,05	0,37			3	0,28	2
81	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,64	559,00	-	358	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
82	Е6-85 Т6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,34	560,03 15,50	2,21 0,66	190	5	1 -	21,10 0,50	7 -
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ 3.580								
83	Е6-162 Т6-15-3	-УСТРОЙСТВО БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ БМ1 ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,56	82,98 9,26	2,01 0,60	129	14	3 1	12,20 0,45	19 1
84	0124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,03	435,16 -	- -	13	-	- -	- -	- -
85	0124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,08	491,92 -	- -	39	-	- -	- -	- -
86	Е6-173 Т6-16-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ1 ИЗ БЕТОНА В15 М3	3,80	74,00 5,76	1,38 0,41	281	22	6 2	8,40 0,31	32 1
87	0124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,47	559,00 -	- -	263	-	- -	- -	- -
88	Е6-80 Т6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ (АНКЕР А1) Т	0,01	812,62 25,25	3,74 1,12	8	-	- -	34,40 0,85	- -
89	Е6-84 Т6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 Т	0,16	592,71 47,50	2,21 0,66	95	8	- -	64,00 0,50	10 -
90	Е6-85 Т6-9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,11	560,03 15,50	2,21 0,66	62	2	- -	21,10 0,50	2 -
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ 3.520								
91	Е7-214 Т7-13-2	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	17,86 2,09	2,73 0,94	71	8	11 4	2,84 0,71	11 3
92	608-1457 ЦП8-479	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2	37,43	14,93 -	- -	559	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
93	Е8-59	-ПРОКЛАДКА В ШВАХ ПЛИТ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т8-7-3	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ МС2								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
94	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,92	90,84	1,51	84	7	1	10,80	10
	Т6-16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ								
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ (УМ2. В15)								
		М3								
95	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	559,00	-	56	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
96	Е12-287	-ЗАПОЛНЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	1,78	58,33	0,95	104	3	2	2,54	5
	Т12-9-4	КОРЫТА МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА								
		УМ2		1,60	0,29			1	0,22	-
		М3								
97	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,35	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=2 К	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2		2,56	0,10			-	0,08	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100М2								
98	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,35	15,54	0,21	5	1	-	2,30	1
	Т13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3882	191	50		263
			РУБ.					16		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3882)	3882	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(750)	750	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(207)	-	207	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1619)	1619	-	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1277)	1277	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(503)	503	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(35)	-	-	-			35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(91)	-	91	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(350)	350	-	-			-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4735)	4735	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(309)	-	-	-			309
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(298)	-	298	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.	(4735)	4735	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(309)	-	-	-			309
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(298)	-	298	-			-

РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е7-214 Т7-13-2	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛО4НЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7,00	17,86 2,09	2,73 0,94	125	15	20 7	2,84 0,71	20 5
100	608-1457 ЦП8-479	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ С РАС4ЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2 М2	65,50	14,93 -	- -	978	-	- -	- -	- -
101	Е8-59 Т8-7-3	-ПРОКЛАДКА В ШВАХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ МС2 Т	0,01	711,03 34,75	2,35 0,70	7	-	- -	54,30 0,53	1 -
102	Е6-181 Т6-16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ У4АСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ УМ3, 4 ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,55	77,04 6,18	1,57 0,48	119	10	3 1	8,79 0,36	14 1
103	Е6-182 Т6-16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ У4АСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ УМ1 ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,24	90,84 7,39	1,51 0,46	113	9	2 1	10,80 0,35	13 -
104	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0,02	399,04 -	- -	8	-	- -	- -	- -
105	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,12	435,16 -	- -	52	-	- -	- -	- -
106	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,02	700,21 155,00	2,38 0,71	14	3	- -	210,00 0,54	4 -
107	Е7-209 Т7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И	2,00	3,69 1,26	1,76 0,65	7	3	3 1	1,64 0,49	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
108	608-1358 ЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4Б-1 ИЗ БЕТОНА В15	0,12	139,81 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		М3								
109	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
110	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
111	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	71,04 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		100КГ								
112	Е13-121 Т13-15-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
113	Е13-153 Т13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	15,54 1,89	0,21 0,07	1	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
		ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТЫ								
114	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	0,79 0,31	0,40 0,14	1	-	- -	0,45 0,10	- -
		ШТ								
115	608-1490 ЦП8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА В15	0,13	91,70 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		М3								
116	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	43,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		1470	40	28		55
				РУБ.				10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1470)	1470	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(107)	107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(50)	-	50	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1083)	1083	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	214)	214	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	200)	200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	35)	-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	130)	130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1800)	1800	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	75)	-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	85)	-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	1800)	1800	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	75)	-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	85)	-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
117	Е9-114 Т9-16-1	-МОНТАЖ КОЛОНН И СТОЕК	1,37	39,72	27,03	54	6	37	5,23	7
		Т		4,48	7,09			10	5,38	7
118	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	1,05	595,10	-	625	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,06	579,75	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
120	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255	0,26	616,27	-	160	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
121	Е9-88 Т9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,35	66,18	19,38	23	7	7	24,60	9
		Т		19,25	7,36			3	5,59	2
122	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,26	452,45	-	118	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,05	494,25	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	С121-1916	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ КРУГА/ТЯЖИ/ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	517,05	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	Е9-116 Т9-16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ	4,47	49,82	25,16	223	56	112	15,60	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		12,50	8,06			36	6,11	27
		Т								
126	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,57	559,27	-	319	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
127	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,61	532,40	-	857	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
128	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,49	471,87	-	231	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
129	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,77	445,00	-	788	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
130	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	429,65	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
131	Е9-94 Т9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ НАВЕСА	0,73	46,97	24,31	34	8	18	13,50	10
				10,88	8,50			6	6,45	5
		Т								
132	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,73	456,40	-	333	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
133	Е9-230 Т9-38-2	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0.5Т	0,40	42,63	5,05	17	13	2	42,90	17
				31,25	2,24			1	1,70	1
		Т								
134	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ	0,39	787,00	-	307	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
135	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,01	771,65	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
136	Е9-47 Т9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	2,47	73,05	29,92	180	59	74	30,10	74
				23,75	9,23			23	7,00	17
		Т								
137	Е9-46 Т9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1,19	94,81	54,57	113	21	65	22,60	27
				17,25	20,06			24	15,22	18
		Т								
138	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,80	705,15	-	564	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
139	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	2,07	644,35	-	1334	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
140	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,80	646,25	-	517	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
141	Е13-389 Т13-52-3	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	10,98	7,40	2,73	81	25	30	3,17	35
				2,26	0,83			9	0,63	7
		Т								
142	Е13-121 Т13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 (2-ОЙ СЛОЙ)	3,18	14,31	0,34	46	8	1	3,10	10
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
143	Е13-153 Т13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	6,37	15,54	0,21	99	12	1	2,30	15
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
144	Е6-73 Т6-8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ 30ММ)	0,02	156,45	1,53	3	1	-	44,80	1
				31,63	0,46			-	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
145	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,02	63,43	0,51	1	-	-	13,00	-
	Т6-8-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ								
		НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		9,38	0,15			-	0,12	-
		(10ММ)								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			7124	216	347		275
			РУБ.					112		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(230)	230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(147)	147	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(55)	-	55	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(282)	282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(70)	-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(62)	-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(6894)	6894	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(163)	163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(273)	-	273	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6251)	6251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(423)	423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(76)	-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(586)	586	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7903)	7903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(319)	-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(349)	-	349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(8185)	8185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(389)	-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(411)	-	411	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
146	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,92	48,58	2,52	45	11	3	17,60	16
	Т12-9-8	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА								
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		11,61	0,75			1	0,57	1
		100М2								
147	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	1,28	22,44	3,06	29	25	4	28,50	36
	Т12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,38	0,90			1	0,68	1
		БЕТОНОВ								
		100М2								
148	С140-10991	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	13,17	42,88	-	565	-	-	-	-
	ЦП3-147	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП								
		Б ТОЛЩИНОЙ 100ММ, М400		-	-			-	-	-
		М3								
149	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,92	93,80	1,25	86	9	1	14,30	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		9,55	0,37			-	0,28	-
		100М2								
150	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,92	14,59	0,32	13	3	-	4,72	4
	Г12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ		2,93	0,10			-	0,08	-
		100М2								
151	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,92	611,24	26,52	562	63	24	95,20	88
	Г12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		68,63	7,97			7	6,05	6
		100М2								
152	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,24	298,49	0,69	72	14	-	83,00	20
	Г12-8-5	100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
		ПОКРЫТИЕ НАВЕСА								
153	Е12-269	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ	0,48	391,67	4,49	188	15	3	42,90	21
	Г12-6-3	ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ		30,88	1,34			1	1,02	-
		100М2								
154	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА Ф-1 ПОД	0,01	50,91	0,58	1	-	-	0,99	-
	Г6-1-15	ЛЕСТНИЦУ НА КРОВЛЕ		0,65	0,17			-	0,13	-
		М3								
155	Е6-84	-УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ НА	0,04	592,71	2,21	24	2	-	64,00	3
	Г6-9-8	КРОВЛЕ		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
156	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	15,54	0,21	1	-	-	2,30	-
	Г13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ОГРАЖДЕНИЯ		1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1586	142	35		201
			РУБ.					10		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1586)		1586	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(780)		780	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(152)		-	152	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(630)		630	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(174)		174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(12)		-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(28)		-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(141)		141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1901)	1901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(221)	-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(180)	-	180	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(1901)	1901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(221)	-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(180)	-	180	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
157	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,00	983,17	12,91	983	78	13	115,00	115
	Т8-5-9	КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ.								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. ПРИ		77,50	3,88			4	2,94	3
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
158	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,13	1024,87	13,09	133	12	2	137,00	18
	Т8-5-8	КИРПИЧА. АРМИРОВАННЫЕ.								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. ПРИ		92,50	3,93			1	2,98	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1116	90	15		133
			РУБ.					5		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1116)	1116	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(95)	-	95	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(993)	993	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(120)	120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(22)	-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(99)	99	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1335)	1335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(144)	-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(117)	-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		(1335)	1335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(144)	-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(117)	-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ								
159	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	13,73	2,15	0,60	30	9	9	0,91	12
	Т10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,69	0,19			3	0,14	2
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
160	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	7,04	1,74	0,49	12	5	3	0,83	6
	Т10-20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,64	0,15			1	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
161	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	10,13	2,15	-	22	3	-	0,36	4
	Т10-26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,25	-			-	-	-
		М2								
162	Е10-107 Т10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	13,36	2,93 0,84	0,22 0,07	39	11	3 1	1,16 0,05	15 1
		М2								
163	С122-808А	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН21-9Ш	3,68	40,99 -	- -	151	-	- -	- -	- -
		М2								
164	С122-813	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ /ДН 21-15Ш//ДН 24-15Ш/	7,04	22,93 -	- -	161	-	- -	- -	- -
		М2								
165	С122-809	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ЩИТОВЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОБЛИЦОВАННЫЕ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДН 21-10Ш.	6,45	22,00 -	- -	142	-	- -	- -	- -
		М2								
166	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С.ДГ21-9С	15,57	22,15 -	- -	345	-	- -	- -	- -
		М2								
167	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	1,39	23,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		М2								
168	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	10,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
169	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	13,95 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
170	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	10,00	4,63 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
171	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	9,00	5,79 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		ШТ								
172	Е15-624 Т15-165-2 К=2 К	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,08	100,84 56,50	0,12 0,05	8	5	- -	80,00 0,04	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЬЕМУ									
173	Е10-137 Г10-25-5	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	1,80	8,75 0,61	0,02 -	16	1	- -	0,94 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1138	34	15		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			5		4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1138)		1138	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(80)		80	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(39)		-	39	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1011)		1011	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(149)		149	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(27)		-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(104)		104	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1391)		1391	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(58)		-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(66)		-	66	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.	(1391)		1391	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(58)		-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(66)		-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА								
174	Е10-72 Г10-13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	8,89	5,21 1,16	0,51 0,15	46	10	4 1	1,60 0,12	14 1
175	Е10-73 Г10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	8,92	3,75 0,89	0,41 0,12	33	8	4 1	1,21 0,09	11 1
176	С122-4	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС15-9А.ОС18-9А М2	8,89	31,24 -	- -	278	-	- -	- -	- -
177	С122-36	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-12В.ОС18-13.5В.ОС21-12В М2	6,18	35,02 -	- -	216	-	- -	- -	- -
178	С122-160	-ОКОННЫЕ БЛОКИ МАРКИ ПВД12-24.1 М2	2,74	25,87 -	- -	71	-	- -	- -	- -
179	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ	7,00	5,23 -	- -	37	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 1,2М								
		КОМПЛ								
180	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	3,00	5,97	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
181	Е15-708 Т15-201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,18	565,82	3,23	102	15	-	122,00	22
				81,88	0,99			-	0,75	-
		100М2								
182	Е20-401 Т20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ.ММ 150 Х 580	4,00	2,26	0,08	9	4	-	1,34	5
				1,05	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
183	Е13-153 Т13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,01	15,54	0,21	1	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
184	Е10-103 Т10-19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА.М. ДО 2	7,45	1,57	0,05	12	3	-	0,59	4
				0,43	0,02			-	0,01	-
		М2								
185	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ.ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25.ПД8-25.ПД10-25.ПД13-25. ПД14-25.ПД16-25	1,00	4,30	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
186	С122-360	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34 ММ.ШИРИНОЙ 350ММ МАРКА ПД7-35.ПД8-35.ПД10-35.ПД13-35. ПД14-35.ПД16-35	3,90	5,85	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			850	40	8		56
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(850)	850	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(153)	153	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(42)	-	42	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(648)	648	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(97)	97	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(16)	-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(75)	75	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(1022)	1022	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(64)	-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(58)	-	58	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(	1022)	1022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	64)	-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	58)	-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
187	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,55	66,04	1,68	102	7	3	7,19	11
	Т11-1-2	ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			1	0,39	1
	ОБЪЕМУ									
188	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,00	52,12	-	365	14	-	2,90	20
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		2,03	-			-	-	-
189	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,44	133,22	1,91	59	8	1	29,40	13
	Т11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50		18,13	0,58			-	0,44	-
		100М2								
190	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,59	26,37	0,48	16	-	-	0,46	-
	Т11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ (20ММ)		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
191	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,04	26,37	0,48	54	1	1	0,46	1
	Т11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=10 К	5ММ (50ММ)		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
192	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,12	26,37	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=2 К	5ММ (10ММ)		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
193	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,36	26,37	0,48	9	-	-	0,46	-
	Т11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=12 К	5ММ (60ММ)		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
194	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,24	127,65	1,62	31	3	-	18,80	5
	Т11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
195	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,20	132,37	2,99	26	1	-	8,22	2
	Т11-7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		5,11	0,90			-	0,68	-
		100М2								
196	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	5,86	3,33	0,36	20	6	3	1,40	8
	Т13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	ТЧП3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			1	0,08	-
		М2								
197	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	5,86	1,59	0,02	9	2	-	0,50	3
	Т13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	ТЧП3.2.В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		(ВТОРОЙ СЛОЙ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
198	Е11-69 Т11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,21	152,06	1,74	184	23	2	28,50	34
		100М2		19,38	0,53			1	0,40	-
199	Е13-296 Т13-40-4	-ФЛЮАТИРОВАНИЕ КИСЛОТОЙ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ 27ПРОЦЕНТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	0,03	10,65	1,38	1	-	-	9,85	-
		100М2		8,09	0,41			-	0,31	-
200	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22.5	0,16	219,65	2,95	35	4	-	40,20	6
		100М2		25,63	0,88			-	0,67	-
201	Е11-68 Т11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 5ММ)	-0,16	-29,92	-0,48	-5	-	-	-1,06	-
		100М2		-0,74	-0,14			-	-0,10	-
202	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,36	198,97	2,95	72	9	1	40,20	14
		100М2		25,63	0,88			-	0,67	-
203	Е11-68 Т11-11-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 10ММ)	-0,72	-26,47	-0,48	-19	-1	-	-1,06	-1
		100М2		-0,74	-0,14			-	-0,10	-
204	Е11-202 Т11-28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,20	616,74	1,27	123	11	-	75,50	15
		100М2		54,50	0,37			-	0,28	-
205	Е11-135 Т11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ.ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,06	755,78	7,68	45	5	-	108,00	6
		100М2		76,75	2,31			-	1,75	-
206	Е11-11 Т11-1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В15	0,75	52,12	-	39	2	-	2,90	2
		М3		2,03	-			-	-	-
207	Е11-66 Т11-10-3	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОПИТАНАЯ БИТУМОМ ПОД УТЕПЛЕНИЕ У НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	0,26	177,49	30,43	46	4	8	27,40	7
		100М2		17,25	9,13			2	6,93	2
208	Е14-66 Т14-29	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА (ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ)	5,16	52,59	0,94	271	8	5	2,38	12
		М3		1,54	0,29			2	0,22	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				1486	107	24		158
		РУБ.						7		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1486)	1486	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(253)	253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(114)	-	114	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1103)	1103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(201)	201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(133)	133	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1820)	1820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(174)	-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(149)	-	149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(1820)	1820	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(174)	-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(149)	-	149	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
209	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,32	134,12	8,33	43	14	2	57,40	18
	Т15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		44,50	3,96			1	3,01	1
		100М2								
210	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,46	52,69	1,87	24	10	1	30,00	14
	Т15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		22,00	0,56			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
211	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	0,42	63,59	1,27	27	3	-	11,70	5
	Т15-156-6-23	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		8,19	0,39			-	0,30	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			94	27	3		37
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(94)	94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(114)	114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(38)	-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(29)	-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(114)	114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(38)	-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(29)	-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е15-296 Т15-59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	1,98	7,96 3,88	0,26 0,07	16	8	- -	6,00 0,05	12 -
213	Е15-509 Т15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	1,75	4,50 3,00	0,08 0,03	8	5	- -	4,60 0,03	8 -
214	Е15-659 Т15-168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. ПОТОЛКОВ 100М2	0,23	88,35 10,88	1,19 0,36	20	3	- -	16,20 0,27	4 -
215	Е15-254 Т15-55-1-1 1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	2,64	132,86 46,38	10,55 6,55	351	122	28 17	65,00 4,97	172 13
216	Е15-275 Т15-55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	4,97	53,25 25,75	1,70 0,51	265	128	9 3	37,00 0,39	184 2
217	Е15-501 Т15-152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	1,02	14,59 4,50	0,10 0,03	15	5	- -	6,90 0,03	7 -
218	Е15-508 Т15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	5,39	8,07 6,13	0,08 0,03	44	33	- -	9,70 0,03	52 -
219	Е15-658 Т15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. СТЕН 100М2	0,77	86,82 9,88	0,86 0,26	67	8	- -	14,50 0,19	11 -
220	Е13-138 Т13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115 100 М2	0,41	16,66 1,15	0,46 0,14	7	-	- -	1,37 0,10	1 -
221	Е15-82 Т15-14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,45	707,32 118,38	3,40 1,02	318	53	1 -	170,00 0,77	77 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ. РУБ.				1111	365	38 20		528 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1111)	1111	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(398)	398	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(385)	-	385	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(305)	305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(26)	-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(100)	100	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1366)	1366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(553)	-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(411)	-	411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(1366)	1366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(553)	-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(411)	-	411	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА								
222	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	66,04	1,68	5	-	-	7,19	1
	Т11-1-2	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
223	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,52	16,96	-	9	1	-	3,00	2
	Т11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,03	-			-	-	-
224	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,52	25,28	1,80	13	1	1	3,52	2
	Т11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,28	0,54			-	0,41	-
225	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,66	52,12	-	34	1	-	2,90	2
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		2,03	-			-	-	-
226	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,09	58,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5								
		М3		2,03	-			-	-	-
227	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	152,06	1,74	11	1	-	28,50	2
	ЕТ11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,38	0,53			-	0,40	-
228	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,07	219,65	2,95	15	2	-	40,20	3
	Т11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22.5								
		100М2		25,63	0,88			-	0,67	-
229	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,01	13,59	0,13	1	-	-	12,60	-
	Т11-11-11	100М2		9,83	0,03			-	0,03	-
230	Е8-28	-МЯТАЯ ГЛИНА ПО ПЕРИМЕТРУ	0,63	17,66	3,68	11	3	3	6,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т8-4-8	М3		4,00	1,11			1	0,84	1
		ОТМОСТКА								
231	Е11-6 Т11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	1,31	25,28 2,28	1,80 0,54	33	3	3 1	3,52 0,41	5 1
232	Е27-169 Т27-42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ТОЛЩИНОЙ 25ММ) 100М2	0,13	221,86 10,29	- -	29	1	- -	14,40 -	2 -
233	Е27-172 Т27-42-2	-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	-0,13	-35,77 -1,64	- -	-5	-	- -	-2,32 -	- -
		ОТМОСТКА НАВЕСА								
234	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 М3	13,01	48,86 2,03	- -	636	26	- -	2,90 -	38 -
235	Е27-169 Т27-42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	1,30	221,86 10,29	- -	288	13	- -	14,40 -	19 -
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКАМЕР, ТАМБУРА								
236	Е26-46 Т26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,23	25,01 11,63	6,12 1,84	6	3	1 -	14,80 1,39	3 -
237	Е26-31 Т26-8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕНИ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	1,85	19,57 15,88	2,09 1,05	36	29	4 2	21,30 0,80	39 1
238	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150 М3	1,79	45,82 -	- -	82	-	- -	- -	- -
239	Е15-298 Т15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,23	666,75 82,50	10,03 3,01	153	19	3 1	115,00 2,28	26 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ								
240	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,54	25,01	6,12	14	6	3	14,80	8
	Т26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		11,63	1,84			1	1,39	1
		100М2								
241	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	6,99	63,34	2,22	443	138	16	26,20	183
	Т26-8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		19,75	0,66			5	0,50	4
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ								
		И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ								
		М3								
242	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	6,92	41,89	-	290	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		-	-			-	-	-
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-72 М-125								
		М3								
243	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,13	36,20	0,84	41	20	1	23,90	27
	Т26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,26			-	0,19	-
		100М2								
244	С1113-127	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	0,02	1257,05	-	25	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ								
		Т		-	-			-	-	-
245	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	53,80	2,13	-	115	4	-	0,11	6
	Т26-10-5	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И								
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,08	-			-	-	-
		М2								
246	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,54	680,91	10,20	368	50	6	128,00	69
	Т15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			2	2,32	1
		100М2								
247	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,36	152,06	1,74	55	7	-	28,50	10
	Т11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,38	0,53			-	0,40	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			2713	328	41		451
			РУБ.					13		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2713)		2713	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(810)		810	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(341)		-	341	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(397)		397	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1128)		1128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(373)		373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(22)		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(64)		-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(244)		244	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3330)	3330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(483)	-	-	-		483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(405)	-	405	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.		(3330)	3330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(483)	-	-	-		483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(405)	-	405	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			44659	2456	1543		3457
			РУБ.					530		410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(37765)	37765	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4033)	4033	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2713)	-	2713	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6580)	6580	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(22855)	22855	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4600)	4600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(295)	-	-	-		295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(812)	-	812	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3372)	3372	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(45737)	45737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3871)	-	-	-		3871
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3525)	-	3525	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(6894)	6894	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(163)	163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(273)	-	273	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6251)	6251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(423)	423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(76)	-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(586)	586	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7903)	7903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(319)	-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(349)	-	349	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(53640)	53640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4190)	-	-	-		4190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3874)	-	3874	-		-

СОСТАВИЛ ДУНАЕВА
ПРЯДУХИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 КУБ М/ЧАС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4824

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ

НА МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 54,420 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2511 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,926 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ								
1	17-04 Д9.10 П4-151	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРЫЛЬЧАТКОЙ УКМ-2	7,00	57,33	-	401	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-190-1	-МОНТАЖ	7,00	2,96	-	21	19	-	4,00	28
		ШТ		2,76	-			-	-	-
3	1801-9371	-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ=ОВ-31	4,00	4,48	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	22-03 Л11 П1-417	-ФИЛЬТР РУКАВНЫЙ СМЦ-169	1,00	690,90	-	691	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц30-204-1	-МОНТАЖ	1,00	102,76	12,24	103	70	12	93,00	93
		КОМПЛ		69,75	5,32			5	4,04	4
6	2201-9046	-ВИБРАТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ИВ-98	1,00	54,39	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	17-04 Д46 П1-193	-ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В64-23Н	12,00	161,70	-	1940	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-390-3	-МОНТАЖ	12,00	5,26	0,05	63	61	-	7,00	84
		ШТ		5,09	0,02			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1504-9055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП15-21-231=ВП-4 ТУ 16-526.395-75	4,00	13,97	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-539-1	-МОНТАЖ	4,00	1,75	0,04	7	4	-	1,00	4
		ШТ		1,00	0,02			-	0,01	-
11	19-14 Д1 П14-027	-ЭЛЕВАТОР КОВШОВЫЙ ПО-250	1,00	3880,80	-	3881	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц3-384-2	-МОНТАЖ	1,00	186,20	31,79	186	140	32	191,00	191
		ШТ		140,00	15,96			16	12,11	12
13	19-06 Д97 П17-060	-АВТОПОГРУЗЧИК С КОВШОМ ТО-44	1,00	9996,00	-	9996	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	19-16 П1-1027	-ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ СМД-107	1,00	2425,50	-	2426	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц4-103-1	-МОНТАЖ	1,00	64,90	9,71	65	54	10	79,00	79
		ШТ		53,50	9,71			10	7,37	7
16	1914-13102	-ПИТАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ,ПОДВЕСНОЙ =ПЭВ2-0.5Х5	3,00	1058,40	-	3175	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц24-327-1	-МОНТАЖ	3,00	49,48	7,14	148	112	21	56,00	168
		ШТ		37,38	3,13			9	2,37	7
18	05-17 П2-140	-РУКАВ НАПОРНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ	50,00	2,85	-	143	-	-	-	-
		П М		-	-			-	-	-
19	22-01 ДОП85 П09-122	-БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ СБ-141	2,00	2396,10	-	4792	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц24-1-3	-МОНТАЖ	2,00	36,05	14,96	72	34	30	23,00	46
		ШТ		16,75	5,97			12	4,53	9
21	23-01 Ц1,2 П06-161	-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ПР12,5/12,5	1,00	418,95	-	419	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц7-281-9	-МОНТАЖ	1,00	22,38	2,14	22	13	2	19,00	19
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					13,00	1,09			1	0,83	1
23	Ц7-281-9	-РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КВТ.ЧАС	21,00	0,05	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ	ШТ	1,00	2,74	0,07	3	2	-	2,00	2
					1,80	-			-	-	-
25	2301-1006	-НАСОС=КМ 8/18	ШТ	1,00	132,30	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	Ц7-281-8	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	20,02	1,53	20	12	2	17,00	17
					12,09	0,78			1	0,59	1
27	Ц8-481-1	-УСТАНОВКА МАШИН	ШТ	1,00	2,57	0,30	3	1	-	2,00	2
					1,39	0,15			-	0,12	-
28	17-03 П5-084	-КОМПЛЕКТ ДОЗАТОРОВ ВЛБ500/750Д	ШТ	2,00	4321,80	-	8644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	Ц5-142-1	-МОНТАЖ ДОЗАТОРА ЦЕМЕНТА	ШТ	2,00	63,54	2,33	127	116	4	77,00	154
					57,75	0,68			1	0,52	1
30	Ц5-143-1	-МОНТАЖ ДОЗАТОРА ДЖ-2000	ШТ	2,00	35,91	1,46	72	64	3	42,00	84
					31,75	0,54			1	0,41	1
31	Ц5-144-1	-МОНТАЖ ДИ-1200Д	ШТ	2,00	60,90	2,62	122	108	5	71,00	142
					54,00	0,73			1	0,55	1
32	Ц8-102-1	-МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	2,00	24,94	6,83	50	34	14	22,00	44
					16,75	3,50			7	2,66	5
33	С130-1949	-МАНОМЕТР ОБМ1-100-10	КОМПЛ	1,00	6,26	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,01	-	1	1	-	1,00	1
					0,96	-			-	-	-
35	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2.ДУ15.РУ16	ШТ	11,00	2,22	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	ШТ	11,00	0,94	-	10	10	-	1,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,91	-			-	-	-
37	2307-10235	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2.ДУ25.РУ16	3,00	3,84	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц12-808-1	-МОНТАЖ	3,00	2,37	0,05	7	6	-	2,00	6
		ШТ		1,90	0,02			-	0,01	-
39	2307-10236	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2.ДУ32.РУ16	1,00	4,77	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц12-808-1	-МОНТАЖ	1,00	2,37	0,05	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,90	0,02			-	0,01	-
41	2307-10237	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2.ДУ40.РУ16	1,00	6,82	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-808-2	-МОНТАЖ	1,00	2,72	0,09	3	2	-	3,00	3
		ШТ		2,15	0,02			-	0,01	-
43	2307-10238	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2.ДУ50.РУ16	1,00	8,52	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц12-808-2	-МОНТАЖ	1,00	2,72	0,09	3	2	-	3,00	3
		ШТ		2,15	0,02			-	0,01	-
45	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	1,00	34,10	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц12-808-1	-МОНТАЖ	1,00	2,37	0,05	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,90	0,02			-	0,01	-
47	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ. ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,60	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	1,00	1,03	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,94	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			37981	870	135		1186
			РУБ.					64		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(36768)	36768	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(366)	366	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1114)	1114	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(457)	457	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(256)	256	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(38961)	38961	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1213)	1213	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(109)	109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(934)	-	934	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(743)	743	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(51)	-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(128)	-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(152)	152	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2108)	2108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1286)	-	-	-		1286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1062)	-	1062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(41069)	41069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1286)	-	-	-		1286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1062)	-	1062	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ

49	ГЛЦ 1985Г ГРЗ	-ТЕЧКА К ЭЛЕВАТОРУ С УСТАНОВКОЙ ВИБРАТОРА ИВ-98	0,10	2337,30	-	234	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
50	Ц24-264-1	-МОНТАЖ ПО ВЕСУ	1,00	9,44	1,62	9	8	2	53,00	53
		ШТ		7,65	0,87			1	0,66	1
51	ТО ЖЕ	-БУНКЕР ДЛЯ ПРОСЕЯННОГО ПЕСКА	0,10	2337,30	-	234	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
52	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	1,00	28,21	3,03	28	15	3	24,00	24
		ШТ		15,38	1,45			1	1,10	1
53	ТО ЖЕ	-БУНКЕР ДЛЯ ПЕСКА	0,10	2337,30	-	234	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
54	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	1,00	28,21	3,03	28	15	3	24,00	24
		ШТ		15,38	1,45			1	1,10	1
55	ТО ЖЕ	-БУНКЕР ДЛЯ ЩЕБНЯ	0,10	2337,30	-	234	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
56	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	1,00	28,21	3,03	28	15	3	24,00	24
		ШТ		15,38	1,45			1	1,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ГЛЦ 1985Г ГР4	-ТЕЧКА ДЛЯ ВЫДАЧИ БЕТОНА 2ШТ	0,06	2726,85	-	163	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
58	Ц24-264-1	-МОНТАЖ ПО ВЕСУ	2,00	4,72	0,80	9	8	2	53,00	106
		ШТ		3,83	0,43			1	0,32	1
59	23-03 Ч2 П1-001	-РАСХОДНЫЙ БАК ДЛЯ ДОБАВОК	0,70	2594,55	-	1817	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
60	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	1,00	28,21	3,03	28	15	3	24,00	24
		ШТ		15,38	1,45			1	1,10	1
61	ТО ЖЕ	-БАК ДЛЯ ВОДЫ	0,20	1764,00	-	353	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
62	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	1,00	28,21	3,03	28	15	3	24,00	24
		ШТ		15,38	1,45			1	1,10	1
63	1914-17026	-ЗАТВОР ШИБЕРНЫЙ=7461-515	2,00	507,15	-	1014	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц16-2-1	-МОНТАЖ	2,00	49,12	16,92	98	55	34	38,00	76
		ШТ		27,63	6,53			13	4,95	10
65	ГЛЦ 1985Г ГР2	-РАСХОДНЫЙ БУНКЕР(2ШТ)ЦЕМЕНТА	1,60	1352,40	-	2164	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
66	Ц18-1-4	-МОНТАЖ	1,00	39,46	8,61	39	20	9	31,00	31
		ШТ		20,25	3,93			4	2,98	3
67	23-03 Ч2 П2-001	-ГИДРАТОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА	0,50	1587,60	-	794	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
68	Ц18-2-2	-МОНТАЖ	1,00	31,78	5,19	32	17	5	25,00	25
		ШТ		16,75	2,45			2	1,86	2
69	23-03 Ч2 П01-001	-БАК ДЛЯ ДОБАВОК	0,13	2110,92	-	275	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
70	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	1,00	28,21	3,03	28	15	3	24,00	24
		ШТ		15,38	1,45			1	1,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	23-03 ч2 П01-001	-ДОЗАТОР ДОБАВОК 2ШТ ГН	0,04	2741,55 -	- -	110	-	- -	- -	- -
72	Ц5-143-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	35,91 31,75	1,46 0,54	72	64	3 1	42,00 0,41	84 1
73	1914-17022	-ЗАТВОР-ПИТАТЕЛЬ=УСН47-30 ШТ	2,00	198,45 -	- -	397	-	- -	- -	- -
74	Ц16-2-1	-МОНТАЖ ШТ	2,00	49,12 27,63	16,92 6,53	98	55	34 13	38,00 4,95	76 10
75	С159-3333	-ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К БЕТОНОСМЕСИТЕЛЮ НОМЕР 1 ДИАМ 100 Т	0,05	762,60 -	- -	38	-	- -	- -	- -
76	Ц12-2-8	-МОНТАЖ Т	0,05	105,88 78,00	22,61 12,10	5	4	2 1	110,00 9,18	6 -
77	С159-3333	-ТО ЖЕ НР2 Т	0,05	762,60 -	- -	38	-	- -	- -	- -
78	Ц12-2-8	-МОНТАЖ Т	0,05	105,88 78,00	22,61 12,10	5	4	2 1	110,00 9,18	6 -
79	С159-3348	-ТРУБОПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МЕЖДУ РАСХОДНЫМИ БУНКЕРАМИ ДИАМ 159 Т	0,05	663,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -
80	Ц12-2-8	-МОНТАЖ Т	0,05	105,88 78,00	22,61 12,10	5	4	2 1	110,00 9,18	6 -
81	С159-3314	-ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ДОБАВОК К БЕТОНОСМЕСИТЕЛЮ НР1 2 ДИАМ 25 Т	0,18	1376,40 -	- -	248	-	- -	- -	- -
82	Ц12-2-3	-МОНТАЖ Т	0,18	281,35 258,75	10,20 2,72	51	47	1 -	354,00 2,06	64 -
83	15-14 Ц1-4 П12-048	-ОБОГРЕВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ УКМ ШТ	2,00	3,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
84	2201-1005	-КОВШ СКИПОВОГО ПОДЪЕМНИКА=03.7300.000 ШТ	2,00	92,61 -	- -	185	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Ц3-475-1	-МОНТАЖ	0,20	40,61	11,44	8	3	2	21,80	4
		Т		17,13	4,11			1	3,12	1
86	ГЛЦ 1985Г ГР1	-АЭРАЦИОННОЕ СВОДООБРУШАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	0,24	1064,28	-	256	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
87	Ц24-267-4	-МОНТАЖ	1,00	21,86	2,83	22	19	3	26,00	26
		ШТ		18,50	1,28			1	0,97	1
88	С159-3314	-ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ДОБАВОК ОТ РАСХОДНОГО БАКА К ДОЗАТОРАМ	0,03	1376,40	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
89	Ц12-2-3	-МОНТАЖ	0,03	281,35	10,20	8	8	-	354,00	11
		Т		258,75	2,72			-	2,06	-
90	С159-3314	-ПАТРУБКИ ПОДВОДА ЖИДКОСТИ,ЦЕМЕНТА	0,12	1376,40	-	165	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
91	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	0,12	105,88	22,61	13	9	2	110,00	13
		Т		78,00	12,10			1	9,18	1
92	27-11-34 1-083	-МЕСТНЫЙ ОТСОС	2,00	52,92	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	Ц30-204-1	-МОНТАЖ	2,00	102,76	12,24	206	140	25	93,00	186
		КОМПЛ		69,75	5,32			11	4,04	8
94	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ:ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5	35,00	0,35	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
95	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	35,00	0,63	0,07	22	19	3	1,00	35
		М		0,54	0,02			1	0,01	-
96	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ:ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	15,00	0,58	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
97	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	15,00	0,63	0,07	9	8	1	1,00	15
		М		0,54	0,02			-	0,01	-
98	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2.8	20,00	0,74	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
99	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	20,00	0,63	0,07	13	11	1	1,00	20
		М		0,54	0,02			-	0,01	-
100	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3	20,00	0,90	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
101	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	20,00	0,63	0,07	13	11	1	1,00	20
		М		0,54	0,02			-	0,01	-
102	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3	40,00	1,13	-	45	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
103	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	40,00	0,63	0,07	25	22	3	1,00	40
		М		0,54	0,02			1	0,01	-
104	С113-817	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,10	639,20	-	64	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
105	С159-3358	-ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ОТВОДА ИЗБЫТОЧНОГО ВОЗДУХА	0,04	596,75	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	Ц12-2-9	-МОНТАЖ	0,04	69,67	18,37	3	2	-	63,00	3
		Т		46,50	9,95			-	7,55	-
107	С159-3317	-ТРУБОПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМ 50	0,03	1069,50	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
108	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,03	160,11	6,37	5	4	-	200,00	6
					142,50	2,02			-	1,54	-
109	С159-3315	-ТО ЖЕ ДИАМ 40	Т	0,03	1235,35	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	Ц12-2-5	-МОНТАЖ	Т	0,03	214,63	8,33	6	6	-	275,00	8
					193,75	2,31			-	1,75	-
111	С130-1513	-РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВОВ К ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ	ШТ	24,00	2,54	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	ГЛЦ 1985Г ГР1	-ПАТРУБОК ПОДВОДА ДОБАВОК	ШТ	2,00	35,28	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	Ц12-2-3	-МОНТАЖ	Т	0,06	281,35	10,20	17	16	-	354,00	21
					258,75	2,72			-	2,06	-
114	23-15 ДОП18	-ГЛУШИТЕЛИ ШУМА	ШТ	24,00	4,26	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	Ц6-264-2	-МОНТАЖ	Т	0,01	143,21	48,45	1	-	-	45,00	-
					33,38	16,56			-	12,56	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				10592	654	155		1085
			РУБ.						60		45
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		(8750)		8750	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		(87)		87	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(261)		261	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(105)		105	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		(9203)		9203	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(1679)		1679	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(144)		144	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(714)		-	714	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(561)		561	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(36)		-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(97)		-	97	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(180)		180	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(2420)		2420	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(1166)		-	-	-		1166
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(811)		-	811	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(163)	163	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(163)	163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(201)	201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(11824)	11824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1167)	-	-	-		1167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(813)	-	813	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
116	С121-2109	-ТЕЧКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	0,02	864,50	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
117	Е9-122	-МОНТАЖ	0,02	60,74	6,97	1	1	-	34,90	1
		Т		28,88	2,07			-	1,57	-
118	С121-2114	-КРЫШКА СМОТРОВОГО ЛЮКА	0,02	837,90	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е9-118	-МОНТАЖ	0,02	53,21	0,35	1	1	-	63,40	1
		Т		44,88	0,09			-	0,06	-
120	С121-2020	-ПОДВЕСКА ДОЗАТОРА ЦЕМЕНТА	0,16	554,80	-	89	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
121	Е9-153	-МОНТАЖ	0,16	40,87	8,46	7	3	1	25,20	4
		Т		18,50	2,58			-	1,96	-
122	С121-2020	-ПОДВЕСКА ДОЗАТОРА ЖИДКОСТИ	0,08	554,80	-	44	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	Е9-153	-МОНТАЖ	0,08	40,87	8,46	3	1	-	25,20	2
		Т		18,50	2,58			-	1,96	-
124	С121-2095	-СТОЙКА ПОД ТРУБОПРОВОД ЖИДКОСТИ	0,05	746,70	-	37	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	Е9-121	-МОНТАЖ	0,05	54,45	1,02	3	1	-	26,50	1
		Т		21,13	0,31			-	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С121-2101	-НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКИПА	0,40	590,90	-	236	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
127	Е9-119	-МОНТАЖ	0,04	24,34	0,69	1	1	-	20,50	1
		10м		15,88	0,20			-	0,15	-
128	С121-2101	-РАМА ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКИПА	0,40	590,90	-	236	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
129	Е9-123	-МОНТАЖ	0,40	51,04	1,70	20	17	-	62,60	25
		т		42,88	0,51			-	0,39	-
130	С121-2020	-ПОДВЕСКА ПИТАТЕЛЯ	0,03	554,80	-	17	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
131	Е9-153	-МОНТАЖ	0,03	40,87	8,46	1	1	-	25,20	1
		т		18,50	2,58			-	1,96	-
132	С121-2095	-СТРАХОВОЧНЫЙ ТРОС ПИТАТЕЛЯ	0,02	746,70	-	15	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
133	Е9-153	-МОНТАЖ	0,02	40,87	8,46	1	-	-	25,20	1
		т		18,50	2,58			-	1,96	-
134	С121-1981	-УКРЫТИЕ СКИПОВОГО ПОДЪЕМНИКА	0,50	621,30	-	311	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
135	Е9-121	-МОНТАЖ	0,50	54,45	1,02	27	11	-	26,50	13
		т		21,13	0,31			-	0,23	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1084	37	1		50
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	1084)	1084	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	25)	25	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	37)	-	37	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	1021)	1021	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	66)	66	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	11)	-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	89)	89	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	1239)	1239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	53)	-	-	-		53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(48)	-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(1239)	1239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(53)	-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(48)	-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СПЕЦРАБОТЫ								
136	Е15-612	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,40	47,75	1,35	19	3	-	11,70	5
		100М2		8,25	0,41			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			19	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(16)	16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(24)	24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(24)	24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
137	УКР ПОКАЗ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	2,00	62,00	-	124	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
138	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ХОЗИНВЕНТАРЯ	2,00	69,75	-	140	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			264	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(264)	264	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		(264)	264	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(264)	264	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			49940	1564	291		2326
			РУБ.					124		94
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	45518)	45518	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	453)	453	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1375)	1375	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	562)	562	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	256)	256	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	48164)	48164	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2892)	2892	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	253)	253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1648)	-	1648	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1304)	1304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	87)	-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	225)	-	225	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	332)	332	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4528)	4528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2452)	-	-	-		2452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1873)	-	1873	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	182)	182	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	16)	16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	163)	163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	17)	17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	5)	-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1084)	1084	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	25)	25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	37)	-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1021)	1021	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	66)	66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1239)	1239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	53)	-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	48)	-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	264)	264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(	264)	264	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	54420)	54420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2511)	-	-	-		2511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1926)	-	1926	-		-

СОСТАВИЛ Водун ВОДУНОВА

409-28-65.94 Ал.5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 51 139403023

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3М3/ЧАС ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ

НА ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СО ОВ Л.1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,683 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 632 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,508 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	14,00	2,54 -	- -	36	-	- -	- -	- -
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	2,92 -	- -	12	-	- -	- -	- -
3	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	4,00	2,46 1,24	0,22 0,07	10	5	1 -	1,54 0,05	6 -
4	2307-10378	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ25:РУ16 ШТ	2,00	4,42 -	- -	9	-	- -	- -	- -
5	С130-2049	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,00	28,55 -	- -	57	-	- -	- -	- -
6	Е16-193	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА,ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР,С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ ШТ	1,00	142,01 9,45	1,48 0,46	142	9	1 -	12,65 0,35	13 -
7	С170301 П99	-СЧЕТЧИК ВСКМ-Г ШТ	1,00	40,24	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
8	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2,00	6,70	0,02	13	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,18	-			-	-	-
9	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	4,07	-	16	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
10	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	59,30	1,12	0,10	66	20	6	0,46	27
		ЭКМ		0,33	0,03			2	0,03	2
11	С130-3002	-СТОИМОСТЬ МС-140-108	59,30	12,60	-	747	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
12	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2,00	70,24	0,89	140	8	2	5,36	11
		ШТ		4,05	0,26			1	0,19	-
13	Е18-179	-КОМПЛЕКТОР Д76Х2,8	2,00	45,93	0,38	92	14	1	9,35	19
		ШТ		7,08	0,12			-	0,09	-
14	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 15ММ	145,00	1,21	0,02	175	38	3	0,36	52
		М		0,26	-			-	-	-
15	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 20ММ	55,00	1,28	0,02	70	14	1	0,36	20
		М		0,26	-			-	-	-
16	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 40ММ	15,00	1,83	0,02	27	4	-	0,36	5
		М		0,26	-			-	-	-
17	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,15	5,08	-	11	10	-	5,26	11
		100М		4,75	-			-	-	-
18	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ.ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ.НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	11,87	0,21	24	3	-	2,04	4
		ШТ		1,55	0,07			-	0,05	-
19	0241829 5053	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	10,00	3,27	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц12-698-3	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ	10,00	2,18	0,17	22	7	2	1,02	10
		ШТ		0,66	-			-	-	-
21	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	4,00	8,42	0,05	34	1	-	0,20	1
		М		0,14	0,02			-	0,01	-
22	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,25	14,36	0,34	4	1	-	3,16	1
		100М2		2,61	0,10			-	0,08	-
23	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177	0,25	21,61	0,51	5	1	-	1,48	-
		100 М2		2,50	0,14			-	0,10	-
24	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,03	7,75	0,43	1	-	-	2,43	-
		100М2		2,05	0,14			-	0,10	-
25	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ	0,31	108,57	0,26	34	25	-	122,40	38
		М3		80,08	0,09			-	0,06	-
26	С114-205	-ХОЛСТЫ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	10,00	3,98	-	40	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
27	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ ТРУБОПРОВДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ	0,17	252,29	1,50	43	20	-	161,16	27
		100М2		117,43	0,46			-	0,35	-
28	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,02	2898,50	-	58	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1961	181	17		246
				РУБ.				3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(22)	22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(14)	14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(7)	-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(29)	29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(8)	-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(185)	185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(47)	-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(97)	97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(16)	16	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(233)	233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(68)	-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(51)	-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1754)	1754	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(678)	678	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(130)	-	130	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(105)	105	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(200)	200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(32)	-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(157)	157	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(2111)	2111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(184)	-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(162)	-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(2373)	2373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(262)	-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(221)	-	221	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
29	Е20-712	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 N 3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	1,00	149,57	0,52	150	4	-	6,17	6
				4,46	0,15			-	0,12	-
		ШТ								
30	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ЛО 38	0,50	14,44	0,02	7	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,80	-			-	-	-
31	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ Т ДО 0.125	1,00	9,29	0,77	9	4	1	5,38	5
		ШТ		3,71	0,24			-	0,18	-
32	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02.. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10.85	1,00	85,34	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ.ММ 1250Х500	1,00	29,77	0,86	30	2	1	3,12	3
		ШТ		2,46	0,26			-	0,19	-
34	Е20-690	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	1,00	1,53	0,02	2	1	-	1,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800		0,78	–			–	–	–
		ШТ								
35	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	4,00	0,94	0,02	4	2	–	0,82	3
				0,56	–			–	–	–
		ШТ								
36	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	1,00	17,36	–	17	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		М2								
37	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,10	58,43	0,45	6	–	–	6,02	1
				4,60	0,14			–	0,10	–
		100КГ								
38	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	5,33	0,12	5	2	–	2,95	3
		1ШТ		2,25	0,03			–	0,03	–
39	С130-2881	-СТОИМОСТЬ КУС1.00.00	1,00	1,49	–	1	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
40	Е20-523	-ДУФФУЗОРЫ,ФЛАНЦЫ,ПАТРУБКИ	10,00	16,89	0,10	169	10	1	1,41	14
		М2		1,01	0,03			–	0,03	–
41	Е20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	3,00	1,29	0,02	4	2	–	1,09	3
		1ШТ		0,81	–			–	–	–
42	С130-578	-СТОИМОСТЬ КО	3,00	8,90	–	27	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
43	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	2,00	24,36	0,05	49	6	–	4,31	9
		ШТ		3,13	0,02			–	0,01	–
44	Е20-580	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 250	1,00	31,28	0,17	31	2	–	3,01	3
				2,14	0,05			–	0,04	–
		ШТ								
45	Е20-581	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 315	1,00	34,15	0,17	34	2	–	3,01	3
				2,14	0,05			–	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
46	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ. ММ: 200 Х 200	13,00	5,19	0,08	67	14	1	1,41	18
		1ШТ		1,10	0,03			-	0,03	-
47	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ. ММ: 100 Х 200	10,00	2,31	0,08	23	11	1	1,41	14
		1ШТ		1,10	0,03			-	0,03	-
48	Е20-660	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ	2,00	3,27	0,64	7	4	1	2,64	5
		ШТ		2,08	0,20			-	0,15	-
49	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	1,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С130-1877	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ.ДИАМЕТРОМ В ММ: ДО 315	1,00	7,35	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø.5ММ. ДИАМЕТРОМ. ММ. ДО 160	12,00	13,42	0,07	161	14	1	1,62	19
		М2		1,15	0,02			-	0,01	-
52	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø.5ММ. ДИАМЕТРОМ. ММ. ДО 200	8,00	9,68	0,07	77	9	-	1,62	13
		М2		1,15	0,02			-	0,01	-
53	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø.6ММ.ДИАМЕТРОМ. ММ ОТ 225 ДО 315	59,00	9,41	0,07	555	68	4	1,62	96
		М2		1,15	0,02			1	0,01	1
54	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø.7ММ.ПЕРИМЕТРОМ. ММ ДО 3600	3,00	10,32	0,07	31	2	-	0,74	2
		М2		0,51	0,02			-	0,01	-
55	Е20-404	-УСТАНОВКА СЕТКИ	1,00	5,19	0,08	5	1	-	1,41	1
		1ШТ		1,10	0,03			-	0,03	-
56	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115	0,76	31,27	0,43	24	3	-	2,42	2
		100 М2		3,96	0,14			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1588	164	11		226
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(24)		24	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(20)		20	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(3)		-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(30)	30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1564)	1564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1253)	1253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(162)	-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(139)	139	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(24)	-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(135)	135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1854)	1854	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(235)	-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(186)	-	186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(1884)	1884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(237)	-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(190)	-	190	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПАРОСНАБЖЕНИЕ								
57	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4.00	2,28	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	2,62	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
59	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	10,00	0,94	-	9	9	-	1,00	10
				0,91	-			-	-	-
		ШТ								
60	2307-10378	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ25:РУ16	1,00	4,42	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	2307-10379	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ32:РУ16	1,00	5,61	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2.5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	1,00	2,27	0,05	2	2	-	2,00	2
				1,86	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
63	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2.5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	1,00	2,92	0,09	3	2	-	3,00	3
				2,33	0,02			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
64	С130-2049	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	25,57	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ	2,00	2,77	0,11	6	4	-	3,00	6
				2,15	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
66	2307-10727	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ15,РУ16	1,00	1,02	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1.6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	1,00	0,96	-	1	1	-	1,00	1
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
68	2307-11413	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ МУФТОВЫЙ 45Ч12НЖ ДУ15:РУ16	1,00	6,12	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	1,00	2,18	0,09	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,78	0,02			-	0,01	-
70	С130-1949	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ:ОБМ-1-100	2,00	6,26	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
71	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	1,01	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
72	С130-1527	-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	2,00	4,08	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,26	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,26	-			-	-	-
74	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ:ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	20,60	0,46	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ:ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	30,90	0,96 -	- -	30	-	- -	- -	- -
76	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ.ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	50,00	0,63 0,54	0,07 0,02	32	27	4 1	1,00 0,01	50 1
77	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,01	31,07 3,78	0,41 0,14	1	-	- -	2,30 0,10	- -
78	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,03	21,56 2,45	0,51 0,14	1	-	- -	1,45 0,10	- -
79	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	0,30	106,99 78,50	0,26 0,09	32	24	- -	120,00 0,06	36 -
80	С114-205	-ХОЛСТЫ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КГ	10,00	3,98 -	- -	40	-	- -	- -	- -
81	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ 100М2	0,10	249,95 115,13	1,46 0,44	25	12	- -	158,00 0,34	16 -
82	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В 1000М2	0,01	2898,50 -	- -	29	-	- -	- -	- -
83	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	14,31 2,56	0,34 0,10	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			340	86	4		129
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	211)	211	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	51)	-	51	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	40)	40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	6)	-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	14)	14	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	265)	265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	81)	-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	57)	-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	129)	129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	36)	-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	69)	69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	20)	20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	161)	161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	52)	-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	40)	-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	426)	426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	133)	-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	97)	-	97	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3889	431	32		601
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	233)	233	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	18)	18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	58)	-	58	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	45)	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	16)	16	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	294)	294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	91)	-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	65)	-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	338)	338	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	82)	82	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	86)	-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	166)	166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	56)	56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	9)	-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	30)	30	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	424)	424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	122)	-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	95)	-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	3318)	3318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1931)	1931	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	292)	-	292	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	244)	244	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	355)	355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	22)	-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	56)	-	56	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	292)	292	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	3965)	3965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	419)	-	-	-		419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	348)	-	348	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	4683)	4683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	632)	-	-	-		632
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	508)	-	508	-		-

СОСТАВИЛ БАРТО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3/ЧАС ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВК

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СО ВК Л.1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,317 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 268 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,236 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВВ1								
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	1,00	29,40	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2.5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ С ЭЛ ПРИВОДОМ ШТ	1,00	2,74	0,05	3	2	-	2,00	2
				2,33	0,02			-	0,01	-
3	Ц12-1083-5	-МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ФОРСУНОК ШТ	4,00	3,62	-	14	1	-	0,20	1
				0,15	-			-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
4	Е16-192	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ ШТ	1,00	135,83	1,07	136	8	1	11,10	11
				8,25	0,32			-	0,25	-
5	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	79,75	-	80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	29,63	0,22	89	4	-	1,51	5
		ШТ		1,21	0,07			-	0,05	-
7	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	2,16	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	5,00	3,15	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	3,35	0,02	3	-	-	0,31	-
		ШТ		0,24	-			-	-	-
10	С130-1485	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 32	35,00	4,73	-	166	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,00	1,70	0,02	26	4	-	0,37	6
		М		0,29	-			-	-	-
12	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	7,00	1,92	0,02	13	2	-	0,37	3
		М		0,29	-			-	-	-
13	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	25,00	1,93	0,02	48	7	1	0,37	9
		М		0,29	-			-	-	-
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,47	4,99	-	2	2	-	5,16	2
		100М		4,66	-			-	-	-
15	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5,00	4,90	0,08	25	2	-	0,46	2
		М		0,34	0,03			-	0,03	-
16	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,05	700,26	4,42	35	2	-	46,40	2
		Т		33,25	1,33			-	1,01	-

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е1-942	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ. ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,15	204,13	-	31	31	-	264,00	40
				204,13	-			-	-	-
18	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,15	57,50	-	9	9	-	99,30	15
				57,50	-			-	-	-
19	Е1-998	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ 100М3	0,15	41,14	1,59	6	4	-	39,90	6
				27,75	0,48			-	0,36	-
20	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК.ТОЛЩИНОЙ.ММ 40 М2	3,60	11,51	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-1153А 2 РАЗА 100 М2	0,03	31,07	0,41	1	-	-	2,30	-
				3,78	0,14			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			779	78	2		104
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(29)		29	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(17)		17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(14)		14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)		-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(19)		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(88)		88	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(44)		-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(43)		43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(107)		107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(61)		-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(46)		-	46	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	645)	645	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	344)	344	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	31)	-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	269)	269	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	94)	94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	15)	-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	56)	56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	795)	795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	46)	-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	46)	-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	953)	953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	110)	-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	95)	-	95	-		-

РАЗДЕЛ 2. Т3: Т4

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

22	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	1,70	0,02	9	1	-	0,37	2
				0,29	-			-	-	-
		М								
24	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 20ММ	15,00	1,92	0,02	29	4	-	0,37	6
				0,29	-			-	-	-
		М								
25	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ 50ММ	25,00	3,15	0,05	79	9	2	0,48	12
				0,36	0,02			1	0,01	-
		М								
26	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,99	-	2	2	-	5,16	2
				4,66	-			-	-	-
		100М								
27	Е17-49	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-ОТ	1,00	15,59	0,02	16	1	-	0,82	1
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	14,31 2,56	0,34 0,10	1	-	- -	3,10 0,08	- -
29	Е13-168	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,04	21,56 2,45	0,51 0,14	1	-	- -	1,45 0,10	- -
30	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,80	35,93 13,75	0,41 0,12	29	11	- -	18,80 0,09	15 -
31	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200 М3	0,80	53,88 -	- -	43	-	- -	- -	- -
32	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,20	16,16 14,75	0,08 0,03	3	3	- -	21,10 0,03	4 -
33	С1511-258	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ М2	22,00	3,91 -	- -	86	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			310	31	2 1		42 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(163)		163	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(14)		-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(43)		43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(21)		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(5)		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(15)		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(199)		199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(20)		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(19)		-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(147)		147	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(116)		116	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(18)		-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(12)		12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(21)		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(13)		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(181)		181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(24)		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(22)		-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(380)		380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(44)		-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(41)		-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 3. II								
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
34	2301-6060	-НАСОС=ГНОМ10-10	1,00	124,46	-	124	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	15,67	0,66	16	10	-	13,30	13
		ШТ		9,86	0,20			-	0,15	-
36	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ.ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00	3,54	0,08	35	6	1	0,77	8
		М		0,59	0,03			-	0,03	-
37	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,10	5,42	-	1	-	-	5,16	1
		100М		4,66	-			-	-	-
38	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	3,00	0,97	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,03	31,07	0,41	1	-	-	2,30	-
		100 М2		3,78	0,14			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			180	16	1		22
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	179)	179	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	34)	34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	16)	-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	127)	127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	13)	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	15)	15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	207)	207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	23)	-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	18)	-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	208)	208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	23)	-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	18)	-	18	-		-

РАЗДЕЛ 4. К1

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

40	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	27,00	4,74	0,04	128	15	2	0,72	19
		М		0,56	0,02			1	0,01	-
41	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	25,00	6,81	0,05	170	15	2	0,79	20
		М		0,61	0,02			1	0,01	-
42	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	1,00	48,48	0,22	48	2	-	2,44	2
		КОМПЛ.		1,86	0,07			-	0,05	-
43	Е17-28	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	3,00	2,63	0,12	8	5	-	2,19	7
		КОМПЛ.		1,71	0,03			-	0,03	-
44	С130-1665	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ,ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ,КРОНШТЕЙНАМИ,СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ БЕЗ СПИНКИ,РАЗМЕРОМ 600Х450Х150 ММ	3,00	36,34	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
45	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	24,98	0,05	50	3	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,43	0,02			-	0,01	-
46	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	1,00	65,84	0,26	66	1	-	1,60	2
		КОМПЛ.		1,20	0,09			-	0,06	-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
47	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	145,19	-	15	15	-	184,00	18
		100М3		145,19	-			-	-	-
48	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	57,50	-	6	6	-	99,30	10
		100М3		57,50	-			-	-	-
49	Е1-998	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1.5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ	0,10	41,14	1,59	4	3	-	39,90	4
		100М3		27,75	0,48			-	0,36	-
50	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	2,40	11,51	-	28	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,12	31,07	0,41	4	-	-	2,30	-
		100 М2		3,78	0,14			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			636	65	4		86
			РУБ.					2		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(57)		57	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)		-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(67)		67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(32)		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(24)		-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(579)		579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(427)		427	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(43)		-	43	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(110)	110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(76)	76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(15)	-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(54)	54	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(709)	709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(59)	-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(58)	-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(776)	776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(91)	-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(82)	-	82	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1905	190	9		254
			РУБ.					3		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(29)	29	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(17)	17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(309)	309	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(29)	29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(82)	-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(113)	113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(374)	374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(113)	-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(89)	-	89	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1550)	1550	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(921)	921	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(108)	-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(518)	518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(204)	204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(36)	-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(138)	138	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(1892)	1892	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(152)	-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(144)	-	144	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(2317)	2317	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	268)	-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	236)	-	236	-		-

СОСТАВИЛ БАРТО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3М3/ГОД ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Э0

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Э0.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,618 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 354 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,314 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
1	ДОП16 1517 2490	-ЩИТОК ОСВЕТИТ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	65,04	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	Ø,01	611,15	15,30	6	2	-	315,00	3
				236,25	5,42			-	4,12	-
3	С153-19	-СВЕТИЛЬНИК НСП02 ШТ	24,00	4,37	-	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/Т ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ	9,00	4,37	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	Ø,18	422,38	99,28	76	18	18	103,00	19
				72,00	30,94			6	23,48	4
6	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	Ø,09	142,35	88,06	13	4	7	57,00	5
				39,88	27,54			2	20,90	2
7	С153-139	-СВЕТИЛЬНИК НПО18Х100	3,00	2,10	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				-	-			-	-	-
8	С153-139	-ТО ЖЕ НПО16Х60	4,00	2,10	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
9	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	16,00	2,09	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,23	149,28	1,53	34	10	-	63,00	14
		100ШТ		43,75	0,58			-	0,44	-
11	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	2,20	1,33	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
12	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	3,60	1,45	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
13	С154-158	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-С-03-10/42	4,00	0,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	4,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	33,78	0,06	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		21,38	0,03			-	0,03	-
16	1504-17038	-РОЗЕТКА ОТКР=47К ТУ 16-526.359-74	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	33,78	0,06	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		21,38	0,03			-	0,03	-
18	6401-15 П0331	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКР	30,00	0,25	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	32,15	0,06	10	6	-	28,00	8
		100ШТ		19,75	0,03			-	0,03	-
20	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	19,04	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ	0,02	249,64	5,44	5	2	-	159,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ		117,88	1,97			-	1.50	-
		100ШТ								
22	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,36	257,54	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
23	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5	0,12	301,78	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
24	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,05	300,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
25	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	5,20	90,64	38,76	471	152	201	41,00	213
				29,25	14,28			74	10,84	56
		100М								
26	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,30	577,50	6,97	173	9	3	41,00	12
		Т		31,13	1,73			1	1,32	-
27	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	2,00	1,33	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	80,00	0,67	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	2,00	0,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80	4,00	1,49	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,04	48,68	1,36	2	1	-	17,00	1
				13,38	0,20			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ДОП3 2405 11066	-ШВЕЛЛЕР УСЭК-56 100ШТ / ШТ	2,00	0,84 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1315	200	229		279
			РУБ.					83		62
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1315)		1315	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(360)		360	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(283)		-	283	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(525)		525	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(188)		188	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(13)		-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(31)		-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(115)		115	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1618)		1618	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(354)		-	-	-		354
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(314)		-	314	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(1618)		1618	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(354)		-	-	-		354
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(314)		-	314	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1315	200	229		279
			РУБ.					83		62
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1315)		1315	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(360)		360	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(283)		-	283	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(525)		525	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(188)		188	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(13)		-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(31)		-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(115)		115	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1618)		1618	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(354)		-	-	-		354
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(314)		-	314	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	(1618)		1618	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(354)		-	-	-		354
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(314)		-	314	-		-

СОСТАВИЛ ТИШКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3М3/ЧАС

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЭМ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЭМ СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,628 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 496 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,416 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	ДОП2 СКЦЭ 22646	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5125-2974 ШТ	1,00	194,04	-	194	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	21,67	1,35	22	10	1	12,42	12
				9,70	0,48			-	0,36	-
3	ДОП2 СКЦЭ 22513	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2674 ШТ	1,00	111,72	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	19,31	1,35	19	8	1	10,11	10
				7,90	0,48			-	0,36	-
5	Ц19 1504 4548	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002 ШТ	1,00	17,05	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	ТО ЖЕ	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-123002 ШТ	3,00	17,05	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц19 1504 4550	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-223002 ШТ	2,00	21,32	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО	6,00	4,84	0,14	29	11	1	2,00	12
				1,86	0,02			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40А								
		ШТ								
9	ДОП12 1504	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	12237									
10	ДОП2 СКЦЭ 2548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504	1,00	167,58	-	168	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	44,25	1,97	44	15	2	19,52	20
		ШТ		15,25	0,75			1	0,57	1
12	ДОП2 СКЦЭ 2554	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510	1,00	191,10	-	191	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	44,25	1,97	44	15	2	19,52	20
		ШТ		15,25	0,75			1	0,57	1
14	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	5,00	1,87	0,07	9	6	-	1,00	5
		ШТ		1,18	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			947	65	7		79
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(780)		780	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.	(11)		11	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(21)		21	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(8)		8	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.	(4)		4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(824)		824	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(167)		167	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(55)		55	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(67)		-	67	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(63)		63	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(10)		-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(18)		18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(248)		248	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(86)		-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(77)		-	77	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(1072)		1072	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(86)		-	-	-		86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	77)	-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
15	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,07	257,54 -	- -	18	-	- -	- -	- -
16	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5 1000М	0,08	301,78 -	- -	24	-	- -	- -	- -
17	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5 4Х2,5ММ2 1000М	0,15	392,31 -	- -	59	-	- -	- -	- -
18	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 3Х4+1Х2.5ММ2 1000М	0,03	430,39 -	- -	13	-	- -	- -	- -
19	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 4Х6ММ2 1000М	0,07	581,28 -	- -	41	-	- -	- -	- -
20	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10 3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,01	709,10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
21	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,02	949,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ.МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 3Х16+1Х10ММ2 1000М								
22	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	4,17	70,84	21,59	295	95	90	31,00	129
				22,75	6,87			29	5,21	22
		100М								
23	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	60,00	1,93	-	116	35	-	1,00	60
				0,58	-			-	-	-
		ШТ								
24	ДОП20 1509 Т4050	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ 3Х1ММ2 КМ	0,03	313,43	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ.МАССА 1М.ДО:1КГ	0,05	16,05	0,46	1	-	-	10,00	1
		100М		6,91	0,17			-	0,13	-
26	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ.МАССА 1М ДО:1КГ	0,25	13,67	0,46	3	2	-	11,00	3
				7,80	0,17			-	0,13	-
		100М								
27	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.НАПРЯЖЕНИЕМ.КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	12,00	5,18	-	62	16	-	2,00	24
				1,35	-			-	-	-
		ШТ								
28	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ.МАРКИ АПВ.СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,42	44,87	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
29	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ.МАРКИ АПВ.СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,04	72,05	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
30	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ.МАРКИ АПВ.СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,12	115,18	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
31	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01	60,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1.СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5								
		1000М								
32	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ.СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,16	7,20	3,96	16	6	9	4,00	9
				2,95	1,21			3	0,92	2
		100М								
33	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ.СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	8,90	4,85	2	1	1	5,00	1
				3,63	1,48			-	1,12	-
		100М								
34	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ.СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,57	13,90	8,23	8	3	4	7,00	4
				5,13	2,48			1	1,88	1
		100М								
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,08	1,54	-	3	3	-	2,00	4
		100М		1,43	-			-	-	-
36	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	1,77	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,58	-			-	-	-
37	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,56	3,21	-	2	2	-	4,00	2
		100М		2,98	-			-	-	-
38	241649 1051	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-22 М	21,00	0,36	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	241649 1052	-ТО ЖЕ Р3-Ц-Х-25 М	23,00	0,54	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	241649 1053	-ТО ЖЕ Р3-Ц-Х-32 М	4,00	0,68	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,48	47,96	12,82	23	6	6	16,00	8
				11,58	3,88			2	2,94	1
		100М								
42	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1	70,00	0,45	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8								
		М								
43	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	25,00	0,61	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
44	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	25,00	0,78	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
45	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	15,00	0,97	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
46	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,94	80,20	39,27	75	27	37	43,00	40
				29,00	16,54			16	12,55	12
		100М								
47	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,40	94,92	45,22	38	14	18	52,00	21
				35,13	16,90			7	12,82	5
		100М								
48	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	3,24	-	6	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
49	С159-483	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	0,50	6,12	-	3	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
50	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	51,46	20,75	10	4	4	26,00	5
				18,00	6,55			1	4,97	1
		100М								
51	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	89,63	33,15	4	1	2	33,00	2
				23,00	10,51			1	7,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
52	0503 80124	-ТРУБА ПВХ ДИАМ 25ММ М	40,00	0,48	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	0503 80125	-ТО ЖЕ ДИАМ 32 М	10,00	0,76	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,40	51,46	20,75	21	7	9	26,00	10
				18,00	6,55			3	4,97	2
55	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,10	74,73	32,64	7	2	3	32,00	3
				22,25	10,32			1	7,83	1
56	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ Т	0,20	677,98	14,45	136	11	3	73,00	15
				54,38	4,05			1	3,07	1
57	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78 ШТ	3,00	2,87	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	3,00	1,19	-	4	1	-	1,00	3
				0,40	-			-	-	-
59	2405-1017	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1087У3 ТУ36-1684-78 ШТ	1,00	4,31	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	Ц8-408-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ ШТ	1,00	1,68	-	2	-	-	1,00	1
				0,46	-			-	-	-
61	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕТИПА ПВ2-1030М1Б ШТ	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН ШТ	1,00	5,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	3,67	0,12	7	3	-	2,00	4
				1,58	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1224	239	186		349
			РУБ.					65		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1224)	1224	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	412)	412	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	304)	-	304	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	387)	387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	222)	222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	35)	-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	110)	110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1556)	1556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	410)	-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	339)	-	339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	1556)	1556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	410)	-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	339)	-	339	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2171	304	193		428
			РУБ.					67		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	780)	780	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	21)	21	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	824)	824	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1391)	1391	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	467)	467	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	371)	-	371	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	387)	387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	285)	285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	45)	-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	128)	128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1804)	1804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	496)	-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	416)	-	416	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	2628)	2628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	496)	-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	416)	-	416	-		-

СОСТАВИЛ ТИШКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3М3/ЧАС ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АТХ

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АТХ.СО

СОСТАВЛЬНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,093 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 585 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,491 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ.500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ.220В.Н.ТОК 10А.ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 ШТ	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Д85 1504	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.331 ШТ	1,00	29,40	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	5,00	2,77	0,09	14	7	-	2,00	10
				1,36	0,02			-	0,01	-
4	Д12 1504-4558	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ2611 ШТ	2,00	42,19	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	4,84	0,14	10	4	-	2,00	4
				1,86	0,02			-	0,01	-
6	1704-20193	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С	2,00	89,67	-	179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ=МП4-У ТУ25-02-1101-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц11-94-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ	2,00	1,42	-	3	3	-	2,00	4
				1,34	-			-	-	-
		ШТ								
8	Д93 1704-51625	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301	4,00	294,00	-	1176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ. ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	4,00	3,34	-	13	13	-	4,00	16
				3,26	-			-	-	-
		КОМПЛ								
10	1704-50509	-ДАТЧИК УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ=ДПЭ ТУ25-02-081505-78	3,00	41,16	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	3,00	2,34	-	7	7	-	3,00	9
				2,23	-			-	-	-
		ШТ								
12	16013-1210	-ТУМБЛЕР ПТ26-1	3,00	1,03	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	3,00	3,67	0,12	11	5	-	2,00	6
				1,58	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ УКАЗАТЕЛЯ ЦИФЕРБЛАТНОГО УПД-250	6,00	1,62	-	10	5	-	1,00	6
				0,91	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БАУ-5	2,00	1,57	-	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,83	-			-	-	-
		ЩИТ ASK1 ASK2 СОСТОЯЩИЙ:								
16	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	23,96	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1000Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	27,49	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
18	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	2,00	4,19	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
19	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,70	0,45	2	1	-	1,00	1
				0,85	0,14			-	0,10	-
		ШТ								
20	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	1,00	2,08	0,54	2	1	-	1,00	1
				1,14	0,17			-	0,13	-
		ШТ								
21	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	1,00	2,13	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	1,54	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	0,33	-	1	-	-	0,20	-
				0,14	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц72 1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	14,00	7,50	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	3,00	12,64	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Д28 1504-13333	-РЕЛЕ РТД-12	1,00	49,25	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ.СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО	18,00	5,51	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 ТИПОВ=								
		ШТ								
28	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	18,00	1,62 0,91	- -	29	16	- -	1,00 -	18 -
		ШТ								
29	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	1,00	1,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
30	1504-18012	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 4,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-012У3 ТУ 16-526.407-76	3,00	2,13 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
31	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,84 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
32	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	4,00	1,08 0,58	- -	4	2	- -	0,70 -	3 -
		ШТ								
33	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	2,00	3,23 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
34	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	2,00	1,84 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
35	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	1,00	4,85 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
36	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	3,68 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
37	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,62	-	5	2	-	0,30	2
				0,23	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
38	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	4,00	0,49	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1507-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-У3-01	16,00	0,96	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	20,00	1,10	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	3608-2024	-ДИОД Д226Б	17,00	0,26	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	17,00	1,18	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	16013-1210	-ТУМБЛЕР ПТ26	13,00	1,03	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	13,00	1,47	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	50,00	0,75	-	38	21	-	0,50	25
				0,41	-			-	-	-
		ШТ								
46	3606-5229, 5060	-ДЕРЖАТЕЛЬ ДВП8 С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ	9,00	1,01	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	9,00	0,96	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	9,00	0,93	-	8	4	-	0,40	4
				0,43	-			-	-	-
		ШТ								
49	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	120,00	0,44	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	30,00	0,15	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ AS1 AS2 СОСТОЯЩИЙ:								
51	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	2,00	22,34	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	2,00	4,19	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
53	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	2,00	1,50	0,27	3	2	-	1,00	2
				0,83	0,05			-	0,04	-
		ШТ								
54	Ц72 1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	6,00	7,50	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ.ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0.4-180С=РВП72-3221УХЛ4.РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	2,00	12,64	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ.СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН	8,00	5,51	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=		-	-			-	-	-
		ШТ								
57	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	8,00	1,62	-	13	7	-	1,00	8
				0,91	-			-	-	-
		ШТ								
58	16013-1210	-ТУМБЛЕР ПТ26	2,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	2,00	0,49	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	1,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
62	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,75	-	3	2	-	0,50	2
				0,41	-			-	-	-
		ШТ								
63	3606-5229, 5060	-ДЕРЖАТЕЛЬ ДВП8 С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ	2,00	1,01	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	2,00	0,96	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	0,93	-	2	1	-	0,40	1
				0,43	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	25,00	0,44	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	5,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2528	105	-		124
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	2347)	2347	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	64)	64	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	22)	22	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	17)	17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	2476)	2476	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	181)	181	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	76)	76	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	105)	-	105	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	94)	94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	15)	-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	20)	20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	295)	295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	128)	-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	120)	-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	2771)	2771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	128)	-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	120)	-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
68	16022-5011	-ЗВОНОК ЗВП	3,00	14,59	-	44	-	-	-	-
4		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	3,00	0,49	0,02	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,41	-			-	-	-
70	1504-6275	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛА4КОВЫЙ 50.400ГЦ.24-500В.16А.2 ПАКЕТА=ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74	1,00	9,21	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ	1,00	4,11	0,12	4	2	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4 ШТ		1,70	0,02			-	0,01	-
72	Д112 1504-6610	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-16 ШТ	1,00	1,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
73	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	3,67 1,58	0,12 0,02	4	2	- -	2,00 0,01	2 -
74	3606-5229.5060	-ДЕРЖАТЕЛЬ ДВП8 С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ВПБ6 ШТ	1,00	1,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
75	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	1,00	1,60 0,99	0,08 0,03	2	1	- -	1,00 0,03	1 -
76	1704-20691	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ СР-6.3=СРС 14320-73 ШТ	2,00	24,85 -	- -	50	-	- -	- -	- -
77	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ШТ	2,00	5,00 4,45	0,16 0,02	10	9	- -	6,00 0,01	12 -
78	Д2 СКЦЭ-1374	-ЯЩИК КЛЕММНЫЙ 1ЯК ШТ	1,00	41,70 -	- -	42	-	- -	- -	- -
79	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	12,37 4,76	0,26 0,02	12	5	- -	6,10 0,01	6 -
80	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,10	308,10 -	- -	31	-	- -	- -	- -
81	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,08	333,38 -	- -	27	-	- -	- -	- -
82	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С	0,04	437,66 -	- -	18	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М								
83	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,05	579,86 -	- -	29	-	- -	- -	- -
84	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,03	723,64 -	- -	22	-	- -	- -	- -
85	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,12	935,36 -	- -	112	-	- -	- -	- -
86	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000М	0,04	1281,38 -	- -	51	-	- -	- -	- -
87	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,03	319,16 -	- -	10	-	- -	- -	- -
88	1509 Г2004	-КАБЕЛЬ ВРГ СЕЧ 1Х1ММ2 КМ	0,02	94,19 -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	4,85	70,84 22,75	21,59 6,87	344	110	104 33	31,00 5,21	150 25
90	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	34,00	0,70 0,28	- -	24	10	- -	1,00 -	34 -
91	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 ШТ	16,00	1,14 0,50	- -	18	8	- -	1,00 -	16 -
92	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	12,00	1,42 0,65	- -	17	8	- -	1,00 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
93	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	6,00	1,91	-	11	5	-	1,00	6
				0,86	-			-	-	-
			ШТ							
94	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,12	44,87	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			1000М							
95	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1,22	44,08	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			1000М							
96	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,30	7,20	3,96	24	10	13	4,00	13
				2,95	1,21			4	0,92	3
			100М							
97	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,70	1,54	-	15	14	-	2,00	19
			100М	1,43	-			-	-	-
98	С113-128	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-1,5	35,00	0,27	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М							
99	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	5,00	0,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М							
100	С113-132	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-3	5,00	0,68	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М							
101	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,40	80,20	39,27	32	12	16	43,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ		29,00	16,54			7	12,55	5
		100М								
102	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	94,92	45,22	5	2	2	52,00	3
				35,13	16,90			1	12,82	1
		100М								
103	241649-104 8	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-15 М	130,00	0,26	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	241649-104 9	-ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-18 М	25,00	0,31	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
105	241649-105 1	-ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-22 М	25,00	0,36	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	241649-105 4	-ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-38 М	6,00	0,79	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,80	47,96	12,82	86	21	23	16,00	29
				11,58	3,88			7	2,94	5
		100М								
108	Ц2 2405-11043	-КОРОБКА У614 ШТ	13,00	11,41	-	148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ.ДО:16	13,00	1,39	0,07	18	12	1	1,00	13
				0,96	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
110	Ц2 2405-11044	-КОРОБКА У615 ШТ	12,00	18,79	-	225	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ.ДО:32	12,00	1,93	0,07	23	18	1	2,00	24
				1,46	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
112	Ц32 2405-11606	-КОРОБКА КС-40 ШТ	3,00	14,26	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ.ДО:32	3,00	1,93	0,07	6	4	-	2,00	6
				1,46	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
114	Ц11-582-4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ32К РАСЦ.11-582-3	12,00	0,06	-	1	-	-	0,10	1
		2 ЗАЖИМА		0,04	-			-	-	-
115	2307-20027	-ВЕНТИЛЬ П322038 ДУ 15:РУ 160	3,00	4,26	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.								
				-	-			-	-	-
116	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	3,00	0,96	-	3	3	-	1,00	3
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
117	Д10 2405-11256	-ПРОФИЛЬ ПZ2000	8,00	2,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	4,00	0,23	-	1	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
119	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	12,00	0,47	-	6	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
120	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79	2,00	0,59	-	1	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
121	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79	20,00	0,84	-	17	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
122	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79	6,00	0,99	-	6	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
123	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,06	162,51	61,20	10	3	4	61,00	4
				42,88	16,73			1	12,69	1
		Т								
124	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	523,40	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
125	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	-	365,55	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
126	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,08	38,73	3,23	3	2	-	25,00	2
				19,36	0,41			-	0,31	-
		100ШТ								
127	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	216,01	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
128	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,01	315,70	-	3	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ.ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,19	1,77	0,23	1	-	-	2,00	-
				1,40	0,09			-	0,06	-
		100ШТ								
130	241629-603 1	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-70 ШТ	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1,00	0,45	0,07	1	-	-	1,00	1
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
132	240529-130 7	-КОРОБ СП-100 ШТ	3,00	6,90	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
133	240529-131 3	-КОРОБ СУ-100 ШТ	2,00	6,48	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
134	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,10	150,15	120,02	15	1	12	19,00	2
		100М		14,63	37,57			4	28,51	3
135	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	16,00	0,91	-	15	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
136	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,06	605,25	5,27	36	2	-	41,00	2
		Т		31,13	1,73			-	1,32	-
137	Ц8-534-13	-КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	65,00	0,60	0,02	39	3	1	0,10	7
				0,05	-			-	-	-
		КГ								
138	Ц2 2405-11055	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К657 ШТ	1,00	22,48	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
139	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	30,00	0,26	-	8	5	-	0,30	9
				0,18	-			-	-	-
		ПРОХОД								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1913	273	177		399
			РУБ.					57		43
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1913)		1913	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(325)		325	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(330)		-	330	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1139)	1139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	249)	249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	41)	-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	160)	160	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2322)	2322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	457)	-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	371)	-	371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	2322)	2322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	457)	-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	371)	-	371	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4441	378	177		523
			РУБ.					57		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	2347)	2347	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	64)	64	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	22)	22	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	17)	17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	2476)	2476	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2094)	2094	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	401)	401	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	435)	-	435	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1139)	1139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	343)	343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	19)	-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	56)	-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	180)	180	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2617)	2617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	585)	-	-	-		585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	491)	-	491	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	5093)	5093	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	585)	-	-	-		585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	491)	-	491	-		-

СОСТАВИЛ ВЕРСТАКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СС

НА СЕТИ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3М3/ЧАС

ОСНОВАНИЕ: СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	141 1976/41 П327	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР ШТ	1,00	32,34 -	- -	32	-	- -	- -	- -
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦВ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,48 0,39	-	1	-	- -	0,50 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			33	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(34)		34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,03	20,54	–	1	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
		100М								
4	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,25	14,12	–	4	3	–	19,00	5
				13,50	–			–	–	–
		100М								
5	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ.СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,05	7,20	3,96	1	–	–	4,00	–
				2,95	1,21			–	0,92	–
		100М								
6	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,60	–	2	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–
7	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	5,82	0,94	6	2	1	3,00	3
		КОРОБКА		2,03	0,31			–	0,23	–
8	0503 80124	-ТРУБА ПВХ ДИАМ 25ММ2	5,00	0,51	–	3	–	–	–	–
		М		–	–			–	–	–
9	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	51,46	20,75	3	1	1	26,00	1
		100М		18,00	6,55			–	4,97	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			20	6	2		9
			РУБ.					–		–
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(20)		20	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.	(3)		3	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.	(6)		–	6	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –		РУБ.	(5)		5	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.	(5)		5	–	–		–
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –		РУБ.	(25)		25	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч	(9)		–	–	–		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.	(6)		–	6	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(25)		25	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч	(9)		–	–	–		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.	(6)		–	6	–		–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ.			53	6	2		10
			РУБ.					–		–
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(33)	33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(21)	21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		(59)	59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
10	Ц10-3-ДА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	1,00	7,35	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц10-379-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ	1,00	2,19	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,88	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
12	290220 1251	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10	1,00	5,60	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	1,00	0,90	-	1	1	-	1,00	1
		НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ		0,59	-			-	-	-
		ШТ								
14	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ОТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,03	23,86	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
15	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА.ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ.СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,05	7,20	3,96	* 1	-	-	4,00	-
				2,95	1,21			-	0,92	-
		100М								
16	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,25	14,12	-	4	3	-	19,00	5
				13,50	-			-	-	-
		100М								
17	29-220	-КОРОБКА УК-П	1,00	0,45	-	1	-	-	-	-
	11000									
	Д223	ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	1,00	0,52	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,43	-			-	-	-
19	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО РПВ-1	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	33,78	0,06	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		21,38	0,03			-	0,03	-
21	0503	-ТРУБА ПВХ ДИАМ 25ММ	5,00	0,51	-	3	-	-	-	-
	80124	М		-	-			-	-	-
22	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	51,46	20,75	3	1	1	26,00	1
				18,00	6,55			-	4,97	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			23	5	1		8
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(23)		23	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(5)		-	5	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(9)		9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5)	-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(27)	27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5)	-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			32	7	1		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(30)	30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.		(37)	37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			85	13	3		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(46)	46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(14)	14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(56)	56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(96)	96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-

СОСТАВИЛ Зер ТИШКОВА

gost.e-ecolog.ru