ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-47.87

СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

ЧАСТЬ П

(со стр. 199 по стр. 268)

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту секционного хранилища (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью I000 тонн

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация ЭМ.СО I÷ I2 чертежи ЭМ. I÷ II альбомы I,У

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость — I,83 тыс.руб.
в том числе: монтажных работ — I,83 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.It.единовременной вместимости — I,59 руб.
2.Iм2 площади здания — 2,I8 руб.
3.Iм3 объема здания — 0,3I руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Масса,т трутто, нетто: единица	Масса,т трутто, нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обо-рудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной зарплаты	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: обо-рудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-62I-I	Монтаж светильников подвесных с лампой накаливания на тросе	I00 шт	0,23				60,3	I7,7	39,6 I2,4		I4	4,07	9,II 2,85
2.	8-594-I	То же, на кронштейнах	I00 м	0,06				278	57,6	58,4 I8,2		I7	3,46	3,50 I,09
3.	8-593-2	То же, на крюках	I00 шт	0,08				II6	48,8	58 I8,2		9	3,90	4,64 I,46
4.	8-604-I	Монтаж брызгозащищенного настенного светильника НБО 06хI00	I00 шт	0,07				92,4	34,2	24,5 7,72		6	2,39	I,72 0,54
5.	8-600-I	Монтаж светильника подвесного с люминисцентными лампами ПВЛМ на тросе	I00 шт	0,08				3I9	83	69 2I,5		26	6,64	5,52 I,72
6.	8-599-4	То же, на подвесах	I00 шт	0,02				I67	68,3	50,5 I6		3	I,37	I,0I 0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.8-599-I		Монтаж светильников УСП, отдельно устанавливаемых	I00 шт	0,I2				I27	53,9	34,9 II,I		I5	6,47	4,I9 I,33
8.8-603-I		Монтаж светильника ПСХ-6М	I00 шт	0,I2				I03	35	0,9 0,34		I2	4,20	0,II 0,04
9.8-396-7		Прокладка кабеля на тросе	I00 м	0,96				86,I	I2,6	2I,3 6,8I		83	I2,I0	20,45 6,54
		0,98x0,98												
I0.8-400-I		Прокладка кабеля с креплением накладными скобами с установкой отверстий коробок	I00 м	5,6I				60,8	23,4	22,8 8,4		34I	I3I,27	I27,9I 47,I2
		5,72x0,98												
II.8-59I-3		Монтаж выключателя брызгозащищенного, инд.02.II-03	I00 шт	0,I8				49,8	38,4	I,I 0,06		9	6,9I	0,20 0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2.8-59I-I		То же, для открытой установки, инд.С-2-02-6/220	I00 шт	0,I3				23,8	I5,8	0,04 0,02		3	2,05	0,0I -
I3.8-59I-6		Монтаж розетки штепсельной для открытой установки, инд.05.I2-05	I00 шт	0,05				25,I	I7,I	0,04 0,02		I	0,86	- -
I4.СКЭ-84 п.I-I53		Щиток осветительный ОП-3УХЛ4	шт	I				2I,3	I,62	0,06 0,02I		2I	I,62	0,06 0,02
I5.8-6I0-2		Ящик с понизительным трансформатором ЯТП-0,25-23У3	I00 шт	0,02				I79	94,3	3,2 I,I6		4	I,89	0,06 0,02
I6.8-604-4		Световой указатель СУВ-МУ3	I00 шт	0,02				83,4	4I	3I,I 9,88		2	0,82	0,62 0,20
I7.8-9I-4		Металлоконструкции	т	0,0I8				377	33,3	4,7 I,4I		7	0,60	0,08 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:										573	I90,62	I79,I9 63,29
		Накладные расходы на основную заработную плату- 87%												
		I9Ix0,87										I66		
		Плановые накопления 8%												
		739x0,08										59		
		Итого по I разделу										798	I90,62	I79,I9 63,29
		II.Материалы												
I.I5-07 д.I5 п.I-I98		Светильник подвесной НСПIIxI00x234 5,95xI,082	шт	I8		6,44						II6		
2.I5-07 д.I5 п.I-200		То же, НСП IIx200-234 5,95xI,082	шт	I9		6,44						I22		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-07 п.I-I5I	Светильник подвесной с люминисцентными лампами ПВЛМ 2х80-02УХЛ4 20,90хI,082	шт	I0				22,6I				226		
4.	СРЦгл.4 ч.Уп.I68 стр.I85	То же, УСП35-2х40	шт	I2				I4,I				I69		
5.	I5-07 п.5-I32	Светильник ПСХ-60М I,25хI,082	шт	I2				I,35				I6		
6.	СРЦгл.4 ч.У п.2I0 стр.I88	Светильник переносной РП-6-3-36	шт	3				I,3				4		
7.	ПР-т 092 п.I-0505	Лампа накаливания БК-230-240-60 0,40х0,95хI,074	шт	2				0,4I				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	Пр-т092 п.I-05I3	То же, БК-230-240-I00 0,50x0,95xI,074	шт	25				0,5I				I3		
9.	Пр-т092 п.I-0488	То же, Б 235-245-I50-I 0,54x0,95xI,074	шт	I5				0,55				8		
I0.	Пр-нт092 п.I-0443	То же, Г 230-240-200 0,4IxO,95xI,074	шт	4				0,42				2		
II.	СРЦгл.4 ч.У п.308 стр.I93	То же, МО 36-40	I0 шт	I,2				0,83				I		
I2.	СРЦгл.4 ч.У п.23I стр.I89	Лампа люминисцентная ЛБ40	I0шт	2,4				7,2				I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I5-I5 п.I-063	То же, ДБР-80 9,8xI,07I	I0шт	2,0				I0,50				2I		
I4.	СЦгл.4 ч.У п.I075 стр.59	Кабель АВВГ-0,66 2x2,5	км	0,53				I66				88		
I5.	СЦгл.4 ч.У п.I09I стр.60	Кабель АВВГ 3x2,5	км	0,I4				I9I				27		
I6.	29-09-02 п.57	Выключатель брызго-защищенный инд. 02.II-03 0,65xI,08	шт	I8				0,70				I3		
I7.	29-09-02 п.54	То же, для открытой установки С-2-02-6/220 0,24xI,08	шт	I3				0,26				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.29-09-02 п.223		Розетка штепсельная для открытой установки инд. 05.I2-05	шт	5				0,54				3		
		0,50xI,082												
I9.СРЦгл.4 ч.У п.240 стр.2I8		Ящик с понизительным трансформатором ЯТП-0,25-2343	шт	2				I3,7				27		
20.СРЦгл.4 ч.У п.226 стр.I89		Световой указатель СУВ-МУ3	шт	2				2,7I				5		
2I.24-05 п.I-343		Коробка ответвительная У245У3	шт	28				I,I4				32		
		I,05xI,082												
22.24-05 п.I-365		То же, КОР 74УI5	шт	48				0,44				2I		
		0,4IxI,082												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.СРЦгл.4 ч.У п.I38		Светильник НБ006х хI00/р20-02УХЛ4	шт	7			2,6					I8		
		Итого:										953		
		Плановые накопления 8%												
		953х0,08										76		
		Итого по П разделу:										I029		
		Итого по I+П разделам:										I827	I90,62	I79,I9 63,29
		Всего по смете										I827		
		в т.ч. монтаж										I827		

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составил: инженер Н.Е.Васина
Проверила:ст.инженер З.М.Мельникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту секционного хранилища(с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью I000 тонн

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ.СО I÷ I2
чертежи ЭМ
I÷ II альбомы I,У

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,23 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования I,82 тыс.руб.
б)монтажных работ I,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.It единовременной вместимости 2,8I руб.
2.Im2 общей пл. здания 3,85 руб.
3.Im3 объема здания 0,55 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Масса,т брутто / нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, рублей			
					Еди-ница	Общая	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж												
I.	I5-08 п.6-00I 8-89-I	Установка конденсаторная УК-0,38-75У3	шт	I			575	24,9	I7,I	6,25 / 2,4	575	25	I7,I	6,25 / 2,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.I5-04 д.34 п.0I-008 п.0I-0I4 8-526-2	Выключатель автоматический АП50-2МТ в металлической оболочке 2,05+4,30	шт	I			6,35	4,2	I,75	0,I2 0,03	6	4	I,75	0,I2 0,03
3.I5-04 д.34 п.04-548 8-53I-I0	Пускатель электромагнитный ПМЛ I22002 в блоке на стене	шт	I2			I2,60	2,52	I,I5	0,05 0,0I	I5I	30	I3,80	0,60 0,I2
4.I5-04 д.34 п.04-548 8-53I-4	То же, один на стене	шт	I			I2,60	3,4	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I,49	0,08 0,0I
5.I5-04 д.34 п.04-543 8-53I-I0	Пускатель электромагнитный ПМЛ II2002 в блоке на стене	шт	4			5,90	2,52	I,I5	0,05 0,0I	24	I0	4,60	0,20 0,04
6.I5-04 д.34 п.04-55I 8-53I-I0	Пускатель электромагнитный ПМЛ-222002 в блоке на стене	шт	2			I7,00	2,52	I,I5	0,05 0,0I	34	5	2,30	0,I0 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	СКЦЭ-84 п.2-6I7	Ящик управления ЯУ5II3-03А2Б	шт	I			69,72	I3,4	6,29	0,79	70	I3	6,29	0,79
		I4,4х0,05+69								0,28				0,28
8.	СКЦЭ-84 п.2-6I7	То же, ЯУ5II3-03А2И	шт	I			69,72	I3,4	6,29	0,79	70	I3	6,29	0,79
		I4,4х0,05+69								0,28				0,28
9.	СКЦЭ-84 п.2-6I8	То же, ЯУ5II3-03Б2Б	шт	2			7I,9I	I3,4	6,29	0,79	I44	27	I2,58	I,58
		I7,4х0,05+7I								0,28				0,56
I0.	Кальк. №I	Ящик управления ЯУ5I4I-23А2В	шт	2			69,95	I0,7I	4,50	0,79	I40	2I	9,00	I,58
										0,28				0,56
II.	СКЦЭ-84 п.2-56I	Шкаф силовой распределительный ШР-II-735I6-22У3	шт	I			I42,I3	33,9	I3,5	I,I6	I42	34	I3,5	I,I6
										0,44				0,44
		22,6х0,05+I4I												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.СКЦ9-84 п.2-548	То же, ШРII-73504-5442		шт	3			II4,8I5	30,8	I2,2	I,I6	344	92	36,6	3,48
										0,44				I,32
	I6,3x0,05+II4													
I3.8-406-I	Труба сварная водогазопроводная		I00 м	0,2I				54	23,2	23,I		II	4,87	4,85
										9,73				2,04
	20x2,8													
	0,22x0,97													
I4.8-4I7-5	Труба винипластовая диаметром до 25мм в полу		I00 м	2,I3				I5,9	7,65	0,22		34	I6,29	0,47
										0,08				0,I7
I5.8-4I7-7	То же, диам.40мм		I00 м	0,I8				I5,6	9,46	0,75		3	I,70	0,I4
										0,29				0,05
I6.8-4I7-8	То же, диам. 63мм		I00 м	0,02				I9,8	I2,3	I,06		I	0,25	0,02
										0,42				0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.8-408-I		Прокладка металлорукава PI-Ц-А-I5	I00 м	0,22				32	9,26	7,54 2,28		7	2,04	I,66 0,50
I8.8-I48-9		Прокладка кабеля массой Iм до 2кг в лотках 6,I0x0,98	I00 м	5,98				20,6	8,62	0,48 0,I9		I23	5I,55	2,87 I,I4
I9.8-I53-I3		Разделка кабеля АВВГ сеч. 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	72				0,49	0,22	-		35	I5,84	-
20.8-I53-2I		То же, сечением до I6мм2	шт	I2				I,33	0,46			I6	5,52	
2I.8-I53-I3		Разделка кабеля КГ сеч. до 2,5мм	шт	4				0,49	0,22			2	0,88	-
22.8-48I-I9		Присоединение электродвигателей массой до 0,I кг	шт	36				I,38	0,94	0,04		50	33,84	I,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.8-409-I		Затягивание I-го провода АПВ сеч. до 2,5мм2 в проложенные трубы	I00 м	I,80				4,88	2,36	2,33		9	4,25	4,I9
		I,86x0,97								0,7I				I,28
24.8-409-2		То же, сеч. до 6 мм2	I00 м	0,49				6,02	2,9	2,85		3	I,42	I,40
		0,5Ix0,97								0,87				0,43
25.8-409-4		То же, сеч. до 35мм2	I00 м	0,2I				I2,3	5,5I	6,3		3	I,I6	I,32
		0,22x0,98								I,85				0,39
26.8-409-5		То же, сеч. до 70мм2	I00 м	0,03				I4	5,58	7,87		I	0,I7	0,24
										2,29				0,07
27.8-409-II		Затягивание последующего провода сеч. до 2,5мм2 в трубы	I00 м	7,99				I,2I	I,I4			I0	9,II	
		8,24x0,97												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.8-409-I2		То же, сеч. до 6мм2	I00м	I,59				I,38	I,26			2	2,00	
		I,64x0,97												
29.8-409-I3		То же, сеч. до I6мм2	I00м	0,22				2,53	2,38			I	0,52	
		0,23x0,98												
30.8-409-I4		То же, сеч. до 35мм2	I00м	0,45				2,88	2,7I			I	I,22	
		0,46x0,98												
3I.8-409-I5		То же, сеч. до 70мм2	I00м	0,II				3,I4	2,92			7	0,32	
32.8-409-I		Затягивание I-го провода ПВI в трубы	I00м	0,I5				4,88	2,36	2,33		I	0,35	0,35
										0,7I				0,II
33.8-409-II		То же, последующего провода	I00м	0,44				I,2I	I,I4			I	0,50	-
		0,45x0,97												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.8-397-I		Монтаж лотков НЛ10-П2У3 НЛ10-П3У3 НЛ20-П2У3 НЛ20-П3У3	т	0,2				I08	34,3	36 9,84		22	6,86	7,2 I,97
35.8-I47-4		Монтаж кабельной стойки КII50У3	I00м	0,59				27,8	I5,5	I,9 0,24		I6	9,I5	I,I2 0,I4
36.8-I47-7		Монтаж кабельных полок КII60 и КII6I	I00м	0,59				I,34	I,I2	0,I3 0,05		I	0,66	0,08 0,03
37.8-I47-2		Монтаж скобы	т	0,0I8				39I	36,9	4,I I,02		7	0,66	0,07 0,02
38.8-I47-I4		Закладные подвески К34IУ2	I00шт	0,70				I,I2	I,07	0,0I		I	0,75	-
		Итого:										I7I3	639 297,I8	44,I5 I4,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование с транспортными и заготовительно-складскими расходами I7I3xI,05xI,0I2									I820			
		Накладные расходы на основную зарплату 87%												
		297x0,87										258		
		Плановые накопления 8%												
		897x0,08										72		
		Итого по I разделу									I820	969	297,I8	44,I5 I4,4I
		П.Материалы												
I.СРЦгл.4 ч.У п.I09I стр.60		Кабель АВВГ-0,66	км	0,460				248,3				II4		
		4x2,5												
		I9IxI,3												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	СРЦгл.4 ч.У п.I092	То же, 3х4+Iх2,5 227хI,2	км	0,052				272,4				I4		
3.	СРЦгл.4 ч.У п.I093	То же,3х6+Iх4 283хI,2	км	0,048				339,6				I6		
4.	СРЦгл.4 ч.У п.I095	То же,3хI6+IхI0 50IхI,2	км	0,050				60I,2				30		
5.	I5-09 д.20 т.4-050	Кабель переносной кг 3х2,5+IхI,5 240хI,2хI,II5	км	0,023				32I,I2				7		
6.	СРЦгл.4 ч.У п.I66 стр. I50	Провод АПВ-0,38 Iх2,5	км	I,0I0				22				22		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	СРЦгл.4 ч.У п.I67	То же, Ix4	км	0,2I5				29,5				6		
8.	СРЦгл.4 ч.У п.I70	То же, IxI6	км	0,023				94,7				2		
9.	СРЦгл.4 ч.У п.I7I	То же, Ix25	км	0,068				I38				9		
I0.	СРЦгл.4 ч.У п.I73	То же, Ix50	км	0,004				254				I		
II.	СРЦгл.4 ч.У п.I74	То же, Ix70	км	0,0I0				342				3		
I2.	СРЦгл.4 ч.Уп.I79 стр. I50	Провод ПВ-I-0,38 IxI,5	км	0,060				3I,6				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	СРЦгл.4 ч.Iп.I4	Труба сварная водогазопроводная 20х2,8	км	0,022				3I0				7		
I4.	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая наружным диам. 20мм 200хI,076	км	0,I87				2I5				40		
I5.	05-03 п.8-0I24	То же, диам. 25мм 3I0хI,076	км	0,026				333,56				9		
I6.	05-03 п.8-0I26	То же, диам. 40мм 700хI,076	км	0,0I8				753,2				I4		
I7.	05-03 п.8-0I28	То же, диам. 63мм I500хI,076	км	0,002				I6I4				3		
I8.	24-05 п.I-345	Коробка разветвительная У994У2 0,60хI,082	шт	9				0,65				6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.24-05 д.I5 п.I-I33I		Лоток НЛП0-П2У3 I,I0xI,072	шт	2				I,I8				2		
20.24-05 д.I5 п.I-I333		Лоток НЛП0-П3У3 I,55xI,072	шт	22				I,66				37		
2I.24-05 д.I5 п.I-I334		Лоток НЛ20-П2У3 I,85xI,072	шт	8				I,98				I6		
22.24-05 д.I5 п.I-I336		Лоток НЛ 20-П3У3 2,65xI,072	шт	4				2,84				II		
23.24-05 п.I-86I		Кабельная стойка КП150У3 0,220xI,072	шт	59				0,236				I4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	24-05 п.I-695	Полка КII60цУТI,5 0,82xI,072	шт	40				0,088				4		
25.	24-05 I-699	Полка КII6IцУТI,5 0,200xI,072	шт	I9				0,2I				4		
26.	24-05 п.I-755	Сальник привертной У26IУ2 0,366xI,098	шт	9				0,40				4		
27.	24-I6-49 п.I-0I2	Металлорукав РI-Ц-А-I5 0,450xI,089	м	22				0,49				II		
28.	24-05 п.I-685	Закладные подвески I34IУ2 I5,20xI,072	I000шт	0,070				I6,29				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:										409		
		Плановые накопления 8%												
		409x0,08										33		
		Итого по II разделу:										442		
		Итого по I + II разделам:									I820	I4II	297,I8	44,I5 I4,4I
		Всего по смете										323I		
		в т.ч. оборудование										I820		
		монтаж										I4II		

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составила: Н.Е.Васина

Проверила:ст.инженер З.М.Мельникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа ящика управления ЯУ5I4I-23А2В

№№ пп	Наименование прейскуранта ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Сметная стоимость в рублях							
					единицы				общая			
					оборудования	заводск. монтажа (изготовления)	монтаж всего	монтаж в т.ч. зарплаты	оборудования	заводск. монтажа (изготовления)	монтаж всего	монтаж в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-I7 п.I-I0I 8-572-4	Металлоконструкции ящика ЯУ	шт	I	I5,20		4,72	I,58 0,79 0,28	I5,20		4,72	I,58 0,79 0,28
2.	I5-04д.34 п.04-074 I5-I7 п.I-387 8-574-46	Пускатель ПАЕ-5I2	шт	I	37	4,70	I,95	0,9	37	4,7	I,95	0,9
3.	I5-04д.34 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка КЕ-0IIУ3	шт	I	0,95	I,25	0,45	0,29	0,95	I,25	0,45	0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-07 п.5-043 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АЕ32I0IIУ3	шт	I	I,00	0,75	0,55	0,33	I	0,75	0,55	0,33
5.	I5-04 д.34 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Универсальный переключатель УП53I2-С 86	шт секц.	I 4	4,20	2,50	– 0,43	– 0,I8	4,20	2,50	– I,72	– 0,72
6.	I5-04 п.03-065 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель ПРС-6П	шт	2	0,55	0,65	0,66	0,34	I,I0	I,30	I,32	0,68
		Итого:							59,45	I0,50	I0,7I	4,50 0,79 0,28
		Всего по калькуляции:								69,95	I0,7I	4,50 0,79 0,28

Составила Н.Е.Васина
Проверил: З.М.Мельникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту секционного хранилища (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью 1000 тонн

На приобретение и монтаж автоматики

Основание: спецификация АТХ.СОI I÷8
чертежи АТХ I÷ I4
альбомы I,У

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,38 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования I,36 тыс.руб.
б) монтажных работ I,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Iт единовременной вместимости 2,07 руб.
2.Iм2 общей пл. здания 2,83 руб.
3.Iм3 объема здания 0,40 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Масса,т брутто / нетто ед.общ.	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I7-06-48 п.I-458	Термометр бытовой наружный ТБН-3 (I шт. запас)	шт	3			2,65				8			
2.	I7-06-48 п.I-296 II-I-I	Термометр ТТП 52I6066	шт	2			0,85	0,2I	0,2I		2	I	0,42	
3.	I7-06-48 п.I-296	Термометр ТТП52I6066, запас	шт	I			0,85				I			
4.	I7-06-48 п.I-39I II-I-I	Термометр ТТУ 52I60I04	шт	I			0,90	0,2I	0,2I		I	I	0,2I	
5.	I7-06-48 п.I-39I	То же, запас	шт	I			0,90				I			
6.	I7-06-48 п.I-752	Оправа 2ШI6563I60	шт	2			I,50				3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I7-06-48 п.I-753	Оправа 2УI856364I60	шт	I			2,00				2			
8.	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I	шт	I			20,60	0,36	0,35		2I	I	0,35	
9.	I7-04 п.I-0040 II-4-3	То же, ТУДЭ-4	шт	I			20,60	0,36	0,35		2I	I	0,35	
I0.	I7-04 д.26 п.I-I204 II-I3-2	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-0879 5ц2.82I.420-I9	шт	8			4,I0	0,43	0,42		33	3	3,36	-
II.	I7-04 п.I-0I97 II-I3-2	То же, ТСМ-6II4 5ц.82I.I60	шт	4			3,I0	0,43	0,42		I2	2	I,68	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр ОБМI-I00	шт	5			2,30	0,80	0,77		I2	4	3,85	
I3.	I7-04 п.2-000I	То же, запас	шт	I			2,30				2			
I4.	I7-06-48 п.I-582	Психрометр универсальный ПБУ-IМ	шт	2			I,40				3			
I5.	I7-06-48 п.I-582	То же, запас	шт	I			I,40				I			
I6.	8-522-I	Переключатель кулачковый ПКУ3-38Ф2035У2	шт	I				2,6	I,26	0,07 0,0I		3	I,26	0,07 0,0I
I7.	8-522-I	То же, ПКУ3-38Н0I03У2	шт	I				2,6	I,26	0,07 0,0I		3	I,26	0,07 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.8-522-I		То же, ПКУ3-38С0I02У2	шт	I				2,6	I,26	0,07 0,0I		3	I,26	0,07 0,0I
I9.8-522-I		Выключатель пакетный ПВ2-I0	шт	2				2,6	I,26	0,07 0,0I		5	2,52	0,I4 0,02
20.I5-04 д.34 п.09-I38 8-539-3		Выключатель путевой ВПI6I23А24I-55У2	шт	I			3,60	4,42	I,3	0,09 0,02	4	4	I,3	0,09 0,02
2I.I5-04 д.34 п.04-543 8-53I-4		Пускатель магнитный ПМЛ III002	шт	I			5,90	3,4	I,49	0,08 0,0I	6	3	I,49	0,08 0,0I
22.I6-02 кн.2 п.05-0I20 8-84-I		Звонок громкого боя МЗ-I	шт	2			3,30	0,38	0,33	0,0I	7	I	0,66	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.8-604-4		Световой указатель СУП-МУ2	I00шт	0,02				83,4	4I	3I,I 9,88		2	0,82	0,62 0,20
24.8-4I7-5		Прокладка труб винипластовых в полу диам. до 25мм2	I00м	0,08				I5,9	7,65	0,22 0,08		I	0,6I	0,02 0,0I
25.8-4I7-6		То же, диам. до 32мм2	I00м	0,I6				20,6	8,85	0,35 0,I4		3	I,42	0,06 0,02
26.8-408-I		Прокладка металлорукава PI-ц-Х-I5 и PI-ц-Х-25	I00м	I,46				32	9,26	7,54 2,28		47	I3,52	II,0I 3,33
		I,5Ix0,97												
27.8-I46-I		Прокладка кабеля открытого весом Iм до 3 кГ	I00м	0,27				48	I8,2	I2,7 4,04		I3	4,9I	3,43 I,09
		0,28x0,98												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.8-I48-9		Прокладка кабеля в лотках	I00м	7,44				20,6	8,62	0,48		I53	64,I3	3,57
										0,I9				I,4I
		7,59x0,98												
29.8-409-I		Затягивание I-го провода в проложенные металлорукава	I00м	0,06				4,88	2,36	2,33		I	0,I4	0,I4
										0,7I				0,04
30.8-409-II		То же, последующего провода	I00м	0,I3				I,2I	I,I4			I	0,I5	-
3I.8-I49-I		Прокладка кабеля в трубах и металлорукавах	I00м	I,66				I0	6,24	0,27		I7	I0,36	0,45
										0,I				0,I7
		I,69x0,98												
32.II-582-3		Монтаж коробки КСК-32	шт	I				I,47	I,I7	0,04		I	I,I7	0,04
										0,0I				0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	II-642-I	Отборное устройство I6-225П	шт	4				0,34	0,29	0,04		I	I,I6	0,I6
34.	Оптовая цена телефонного з-да"Водремстройманш"г.Нариманов II-680-2	Шкаф автоматики ШАУ-АВ	шт	2			570	3,7	3,32	0,3I 0,I2	II40	7	6,64	0,62 0,24
35.	8-I53-I3	Разделка кабеля АВВГ 2х2,5	шт	I2				0,49	0,22			6	2,64	-
36.	8-I53-I3	Разделка контрольного кабеля сеч. до 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	98				0,49	0,22			48	2I,56	-
37.	8-I53-I4	То же, с количеством жил до I4	шт	I8				0,8I	0,4			I5	7,20	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38.8-I53-I5		То же, с количеством жил до I9	шт	4				I,02	0,52			4	2,08	-
39.II-7II-I		Вводы кабельные, количеством жил до I0	шт	38				0,54	0,53			2I	20,I4	-
40.II-7II-2		То же, количеством жил до 20	шт	4				I,05	I,03			4	4,I2	-
4I.8-9I-4		Металлоконструкции	т	0,04				377	33,3	4,7 I,4I		I5	I,33	0,I9 0,06
		Итого:									I279	395	I84,07	20,85 6,66
		Оборудование с транспортными и заготовительно- складскими расходами									I359			
		I279xI,05xI,0I2												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на основную зарплату-87%												
		I84x0,87										I60		
		Плановые накопления 8%												
		555x0,08										44		
		Итого по I разделу:									I359	599	I84,07	20,85 6,66
		П.Материалы												
I.I5-04 д.34 п.06-265		Переключатель кулачковый ПКУ3-38Ф2035У2	шт	I				3,72				4		
		3,45xI,08												
2.I5-04 д.34 п.06-266		То же ПКУ3-38Н0I03У2	шт	I				4,75				5		
		4,40xI,08												
3.I5-04 д.34 п.06-266		То же, ПКУ-38С0I02У2	шт	I				4,75				5		
		4,40xI,08												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	I5-04 п.06-002	Выключатель пакетный ПВ2-I0	шт	2				0,97				2		
		0,90xI,08												
5.	СРЦгл.4 ч.У п.228 стр.I89	Световой указатель СУП-МУ2	шт	2				2,76				6		
6.	СРЦгл.4 ч.У п.I075 стр.59	Кабель АВВГ-0,66 сеч. 2x2,5	км	0,I06				I66				I8		
7.	СРЦгл.4 ч.У п.I864 стр.95	Кабель КВВГЭ сеч. 4xI,0	км	0,700				288				202		
8.	СРЦгл.4 ч.У п.2280 стр.I09	Кабель АКВВГ сеч.4x2,5	км	0,087				I95				I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	СРЦгл.4 ч.У п.2283 стр.I09	То же, сеч. I0х2,5	км 0,009					367				3		
I0.	СРЦгл.4 ч.У п.2284	То же, сеч.I4х2,5	км 0,042					458				I9		
II.	СРЦгл.4 ч.У п.2285	То же, сеч.I9х2,5	км 0,006					592				4		
I2.	СРЦгл.4 ч.У п.I66	Провод АПВ-380 сеч. 2,5мм2	км 0,0I9					22				I		
I3.	24-I6-49 п.I-0I2	Металлорукав РI-Ц-Х-I5	км 0,I4I					490,05				69		
		450хI,089												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.24-I6-49 п.I-0I4		Металлорукав РI-Ц-Х-25 840хI,089	км	0,0I0				9I4,76				9		
I5.24-05 п.I-39I		Коробка соединительная КСК-32 5,20хI,082	шт	I				5,62				6		
I6.24-I8-29 ч.I п.06-053		Отборное устройство I6-225П I,75хI,098	шт	4				I,92				8		
I7.05-03 п.8-0I23		Труба винипластовая 20хI,5 370хI,076	км	0,008				398				3		
I8.05-03 п.8-0I26		То же,32хI,8 700хI,076	км	0,0I6				753				I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:											393		
	Плановые накопления 8%													
	393х0,08											3I		
	Итого по II разделу:											424		
	Итого по I+II разделам:										I359	I023	I84,07	20,85 6,66
	Всего по смете											2382		
	в т.ч. оборудование											I359		
	монтаж											I023		

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составила: инженер Н.Е.Васина
Проверила: ст.инженер З.М.Мельникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту секционного хранилища (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью I000 тонн

На приобретение и монтаж радиофикации

Основание: спецификация СС.СОI-3
чертежи ССI-2 альбомы I,У

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Iт единовременной вместимости 0,04 руб.
2.Iм2 общей пл. здания 0,06 руб.
3.Iм3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто / нетто ед.общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.I6-0I п.2-362 I0-397-7		Громкоговоритель абонентский "Тайга-304" 30:4	шт	3			7,5	2,73	2,34		23	8	7,02	
2.I0-38-I-6		Коробка универсальная УК-2Р	шт	I			2,42	2,22				2	2,22	
3.I0-38I-II		Розетка штепсельная РПВ-I	шт	2			0,36	0,33				I	0,66	
4.I0-54-I2		Прокладка ПТВЖ 2х0,6	I00м	0,30			II,2	I0,8				3	3,24	
		Итого:									23	I4	I3,I4	
		Оборудование с транспортными и заготовительно-складскими расходами 23хI,05хI,02									24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на основную зарплату-84%												
		I3x0,84										II		
		Плановые накопления 8%												
		25x0,08										2		
		Итого по I разделу:									24	27	I3,I4	
		II.Материалы												
I.СРЦгл.4 ч.У п.494 стр.I63		Провод ПТВЖ 2x0,6	км	0,03				I5,I				I		
		Итого:										I		
		Плановые накопления 8%												
		Ix0,08												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по П разделу:										I		
		Итого по I+П разделам:									24	28	I3,I4	
		Всего по смете										52		
		в т.ч. оборудование										24		
		монтаж										28		

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников
Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составила: инженер Н.Е.Васина
Проверил: ст.инженер З.М.Мельникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту секционного хранилища (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью I000 тонн

На приобретение и монтаж телефонизации

Основание: спецификация СС.СОI÷3
чертежи ССI÷2 альбомы I,У

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,02 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Iт единовременной вместимости 0,03 руб.
2.Iм2 общей пл. здания 0,04 руб.
3.Iм3 объема здания 0,0I руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Масса,т брутто	нетто	Стоимость единицы,руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.62-03 п.34-I I0-I27-5		Аппарат телефонный "Спектр" ТА-II46	шт	I			I3,8	0,37	0,3I		I4	I	0,3I	
2.I0-54-I2		Прокладка провода ТРП 2х0,5	I00м	0,I5				II,2	I0,8			2	I,62	
3.I0-972-I0		Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8		4	I,62	0,55 0,I8
		Итого:									I4	7	3,55	0,55 0,I8
		Оборудование с транспортными и заготовительно-складскими расходами I4xI,05xI,0I2									I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на основную зарплату- 77%												
		4x0,77										3		
		Плановые накопления 8%												
		I0x0,08										I		
		Итого по I разделу:									I5	II	3,55	0,55 0,I8
		II.Материалы												
I.СРЦгл.4 ч.У п.489 стр.I63		Провод ТРП 2x0,5	км	0,0I5			I3					I		
		Итого:										I		
		Плановые накопления 8%										-		
		Ix0,08												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по II разделу :										I		
		Итого по I+II разделам:									5	I2	3,55	0,55 0,I8
		Всего по смете										27		
		в т.ч. оборудования										I5		
		монтаж										I2		

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников
Нач.сметного отдела Д.И.Новосильцев
Составила:инженер Н.Е.Васина
Проверила: ст.инженер З.М.Мельникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту секционного хранилища (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью 1000 тонн
На приобретение и монтаж сигнализации безопасности

Основание: спецификация СС.СОI÷3
чертежи ССI÷2 альбом I,У

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,I3 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,03 тыс.руб.
б)монтажных работ	0,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Iт единовременной вместимости	0,II руб.
2.Iм2 общей пл.здания	0,I5 руб.
3.Iм3 объема здания	0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы,руб. обо-рудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. обо-рудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе: основной зарплаты	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
					ед.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.I5-04-08 д.7 8-529-5		Пост управления кнопочный ПКЕ2I2-I	шт	2			I,I0	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	4	2,I8	0,I0 0,02
2.I6-02кн.2 п.05-0II4 8-84-2		Звонок ЗВП-220	шт	3			8,7	0,64	0,57	0,0I	26	2	I,7I	0,03
3.8-400-I		Прокладка кабеля открыто с установкой ответвительных коробок	I00м	0,74				60,8	23,4	22,8 8,4		45	I7,32	I6,87 6,22
		0,75х0,98												
4.8-604-4		Световой указатель СУВ-МУ3	I00шт	0,02				83,4	4I	3I,I 9,88		2	0,82	0,62 0,20
		Итого:									28	53	22,03	I7,62 6,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование с транспортными и заготовительно-складскими расходами												
		28xI,05xI,0I2									30			
		Накладные расходы на основную з/плату-87%												
		22x0,87										I9		
		Плановые накопления 8%												
		72x0,08										6		
		Итого по I разделу:									30	78	22,03	I7,62 6,44
		II.Материалы												
I.Пр-т092 п.I-0505		Лампа накаливания БК230-240-60	шт	2				0,4I			I			
		0,40x0,95xI,074												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	СРЦгл.4 ч.У п.I075 стр.59	Кабель АВВГ-0,66 2х2,5	км	0,05				I66				8		
3.	СРЦгл.4 ч.У п.I09I стр.60	Кабель АВВГ-0,66 3х2,5	км	0,025				I9I				5		
4.	24-05 п.I-365	Коробка КОР-74 0,4IхI,082	шт	4				0,44				2		
5.	СРЦгл.4 ч.У п.226 стр.I89	Световой указатель СУВ-МУ3	шт	2				2,7I				5		
		Итого:										2I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%												
		2IхО,08										2		
		Итого по II разделу:										23		
		Итого по I+II разделам:									30	I0I	22,03	I7,62 6,44
		Итого по смете										I3I		
		В. т.ч. оборудование										30		
		монтаж										I0I		

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил:инженер Н.Е.Васина

Проверил:ст.инженер З.М.Мельникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту секционного хранилища (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью I000 тонн
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХI-5, ТХНI-3
спецификация ТХСОI-5
альбомы I, У

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	32,28 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	3I,85 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Iт. единовременной вместимости	28,09 руб.
2.Iм2 общей пл. здания	38,43 руб.
3.Iм3 объема здания	5,46 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-03 п.06-020	Картофелесортировальный пункт КСП-I5Б	шт	I	2,II9		I530				I530			
2.	2I-03 п.07-003	Транспортер-загрузчик ТЭК-30	шт	I	3,7I0		4400				4400			
3.	2I-03 доп.42 п.07-055	Комплект транспортеров для хранилищ и буртов ТХБ-20	к-т	I	I,760		4430				4430			
3.I.	-	Подборщик роликовый ТХБ.0I.000	шт	I	0,550									
3.2.	-	Транспортер верхний ТХБ.02.000	шт	I	0,225									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	-	Транспортер нижний ТХБ.03.000	шт	I	0,3I0									
34.	-	Транспортер основной СТМ.02.000	шт	3	0,225									
4.2I-03д.I2 п.06-08I/II 28-92I-I8 к=I,5		Стол переборочный из картофелесортировального пункта ПСШ I3.000 I8,8xI,5 I4,8xI,5 3,59xI,5 2,42xI,5	шт	I	0,350	655	28,2	22,2	5,385 / 3,63	655	28	22,2	5,39 / 3,63
5.2I-03д.I2 п.06-08I/6 28-92I-I8		Транспортер основной из картофелесортировального пункта ПСШ.03.000	шт	3	0,260	433	I8,8	I4,8	3,59 / 2,42	I299	56	44,4	I0,77 / 7,26
6.24-06д.2I п.I3-09I 28-92I-I4		Линия фасования картофеля в сетки ЛФК-I000	шт	I	I,I80	3353	I06	87,3	I6 / I0,7	3353	I06	87,3	I6 / I0,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	-	Машина переборочная для овощей МПО-4	шт	I	0,240									
6.2.	-	Конвейер-питатель	шт	I	0,I8I									
6.3.	-	Весы полуавтоматические для фасования овощей и фруктов ДОФ-5	шт	I	0,295									
6.4.	-	Машина для упаковывания овощей и фруктов МУ	шт	I	0,I05									
7.	I7-03 ч.Iкн.2 п.5-29I	Весы циферблатные платформенные РП-2Ц-I36	шт	I	0,6I5	335					335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	24-06 п.06-002 28-923-1М	Кипятильник непрерывного действия КНЭ-25М	шт	1	0,0164		65	2,85	2,77	0,02 0,01	65	3	2,77	0,02 0,01
9.	Временная оптовая цена з/да Киевторгмаш 1987г.	Стол подъемный ПС-630	шт	1	0,765		1730				1730			
10.	19-06-15 доп.13 п.228	Тара-оборудования ТОК2-925	шт	141	0,042		68				9588			
11.	19-06-15 доп.13 п.2.26	Тара-оборудования ТОК2-1600	шт	21	0,072		72				1512			
12.	СРЦгл.4 ч.II п.2095 9-122	Подставка (393+50,2)х1,086	шт т	3	0,014 0,042			481,32	23,1	4,07 1,22		20	0,97	0,17 0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	СРЦгл.4 ч.II п.2095 9-I22	Мостик переходной (393+50,2)xI,086	шт т	I 0,II8				48I,32	23,I	4,07 I,22		57	2,73	0,48 0,I4
I4.	СРЦгл.4 ч.II п.2095 9-I22	Отсекатель (393+50,2)xI,086	шт	I				48I,32	23,I	4,07 I,22		4	0,I8	0,03 0,0I
I5.	2I-06 п.5-057	Тележка унифицированная ТУ-300	шт	I	0,083			35			35			
I6.	24-I8-3I доп.I п.298	Поддон 2П04-I,0Д ГОСТ 9078-84	шт	I2I	0,030			8,60			I04I			
		Итого:									29973	274	I60,55	32,86 2I,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 5%												
		29973x0,05									I499			
		Итого:									3I472			
		Заготовительно-складские расходы I,2%												
		3I472x0,0I2									378			
		Итого:									3I850			
		Накладные расходы на основную зарплату-80% (без п.I2-I4)												
		I57x0,80										I26		
		Плановые накопления 8%												
		400x0,08										32		
		Итого по разделу									3I850	432	I60,55	32,86 21,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете:										32282		
		в т.ч. оборудование										3I850		
		монтаж										432		

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составила: инженер Г.И.Стребкова

Проверила:ст.инженер З.М.Мельникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту секционного хранилища (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью I000 тонн

На приобретение и монтаж шкафчиков для одежды

Основание: АРСОI альбом П,У

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,5I тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,50 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Iт единовременной вместимости 0,44 руб.
2.Iм2 общей пл. здания 0,6I руб.
3.Iм3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса,т брутто, нетто ед.общ.	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Стоимость единицы,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Общая стоимость,руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж											
I	I.06-22-88	Шкаф деревян-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-24 56-0I-0I доп.5 п.506	ный со скамьей ДД-25,4 (50:2)х4+II	шт	2			III				222			
2.	06-22-88 п.I-25 56-0I-0I доп.5 п.506	Шкаф деревянный со скамьей ДД-33.3 (53:2)х3+II	шт	I			90,5				90			
3.	06-22-88 п.I-26	Шкаф деревянный без скамьи ДД-40,2	шт	2			65				I30			
4.	56-0I-0I доп.5 п.506	Скамья для душевых кабин СД-I	шт	2			II				22			
5.	05-02 п.I2-5I2	Штора для душевых кабин ШТ-I 500хI,2I	т шт	0,0002 2			605					I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.9-I22 СРЦ гл.4 ч.II п.2095		Крючки для душевых кабин 50,2+393	т	0,000I4				443,2	23,I	4,07 I,22		I		
7.24-05 п.I-I06		Закрыватель дверной ЗД-I	шт	9		I,I0					I0			
		Итого:									474	2		
		Оборудование с трансформаторными и заготовительно-складскими расходами												
		474xI,05xI,0I2									504			
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%(п.6)												
		Ix 0086												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8% 2х0,08										I		
		Итого по I разделу:									504	3		
		Всего по смете:										507		
		в т.ч. оборудование										504		
		монтаж										3		

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил:инженер В.Н.Карманова

Проверил: ст.инженер З.М.Мельникова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту секционного хранилища (с охлаждением) продовольственного картофеля вместимостью I000 тонн

№№ пп	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I.	Затраты труда	чел.-ч.	366I
2.	Заработная плата	руб.	I659
3.	Строительные машины	руб.	2060
	Надземная часть		
4.	Затраты труда	чел.-ч.	9545
5.	Заработная плата	руб.	5706
6.	Строительные машины	руб.	2I39
	Итого общестроительные работы		

I	2	3	4
	Затраты труда	чел.-ч.	I3206
	Заработная плата	руб.	7365
	Строительные машины	руб.	4I99
	Санитарно-технические работы		
7.	Затраты труда	чел.-ч.	I236
8.	Заработная плата	руб.	709
9.	Строительные машины	руб.	39
	Монтажные работы		
	Технологическое оборудование		
I0.	Затраты труда	чел.-ч.	I208
II.	Заработная плата	руб.	682
I2.	Строительные машины	руб.	88
	Электротехническое оборудование		
I3.	Затраты труда	чел.-ч.	840
I4.	Заработная плата	руб.	488

I	2	3	4
I5.	Строительные машины	руб.	223
	Автоматика и КИП		
I6.	Затраты труда	чел.-ч.	396
I7.	Заработная плата	руб.	I84
I8.	Строительные машины	руб.	2I
	Прочие работы(радиофикация, телефонизация,сигнализация)		
I9.	Затраты труда	чел.ч.	68
20.	Заработная плата	руб.	39
2I.	Строительные машины	руб.	I8
	Всего		
	Затраты труда	чел.ч.	I6954
	Затраты труда	чел.ч.	2486
	Заработная плата	руб.	9467
	Строительные машины	руб.	4588
	Затраты труда на 1м2	чел.дн.	2,96

I	2	3	4
	Затраты труда на Iм3	чел.дн.	0,42
	Затраты труда на I т	чел.дн.	2,I6

Начальник сметного отдела Д.И.Новосильцев

Составил:ст.техник В.В.Фомичева

инженер Л.Н.Абакунькина

Проверил:зам.нач.отдела И.Г.Горохова

gost.e-ecolog.ru