ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-107.92

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА (ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

АЛЬБОМ 10

(в 2-х книгах)

КНИГА I

(стр. I - 133)

СМЕТЫ

25420 - 10

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-107.92

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА (ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

АЛЬБОМ 10
(в 2-х книгах)

КНИГА I
(СТР. 1-133)
СМЕТЫ

Стоимость:

общая	-	1071,79/1624,91 тыс.руб
строительно-монтажных работ	-	553,82/858,31 тыс.руб
1 м3 здания	-	11,28 руб
1 м2 общей площади	-	95,42 руб

Разработан:
Гипроавтотрансом

Главный инженер института — В.Н.Крюков

Главный инженер проекта — А.В.Трушин

Утвержден и введен в действие концерном "Росавтотранс"

Протокол № 4 от 27.04.92

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ смет	Наименование смет	№ стр.
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I_2	Хоз-питьевой производственный противопожарный водопровод	59
5	I-3	Горячее водоснабжение	64
6	I-4	Бытовая канализация	67
7	I-5	Внутренние водостоки	70
8	I-6	Производственная канализация	73
9	I-7	Очистные сооружения кислых стоков	77
I0	I_8	Очистные сооружения моющих растворов	80
II	I-9	Отопление	88
I2	I-I0	Теплоснабжение	94
I3	I-II	Индивидуальный тепловой пункт	I0I
I4	I-I2	Вентиляция	I06
I5	I_I3	Технологическое оборудование	I22
I6	I-I4	Нестандартизированное технологическое оборудование	I34
I7	I-I5	Технологические промпроводки	I40
I8	I-I6	Инвентарь, инструмент и приспособления	I45
I9	I-I7	Мебель	I50
20	I-I8	Электроосвещение	I53
2I	I-I9	Силовое электрооборудование	I67
22	I-20	Связь и сигнализация	I92
23	I-2I	КИП и автоматика контроля воздушной среды	I97
24	I-22	КИП и автоматика санитарно-технических устройств	206
25	I-23	Пожарная сигнализация	2I8
26		Ведомость потребности в производственных ресурсах	224

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и информационного сборника ЦИТП, I выпуск 1989 года.

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

- Единые районные единичные расценки на строительные и сантехнические работы в ценах 1984 г.
- Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, части I, II, III в ценах 1984 г.
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом в ценах 1984 г.
- Прейскуранты, введенные в действие с I января 1982 г.
- Ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району. Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5% - общестроительные работы; 13,3% - на сантехнические работы; 8,6% - на металлоконструкции; 8% - плановые накопления).

Сметная стоимость строительства определяется по 3 вариантам $-30^{\circ}C$ (основной), $-20^{\circ}C$, и $-40^{\circ}C$.

Для перехода в цены 1991 г. по отрасли "Автомобильный транспорт" принимаются следующие коэффициенты: на СМР - 1,55; на оборудование - 1,48; (письма Госстроя СССР № 14-д от 06.09.90 г. и № 15-д от 12.09.90 г.).

Итог объектных смет показан дробью. В числителе - сметная стоимость в ценах 1984 г., в знаменателе - в ценах 1991 г. с учетом отраслевых индексов.

Составил зав.группой Л.Г.Постнова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) и хранения подвижного состава автотранспортного предприятия на I50 автомобилей смешанного парка

Сметная стоимость I07I/79/I624,9I тыс.руб
Нормативная трудоемкость 99,5I тыс.чел.ч
Трудозатраты построечные 98,05 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата 69,42 тыс.руб
Расчетный измеритель единичной стоимости – I автомобиль

Составлена в ценах I984г. / I99Iг.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.ч	Сметная заработная плата, тыс. руб	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы								
		вариант – 30	4I6,70	–	–	–	4I6,70	65,6I	45,50	2778,0
		вариант – 40	443,46	–	–	–	443,46	67,92	47,27	2956,40
2	I-2	$Х_{оз}$-питьевой, производственный, противопожарный водопровод	4,99	0,II	I,90	–	7,00	0,52	0,39	46,67
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,60	–	–	–	0,60	0,I5	I,00	4,0
4	I-4	Бытовая канализация	0,57	–	–	–	0,57	0,08	0,06	3,80
5	I-5	Внутренние водостоки	I,39	–	–	–	I,39	0,25	0,I7	9,27
6	I-6	Производственная канализация	0,45	–	–	–	0,45	0,I5	I,00	3,0
7	I-7	Очистные сооружения кислых стоков	0,I9	0,03	0,56	–	0,78	0,05	0,03	5,20
8	I-8	Очистные сооружения моющих растворов	0,95	0,30	4,24	–	5,49	0,36	0,22	36,60
9	I-9	Отопление вариант – 30	8,40	–	–	–	8,40	0,9I	0,67	56,0
		вариант – 40	II,59	–	–	–	II,59	I,26	0,92	77,27
I0	I-I0	Теплоснабжение вариант – 30	6,I9	0,06	3,97	–	I0,22	I,53	I,03	68,I3
		вариант – 40	6,2I	0,06	3,97	–	I0,24	I,53	I,03	68,27
II	I-II	Индивидуальный тепловой пункт	I,64	0,0I	0,07	–	I,72	0,33	0,23	II,47
I2	I-I2	$В_{е}$нтиляция вариант – 30	53,94	–	–	–	53,94	7,07	4,83	359,60
		вариант – 40	54,66	–	–	–	54,66	7,I6	4,89	364,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I–I3	Технологическое оборудование	–	5,23	I92,22	–	I97,45	4,25	2,8I	I3I6,33
I4	I–I4	Нестандартизированное технологическое оборудование	–	I,83	I82,45	–	I84,28	I,46	0,96	I228,53
I5	I–I5	Технологические промпроводки	I,06	0,73	–	–	I,79	0,84	0,44	II,93
I6	I–I6	Инвентарь, инструмент и приспособления	–	I,79	25,79	–	27,58	I,50	0,9I	I83,87
I7	I–I7	Мебель	–	0,0I	0,20	–	0,2I	0,0I	0,0I	I,40
I8	I–I8	Электроосвещение	–	I6,33	I,80	–	I8,I3	3,60	2,28	I20,87
I9	I–I9	Силовое электрооборудование	–	I6,63	I7,39	–	34,02	5,33	3,47	226,80
20	I–20	Связь и сигнализация	–	0,48	0,5I	–	0,99	0,25	0,I7	6,60
2I	I–2I	КИП и автоматика контроля воздушной среды	–	8,55	8I,6I	–	90,I6	2,82	I,68	60I,07
22	I–22	КИП и автоматика санитарно-технических устройств	–	3,08	3,48	–	6,56	I,37	0,77	43,73
23	I–23	Пожарная сигнализация	–	I,58	I,78	–	3,36	I,07	0,79	22,40
		Итого вариант – 30	497,07 770,35	56,75 87,96	5I7,97 766,60	–	I07I,79 I624,9I	99,5I	69,42	
		вариант – 40	527,76 8I8,03	56,75 87,96	5I7,97 766,60	–	II02,48 I672,59			

Главный инженер института В.Н. Крюков

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет Т.Г.Родионова

Составил зав.группой Л.Г.Постнова

Проверил нач.отдела Т.Г.Родионова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ КЖ1-19,КМ1-10,АР1-12,КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 416,699 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65610 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 45,499 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,87	21,00 - 6,53	21,00 - 6,53	18 6	- -	19 6	- 9,40	- 8
2	Е1-1617 1-29-11	-ДОБАВИТЬ НА 40М 1000М3	0,87	74,40 - 23,08	74,40 - 23,08	65 20	- -	65 20	- 33,24	- 29
3	Е1-1591 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,87	144,00 6,41	137,39 56,10	125 49	6	120 49	13,00 80,78	11 70
4	С310-1	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1 КМ Т	1218,00	0,29 0,06	- -	353 -	73	- -	0,09 -	110 -
5	Е1-1603 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ;ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,87	11,50 1,30	10,06 3,12	10 3	1	9 3	2,63 4,49	2 4
6	Е1-1550 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ;С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3,ГРУНТ 2 ГРУППЫ	8,15	145,00 6,53	138,47 56,70	1182 462	53	1128 462	13,20 81,65	108 665

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
7	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,53	172,00	164,09	91	4	87	15,50	8
	1-22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
		КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА		7,64	66,90			35	96,34	51
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ;С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3,ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
8	С310-1	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ	927,50	0,29	-	269	56	-	0,09	83
		Т		0,06	-			-	-	-
9	Е1-948	-СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА	3,60	144,00	-	518	518	-	273,60	985
	1-79-2	2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ								
	ТЧП,3,67	100М3		144,00	-			-	-	-
10	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА 2	17,02	22,10	22,10	376	-	377	-	-
	1-29-5	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО								
	ТЧП,3,48	ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО НА		-	6,85			117	9,86	168
		РАССТОЯНИЕ 10М								
		1000М3								
11	Е1-1618	-ДОБАВИТЬ НА 40М	17,02	84,00	84,00	1430	-	1430	-	-
	1-29-12	1000М3		-	26,12			445	37,61	640
12	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	7,66	15,10	15,10	116	-	116	-	-
	1-31-5	С ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ ГРУНТА ДО 5М								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ;МОЩНОСТЬЮ ДО		-	4,68			36	6,74	52
		96КВТ,ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	76,60	9,69	3,49	742	475	267	11,20	858
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			175	3,30	253
		100М3								
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	8,50	46,00	-	391	391	-	99,30	844
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			5686	1577	3618		3009
			РУБ,					1348		1940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5686	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			939	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	168	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			529	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7154	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5035
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	3093	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			7154	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5035
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	3093	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	32,00	27,40	0,28	877	22	9	1,37	44
	6-1-1	ПОДГОТОВКИ ПОД МОНОЛИТНЫЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА		0,70	0,08			3	0,10	3
		В3,5(М-50) ТОЛЩ.100ММ								
		М3								
16	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ	3,39	29,43	0,34	100	2	1	0,99	3
	6-1-15	БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
17	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	9,00	9,31	0,32	84	4	3	0,80	7
	8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
18	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	17,40	38,90	0,59	677	63	10	6,66	116
	6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ИЗ		3,63	0,18			3	0,23	4
		БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)								
		М3								
19	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	157,26	37,20	1,29	5850	439	203	5,17	813
	6-1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ИЗ		2,79	0,39			61	0,50	79
		БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)								
		М3								
20	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,20	270,00	-	54	-	-	-	-
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,65	270,00	-	176	-	-	-	-
		8ММ								
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	1,83	270,00	-	494	-	-	-	-
		10ММ								
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	1,08	270,00	-	292	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,08	478,00	2,20	38	2	-	34,40	3
	6-9-4	Т								
				20,20	0,66			-	0,85	-
26	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	12,00	4,89	3,69	59	14	44	2,08	25
	7-1-6	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ								
		КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,20	1,33			16	1,72	21
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								
		ШТ								
27	ССЦ М,О,И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ	15,60	52,50	-	819	-	-	-	-
	ТОМ1П,9-12	СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА								
	4	М-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3		-	-			-	-	-
		1Ф15,9-1								
		М3								
28	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	0,09	229,00	-	21	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,ТАБЛ	ТН								
	,3-1П,1			-	-			-	-	-
29	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, А-3	0,35	250,00	-	88	-	-	-	-
	П,3	ТН								
				-	-			-	-	-
30	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	150,00	1,50	0,79	225	33	119	0,39	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			44	0,37	56
31	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	75,00	1,95	1,09	146	23	82	0,53	40
	7-36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			30	0,52	39
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
32	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	35,00	2,96	1,63	104	16	57	0,82	29
	7-36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,47	0,60			21	0,77	27
33	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	76,00	3,75	2,03	285	46	154	1,04	79
	7-36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ		0,61	0,74			56	0,95	72
34	ССЦ М,О,И	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	68,00	28,20	-	1918	-	-	-	-
	ТОМ2П,12-3	СТЕН ПОДВАЛА								
		ФБС24,5,6-Т		-	-			-	-	-
		ШТ								
35	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС12,5,6-Т	22,00	14,60	-	321	-	-	-	-
	П,12-6	ШТ		-	-			-	-	-
36	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС12,5,3-Т	70,00	7,29	-	510	-	-	-	-
	П,12-9	ШТ		-	-			-	-	-
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС24,4,6-Т	35,00	22,60	-	791	-	-	-	-
	П,12-2	ШТ		-	-			-	-	-
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС12,4,6-Т	10,00	12,10	-	121	-	-	-	-
	П,12-5	ШТ		-	-			-	-	-
39	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС24,3,6-Т	35,00	17,60	-	616	-	-	-	-
	П,12-1	ШТ		-	-			-	-	-
40	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС24,6,6-Т	8,00	33,90	-	271	-	-	-	-
	П,12-4	ШТ		-	-			-	-	-
41	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС12,6,6-Т	2,00	17,50	-	35	-	-	-	-
	П,12-7	ШТ		-	-			-	-	-
42	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС12,6,3-Т	10,00	8,75	-	88	-	-	-	-
	П,12-10	ШТ		-	-			-	-	-
43	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС9,6,6-Т	6,00	13,50	-	81	-	-	-	-
	П,12-14	ШТ		-	-			-	-	-
44	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ФБС12,4,3-Т	70,00	5,83	-	408	-	-	-	-
	П,12-8	ШТ		-	-			-	-	-
45	Е6-20	-НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН	12,00	32,52	0,76	390	19	9	2,86	34
	6-1-20	ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
		В12,5(М-150)		1,55	0,23			3	0,30	4
		М3								
46	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	15,00	6,50	2,68	98	41	40	4,51	68
	7-1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			14	1,24	19

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е7-16 7-1-16	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М	11,00	9,22 3,51	4,44 1,56	101	39	49 17	5,80 2,01	64 22
		ШТ								
48	ССЦ М,О,И ТОМ1П,9-34 8	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5(М-300) ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М	4,20	69,54 -	-	292	-	- -	- -	- -
		М3								
49	ТО ЖЕ П,9-349	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ 12М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30(М-400)	9,80	77,80 -	- -	762	-	- -	- -	- -
		М3								
50	ТО ЖЕ ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,3-1П,3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,59	250,00 -	- -	148	-	- -	- -	- -
		ТН								
51	ТО ЖЕ П,6	-ТО ЖЕ, ВР-1	0,25	321,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
		ТН								
52	ТО ЖЕ П,1	-ТО ЖЕ, А-4	0,50	229,00 -	- -	115	-	- -	- -	- -
		ТН								
53	Е6-13 6-1-13	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)	20,00	36,03 2,78	0,34 0,10	721	56	7 2	5,07 0,13	101 3
		М3								
54	Е6-80 6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,04	478,00 20,20	2,20 0,66	19	1	- -	34,40 0,85	1 -
		Т								
55	Е8-13 8-4-1	-УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1:2	1,40	86,50 19,60	1,50 0,45	121	27	2 1	38,10 0,58	53 1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			18409	851	789		1545
			РУБ,					272		351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			18409	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3035	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		277
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	547	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1714	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			23158	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1670	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			23158	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1670	-		-

РАЗДЕЛ 3, ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-ФОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е11-2 11-12	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,50	43,30 3,57	0,99 0,30	22	2	- -	7,19 0,39	4 -
57	Е6-31 6-3-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150) М3	6,00	33,82 1,64	0,98 0,29	203	10	6 2	3,09 0,37	19 2
58	Е6-37 6-3-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3	6,00	3,35 1,15	0,54 0,16	20	7	3 1	1,96 0,21	12 1
59	Е6-30 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150) М3	13,32	36,52 2,34	1,20 0,36	486	31	16 5	4,35 0,46	58 6
60	Е6-36 6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	13,30	0,91 0,38	0,43 0,13	12	5	6 2	0,67 0,17	9 2
61	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	2,00	1,95 0,30	1,09 0,40	4	1	2 1	0,53 0,52	1 1
62	ССЦ М.О,И ТОМ2П,12-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,5,6-Т ШТ	2,00	11,30 -	- -	23	-	- -	- -	- -
63	Е6-80 6-9-4	-УСТАНОВКА БОЛТОВ Т	0,03	478,00 20,20	2,20 0,66	14	1	- -	34,40 0,85	1 -
64	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,08	441,00 124,00	1,40 0,42	35	10	- -	210,00 0,54	17 -
65	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,04	355,00 38,00	1,30 0,39	14	2	- -	64,00 0,50	3 -
66	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
67	Е6-82 6-9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА Т	0,33	347,00 24,80	14,80 4,44	115	8	4 1	39,20 5,73	13 2
68	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,64	90,00 19,50	1,50 0,45	58	12	1 -	33,60 0,58	22 -
69	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,10	10,60	0,24	1	-	-	2,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-54-2	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	К=2 К	2 СЛОЯ		1,62	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
70	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	0,10	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
		ПРИЯМКИ ПР-1ШТ-ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР,ПР2-ВК-1ШТ,ПР3-ОВ-1ШТ								
71	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,23	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
72	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	22,40	42,03	1,23	941	101	27	8,01	179
	6-24-4	БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ,СТЕН БОЛЕЕ 150ММ		4,49	0,37			8	0,48	11
		М3								
73	Е6-15	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,40	28,62	0,34	11	-	-	0,99	-
	6-1-15	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
74	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
75	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
76	Е6-83	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ ВЕСОМ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	6-9-7	ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
77	Е9-47	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,08	48,70	17,60	4	2	1	33,11	3
	9-7-2	ОГРАЖДЕНИЯ								
	ТЧП,2 ТАБЛ2 К=1,1	Т		20,90	5,43			-	7,00	1
78	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,08	327,00	-	26	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
79	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,26	221,00	7,34	57	9	2	56,70	15
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
80	Е10-318	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА	3,40	0,41	0,05	1	1	-	0,56	2
	10-67-1	ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ								
		М2		0,36	0,02			-	0,03	-
81	С122-403	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	3,40	5,14	-	17	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
82	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	-	283,00	-	-	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
83	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е6-223	-САЛЬНИКИ ДИАМ,100ММ	4,00	30,90	1,10	124	46	4	19,70	79
	16-23-1	М3		11,50	0,34			1	0,44	2
85	Е8-13	-ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА	0,03	86,50	1,50	2	1	-	38,10	1
	8-4-1	ПРИЯМКА ПР1 ОШТУКАТУРИТЬ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
86	Е8-20	-ТО ЖЕ, СТЕН	0,14	114,00	1,38	16	7	-	81,40	12
	8-4-4	100М2		46,50	0,41			-	0,53	-
87	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,64	90,00	1,50	58	12	1	33,60	22
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
88	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,24	10,60	0,24	3	-	-	2,39	1
	13-54-2	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	К=2 К ОБЪЕМУ	2 СЛОЯ		1,62	0,07			-	0,09	-
		100М2								
89	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	0,24	10,30	0,12	2	-	-	2,30	1
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К ОБЪЕМУ	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		КАНАЛЫ ПК1-ВК-1ШТ,ПК2-ЭО-1ШТ								
90	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,21	43,30	0,99	9	1	-	7,19	2
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
91	Е6-195	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	6,80	39,39	1,52	268	24	10	6,43	44
	6-18-7	БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)		3,53	0,45			3	0,58	4
		М3								
92	С124-9-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,01	286,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
93	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,52	221,00	7,34	115	17	4	56,70	29
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
94	Е7-761	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	14,00	2,30	1,67	32	8	24	0,96	13
	7-65-2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2								
		ШТ		0,58	0,62			9	0,80	11
95	ССЦ М,О,И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА	0,56	59,16	-	33	-	-	-	-
	ТОМ1П,8-50	М-200								
	3	П5Д-5		-	-			-	-	-
		М3								
96	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,20	0,41	-	2	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,ТАБЛ	КГ								
	,3-1П,13			-	-			-	-	-
97	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,02	250,00	-	5	-	-	-	-
	П,3	ТН								
				-	-			-	-	-
98	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ВР-1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,6	ТН								
				-	-			-	-	-
99	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
100	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	355,00	1,30	36	4	-	64,00	6
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
101	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	329,00	1,30	26	1	-	21,10	2
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
102	Е16-223	-САЛЬНИКИ ДИАМ.100ММ	2,00	3,33	-	7	2	-	2,06	4
	16-23-1	САЛЬНИК								
				1,22	-			-	-	-
103	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,31	90,00	1,50	28	6	-	33,60	10
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
104	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,40	10,60	0,24	4	1	-	2,39	1
	13-54-2	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	К=2 К	2 СЛОЯ		1,62	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
105	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	0,40	10,30	0,12	4	1	-	2,30	1
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
		ХИМЗАЩИТА ДНИЩА КАНАЛА ПК1								
106	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,06	70,00	0,95	4	1	-	18,80	1
	11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
107	Е11-56	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.5ММ -	0,06	13,60	0,23-	1	-	- -	0,34	-
	11-8-2	100М2								
		-		0,16	0,07			- -	0,09	-
108	Е13-170	-ШПАТЛЕВКА ДНИЩА БИТУМИНОЛЕМ	0,06	85,90	13,30	5	3	1	64,00	4
	13-19-1	ТОЛЩ.3ММ								
		100М2		44,80	3,99			-	5,15	-
109	Е13-171	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.2ММ	0,12	17,90	1,78	2	1	-	14,60	2
	13-19-2	100М2								
	К=2 К			10,00	0,53			-	0,68	-
	ОБЪЕМУ									
110	Е13-225	-ОКЛЕЙКА ДНИЩА В ОДИН СЛОЙ	6,00	1,75	0,21	11	5	1	1,26	8
	13-25-1	ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМЕ								
	ТЕХ.Ч.П.3,	М2		0,76	0,06			-	0,08	-
	2В									
111	Е13-226	-ДОБАВИТЬ НА 2 СЛОЙ	6,00	0,66	0,01	4	2	-	0,45	3
	13-25-2	М2								
	ТЕХ.Ч.П.3,			0,27	-			-	-	-
	2В									
112	Е13-130	-ОКРАСКА ДНИЩА ЛАКОМ БТ-783 ЗА	0,12	3,98	0,33	1	-	-	1,68	-
	13-16-3	2 РАЗА								
	К=2 К	100М2		1,13	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЪЕМУ									
113	Е13-37	-ОБЛИЦОВКА ДНИЩА КЕРАМИЧЕСКОЙ	0,06	478,80	8,00	29	6	-	135,90	8
	13-4-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ								
	ТЕХ,Ч,П,3,	ТОЛЩ,20ММ НА		91,80	2,40			-	3,10	-
	1В	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ								
		100М2								
114	Е13-285	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ НА	6,00	4,22	-	25	5	-	1,30	8
	13-37-5	ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ								
		М2		0,91	-			-	-	-
115	Е13-178	-ОКРАСКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,20	296,00	0,58	59	3	-	27,00	5
	13-19-9	ЭПОКСИДНО-БИТУМНЫМ СОСТАВОМ В								
	К=4 К	4 СЛОЯ		17,20	0,17			-	0,22	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
		ХИМЗАЩИТА СТЕН КАНАЛА ПК1								
116	Е13-170	-ШПАТЛЕВКА СТЕН БИТУМИНОЛЕМ	0,12	85,90	13,30	10	5	1	64,00	8
	13-19-1	ТОЛЩ,3ММ								
		100М2		44,80	3,99			-	5,15	1
117	Е13-171	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,2ММ	0,24	17,90	1,78	4	2	-	14,60	4
	13-19-2	100М2								
	К=2 К			10,00	0,53			-	0,68	-
	ОБЪЕМУ									
118	Е13-225	-ОКЛЕЙКА СТЕН ГИДРОИЗОЛОМ НА	12,00	1,83	0,21	22	10	3	1,40	17
	13-25-1	БИТУМЕ В ОДИН СЛОЙ								
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
119	Е13-226	-ДОБАВИТЬ НА 2 СЛОЙ	12,00	0,69	0,01	8	4	-	0,50	6
	13-25-2	М2								
				0,30	-			-	-	-
120	Е13-130	-ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-783 ЗА 2	0,24	3,98	0,33	1	-	-	1,68	-
	13-16-3	РАЗА								
	К=2 К	100М2		1,13	0,10			-	0,13	-
	ОБЪЕМУ									
121	Е13-37	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ	0,12	489,00	8,00	59	12	1	151,00	18
	13-4-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ								
		ТОЛЩ,20ММ НА		102,00	2,40			-	3,10	-
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ								
		100М2								
122	Е13-285	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ НА	12,00	4,22	-	51	11	-	1,30	16
	13-37-5	ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ								
		М2		0,91	-			-	-	-
123	Е13-225	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	4,00	1,83	0,21	7	3	1	1,40	6
	13-25-1	ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМЕ								
		М2		0,84	0,06			-	0,08	-
124	Е13-226	-ДОБАВИТЬ НА 2 СЛОЙ	4,00	0,69	0,01	3	1	-	0,50	2
	13-25-2	М2								
				0,30	-			-	-	-
125	Е13-96	-СТОЛБИКИ ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО	0,04	219,00	1,60	9	1	-	34,50	1
	13-12-1	КИРПИЧА								
		М3		20,50	0,48			-	0,62	-
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
126	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	11-1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-

Альбом 10 ТП 501-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е6-195	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	24,00	39,39	1,52	945	85	37	6,43	154
	6-18-7	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
		В12,5(М-150)		3,53	0,45			11	0,58	14
		М3								
128	С124-9-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,02	286,00	-	6	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
129	С124-7-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
130	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,13	441,00	1,40	57	16	-	210,00	27
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
131	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,25	355,00	1,30	89	10	-	64,00	16
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
132	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	329,00	1,30	33	1	-	21,10	2
	6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
133	Е7-761	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,00	2,30	1,67	18	5	13	0,96	8
	7-65-2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2								
		ШТ		0,58	0,62			5	0,80	6
134	ССЦМ,О,И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ	8,00	5,45	-	44	-	-	-	-
	ТОМ3П,1573	П8Д-8								
		ШТ		-	-			-	-	-
135	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	1,38	221,00	7,34	305	46	10	56,70	78
	34-55	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			3	2,84	4
136	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,11	335,00	6,32	37	3	-	37,40	4
	8-7-5	РЕШЕТКИ								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
137	Е22-1	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	18,80	1,67	0,01	31	4	-	0,32	6
	22-1-1	ДИАМ,100ММ								
		М		0,19	-			-	-	-
138	Е8-20	-СТЕНЫ МАСЛОПРИЕМНИКА ОКРАСИТЬ	0,07	114,00	1,38	8	3	-	81,40	6
	8-4-4	ЖИДКИМ СТЕКЛОМ								
		100М2		46,50	0,41			-	0,53	-
139	Е6-1	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-100 ПО	0,20	26,48	0,28	5	-	-	1,37	-
	6-1-1	УКЛОНУ ДНИЩА								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
140	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,60	90,00	1,50	54	12	1	33,60	20
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
141	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,00	10,60	0,24	11	2	-	2,39	2
	13-54-2	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
	К=2 К	2 СЛОЯ		1,62	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
142	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	1,00	10,30	0,12	10	2	-	2,30	2
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			4914	614	180		1058
			РУБ,					55		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4877	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			448	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	806	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			6172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	810	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			29009	3042	4587		5612
			РУБ,					1675		2362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28972	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	856	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2691	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5569	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			36484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8403
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5573	-		-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
143	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	12,00	10,60	4,19	127	36	50	5,02	60
	7-3-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			18	1,96	24
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
144	Е7-40	-УСТАНОВКА КОЛОНН	24,00	13,80	5,55	331	90	133	6,24	150
	7-3-10	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,74	2,01			48	2,59	62
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО								
		3Т								
		ШТ								
145	Е7-42	-УСТАНОВКА КОЛОНН	18,00	19,30	8,19	347	105	147	9,69	174
	7-3-12	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		5,81	2,95			53	3,81	69
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО								
		6Т								
		ШТ								
146	ССЦ М,О,И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН	2,76	84,20	-	232	-	-	-	-
	ТОМ1П,9-29	ОДНОКОНСОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА								
		М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО		-	-			-	-	-
		1М3 ДЛИНОЙ 6,05М								
		1КО3,42-6ШТ								
		М3								
147	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ДВУХКОНСОЛЬНЫХ	2,76	87,10	-	240	-	-	-	-
	П,9-51	1КД3,42-6ШТ								
		М3		-	-			-	-	-
148	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	0,05	229,00	-	11	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,ТАБЛ	ТН								
	,3-1П,1			-	-			-	-	-
149	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, А-3	0,39	250,00	-	98	-	-	-	-
	П,3	ТН								
				-	-			-	-	-
150	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,21	413,00	-	87	-	-	-	-
	П,13	ТН								
				-	-			-	-	-
151	ССЦ М,О,И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПРЯМОУОЛЬНЫХ	19,80	70,80	-	1402	-	-	-	-
	ТОМ1П,9-6	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В22,5(М-300)ДЛИНОЙ 6,9М СЕЧ,400,400ММ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 2К60-1М3-1-3-18ШТ		-	-			-	-	-
		М3								
152	ТО ЖЕ П,9-6	-ТО ЖЕ, КОЛОНН СЕЧ,500,500ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5(М-300) 6К60-1М3-18ШТ	30,60	70,80	-	2166	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
153	ТО ЖЕ П,9-5	-ТО ЖЕ, ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ 8,5М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 6КФ85-1-6ШТ	5,70	78,96	-	450	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
154	ТО ЖЕ ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,3-1П,3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 ТН	2,10	250,00	-	525	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
155	ТО ЖЕ П,1	-ТО ЖЕ, А-1 ТН	0,36	229,00	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	ТО ЖЕ П,6	-ТО ЖЕ, ВР-1 ТН	0,17	321,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
157	ТО ЖЕ П,13	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	1,11	413,00	-	458	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
158	Е9-33 9-4-10 ТЧП,2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА	2,58	44,26	18,10	114	36	47	21,34	55
		Т		13,86	6,59			17	8,50	22
159	С121-1780	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	2,58	278,00	-	717	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
160	Е7-290 7-17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,55	358,00	3,30	197	23	2	66,60	37
		Т		42,50	0,99			1	1,28	1
161	Е7-767 7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,04	489,00	6,00	20	1	-	40,50	2
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
162	Е7-768 7-17-5	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ	0,20	474,00	4,00	95	4	1	28,50	6
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
163	Е7-149 7-10-6	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 35М	27,00	29,20	21,00	788	210	567	12,10	327
				7,78	7,00			189	9,03	244
		ШТ								
164	ССЦ М,О,И ТОМ1П,8-77	-СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФЕРМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В40(М-500) ВЕСОМ 7,5ТН ОБЪЕМОМ ДО 3,2М3 ПРОЛЕТОМ 18М	81,00	124,26	-	10065	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
165	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-4	7,37	229,00	-	1688	-	-	-	-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,3-1П,1	ТН		—	—			—	—	—
166	ТО ЖЕ П,1	-ТО ЖЕ, А-1	0,37	229,00	—	85	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
167	ТО ЖЕ П,3	-ТО ЖЕ, А-3	8,95	250,00	—	2237	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
168	ТО ЖЕ П,6	-ТО ЖЕ, ВР-1	1,00	321,00	—	321	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
169	ТО ЖЕ П,13	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,26	413,00	—	520	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
170	ТО ЖЕ П,13	-ТО ЖЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,66	413,00	—	686	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
171	Е7-114 7-8-2-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	9,00	22,00	5,01	198	66	45	11,20	101
				7,35	1,75			16	2,26	20
		ШТ								
172	ССЦ М,О,И ТОМ1П,9-29 9	-СТОИМОСТЬ Ж/Б РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА М-400 РДП4,56-60АТ5-9ШТ	9,18	72,05	—	661	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		М3								
173	ТО ЖЕ ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,3-1П,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-5	0,38	239,00	—	91	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
174	ТО ЖЕ П,1	-ТО ЖЕ, А-1	0,05	229,00	—	11	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
175	ТО ЖЕ П,3	-ТО ЖЕ, А-3	0,35	250,00	—	88	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
176	ТО ЖЕ П,6	-ТО ЖЕ, ВР-1	0,14	321,00	—	45	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
177	ТО ЖЕ П,13	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,27	413,00	—	112	—	—	—	—
		ТН		—	—			—	—	—
178	Е9-88 9-11-7 ТЧП,2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	11,59	42,84	11,40	497	196	132	27,06	314
				16,94	4,33			50	5,59	65
		Т								
179	С121-1912	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ	11,59	225,00	—	2608	—	—	—	—
		Т		—	—			—	—	—
180	Е9-44 9-6-5	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	233,00	7,03	4,60	1638	366	1072	2,54	592

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М		1,57	1,60			373	2,06	480
181	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1		11,70	239,00	-	2796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			Т								
182	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1		24,91	251,00	-	6252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			Т								
183	С121-1822	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УПОРОВ		0,09	265,00	-	24	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
184	Е9-88 9-11-7	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКА		0,28	41,30	11,40	12	4	3	24,60	7
			Т		15,40	4,33			1	5,59	2
185	С121-1912	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ		0,28	225,00	-	63	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				39240	1137	2199		1825
			РУБ,						766		989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				24519	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4044	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	729	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				2284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				30847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1648
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1589	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				14721	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	227	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1278	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				17265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1270	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				48112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2859	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5, ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПОКРЫТИЕ								
186	Е7-193 7-11-9	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	144,00	17,00 2,81	7,05 2,33	2448	405	1016 336	4,83 3,01	696 433
187	ССЦ М,О,И ТОМ1П,8-135	-СТОИМОСТЬ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ВЕСОМ 7,4ТН ДЛИНОЙ 12М ШИРИНОЙ 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛ.СОБСТВ.ВЕС)560КГ С/М2 2ПГ12-1А4Т-11ШТ М2	4098,60	7,91 -	- -	32420	-	- -	- -	- -
188	ТО ЖЕ П,8-213	-ТО ЖЕ, ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400 И 700ММ 2ПВ12-1А4Т-7-11ШТ 2ПВ12-1А4Т-4-2ШТ М2	463,32	8,59 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
189	ТО ЖЕ П,8-219	-ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЯМИ 1000ММ И 1450ММ 2ПВ12-1А4Т-10-7ШТ 2ПВ12-1А4Т-14-2ШТ М2	320,76	9,24 -	- -	2964	-	- -	- -	- -
190	ТО ЖЕ П,8-219 ПРИМЕН,	-ТО ЖЕ, ФОНАРНЫХ ПЛИТ 2ПФ12-1А4Т-7ШТ М2	249,48	9,24 -	- -	2305	-	- -	- -	- -
191	ТО ЖЕ ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,3-1П,13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ТН	0,35	413,00 -	- -	145	-	- -	- -	- -
192	Е6-179 6-16-7	-УСТРОЙСТВО Ж/Б СЛОЯ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.70ММ ПЛОЩ.ДО 5М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5(М-300) М3	1,04	62,66 8,64	1,29 0,39	65	9	1 -	15,30 0,50	16 1
193	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,11	325,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
194	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	25,00	2,43 1,01	1,03 0,38	61	25	26 10	1,64 0,49	41 12
195	ССЦ М,О,И ТОМ1П,8-236	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М3	0,90	90,20 -	- -	81	-	- -	- -	- -
196	ТО ЖЕ П,8-237	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3	1,76	75,90	-	134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
197	ТО ЖЕ ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,3-1П,6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1 ТН	0,07	321,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
198	ТО ЖЕ П,1	-ТО ЖЕ, А-1 ТН	0,10	229,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
199	ТО ЖЕ П,13	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,15	413,00	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
200	Е6-30 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150) М3	4,62	36,52	1,20	169	11	6	4,35	20
				2,34	0,36			2	0,46	2
201	Е6-36 6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	4,62	0,91	0,43	4	2	2	0,67	3
				0,38	0,13			1	0,17	1
202	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН1 Т	1,49	441,00	1,40	657	185	2	210,00	313
				124,00	0,42			1	0,54	1
203	Е9-232 9-38-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Т	1,93	70,10	5,90	135	97	11	84,20	163
				50,10	3,74			7	4,82	9
204	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	1,93	393,00	-	758	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
205	Е7-228 7-13-6-1,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М ШТ	60,00	10,80	1,60	648	88	96	2,52	151
				1,47	0,57			34	0,74	44
206	Е7-231 7-13-7-1,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М ШТ	7,00	16,60	2,33	116	15	16	3,81	27
				2,19	0,84			6	1,08	8
207	Е7-193 7-11-9	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЛОЩ,ДО 40М2 ШТ	5,00	17,00	7,05	85	14	36	4,83	24
				2,81	2,33			12	3,01	15
208	ССЦ М,О,И ТОМ3П,504	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ПК57,18-8А4Т ШТ	2,00	94,70	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
209	ТО ЖЕ П,503	-ТО ЖЕ, ПЛИТ ПК60,18-8А4Т ШТ	5,00	102,00	-	510	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
210	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПК57,15-8А4Т	14,00	78,30	-	1096	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,534	ШТ								
211	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПК60,15-8А4Т	13,00	83,80	-	1089	-	-	-	-
	П,533	ШТ								
212	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПК57,12-8А4Т	11,00	62,90	-	692	-	-	-	-
	П,557	ШТ								
213	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПК60,12-8А4Т	7,00	67,60	-	473	-	-	-	-
	П,556	ШТ								
214	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПК57,10-8А4Т	9,00	52,30	-	471	-	-	-	-
	П,581	ШТ								
215	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ПК60,10-8А4Т	6,00	56,20	-	337	-	-	-	-
	П,580	ШТ								
216	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	178,20	11,10	-	1978	-	-	-	-
	П,8-139	С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛ,СОБСТВ,ВЕС)1300КГС/М2 3ПГ12-8АТ4Т-5ШТ								
		М2								
217	Е6-180	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	4,56	52,40	1,10	239	31	6	12,10	55
	6-16-8	УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200) ПЛОЩ,ДО 5М2 ПРИВЕД,ТОЛЩ,ДО 150ММ		6,79	0,33			2	0,43	2
		М3								
218	Е6-183	-ТО ЖЕ, ПЛОЩ,БОЛЕЕ 5М2	2,86	49,00	0,80	140	14	3	8,76	25
	6-16-11	ПРИВЕД,ТОЛЩ,ДО 150ММ		4,80	0,25			1	0,32	1
		М3								
219	Е6-184	-ТО ЖЕ, ПЛОЩ,БОЛЕЕ 5М2	6,20	42,80	0,74	265	23	4	6,71	42
	6-16-12	ТОЛЩ,200ММ		3,68	0,22			1	0,28	2
		М3								
220	С124-10-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,19	338,00	-	64	-	-	-	-
		Т								
221	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,23	338,00	-	78	-	-	-	-
		Т								
222	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,06	392,00	-	24	-	-	-	-
		Т								
223	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,17	325,00	-	55	-	-	-	-
		Т								
224	С124-12-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,25	325,00	-	81	-	-	-	-
		Т								
225	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т								
226	С124-12-25	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,73	325,00	-	237	-	-	-	-
		Т								
227	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОЛА СЕТКОЙ	0,23	15,30	1,40	4	2	-	12,30	3
	6-9-10	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,76	0,42			-	0,54	-
228	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
229	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,07	392,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
230	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН1	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
231	Е7-400 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	97,00	1,50	0,79	146	21	77	0,39	38
		ШТ		0,22	0,29			28	0,37	36
232	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	132,00	1,95	1,09	257	40	144	0,53	70
		ШТ		0,30	0,40			53	0,52	69
233	Е7-402 7-36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	78,00	2,96	1,63	231	37	127	0,82	64
		ШТ		0,47	0,60			47	0,77	60
234	ССЦ М,О,И ТОМ2П,12-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24,3,6-Т	120,00	17,60	-	2112	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
235	ТО ЖЕ П,12-10	-ТО ЖЕ, ФБС12,6,3-Т	24,00	8,75	-	210	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
236	ТО ЖЕ П,12-8	-ТО ЖЕ, ФБС12,4,3-Т	73,00	5,83	-	426	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
237	ТО ЖЕ П,12-2	-ТО ЖЕ, ФБС24,4,6-Т	78,00	22,60	-	1763	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
238	ТО ЖЕ П,12-5	-ТО ЖЕ, ФБС12,4,6-Т	12,00	12,10	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
239	Е6-20 6-1-20	-НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)	5,50	32,52	0,76	179	9	4	2,86	16
		М3		1,55	0,23			1	0,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			60913	1033	1577		1775
			РУБ,					542		698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60020	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		911
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1784	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5596	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			75520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3255	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			893	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			76568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3373	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ								
240	Е7-251 7-14-3	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	68,00 ШТ	29,29 5,64	7,96 2,83	1992	384	541 192	9,26 3,65	630 248
241	Е7-253 7-14-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	33,00 ШТ	34,29 7,15	11,05 3,91	1132	236	365 129	11,74 5,04	387 166
242	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	4,00 ШТ	16,63 4,05	5,72 2,06	67	16	23 8	6,60 2,66	26 11
243	Е7-249 7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	2,00 ШТ	19,73 4,93	7,54 2,70	39	10	15 5	8,06 3,48	16 7
244	Е7-261 7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	65,00 ШТ	11,30 3,33	4,03 1,44	735	216	262 94	5,38 1,86	350 121
245	ССЦ М,О,И ТОМ1П,8-35 1	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3 ТОЛЩ,30СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	185,22 М2	17,90 -	- -	3315	-	- -	- -	- -
246	ТО ЖЕ П,8-352	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	112,96 М2	19,20 -	- -	2169	-	- -	- -	- -
247	ТО ЖЕ П,8-354	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20КГ/М2	347,37	20,80	-	7225	-	-	-	-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
248	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ	42,36	21,42	-	907	-	-	-	-
	П,8-354	22КГ/М2								
	ПРИМЕЧ,П,1			-	-			-	-	-
		М2								
249	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ	37,71	17,30	-	652	-	-	-	-
	П,8-331	ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ								
		ДО 3М ТОЛЩ,30СМ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ ДО 7КГ/М2								
		М2								
250	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ТОЛЩ,25СМ	40,49	14,40	-	583	-	-	-	-
	П,8-327	М2								
				-	-			-	-	-
251	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	488,76	14,90	-	7283	-	-	-	-
	П,8-347	КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩ,25СМ С								
		РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
252	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ	112,96	15,80	-	1785	-	-	-	-
	П,8-348	7,1-10КГ/М2								
		М2		-	-			-	-	-
253	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ	347,63	17,60	-	6118	-	-	-	-
	П,8-350	13,1-20КГ/М2								
		М2		-	-			-	-	-
254	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ	84,72	17,91	-	1517	-	-	-	-
	П,8-350	21КГ/М2								
	ПРИМЕЧ,1	М2		-	-			-	-	-
255	ТО ЖЕ	-ОКРАСКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В	1800,18	0,80	-	1440	-	-	-	-
	ПРИЛОЖ,2ТА	ЗАВОДСТКИХ УСЛОВИЯХ								
	БЛ,А,2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ		-	-			-	-	-
		М2								
256	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,31	489,00	6,00	152	9	2	40,50	13
	7-17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
		Т		27,80	1,80			1	2,32	1
257	Е7-670	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	202,00	1,48	0,21	299	119	42	1,01	204
	7-47-11-1,	ВЕСОМ ДО 0,5ТН								
	8	ШТ		0,59	0,08			16	0,10	20
258	ССЦ М,О,И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	10,02	69,90	-	700	-	-	-	-
	ТОМ1П,11-2	ИЗ БЕТОНА М-200								
	33	ПП15,4-Т-198ШТ		-	-			-	-	-
		ППУ-10-6-4ШТ								
		М3								
259	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ	0,22	250,00	-	55	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,ТАБЛ	ТН								
	,3-1			-	-			-	-	-
260	Е8-31	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ	209,00	31,40	0,62	6563	449	130	3,93	821
	8-5-1	УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО								
		КИРПИЧА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		2,15	0,18			38	0,23	48
		М3								
261	Е8-30	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М	20,00	31,60	0,81	632	44	16	4,05	81
	8-5-1	М3								
				2,21	0,24			5	0,31	6
262	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	6,68	42,20	0,23	282	170	1	45,80	306
	8-22-1	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	1
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
	8-7-3	Т		27,80	0,41			-	0,53	-
264	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	28,00	34,30	0,81	960	59	23	3,90	109
	8-5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			7	0,31	9
		М3								
265	Е8-37	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПИЛЯСТР	32,00	34,00	0,62	1088	65	20	3,78	121
	8-5-4	ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
	ТЕХ,Ч,П,1,11	М3		2,04	0,18			6	0,23	7
266	Е8-189	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ	0,63	42,20	0,23	27	16	-	45,80	29
	8-22-1	СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
267	Е7-447	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	85,00	0,40	0,26	34	7	22	0,13	11
	7-38-10-1,8	0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М		0,08	0,09			8	0,12	10
		ШТ								
268	Е7-129	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	2,09	1,58	8	2	6	0,81	3
	7-9-1-1,8	0,7Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57		0,46	0,57			2	0,74	3
		ШТ								
269	Е7-138	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ	4,00	3,01	2,20	12	3	9	1,19	5
	7-9-4,18	БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М		0,69	0,80			3	1,03	4
		ШТ								
270	ССЦ М,О,И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ	3,58	64,40	-	231	-	-	-	-
	ТОМ1П,9-92	БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М3								
271	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	3,69	65,70	-	242	-	-	-	-
	П,9-93	М3		-	-			-	-	-
272	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ	0,57	321,00	-	183	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,6	ТН		-	-			-	-	-
273	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-5	0,07	239,00	-	17	-	-	-	-
	П,2	ТН		-	-			-	-	-
274	Е6-86	-УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ	0,01	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
	6-9-10	АРМАТУРЫ А-1-8								
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
275	С124-7-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			48456	1806	1477		3113
			РУБ,					514		662
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			48456	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			7996	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		739
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1438	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			4514	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			60966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3758	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
276	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	51,19	26,50	1,48	1357	476	76	17,60	901
	12-9-8	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		9,29	0,44			23	0,57	29
		100М2								
277	Е26-40	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	255,95	10,60	0,60	2713	1561	153	10,70	2739
	26-8-13	ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ ПСБ-С		6,10	0,18			46	0,23	59
		М3								
278	С114-724	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ ПСБС ТОЛЩ,50ММ	245,71	45,70	-	11229	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
279	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	51,19	51,60	0,74	2641	391	38	14,30	732
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			11	0,28	14
		100М2								
280	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ В 3 СЛОЯ	51,19	319,00	14,90	16330	2682	763	90,80	4648
	12-2-6-1	РУБЕРОИДА РПП-350Б И ОДИН СЛОЙ РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ		52,40	4,47			229	5,77	295
		100М2								
281	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	29,10	9,43	0,01	274	67	-	4,14	120
	12-8-2	ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		2,30	-			-	-	-
		100М2								
282	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	2,12	192,00	0,41	407	97	1	83,00	176
	12-8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
283	Е6-86	-УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,42	15,30	1,40	6	3	-	12,30	5
	6-9-10	ИЗ АРМАТУРЫ А-1-6		6,76	0,42			-	0,54	-
		Т								
284	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,42	338,00	-	142	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			35099	5277	1031		9321
			РУБ,					309		397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35099	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1041	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			44162	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		10250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	6627	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ,				44162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		10250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	6627	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ								
285	Е9-251	-МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ	0,71	452,30	223,00	323	128	159	286,00	204
	9-47	100М2								
	ТЧП,2			179,30	84,30			60	108,75	78
	ТАБЛ2									
	К=1,1									
286	С121-347	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	28,00	157,50	-	4410	-	-	-	-
	К=0,5 К	ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ 1,5,1,7М								
	СТОИМОСТИ	ШТ		-	-			-	-	-
287	Е15-772	-ОСТЕКЛЕНИЕ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ	0,70	53,40	2,40	38	31	2	79,70	56
	15-204-3	СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
		100М2		44,40	0,72			1	0,93	1
288	С111-601	-СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ	70,30	14,80	-	1040	-	-	-	-
		СТЕКЛОПАКЕТОВ								
		М2		-	-			-	-	-
289	С111-383	-СЕТКА ЗАЩИТНАЯ	49,00	1,18	-	58	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
290	Е7-763	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ	1,26	71,20	19,10	90	22	24	29,80	38
	ДОП,2	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ								
	7-61-1	ТОЛЩ,6ММ		17,30	5,87			7	7,57	10
		100М2								
291	С111-31	-СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ ТОЛЩ,6ММ	126,00	1,28	-	161	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
292	Е10-28	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,25	110,00	1,30	28	3	-	24,00	6
	10-4-1	М3		12,90	0,39			-	0,50	-
293	Е12-304	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ	1,79	221,00	10,50	396	94	19	89,20	160
	12-11-2	ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ								
		СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ		52,60	3,15			6	4,06	7
		ЛИСТОВОГО СТЕКЛА								
		100М								
294	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	6,92	43,60	-	302	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		10140-71								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ,				6846	278	204		464
		РУБ,						74		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				2113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	64	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	228	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4733	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			411	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	261	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			8210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	489	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПЕРЕГОРОДКИ								
295	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,92	496,00	7,70	456	68	7	137,00	126
	8-5-8	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		74,00	2,31			2	2,98	3
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
296	Е8-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	8,32	481,00	7,70	4002	487	64	107,00	890
	8-5-8	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,								
	ТЕХ.Ч.П.1,	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		58,50	2,31			19	2,98	25
	11	ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
297	Е8-189	-УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ КЛАДКИ	8,55	42,20	0,23	361	217	2	45,80	392
	8-22-1	ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2ВП		25,40	0,07			1	0,09	1
298	Е9-245	-ПЕРЕГОРОДКИ	0,71	45,20	2,35	32	19	1	44,60	32
	9-43	СТАЛЬНЫЕ,КОНСОЛЬНЫЕ,СЕТЧАТЫЕ								
		100М2		26,50	0,70			-	0,90	1
299	ПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,69	464,64	-	321	-	-	-	-
	ГОССТРОЯ	КОНСОЛЬНО-СЕТЧАТЫХ								
	375-2/124	ПЕРЕГОРОДОК		-	-			-	-	-
	ОТ	ТН								
	4,10,85Г									
300	Е10-290	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	10,34	626,00	6,70	6473	1499	69	233,00	2409
	10-58-3	ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ								
		ТОЛЩ,12ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ		145,00	2,01			21	2,59	27
		КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		ТОЛЩ,100ММ								
		100М2								
301	Е10-289	-ТО ЖЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩ,50ММ	8,02	490,00	5,70	3930	1067	46	213,00	1708
	10-58-2	100М2								
				133,00	1,71			14	2,21	18
302	С111-754	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ	3855,60	1,75	-	6747	-	-	-	-
		ЛИСТОВ								
		М2		-	-			-	-	-
303	Е10-305	-ОБДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В	0,33	193,00	0,26	64	17	-	81,50	27
	10-61-2	ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ ГКЛ								
		100ШТ		50,90	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			22386	3374	189		5584
			РУБ.					57		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22033	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	655	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2054	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5960
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4067	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			353	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			28137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5996
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4091	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ								
304	Е9-116 9-16-3 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРНЫХ БАЛОК		0,18	32,20	14,80	6	2	3	17,16	3
			Т		11,00	4,74			1	6,11	1
305	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		0,18	213,00	-	38	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
306	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		1,22	58,00	32,10	71	17	39	22,60	28
			Т		13,80	11,80			14	15,22	19
307	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		0,16	46,80	17,60	7	3	3	30,10	5
			Т		19,00	5,43			1	7,00	1
308	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4		0,87	358,00	-	311	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
309	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ		0,08	326,00	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т								
310	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	0,43	327,00	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			600	22	45		36
			РУБ,					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			600	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
311	Е10-84 10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	16,80	2,99	0,36	50	12	6	1,38	23
				0,74	0,11			2	0,14	2
312	Е10-85 10-14-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	329,65	1,96	0,28	646	171	92	0,96	316
				0,52	0,08			26	0,10	33
313	Е10-86 10-14-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 10 М2	55,76	1,69	0,27	94	25	15	0,83	46
				0,44	0,08			4	0,10	6
314	Е10-88 10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	132,00	0,24	-	32	32	-	0,46	61
				0,24	-			-	-	-
315	С122-323	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ М	1127,50	0,18	-	203	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	С122-144 ПРИМЕНИТ,	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОТД12-24,2 М2	290,85	8,53	-	2481	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
317	С122-144 ПРИМЕНИТ,	-ТО ЖЕ, ОТД18-18,2 М2	6,36	8,53	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
318	С122-144 ПРИМЕНИТ,	-ТО ЖЕ, ОТД18-24,2 М2	105,00	8,53	-	896	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
319	Е15-771 15-204-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ИЗ СТЕКЛА ТОЛЩ,4ММ 100М2	3,93	66,70	2,50	262	220	10	104,00	408
				56,10	0,75			3	0,97	4
320	С111-599	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ М2	392,51	9,87	-	3874	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
321	Е20-400 20-7-1	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК 1 РАЗМ,150,490ММ 1ШТ	168,00	1,46	0,05	245	148	8	1,41	236
				0,88	0,02			3	0,03	5
322	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	105,00	1,72	-	181	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
323	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	27,00	2,58	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДВЕРНЫЕ								
324	Е10-105 10-20-1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,1П,3,1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	9,40	1,63	0,35	15	7	3	1,16	11
				0,73	0,11			1	0,14	1
325	Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	9,40	1,34	-	13	2	-	0,36	3
				0,20	-			-	-	-
326	Е10-106 10-20-2 ТЕХ,,ТАБЛ, 1П,3,,	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	12,16	1,39	0,29	17	9	3	1,10	13
				0,71	0,09			1	0,12	1
327	Е10-141 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	12,16	0,95	-	12	2	-	0,25	3
				0,14	-			-	-	-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
328	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	24,01	1,63	0,35	39	18	9	1,16	28
	10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,73	0,11			3	0,14	3
	.1П.3.1	ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
329	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	6,98	1,39	0,29	10	5	2	1,10	8
	10-20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,71	0,09			1	0,12	1
	.1П.3.	ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
330	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	15,05	2,18	0,13	33	13	2	1,42	21
	10-20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,85	0,04			1	0,05	1
	.1П.3.1	ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
331	Е10-308	-УСТАНОВКА В ПЕРЕГОРОДКАХ НА	0,63	63,60	12,40	40	25	7	70,00	44
	10-61-4	МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ДВЕРНЫХ								
		БЛОКОВ		39,90	3,72			2	4,80	3
		100М2								
332	С122-818	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ	9,40	15,20	-	143	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫХ БЛОКОВ								
		ДН24-10А		-	-			-	-	-
		М2								
333	С122-821	-ТО ЖЕ, ДВУПОЛЬНЫХ ДН24-13	12,16	16,30	-	198	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
334	С122-834	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ	29,26	28,50	-	834	-	-	-	-
		БЛОКОВ								
		ДС21-13ГТ		-	-			-	-	-
		М2								
335	С122-833	-ТО ЖЕ, ОДНОПОЛЬНЫХ	31,73	28,10	-	892	-	-	-	-
		ДС19-19ГТ								
		М2		-	-			-	-	-
336	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С	11,12	15,00	-	167	-	-	-	-
		ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА								
		ДГ21-7С		-	-			-	-	-
		М2								
337	С122-223	-СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ	10,47	13,80	-	144	-	-	-	-
		БЛОКОВ								
		ДГ24-15		-	-			-	-	-
		М2								
338	С122-219	-ТО ЖЕ, ДГ21-10	26,00	13,50	-	351	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
339	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
340	С111-447-1	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
341	С111-448-1	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ	40,00	2,97	-	119	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
342	С111-449-1	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ	14,00	3,23	-	45	-	-	-	-
		ДВУПОЛЬНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
343	Е15-731	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,10	256,00	1,40	26	5	-	86,50	9
	15-201-6	100М2		47,80	0,36			-	0,46	-
344	Е9-118	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,53	61,79	0,20	33	21	-	69,74	37
	9-17-1	РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ		39,49	0,06			-	0,06	-
	ТЧП,2	ДРД20,24								
	ТАБЛ2	Т								
	К=1,1									
345	С121-2110	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,53	377,00	-	200	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
346	Е9-49	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	7,76	105,24	55,20	817	191	428	38,61	300
	9-7-4	РАСПАШНЫХ ВОРОТ								
	ТЧП,2	Т		24,64	15,60			121	20,12	156
	ТАБЛ2									
	К=1,1									
347	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	10,00	959,00	-	9590	-	-	-	-
	01-22-1980	РАСПАШНЫХ ВОРОТ ВР42-42								
	/18	ШТ		-	-			-	-	-
	П,102-814									
	К=1,045 К									
	СТОИМОСТИ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				22889	906	585		1567
		РУБ,						168		216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				12004	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1981	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		183
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	354	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1117	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				15102	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1232
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	944	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				10640	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				915	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	165	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				924	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				12479	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		577
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	498	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				245	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,				7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				33	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				22	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				300	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		244
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	157	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				27881	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2053
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1599	-		-

РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ

ПО ГРУНТУ

348	Е11-50	-ШЛАКОВАЯ ПОДСЫПКА	25,00	16,10	1,08	402	45	27	3,58	89
	11-7-1	М3		1,80	0,32			8	0,41	10
349	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	62,34	43,30	0,99	2699	223	62	7,19	448
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			19	0,39	24
350	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	566,50	31,24	-	17697	918	-	2,90	1643
	11-1-11	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)								
		М3		1,62	-			-	-	-
351	Е11-11	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА	61,40	30,22	-	1856	99	-	2,90	178
	11-1-11	В12,5(М-150)								
		М3		1,62	-			-	-	-
352	Е11-55	-СТЯЖКА ПО УКЛОНУ ИЗ	2,08	70,00	0,95	146	21	2	18,80	39
	11-8-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА								
		ТОЛЩ,20ММ		9,86	0,28			1	0,36	1
		100М2								
353	Е11-56	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,10ММ	4,16	13,60	0,23	57	1	1	0,34	1
	11-8-2	100М2								
	К=2 К			0,16	0,07			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
354	Е13-225	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ОДИН СЛОЙ	268,00	1,75	0,21	469	204	56	1,26	338
	13-25-1	ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ								
	ТЕХ,Ч,П,3,	МАСТИКЕ		0,76	0,06			16	0,08	21
	2В	М2								
355	Е11-47	-СЛОЙ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,60	45,80	3,75	27	13	3	29,50	18
	11-3-5	100М2								
				20,90	1,12			1	1,44	1
356	Е13-291	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ	60,00	0,13	-	8	7	-	0,20	12
	13-39-5	М2								
				0,12	-			-	-	-
357	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,87	58,30	10,40	51	37	9	77,90	68
	11-20-1	МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩ,30ММ НА								
		ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ		43,00	3,12			3	4,02	3
		100М2								
358	ССЦ М,О,И	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО	1,84	25,90	-	48	-	-	-	-
	ТОМ1П,2-5	РАСТВОРА М-150								
		М3		-	-			-	-	-
359	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	87,87	5,94	-	522	-	-	-	-
	П,3-137	ТОЛЩ,30ММ								
		М2		-	-			-	-	-
360	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,52	417,00	4,52	634	93	7	108,00	164
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			2	1,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
361	Е13-15	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	60,00	5,96	0,07	358	59	4	1,58	95
	13-2-2	КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ								
	ТЕХ,Ч.П.3,	ПЛИТКИ ТОЛЩ,20ММ		0,98	0,02			1	0,03	2
	1В	М2								
362	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	53,21	135,24	1,74	7196	1091	93	40,20	2139
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В25(М-300)		20,50	0,52			28	0,67	36
		100М2								
363	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	6,14	123,00	1,74	755	126	10	40,20	247
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В15(М-200)		20,50	0,52			3	0,67	4
		100М2								
364	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	59,35	91,10	1,30	5407	2831	77	81,10	4813
	11-11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			23	0,50	30
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
365	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА	6,41	83,74	1,12	537	93	7	29,40	188
	11-8-3	КЛАССА В15(М-200) ТОЛЩ,20ММ								
		100М2		14,50	0,34			2	0,44	3
366	Е11-58	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,10ММ	12,82	15,96	0,28	205	3	4	0,46	6
	11-8-4	100М2								
	К=2 К			0,23	0,08			1	0,10	1
	ОБЪЕМУ									
367	Е13-225	-СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ	52,00	1,75	0,21	91	40	11	1,26	66
	13-25-1	МАСТИКЕ								
	ТЕХ,Ч.П.3,	М2		0,76	0,06			3	0,08	4
	2В									
368	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,41	16,60	2,30	7	6	1	27,10	11
	11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		14,30	0,68			-	0,88	-
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
369	С114-125	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	3,38	25,60	-	87	-	-	-	-
		ЖЕСТКИХ ПЛИТ ТОЛЩ,80ММ								
		ГОСТ9573-82		-	-			-	-	-
		М3								
370	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	6,41	135,24	1,74	867	131	11	40,20	258
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
		КЛАССА В25(М-300)		20,50	0,52			3	0,67	4
		100М2								
371	Е11-68	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,20ММ	25,64	17,84	0,28	457	15	7	1,06	27
	11-11-2	100М2								
	К=4 К			0,59	0,08			2	0,10	3
	ОБЪЕМУ									
372	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,41	84,70	1,02	35	6	-	28,50	12
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
373	Е11-70	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,5ММ	0,41	15,00	0,23	6	-	-	0,91	-
	11-11-4	100М2								
				0,47	0,07			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			40624	6062	392		10860
			РУБ,					116		150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40624	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1209	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3788	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			51113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7387	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
374	Е15-201	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ	4,14	85,30	4,90	353	147	21	57,40	238
	15-51-1	УЧАСТКОВ СТЕН								
		100М2		35,60	2,33			10	3,01	12
375	Е15-543	-ОКРАСКА СТЕН	4,14	33,20	0,75	137	27	3	11,70	48
	15-156-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ								
		100М2		6,55	0,23			1	0,30	1
376	Е15-297	-ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД	95,70	20,70	0,15	1981	1770	15	29,80	2852
	15-59-4	ОКРАСКУ								
		100М2		18,50	0,04			4	0,05	5
377	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,29	11,90	0,03	3	2	-	13,50	4
	15-153-4	100М2								
				7,70	0,01			-	0,01	-
378	Е15-663	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	92,21	64,85	1,18	5980	1786	109	34,25	3158
	15-168-6	ВОДНОДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ								
	ТЕХ,Ч,П,3, 18	100М2		19,37	0,30			28	0,39	36
379	Е15-663	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М	3,20	60,80	1,00	195	50	3	27,40	88
	15-168-6	100М2								
				15,50	0,30			1	0,39	1
380	Е15-262	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН И	36,15	107,00	6,80	3868	1677	246	74,00	2675
	15-55-5-11	ПЕРЕГОРОДОК								
		100М2		46,40	4,03			146	5,20	188
381	Е15-294	-ПОДГОТОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	54,71	8,17	0,18	447	290	10	9,70	531
	15-59-1	ПОД ОКРАСКУ								
		100М2		5,30	0,05			3	0,06	3
382	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И	0,36	11,90	0,03	4	3	-	13,50	5
	15-153-4	ПЕРЕГОРОДОК								
		100М2		7,70	0,01			-	0,01	-
383	Е15-662	-ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	52,46	60,24	0,86	3160	796	46	26,73	1402
	15-168-5	ВОДНОДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКОЙ								
	ТЕХ,Ч,П,3, 18	100М2		15,18	0,24			13	0,31	16
384	Е15-662	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М	1,88	58,80	0,80	111	26	1	24,30	46
	15-168-5	100М2								
				13,80	0,24			-	0,31	1
385	Е15-660	-ТО ЖЕ, СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПО	29,74	78,67	0,96	2340	756	29	45,10	1341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-168-3 ТЕХ.Ч.П.3. 18	ШТУКАТУРКЕ 100М2		25,41	0,27			8	0,35	10
386	Е15-660	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М	6,41	76,30	0,90	489	148	6	41,00	263
	15-168-3	100М2		23,10	0,27			2	0,35	2
387	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	36,60	10,60	0,24	388	59	9	2,39	87
	13-54-2	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ--0119 В								
	К=2 К	2 СЛОЯ		1,62	0,07			3	0,09	3
	ОБЪЕМУ	100М2								
388	Е13-153	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	36,60	10,30	0,12	377	55	4	2,30	84
	13-18-6	В 2 СЛОЯ								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			1	0,05	2
	ОБЪЕМУ									
389	Е15-100	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ	2,98	551,00	2,00	1642	325	6	191,00	569
	15-15-5	ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ								
		100М2		109,00	0,60			2	0,77	2
390	Е13-15	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ	77,00	6,07	0,07	467	84	6	1,76	136
	13-2-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ								
		М2		1,09	0,02			2	0,03	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			21942	8001	514		13527
			РУБ,					224		284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			21942	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		334
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	652	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2046	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			27609	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	8877	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			27609	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	8877	-		-
		РАЗДЕЛ 14, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
391	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	2,27	230,00	7,40	522	32	16	25,60	58
	27-43-1	ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ,12СМ								
		100М2		14,00	1,90			4	2,45	6
392	Е27-174	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ,2СМ -	2,27	33,00	- -	75-	1	- -	0,57-	1
	27-43-2	100М2								
			-	0,30	-			-	-	-
393	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	2,27	156,00	-	354	19	-	14,40	33
	27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
				8,23	-			-	-	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Е27-172	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,1СМ	4,54	25,30	-	115	6	-	2,32	11
	27-42-2	100М2								
	К=2 К ОБЬЕМУ			1,31	-			-	-	-
		ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ КАМЕРЫ								
395	Е6-84	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	0,11	355,00	1,30	39	4	-	64,00	7
	6-9-8	Т								
				38,00	0,39			-	0,50	-
396	Е7-745	-ПЕРЕКРЫТИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ	0,70	112,00	24,20	78	15	17	41,10	29
	7-60-1	КАМЕР ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
				22,00	7,45			5	9,61	7
		100М2								
397	С111-30	-СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ	70,00	2,13	-	149	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
398	Е26-33	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,80	14,00	1,18	39	19	3	11,80	33
	26-8-6	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 125КГ/М3 ТОЛЩ,80ММ								
				6,70	0,35			1	0,45	1
		М3								
399	С114-90	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	2,69	16,10	-	43	-	-	-	-
		МАТОВ ТОЛЩ,80ММ								
		М3		-	-			-	-	-
400	Е8-43	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,59	496,00	7,70	293	44	4	137,00	81
	8-5-8	ТОЛЩ,120ММ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР ВЫСОТОЙ ДО 4М								
				74,00	2,31			1	2,98	2
		100М2								
401	Е8-44	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	0,46	481,00	7,70	221	27	3	107,00	49
	8-5-8	100М2								
				58,50	2,31			1	2,98	1
402	Е8-189	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК	0,49	42,20	0,23	21	12	-	45,80	22
	8-22-1	ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
403	Е34-318	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БРУСА	0,97	276,00	1,48	268	115	1	206,00	200
	34-59-2	100М2								
				119,00	0,44			-	0,57	1
404	Е26-79	-ОБМАЗКА БИТУМОМ	0,97	50,00	1,66	49	27	1	48,60	47
	26-14-5	100М2								
				28,10	0,50			-	0,65	1
405	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	7,76	35,50	1,22	275	98	10	21,50	167
	26-8-8	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ ТОЛЩ,80ММ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 125КГ/М3								
				12,60	0,37			3	0,48	4
		М3								
406	С114-90	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	7,60	16,10	-	122	-	-	-	-
		МАТОВ ТОЛЩ,80ММ								
		М3		-	-			-	-	-
407	Е26-63	-ОБЛИЦОВКА ПЕРЕГОРОДОК	0,97	64,40	1,70	62	43	1	74,10	72
	26-11-7	ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ,8ММ								
				44,40	0,51			-	0,66	1
		100М2								
408	С111-30	-СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ	97,97	2,13	-	209	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	Е6-80	-УСТАНОВКА БОЛТОВ	0,02	476,00	2,20	10	-	-	34,40	1
	6-9-4	Т		20,20	0,66			-	0,85	-
410	Е6-85	-ОБРАМЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	0,16	329,00	1,30	53	2	-	21,10	3
	6-9-9	ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР РАМКАМИ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		12,40	0,39			-	0,50	-
		Т								
411	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	30,00	30,22	-	907	49	-	2,90	87
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ,120 И 250ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)		1,62	-			-	-	-
		М3								
412	Е7-761	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ	2,00	2,30	1,67	5	1	3	0,96	2
	7-65-2	ПЛОЩ,ДО 1М2		0,58	0,62			1	0,80	2
		ШТ								
413	ССЦ М,О,И ТОМ1П,8-50	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300	0,20	60,80	-	12	-	-	-	-
	3	П9Д-15Б		-	-			-	-	-
		М3								
414	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч.ТАБЛ ,3-1П,3	ТН		-	-			-	-	-
415	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ВР-1	4,00	0,32	-	1	-	-	-	-
	П,6	КГ		-	-			-	-	-
416	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,60	0,41	-	1	-	-	-	-
	П,13	КГ		-	-			-	-	-
417	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,72	489,00	6,00	352	20	4	40,50	29
	7-17-4	МАССОЙ ДО 20КГ		27,80	1,80			1	2,32	2
		Т								
418	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1-5	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ,3,900								
419	Е6-84	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	0,42	355,00	1,30	149	16	-	64,00	27
	6-9-8	ВЕСОМ ДО 20КГ		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
420	Е7-745	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПЛОСКИМИ	0,90	112,00	24,20	101	20	22	41,10	37
	7-60-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		22,00	7,45			7	9,61	9
		100М2								
421	С111-30	-СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ	90,00	2,13	-	192	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
422	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,90	51,60	0,74	46	7	-	14,30	13
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
423	Е6-83	-ЗАДЕЛКА В СТЕНУ УГОЛКОВ В	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	6-9-7	ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
424	Е6-84	-ТО ЖЕ, ШВЕЛЛЕРОВ ВЕСОМ ДО	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
	6-9-8	20КГ		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,43	495,00	0,71	708	57	1	74,00	106
	27-19-1	КАМНЕЙ БР100,30,15								
		КОЛЕСООТБОЯ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			5369	637	86		1123
			РУБ,					24		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5369	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	158	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			500	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6754	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	819	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			6754	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	819	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			304364	28533	8299		49195
			РУБ,					2810		3625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			272179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			44908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8084	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25367	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			342454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37551	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31940	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	493	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2774	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			37461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2218	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			245	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	157	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			380215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39926	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			333373	31575	12886		54807
			РУБ,					4485		5987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			301151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8940	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28056	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43120	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31970	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2749	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	493	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2776	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			37495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2830
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2220	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			252	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			416699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		65610
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45499	-		-

СОСТАВИЛ Милова ИНЖЕНЕР МИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Постнова ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			5686	7154	-	-	1,72
2	ФУНДАМЕНТЫ			18409	23158	-	-	5,56
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			4914	6172	-	-	1,48
4	КАРКАС			39240	48112	-	-	11,55
5	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			60913	76568	-	-	18,37
6	СТЕНЫ			48456	60966	-	-	14,63
7	КРОВЛЯ			35099	44162	-	-	10,60
8	ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ			6846	8210	-	-	1,97
9	ПЕРЕГОРОДКИ			22386	28137	-	-	6,75
10	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ			600	703	-	-	0,17
11	ПРОЕМЫ			22889	27881	-	-	6,69
12	ПОЛЫ			40624	51113	-	-	12,27
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			21942	27609	-	-	6,63
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			5369	6754	-	-	1,62
	ИТОГО:		-	333373	416699	-	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ -40								
1	Е	-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -30 СЛЕДУЮЩИЕ П,П,17,34-36,40-42,45,4-52,55, 151,154,156,187-190,245-255,26 0,261,267,268,270-272,277,278, 398,399,405,406	1,00	100538,00	354,00-	100538-	2230-	354	3949,00-	3949
			-	2230,00	108,00		-	108	139,32-	139
		РУБ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
		ФУНДАМЕНТЫ								
2	Е8-10 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	9,50	9,31	0,32	88	4	3	0,80	8
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
3	ССЦ М,0,И ТОМ2П,12-3	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,5,6-Т	8,00	28,20	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	ТО ЖЕ П,12-6	-ТО ЖЕ, ФБС12,5,6-Т	2,00	14,60	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ТО ЖЕ П,12-4	-ТО ЖЕ, ФБС24,6,6-Т	68,00	33,90	-	2305	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ТО ЖЕ П,12-7	-ТО ЖЕ, ФБС12,6,6-Т	22,00	17,50	-	385	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	ТО ЖЕ П,12-10	-ТО ЖЕ, ФБС12,6,3-Т	80,00	8,75	-	700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е6-20 6-1-20	-НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)	13,00	32,52	0,76	423	20	10	2,86	37
		М3		1,55	0,23			3	0,30	4
9	ССЦ М,0,И ТОМ1П,9-34 9	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ 12М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30(М-400)	12,08	77,80	-	940	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	ТО ЖЕ ТЕХ,,ТАБЛ, 3-1П,3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	0,58	250,00	-	145	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
11	ТО ЖЕ П,6	-ТО ЖЕ, ВР-1	0,27	321,00	-	87	-	-	-	-
		ТН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТО ЖЕ П,1	-ТО ЖЕ, А-4 ТН	0,67	229,00	-	153	-	-	-	-
13	Е8-13 8-4-1	-УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА СОСТАВА 1:2 100М2	1,50	86,50 19,60	1,50 0,45	130	29	3 1	38,10 0,58	57 1
		КАРКАС								
14	ССЦ М,О,И ТОМ1П,9-6	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200) ДЛИНОЙ 6,9М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 2К60-2М2-18ШТ М3	19,80	69,16	-	1369	-	-	-	-
15	ТО ЖЕ ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,3-1П,3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 ТН	2,31	250,00	-	577	-	-	-	-
16	ТО ЖЕ П,6	-ТО ЖЕ, ВР-1 ТН	0,19	321,00	-	61	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ								
17	ССЦ М,О,И ТОМ1П,8-13 6	-СТОИМОСТЬ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 12М ШИРИНОЙ 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛ,СОБСТВ,ВЕС) 670КГС/М2 2ПГ12-2А4-115ШТ М2	4098,60	8,42	-	34510	-	-	-	-
18	ТО ЖЕ П,8-214	-ТО ЖЕ, ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ 400 И 700ММ 2ПВ12-2А4Т-7-11ШТ 2ПВ12-2А4Т-4-2ШТ М2	463,32	9,15	-	4239	-	-	-	-
19	ТО ЖЕ П,8-220	-ТО ЖЕ, ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ 1000 И 1450ММ 2ПВ12-2А4Т-10-7ШТ 2ПВ12-2А4Т-14-2ШТ М2	320,76	9,85	-	3159	-	-	-	-
20	ТО ЖЕ П,220 ПРИМЕНИТ,	-ТО ЖЕ, ФОНАРНЫХ ПЛИТ 2ПФ12-2А4Т-7ШТ М2	249,48	9,85	-	2457	-	-	-	-
		СТЕНЫ								
21	ССЦ М,О,И ТОМ1П,8-35 1 ПРИМЕЧ,2Б	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩ,35СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2	185,22	18,94	-	3508	-	-	-	-
22	ТО ЖЕ П,8-352	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	112,96	20,24	-	2286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
23	ТО ЖЕ П,8-354 ПРИЧ,2Б	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20КГ/М2	347,37	21,84	-	7587	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
24	ТО ЖЕ П,8-354 ПРИМЕЧ,П,2 БП,1	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 22КГ/М2	42,36	22,46	-	951	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
25	ТО ЖЕ П,8-331 ПРИМЕЧ,П,2 Б	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩ,35СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	37,71	18,34	-	692	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
26	ТО ЖЕ П,8-331	-ТО ЖЕ, ТОЛЩ,30СМ	40,49	17,30	-	700	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
27	ТО ЖЕ П,8-351	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ,30СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	488,76	17,90	-	8749	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
28	ТО ЖЕ П,8-352	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	112,96	19,20	-	2169	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
29	ТО ЖЕ П,8-354	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20КГ/М2	347,63	20,80	-	7231	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
30	ТО ЖЕ П,8-354 ПРИМЕЧ,П,1	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 21КГ/М2	84,72	21,11	-	1788	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
31	ТО ЖЕ ПРИЛОЖ,2ТА БЛ,А,2	-ОКРАСКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ	1801,08	0,80	-	1441	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
32	Е8-31 8-5-1	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	262,00	31,40	0,62	8227	563	162	3,93	1030
		М3		2,15	0,18			47	0,23	60
33	Е8-30 8-5-1	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М	25,00	31,60	0,81	790	55	20	4,05	101
		М3		2,21	0,24			6	0,31	8
34	Е7-447 7-38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	97,00	0,40	0,26	39	8	25	0,13	13
		ШТ		0,08	0,09			9	0,12	12
35	Е7-129 7-9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57	6,00	2,09	1,58	13	3	9	0,81	5
		ШТ		0,46	0,57			3	0,74	4
36	ССЦ М,О,И ТОМ1П,9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М	4,13	64,40	-	266	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	ТО ЖЕ П,9-93	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	4,10	65,70	-	269	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ	0,66	321,00	-	212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ,Ч,ТАБЛ ,3-1	ТН		-	-			-	-	-
		КРОВЛЯ								
39	Е26-40	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	409,52	10,60	0,60	4341	2498	246	10,70	4382
	26-8-13	ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ ПСБС		6,10	0,18			74	0,23	94
		М3								
40	С114-724	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ ПСБС ТОЛЩ,80ММ	393,14	45,70	-	17966	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ КАМЕРЫ								
41	Е26-33	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,50	14,00	1,18	49	23	4	11,80	41
	26-8-6	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 125КГ/М3 ТОЛЩ,100ММ		6,70	0,35			1	0,45	2
		М3								
42	С114-90	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ТОЛЩ,100ММ	3,36	16,10	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	9,70	35,50	1,22	344	122	12	21,50	209
	26-8-8	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ ТОЛЩ,100ММ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 125КГ/М3		12,60	0,37			4	0,48	5
		М3								
44	С114-90	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ТОЛЩ,100ММ	9,51	16,10	-	153	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				21270	1095	140		1934
		РУБ,						41		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				21270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				3506	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	633	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				1983	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				26759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1769	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ,				26759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1769	-		-

СОСТАВИЛ Милова ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ МИЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 41)

```
2759    1   95137041' Н8В1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2760    2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ЧЕРТЕЖИ КЖ1-19,КМ1-10,АР1-12,КЖИ' ТРУШИН*
2761    3   Н10=16,5*
2762    4   А*
2763    5   Р1*
2764    6   Е1-1610#1-29-4' 870,0' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
2765    7   Е1-1617#1-29-11(А1,4)' 870,0' ' ДОБАВИТЬ НА 40М*
2766    8   Е1-1591#1-22-13' 870,0' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ*
2767    9   С310-1' 1218,0' ' ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1 КМ*
2768   10   Е1-1603#1-25-1' 870,0*
2769   11   Е1-1550#1-11-14' 8150,0*
2770   12   Е1-1592#1-22-14' 530,0*
2771   13   С310-1' 927,5' ' ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ*
2772   14   Е1-948#1-79-2(136Ж)' 360,0' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
2773   15   Е1-1611#1-29-5(134И)' 17020,0' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТ
                НО НА РАССТОЯНИЕ 10М*
2774   16   Е1-1618#1-29-12(А1,4)' 17020,0' ' ДОБАВИТЬ НА 40М*
2775   17   Е1-1637#1-31-5' 7660,0*
2776   18   Е1-1184#1-118-10' 7660,0*
2777   19   Е1-968#1-81-2' 850,0*
2778   20   Р2*
2779   21   Е6-1#6-1-1(А1=27,4)' 32,0' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5
                (М-50) ТОЛЩ,100ММ*
2780   22   Е6-15#6-1-15(6046)(А1=29,43)' 3,39' ' УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)*
2781   23   Е8-10#8-3-1(А1=9,31)' 9,0*
2782   24   Е6-5#6-1-5(А1=38,9)' 17,4' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)*
2783   25   Е6-6#6-1-6(А1=37,2)' 157,26' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)*
2784   26   С124-3-6' 0,20*
2785   27   С124-3-8' 0,65*
2786   28   С124-3-10' 1,83*
2787   29   С124-3-12' 1,08*
2788   30   Е6-83#6-9-7' 0,03*
2789   31   Е6-80#6-9-4' 0,08' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
2790   32   Е7-6#7-1-6' 12*
2791   33   ТССЦ М,О,И ТОМ1П,9-124(=11)' 15,6' 52,5' СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ
                БОЛЕЕ 1 ДО 4М3#1Ф15,9-1' М3*
2792   34   Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,1(=11)' 0,09' 229,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
2793   35   Т ТО ЖЕ#П,3(=11)' 0,35' 250,0' ТО ЖЕ, А-3' ТН*
2794   36   Е7-400#7-36-1(А1=1,50)' 150*
2795   37   Е7-401#7-36-2(А1=1,95)' 75*
2796   38   Е7-402#7-36-3(А1=2,95)' 35*
2797   39   Е7-403#7-36-4(А1=3,75)' 76*
2798   40   ТССЦ М,О,И ТОМ2П,12-3(=11)' 68' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА#ФБС24,5,6-Т' ШТ*
2799   41   Т ТО ЖЕ#П,12-6(=11)' 22' 14,6' ТО ЖЕ, ФБС12,5,6-Т' ШТ*
2800   42   Т ТО ЖЕ#П,12-9(=11)' 70' 7,29' ТО ЖЕ, ФБС12,5,3-Т' ШТ*
2801   43   Т ТО ЖЕ#П,12-2(=11)' 35' 22,6' ТО ЖЕ, ФБС24,4,6-Т' ШТ*
2802   44   Т ТО ЖЕ#П,12-5(=11)' 10' 12,1' ТО ЖЕ, ФБС12,4,6-Т' ШТ*
2803   45   Т ТО ЖЕ#П,12-1(=11)' 35' 17,6' ТО ЖЕ, ФБС24,3,6-Т' ШТ*
2804   46   Т ТО ЖЕ#П,12-4(=11)' 8' 33,9' ТО ЖЕ, ФБС24,6,6-Т' ШТ*
2805   47   Т ТО ЖЕ#П,12-7(=11)' 2' 17,5' ТО ЖЕ, ФБС12,6,6-Т' ШТ*
2806   48   Т ТО ЖЕ#П,12-10(=11)' 10' 8,75' ТО ЖЕ, ФБС12,6,3-Т' ШТ*
2807   49   Т ТО ЖЕ#П,12-14(=11)' 6' 13,5' ТО ЖЕ, ФБС9,6,6-Т' ШТ*
2808   50   Т ТО ЖЕ#П,12-8(=11)' 70' 5,83' ТО ЖЕ, ФБС12,4,3-Т' ШТ*
2809   51   Е6-20#6-1-20(6046)(А1=32,52)' 12,0' ' НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
```

```
2810      52        Е7-15#7-1-15(А1=6,50)' 15*
2811      53        Е7-16#7-1-16(А1=9,22)' 11*
2812      54        ТССЦ М,О,И ТОМ1П,9-348(=11)' 4,20' 69,54' СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧ,ИЗ БЕТОНА К
                    ЛАССА В22,5(М-300) ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М' М3*
2813      55        Т ТО ЖЕ#П,9-349(=11)' 9,80' 77,80' СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ 12М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30(М-400)'
                    М3*
2814      56        Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,3(=11)' 0,59' 250,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
2815      57        Т ТО ЖЕ#П,6(=11)' 0,25' 321,0' ТО ЖЕ, ВР-1' ТН*
2816      58        Т ТО ЖЕ#П,1(=11)' 0,50' 229,0' ТО ЖЕ, А-4' ТН*
2817      59        Е6-13#6-1-13(604В)(А1=36,03)' 20,0' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)*
2818      60        Е6-80#6-9-4' 0,04' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
2819      61        Е8-13#8-4-1(А1=86,5)' 140,0' ' УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА
                    СОСТАВА 1:2*
2820      62        Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
2821      63        П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-ФОМ#*
2822      64        Е11-2#11-12(А1=43,3)' 50,0*
2823      65        Е6-31#6-3-2(604Б)(А1=33,82)' 6,0' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
2824      66        Е6-37#6-3-8' 6,0*
2825      67        Е6-30#6-3-1(604Б)(А1=36,52)' 13,32' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
2826      68        Е6-36#6-3-7' 13,3*
2827      69        Е7-401#7-36-2(А1=1,95)' 2*
2828      70        ТССЦ М,О,И ТОМ2П,12-13(=11)' 2' 11,3' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА#ФБС9,5,6-Т' ШТ*
2829      71        Е6-80#6-9-4' 0,03' ' УСТАНОВКА БОЛТОВ*
2830      72        Е6-83#6-9-7' 0,08*
2831      73        Е6-84#6-9-8' 0,04*
2832      74        Е6-84#6-9-8' 0,02' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ВЕСОМ ДО 20КГ*
2833      75        Е6-82#6-9-6' 0,33*
2834      76        Е8-27#8-4-7' 64,0*
2835      77        Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 10,0' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
2836      78        Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 10,0' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ*
2837      79        П2#ПРИЯМКИ ПР-1ШТ-ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР,ПР2-ВК-1ШТ,ПР3-ОВ-1ШТ#*
2838      80        Е11-2#11-1-2(А1=43,3)' 23,0*
2839      81        Е6-226#6-24-4(614Б)(А1=42,03)' 22,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ
                    ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ,СТЕН БОЛЕЕ 150ММ*
2840      82        Е6-15#6-1-15(604Б)(А1=28,62)' 0,4' ' УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
2841      83        Е6-84#6-9-8' 0,08*
2842      84        Е6-83#6-9-7' 0,01*
2843      85        Е6-83#6-9-7' 0,03' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ ВЕСОМ ДО 4КГ*
2844      86        Е9-47#9-7-2(903)' 0,08' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
2845      87        С121-1981' 0,08*
2846      88        Е34-304#34-55' 2,6*
2847      89        Е10-318#10-67-1' 3,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ*
2848      90        С122-403' 3,4' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ*
2849      91        С124-18-12' 0,003*
2850      92        С124-16-6' 0,004*
2851      93        Е6-223#16-23-1' 4' ' САЛЬНИКИ ДИАМ,100ММ*
2852      94        Е8-13#8-4-1(А1=86,5)' 2,7' ' ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА ПРИЯМКА ПР1 ОШТУКАТУРИТЬ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ДО
                    БАВЛЕНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА*
2853      95        Е8-20#8-4-4(А1=114,0)' 14,41' ' ТО ЖЕ, СТЕН*
2854      96        Е8-27#8-4-7' 64,0*
2855      97        Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 24,0' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
2856      98        Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 24,0' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ*
2857      99        П2#КАНАЛЫ ПК1-ВК-1ШТ,ПК2-ЭО-1ШТ#*
2858     100        Е11-2#11-1-2(А1=43,3)' 21,0*
2859     101        Е6-195#6-18-7(611Б)(А1=39,39)' 6,8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА
                    В12,5(М-150)*
2860     102        С124-9-12' 0,01*
2861     103        Е34-304#34-55' 5,2*
2862     104        Е7-761#7-65-2' 14*
```

```
2863    105     ТССЦ М,О,И ТОМ1П,8-503(=11)' 0,56' 59,16' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200#П5Д-5' М3*
2864    106     Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,13(=11)' 4,2' 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
2865    107     Т ТО ЖЕ#П,3(=11)' 0,02' 250,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
2866    108     Т ТО ЖЕ#П,6(=11)' 0,01' 321,0' ТО ЖЕ, ВР-1' ТН*
2867    109     Е6-83#6-9-7' 0,05*
2868    110     Е6-84#6-9-8' 0,10*
2869    111     Е6-85#6-9-9' 0,08*
2870    112     Е16-223#16-23-1' 2' ' САЛЬНИКИ ДИАМ,100ММ*
2871    113     Е8-27#8-4-7' 31,0*
2872    114     Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 40,0' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
2873    115     Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 40,0' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ*
2874    116     П2#ХИМЗАЩИТА ДНИЩА КАНАЛА ПК1#*
2875    117     Е11-55#11-8-1(А1=70,0)' 6,0*
2876    118     Е11-56#11-8-2(А1=13,6)(ВП)' 6,0' ' ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ,5ММ*
2877    119     Е13-170#13-19-1' 6,0' ' ШПАТЛЕВКА ДНИЩА БИТУМИНОЛЕМ ТОЛЩ,3ММ*
2878    120     Е13-171#13-19-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 12,0' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,2ММ*
2879    121     Е13-225#13-25-1#ТЕХ,Ч,П,3,2В(А5,0,9)(Р1,0,9)' 6,0' ' ОКЛЕЙКА ДНИЩА В ОДИН СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМЕ*
2880    122     Е13-226#13-25-2#ТЕХ,Ч,П,3,2В(А5,0,9)(Р1,0,9)' 6,0' ' ДОБАВИТЬ НА 2 СЛОЙ*
2881    123     Е13-130#13-16-3#К=2 К ОБЪЕМУ' 12,0' ' ОКРАСКА ДНИЩА ЛАКОМ БТ-783 ЗА 2 РАЗА*
2882    124     Е13-37#13-4-2#ТЕХ,Ч,П,3,1В(А5,0,9)(Р1,0,9)' 6,0' ' ОБЛИЦОВКА ДНИЩА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ ТОЛЩ
                ,20ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ*
2883    125     Е13-285#13-37-5' 6,0' ' РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ*
2884    126     Е13-178#13-19-9#К=4 К ОБЪЕМУ' 20,0' ' ОКРАСКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ЭПОКСИДНО-БИТУМНЫМ СОСТАВОМ В 4 СЛОЯ*
2885    127     П2#ХИМЗАЩИТА СТЕН КАНАЛА ПК1#*
2886    128     Е13-170#13-19-1' 12,0' ' ШПАТЛЕВКА СТЕН БИТУМИНОЛЕМ ТОЛЩ,3ММ*
2887    129     Е13-171#13-19-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 24,0' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,2ММ*
2888    130     Е13-225#13-25-1' 12,0' ' ОКЛЕЙКА СТЕН ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМЕ В ОДИН СЛОЙ*
2889    131     Е13-226#13-25-2' 12,0' ' ДОБАВИТЬ НА 2 СЛОЙ*
2890    132     Е13-130#13-16-3#К=2 К ОБЪЕМУ' 24,0' ' ОКРАСКА ЛАКОМ БТ-783 ЗА 2 РАЗА*
2891    133     Е13-37#13-4-2' 12,0' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ ТОЛЩ,20ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РА
                СТВОРЕ*
2892    134     Е13-285#13-37-5' 12,0' ' РАЗДЕЛКА ШВОВ ЗАМАЗКОЙ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ*
2893    135     Е13-225#13-25-1' 4,0' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМЕ*
2894    136     Е13-226#13-25-2' 4,0' ' ДОБАВИТЬ НА 2 СЛОЙ*
2895    137     Е13-96#13-12-1' 0,04' ' СТОЛБИКИ ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА*
2896    138     П2#ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ#*
2897    139     Е11-2#11-1-2(А1=43,3)' 36,0*
2898    140     Е6-195#6-18-7(611Б)(А1=39,39)' 24,0' ' УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
2899    141     С124-9-12' 0,02*
2900    142     С124-7-6' 0,01*
2901    143     Е6-83#6-9-7' 0,13*
2902    144     Е6-84#6-9-8' 0,25*
2903    145     Е6-85#6-9-9' 0,10*
2904    146     Е7-761#7-65-2' 8*
2905    147     ТССЦМ,О,И ТОМ3П,1573(=11)' 8' 5,45' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ#П8Д-8' ШТ*
2906    148     Е34-304#34-55' 13,8*
2907    149     Е8-61#8-7-5(А1=335,0)' 0,11' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ*
2908    150     Е22-1#22-1-1' 18,8' ' ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ,100ММ*
2909    151     Е8-20#8-4-4(А1=114,0)' 7,1' ' СТЕНЫ МАСЛОПРИЕМНИКА ОКРАСИТЬ ЖИДКИМ СТЕКЛОМ*
2910    152     Е6-1#6-1-1(А1=26,48)' 0,2' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-100 ПО УКЛОНУ ДНИЩА*
2911    153     Е8-27#8-4-7' 60,0*
2912    154     Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 100,0' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
2913    155     Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 100,0' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ*
2914    156     В*
2915    157     Р КАРКАС*
2916    158     Е7-32#7-3-2(А1=10,6)' 12*
2917    159     Е7-40#7-3-10(А1=13,8)' 24*
2918    160     Е7-42#7-3-12(А1=19,3)' 18*
2919    161     ТССЦ М,О,И ТОМ1П,9-29(=11)' 2,76' 84,2' СТОИМОСТЬ Ж/Б КОЛОНН ОДНОКОНСОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0
```

```
                    ,2 ДО 1М3 ДЛИНОЙ 5,05М#1КО3,42-6ШТ' М3*
2920    162         Т ТО ЖЕ#П,9-51(=11)' 2,76' 87,1' ТО ЖЕ, ДВУХКОНСОЛЬНЫХ#1КД3,42-6ШТ' М3*
2921    163         Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,1(=11)' 0,05' 229,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
2922    164         Т ТО ЖЕ#П,3(=11)' 0,39' 250,0' ТО ЖЕ, А-3' ТН*
2923    165         Т ТО ЖЕ#П,13(=11)' 0,21' 413,0' ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ' ТН*
2924    166         ТССЦ М,О,И ТОМ1П,9-6(=11)' 19,8' 70,8' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПРЯМОУОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5(М-300)ДЛИНО
                    Й 6,9М СЕЧ,400,400ММ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3#2К60-1М3-1-3-18ШТ' М3*
2925    167         Т ТО ЖЕ#П,9-6(=11)' 30,6' 70,8' ТО ЖЕ, КОЛОНН СЕЧ,500,500ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5(М-300)#6К60-1М3-18ШТ' М3
                    *
2926    168         Т ТО ЖЕ#П,9-5(=11)' 5,7' 78,96' ТО ЖЕ, ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ 8,5М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО
                    1М3#6КФ85-1-6ШТ' М3*
2927    169         Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,3(=11)' 2,10' 250,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
2928    170         Т ТО ЖЕ#П,1(=11)' 0,36' 229,0' ТО ЖЕ, А-1' ТН*
2929    171         Т ТО ЖЕ#П,6(=11)' 0,17' 321,0' ТО ЖЕ, ВР-1' ТН*
2930    172         Т ТО ЖЕ#П,13(=11)' 1,11' 413,0' ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
2931    173         Е9-33#9-4-10(903)' 2,58' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА*
2932    174         С121-1780' 2,58' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
2933    175         Е7-290#7-17-6' 0,55*
2934    176         Е7-767#7-17-4' 0,04*
2935    177         Е7-768#7-17-5' 0,20*
2936    178         Е7-149#7-10-6' 27*
2937    179         ТССЦ М,О,И ТОМ1П,8-77(=11)' 81,0' 124,26' СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФЕРМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В40(М-500) ВЕСОМ 7,5
                    ТН ОБЬЕМОМ ДО 3,2М3 ПРОЛЕТОМ 18М' М3*
2938    180         Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,1(=11)' 7,37' 229,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-4' ТН*
2939    181         Т ТО ЖЕ#П,1(=11)' 0,37' 229,0' ТО ЖЕ, А-1' ТН*
2940    182         Т ТО ЖЕ#П,3(=11)' 8,95' 250,0' ТО ЖЕ, А-3' ТН*
2941    183         Т ТО ЖЕ#П,6(=11)' 1,0' 321,0' ТО ЖЕ, ВР-1' ТН*
2942    184         Т ТО ЖЕ#П,13(=11)' 1,26' 413,0' ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
2943    185         Т ТО ЖЕ#П,13(=11)' 1,66' 413,0' ТО ЖЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
2944    186         Е7-114#7-8-2-1,8(А1=22,0)' 9*
2945    187         ТССЦ М,О,И ТОМ1П,9-299(=11)' 9,18' 72,05' СТОИМОСТЬ Ж/Б РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ
                    БЕТОНА М-400#РДП4,56-60АТ5-9ШТ' М3*
2946    188         Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,2(=11)' 0,38' 239,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-5' ТН*
2947    189         Т ТО ЖЕ#П,1(=11)' 0,05' 229,0' ТО ЖЕ, А-1' ТН*
2948    190         Т ТО ЖЕ#П,3(=11)' 0,35' 250,0' ТО ЖЕ, А-3' ТН*
2949    191         Т ТО ЖЕ#П,6(=11)' 0,14' 321,0' ТО ЖЕ, ВР-1' ТН*
2950    192         Т ТО ЖЕ#П,13(=11)' 0,27' 413,0' ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
2951    193         Е9-88#9-11-7(903)' 11,59*
2952    194         С121-1912' 11,59' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ*
2953    195         Е9-44#9-6-5' 233,0' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
2954    196         С121-1825' 11,70*
2955    197         С121-1829' 24,91*
2956    198         С121-1822' 0,09' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УПОРОВ*
2957    199         Е9-86#9-11-7' 0,28' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ИЗ УГОЛКА*
2958    200         С121-1912' 0,28' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ*
2959    201         Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
2960    202         П2#ПОКРЫТИЕ#*
2961    203         Е7-193#7-11-9(А1=17,0)' 144*
2962    204         ТССЦ М,О,И ТОМ1П,8-135(=11)' 4098,60' 7,91' СТОИМОСТЬ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ВЕСОМ 7,4ТН ДЛИНОЙ 12М ШИРИНОЙ 3М
                    С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛ,СОБСТВ,ВЕС)560КГС/М2#2ПГ12-1А4Т-115ШТ' М2*
2963    205         Т ТО ЖЕ#П,8-213(=11)' 463,32' 8,59' ТО ЖЕ, ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ,400 И 700ММ#2ПВ12-1А4Т-7-11ШТ#2ПВ12-1А4
                    Т-4-2ШТ' М2*
2964    206         Т ТО ЖЕ#П,8-219(=11)' 320,76' 9,24' ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЯМИ 1000ММ И 1450ММ#2ПВ12-1А4Т-10-7ШТ#2ПВ12-1А4Т-14-2Ш
                    Т' М2*
2965    207         Т ТО ЖЕ#П,8-219#ПРИМЕН,(=11)' 249,48' 9,24' ТО ЖЕ, ФОНАРНЫХ ПЛИТ#2ПФ12-1А4Т-7ШТ' М2*
2966    208         Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,13(=11)' 0,35' 413,0' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ'
                    ТН*
2967    209         Е6-179#6-16-7(611Д)(А1=62,66)' 1,04' ' УСТРОЙСТВО Ж/Б СЛОЯ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ,70ММ ПЛОЩ,ДО 5М2 ИЗ БЕТО
                    НА КЛАССА В22,5(М-300)*
```

```
2968  210   С124-12-12' 0,11*
2969  211   Е7-209#7-12-7' 25*
2970  212   ТССЦ М,О,И ТОМ1П,8-236(=11)' 0,90' 90,2' СТОИМОСТЬ Ж/Б СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3' М3*
2971  213   Т ТО ЖЕ#П,8-237(=11)' 1,76' 75,9' ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
2972  214   Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,6(=11)' 0,07' 321,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1' ТН*
2973  215   Т ТО ЖЕ#П,1(=11)' 0,10' 229,0' ТО ЖЕ, А-1' ТН*
2974  216   Т ТО ЖЕ#П,13(=11)' 0,15' 413,0' ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
2975  217   Е6-30#6-3-1(604Б)(А1=36,52)' 4,62' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
2976  218   Е6-36#6-3-7' 4,62*
2977  219   Е6-83#6-9-7' 1,49' ' + МН1*
2978  220   Е9-232#9-38-4' 1,93' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
2979  221   С121-2095' 1,93' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
2980  222   П2#ПЕРЕКРЫТИЕ#*
2981  223   Е7-228#7-13-6-1,8(А1=10,8)' 60*
2982  224   Е7-231#7-13-7-1,8(А1=16,8)' 7*
2983  225   Е7-193#7-11-9(А1=17,0)' 5' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЛОЩ,ДО 40М2*
2984  226   ТССЦ М,О,И#ТОМ3П,504(=11)' 2' 94,7' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ПК57,18-8А4Т' ШТ*
2985  227   Т ТО ЖЕ#П,503(=11)' 5' 102,0' ТО ЖЕ, ПЛИТ ПК60,18-8А4Т' ШТ*
2986  228   Т ТО ЖЕ#П,534(=11)' 14' 78,3' ТО ЖЕ, ПК57,15-8А4Т' ШТ*
2987  229   Т ТО ЖЕ#П,533(=11)' 13' 83,8' ТО ЖЕ, ПК60,15-8А4Т' ШТ*
2988  230   Т ТО ЖЕ#П,557(=11)' 11' 62,9' ТО ЖЕ, ПК57,12-8А4Т' ШТ*
2989  231   Т ТО ЖЕ#П,556(=11)' 7' 67,6' ТО ЖЕ, ПК60,12-8А4Т' ШТ*
2990  232   Т ТО ЖЕ#П,581(=11)' 9' 52,3' ТО ЖЕ, ПК57,10-8А4Т' ШТ*
2991  233   Т ТО ЖЕ#П,580(=11)' 6' 56,2' ТО ЖЕ, ПК60,10-8А4Т' ШТ*
2992  234   Т ТО ЖЕ#П,8-139(=11)' 178,2' 11,1' СТОИМОСТЬ Ж/Б РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛ,СОБСТВ,ВЕС)1300К
                ГС/М2#3ПГ12-8АТ4Т-5ШТ' М2*
2993  235   Е6-180#6-16-8(А1=52,4)' 4,56' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200) ПЛОЩ,ДО 5М2
                ПРИВЕД,ТОЛЩ,ДО 150ММ*
2994  236   Е6-183#6-16-11(А1=49,0)' 2,86' ' ТО ЖЕ, ПЛОЩ,БОЛЕЕ 5М2 ПРИВЕД,ТОЛЩ,ДО 150ММ*
2995  237   Е6-184#6-16-12(А1=42,8)' 6,20' ' ТО ЖЕ, ПЛОЩ,БОЛЕЕ 5М2 ТОЛЩ,200ММ*
2996  238   С124-10-10' 0,19*
2997  239   С124-10-8' 0,23*
2998  240   С124-43' 0,06*
2999  241   С124-12-8' 0,17*
3000  242   С124-12-18' 0,25*
3001  243   С124-12-10' 0,02*
3002  244   С124-12-25' 0,73*
3003  245   Е6-86#6-9-10' 0,23' ' АРМИРОВАНИЕ ПОЛА СЕТКОЙ*
3004  246   С124-12-8' 0,16*
3005  247   С124-43' 0,07*
3006  248   Е6-83#6-9-7' 0,04' ' + МН1*
3007  249   Е7-400#7-36-1(А1=1,50)' 97*
3008  250   Е7-401#7-36-2(А1=1,95)' 132*
3009  251   Е7-402#7-36-3(А1=2,96)' 78*
3010  252   ТССЦ М,О,И ТОМ2П,12-1(=11)' 120' 17,6' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ#ФБС24,3,6-Т' ШТ*
3011  253   Т ТО ЖЕ#П,12-10(=11)' 24' 8,75' ТО ЖЕ, ФБС12,6,3-Т' ШТ*
3012  254   Т ТО ЖЕ#П,12-8(=11)' 73' 5,83' ТО ЖЕ, ФБС12,4,3-Т' ШТ*
3013  255   Т ТО ЖЕ#П,12-2(=11)' 78' 22,6' ТО ЖЕ, ФБС24,4,6-Т' ШТ*
3014  256   Т ТО ЖЕ#П,12-6(=11)' 12' 12,1' ТО ЖЕ, ФБС12,4,6-Т' ШТ*
3015  257   Е6-20#6-1-20(604Б)(А1=32,52)' 5,5' ' НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
3016  258   Р СТЕНЫ*
3017  259   Е7-251#7-14-3(А1=29,29)' 68*
3018  260   Е7-253#7-14-4(А1=34,29)' 33*
3019  261   Е7-247#7-14-1(А1=16,63)' 4*
3020  262   Е7-249#7-14-2(А1=19,73)' 2*
3021  263   Е7-261#7-14-8' 65*
3022  264   ТССЦ М,О,И ТОМ1П,8-351(=11)' 185,22' 17,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 10
                00КГ/М3 ТОЛЩ,30СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2' М2*
3023  265   Т ТО ЖЕ#П,8-352(=11)' 112,96' 19,2' ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2' М2*
```

```
3024    266     Т ТО ЖЕ#П,8-354(=11)' 347,37' 20,8' ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20КГ/М2' М2*
3025    267     Т ТО ЖЕ#П,8-354#ПРИМЕЧ,П,1(=11)' 42,36' 21,42' ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 22КГ/М2' М2*
3026    268     Т ТО ЖЕ#П,8-331(=11)' 37,71' 17,3' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩ,30СМ С РАСХОДО
                М СТАЛИ ДО 7КГ/М2' М2*
3027    269     Т ТО ЖЕ#П,8-327(=11)' 40,49' 14,4' ТО ЖЕ, ТОЛЩ,25СМ' М2*
3028    270     Т ТО ЖЕ#П,8-347(=11)' 488,76' 14,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩ,25СМ С РАСХОДОМ СТАЛ
                И ДО 7КГ/М2' М2*
3029    271     Т ТО ЖЕ#П,8-348(=11)' 112,96' 15,8' ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2' М2*
3030    272     Т ТО ЖЕ#П,8-350(=11)' 347,63' 17,6' ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-20КГ/М2' М2*
3031    273     Т ТО ЖЕ#П,8-350#ПРИМЕЧ,1(=11)' 84,72' 17,91' ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ 21КГ/М2' М2*
3032    274     Т ТО ЖЕ#ПРИЛОЖ,2ТАБЛ,А,2(=11)' 1800,18' 0,80' ОКРАСКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В ЗАВОДСТКИХ УСЛОВИЯХ ПОЛИВИНИЛАЦЕТА
                ТНЫМИ КРАСКАМИ' М2*
3033    275     Е7-767#7-17-4' 0,31*
3034    276     Е7-670#7-47-11-1,8(А1=1,48)' 202' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ ДО 0,5ТН*
3035    277     ТССЦ М,О,И ТОМ1П,11-233(=11)' 10,02' 69,9' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200#ПП15,4-Т-198ШТ#ПП
                У-10-6-4ШТ' М3*
3036    278     Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,22' 250,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ' ТН*
3037    279     Е8-31#8-5-1(А1=31,4)' 209,0' ' КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ
                4М*
3038    280     Е8-30#8-5-1(А1=31,6)' 20,0' ' ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М*
3039    281     Е8-189#8-22-1' 668,0*
3040    282     Е8-59#8-7-3' 0,02' ' АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
3041    283     Е8-36#8-5-4(А1=34,3)' 28,0*
3042    284     Е8-37#8-5-4#ТЕХ,Ч,П,1,11(А1=34,0)' 32,0' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПИЛЯСТР ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
3043    285     Е8-189#8-22-1' 63,0' ' ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
3044    286     Е7-447#7-38-10-1,8(А1=0,40)' 85*
3045    287     Е7-129#7-9-1-1,8(А1=2,09)' 4*
3046    288     Е7-138#7-9-4,18(А1=3,01)' 4*
3047    289     ТССЦ М,О,И ТОМ1П,9-92(=11)' 3,58' 64,4' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
3048    290     Т ТО ЖЕ#П,9-93(=11)' 3,69' 65,7' ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' М3*
3049    291     Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,6(=11)' 0,57' 321,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ' ТН*
3050    292     Т ТО ЖЕ#П,2(=11)' 0,07' 239,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-5' ТН*
3051    293     Е6-86#6-9-10' 0,01' ' УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ А-1-8*
3052    294     С124-7-8' 0,01*
3053    295     Р КРОВЛЯ*
3054    296     Е12-293#12-9-8' 5119,0*
3055    297     Е26-40#26-8-13' 255,95' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ ПСБ-С*
3056    298     С114-724' 245,71' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ ПСБС ТОЛЩ,50ММ*
3057    299     Е12-299#12-10-1(А1=51,6)' 5119,0*
3058    300     Е12-153#12-2-6-1' 5119,0' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ В 3 СЛОЯ РУБЕРОИДА РПП-350Б И ОДИН СЛОЙ РМ-350 НА БИТУМНОЙ МА
                СТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ*
3059    301     Е12-277#12-8-2' 2910,0*
3060    302     Е12-280#12-8-5' 212,0*
3061    303     Е6-86#6-9-10' 0,42' ' УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ А-1-6*
3062    304     С124-10-6' 0,42*
3063    305     Р ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ*
3064    306     Е9-251#9-47(903)' 71,4' ' МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ*
3065    307     С121-347#К=0,5 К СТОИМОСТИ(А1,0,5)' 28' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ 1,5,1,7М*
3066    308     Е15-772#15-204-3' 70,3' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ*
3067    309     С111-601' 70,3' ' СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ*
3068    310     С111-383' 49,0' ' СЕТКА ЗАЩИТНАЯ*
3069    311     Е7-763#7-61-1' 126,0' ' УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ,6ММ*
3070    312     СТ111-31(=1)' 126,0' 1,28' СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ ТОЛЩ,6ММ' М2*
3071    313     Е10-28#10-4-1' 0,25' ' УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ*
3072    314     Е12-304#12-11-2' 179,2*
3073    315     С114-116' 6,92*
3074    316     Р ПЕРЕГОРОДКИ*
3075    317     Е8-43#8-5-8(А1=496,0)' 92,0*
3076    318     Е8-44#8-5-8#ТЕХ,Ч,П,1,11(А1=481,0)' 832,0*
```

```
3077    319     Е8-189#8-22-1' 855,0' ' УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
3078    320     Е9-245#9-43' 71,0*
3079    321     Т ПИСЬМО ГОССТРОЯ 375-2/124 ОТ 4,10,85Г(=20)' 0,69' 464,64' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСОЛЬНО-СЕТЧАТЫХ ПЕРЕ
                ГОРОДОК' ТН*
3080    322     Е10-290#10-58-3' 1034,0' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.12ММ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКА
                СЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩ.100ММ*
3081    323     Е10-289#10-58-2' 802,0' ' ТО ЖЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩ.50ММ*
3082    324     С111-754' 3855,6' ' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ*
3083    325     Е10-305#10-61-2' 33' ' ОБДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ ГКЛ*
3084    326     Р ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ*
3085    327     Е9-116#9-16-3(903)' 0,18' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШВЕЛЛЕРНЫХ БАЛОК*
3086    328     С121-1959' 0,18' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
3087    329     Е9-46#9-7-1' 1,22*
3088    330     Е9-47#9-7-2' 0,16*
3089    331     С121-1975' 0,67*
3090    332     С121-1979' 0,08*
3091    333     С121-1981' 0,43*
3092    334     Р ПРОЕМЫ*
3093    335     П2#ОКОННЫЕ#*
3094    336     Е10-84#10-14-1' 16,80*
3095    337     Е10-85#10-14-2' 329,65*
3096    338     Е10-86#10-14-3' 55,76*
3097    339     Е10-88#10-15-2' 132*
3098    340     С122-323' 1127,50' ' СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ*
3099    341     С122-144#ПРИМЕНИТ,' 290,85' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ#ОТД12-24,2*
3100    342     С122-144#ПРИМЕНИТ,' 6,36' ' ТО ЖЕ, ОТД18-18,2*
3101    343     С122-144#ПРИМЕНИТ,' 105,0' ' ТО ЖЕ, ОТД18-24,2*
3102    344     Е15-771#15-204-2' 392,51' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ИЗ СТЕКЛА ТОЛЩ.4ММ*
3103    345     С111-599' 392,51' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ*
3104    346     Е20-400#20-7-1' 168' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК 1 РАЗМ.150,490ММ*
3105    347     С111-435' 105*
3106    348     С111-436' 27*
3107    349     П2#ДВЕРНЫЕ#*
3108    350     Е10-105#10-20-1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,1П,3,1(А5,1,32)(Р1,1,27)' 9,40*
3109    351     Е10-140#10-26-1' 9,40*
3110    352     Е10-106#10-20-2#ТЕХ,,ТАБЛ,1П,3,,(А5,1,39)(Р1,1,33)' 12,16*
3111    353     Е10-141#10-26-2' 12,16*
3112    354     Е10-105#10-20-1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,1П,3,1(А5,1,32)(Р1,1,27)' 24,01*
3113    355     Е10-106#10-20-2#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,1П,3,(А5,1,39)(Р1,1,33)' 6,98*
3114    356     Е10-107#10-20-3#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,1П,3,1(А5,1,27)(Р1,1,22)' 15,05*
3115    357     Е10-308#10-61-4' 62,54*
3116    358     СТ122-818(=1)' 9,40' 15,2' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ БЛОКОВ#ДН24-10А' М2*
3117    359     СТ122-821(=1)' 12,16' 16,3' ТО ЖЕ, ДВУПОЛЬНЫХ ДН24-13' М2*
3118    360     СТ122-834(=1)' 29,26' 28,5' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ#ДС21-13ГТ' М2*
3119    361     СТ122-833(=1)' 31,73' 28,1' ТО ЖЕ, ОДНОПОЛЬНЫХ#ДС19-19ГТ' М2*
3120    362     С122-217' 11,12*
3121    363     С122-223' 10,47' ' СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ#ДГ24-15*
3122    364     С122-219' 26,0' ' ТО ЖЕ, ДГ21-10*
3123    365     С111-446-1' 4' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
3124    366     С111-447-1' 4' ' ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ*
3125    367     С111-448-1' 40' ' ТО ЖЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ*
3126    368     С111-449-1' 14' ' ТО ЖЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВУПОЛЬНЫХ*
3127    369     Е15-731#15-201-6' 10,0' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
3128    370     Е9-118#9-17-1(903)' 0,53' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ#ДРД20,24*
3129    371     С121-2110' 0,53' ' СТОИОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
3130    372     П2#ВОРОТА#*
3131    373     Е9-49#9-7-4(903)' 7,76' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ*
3132    374     Т ПР-НТ 01-22-1980/18#П,102-814#К=1,045 К СТОИМОСТИ(=20)' 10' 959,0' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРО
                Т ВР42-42' ШТ*
```

```
3133    375     Р ПОЛЫ*
3134    376     П2#ПО ГРУНТУ#*
3135    377     Е11-50#11-7-1(А1=16,1)' 25,0' ' ШЛАКОВАЯ ПОДСЫПКА*
3136    378     Е11-2#11-1-2(А1=43,3)' 6234,0*
3137    379     Е11-11#11-1-11(1101В)(А1=31,24)' 566,50' ' УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)*
3138    380     Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)' 61,4' ' ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
3139    381     Е11-55#11-8-1(А1=70,0)' 208,0' ' СТЯЖКА ПО УКЛОНУ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ,20ММ*
3140    382     Е11-56#11-8-2#К=2 К ОБЪЕМУ(А1=13,6)' 416,0' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,10ММ*
3141    383     Е13-225#13-25-1#ТЕХ,Ч,П,3,2В(А5,0,9)(Р1,0,9)' 268,0' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ОДИН СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАС
                ТИКЕ*
3142    384     Е11-47#11-3-5' 60,0' ' СЛОЙ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ*
3143    385     Е13-291#13-39-5' 60,0' ' ПОСЫПКА ПЕСКОМ*
3144    386     Е11-132#11-20-1' 87,0' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩ,30ММ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ*
3145    387     ТССЦ М,О,Й ТОМ1П,2-5(=11)' 1,84' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150' М3*
3146    388     Т ТО ЖЕ#П,3-137(=11)' 87,87' 5,94' СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩ,30ММ' М2*
3147    389     Е11-135#11-20-3(А1=417,0)' 152,0*
3148    390     Е13-15#13-2-2#ТЕХ,Ч,П,3,1В(А5,0,9)(Р1,0,9)' 60,0' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТ
                КИ ТОЛЩ,20ММ*
3149    391     Е11-67#11-11-1(1103Д)(А1=135,24)' 5321,0' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25(М-300)*
3150    392     Е11-67#11-11-1(А1=123,0)' 614,0' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200)*
3151    393     Е11-78#11-11-12' 5935,0*
3152    394     П2#ПО ПЕРЕКРЫТИЮ#*
3153    395     Е11-57#11-8-3(1102В)(А1=83,74)' 641,0' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15(М-200) ТОЛЩ,20ММ*
3154    396     Е11-58#11-8-4(1102В)(А1=15,96)#К=2 К ОБЪЕМУ' 1282,0' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,10ММ*
3155    397     Е13-225#13-25-1#ТЕХ,Ч,П,3,2В(А5,0,9)(Р1,0,9)' 52,0' ' СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
3156    398     Е11-52#11-7-3' 41,0*
3157    399     С114-125' 3,38' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ ТОЛЩ,80ММ ГОСТ9573-82*
3158    400     Е11-67#11-11-1(1103Д)(А1=135,24)' 641,0' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25(М-300)*
3159    401     Е11-68#11-11-2(1103Д)(А1=17,84)#К=4 К ОБЪЕМУ' 2564,0' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,20ММ*
3160    402     Е11-69#11-11-3(А1=84,7)' 41,0*
3161    403     Е11-70#11-11-4(А1=15,0)' 41,0' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,5ММ*
3162    404     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
3163    405     Е15-201#15-51-1(А1=85,3)' 414,0' ' ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН*
3164    406     Е15-543#15-156-6' 414,0' ' ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ*
3165    407     Е15-297#15-59-4(А1=20,7)' 9570,0' ' ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
3166    408     Е15-511#15-153-4' 29,0' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
3167    409     Е15-663#15-168-6#ТЕХ,Ч,П,3,18(А5,1,25)(А3,1,25)(Р1,1,25)' 9221,0' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДНОДИСПЕРСИОННОЙ КРА
                СКОЙ*
3168    410     Е15-663#15-168-6' 320,0' ' ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М*
3169    411     Е15-262#15-55-5-11(А1=107,0)' 3615,0' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК*
3170    412     Е15-294#15-59-1(А1=8,17)' 5470,5' ' ПОДГОТОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ*
3171    413     Е15-511#15-153-4' 36,0' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК*
3172    414     Е15-662#15-168-5#ТЕХ,Ч,П,3,18(А5,1,1)(А3,1,1)(Р1,1,1)' 5246,0' ' ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВОДНОДИСПЕРСИОН
                НОЙ КРАСКОЙ*
3173    415     Е15-662#15-168-5' 188,5' ' ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М*
3174    416     Е15-660#15-168-3#ТЕХ,Ч,П,3,18(А5,1,1)(А3,1,1)(Р1,1,1)' 2974,0' ' ТО ЖЕ, СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПО ШТУКАТУРКЕ*
3175    417     Е15-660#15-168-3' 641,0' ' ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ ДО 4М*
3176    418     Е13-393#13-54-2#К=2 К ОБЪЕМУ' 3660,0' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ--0119 В 2 СЛОЯ*
3177    419     Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 3660,0' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ*
3178    420     Е15-100#15-15-5' 298,0' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ*
3179    421     Е13-15#13-2-2' 77,0' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ*
3180    422     Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
3181    423     П2#ОТМОСТКА#*
3182    424     Е27-173#27-43-1(А1=230,0)' 227,0' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ,12СМ*
3183    425     Е27-174#27-43-2(А1=33,0)(ВП)' 227,0' ' ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ,2СМ*
3184    426     Е27-169#27-42-1(А1=156,0)' 227,0*
3185    427     Е27-172#27-42-2#К=2 К ОБЪЕМУ(А1=25,3)' 454,0' ' ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ,1СМ*
3186    428     П2#ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ КАМЕРЫ#*
3187    429     Е6-84#6-9-8' 0,11' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ*
```

```
3188  430   Е7-745#7-60-1' 70,0' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
3189  431   СТ111-30(=1)' 70,0' 2,13' СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ' М2*
3190  432   Е26-33#26-8-6' 2,80' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 125КГ/М3 ТОЛЩ,80ММ*
3191  433   С114-90' 2,69' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ТОЛЩ,80ММ*
3192  434   Е8-43#8-5-8(А1=496,0)' 59,0' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ,120ММ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР ВЫСОТОЙ ДО 4М*
3193  435   Е8-44#8-5-8(А1=481,0)' 46,0' ' ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
3194  436   Е8-189#8-22-1' 49,0' ' ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
3195  437   Е34-318#34-59-2' 97,0' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БРУСА*
3196  438   Е26-79#26-14-5' 97,0' ' ОБМАЗКА БИТУМОМ*
3197  439   Е26-35#26-8-8' 7,76' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ ТОЛЩ,80ММ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 125КГ/М3*
3198  440   С114-90' 7,60' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ТОЛЩ,80ММ*
3199  441   Е26-63#26-11-7' 97,0' ' ОБЛИЦОВКА ПЕРЕГОРОДОК ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ,8ММ*
3200  442   СТ111-30(=1)' 97,97' 2,13' СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ' М2*
3201  443   Е6-80#6-9-4' 0,02' ' УСТАНОВКА БОЛТОВ*
3202  444   Е6-85#6-9-9' 0,16' ' ОБРАМЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР РАМКАМИ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ*
3203  445   Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)' 30,0' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ,120 И 250ММ ИЗ
                БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150)*
3204  446   Е7-761#7-65-2' 2' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПЛОЩ,ДО 1М2*
3205  447   ТССЦ М,О,И ТОМ1П,8-503(=11)' 0,20' 60,8' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300#П9Д-15Б' М3*
3206  448   Т ТО ЖЕ#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1П,3(=11)' 0,01' 250,0' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
3207  449   Т ТО ЖЕ#П,6(=11)' 4,0' 0,321' ТО ЖЕ, ВР-1' КГ*
3208  450   Т ТО ЖЕ#П,13(=11)' 0,6' 0,413' ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
3209  451   Е7-767#7-17-4' 0,72*
3210  452   С124-43' 0,01' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1-5*
3211  453   П2#ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ,3,900#*
3212  454   Е6-84#6-9-8' 0,42' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ ВЕСОМ ДО 20КГ*
3213  455   Е7-745#7-60-1' 90,0' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
3214  456   СТ111-30(=1)' 90,0' 2,13' СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ' М2*
3215  457   Е12-299#12-10-1(А1=51,6)' 90,0*
3216  458   Е6-83#6-9-7' 0,02' ' ЗАДЕЛКА В СТЕНУ УГОЛКОВ В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ ВЕСОМ ДО 4КГ*
3217  459   Е6-84#6-9-8' 0,09' ' ТО ЖЕ, ШВЕЛЛЕРОВ ВЕСОМ ДО 20КГ*
3218  460   Е27-74#27-19-1(А1=495,0)' 143,0' ' УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ВР100,30,15 КОЛЕСООТБОЯ*
3219  461   К' ИНЖЕНЕР МИЛОВА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕНОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 522 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,389 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2406-4012	-АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ВОДЫ=АВ-2-900	2,00	470,00	-	940	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц28-902-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ	1,00	6,04	0,42	6	5	-	10,00	10
		ШТ		5,47	0,28			-	0,36	-
3	С130-44	-БАЛЛОНЫ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПА , ВМЕСТИМОСТЬЮ В Л: 27	1,00	8,52	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е16-184 16-6-1 ТЕХН.Ч. ЕР,16 П,1,9	-УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО Д,65ММ	26,00	60,30	0,08	1568	47	3	3,14	82
		ШТ		1,80	0,02			1	0,03	1
5	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	260,00	2,43	-	632	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	2402-3018	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ =ОП-5-01	52,00	15,45	-	803	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	8,00	1,42	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	1,64	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	1,98	-	12	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ	1,00	38,08	0,29	38	2	-	2,67	3
	16-12-2	30Ч47БР Д,80ММ								
	С130-2251	ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
11	Е16-136	-ТО ЖЕ, Д,100ММ	7,00	46,88	0,29	328	12	2	2,67	19
	16-12-2	ШТ								
	С130-2252			1,71	0,09			1	0,12	1
12	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,20	0,01	54	10	-	0,37	17
	16-7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
13	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	30,00	1,35	0,01	40	7	-	0,37	11
	16-7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
14	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	1,36	0,01	27	5	-	0,37	7
	16-7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
15	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	2,67	0,04	134	18	3	0,57	29
	16-7-5	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ		0,35	0,01			1	0,01	-
		М								
16	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	46,00	2,99	0,04	138	16	1	0,57	26
	16-7-5	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ		0,35	0,01			-	0,01	-
		М								
17	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	206,00	3,12	0,07	643	109	14	0,86	177
	16-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,53	0,02			4	0,03	6
		М								
18	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	3,97	4,22	-	17	15	-	5,16	20
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
19	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ	20,00	1,69	-	34	-	-	-	-
		НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16		-	-			-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	140,00	2,23	-	312	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,50	73,68	0,33	37	11	-	41,00	20
	С114-349	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,30ММ								
	26-4-2	М3		21,80	0,10			-	0,13	-
22	Е26-62	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,26	308,22	1,21	79	20	-	128,00	33
	С114-1059	ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ								
	26-11-6	ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ,0,55ММ 100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
23	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,50	7,71	0,20	12	3	-	3,10	5
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
24	Е13-153	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2	2,22	10,30	0,12	23	3	-	2,30	5
	13-18-6	РАЗА								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			5907	283	23		464
			РУБ,					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1743	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,			35	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			35	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			54	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			22	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1902	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			151	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	41	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			4007	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			633	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	94	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			362	-	-		-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4902	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	342	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	389	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.В.ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
119     1       Э5137003' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
120     2       Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕНОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(
                ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВО
                ДА' ЧЕРТЕЖИ ВК1-9' ТРУШИН*
121     3       Н10=16,5' Н12=13,3' Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' Н28=0,7*
122     4       2406-4012' 2*
123     5       Ц28-902-2' 1*
124     6       С130-44' 1*
125     7       Е16-184#16-6-1#ТЕХН,Ч,#ЕР,16#П,1,9(А1=60,3)' 26' ' УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО Д,65ММ*
126     8       С130-2323' 260*
127     9       2402-3018' 52*
128     10      С130-2035' 8*
129     11      С130-2036' 6*
130     12      С130-2037' 6*
131     13      Е16-136#16-12-2#С130-2251(А1+35,1)' 1' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47БР Д,80ММ*
132     14      Е16-136#16-12-2#С130-2252(А1+43,9)' 7' ' ТО ЖЕ, Д,100ММ*
133     15      Е16-41#16-7-3' 45*
134     16      Е16-42#16-7-3' 30*
135     17      Е16-43#16-7-3' 20*
136     18      Е16-47#16-7-5' 50*
137     19      Е16-48#16-7-5' 46*
138     20      Е16-69#16-8-3' 206*
139     21      Е16-220#16-22' 397*
140     22      С130-1482' 20*
141     23      С130-1484' 140*
142     24      Е26-15#С114-349#26-4-2(А1+49,5,1,03#)' 0,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЖГУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,30ММ*
143     25      Е26-62#С114-1059#26-11-6(А1+190,1,1,2#)' 25,5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИН
                КОВАННОЙ ТОЛЩ,0,55ММ*
144     26      Е13-121#13-15-6' 150*
145     27      Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 222' ' ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
146     28      К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЦИРКУЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,598 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,099 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	0,98	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	С130-2506	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,19	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	210,00	1,20	0,01	252	48	2	0,37	78
				0,23	-			-	-	-
		М								
4	Е16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	105,00	1,35	0,01	142	24	1	0,37	39
				0,23	-			-	-	-
		М								
5	Е17-53 17-3-3 С130-506	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ СМ-УМ-НКС	7,00	5,75	0,01	40	4	-	0,82	6
				0,51	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,30	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е13-153 13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,45	10,30 1,51	0,12 0,04	5	1	- -	2,30 0,05	1 -
8	Е26-15 С114-349 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ М3	0,20	73,68 21,80	0,33 0,10	15	4	- -	41,00 0,13	8 -
9	Е26-62 С114-1059 26-11-6	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩ.0,55ММ 100М2	0,08	308,22 78,30	1,21 0,36	24	6	- -	128,00 0,46	10 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			489	88	3		143
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			7	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			56	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	13	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			443	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			40	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			542	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		128
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	86	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			598	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	99	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.В.ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
147     1       95137004' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
148     2       Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                        (ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВ
                        ТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЦИРКУЛЯЦИИ
                        ' ЧЕРТЕЖИ ВК1-9' ТРУШИН*
149     3       Н10=16,5' Н12=13,3*
150     4       С130-2505' 5*
151     5       С130-2506' 3*
152     6       Е16-41#16-7-3' 210*
153     7       Е16-42#16-7-3' 105*
154     8       Е17-53#17-3-3#С130-506(А1+5,16)' 7' ' УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ СМ-УМ-
                        НКС*
155     9       Е13-121#13-15-6' 30*
156     10      Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ' 45' ' ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
157     11      Е26-15#С114-349#26-4-2(А1+49,5,1,03#)' 0,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,30ММ*
158     12      Е26-62#С114-1059#26-11-6(А1+190,1,1,2#)' 7,9' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНК
                        ОВАННОЙ ТОЛЩ,0,55ММ*
159     13      К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,570 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 83 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	3,00	23,20	0,13	70	4	-	2,44	7
	17-4-1	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ		1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ,								
2	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	4,00	19,00	0,07	76	5	-	2,19	9
	17-1-5	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150		1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ,								
3	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,46	1
	17-1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50		0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
4	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ	4,00	14,60	0,03	58	5	-	1,85	7
	17-1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100		1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
5	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	25,00	1,92	-	48	10	-	0,61	15
	16-6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,38	-			-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е16-34 16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	50,00	3,10 0,37	0,01 -	155	19	1 -	0,58 -	29 -
7	Е22-1 22-1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	24,00	1,67 0,19	0,01 -	40	5	- -	0,32 -	8 -
8	Е17-77 17-5-1 С130-1388	-УСТАНОВКА ПИССУАРА НАСТЕННОГО БЕЗ ЦЕЛЬНООТЛИТОГО СИФОНА КОМПЛ,	1,00	5,57 0,73	0,05 0,02	6	1	- -	1,19 0,03	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				466	50	1 -		77 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				466	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ,				570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	61	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
160     1       95137005' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
161     2       Н' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                        (ТО),ТЕКУШЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                        ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ЧЕРТЕЖИ ВК1-9' ТРУШИН*
162     3       Н10=16,5' Н12=13,3*
163     4       Е17-57#17-4-1' 3*
164     5       Е17-23#17-1-5' 4*
165     6       Е17-36#17-1-9' 2*
166     7       Е17-37#17-1-10' 4*
167     8       Е16-33#16-6-1' 25*
168     9       Е16-34#16-6-2' 50*
169     10      Е22-1(=3)#22-1-1' 24*
170     11      Е17-77#17-5-1#С130-1388(А1+4,51)' 1' ' УСТАНОВКА ПИССУАРА НАСТЕННОГО БЕЗ ЦЕЛЬНООТЛИТОГО СИФОНА*
171     12      К' ИНЖЕНЕР Н.В.ЦЫБИНА' ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,390 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 252 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,166 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	12,00	18,28	0,45	219	20	6	2,70	32
	16-17-1	ВР-9Б								
	С130-2224	ШТ		1,69	0,14			2	0,18	2
2	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	127,00	1,67	0,01	212	24	1	0,32	41
	22-1-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,19	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
3	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	17,00	1,92	-	33	6	-	0,61	10
	16-6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,38	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
4	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	3,10	0,01	47	6	-	0,58	9
	16-6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,37	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
5	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	17-1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50								
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
6	С130-2305	-ПОДВЕСКА ПГ100-400	0,05	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
7	Е16-12	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	120,00	5,11	0,07	613	77	8	1,14	137
	16-2-1	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ								
		ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В		0,64	0,02			2	0,03	4
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М								
8	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		1,20	4,38	0,25	5	2	-	2,38	3
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577			1,61	0,08			-	0,10	-
			100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				1136	135	15		232
			РУБ.						4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1131	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				103	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1384	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		249
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	164	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				1390	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		252
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	166	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.В.ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 9)

```
240      1      95137009' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
241      2      Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                        (ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВ
                        ТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ' ЧЕРТЕЖИ ВК1-9' ТРУШИН*
242      3      Н10=16,5' Н12=13,3*
243      4      Е16-188#16-17-1#С130-2224(А1+16)' 12' ' УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК ВР-9Б*
244      5      Е22-1#22-1-1(=3)' 127*
245      6      Е16-33#16-6-1' 17*
246      7      Е16-34#16-6-2' 15*
247      8      Е17-36#17-1-9' 1*
248      9      С130-2305' 0,05' ' ПОДВЕСКА ПГ108-400*
249     10      К16-12#16-2-1' 120*
250     11      Е13-125#13-15-10' 120*
251     12      К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,453 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 146 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,097 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, ТРУБОПРОВОД ЗАГРЯЗНЕННЫХ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ(К13)							
1	Е16-135	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ	1,00	25,60	0,13	26	1	-	1,51
	16-12-1	30Ч47БР2 Д,50ММ							
	С130-2250	ШТ		0,97	0,04			-	0,05
2	Е16-136	-ТО ЖЕ, Д,80ММ	1,00	38,08	0,29	38	2	-	2,67
	16-12-2	ШТ							
	С130-2251			1,71	0,09			-	0,12
3	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	77,00	1,92	-	148	29	-	0,61
	16-6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ							
		М		0,38	-			-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			212	32	-	52
			РУБ,					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			212	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			258	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 2, КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ(К3)								
4	Е16-135	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ	1,00	25,60	0,13	26	1	-	1,51	2
	16-12-1	30Ч47БР2 Д,50ММ								
	С130-2250	ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
5	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	27,00	1,92	-	52	10	-	0,61	16
	16-6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,38	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			78	11	-		18
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ СОЮЩИХ РАСТВОРОВ, НАПОРНЫЙ(К15Н)								
6	Е16-261	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	1,75	0,04	11	7	-	1,82	11
	С159-543	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ								
	С159-504	Д,20 Т		1,11	0,01			-	0,01	-
		М								
7	Е16-262	-ТО ЖЕ, Д,25ММ Т	10,00	1,42	0,03	14	9	-	1,43	14
	С159-481	М								
	С159-505			0,88	0,01			-	0,01	-
8	Е16-263	-ТО ЖЕ, Д,32ММ Т	40,00	1,43	0,02	57	29	-	1,17	47
	С159-482	М								
	С159-506			0,72	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			82	45	-		72
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			372	88	-		142
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
225      1      95137008' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
226      2      Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(
                        ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                        ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ЧЕРТЕЖИ ВК1-9' ТРУШИН*
227      3      Н10=16,5' Н12=13,3' Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' Н28=0,7*
228      4      Р ТРУБОПРОВОД ЗАГРЯЗНЕННЫХ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ(К13)*
229      5      Е16-135#16-12-1#С130-2250(А1+24)' 1' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47БР2 Д,50ММ*
230      6      Е16-136#16-12-2#С130-2251(А1+35,1)' 1' ' ТО ЖЕ, Д,80ММ*
231      7      Е16-33#16-6-1' 77*
232      8      Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ(К3)*
233      9      Е16-135#16-12-1#С130-2250(А1+24)' 1' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47БР2 Д,50ММ*
234      10     Е16-33#16-6-1' 27*
235      11     Р ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ СОЮЩИХ РАСТВОРОВ, НАПОРНЫЙ(К15Н)*
236      12     Е16-261#С159-543#С159-504(А1-0,108)(А1+0,151)' 6' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ
                        Д,20 Т*
237      13     Е16-262#С159-481#С159-505(А1-0,163)(А1+0,215)' 10' ' ТО ЖЕ, Д,25ММ Т*
238      14     Е16-263#С159-482#С159-506(А1-0,248)(А1+0,334)' 40' ' ТО ЖЕ, Д,32ММ Т*
239      15     К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИ(ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА (ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КИСЛЫХ СТОКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,784 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБОЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБОЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2303-2001-Л ТЕХН,Ч, РАЗД,13,2 П,1	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ВПП-04-ОГ. ШТ	1,00	509,00 -	- -	509	-	- -	- -	- -
2	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОГО АППАРАТА ШТ	1,00	20,40 12,30	1,78 0,85	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1
3	Е16-135 16-12-1 С130-2250	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47Б Д,50ММ ШТ	2,00	25,60 0,97	0,13 0,04	51	2	- -	1,51 0,05	3 -
4	Е16-34 16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	35,00	3,10 0,37	0,01 -	109	13	- -	0,58 -	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		689	27	2		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ,				1		1
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		509	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,		10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		16	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		4	-	-		-

Альбом 10 ТП503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			556	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			160	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА Н,В,

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА Л,Г,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
172     1       95137006' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
173     2       Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИ(
                        ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА (ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150АВТ
                        ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КИСЛЫХ СТОКОВ' ЧЕРТЕЖИ ВК1-9' ТРУШИН*
174     3       Н10=16,5' Н12=13,3' Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' Н28=0,7*
175     4       Т 2303-2001-Л#ТЕХН,Ч,#РАЗД,13,2#П,1(=14)' 1' 509' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ВПП-04-ОГ' ШТ*
176     5       Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОГО АППАРАТА*
177     6       Е16-135#16-12-1#С130-2250(А1+24)' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47Б Д,50ММ*
178     7       Е16-34#16-6-2' 35*
179     8       К' ИНЖЕНЕР ЦЫБИНА Н,В,' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА Л,Г,*
```

Альбом 10 ТП503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО), ТЕКУШЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК1-9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,492 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 356 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,223 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ТРУБОПРОВОД ЗАГРЯЗНЕННЫХ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ, НАПОРНЫЙ(К13Н), ТРУБОПРОВОДЫ ОЧИЩЕННЫХ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ(К15), НАПОРНЫЙ(К15Н)								
1	2303-2001-Л	-ПЕННЫЙ СЕПАРАТОР(1ШТ)	0,20	1380,00	-	276	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
2	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ПЕННОГО СЕПАРАТОРА	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
3	2303-1001-М	-БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ОТЕПЛЕННОЙ ВОДЫ И РАССОЛА,V=5М3	0,67	955,00	-	640	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	Ц18-1-3	-МОНТАЖ БАКА	1,00	23,90	3,11	24	14	3	27,00	27
		ШТ		14,00	1,44			1	1,86	2
5	Е18-165 18-8-1 2301-7195	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ХМ2/25-А-2В С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2	1,00	220,77 8,05	0,40 0,12	221	8	- -	13,57 0,15	14 -
		ШТ								
6	Е18-226 18-15-2 1704-20001 1704-20186	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МТП-1	2,00	4,41	0,01	9	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
7	2303-2001-	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С	1,00	1398,00	-	1398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Н ТЕХН,ЧАСТЬ	ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ВПС3,2-0Г ШТ		– –	– –			– –	– –	– –
	РАЗД,13,2 П,1									
8	Ц18-1-4	-МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОГО СБОРНИКА ШТ	1,00	28,10 16,20	5,06 2,31	28	16	5 2	31,00 2,98	31 3
9	Е16-135 16-12-1 С130-2250	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47БР Д,50ММ ШТ	10,00	25,60 0,97	0,13 0,04	256	10	1 –	1,51 0,05	15 –
10	Е16-266 16-24-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ М	20,00	2,29 0,83	0,03 0,01	46	17	– –	1,35 0,01	27 –
11	Е16-261 16-24-1 С159-543 С153-504	-ТО ЖЕ, Д,20ММ Т М	5,00	1,75 1,11	0,04 0,01	9	6	– –	1,82 0,01	9 –
12	2303-2001-Н	-ФИЛЬТР С КОКСОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ Д,500ММ Т	1,10	880,00 –	– –	968	–	– –	– –	– –
13	Ц18-6-4	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ШТ	1,00	42,60 28,20	7,48 3,39	43	28	7 3	50,00 4,37	50 4
14	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30 ШТ	1,00	1,33 0,78	0,10 –	1	1	– –	1,00 –	1 –
15	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,15 –	– –	2	–	– –	– –	– –
16	01-06-43 П,1,10	-ЗАПОЛНИТЕЛЬ ФИЛЬТРА-КОКС ТН	0,01	100,00 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3942	112	18		198
			РУБ,					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ,			3282	–	–		–
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ –	РУБ,			66	–	–		–
		ТАРА И УПАКОВКА –	РУБ,			68	–	–		–
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ,			103	–	–		–
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ –	РУБ,			42	–	–		–
		КОМПЛЕКТАЦИЯ –	РУБ,			24	–	–		–
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ –	РУБ,			3585	–	–		–
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ –	РУБ,			116	–	–		–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –	РУБ,			58	–	–		–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, –	ЧЕЛ,-Ч			–	–	–		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, –	РУБ,			–	10	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			544	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ТРУБОПРОВОД 98 ПРОЦ,РАСТВОРА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ(Р1), ТРУБОПРОВОД 10-ПРОЦ,РАСТВОРА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ(Р2								
17	2303-2001-Д	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОПОРОЖНЕНИЯ БУТЫЛЕЙ С АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТЬЮ, ОБЪЕМОМ 10Л	0,09	1820,00	-	164	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Ц18-1-2	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
19	КАТАЛОГ ХИМ,АППАРА ТУРЫ УССР	-СБОРНИК СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ СЭНВ-0,63-1-02-01	1,00	310,00	-	310	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц18-1-2	-МОНТАЖ СБОРНИКА	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
21	Е16-134	-УСТАНОВКА КЛАПАНА	2,00	11,67	0,13	23	2	-	1,51	3
	16-12-1	ДИАФРАГМОВОГО 15Ч75П1М Д,25ММ								
	ДОП,23-07	ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
22	Е16-261	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ	6,00	1,75	0,04	11	7	-	1,82	11
	16-24-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ								
	С159-543	Д,20ММ Т		1,11	0,01			-	0,01	-
	С159-504	М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			548	33	4		62
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			474	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			516	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ТРУБОПРОВОД ОСАДКА(К5), ТРУБОПРОВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ(К16)								
23	2303-1001-А	-БАК ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ,V=0,04М3	0,04	1865,00	-	75	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Ц18-1-1	-МОНТАЖ БАКА	2,00	16,10	1,13	32	17	2	17,00	34
		ШТ		8,73	0,66			1	0,85	2
25	Е16-135	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ	2,00	25,60	0,13	51	2	-	1,51	3
	16-12-1	30Ч47БР2 Д,50ММ								
	С130-2250	ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
26	29-10-05	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
	П,2-030	БАКА С НЕФТЕПРОДУКТАМИ								
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е16-266	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	4,00	2,29	0,03	9	3	-	1,35	5
	16-24-5	НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
		НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО		0,83	0,01			-	0,01	-
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ								
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			220	22	2		42
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			128	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			140	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ТРУБОПРОВОД СЖАТОГО ВОЗДУХА(ВС)								
28	Е16-134	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ЗАПОРНОГО	3,00	8,16	0,13	24	3	-	1,51	5
	16-12-1	15КЧ12П Д,25ММ		-	-			-	-	-
	2307-10405	ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
29	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	0,89	0,05	7	3	-	0,66	5
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ		-	-			-	-	-
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,41	0,02			-	0,03	-
		25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
30	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,08	3,94	-	1	-	-	5,16	-
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		-	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯ4ЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
31	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		-	-			-	-	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
32	Е13-153	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2	0,04	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	К=2 К	РАЗА		-	-			-	-	-
	ОБЪЕМУ	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			34	6	-		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 5, КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ(КЗ)								
33	Е16-135	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ	1,00	25,60	0,13	26	1	-	1,51	2
	16-12-1	30Ч47БР2 Д,50ММ								
	С130-2250	ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
34	Е16-136	-ТО ЖЕ, Д,100ММ	1,00	46,88	0,29	47	2	-	2,67	3
	16-12-2	ШТ								
	С130-2252			1,71	0,09			-	0,12	-
35	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	13,00	3,10	0,01	40	5	-	0,58	8
	16-6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,37	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
36	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
	17-1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100								
		КОМПЛ,		1,14	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			128	9	-		15
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4872	182	24		327
			РУБ,					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3884	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			77	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			80	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			122	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-

Альбом 10 ТП503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			4241	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			798	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	84	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	223	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
180     1       35137007' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
181     2       Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                (ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150АВТ
                ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ' ЧЕРТЕЖИ ВК1-9' ТРУШИ
                Н*
182     3       Н10=16,5' Н12=13,3' Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' Н28=0,7*
183     4       Р ТРУБОПРОВОД ЗАГРЯЗНЕННЫХ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ, НАПОРНЫЙ(К13Н), ТРУБОПРОВОДЫ ОЧИЩЕННЫХ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ(К15),
                НАПОРНЫЙ(К15Н)*
184     5       2303-2001-Л' 0,2' ' ПЕННЫЙ СЕПАРАТОР(1ШТ)*
185     6       Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ ПЕННОГО СЕПАРАТОРА*
186     7       2303-1001-М' 0,67' ' БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ОТЕПЛЕННОЙ ВОДЫ И РАССОЛА,V=5М3*
187     8       Ц18-1-3' 1' ' МОНТАЖ БАКА*
188     9       Е18-165#18-8-1#2301-7195(А1+190,1,1#)' 1' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ХМ2/25-А-2В С ЭЛ,ДВИГАТЕЛ
                ЕМ 4А71В2*
189     10      Е18-226#18-15-2#1704-20001#1704-20186(А1=4,41)' 2' ' УСТАНОВКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МТП-1*
190     11      Т2303-2001-Н#ТЕХН,ЧАСТЬ#РАЗД,13,2#П,1(=14)' 1' 1398' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ВПС3,2-0Г' ШТ*
191     12      Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОГО СБОРНИКА*
192     13      Е16-136#16-12-1#С130-2250(А1+24)' 10' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47БР Д,50ММ*
193     14      Е16-266#16-24-5' 20*
194     15      Е16-261#16-24-1#С159-543#С153-504(А1-0,108)(А1+0,151)' 5' ' ТО ЖЕ, Д,20ММ Т*
195     16      2303-2001-Н' 1,1' ' ФИЛЬТР С КОКСОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ Д,500ММ*
196     17      Ц18-6-4' 1' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА*
197     18      Ц12-698-16' 1*
198     19      С130-1793' 2*
199     20      Т 01-06-43#П,1,10(=3)' 0,01' 100' ЗАПОЛНИТЕЛЬ ФИЛЬТРА-КОКС' ТН*
200     21      Р ТРУБОПРОВОД 98 ПРОЦ,РАСТВОРА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ(Р1), ТРУБОПРОВОД 10-ПРОЦ,РАСТВОРА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ(Р2*
201     22      2303-2001-Д' 0,09' ' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОПОРОЖНЕНИЯ БУТЫЛЕЙ С АГРЕССИВНОЙ ЖИДКОСТЬЮ, ОБЪЕМОМ 10
                Л*
202     23      Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ УСТРОЙСТВА*
203     24      Т КАТАЛОГ ХИМ,АППАРАТУРЫ УССР(=14)' 1' 310' СБОРНИК СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ СЭНВ-0,63-1-02-01' ШТ*
204     25      Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ СБОРНИКА*
205     26      Е16-134#16-12-1#ДОП,23-07(А1+9,1,1,098#)' 2' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ДИАФРАГМОВОГО 15Ч75П1М Д,25ММ*
206     27      Е16-261#16-24-1#С159-543#С159-504(А1-0,108)(А1+0,151)' 6' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОР
                НЫХ ТРУБ Д,20ММ Т*
207     28      Р ТРУБОПРОВОД ОСАДКА(К5), ТРУБОПРОВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ(К16)*
208     29      2303-1001-А' 0,042' ' БАК ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ,V=0,04М3*
209     30      Ц18-1-1' 2' ' МОНТАЖ БАКА*
210     31      Е16-135#16-12-1#С130-2250(А1+24)' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47ВР2 Д,50ММ*
211     32      Т29-10-05#П,2-030(=14)' 1' 53' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БАКА С НЕФТЕПРОДУКТАМИ' ШТ*
212     33      Е16-266#16-24-5' 4*
213     34      Р ТРУБОПРОВОД СЖАТОГО ВОЗДУХА(ВС)*
214     35      Е16-134#16-12-1#2307-10405(А1+5,9,1,098#)' 3' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ЗАПОРНОГО 15КЧ12П Д,25ММ*
215     36      Е16-232#16-8-1' 8*
216     37      Е16-219#16-22' 8*
217     38      Е13-121#13-15-6' 2*
218     39      Е13-153#К=2 К ОБЪЕМУ' 4' ' ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
219     40      Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ(К3)*
220     41      Е16-135#16-12-1#С130-2250(А1+24)' 1' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30Ч47БР2 Д,50ММ*
221     42      Е16-136#16-12-2#С130-2252(А1+43,9)' 1' ' ТО ЖЕ, Д,100ММ*
222     43      Е16-34#16-6-2' 13*
223     44      Е17-37#17-1-10' 1*
224     45      К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9-

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ1-34

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,401 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 909 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,665 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	1,47	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	1,69	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,00	2,02	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРА	360,00	15,80	0,06	5688	90	21	0,46	165
	18-5-1	ОТОПИТЛЬНОГО МС-140								
	С130-3002	ЭКМ		0,25	0,02			7	0,03	11
6	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	70,00	0,86	0,01	60	15	1	0,36	25
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0,21	-			-	-	-
7	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	205,00	0,90	0,05	185	86	10	0,67	138
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М		0,42	0,02			4	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	225,00	1,02	0,05	229	95	12	0,67	151
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			5	0,03	7
		32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
9	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	120,00	1,08	0,05	130	50	6	0,67	81
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			2	0,03	4
		38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
10	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	95,00	1,19	0,05	113	40	5	0,67	64
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			2	0,03	3
		45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
11	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	1,79	0,05	36	8	1	0,67	13
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,42	0,02			-	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	7,35	4,01	-	29	28	-	5,26	39
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
13	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
	18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ								
		ШТ								
14	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	3,00	15,23	0,12	46	4	-	2,04	6
	18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ								
		ШТ								
15	Е7-763	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ	0,12	3,58	19,48	1	2	3	30,40	4
	ДОП,2	ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ								
	7-61-1	ПРИБОРОВ ЭА-2000(6ШТ)		17,65	5,99			1	7,73	1
	С111-30	100М2								
16	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА ДЛЯ	0,26	36,23	0,49	10	2	-	10,32	3
	20-18-1	ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ								
		ПРИБОРОВ ЭА-2000(6ШТ)		6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
17	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,70	73,68	0,33	52	15	-	41,00	29
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ								
	С114-349	М3		21,80	0,10			-	0,13	-
18	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,25	108,08	0,05	27	3	-	21,10	5
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
19	Е13-125	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	2,67	4,38	0,25	12	4	-	2,38	6
	13-15-10	БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
20	Е13-168	-ТО ЖЕ, БИТУМНОЙ КРАСКОЙ	2,20	7,13	0,15	16	2	-	1,45	3
	13-18-21	БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
21	Е13-153	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	10,80	10,30	0,12	111	16	1	2,30	25
	К=2 К	ПРИБОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2								
	ОБЪЕМУ	РАЗА		1,51	0,04			-	0,05	1
	13-15-10	100М2								
22	Е13-125	-ТО ЖЕ, БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577	10,80	4,38	0,25	47	17	3	2,38	26
	13-15-10	100М2								
				1,61	0,08			1	0,10	1
23	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНА ДЛЯ СПУСКА	20,00	0,49	-	10	2	-	0,13	3
	18-15-5	ВОЗДУХА 7073В								
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6859	481	63		790
			РУБ.					22		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			266	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			44	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			334	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	68	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			6593	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			877	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	155	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			597	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			8067	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		804
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	597	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			8401	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		909
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	665	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.В.ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ НА -40								
1		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -30 СЛЕД,ПУНКТЫ П,П,1,2,3,4,5,8,9,10,12 РУБ	- 1,00	6225,00 -	- - -	6225	-	- -	- -	- -
		ДВАВЛЯЮТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	15 6,00	1,47 -	- -	9	-	- -	- -	- -
3	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	15 4,00	1,69 -	- -	7	-	- -	- -	- -
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	15 8,00	2,02 -	- -	16	-	- -	- -	- -
5	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	15 2,00	2,53 -	- -	5	-	- -	- -	- -
6	Е18-112 С130-3002	-УСТАНОВКА РАЦИАТОРА ОТОПИТЕЛЬНОГО ЧУГУННОГО МС-140 ЭКМ	412,00	20,07 0,25	0,06 0,02	8269	103	24 8	0,46 0,03	189 12
7	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	185,00	1,02 0,42	0,05 0,02	189	78	10 4	0,67 0,03	125 6
8	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	130,00	1,08 0,42	0,05 0,02	140	55	7 3	0,67 0,03	88 4
9	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	135,00	1,19 0,42	0,05 0,02	161	57	7 3	0,67 0,03	91 4
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	8,15	4,01 3,80	- -	33	31	- -	5,26 -	43 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2604	324	48		536
			РУБ,					18		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2604	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			236	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	404	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	404	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 27)

```
1170    1   95137027' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1171    2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(
                ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150АВТО
                МОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ' ЧЕРТЕЖИ ОВ1-34' ТРУШИН*
1172    3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2*
1173    4   С130-103' 8*
1174    5   С130-104' 4*
1175    6   С130-105' 6*
1176    7   С130-106' 2*
1177    8   Е18-109#18-5-1#С130-3002(А1+8,13)' 360' ' УСТАНОВКА РАДИАТОРА ОТОПИТЛЬНОГО МС-140*
1178    9   Е16-35#16-7-1' 70*
1179   10   Е16-232#16-8-1' 205*
1180   11   Е16-233#16-8-1' 225*
1181   12   Е16-234#16-8-1' 120*
1182   13   Е16-235#16-8-1' 95*
1183   14   Е16-66#16-8-1' 20*
1184   15   Е16-219#16-22' 735*
1185   16   Е18-197#18-11-6' 2*
1186   17   Е18-198#18-11-6' 3*
1187   18   Е7-763#7-61-1#С111-30(А1=2,85)' 12' ' АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭА-2000(
                6ШТ)*
1188   19   Е20-696#20-18-1' 26,3' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭА-2000(6ШТ)*
1189   20   Н21=0*
1190   21   Е26-15#26-4-2#С114-349(А1+49,5,1,03#)' 0,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,30ММ*
1191   22   Е26-73#26-13-9#С114-191(А1+86,8,1,1#)' 25' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОНЕЫМ РСТ*
1192   23   Е13-125#13-15-10' 267' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577*
1193   24   Е13-168#13-18-21' 220' ' ТО ЖЕ, БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177*
1194   25   Е13-153#К=2 К ОБЬЕМУ#13-15-10' 1080' ' ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА*
1195   26   Е13-125#13-15-10' 1080' ' ТО ЖЕ, БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577*
1196   27   Н21=2*
1197   28   Е18-229#18-15-5' 20' ' УСТАНОВКА КРАНА ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА 7073В*
1198   29   К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ1-34

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,224 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1532 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,033 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	47,00	1,47	-	69	-	-	-	-
2	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	17,00	2,02	-	34	-	-	-	-
3	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	9,00	2,53	-	23	-	-	-	-
4	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	12,00	3,54	-	42	-	-	-	-
5	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	35,00	4,32	-	151	-	-	-	-
6	ДОП,63 23-07-1332 8 1704-50828 1704-50823	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д,15ММ С ЭЛ,ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА 02ПВ ШТ	9,00	178,00	-	1602	-	-	-	-
7	ДОП,20 2307-12787	-ТО ЖЕ, 25Ч940НЖ Д,25ММ ШТ	11,00	185,00	-	2035	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
8	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	20,00	1,74	0,01	35	30	–	3,06	61
				1,52	–			–	–	–
		ШТ								
9	Е20-755	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА	3,00	180,77	0,79	542	15	3	8,55	26
	20-24-2	ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО								
	С130-2494 КОРР,НА ПРОИЗВОД.	А02-6,3-01,У3		4,92	0,23			1	0,30	1
		ШТ								
10	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	3,00	20,62	0,16	62	2	–	1,08	3
	18-14-1	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ								
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,67	0,05			–	0,06	–
		ШТ								
11	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	3,00	23,92	0,16	72	2	–	1,08	3
	18-14-1	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ								
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,67	0,05			–	0,06	–
		ШТ								
12	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	4,00	29,42	0,23	118	3	1	1,25	5
	18-14-2	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ								
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,79	0,07			–	0,09	–
		ШТ								
13	Е18-215	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	1,00	34,92	0,23	35	1	–	1,25	1
	18-14-2	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ								
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,79	0,07			–	0,09	–
		ШТ								
14	Е18-216	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	9,00	39,92	0,30	359	8	3	1,45	13
	18-14-3	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ								
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ		0,90	0,09			1	0,12	1
		ШТ								
15	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	0,86	0,01	17	4	–	0,36	7
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	–			–	–	–
		М								
16	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	60,00	1,03	0,01	62	13	1	0,36	21
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	–			–	–	–
		М								
17	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	55,00	1,29	0,01	71	12	1	0,36	20
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	–			–	–	–
		М								
18	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	145,00	1,62	0,03	235	41	4	0,44	64
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,28	0,01			1	0,01	1
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е16-66	-ТО ЖЕ, Д,65ММ	125,00	1,79	0,05	224	53	7	0,67	84
	16-8-1	М		0,42	0,02			3	0,03	4
20	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,90	0,05	9	4	-	0,67	7
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
21	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,19	0,05	12	4	-	0,67	7
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
22	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	225,00	1,79	0,05	403	95	12	0,67	151
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,42	0,02			5	0,03	7
		М								
23	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	140,00	2,22	0,05	311	67	7	0,79	110
	16-8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,48	0,02			3	0,03	4
		М								
24	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	165,00	2,63	0,07	434	89	11	0,88	145
	16-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,54	0,02			3	0,03	5
		М								
25	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	170,00	3,13	0,07	532	92	12	0,88	149
	6-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,54	0,02			3	0,03	5
		М								
26	Е16-70	-ТО ЖЕ, Д,125ММ	20,00	4,17	0,09	83	15	2	1,26	25
	16-8-4	М		0,75	0,03			1	0,04	1
27	Е16-70	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	30,00	4,17	0,09	125	23	3	1,26	38
	16-8-4	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,75	0,03			1	0,04	1
		М								
28	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	11,75	4,29	-	50	45	-	5,26	62
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО		3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ММ								
		100М								
29	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	4,00	10,43	0,12	42	5	-	2,04	8
	18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ								
		ШТ								
30	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	15,23	0,12	30	2	-	2,04	4
	18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ								
		ШТ								
31	С130-2305	-ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	42,00	0,59	-	25	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
32	Ц12-698-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ	34,00	4,69	0,68	159	94	23	4,08	139
		КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА								
		ШТ		2,75	0,08			3	0,10	3
33	Ц12-698-16	-ТО ЖЕ, ДЛЯ МАНОМЕТРА	36,00	1,35	0,10	49	29	4	1,02	37
		ШТ								
				0,80	-			-	-	-
34	Ц11-620-3	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ	20,00	0,93	0,04	19	8	1	1,02	20
		КОНСТРУКЦИИ ПОД ТУДЭМ								
		ШТ		0,41	0,01			-	0,01	-
35	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	2,10	73,68	0,33	155	46	-	41,00	86
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ								
	С114-349	М3		21,80	0,10			-	0,13	-
36	Е26-16	-ТО ЖЕ, МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	5,50	40,59	0,17	223	46	1	13,80	76
	26-4-3	ТОЛЩ,30ММ								
	С114-97	М3		8,37	0,05			-	0,06	-
37	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	2,25	108,08	0,05	243	27	-	21,10	47
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
38	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	3,17	4,38	0,25	14	5	1	2,38	8
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
39	Е13-168	-ТО ЖЕ, БИТУМНОЙ КРАСКОЙ	3,20	7,13	0,15	23	3	-	1,45	5
	13-18-21	БТ-177 ЗА 2 РАЗА								
	К=2 К	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
40	Е13-153	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2	3,20	10,30	0,12	33	5	-	2,30	7
	13-18-6	РАЗА								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			8762	888	97		1439
			РУБ,					25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			3637	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,			73	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			75	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			114	-	-		-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3972	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			691	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4399	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			526	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			394	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	846	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			10224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1033	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ НА -40								
1		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -30 СЛЕД,ПУНКТЫ П,П,4	1,00	42,00	- -	42	-	-	-	-
		РУБ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЮТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30								
2	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 40	16,00	3,54	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			15	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			18	-	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 28)

```
1199   1   Э5137028' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1200   2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                (ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВ
                ТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ' ЧЕРТЕЖИ ОВ1-34' ТРУШИН*
1201   3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2' Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1202   4   С130-103' 47*
1203   5   С130-105' 17*
1204   6   С130-106' 9*
1205   7   С130-107' 12*
1206   8   С130-108' 35*
1207   9   Т ДОП,63#23-07-13328#1704-50828#1704-50823(=14)' 9' 178' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д,15ММ С ЭЛ,ИСПОЛНИТЕ
                ЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА 02ПВ' ШТ*
1208  10   Т ДОП,20#2307-12787(=14)' 11' 185' ТО ЖЕ, 25Ч940НЖ Д,25ММ' ШТ*
1209  11   Ц11-540-13' 20*
1210  12   Е20-755#20-24-2#С130-2494#КОРР,НА ПРОИЗВОД,(А1+171,36)' 3' ' УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО А02-
                6,3-01,У3*
1211  13   Е18-212#18-14-1' 3*
1212  14   Е18-213#18-14-1' 3*
1213  15   Е18-214#18-14-2' 4*
1214  16   Е18-215#18-14-2' 1*
1215  17   Е18-216#18-14-3' 9*
1216  18   Е16-35#16-7-1' 20*
1217  19   Е16-37#16-7-1' 60*
1218  20   Е16-39#16-7-1' 55*
1219  21   Е16-40#16-7-1' 145*
1220  22   Е16-66#16-8-1' 125' ' ТО ЖЕ, Д,65ММ*
1221  23   Е16-232#16-8-1' 10*
1222  24   Е16-235#16-8-1' 10*
1223  25   Е16-66#16-8-1' 225*
1224  26   Е16-67#16-8-2' 140*
1225  27   Е16-68#16-8-3' 165*
1226  28   Е16-69#6-8-3' 170*
1227  29   Е16-70#16-8-4' 20' ' ТО ЖЕ, Д,125ММ*
1228  30   Е16-70#16-8-4' 30*
1229  31   Е16-220#16-22' 1175*
1230  32   Е18-197#18-11-6' 4*
1231  33   Е18-198#18-11-6' 2*
1232  34   С130-2305' 42' ' ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ*
1233  35   Ц12-698-11(=3)' 34' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
1234  36   Ц12-698-16(=3)' 36' ' ТО ЖЕ, ДЛЯ МАНОМЕТРА*
1235  37   ЦТ11-620-3(=3)' 20' 0,92#0,4#0,04#0,01' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ТУДЭМ' ШТ' ' 1,1*
1236  38   Н21=0*
1237  39   Е26-15#26-4-2#С114-349(А1+49,5,1,03#)' 2,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,30ММ*
1238  40   Е26-16#26-4-3#С114-97(А1+19,6,1,03#)' 5,5' ' ТО ЖЕ, МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ,30ММ*
1239  41   Е26-73#26-13-9#С114-191(А1+86,8,1,1#)' 225' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ
                *
1240  42   Е13-125#13-15-10' 317*
1241  43   Е13-168#13-18-21#К=2 К ОБЬЕМУ' 320' ' ТО ЖЕ, БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
1242  44   Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЬЕМУ' 320' ' ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА*
1243  45   К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ1-34

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,724 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 329 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,226 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-138 16-12-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30С41НЖ1Д,150ММ	2,00	104,52	0,52	209	8	1	6,15	12
	С130-2242	ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
2	Е18-211 18-13-3	-УСТАНОВКА НАСОСА РУЧНОГО ПОРШНЕВОГО РПН1,3/30	1,00	37,67	0,15	38	3	-	6,15	6
	2301-16009	ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
3	ДОП,22 1704-51119	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	1,00	2,84	0,02	3	3	-	5,10	5
		ШТ		2,77	-			-	-	-
5	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	11,00	1,07	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	17,42	0,13	70	4	-	1,54	6
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
7	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	29,04	0,29	58	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
8	Е16-120 16-12-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 125ММ	2,00	38,18	0,52	76	8	1	6,15	12
		ШТ		3,75	0,15			-	0,19	-
9	Е18-227 18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МП3-У	4,00	14,00	0,01	56	1	-	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1704-20001	КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
	ДОП,43 1704-21391									
10	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	5,00	2,41	-	12	1	-	0,32	2
	18-15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ								
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
11	С130-2763	-КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2	19,00	2,86	-	54	-	-	-	-
		Д,25ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-134	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 16Ч3БР	1,00	7,38	0,13	7	1	-	1,54	2
	16-12-1	Д,25ММ								
	С130-2268	ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
13	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	67,11	0,70	134	10	1	8,21	16
	18-11-3	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ		4,86	0,21			-	0,27	1
		ШТ								
14	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	30,00	1,79	0,05	54	13	2	0,67	20
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,42	0,02			1	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
15	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	23,00	3,13	0,07	72	12	1	0,88	20
	16-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,54	0,02			-	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 4ММ								
		М								
16	Е16-70	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	4,17	0,09	58	11	1	1,26	18
	16-8-4	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,75	0,03			-	0,04	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 4ММ								
		М								
17	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	17,00	5,10	0,09	87	13	2	1,26	22
	16-8-4	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,75	0,03			1	0,04	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 4,5ММ								
		М								
18	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	8,77	0,15	26	3	-	1,63	5
	16-8-5	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,96	0,05			-	0,06	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 6ММ								
		М								
19	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	32,00	1,03	0,01	33	7	-	0,36	11
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
20	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	1,58	0,01	5	1	-	0,38	1
	16-7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
21	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,22	4,29	-	5	5	-	5,26	6
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
22	Ц12-698-16	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ	15,00	1,35	0,10	20	12	1	1,02	15
		КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА								
		ШТ		0,80	-			-	-	-
23	Ц12-698-11	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	9,00	4,69	0,68	42	25	6	4,08	37
		ШТ								
				2,75	0,08			1	0,10	1
24	С130-2305	-ОПОРЫ И ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	17,00	0,59	-	10	-	-	-	-
		ТРУБ								
		КГ		-	-			-	-	-
25	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,30	4,38	0,25	1	-	-	2,38	1
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
26	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,79	73,68	0,33	58	17	-	41,00	32
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ								
	С114-349	М3		21,80	0,10			-	0,13	-
27	Е26-7	-ТО ЖЕ, ПОЛУЦИЛИНДРАМИ	0,82	39,18	0,24	32	9	-	18,80	15
	26-2-7	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
	С114-147	М3		11,00	0,07			-	0,09	-
28	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,52	108,08	0,05	56	6	-	21,10	11
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
29	Е26-69	-ТО ЖЕ, РУБЕРОИДОМ РПП-300А	0,52	102,95	1,33	53	15	-	47,20	24
	26-13-5	100М2								
	С114-371			28,40	0,40			-	0,52	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1411	191	16		305
			РУБ,					3		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			70	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,			1	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			75	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1138	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.В.ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 29)

```
1244   1   Э5137029' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1245   2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                (ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВ
                ТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА' ЧЕРТЕЖИ ОВ1-34' ТРУШИН*
1246   3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2' Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1247   4   Е16-138#16-12-3#С130-2242(А1+98,5)' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ 30С41НЖ1Д,150ММ*
1248   5   Е18-211#18-13-3#2301-16009(А1+30,1,1#)' 1' ' УСТАНОВКА НАСОСА РУЧНОГО ПОРШНЕВОГО РПН1,3/30*
1249   6   Т ДОП,22#1704-51119(=14)' 1' 70' РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50' ШТ*
1250   7   Ц11-391-1' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА*
1251   8   С130-1039' 11*
1252   9   Е16-117#16-12-1' 4*
1253  10   Е16-119#16-12-2' 2*
1254  11   Е16-120#16-12-3' 2*
1255  12   Е18-227#18-15-3#1704-20001#ДОП,43#1704-21391(А1=14)' 4' ' УСТАНОВКА МАНОМЕТРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО МПЗ-У*
1256  13   Е18-228#18-15-4' 5*
1257  14   СТ130-2763(=3)' 19' 2,86' КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 Д,25ММ' ШТ*
1258  15   Е16-134#16-12-1#С130-2268(А1+5,68)' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА 16Ч3БР Д,25ММ*
1259  16   Е18-189#18-11-3' 2*
1260  17   Е16-66#16-8-1' 30*
1261  18   Е16-69#16-8-3' 23*
1262  19   Е16-70#16-8-4' 14*
1263  20   Е16-71#16-8-4' 17*
1264  21   Е16-72#16-8-5' 3*
1265  22   Е16-37#16-7-1' 32*
1266  23   Е16-44#16-7-3' 3*
1267  24   Е16-220#16-22' 122*
1268  25   Ц12-698-16(=3)' 15' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА*
1269  26   Ц12-698-11(=3)' 9' ' ТО ЖЕ, ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
1270  27   С130-2305' 17' ' ОПОРЫ И ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ*
1271  28   Н21=0*
1272  29   Е13-125#13-15-10' 30*
1273  30   Е26-15#26-4-2#С114-349(А1+49,5,1,03#)' 0,79' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ,40ММ*
1274  31   Е26-7#26-2-7#С114-147(А1+16,1,0,98#)' 0,82' ' ТО ЖЕ, ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1275  32   Е26-73#26-13-9#С114-191(А1+86,8,1,1#)' 51,5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РС
                Т*
1276  33   Е26-69#26-13-5#С114-371(А1+19,1,15#)' 51,5' ' ТО ЖЕ, РУБЕРОИДОМ РПП-300А*
1277  34   К' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ1-31

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 53,943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7067 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,831 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-721 20-20-1 ДОП,45 23-08-01 П,310 1501-1393 1501-10057	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75 2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4 ШТ	2,00	44,73 1,55	0,13 0,04	89	3	- -	2,52 0,05	5 -
2	Е20-721 20-20-1 ДОП,45 23-08-01 П,310	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2 ШТ	1,00	57,03 1,55	0,13 0,04	57	2	- -	2,52 0,05	3 -
3	Е20-721 20-20-1 ДОП,45 23-08-01 П,310 1501-1393 1501-10059	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1,00	55,93 1,55	0,13 0,04	56	2	- -	2,52 0,05	3 -
4	Е20-721 20-20-1 ДОП,45 23-08-01 П,311 1501-1398 1501-1393	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 ШТ	5,00	64,73 1,55	0,13 0,04	324	8	- -	2,52 0,05	13 -
5	Е20-712	-ТО ЖЕ, ВЦ14-46-3,15 С	1,00	92,08	0,31	92	4	-	6,17	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-20-2	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В6								
	1501-1399	ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
	1501-12304									
6	Е20-713	-ТО ЖЕ, ВЦ14-46-4-01 С	2,00	280,82	0,72	562	10	1	8,59	17
	20-20-3	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ АИР100L4								
	1501-1394	ШТ		5,02	0,22			-	0,28	1
	1501-12443									
7	Е20-722	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 4 С	3,00	92,22	0,31	277	11	1	6,17	19
	20-20-2	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4								
	ДОП,45	ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
	23-08-01									
	П,312									
	1501-1394									
	1501-1398									
8	Е20-722	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 5 С	1,00	104,32	0,31	104	4	-	6,17	6
	20-20-2	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4								
	ДОП,27	ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
	23-08-01									
	П,263									
	1501-1395									
	1501-1399									
9	Е20-722	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 5 С	2,00	101,02	0,31	202	7	-	6,17	12
	20-20-2	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4								
	ДОП,27	ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
	23-08-01									
	П,263									
	1501-1395									
	1501-1398									
10	Е20-723	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 6,3 С	1,00	150,56	0,72	151	5	1	8,59	9
	20-20-3	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4								
	ДОП,27	ШТ		5,02	0,22			-	0,28	-
	23-08-01									
	П,263									
	1501-1413									
	1501-1409									
11	Е20-723	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 6,3 С	3,00	96,66	0,72	290	15	3	8,59	26
	20-20-3	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4								
	ДОП,27	ШТ		5,02	0,22			1	0,28	1
	23-08-01									
	П,263									
12	Е20-723	-ТО ЖЕ ВЦ4-75 6,3 С	16,00	205,56	0,72	3289	80	12	8,59	137
	20-20-3	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А132S4								
	ДОП,27	ШТ		5,02	0,22			4	0,28	4
	23-08-01									
	П,263									
	1501-1413									
	1501-1416									
13	Е20-723	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 8 С	1,00	337,56	0,72	338	5	1	8,59	9
	20-20-3	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4								
	ДОП,47	ШТ		5,02	0,22			-	0,28	-
	23-08-01									
	П,313									
	1501-1418									
	1501-1417									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е20-725	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75 12,5 С	1,00	888,33	2,89	888	8	3	14,91	15
	20-20-5	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А200М8								
	ДОП,47	ШТ		8,31	0,86			1	1,11	1
	23-08-01									
	П,315									
	1501-1424									
	1501-1422									
15	Е20-721	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	87,33	0,13	87	2	-	2,52	3
	20-20-1	РАДИАЛЬНОГО ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ								
	С130-2065	СПЛАВОВ ВЦ4-70-2,5И1-03А С		1,55	0,04			-	0,05	-
		ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В63А4								
		ШТ								
16	Е20-722	-ТО ЖЕ, ВЦ4-70-4И1-03 С	1,00	135,07	0,31	135	4	-	6,17	6
	20-20-2	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В80А4								
	С130-2067	ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
	1501-3004									
	1501-3005									
17	Е20-722	-ТО ЖЕ, ВЦ4-70-5И1-02 С	11,00	170,22	0,31	1872	39	3	6,17	68
	20-20-2	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В80В4								
	С130-2068	ШТ		3,57	0,09			1	0,12	1
	1501-3007									
	1501-3006									
18	Е20-722	-ТО ЖЕ, ВЦ4-70-5И1-03 С	4,00	197,17	0,31	789	14	1	6,17	25
	20-20-2	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В100S4								
	С130-2068	ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
	1501-3007									
	1501-3008									
19	Е20-724	-ТО ЖЕ, ВЦ4-70-10И1-04 С	1,00	483,72	1,93	484	7	2	11,86	12
	20-20-4	ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В200М6								
	С130-2071	ШТ		6,81	0,58			1	0,75	1
	1501-3051									
	1501-3015									
20	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	4,00	185,98	0,09	744	10	-	4,41	18
	20-9-7	УТЕПЛЕННОЙ П600,1000 С								
	ДОП,65	ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО40/63-0,63		2,59	0,03			-	0,04	-
	2307-6001	БЕЗ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА								
	1514-4010	ШТ								
21	Е20-482	-ТО ЖЕ, П1000,1600	7,00	215,31	0,41	1507	27	3	6,70	47
	20-9-9	ШТ								
	ДОП,65			3,88	0,13			1	0,17	1
	2308-6002									
22	Е20-696	-КОРОБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ	11,20	36,23	0,49	406	72	6	10,32	116
	20-18-1	ПРИВОДОВ УТЕПЛЕННЫХ ЗАСЛОНОК,								
		ВЫНЕСЕННЫХ В ОТАПЛИВАЕМОЕ								
		ПОМЕЩЕНИЕ								
		100 КГ		6,40	0,15			2	0,19	2
23	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА	2,00	56,45	0,46	113	6	1	5,38	11
	20-25-1	БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-6-02								
	С130-710	ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
24	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК3-7-02	9,00	67,35	0,46	606	27	4	5,38	48
	20-25-1	ШТ								
	С130-711			2,97	0,14			1	0,18	2
25	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК3-8-02	32,00	75,25	0,46	2408	95	14	5,38	172
	20-25-1	ШТ								
	С130-712			2,97	0,14			4	0,18	6
26	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК3-9-02	2,00	82,55	0,46	165	6	1	5,38	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-25-1	ШТ								
	С130-713			2,97	0,14			-	0,18	-
27	Е20-761	-ТО ЖЕ, КСК3-12-02	1,00	334,79	0,73	335	3	1	6,49	6
	20-25-2	ШТ								
	С130-716			3,45	0,22			-	0,28	-
28	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ДЛЯ ОТСОСА	2,00	827,45	0,63	1655	8	1	7,53	15
	20-26-1	ПЫЛИ И СТРУЖКИ ПА-212М								
	ДОП,23-08-01	ШТ		4,08	0,19			-	0,25	-
29	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	12,00	1,47	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО	6,00	37,98	0,06	228	21	-	6,31	38
	20-8-1	АЗЕ Ø28,000 Д,250ММ								
	С130-2947	1ШТ		3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25 НА МАТЕРИАЛ									
31	Е20-416	-ТО ЖЕ, АЗЕ,Ø28,000-02 Д,315ММ	8,00	37,98	0,06	304	28	-	6,31	50
	20-8-1	1ШТ								
	С130-2947			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
32	Е20-416	-ТО ЖЕ, АЗЕ,Ø28,000-03 Д,355ММ	3,00	37,98	0,06	114	11	-	6,31	19
	20-8-1	1ШТ								
	С130-2947			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
33	Е20-416	-ТО ЖЕ, АЗЕ,Ø28,000-04 Д,400ММ	3,00	37,98	0,06	114	11	-	6,31	19
	20-8-1	1ШТ								
	С130-2947			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
34	Е20-416	-ТО ЖЕ, АЗЕ,Ø28,000-05 Д,450ММ	2,00	41,36	0,06	83	7	-	6,31	13
	20-8-1	1ШТ								
	С130-2948			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
35	Е20-416	-ТО ЖЕ, АЗЕ,Ø28,000-06 Д,500ММ	7,00	41,36	0,06	290	25	-	6,31	44
	20-8-1	1ШТ								
	С130-2948			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
36	Е20-417	-ТО ЖЕ, АЗЕ,Ø28,000-09 Д,710ММ	1,00	53,59	0,33	54	5	-	8,25	8
	20-8-2	1ШТ								
	С130-2950			4,51	0,10			-	0,13	-
	К=1,25									
37	Е20-417	-ТО ЖЕ, АЗЕ,Ø28,000-10 Д,800ММ	1,00	53,59	0,33	54	5	-	8,25	8
	20-8-2	1ШТ								
	С130-2950			4,51	0,10			-	0,13	-
	К=1,25									
38	Е20-417	-ТО ЖЕ, АЗЕ,Ø27,000	2,00	72,46	0,33	145	9	-	8,25	17
	20-8-2	РАЗМ,800,800								
	С130-2960	1ШТ		4,51	0,10			-	0,13	-
	К=1,25									
39	Е20-416	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	29,00	37,98	0,06	1101	102	2	6,31	183
	20-8-1	ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ АЗД,Ø77,000								
	С130-2947	Д,250ММ		3,51	0,02			1	0,03	1
	К=1,25	1ШТ								
40	Е20-416	-ТО ЖЕ, АЗД,Ø77,000-02 Д,315ММ	4,00	37,98	0,06	152	14	-	6,31	25
	20-8-1	1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130-2947			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
41	Е20-416	-ТО ЖЕ, А3Д,077,000-03 Д,355ММ	14,00	37,98	0,06	532	49	1	6,31	88
	20-8-1	1ШТ								
	С130-2947			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
42	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНА	1,00	11,37	0,06	11	4	-	6,31	6
	20-8-1	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО								
	С130-2947	А3Е,072,000-01 Д,125ММ		3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25	1ШТ								
	КОРР,НА									
	ВЕС									
43	Е20-416	-ТО ЖЕ, А3Е,072,000-02 Д,160ММ	1,00	13,00	0,06	13	4	-	6,31	6
	20-8-1	1ШТ								
	С130-2947			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
	КОРР,НА									
	ВЕС									
44	Е20-416	-ТО ЖЕ, А3Е,072,000-03 Д,200ММ	1,00	14,57	0,06	15	4	-	6,31	6
	20-8-1	1ШТ								
	С130-2947			3,51	0,02			-	0,03	-
	К=1,25									
	КОРР,НА									
	ВЕС									
45	Е20-417	-УСТАНОВКА КЛАПАНА	4,00	72,46	0,33	290	18	1	8,25	33
	20-8-2	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО								
	С130-2960	А3Е,066,000-05 800,800		4,51	0,10			-	0,13	1
	К=1,25	1ШТ								
46	Е20-692	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА	92,00	1,88	0,05	173	82	5	1,62	149
	20-17-4	В И Н								
		ШТ		0,89	0,02			2	0,03	3
47	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК	21,00	11,20	-	235	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
48	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	4,00	16,32	0,50	65	8	2	3,12	12
	20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х600		1,97	0,15			1	0,19	1
		ШТ								
49	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	14,00	9,37	0,03	131	35	-	4,30	60
	20-12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
50	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	13,62	0,03	27	5	-	4,30	9
	20-12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
51	Е20-528	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	19,45	0,09	19	3	-	5,35	5
	20-12-2	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500								
		ШТ		3,10	0,03			-	0,04	-
52	Е20-531	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	46,82	0,34	47	9	-	14,91	15
	20-12-4	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 800								
		ШТ		8,53	0,10			-	0,13	-
53	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	4,00	3,54	0,01	14	7	-	3,03	12
	20-11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ								
		ШАХТЫ,ММ, 200		1,81	-			-	-	-
		ШТ								
54	Е20-487	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	4,39	0,01	4	2	-	3,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 250		1,81	-			-	-	-
		ШТ								
55	Е20-393	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	6,00	2,50	0,13	15	12	1	3,14	19
	20-6-2	РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П9		1,96	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
56	С130-2680	-ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СОРТОВОЙ СТАЛИ	172,40	0,54	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
57	Е20-325	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	1,00	7,39	0,13	7	2	-	3,14	3
	20-6-2	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10		1,96	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
58	Е20-326	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	9,00	13,50	0,13	122	18	1	3,14	28
	20-6-2	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ		1,96	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
59	Е20-328	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	2,00	23,93	0,23	48	5	-	4,16	8
	20-6-3	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12		2,41	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
60	Е20-330	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	1,00	29,13	0,23	29	2	-	4,16	4
	20-6-3	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ГВ		2,41	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
61	Е20-347	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	2,00	17,93	0,23	36	5	-	4,16	8
	20-6-3	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т		2,41	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
62	Е20-393	-УСТАНОВКА	10,00	209,50	0,13	2095	20	1	3,14	31
	20-6-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВСП-1								
	С130-2799	ШТ		1,96	0,04			-	0,05	-
63	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	54,00	1,52	0,05	82	48	3	1,41	76
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			1	0,03	2
		1ШТ								
64	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	360,00	1,67	0,05	601	317	18	1,41	507
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			7	0,03	11
		1ШТ								
65	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	43,00	2,70	0,05	116	38	2	1,41	61
	20-7-1	ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ РВ2-1		0,88	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
66	Е20-403	-ТО ЖЕ, РВ2-3	4,00	3,54	0,05	14	4	-	1,41	6
	20-7-1	1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	181,00	0,13	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	Е20-696	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,76	36,23	0,49	27	5	-	10,32	8
	20-18-1	100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
69	Е20-536	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	12,59	0,10	13	2	-	3,01	3
	20-13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 250		1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
70	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	4,00	13,29	0,10	53	7	-	3,01	12
	20-13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315		1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
71	Е20-538	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	5,00	20,11	0,17	101	10	1	3,65	18
	20-13-2	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400		2,09	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
72	Е20-540	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	5,00	21,01	0,17	105	10	1	3,65	18
	20-13-2	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 500		2,09	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
73	Е20-541	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	29,74	0,26	30	3	-	4,65	5
	20-13-3	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 630		2,66	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
74	Е20-542	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	30,24	0,26	60	5	-	4,65	9
	20-13-3	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-8 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 710		2,66	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
75	Е20-543	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	5,00	31,24	0,26	156	13	1	4,65	23
	20-13-3	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-9 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 800		2,66	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
76	Е20-545	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	49,38	0,50	99	7	1	5,87	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-13-4	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-11 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 1250		3,34	0,15			-	0,19	-
		1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
77	Е20-438	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	8,95	0,02	18	2	-	1,28	3
	20-9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ АЗД.133.000 Д.200ММ		0,75	0,01			-	0,01	-
		1ШТ								
78	Е20-438	-ТО ЖЕ, АЗД.133.000-01 Д.250ММ	5,00	8,95	0,02	45	4	-	1,28	6
	20-9-1	1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
79	Е20-440	-ТО ЖЕ, АЗД.133.000-02 Д.315ММ	13,00	9,27	0,02	121	10	-	1,28	17
	20-9-1	1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
80	Е20-442	-ТО ЖЕ, АЗД.133.000-03 Д.400ММ	2,00	11,06	0,05	22	3	-	2,17	4
	20-9-2	1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
81	Е20-444	-ТО ЖЕ, АЗД.133.000-04 Д.500ММ	19,00	14,16	0,05	269	24	1	2,17	41
	20-9-2	1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	1
82	Ц12-698-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	18,00	4,79	0,70	86	51	12	4,20	76
		ШТ		2,83	0,08			1	0,10	2
83	Е20-485	-УСТАНОВКА НАСАДКОВ С	1,97	57,44	0,27	113	6	-	4,04	8
	20-10-2	ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ ТИПА								
	С130-2670	НВК		2,47	0,09			-	0,12	-
		100КГ								
84	Е20-485	-УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НИЗКОГО	3,36	57,44	0,27	193	8	1	4,04	14
	20-10-2	ДАВЛЕНИЯ ЭИ-7(2ШТ)								
	С130-2670	100КГ		2,47	0,09			-	0,12	-
85	2303-2001-А	-ЦИКЛОН С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ ЦОК-3К(1ШТ)	0,05	2160,00	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
86	Е20-774	-МОНТАЖ ЦИКЛОНА ЦОК-3К	1,00	10,04	0,78	10	9	1	15,01	15
	20-29-1	ШТ		8,88	0,23			-	0,30	-
87	2303-2001-Л	-ЦИКЛОН С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ ЦОК-7П(1ШТ)	0,19	1380,00	-	262	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
88	Е20-775	-МОНТАЖ ЦИКЛОНА ЦОК-7П	1,00	20,64	2,10	21	18	2	29,82	30
	20-29-2	ШТ		17,74	0,63			1	0,81	1
89	Е20-696	-КОНСТРУКЦИЯ ПРИТОЧНЫХ	13,89	36,23	0,49	503	89	7	10,32	143
	20-18-1	КАМЕР(КОНФУЗОРЫ, ПАТРУБКИ, РАМЫ, ФЛАНЦЫ)		6,40	0,15			2	0,19	3
		100 КГ								
90	Е20-696	-КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ	13,26	36,23	0,49	480	85	7	10,32	137
	20-18-1	ЗАВЕСЫ(ПАТРУБКИ,КОНФУЗОРЫ)		6,40	0,15			2	0,19	3
		100 КГ								
91	Е20-399	-УСТАНОВКА КОРОБОВ	43,80	55,97	0,31	2451	118	13	4,66	204
	20-6-8	ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНЫХ								
	С130-2645	100КГ		2,69	0,10			4	0,13	6
92	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	1,21	0,01	8	2	-	0,39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,24	-			-	-	-
		М								
93	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	66,00	5,12	0,09	338	51	6	1,30	86
	16-8-4	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ		0,78	0,03			2	0,04	3
		М								
94	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	18,00	8,80	0,16	158	18	3	1,68	30
	16-8-5	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ		0,99	0,05			1	0,06	1
		М								
95	Е16-73	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	11,00	9,33	0,24	103	14	3	2,15	24
	16-8-6	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ		1,30	0,07			1	0,09	1
		М								
96	Е16-74	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	37,00	11,18	0,29	414	55	11	2,46	91
	16-8-7	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ		1,49	0,08			3	0,10	4
		М								
97	Е20-38	-УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ	2,10	6,02	0,04	13	1	-	0,74	2
	20-1-4	ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
98	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	2,00	3,75	-	8	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2		-	-			-	-	-
		М2								
99	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	102,10	7,36	0,04	751	94	4	1,62	165
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
100	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	87,30	5,40	0,04	471	80	4	1,62	141
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
101	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	336,70	5,26	0,04	1771	310	13	1,62	544
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,92	0,01			3	0,01	3
		М2								
102	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	367,70	4,73	0,04	1739	257	15	1,25	459
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			4	0,01	4
		М2								

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	276,30	4,88	0,04	1348	193	11	1,25	345
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			3	0,01	3
		М2								
104	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	80,50	4,90	0,04	394	49	3	1,07	86
	20-1-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630		0,61	0,01			1	0,01	1
		М2								
105	Е20-8	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	249,70	4,69	0,04	1171	102	9	0,74	184
	20-1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710		0,41	0,01			2	0,01	2
		М2								
106	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	135,70	4,59	0,04	623	56	5	0,74	100
	20-1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800		0,41	0,01			1	0,01	1
		М2								
107	Е20-31	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	8,50	5,63	0,04	48	3	-	0,74	6
	20-1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,								
		ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
108	Е20-32	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	55,00	5,53	0,04	304	19	3	0,60	33
	20-1-5	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,								
		ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120		0,34	0,01			1	0,01	1
		М2								
109	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	62,40	5,40	0,04	337	57	3	1,62	101
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
110	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	66,00	5,64	0,04	372	61	3	1,62	107
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
111	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	120,20	5,34	0,04	642	84	5	1,25	150
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100								
		ДО 1600		0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
112	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	6,00	5,75	0,04	35	4	-	1,07	6
	20-1-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000		0,61	0,01			-	0,01	-
		М2								
113	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	25,60	5,55	0,04	142	10	1	0,74	19
	20-1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
114	Е20-60	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	12,60	10,75	0,06	135	12	1	1,71	22
	20-2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
115	Е20-61	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	36,60	9,35	0,06	342	36	2	1,71	63
	20-2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		0,98	0,02			1	0,03	1
		М2								
116	Е20-62	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	13,40	7,78	0,05	104	10	-	1,35	18
	20-2-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500		0,77	0,02			-	0,03	-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
117	Е20-65	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	42,70	7,07	0,05	302	20	2	0,83	35
	20-2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,46	0,02			1	0,03	1
		М2								
118	Е20-110	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	15,50	5,45	0,04	84	11	-	1,25	19
	20-1-2	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355		0,70	0,01			-	0,01	-
		ДО 450								
		М2								
119	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,60	5,75	0,04	9	1	-	1,25	2
	20-1-2	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
120	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ	7,20	37,09	0,17	267	60	1	13,80	99
	26-4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ								
	С114-93	ТОЛЩ,60ММ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
121	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,45	119,30	0,05	173	17	-	21,10	31
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ								
	С114-698	100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
122	Е26-73	-ТО ЖЕ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,03	108,08	0,05	3	-	-	21,10	1
	26-13-9	РУЛОННЫМ РСТ								
	С114-191	100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
123	Е26-69	-ТО ЖЕ, РУБЕРОИДОМ РПП350А	0,03	106,40	1,33	3	1	-	47,20	1
	26-13-5	100М2								
	С111-370			28,40	0,40			-	0,52	-
124	Е13-125	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ БИТУМНЫМ	20,80	4,38	0,25	91	33	6	2,38	50
	13-15-10	ЛАКОМ БТ-577 ИЗНУТРИ И								
		СНАРУЖИ		1,61	0,08			2	0,10	2
		100М2								
125	Е13-153	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2	41,60	10,30	0,12	428	63	5	2,30	96
	13-18-6	РАЗА								
	К=2 К	100М2		1,51	0,04			2	0,05	2
	ОБЪЕМУ									
126	Е13-117	-ТО ЖЕ, ГРУНТОВКОЙ ХС070	0,54	12,20	0,24	7	1	-	2,38	1
	13-15-2	100М2								
				1,61	0,07			-	0,09	-
127	Е13-155	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ХС-710	1,08	16,20	0,14	17	2	-	2,30	2
	13-18-8	100М2								
	К=2 К			1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
128	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	5,50	9,25	0,01	51	12	-	3,57	20
	20-47-1	38								
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
129	Е20-1003	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	2,00	12,93	0,02	26	5	-	4,22	8
	20-47-2	39								
		10 ШТ		2,64	0,01			-	0,01	-
130	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	10,00	15,54	0,02	156	30	-	4,70	47
	20-47-3	40								
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
131	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	10,00	19,46	0,04	195	33	-	5,27	53
	20-47-4	41								
		10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
132	Е20-1006	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,40	29,38	0,06	12	2	-	5,33	2

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-47-5	42								
		10 ШТ		3,81	0,02			-	0,03	-
133	Е20-1007	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,40	36,00	0,08	14	2	-	6,59	3
	20-47-6	43								
		10 ШТ		4,12	0,02			-	0,03	-
134	Е20-1008	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,40	48,46	0,13	19	2	-	8,38	3
	20-47-7	44								
		10 ШТ		5,24	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			44513	3784	263		6481
			РУБ,					72		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			989	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			164	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			92	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1245	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	211	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			43524	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			176	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5275	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		481
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	945	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			3899	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			52698	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6768
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4620	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			53943	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7067
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4831	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н.В.ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ НА -40ГР,								
		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ -30ГР,СЛЕД,ПУНКТЫ П,П,23,25	-	1,00	232,00	-	-	232	-	-	-	-
		РУБ			-	-			-	-	-	
		ДОБАВЛЯЮТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ -30ГР										
2	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА		5,00	65,05	0,46	325	15	3	5,38	27	
	С130-711	БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-7-02										
		ШТ			2,97	0,14			1	0,18	1	
3	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК4-7-02		4,00	75,05	0,46	300	12	2	5,38	22	
	С130-723	ШТ			2,97	0,14			1	0,18	1	
4	Е20-760	-ТО ЖЕ, КСК4-9-02		2,00	96,75	0,46	194	6	1	5,38	11	
	С130-729	ШТ			2,97	0,14			-	0,18	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				587	33	6		60	
			РУБ,						2		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				587	-	-		-	
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,				2	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				78	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		7	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	14	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				53	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				718	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		69	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	49	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				718	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		69	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	49	-		-	

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОИ Л,Г,ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 35)

```
1875    1    35137035' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
1876    2    Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                 (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                 ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ' ЧЕРТЕЖИ ОВ1-31' ТРУШИН*
1877    3    Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=5*
1878    4    Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,310#1501-1393#1501-10057(А1+41,6)' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО
                 ВЦ4-75 2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4*
1879    5    Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,310(А1+49,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2*
1880    6    Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,310#1501-1393#1501-10059(А1+48,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75-2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕ
                 ЛЕМ 4АА56А4*
1881    7    Е20-721#20-20-1#ДОП,45#23-08-01#П,311#1501-1398#1501-1393(А1+56,1,1#)' 5' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 3,15 С ЭЛ,ДВИГАТ
                 ЕЛЕМ 4АА63В4*
1882    8    Е20-712#20-20-2#1501-1399#1501-12304(А1=91,9)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ14-46-3,15 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В6*
1883    9    Е20-713#20-20-3#1501-1394#1501-12443(А1+120,5,1,1#)' 2' ' ТО ЖЕ, ВЦ14-46-4-01 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ АИР100L4*
1884   10    Е20-722#20-20-2#ДОП,45#23-08-01#П,312#1501-1394#1501-1398(А1+79,1,1#)' 3' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 4 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ
                 4А80А4*
1885   11    Е20-722#20-20-2#ДОП,27#23-08-01#П,263#1501-1395#1501-1399(А1+90,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ
                 4А80В4*
1886   12    Е20-722#20-20-2#ДОП,27#23-08-01#П,263#1501-1395#1501-1398(А1+87,1,1#)' 2' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ
                 4А80А4*
1887   13    Е20-723#20-20-3#ДОП,27#23-08-01#П,263#1501-1413#1501-1409(А1+130,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 6,3 С ЭЛ,ДВИГАТЕ
                 ЛЕМ 4А100S4*
1888   14    Е20-723#20-20-3#ДОП,27#23-08-01#П,263(А1+81,1,1#)' 3' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 6,3 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4*
1889   15    Е20-723#20-20-3#ДОП,27#23-08-01#П,263#1501-1413#1501-1416(А1+180,1,1#)' 16' ' ТО ЖЕ ВЦ4-75 6,3 С ЭЛ,ДВИГАТЕ
                 ЛЕМ 4А132S4*
1890   16    Е20-723#20-20-3#ДОП,47#23-08-01#П,313#1501-1418#1501-1417(А1+300,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 8 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕ
                 М 4А132М4*
1891   17    Е20-725#20-20-5#ДОП,47#23-08-01#П,315#1501-1424#1501-1422(А1+795,1,1#)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-75 12,5 С ЭЛ,ДВИГАТ
                 ЕЛЕМ 4А200М8*
1892   18    Е20-721#20-20-1#С130-2065(А1+84,2)' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВЦ4-70-2,
                 5И1-03А С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В63А4*
1893   19    Е20-722#20-20-2#С130-2067#1501-3004#1501-3005(А1+129,75)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-70-4И1-03 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В80А4*
1894   20    Е20-722#20-20-2#С130-2068#1501-3007#1501-3006(А1+164,9)' 11' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-70-5И1-02 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В80В4*
1895   21    Е20-722#20-20-2#С130-2068#1501-3007#1501-3008(А1+191,85)' 4' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-70-5И1-03 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В100S4*
1896   22    Е20-724#20-20-4#С130-2071#1501-3051#1501-3015(А1+472,5)' 1' ' ТО ЖЕ, ВЦ4-70-10И1-04 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В200М6*
1897   23    Е20-480#20-9-7#ДОП,65#2307-6001#1514-4010(А1+165,5,1,1#)' 4' ' УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ П600
                 ,1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ М9040/63-0,63 БЕЗ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА*
1898   24    Е20-482#20-9-9#ДОП,65#2308-6002(А1+189,7,1,1#)' 7' ' ТО ЖЕ, П1000,1600*
1899   25    Е20-696#20-18-1' 1120' ' КОРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ УТЕПЛЕННЫХ ЗАСЛОНОК, ВЫНЕСЕННЫХ В ОТАПЛИВАЕМОЕ
                 ПОМЕЩЕНИЕ*
1900   26    Е20-760#20-25-1#С130-710(А1+50,2)' 2' ' УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-6-02*
1901   27    Е20-760#20-25-1#С130-711(А1+61,1)' 9' ' ТО ЖЕ, КСК3-7-02*
1902   28    Е20-760#20-25-1#С130-712(А1+69)' 32' ' ТО ЖЕ, КСК3-8-02*
1903   29    Е20-760#20-25-1#С130-713(А1+76,3)' 2' ' ТО ЖЕ, КСК3-9-02*
1904   30    Е20-761#20-25-2#С130-716(А1+327)' 1' ' ТО ЖЕ, КСК3-12-02*
1905   31    Е20-763#20-26-1#ДОП,23-08-01(А1+745,1,1#)' 2' ' УСТАНОВКА АГРЕГАТА ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И СТРУЖКИ ПА-212М*
1906   32    С130-103' 12*
1907   33    Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25 НА МАТЕРИАЛ(А1+24,9,1,25#)' 6' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО АЗЕ 028.000 Д
                 ,250ММ*
1908   34    Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25(А1+24,9,1,25#)' 8' ' ТО ЖЕ, АЗЕ.028.000-02 Д,315ММ*
1909   35    Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25(А1+24,9,1,25#)' 3' ' ТО ЖЕ, АЗЕ.028.000-03 Д,355ММ*
1910   36    Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25(А1+24,9,1,25#)' 3' ' ТО ЖЕ, АЗЕ.028.000-04 Д,400ММ*
1911   37    Е20-416#20-8-1#С130-2948#К=1,25(А1+27,6,1,25#)' 2' ' ТО ЖЕ, АЗЕ.028.000-05 Д,450ММ*
1912   38    Е20-416#20-8-1#С130-2948#К=1,25(А1+27,6,1,25#)' 7' ' ТО ЖЕ, АЗЕ.028.000-06 Д,500ММ*
1913   39    Е20-417#20-8-2#С130-2950#К=1,25(А1+35,2,1,25#)' 1' ' ТО ЖЕ, АЗЕ.028.000-09 Д,710ММ*
1914   40    Е20-417#20-8-2#С130-2950#К=1,25(А1+35,2,1,25#)' 1' ' ТО ЖЕ, АЗЕ.028.000-10 Д,800ММ*
```

```
1915    41      Е20-417#20-8-2#С130-2960#К=1,25(А1+50,3,1,25#)' 2' ' ТО ЖЕ, А3Е,027,000 РАЗМ,800,800*
1916    42      Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25(А1+24,9,1,25#)' 29' ' УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ А3Д,077
                ,000 Д,250ММ*
1917    43      Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25(А1+24,9,1,25#)' 4' ' ТО ЖЕ, А3Д,077,000-02 Д,315ММ*
1918    44      Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25(А1+24,9,1,25#)' 14' ' ТО ЖЕ, А3Д,077,000-03 Д,355ММ*
1919    45      Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25#КОРР,НА ВЕС(А1+3,61,1,25#)' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО А3Е,0
                72,000-01 Д,125ММ*
1920    46      Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25#КОРР,НА ВЕС(А1+4,91,1,25#)' 1' ' ТО ЖЕ, А3Е,072,000-02 Д,160ММ*
1921    47      Е20-416#20-8-1#С130-2947#К=1,25#КОРР,НА ВЕС(А1+6,17,1,25#)' 1' ' ТО ЖЕ, А3Е,072,000-03 Д,200ММ*
1922    48      Е20-417#20-8-2#С130-2960#К=1,25(А1+50,3,1,25#)' 4' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО А3Е,066,000-05 80
                0,800*
1923    49      Е20-692#20-17-4' 92' ' УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И Н*
1924    50      С130-515' 21' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК*
1925    51      Е20-656#20-15-1' 4*
1926    52      Е20-526#20-12-1' 14*
1927    53      Е20-527#20-12-1' 2*
1928    54      Е20-528#20-12-2' 1*
1929    55      Е20-531#20-12-4' 1*
1930    56      Е20-486#20-11-1' 4*
1931    57      Е20-487#20-11-1' 1*
1932    58      Е20-393#20-6-2' 6' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П9*
1933    59      С130-2660' 172,4*
1934    60      Е20-325#20-6-2' 1*
1935    61      Е20-326#20-6-2' 9*
1936    62      Е20-328#20-6-3' 2*
1937    63      Е20-330#20-6-3' 1*
1938    64      Е20-347#20-6-3' 2*
1939    65      Е20-393#20-6-2#С130-2799(А1+207)' 10' ' УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВСП-1*
1940    66      Е20-407#20-7-1' 54*
1941    67      Е20-408#20-7-1' 360*
1942    68      Е20-402#20-7-1' 43' ' УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ РВ2-1*
1943    69      Е20-403#20-7-1' 4' ' ТО ЖЕ, РВ2-3*
1944    70      С130-640' 181*
1945    71      Е20-696#20-18-1' 75,6' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
1946    72      Е20-536#20-13-1' 1*
1947    73      Е20-537#20-13-1' 4*
1948    74      Е20-538#20-13-2' 5*
1949    75      Е20-540#20-13-2' 5*
1950    76      Е20-541#20-13-3' 1*
1951    77      Е20-542#20-13-3' 2*
1952    78      Е20-543#20-13-3' 5*
1953    79      Е20-545#20-13-4' 2*
1954    80      Е20-438#20-9-1' 2' ' УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ А3Д,133,000 Д,200ММ*
1955    81      Е20-438#20-9-1' 5' ' ТО ЖЕ, А3Д,133,000-01 Д,250ММ*
1956    82      Е20-440#20-9-1' 13' ' ТО ЖЕ, А3Д,133,000-02 Д,315ММ*
1957    83      Е20-442#20-9-2' 2' ' ТО ЖЕ, А3Д,133,000-03 Д,400ММ*
1958    84      Е20-444#20-9-2' 19' ' ТО ЖЕ, А3Д,133,000-04 Д,500ММ*
1959    85      Ц12-698-11(=3)' 18' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
1960    86      Е20-485#20-10-2#С130-2670(А1+53)' 197' ' УСТАНОВКА НАСАДКОВ С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ ТИПА НВК*
1961    87      Е20-485#20-10-2#С130-2670(А1+53)' 336' ' УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭИ-7(2ШТ)*
1962    88      2303-2001-А(=23)' 0,05' ' ЦИКЛОН С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ ЦОК-3К(1ШТ)*
1963    89      Е20-774#20-29-1' 1' ' МОНТАЖ ЦИКЛОНА ЦОК-3К*
1964    90      2303-2001-Л(=23)' 0,19' ' ЦИКЛОН С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ ЦОК-7П(1ШТ)*
1965    91      Е20-775#20-29-2' 1' ' МОНТАЖ ЦИКЛОНА ЦОК-7П*
1966    92      Е20-696#20-18-1' 1389' ' КОНСТРУКЦИЯ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР(КОНФУЗОРЫ, ПАТРУБКИ, РАМЫ, ФЛАНЦЫ)*
1967    93      Е20-696#20-18-1' 1326' ' КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ(ПАТРУБКИ,КОНФУЗОРЫ)*
1968    94      Е20-399#20-6-8#С130-2645(А1+51)' 4380' ' УСТАНОВКА КОРОБОВ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНЫХ*
1969    95      Е16-41#16-7-3' 7*
1970    96      Е16-71#16-8-4' 66*
```

```
1971    97      E16-72#16-8-5' 18*
1972    98      E16-73#16-8-6' 11*
1973    99      E16-74#16-8-7' 37*
1974    100     E20-38#20-1-4' 2,1' ' УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,1ММ*
1975    101     C130-1487' 2*
1976    102     E20-1#20-1-1' 102,1*
1977    103     E20-2#20-1-1' 87,3*
1978    104     E20-4#20-1-1' 336,7*
1979    105     E20-5#20-1-2' 367,7*
1980    106     E20-6#20-1-2' 276,3*
1981    107     E20-7#20-1-3' 80,5*
1982    108     E20-8#20-1-4' 249,7*
1983    109     E20-9#20-1-4' 135,7*
1984    110     E20-31#20-1-4' 8,5*
1985    111     E20-32#20-1-5' 55*
1986    112     E20-3#20-1-1' 62,4*
1987    113     E20-10#20-1-1' 66,0*
1988    114     E20-11#20-1-2' 120,2*
1989    115     E20-13#20-1-3' 6*
1990    116     E20-14#20-1-4' 25,6*
1991    117     E20-60#20-2-1' 12,6*
1992    118     E20-61#20-2-1' 36,6*
1993    119     E20-62#20-2-2' 13,4*
1994    120     E20-65#20-2-4' 42,7*
1995    121     E20-110#20-1-2' 15,5*
1996    122     E20-111#20-1-2' 1,6*
1997    123     H21=0*
1998    124     E26-16#26-4-3#C114-93(A1+16,2,1,03#)' 7,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ ТОЛЩ,6
                    0ММ*
1999    125     E26-73#26-13-9#C114-698#(A1+97,1,1#)' 145' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ*
2000    126     E26-73#26-13-9#C114-191(A1+86,8,1,1#)' 3' ' ТО ЖЕ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
2001    127     E26-69#26-13-5#C111-370(A1+22,1,15#)' 2,5' ' ТО ЖЕ, РУБЕРОИДОМ РПП350А*
2002    128     E13-125#13-15-10' 2080' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577 ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ*
2003    129     E13-153#13-18-6#K=2 К ОБЪЕМУ' 4160' ' ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА*
2004    130     E13-117#13-15-2' 54' ' ТО ЖЕ, ГРУНТОВКОЙ ХС070*
2005    131     E13-155#13-18-8#K=2 К ОБЪЕМУ' 108' ' ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ХС-710*
2006    132     H21=5*
2007    133     E20-1002#20-47-1' 55*
2008    134     E20-1003#20-47-2' 20*
2009    135     E20-1004#20-47-3' 100*
2010    136     E20-1005#20-47-4' 100*
2011    137     E20-1006#20-47-5' 4*
2012    138     E20-1007#20-47-6' 4*
2013    139     E20-1008#20-47-7' 4*
2014    140     K' ИНЖЕНЕР Н,В,ЦЫБИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5137-ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	197,450 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	192,220 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	5,230 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4245 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,808 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	24-04-01 Д,29 П,816	-КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 3203 13,000 КГ ШТ	1,00	72,00	72	-	-	-	-	-	-	0,01
2	24-04-01 Д,118 П,1134	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К278 0,770 Т ШТ	1,00	6000,00	6000	-	-	-	-	-	-	0,77
3	Ц24-164-1	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 47,90	-	48	42	5 3	67,00 3,92	67 4	- -	
4	240401-596	-СТЕНД=КИ-921М 0,520 Т ШТ	1,00	880,00	880	-	-	-	-	-	-	0,52
5	Ц24-164-1	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 47,90	-	48	42	5 3	67,00 3,92	67 4	- -	
6	24-04-01 Д,87 П,995	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ М312 0,260 Т ШТ	1,00	470,00	470	-	-	-	-	-	-	0,26
7	Ц30-6-5	-МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	38	25	5	42,00	42	-	

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
				38,40				2	3,04	3	-
8	24-04-01	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА СЖАТЫМ	3,00	7,50	23	-	-	-	-	-	-
	Д,24	ВОЗДУХОМ									
	П,795	С417		-				-	-	-	-
		1,000 КГ ШТ									
9	15-16	-УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ	2,00	745,00	1490	-	-	-	-	-	-
	Д,53	АВТОМАТИЧЕСКОЕ									
	П,07-1306	ТПЕ-80-55У4		-				-	-	-	0,36
		0,178 Т ШТ									
10	Ц8-105-4	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА	2,00	-	-	85	69	-	52,00	104	-
		ШТ									
				42,50				-	-	-	-
11	24-04-01	-СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ ДЛЯ	1,00	4900,00	4900	-	-	-	-	-	-
	Д,164	ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И									
	П,1268	АВТОБУСОВ		-				-	-	-	0,75
		Ш515									
		0,750 Т ШТ									
12	Ц18-239-3	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	-	-	76	40	22	69,00	69	-
		ШТ									
				76,30				7	9,17	9	-
13	24-04-01	-СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И	1,00	1000,00	1000	-	-	-	-	-	-
	Д,95	МОНТАЖА ШИН ЛЕГКОВЫХ									
	П,1093	АВТОМОБИЛЕЙ		-				-	-	-	0,33
		Ш514									
		0,325 Т ШТ									
14	Ц18-239-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	-	-	52	31	11	53,00	53	-
		ШТ									
				52,20				4	4,97	5	-
15	240401-555	-АППАРАТ	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
		ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ=6140									
		34,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
16	Ц18-246-4М	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОРА	1,00	-	-	18	11	3	18,00	18	-
		ШТ									
				18,00				1	1,54	2	-
17	24-04-01	-ПОСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ	1,00	9900,00	9900	-	-	-	-	-	-
	Д,130	ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ ГРУЗОВЫХ									
	П,1146	АВТОМОБИЛЕЙ		-				-	-	-	3,97
		Р658									
		3,970 Т ШТ									
18	Ц22-62-14	-МОНТАЖ ПОСТА	1,00	-	-	74	57	11	89,00	89	-
		Т									
				74,10				3	3,96	-4	-
19	24-04-01	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ	2,00	240,00	480	-	-	-	-	-	-
	Д,25	ПЕРЕДВИЖНОЙ									
	П,798	С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		-				-	-	-	0,13
		С321									
		64,000 КГ ШТ									
20	Ц7-297-1	-МОНТАЖ НАГНЕТАТЕЛЯ	2,00	-	-	50	28	17	22,00	44	-
		ШТ									
				25,20				7	4,63	9	-
21	24-04-01	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ	2,00	90,00	180	-	-	-	-	-	-
	П,43ПРИМ	ПЕРЕНОСНАЯ									
		С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ		-				-	-	-	0,04
		С227									
		20,000 КГ ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	24-04-01 Д,21 П,785	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КПП ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ П232 13,000 КГ ШТ	2,00	57,00 -	114	-	-	-	-	-	- 0,03
23	24-04-01 Д,37 П,842	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ГМП АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677 П235М 26,000 КГ ШТ	1,00	61,00 -	61	-	-	-	-	-	- 0,03
24	24-04-01 Д,74 П,962	-СТЕНД ДЛЯ СРЕЗАНИЯ НАКЛАДОК С ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Р174 0,495 Т ШТ	1,00	1100,00 -	1100	-	-	-	-	-	- 0,50
25	Ц1-202-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 12,20	-	12	11	- -	18,00 0,12	18 -	- -
26	24-04-01 П,147ПРИМ,	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ V-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Р791 0,255 Т ШТ	1,00	1340,00 -	1340	-	-	-	-	-	- 0,25
27	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 6,80	-	7	6	- -	11,00 0,09	11 -	- -
28	24-04-01 Д,30 П,818	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА Р640 0,150 Т ШТ	1,00	290,00 -	290	-	-	-	-	-	- 0,15
29	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 6,80	-	7	6	- -	11,00 0,09	11 -	- -
30	240401-160	-СТЕНД=Р207 59,000 КГ ШТ	1,00	117,00 -	117	-	-	-	-	-	- 0,06
31	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 5,54	-	6	5	- -	9,00 0,05	9 -	- -
32	240401-858 ДОП,40	-СТЕНД=Р-642 0,250 Т ШТ	1,00	570,00 -	570	-	-	-	-	-	- 0,25
33	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 6,80	-	7	6	- -	11,00 0,09	11 -	- -
34	240401-161	-СТЕНД=Р201 24,000 КГ ШТ	1,00	35,00 -	35	-	-	-	-	-	- 0,02
35	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 5,54	-	6	5	- -	9,00 0,05	9 -	- -
36	24-04-01 Д,78 П,973	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р641 0,150 Т ШТ	1,00	290,00 -	290	-	-	-	-	-	- 0,15
37	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	-	-	7	6	-	11,00	11	-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6,80				-	0,09	-	-
38	24-04-01	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ	1,00	300,00	300	-	-	-	-	-	-
	Д,34	ГМП АВТОБУСОВ									
	П,833	Р636		-				-	-	-	0,15
		0,150 Т ШТ									
39	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	-	-	7	6	-	11,00	11	-
		ШТ									
				6,80				-	0,09	-	-
40	24-04-01	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ	1,00	7700,00	7700	-	-	-	-	-	-
	Д,121	АГРЕГАТОВ									
	П,1135	М216		-				-	-	-	4,20
		4,200 Т ШТ									
41	Ц18-246-6	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	239	159	47	273,00	273	-
		ШТ									
				239,00				19	24,77	25	-
42	19-06	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК	2,00	3750,00	7500	-	-	-	-	-	-
	П,21-002	ЭП-0806									
		1,750 Т ШТ		-				-	-	-	3,50
43	19-06	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,	2,00	1120,00	2240	-	-	-	-	-	-
	П,02-009	ОДНОБАЛОЧНЫЙ									
		ОДНОПРОЛЕТНЫЙ		-				-	-	-	1,80
		ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 2Т									
		ПРОЛЕТ 6М									
		ГОСТ7890-84									
		0,900 Т ШТ									
44	Ц3-4-4	-МОНТАЖ КРАНА	2,00	-	-	104	90	9	74,50	149	-
		ШТ									
				51,80				4	2,26	5	-
45	19-06	-КРАН МОСТОВОЙ	2,00	965,00	1930	-	-	-	-	-	-
	П,02-002	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ОДНОБАЛОЧНЫЙ									
		ОДНОПРОЛЕТНЫЙ		-				-	-	-	1,26
		ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 1Т									
		ПРОЛЕТ 4,2М									
		ГОСТ7890-84									
		0,630 Т ШТ									
46	Ц3-4-1	-МОНТАЖ КРАНА	2,00	-	-	79	68	6	57,00	114	-
		ШТ									
				39,50				3	1,72	3	-
47	24-04-01	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ	5,00	7100,00	35500	-	-	-	-	-	-
	Д,9	ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК									
	П,752	П238		-				-	-	-	17,00
		3,400 Т ШТ									
48	Ц23-321-5	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА	5,00	-	-	403	344	50	119,00	595	-
		ШТ									
				80,50				20	5,16	26	-
49	24-04-01	-ПОДЪЕМНИК ГАРАЖНЫЙ	2,00	1585,00	3170	-	-	-	-	-	-
	Д,116	П157									
	П,21ПРИМ	0,620 Т ШТ		-				-	-	-	1,24
50	Ц23-321-5	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА	2,00	-	-	161	138	20	119,00	238	-
		ШТ									
				80,50				8	5,16	10	-
51	19-06	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1,00	1140,00	1140	-	-	-	-	-	-
	П,02-010	ОДНОБАЛОЧНЫЙ									
		ОДНОПРОЛЕТНЫЙ		-				-	-	-	1,16
		ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 2Т									
		ПРОЛЕТ 9М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ7890-84									
		1,160 Т ШТ									
52	Ц3-4-4	-МОНТАЖ КРАНА	1,00	-	-	52	45	4	74,50	75	-
		ШТ		51,80				2	2,26	2	-
53	24-04-01	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И	4,00	110,00	440	-	-	-	-	-	-
	Д,130	УСТАНОВКИ КОЛЕС		-				-	-	-	0,44
	П,1147	П254									
		0,110 Т ШТ									
54	Ц3-4-4	-МОНТАЖ КРАНА	1,00	-	-	52	45	4	74,50	75	-
		ШТ		51,80				2	2,26	2	-
55	18-01	-СТАНОК	2,00	2500,00	5000	-	-	-	-	-	-
	Д,210	ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ		-				-	-	-	2,40
	П,2-073	2С132									
		1,200 Т ШТ									
56	Ц1-31-1	-МОНТАЖ СТАНКА	2,00	-	-	32	19	11	18,00	36	-
		ШТ		16,10				5	3,07	6	-
57	18-01	-СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ	1,00	5110,00	5110	-	-	-	-	-	-
	Д,134	ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ		-				-	-	-	1,16
	П,3-268	3Е642									
		1,160 Т ШТ									
58	Ц1-31-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	-	-	16	10	5	18,00	18	-
		ШТ		16,10				2	3,07	3	-
59	18-01	-СТАНОК	1,00	290,00	290	-	-	-	-	-	-
	П,2-002	ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ		-				-	-	-	0,12
		2М112									
		0,120 Т ШТ									
60	Ц1-202-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	-	-	10	9	-	15,00	15	-
		ШТ		9,90				-	0,08	-	-
61	240401-153	-УСТАНОВКА=Р114	1,00	1780,00	1780	-	-	-	-	-	-
		0,790 Т ШТ		-				-	-	-	0,79
62	Ц1-202-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	14	12	-	20,00	20	-
		ШТ		14,10				-	0,19	-	-
63	24-04-01	-УСТАНОВКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ	1,00	315,00	315	-	-	-	-	-	-
	Д,112	ОТВЕРСТИЙ		-				-	-	-	0,12
	П,1130	Р175									
		0,115 Т ШТ									
64	Ц1-220-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ		5,54				-	0,05	-	-
65	18-01	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ	1,00	700,00	700	-	-	-	-	-	-
	Д,78	3К634		-				-	-	-	0,39
	П,3-246	0,385 Т ШТ									
66	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	-	-	9	7	-	13,00	13	-
		ШТ		8,59				-	0,12	-	-
67	18-01	-СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	1,00	14600,00	14600	-	-	-	-	-	-
	Д,47	ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ		-				-	-	-	1,36
	П,5-064	6720ПФ1									
		1,360 Т ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Ц1-21-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	-	-	18	12	5	21,00	21	-
		ШТ		18,40				2	3,07	3	-
69	18-01	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	1,00	7640,00	7640	-	-	-	-	-	-
	Д,170	16Д20П									
	П,1-236	ДИАМ,400ММ		-				-	-	-	2,90
		ДЛИНА 1000ММ									
		2,900 Т ШТ									
70	Ц1-21-2	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	-	-	23	14	8	25,00	25	-
		ШТ		23,00				3	4,22	4	-
71	24-04-01	-ПРЕСС	1,00	370,00	370	-	-	-	-	-	-
	Д,157	Р338									
	П,1262	46,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,05
72	Ц1-214-1	-МОНТАЖ ПРЕССА	1,00	-	-	7	7	-	11,00	11	-
		ШТ		7,40				-	0,05	-	-
73	24-04-01	-ПРЕСС ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ	1,00	175,00	175	-	-	-	-	-	-
	Д,1	НАКЛАДОК									
	П,678	Р335		-				-	-	-	0,06
		60,000 КГ ШТ									
74	Ц1-214-1	-МОНТАЖ ПРЕССА	1,00	-	-	7	7	-	11,00	11	-
		ШТ		7,40				-	0,05	-	-
75	24-04-01	-ПРЕСС	1,00	1268,00	1268	-	-	-	-	-	-
	Д,4	Р337									
	П,709	0,895 Т ШТ		-				-	-	-	0,90
76	Ц1-220-4	-МОНТАЖ ПРЕССА	1,00	-	-	10	8	-	14,00	14	-
		ШТ		10,00				-	0,19	-	-
77	24-04-01	-КОМПРЕССОР	2,00	772,00	1544	-	-	-	-	-	-
	Д,151	С416									
	П,1252	0,495 Т ШТ		-				-	-	-	0,99
78	Ц7-47-1М	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА	2,00	-	-	79	52	9	44,00	88	-
		ШТ		39,70				4	2,54	5	-
79	23-02	-ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ	1,00	1030,00	1030	-	-	-	-	-	-
	П,08-036ПР	КР-2									
	ИМ,	0,340 Т ШТ		-				-	-	-	0,34
80	Ц7-35-2М	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА	1,00	-	-	37	24	3	40,00	40	-
		ШТ		36,60				1	1,78	2	-
81	24-04-01	-ДИЗЕЛЬТЕСТЕР	2,00	890,00	1780	-	-	-	-	-	-
	Д,167	К290									
	П,1271	4,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
82	24-04-01	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ	3,00	1540,00	4620	-	-	-	-	-	-
	Д,169	К518									
	П,1273	70,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,21
83	24-04-01	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
	П,97ПРИМ	СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС									
		К624		-				-	-	-	-
		1,000 КГ ШТ									
84	24-04-01	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ	4,00	600,00	2400	-	-	-	-	-	-
	Д,49	РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ									
	П,871	К465М		-				-	-	-	0,26
		65,000 КГ ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Ц24-24-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	4,00	-	-	252	214	29	94,00	376	-
		ШТ		63,10				14	4,66	19	-
86	24-04-01	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ	2,00	420,00	840	-	-	-	-	-	-
	Д,34	ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА									
	П,832	ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ		-				-	-	-	0,04
		К235									
		19,000 КГ ШТ									
87	24-04-01	-КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ	4,00	135,00	540	-	-	-	-	-	-
	Д,60	ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ									
	П,892	К482		-				-	-	-	0,06
		15,000 КГ ШТ									
88	24-04-01	-ПУЛЬТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ	1,00	2000,00	2000	-	-	-	-	-	-
	Д,118	ПРОВЕРКИ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ									
	П,1133	К277		-				-	-	-	0,18
		0,180 Т ШТ									
89	Ц24-164-1	-МОНТАЖ ПУЛЬТА	1,00	-	-	48	42	5	67,00	67	-
		ШТ		47,90				3	3,92	4	-
90	24-04-01	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ	3,00	10,20	31	-	-	-	-	-	-
	Д,4	Э108									
	П,708	1,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
91	24-04-01	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ	3,00	12,90	39	-	-	-	-	-	-
	Д,116	Э107									
	П,707	1,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
92	24-04-01	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И	2,00	530,00	1060	-	-	-	-	-	-
	Д,103	РЕГУЛИРОВКИ ФАР									
	П,1102	К310		-				-	-	-	0,08
		40,000 КГ ШТ									
93	24-04-01	-ГАЙКОВЕРТ	5,00	375,00	1875	-	-	-	-	-	-
	Д,4	И319									
	П,711	0,130 Т ШТ		-				-	-	-	0,65
94	24-04-01-1	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ	1,00	33,00	33	-	-	-	-	-	-
	981-3/200	РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ									
	П,105	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		-				-	-	-	0,01
		И151									
		6,000 КГ ШТ									
95	240401-201	-ИНСТРУМЕНТ	1,00	11,00	11	-	-	-	-	-	-
		РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА-									
		КОМПЛЕКТ=2445М		-				-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ									
96		-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА	1,00	79,00	79	-	-	-	-	-	-
	ДОГОВОРНАЯ	И149									
	ЦЕНА	8,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
	ЗАВОДА										
97	240401-176	-КОМПЛЕКТ	1,00	390,00	390	-	-	-	-	-	-
		ПРИСПОСОБЛЕНИЙ=ПТ-7300									
		0,115 Т ШТ		-				-	-	-	0,12
98	24-04-01	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА	1,00	104,00	104	-	-	-	-	-	-
	Д,98	ШИНОРЕМОНТНИКА									
	П,1096	Ш308		-				-	-	-	0,01
		12,000 КГ ШТ									
99	240401-76	-НАКОНЕЧНИКИ С	8,00	13,55	108	-	-	-	-	-	-
		МАНОМЕТРОМ=458М1,458М2									
		0,750 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
100	24-04-01	-АВТОТЕСТЕР ЦИФРОВОЙ	3,00	1400,00	4200	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Д,159	К295									
	П,1264	5,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
	ПРИМ,										
101	24-04-01	-ГАЙКОВЕРТ	1,00	500,00	500	-	-	-	-	-	-
	Д,32	И322									
	П,829	0,150 Т ШТ		-				-	-	-	0,15
102		-ГАЙКОВЕРТ	1,00	2000,00	2000	-	-	-	-	-	-
	ДОГОВОРНАЯ	И335									
	ЦЕНА	0,130 Т ШТ		-				-	-	-	0,13
	ЗАВОДА										
103	24-04-01	-ГАЙКОВЕРТ	5,00	285,00	1425	-	-	-	-	-	-
	Д,102	И330									
	П,1101	100,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,50
104	17-14	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР	2,00	1525,00	3050	-	-	-	-	-	-
	Ч,1	ГАИ-1									
	П,1-051	13,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
105	17-14	-ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕПРОЗРАЧНОСТИ	2,00	1250,00	2500	-	-	-	-	-	-
	Д,25	ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ									
	П,3-004	ИНА-109		-				-	-	-	0,01
	К=2,95	4,000 КГ ШТ									
106	18-05	-ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ	2,00	44,00	88	-	-	-	-	-	-
	Ч,4	И9-3113А									
	Д,42	4,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
	П,1-037										
107	18-05	-МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ, РУЧНАЯ	2,00	30,00	60	-	-	-	-	-	-
	Ч,4	И9-1035									
	Д,20	3,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
	П,1-077										
108	15-19-47	-СТЕЛЛАЖ ЭЛЕВАТОРНЫЙ	4,00	4900,00	19600	-	-	-	-	-	-
	П,06-021ПР	ТСП13М2									
	ИМ,	0,640 Т ШТ		-				-	-	-	2,56
109	Ц3-119-2	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖА	4,00	-	-	656	464	158	182,00	728	-
		ШТ									
				164,00				58	18,70	75	-
110	24-04-15	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ	11,00	126,00	1386	-	-	-	-	-	-
	Д,10	ОДНОМЕСТНЫЙ									
	П,2-026	ОРТ-5365		-				-	-	-	2,31
		0,210 Т ШТ									
111	Е9-123	-УСТАНОВКА ВЕРСТАКА	2,31	-	-	104	79	3	62,60	145	-
		Т									
				45,00				1	0,39	1	-
112	24-02	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ	1,00	27,00	27	-	-	-	-	-	-
	Д,38	ОВП-10,01									
	П,03-036	6,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
113	240401-587	-ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ=ГО-0942	2,00	38,00	76	-	-	-	-	-	-
		35,000 КГ ШТ									
				-				-	-	-	0,07
114	240401-556	-ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО	1,00	141,00	141	-	-	-	-	-	-
		ИНСТРУМЕНТА=ЦКБ6225									
		35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
115	Ц18-246-9	-МОНТАЖ ПРИВОДА	1,00	-	-	16	10	-	17,00	17	-
		ШТ									
				15,90				-	0,45	-	-
116	ЗАЯВКА	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА	2,00	340,00	680	-	-	-	-	-	-
	ГАРО НА	ОТРАБОТАННОГО МАСЛА									
	1988-89Г,Г	АУРАС		-				-	-	-	0,09

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П,25	43,000 КГ ШТ									
117	Ц7-282-1М	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	2,00	-	-	24	12	8	10,00	20	-
		ШТ		11,90				3	2,08	4	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	180768	3006	2292	463		3837	58,52
				РУБ,				184		239	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			2755				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	11452	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ,	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ;		РУБ,	192220	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ,		3006	2292	463		4076	58,52
				РУБ,				184			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1836	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,		-	-	-		169	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	332	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	192220	4842	2624	463		4245	58,52
				РУБ,				184			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		388	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	192220	5230	2624	463		4245	58,52
				РУБ,				184			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	197450	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4245	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2808	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Т,А,ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
162   1   Э5137044' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
163   2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' 5137-ТХ,СО' Т
                РУШИН*
164   3   Н23=2' Н24=2' Н26=10,2' Н27=1,2' Н28=0,7*
165   4   Т24-04-01#Д,29#П,816(=15)' 1' 72' КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ#Э203' ШТ' 0,013*
166   5   Т24-04-01#Д,118#П,1134(=15)' 1' 6000' СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#К278' ШТ' 0,77
                0*
167   6   Ц24-164-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
168   7   240401-596(=15)' 1*
169   8   Ц24-164-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
170   9   Т24-04-01#Д,87#П,995(=15)' 1' 470' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ#М312' ШТ' 0,260*
171  10   ЦТ30-6-5(=6)' 1' 38,4#25,3#5,16#2,36' МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ' ШТ' ' 1,42*
172  11   Т24-04-01#Д,24#П,795(=15)' 3' 7,50' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ#С417' ШТ' 0,001*
173  12   Т15-16#Д,53#П,07-1306(=15)' 2' 745' УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ#ТПЕ-80-55У4' ШТ' 0,178*
174  13   Ц8-105-4' 2' ' МОНТАЖ УСТРОЙСТВА*
175  14   Т24-04-01#Д,164#П,1268(=15)' 1' 4900' СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ#Ш515' ШТ' 0,
                750*
176  15   Ц18-239-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
177  16   Т24-04-01#Д,95#П,1093(=15)' 1' 1000' СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ШИН ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#Ш514' ШТ' 0,325
                *
178  17   Ц18-239-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
179  18   240401-555(=15)' 1*
180  19   Ц18-246-4М' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОРА*
181  20   Т24-04-01#Д,130#П,1146(=15)' 1' 9900' ПОСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#Р658'
                ШТ' 3,970*
182  21   Ц22-62-14' 1' ' МОНТАЖ ПОСТА*
183  22   Т24-04-01#Д,25#П,798(=15)' 2' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ#ПЕРЕДВИЖНОЙ#С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ#С321' ШТ' 0,064*
184  23   Ц7-297-1' 2' ' МОНТАЖ НАГНЕТАТЕЛЯ*
185  24   Т24-04-01#П,43ПРИМ(=15)' 2' 90' КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ#ПЕРЕНОСНАЯ#С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ#С227' ШТ' 0,020*
186  25   Т24-04-01#Д,21#П,785(=15)' 2' 57' ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КПП ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#П232' ШТ'
                0,013*
187  26   Т24-04-01#Д,37#П,842(=15)' 1' 61' ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ГМП АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677#П235М' ШТ' 0
                ,026*
188  27   Т24-04-01#Д,74#П,962(=15)' 1' 1100' СТЕНД ДЛЯ СРЕЗАНИЯ НАКЛАДОК С ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК#Р174' ШТ' 0,495*
189  28   Ц1-202-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
190  29   Т24-04-01#П,147ПРИМ,(=15)' 1' 1340' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ V-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ#Р791' ШТ' 0,255*
191  30   Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
192  31   Т24-04-01#Д,30#П,818(=15)' 1' 290' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА#Р640' ШТ' 0,150*
193  32   Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
194  33   240401-160(=15)' 1*
195  34   Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
196  35   240401-858(=15)' 1*
197  36   Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
198  37   240401-161(=15)' 1*
199  38   Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
200  39   Т24-04-01#Д,78#П,973(=15)' 1' 290' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ  АВТОМОБИЛЕЙ#Р641' ШТ' 0
                ,150*
201  40   Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
202  41   Т24-04-01#Д,34#П,833(=15)' 1' 300' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ГМП АВТОБУСОВ#Р636' ШТ' 0,150*
203  42   Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
204  43   Т24-04-01#Д,121#П,1135(=15)' 1' 7700' УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ АГРЕГАТОВ#М216' ШТ' 4,200*
205  44   Ц18-246-6' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
206  45   Т19-06#П,21-002(=15)' 2' 3750' ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК#ЭП-0806' ШТ' 1,750*
207  46   Т19-06#П,02-009(=15)' 2' 1120' КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ОДНОБАЛОЧНЫЙ#ОДНОПРОЛЕТНЫЙ#ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 2Т#
```

ПРОЛЕТ 6М#ГОСТ7890-84' ШТ' 0,900*
208 47 Ц3-4-4' 2' ' МОНТАЖ КРАНА*
209 48 Т19-06#П,02-002(=15)' 2' 965' КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ОДНОБАЛОЧНЫЙ#ОДНОПРОЛЕТНЫЙ#ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1Т#ПР
ОЛЕТ 4,2М#ГОСТ7890-84' ШТ' 0,630*
210 49 Ц3-4-1' 2' ' МОНТАЖ КРАНА*
211 50 Т24-04-01#Д,9#П,752(=15)' 5' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК#П238' ШТ' 3,400*
212 51 Ц23-321-5' 5' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА*
213 52 Т24-04-01#Д,116#П,21ПРИМ(=15)' 2' 1585' ПОДЪЕМНИК ГАРАЖНЫЙ#П157' ШТ' 0,620*
214 53 Ц23-321-5' 2' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА*
215 54 Т19-06#П,02-010(=15)' 1' 1140' КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ#ОДНОПРОЛЕТНЫЙ#ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2Т#П
РОЛЕТ 9М#ГОСТ7890-84' ШТ' 1,160*
216 55 Ц3-4-4' 1' ' МОНТАЖ КРАНА*
217 56 Т24-04-01#Д,130#П,1147(=15)' 4' 110' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС#П254' ШТ' 0,110*
218 57 Т19-06#П,02-010(=5)' 1' 1140' КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ#ОДНОПРОЛЕТНЫЙ#ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2Т#ПР
ОЛЕТ 9М#ГОСТ7890-84' ШТ' 1,130*
219 58 Ц3-4-4' 1' ' МОНТАЖ КРАНА*
220 59 Т18-01#Д,210#П,2-073(=15)' 2' 2500' СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ#2С132' ШТ' 1,200*
221 60 Ц1-31-1' 2' ' МОНТАЖ СТАНКА*
222 61 Т18-01#Д,134#П,3-268(=15)' 1' 5110' СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ#3Е642' ШТ' 1,160*
223 62 Ц1-31-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
224 63 Т18-01#П,2-002(=15)' 1' 290' СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ#2М112' ШТ' 0,120*
225 64 Ц1-202-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
226 65 240401-153(=15)' 1*
227 66 Ц1-202-3' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
228 67 Т24-04-01#Д,112#П,1130(=15)' 1' 315' УСТАНОВКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ#Р175' ШТ' 0,115*
229 68 Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
230 69 Т18-01#Д,78#П,3-246(=15)' 1' 700' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ#3К634' ШТ' 0,385*
231 70 Ц1-220-3' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
232 71 Т18-01#Д,47#П,5-064(=15)' 1' 14600' СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ#6720ПФ1' ШТ' 1,360*
233 72 Ц1-21-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
234 73 Т18-01#Д,170#П,1-236(=15)' 1' 7640' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ#16Д20П#ДИАМ,400ММ#ДЛИНА 1000ММ' ШТ' 2,900*
235 74 Ц1-21-2' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
236 75 Т24-04-01#Д,157#П,1262(=15)' 1' 370' ПРЕСС#Р338' ШТ' 0,046*
237 76 Ц1-214-1' 1' ' МОНТАЖ ПРЕССА*
238 77 Т24-04-01#Д,1#П,678(=15)' 1' 175' ПРЕСС ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК#Р335' ШТ' 0,060*
239 78 Ц1-214-1' 1' ' МОНТАЖ ПРЕССА*
240 79 Т24-04-01#Д,4#П,709(=15)' 1' 1268' ПРЕСС#Р337' ШТ' 0,895*
241 80 Ц1-220-4' 1' ' МОНТАЖ ПРЕССА*
242 81 Т24-04-01#Д,151#П,1252(=15)' 2' 772' КОМПРЕССОР#С416' ШТ' 0,495*
243 82 Ц7-47-1М' 2' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА*
244 83 Т23-02#П,08-036ПРИМ,(=15)' 1' 1030' ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ#КР-2' ШТ' 0,340*
245 84 Ц7-35-2М' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА*
246 85 Т24-04-01#Д,167#П,1271(=15)' 2' 890' ДИЗЕЛЬТЕСТЕР#К290' ШТ' 0,004*
247 86 Т24-04-01#Д,169#П,1273(=15)' 3' 1540' АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ#К518' ШТ' 0,070*
248 87 Т24-04-01#П,97ПРИМ(=15)' 1' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС#К624' ШТ' 0,001*
249 88 Т24-04-01#Д,49#П,871(=15)' 4' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ#К465М' ШТ' 0,065*
250 89 Ц24-24-3' 4' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
251 90 Т24-04-01#Д,34#П,832(=15)' 2' 420' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ#К235' ШТ'
0,019*
252 91 Т24-04-01#Д,60#П,892(=15)' 4' 135' КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ#К482' ШТ' 0,015*
253 92 Т24-04-01#Д,118#П,1133(=15)' 1' 2000' ПУЛЬТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ#К277' ШТ' 0,180*
254 93 Ц24-164-1' 1' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА*
255 94 Т24-04-01#Д,4#П,708(=15)' 3' 10,20' ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ#Э108' ШТ' 0,001*
256 95 Т24-04-01#Д,116#П,707(=15)' 3' 12,90' ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ#Э107' ШТ' 0,001*
257 96 Т24-04-01#Д,103#П,1102(=15)' 2' 530' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР#К310' ШТ' 0,040*
258 97 Т24-04-01#Д,4#П,711(=15)' 5' 375' ГАЙКОВЕРТ#И319' ШТ' 0,130*
259 98 Т24-04-01-1981-3/200#П,105(=15)' 1' 33' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
#И151' ШТ' 0,006*
260 99 240401-201(=15)' 1*

```
261   100      Т ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ЗАВОДА(=15)' 1' 79' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА#И149' ШТ' 0,008*
262   101      240401-176(=15)' 1*
263   102      Т24-04-01#Д,98#П,1096(=15)' 1' 104' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТНИКА#Ш308' ШТ' 0,012*
264   103      240401-76(=15)' 8*
265   104      Т24-04-01#Д,159#П,1264 ПРИМ,(=15)' 3' 1400' АВТОТЕСТЕР ЦИФРОВОЙ#К295' ШТ' 0,005*
266   105      Т24-04-01#Д,32#П,829(=15)' 1' 500' ГАЙКОВЕРТ#И322' ШТ' 0,150*
267   106      Т ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ЗАВОДА(=15)' 1' 2000' ГАЙКОВЕРТ#И335' ШТ' 0,130*
268   107      Т24-04-01#Д,102#П,1101(=15)' 5' 285' ГАЙКОВЕРТ#И330' ШТ' 0,100*
269   108      Т17-14#Ч,1#П,1-051(=15)' 2' 1525' ГАЗОАНАЛИЗАТОР#ГАИ-1' ШТ' 0,013*
270   109      Т17-14#Д,25#П,3-004#К=0,95(=15)' 2' 1250' ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕПРОЗРАЧНОСТИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ#ИНА-109' ШТ' 0,004*
271   110      Т18-05#Ч,4#Д,42#П,1-037(=15)' 2' 44' ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ#ИЭ-3113А' ШТ' 0,004*
272   111      Т18-05#Ч,4#Д,20#П,1-077(=15)' 2' 30' МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ, РУЧНАЯ#ИЭ-1035' ШТ' 0,003*
273   112      Т15-19-47#П,06-021ПРИМ,(=15)' 4' 4900' СТЕЛЛАЖ ЭЛЕВАТОРНЫЙ#ТСП13М2' ШТ' 0,640*
274   113      Ц3-119-2' 4' ' МОНТАЖ СТЕЛЛАЖА*
275   114      Т24-04-15#Д,10#П,2-026(=15)' 11' 126' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ#ОРТ-5365' ШТ' 0,210*
276   115      Е9-123(=6)' 2,310' ' УСТАНОВКА ВЕРСТАКА*
277   116      Т24-02#Д,38#П,03-036(=15)' 1' 27' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ#ОВП-10,01' ШТ' 0,006*
278   117      240401-587(=15)' 2*
279   118      240401-556(=15)' 1*
280   119      Ц18-246-9' 1' ' МОНТАЖ ПРИВОДА*
281   120      Т ЗАЯВКА ГАРО НА 1988-89Г,Г,#П,25(=15)' 2' 340' УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА#АУРАС' ШТ' 0,043*
282   121      Ц7-282-1М' 2' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
283   122      К' ИНЖЕНЕР Т,А,ШИРОКОВА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

gost.e-ecolog.ru