ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

601-092.94

ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ
С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ
(ПЖДП-2)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

АЛЬБОМ 3

С Сметы

Ц00251-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

601-092.94

ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ (ПЖДП-2)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

АЛЬБОМ 3

С Сметы

Сметная стоимость:

общая	247.385 тыс.руб
монтажных работ	43.232 тыс.руб
оборудования	204.153 тыс.руб

Разработаны институтом
Гипросвязь

Главный инженер института А.Р.Зурман

Главный инженер проекта Е.П.Глинский

© ГП ЦПП, 1996

Ц00251-03 2

ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ

1	Титульный лист	1
2	Опись материалов	2-3
3	Пояснительная записка	4
4	Об"ектный сметный расчет N 001 на монтаж технологического оборудования	5-7
5	Локальная смета N 0010034001 на приобретение оборудования для сетей связи и сигнализации	8-9
6	Локальная смета N 0010034002 на монтаж оборудования для сетей связи и сигнализации	10-18
7	Локальная смета N 0010034003 на приобретение оборудования для сетей связи и сигнализации	19
8	Локальная смета N 0010059001 на приобретение оборудования технологического почтового	20-26
9	Локальная смета N 0010059002 на приобретение машин и механизмов	27-28
10	Локальная смета N 0010059003 на приобретение крана подвесного электрического	29
11	Локальная смета N 0010059004 на приобретение комплектующего оборудования ворот	30-31
12	Локальная смета N 0010059005 на приобретение оборудования зарядной	32-33
13	Локальная смета N 0010059006 на приобретение оборудования зарядной	34
14	Локальная смета N 0010059007 на приобретение оборудования импортной поставки	35
15	Локальная смета N 0010059008 на приобретение производственной мебели	36-37
16	Локальная смета N 0010059009 на монтаж технологического оборудования ОТМ.0.000 и 4.800.	38-41
17	Локальная смета N 0010059010 на монтаж крана подвесного	42-43
18	Локальная смета N 0010059011 на монтаж зарядной	44-45
19	Локальная смета N 0010059012 на монтаж оборудования мастерской	46-47
20	Локальная смета N 0010059013 на монтаж ворот	48-49
21	Локальная смета N 0010059014 на монтаж привода ворот Т.2Р-2Н.	50-51
22	Локальная смета N 0010059015 на изготовление и внутренний монтаж шкафа упроавления ворот	52-53
23	Локальная смета N 0010059016 на электромонтажные работы для ворот	54-55
24	Локальная смета N 0010059017 на электромонтажные работы для СГ.	56-57
25	Локальная смета N 0010059018 на электромонтажные работы для ПУВР.	58-59
26	Локальная смета N 0010059019 на электромонтажные работы для УСП-К.	60-62
27	Локальная смета N 0010059020 на электромонтажные работы для ЛМН.	63-64
28	Локальная смета N 0010059021 на электромонтажные работы для помп.	65-66
29	Локальная смета N 0010059021 на электромонтажные работы для КТ.	67-68
30	Локальная смета N 0010059023 на монтаж металлоконструкций и стеллажей	69-70
31	Локальная смета N 0010059024 на окраску металлоконструкций	71-72
32	Локальная смета N 0010046001 к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с об"емом до 2000 посылок в сутки" на приобретение нестандартизированного оборудования сети силового электрооборудования для подключения технологического оборудования	73
33	Локальная смета N 0010046002 к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с об"емом до 2000 посылок в сутки" на монтаж нестандартизированного оборудования	74-75
34	Калькуляция N 1 на изготовление и монтаж щита станции управления типа РТ-30-69 размерами 1925х900х430 мм	76-77
35	Калькуляция N 2 на изготовление и монтаж щита станции управления типа РТ-30-69 размерами 1925х900х430 мм	78-79
36	Калькуляция N 3 на изготовление и монтаж блока типа БМС 01-73	80
37	Калькуляция N 4 на изготовление и монтаж блока типа БМС 02-73	81
38	Калькуляция N 4 на изготовление и монтаж блока типа БМС 03-73	82
39	Калькуляция N 6 на изготовление и монтаж блока типа БМС 06-73	83
40	Калькуляция N 7 на изготовление и монтаж блока типа БМС 10-73	84
41	Калькуляция N 8 на изготовление и монтаж блока типа БМС 23-73	85
42	Калькуляция N 9 на изготовление и монтаж блока типа БМС 25-73	86

43	Локальная смета N 0010046003 к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с об"емом до 2000 посылок в сутки" на приобретение оборудования сети силового электрооборудования для подключения технологического оборудования	87-88
44	Локальная смета N 0010046004 к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с об"емом до 2000 посылок в сутки" на монтаж сити силового электрооборудования для подключения технологического оборудования	89-95
45	Калькуляция N 10 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15-21.331.54У2	96
46	Калькуляция N 11 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.231.54У2	97
47	Калькуляция N 12 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15-21.231.54У2	98
48	Калькуляция N 13 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.121.54У2	99
49	Калькуляция N 14 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.231.54У2	100
50	Калькуляция N 15 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.231.54У2	101
51	Калькуляция N 16 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.331.54У2	102
52	Калькуляция N 17 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.331.54У2	103
53	Калькуляция N 18 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.331.54У2	104
54	Калькуляция N 19 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.231.54У2	105
55	Калькуляция N 20 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15.21.331.54У2	106
56	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с об"емом до 2000 посылок в сутки (ПЖДП-2)"	107
57	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с об"емом до 2000 посылок в сутки	108

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии со СНиП 1.02.01-85 в ценах и нормах 1984г. и пересчитана в ценах 1991г.

Сметные расчеты на отдельные виды сооружений, работ и затрат составлены для 1 территориального района с районным коэффициентом по заработной плате, равным 1.

Сметная стоимость определена:

а) оборудования

- по действующим прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с 1.01.84г., с учетом соотвествующих расценок снабженческих организаций, заготовительно-складских, транспортных расходов и стоимости тары,

б) материалов, учтенных сборниками расценок на монтаж оборудования,

- по действующим прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с 1.01.84г., с учетом соответствующих наценок снабженческих организаций, заготовительно-складских, транспортных расходов и стоимости тары,

в) монтажных работ

-по сборникам расценок на монтаж оборудования.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- от основной заработной платы:

по станционным сооружениям 80 %

по ЭПУ 87 % , по м/к 8,6 %

- от прямых затрат

по м/к 16,3 %

Плановые накопления приняты в размере 8 % от общей стоимости монтажных работ.

Пересчет в цены 1991 г. произведен в об"ектой смете:

Оборудования по индексу К-1.27 в соответсвии с письмом Госстроя СССР N 15Д от 12.09.90г.

Строительно-монтажных работ по индексу К-1.56 в соотвествии с письмом Госстроя СССР N 14Д от 06.09.90г.

Составил С. И. Прозорова

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 001
НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ЗАКАЗ 93569

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ- 247.39 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 9.69 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10.35 ТЫС.ЧЕЛ.Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6.67 ТЫС.РУБ.

РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

NN П/П	NN СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ, ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ.ЧАС.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	₽010034001	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ.			13.378		13.378				
2	₽010034002	НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ		5.109			5.109	2.515	2.355	1.563	
3	₽010034003	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ 1991 Г.).			1.010		1.010				
4	₽010046001	НА ПРИОБР.НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОР-Я СЕТИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБ-Я ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГ.ОБОР-Я			2.520		2.520				
5	₽010046002	НА МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ		0.430			0.430		0.200	0.170	
6	₽010046003	НА ПРИОБР.ОБОР-Я СЕТИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОР-Я ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГ.ОБОР-Я			0.810		0.810				
7	₽010046004	НА МОНТАЖ СЕТИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОР-Я ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГ.ОБОР-Я		3.040			3.040		1.270	0.850	
8	₽010059001	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЧТОВОГО.			112.632		112.632				
9	₽010059002	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.			10.676		10.676				
10	₽010059003	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КРАНА ПОДВЕСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО.			1.245		1.245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	₽01005900 4	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОРОТ.			0.054		0.054				
12	₽01005900 5	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАРЯДНОЙ.			0.713		0.713				
13	₽01005900 6	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАРЯДНОЙ.			0.021		0.021				
14	₽01005900 7	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИМПОРТНОЙ ПОСТАВКИ.			10.178		10.178				
15	₽01005900 8	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ.			7.728		7.728				
16	₽01005900 9	НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТМ.0.000 И 4.800.		7.439			7.439	4.388	4.341	2.809	
17	₽01005901 0	НА МОНТАЖ КРАНА ПОДВЕСНОГО.		0.095			0.095	0.086	0.080	0.053	
18	₽01005901 1	НА МОНТАЖ ЗАРЯДНОЙ.		0.308			0.308	0.172	0.178	0.108	
19	₽01005901 2	НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ.		0.140			0.140	0.138	0.120	0.074	
20	₽01005901 3	НА МОНТАЖ ВОРОТ.		1.313			1.313	0.021	0.032	0.040	
21	₽01005901 4	НА МОНТАЖ ПРИВОДА ВОРОТ Т.2Р-2Н.		0.215			0.215	0.200	0.181	0.119	
22	₽01005901 5	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОРОТ.		0.086			0.086	0.013	0.012	0.009	
23	₽01005901 6	НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВОРОТ.		0.081			0.081	0.039	0.030	0.020	
24	₽01005901 7	НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СГ.		0.174			0.174	0.141	0.108	0.075	
25	₽01005901 8	НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПУБР.		0.069			0.069	0.047	0.044	0.030	
26	₽01005901 9	НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСП-К.		0.468			0.468	0.416	0.327	0.226	
27	₽01005902 0	НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЛМН.		0.020			0.020	0.015	0.011	0.009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	₽01₽059021	НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПОМП.		₽.56₽			₽.56₽	₽.498	₽.309	₽.212	
29	₽01₽059022	НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КТ.		₽.25₽			₽.25₽	₽.148	₽.119	₽.₽84	
30	₽01₽059023	НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СТЕЛЛАЖЕЙ.		7.892			7.892	₽.595	₽.629	₽.42₽	
31	₽01₽059₽24	НА ОКРАСКУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.		₽.₽24			₽.₽24	₽.₽03	₽.₽03	₽.₽02	
32		ИТОГО:		27.7I3	I6₽.965		I88.679	9.437	I₽.348	6.873	
33		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		27.7I3	I6₽.965		I88.679	9.437	I₽.348	6.873	

Всего по сметному расчету
в ценах I99I г. 43.232 204.I53 247.385

Оборудование
(I3.378+2.52+0.8I+II2.632+
+I₽.676+I.245+0.054+0.7I3+
+0.02I+I₽.I78+7.728)xI.27
(п.п.I,4,6,8+I5)+I.₽I (п.3)
203.I43+I.₽I=204.I53

Монтаж
27.7I3xI.56=43.232

Главный инженер проекта: / Е.П.Глинский /
Начальник отдела М-56: / Н.Н.Олейник /
Составил: / Т.В.Беседина /
Проверил: / С.И.Прозорова /
Перфорация: подготовил: / Т.В.Беседина /
проверил: / С.И.Прозорова /

17.12.93
3403

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010034001
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 13.38 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.,ЦЕННИКА,ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 16	29-02-20- -1981/255 П.1-1061	КДЭ-40/4 2Д1.100.060- -01 КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ С ТЕЛЕФОННЫ- МИ АППАРАТАМИ ТА-72М АТС ТУ45-74 2Д0.110.001 ТУ	ШТ	4.00	0.0780	0.3120	2277.00	9108.00
2 65	16-02-1980 КН.2 П.02-0024	ПГС-3 ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ТУ25.15.743-75	КОМПЛ	7.00	0.0156	0.1092	41.00	287.00
3 1	17-03-48- -1980/3-48 ЧАСТЬ II П.1-104	ПЧК-3-2Р4- -Р24-Р6-1 ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ТУ 25.1001.205-86	ШТ	2.00	0.0080	0.0160	245.00	490.00
4 6	17-03-1980 ЧАСТЬ 2 П.2-020	20-Р ТРАНСЛЯТОР МИНУТНЫХ ИМПУЛЬСОВ- РЕЛЕ ТУ 25-07.1357-78	ШТ	1.00	0.0010	0.0010	11.70	11.70
5 254	16-01-64- -1987/12 П.2-067	"СТЕПЬ-103" 8УП1-100-103 УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ ТУ 4-07 Д22.032.024ТУ	ШТ	1.00	0.2860	0.2860	340.00	340.00
6 266	16-01-1980 П.2-364	2КЗ-7 КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ ИЦ3.843.756 ТУ	КОМПЛ	7.00	0.0070	0.0490	15.00	105.00
7 265	16-01-64- -1990/16 П.2-061 И ПОСТАНОВ- ЛЕНИЯ СОВМИ- НА СССР N443 ОТ 4.5.90 И N411 1.06.90	1ГР-38 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 3-И ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ТУ 4-08 ИЦ3.843.646ТУ	ШТ	7.00	0.0100	0.0700	84.00	588.00
8 55	16-04- 1980/20 П.05-045	ТА-1321 АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ ТУ4-84 РГ2.187.109 ТУ	ШТ	6.00	0.0059	0.0354	43.00	258.00
9 40	141-1976/50 П.369 ТОРГ.СКИДКА	"СПЕКТР-3" ТА-11322 АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ	ШТ	9.00	0.0016	0.0144	20.26	182.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7,9% 141-1976 СТР.5	С ДВУХКЛЕММНОЙ РОЗЕТКОЙ ТУ 4-05 РГ0.218.070ТУ						
14 --- 30	141-1976/44 0,352 ТОРГ.СКИДКА 7,9% 141-1976 СТР.5	ТА-72п-2 РР2.184.304 АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ,С РЕГУЛЯТОРАМИ ГРОМКОСТИ ЗВОНА ТУ 4-72 РР0.218.060ТУ	ШТ	53.00	0.0020	0.1060	18.42	976.26
11 --- 266	084-01-1987 П.487 СТР.7 ТОРГОВАЯ СКИДКА 9% СБЫТЕ УКАЗАНИЯ СТР.7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ 3 КЛАССА ГОСТ 5961-84	ШТ	24.00	0.0020	0.0480	4.91	117.84
12 --- 155	16-02- 1984/10-48 П.03-021	"ТОПАЗ-М" УПКОП С1041-10-1/1 УСТРОЙСТВО ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ОХРАННОЕ ПОЖАРНОЕ ТУ 25-05.2758-81	КОМПЛ	1.00	0.0200	0.0200	670.00	670.00
	УКРУПН. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПРОСВЯЗИ	ИТОГО: ТАРА 0.30% НАЦЕНКА СНАБА 0.20% ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-И ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	РУБ. РУБ. РУБ. Т.			1.0670 1.0670	 18.30	13134.14 39.40 26.27 19.53
		ИТОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.20%	РУБ. РУБ.					13219.34 158.63
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					13377.97
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					13377.97

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /Е.С.ЛЮТОВА / ПРОВЕРИЛ _____ /Е.С.ЛЮТОВА /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.Б.БЕСЕДИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /С.К.ПРОЗОРОВА /

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 00100340002

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5.11 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 2220. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2355. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.56 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 26	10-115-2	СТАНЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЕМК.ОТ 20 ДО 40 НОМЕРОВ - НОМЕР	100.000	2.54 2.40		254.00	240.00		4.00	400.00
2 54	10-116-4	КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКИЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,ЕМК.ОТ 6 ДО 10 НОМЕРОВ - НОМЕР	10.000	0.89 0.83		8.90	8.30		1.00	10.00
3 60	10-395-10	АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ - ШТУКА	7.000	5.79 5.16		40.53	36.12		9.00	63.00
4 33	10-116-3	УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ - ШТУКА	7.000	7.21 6.67		50.47	46.69		10.00	70.00
5 57	10-395-7	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССА ДО 20 КГ - ШТУКА	1.000	5.69 4.39		5.69	4.39		7.00	7.00
6 71	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ - ШТУКА	30.000	2.73 2.34		81.90	70.20		4.00	120.00
7 72	10-397-8	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА НА СТОЛБЕ ИЛИ КРЫШЕ МОЩН ДО 10 ВТ - ШТУКА	8.000	3.94 3.26		31.52	26.08		5.00	40.00
8 55	10-127-2	АППАРАТ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР - ШТУКА	9.000	0.46 0.39		4.14	3.51		0.70	6.30
9 36	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС - ШТУКА	119.000	0.37 0.31		44.03	36.89		0.50	59.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10-127-3	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС - ШТ.	6.000	0.62 0.48		4.92	2.88		0.80	4.80
271										
11	10-771-1 ДОП.2	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ Т. ПЧК-1, ШТ	2.000	14.60 12.90	0.02	29.20	25.80	0.04	19.00	38.00
344										
12	10-772-2 ДОП.2	ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОДНОСТОРОННИЕ НА КРОНШТЕЙНЕ С УСТАНОВКОЙ КРОНШТЕЙНА НА БЕТОННОЙ СТЕНЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ, ШТ	52.000	1.93 0.68		100.36	35.36		0.00	0.00
345										
13	10-772-5 ДОП.2	ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДВУХСТОРОННИЕ НА КРОНШТЕЙНЕ С УСТАНОВКОЙ КРОНШТЕЙНА НА КОЛОННЕ, ШТ	2.000	6.20 1.50		12.40	3.00		3.00	6.00
347										
14	10-773-2 ДОП.2	ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА БЕТОННОЙ СТЕНЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ, ШТ	3.000	7.81 2.08	1.74 0.60	23.43	6.24	5.22 1.80	3.00 0.77	9.00 2.31
348										
15	10-320-5	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ШТ.	1.000	3.64 2.22		3.64	2.22		4.00	4.00
398										
16	10-775-3 ДОП.СБ.N2	РЕЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ ИМПУЛЬСОВ МИНУТНЫХ НА СТЕНЕ -ШТ	1.000	1.08 1.01		1.08	1.01		1.00	1.00
472										
17	10-775-2 ДОП.СБ.N2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ - ШТ	176.000	0.40 0.34		70.40	59.84		0.60	105.60
466										
18	10-742-1	ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ (БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ) НА 10 ЛУЧЕЙ - ШТУКА	1.000	20.20 17.70		20.20	17.70		26.00	26.00
69										
19	10-743-4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ - ШТУКА	21.000	0.88 0.76		18.48	15.96		1.00	21.00
96										
20	10-744-2	БЛОКИРОВКА СТЕКЛЯННЫХ ОКОН, ДВЕРЕЙ, ВИТРИН ФОЛЬГОЙ - 100 М БЛОКИРОВКИ	0.400	20.30 16.10		8.12	6.44		27.00	10.80
106										
21	10-744-3	БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК - 1 М2 БЛОКИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7.200	1.03 0.82		7.42	5.90		1.00	7.20
109										
22	6-539-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ШТ	2.000	0.86 0.37		1.72	0.74		0.60	1.20
401										
23	11-580-11	РЕЗИСТОРЫ - ШТ.	7.000	0.14 0.14		0.98	0.98		0.22	1.54
237										
24	11-580-13	ДИОДЫ -ШТ.	14.000	0.32 0.31		4.48	4.34		1.00	14.00
238										
25	10-972-5	ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ ЕМК.50Х2 - БОКС	6.000	8.64 3.05	0.76 0.25	53.04	18.30	4.56 1.50	4.00 0.32	24.00 1.92
156										
26	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ - КОРОБКА	10.000	4.01 1.62	0.55 0.18	40.10	16.20	5.50 1.80	3.00 0.23	30.00 2.30
159										
27	10-967-1	МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА КАБЕЛЯХ ЕМК.20Х2 ПОДВЕСНЫХ И ПРОЛОЖЕННЫХ	3.000	6.71 3.11	0.87 0.27	20.13	9.33	2.61 0.81	5.00 0.35	15.00 1.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148		ПО СТЕНАМ - ШТУКА								
68 149	10-967-2	МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА КАБЕЛЯХ ЕМК.30Х2 ПОДВЕСНЫХ И ПРОЛОЖЕННЫХ ПО СТЕНАМ - ШТУКА	2.000	8.45 3.85	1.11 0.36	16.90	7.70	2.22 0.72	6.00 0.46	12.00 0.92
69 150	10-967-3	МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА КАБЕЛЯХ ЕМК.50Х2 ПОДВЕСНЫХ И ПРОЛОЖЕННЫХ ПО СТЕНАМ - ШТУКА	2.000	11.20 5.08	1.46 0.47	22.40	10.16	2.92 0.94	8.00 0.61	16.00 1.22
70 151	10-967-4	МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА КАБЕЛЯХ ЕМК.100Х2 ПОДВЕСНЫХ И ПРОЛОЖЕННЫХ ПО СТЕНАМ - ШТУКА	1.000	17.00 7.66	2.16 0.69	17.00	7.66	2.18 0.69	13.00 0.89	13.00 0.89
71 152	10-972-1	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА - 100 ПАР	1.000	9.14 8.61		17.37	16.36		13.00	24.70
72 153	10-970-2	ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ ЕМК.100Х2 - КАБЕЛЬ	3.000	2.21 2.17		6.63	6.51		3.00	9.00
73 154	10-51-1	КРОССИРОВКА НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ, В КРОССЕ, В ШКАФУ ДВУХПРОВОДНАЯ 10 ШТУК	14.000	0.96 0.91		13.44	12.74		1.00	14.00
74 155	10-319-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ - ШТУКА	5.000	0.97 0.95		4.85	4.75		2.00	10.00
75 156	10-319-4	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 20 КЛЕММ - ШТУКА	1.000	1.96 1.18		1.96	1.18		2.00	2.00
76 217	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ - 100 ШТ	0.420	20.80 12.50	0.02 0.01	8.74	5.25	0.01 0.00	22.00 0.01	9.24 0.00
77 8	10-50-7	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ИЛИ ПРОВОДА ОДНОПАРНОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО - 10 КОНЦОВ КАБЕЛЯ	1.000	2.31 2.05		2.31	2.05		3.00	3.00
78 5	10-50-3	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ЕМК.10Х2 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЕЙ В ОБОРУДОВАНИЕ - 10КОНЦОВ КАБЕЛЯ	0.600	8.26 7.63		4.96	4.70		12.00	7.20
79 164	8-149-1	КАБЕЛИ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ - 100 М КАБЕЛЯ	14.510	10.00 6.24	0.27 0.10	145.10	90.54	3.92 1.45	11.00 0.13	159.61 1.89
80 21	10-54-7	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ,МАССА 1М ДО 1КГ,ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ - 100 М КАБЕЛЯ	3.650	31.60 18.90	5.97 1.92	115.34	68.99	21.79 7.01	35.00 2.48	127.75 9.05
81 24	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ - 100 М ПРОВОДА	15.000	11.20 10.80		168.00	162.00		19.00	285.00
82 188	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА - 100 М.	13.400	4.88 2.36	2.33 0.71	65.39	31.62	31.22 9.51	4.00 0.92	53.60 12.33
83 190	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2.5 ММ2 - 100М.	26.000	1.21 1.14		31.46	29.64		2.00	52.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44 216	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ - 100 ШТ	0.030	25.10 17.10	0.04 0.02	0.75	0.51	0.00 0.00	31.00 0.03	0.93 0.00
45 202	8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ,ВНУТР. ДИАМЕТР ДО 25 ММ - 100 М.	6.100	15.90 7.65	0.22 0.08	96.99	46.67	1.34 0.49	14.00 0.10	85.40 0.61
46 203	8-417-6	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ,ВНУТР. ДИАМЕТР ДО 32 ММ - 100М	0.550	20.60 8.85	0.35 0.14	11.33	4.87	0.19 0.08	16.00 0.18	8.80 0.10
47 204	8-417-7	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ,ВНУТР. ДИАМЕТР ДО 50 ММ - 100 М	5.500	16.60 9.46	0.75 0.29	85.80	52.03	4.13 1.59	17.00 0.37	93.50 2.04
48 174	10-975-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ШТ.	58.000	0.41 0.37		23.78	21.46		1.00	58.00
49 175	10-975-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК - 100 ШТ.	16.000	16.70 3.10		267.20	49.60		5.00	80.00
		ИТОГО	РУБ.			2068.97	1341.41	87.85 28.40		2219.67 36.63

МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

51 614	ССРСЦ Ч.5 СТР.119 П.2510	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ,С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ЭКРАНОМ,С ЧИСЛОМ ПАР 10,С ДИАМЕТРОМ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ 0,32ММ ГОСТ 22498-86Е ТПП ЭП 10Х2Х0,32 КМ	0.470	126.00		59.22				
52 615	ССРСЦ Ч.5 СТР.119 П.2511	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ,С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ЭКРАНОМ,С ЧИСЛОМ ПАР 20,С ДИАМЕТРОМ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ 0,32ММ ГОСТ 22498-86Е ТПП ЭП 20Х2Х0,32 КМ	0.025	178.00		4.45				
53 616	ССРСЦ Ч.5 СТР.119 П.2512	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ,С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ЭКРАНОМ,С ЧИСЛОМ ПАР 30,С ДИАМЕТРОМ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ 0,32ММ ГОСТ 22498-86Е ТПП ЭП 30Х2Х0,32 КМ	0.175	236.00		41.30				
54 617	ССРСЦ Ч.5 СТР.119 П.2513	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ,С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ЭКРАНОМ,С ЧИСЛОМ ПАР 50,С ДИАМЕТРОМ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ 0,32ММ ГОСТ 22498-86Е ТПП ЭП 50Х2Х0,32 КМ	0.030	333.00		9.99				
55 618	ССРСЦ Ч.5 СТР.119 П.2514	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ,С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ С АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ	0.015	606.00		9.09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКРАНОМ,С ЧИСЛОМ ПАР 100,С ДИАМЕТРОМ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ 0,32ММ ГОСТ 22498-88Е ТПП ЭП 100Х2Х0,32 КМ								
56 86/9	ССРСЦ Ч.5 СТР.131 П.2728	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ ОДНОПАРНЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДИАМЕТРОМ 0,9 ММ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ТУ 16.705.450-87 ПРППМ 2Х0,9 КМ	1.100	49.60		54.56				
57 1001	15-09-1981 ТАБ.7-040 ССРСЦ Ч.5 ТАБ.2 П.М СТР.6	КАБЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ,МАЛОГАБАРИТНЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДВУХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ 0,35 КВ.ММ В ОБОЛОЧКЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТУ 16.505.488-78 КММ 2 Х 0.35"Ч" КМ 134.00*1.129	0.001	146.77		0.15				
58 866	ССРСЦ Ч.5 П.494 СТР. 163	ПРОВОД ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ,ПАРНЫЙ, СО СТАЛЬНЫМИ ОЦИНКОВАННЫМИ ЖИЛАМИ,ДИАМЕТРОМ 0,6ММ,С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ТУ 16.К03-01-87 ПТПМ 2Х0,6 КМ	0.580	15.10		8.76				
59 855	15-09-1981 Т.7-030 ССРСЦ Ч.5 Т.3 П.А	ПРОВОД ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ СО СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЖИЛОЙ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ТУ 16.К03-01-87 ПВМ 1Х1,8 КМ 21.60*1.116	0.160	24.11		3.86				
60 718	ССРСЦ Ч.5 СТР.163 П.488	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОДНОПАРНЫЙ,С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДИАМЕТРОМ 0,4 ММ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 26575-75Е ТРП 2Х0,4 КМ	3.700	10.60		39.22				
61 2575	ССРСЦ Ч.5 СТР.151 П.196	ПРОВОД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ДВУМЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 КВ.ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,ПЛОСКИЙ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ,НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ ГОСТ 6323-79Е АППБ 2Х2,5 0,66 КМ	0.900	49.20		44.28				
62 1248	15-09-1981/ 93 ТАБЛ.8.002 ССРСЦ Ч.5 ТАБЛ.3 П.А	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ С ЖИЛОЙ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК СЕЧЕНИЕМ 0,2 КВ.ММ, КЛАССА 1,С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,5 КВ.	0.080	6.14		0.49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР.6	ГОСТ 17515-72Е НВМ-0,2 1 0,50 КМ 5.50*1.116								
63 1253	15-09-1981/93 ТАБЛ.8.001 ССРСЦ Ч.5 ТАБЛ.3 П.А СТР.6	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ С ЖИЛОЙ ИЗ МЕДНЫХ ЛУЖЕНЫХ ПРОВОЛОК СЕЧЕНИЕМ 0,35 КВ.ММ,КЛАССА 1,С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,5 КВ. ГОСТ 17515-72Е НВ-0,35 1 0,50 КМ 6.75*1.116	0.015	9.77		0.15				
64 916	15-09 1981/5 ТАБ.7-076 ССРСЦ Ч.5 ТАБ.3 П.А СТР.6	ПРОВОД КРОССОВЫЙ,СТАНЦИОННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,ДВУХЖИЛЬНЫЙ ОСТ 16.505.024-87 ПКСБ-2 КМ 10.00*1.116	0.350	11.16		3.91				
65 1378	15-09/1981 ДОП.20 Т.4-052 ССРСЦ Ч.5 Т.2 П.Д	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПРОФИЛИРОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ТУ 16.К73-05-88 КПГС 660 3Х2,5+1Х1,5 КМ 520.00*1.115	0.005	579.80		2.90				
67 716	29-02-20-1981/343 П.2-518 ССРСЦ Ч.5 Т.5 П.б	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТУ 45-86 6Е0.362.016ТУ КРТУ-10 ШТ 2.20*1.082	10.000	2.36		23.80				
68 700	01-13-1980 ТАБЛ. 3.1 ССРСЦ Ч.5 СТР.6 ТАБЛ. 10 П.Ж	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВАДЦАТИПАРНОГО КАБЕЛЯ,В ЧУГУННОМ КОРПУСЕ ТУ 45-88 6Е0.362.015ТУ БКТ-2*Х2 ШТ 1.65*1.089	3.000	1.80		5.39				
69 719	ССРСЦ Ч.5 СТР.207 П.3	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРИДЦАТИПАРНОГО КАБЕЛЯ,В ЧУГУННОМ КОРПУСЕ ТУ 45-88 6Е0.362.015ТУ БКТ-30Х2 ШТ	2.000	2.22		4.44				
70 697	ССРСЦ Ч.5 СТР.207 П.9	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ С ДВУМЯ ВВОДНЫМИ ТРУБКАМИ И ДВУМЯ ПЛИНТАМИ ПЭ-6 ТУ 45-80 6Е0.362.004ТУ БМН2-С ПЭ-6 6Е3.622.093--01 ШТ	1.000	9.86		9.86				
71 730	29-02-20-1981/223 П.1-1004 ССРСЦ Ч.5 Т.5 П.б	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУ 45-84 6Е0.362.013 ТУ УК-П 6Е3.622.129--04 ШТ 0.24*1.082	134.000	0.26		34.84				
72 746	29-02-20 1981/223 П.1-1000 ССРСЦ Ч.5 Т.5 П.б	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ НА 30В НА НА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ С ДВУМЯ РЕЗИСТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ НА 0,5 ВТ ТУ 45-84 6Е0.362.013ТУ УК-Р-0,5-30 6Е3.622.129 ШТ 0.27*1.082	42.000	0.29		12.27				
73 1072	15-04-04-1980/6 П.191	РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ ТУ 45-88 2Д0.364.011ТУ	0.042	0.22		0.01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССРСЦ Ч.5 Т.5 П.6	РПВ-1 ШТ 0.20*1.082								
74 20	24-05 П.1-338 ССРСЦ Ч.У Т6.5 П."б"	КОРОБКА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ТУ 36-2709-65 КУБ-1М УХЛ ТЫС. ШТ 60.00*1.082	0.032	64.92		2.08				
75 57	36-08-1979 П.2-010 ССРСЦ Ч.5 Т.5 П.6	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ ОДО.232.002 ТУ СМК-3 ШТ 0.75*1.082	21.000	0.81		17.04				
76 124	02-10 ТАБЛ.1 РАЗДЕЛ 4 ССРСЦ Ч.5 Т.9 П.Е	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ А5, ТОЛЩИНОЙ 0,020ММ,ШИРИНОЙ 10ММ, ТВЕРДАЯ ГОСТ 618-73 А5 Т 2460.00*1.025	0.001	2521.50		2.52				
77 125	15-04 1980/5-47 П.09-239 ССРСЦ Ч.5 Т.5 П.А	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ТУ 16-526.470-80 ВП15Д-21Б111-54У2.7 ШТ	2.000	0.00		0.00				
78 81	24-05 П.1-372 ССРСЦ Ч.У Т6.5 П."б"	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТУ 36-1449-84 У197ХЛ3 ТЫС. ШТ 71.00*1.082	0.042	76.62		3.23				
79 89	17-03 Ч.2 ДОП.3 П.1-076 ССРСЦ Ч.5 Т.7П.Д	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ С МИНУТНЫМ ОТСЧЕТОМ,ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ЦЕПЯХ, НОМ.НАПРЯЖЕНИЕМ 24В,ЦИФЕРБЛАТ РАЗМЕРОМ 600 ММ,КОРПУС МОДЕЛИ 334К ТУ 25.07.1503-82Е ВЧС2-М1ПВ- 24Р-800-334К ШТ	2.000	142.03		284.06				
80 99	17-03-1980/14 Ч.2 П.1-051 ССРСЦ Ч.5 Т.7 П.Д	ЧАСЫ ЭЛЕКТР.ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ,СТРЕЛОЧНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ С МИН.ОТСЧЕТОМ,ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕРТ.ОПОРЕ,НОМ.НАПРЯЖ. ОТ ВХОДНОГО СИГНАЛА 24В,ЦИФЕРБЛАТ РАЗ.400ММ,КОРП.МОДЕЛИ 303К ТУ 25.07.1503-82Е ВЧС2- М2ПВ24Р- 400-303К ШТ 20.00*1.076	2.000	21.52		43.04				
81 88	17-03 Ч.2 П.1-050 ССРСЦ Ч.5 Т.7П.Д	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ С МИНУТНЫМ ОТСЧЕТОМ,ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕРТ.ОПОРЕ,НОМ.НАПРЯЖЕНИЕМ 24В,ЦИФЕРБЛАТ РАЗМЕРОМ 400 ММ,КОРПУС МОДЕЛИ 302К ТУ 25.07.1503-82Е ВЧС1-М2ПВ- 24Р-400-302К ШТ	1.000	11.84		11.84				
82 25	17-03-1980 17-03-1960/14 Ч.2 П.1-053 ССРСЦ Ч.5 Т.7 П.Д	ЧАСЫ ЭЛЕКТР.ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ С МИН.ОТСЧЕТОМ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕРТ.ОПОРЕ,НОМ.НАПРЯЖ. ОТ ВХОДНОГО СИГНАЛА 24В,ЦИФЕРБЛАТ РАЗМ.300ММ КОРП.МОДЕЛИ 323К ТУ 25.07.1503-82Е ВЧС1- М2ПВ24Р- 300-323К ШТ 11.00*1.076	2.000	11.84		23.67				
83 97	17-03-1980 17-03-1980/14 ЧАСТЬ 2	ЧАСЫ ЭЛЕКТР.ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ С МИНУТНЫМ ОТСЧЕТОМ,НОМ.НАПРЯЖЕН.	50.000	7.53		376.60				

ЛИСТ 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-Ф52 ССРСЦ Ч.5 Т.7 П.Д	ОТ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 24В,ШИФЕР- БЛАТ РАЗМЕРОМ 200ММ,КОРПУС МОДЕ- ЛИ 320К,ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕ- НИИ ТУ 25.Ф7.15Ф-Ф3-82Е ЬЧС1- М2ПЬ24Р- 200-326К ШТ								
84 955	Ф5-Ф3-1980 П.8-Ф124 СТР.246 ССРСЦ Ч.5 Т.10 П."3" СТР.8	ТРУБА ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВО- ДОК ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПО- ЛИВИНИЛХЛОРИДА,УСИЛЕННОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ,С РАС- ТРУБОМ (РК) ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ (В) ТУ6-19-215-83 ТЫС. ПОГ. М 300.00*1.076	Ф.610	322.60		196.91				
85 954	Ф5-Ф3-1980 П.8-Ф125 СТР.248 ССРСЦ Ч.5 Т.10 П."3" СТР.8	ТРУБА ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВО- ДОК ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПО- ЛИВИНИЛХЛОРИДА,УСИЛЕННОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ,С РАС- ТРУБОМ (РК),ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ (В) ТУ6-19-215-83 ТЫС. ПОГ. М 320.00*1.076	Ф.055	344.32		18.94				
86 955	Ф5-Ф3-1980 П.8-Ф126 СТР.246 ССРСЦ Ч.5 Т.10 П."3" СТР.8	ТРУБА ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВО- ДОК ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПО- ЛИВИНИЛХЛОРИДА,УСИЛЕННОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ С РАС- ТРУБОМ (РК) ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ (В) ТУ6-19-215-83 ТЫС. ПОГ. М 390.00*1.076	Ф.550	419.64		230.80				
87 258	ССРСЦ Ч.5 СТР.197 П.32	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ 2-Х ПО- ЛЮСНЫЙ ПОСТОЯН.ТОКА,НОМ.ТОК КОН- ТАКТОВ 16А,ЧИСЛО НАПРАВЛЕНИЙ ПРИ КОММУТАЦИИ ЭЛ.ЦЕПЕЙ 2,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56,КЛИМАТ.ИСПОЛНЕНИЕ М1,КАТЕГ.РАЗМЕЩЕНИЯ 2,В СИЛУ- МИННОЙ ОБОЛОЧКЕ ТУ 16-642.Ф51-86 ПП2-16/Н2 М1 56 ШТ	1.000	5.20		5.20				
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	РУБ.			1588.81				
		ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	РУБ.			3657.78	1341.41	87.85 28.40		2219.67 36.63
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							2256.30
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 1341.41+ 87.85	РУБ.				(1429.26)			
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 26.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 1341.41* Ф.80	РУБ.			1073.13				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 1429.26* Ф.320	РУБ.				(457.36)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 1073.13* Ф.Ф92	ЧЕЛ.-Ч.							98.73
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАК- ЛАДНЫХ РАСХОДАХ 1073.13* Ф.18	РУБ.				193.16			
		ИТОГО	РУБ.			4730.91	1534.57	87.85 28.40		2355.02
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			378.47				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРО- ДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ	РУБ.				(628.87)			

лист 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1429.26* ф.44								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5109.38	±534.57	87.85 28.40		2355.ф2
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(515.49)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							2355.ф2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				±562.97			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /Е.С.ЛЫТОВА /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ: /Е.С.ЛЫТОВА /

ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

НОРМОКОНТРОЛЕР:

17.12.93
3309

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010034003
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - I.0I ТЫС.РУБ. ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК., ЦЕННИКА, ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 42	16-04-84-1990/3 II.05-024 К-1.27	К-16010 КОНЦЕНТРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ТУ4-88 РГ2.008.002ТУ	ШТ	1.00	0.0052	0.0052	851.00	851.00
2 41	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 1993Г ПЕРМСКОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗАВОДА 2.06.93Г	СПЕКТР-201 АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ РГО.218.079ТУ	ШТ	5.00	0.0010	0.0052	28.00	I40.00
	Пересчет в цены I99Iг. К=43	I2I6.00:43=28.00						
	ВСН 605-9I Письмо МС от I7.I2.9I ВСН 605-9I	ИТОГО: ТАРА 0.33% НАЦЕНКА СНАБА 0.50% ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-И ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	РУБ. РУБ. РУБ. Т.			0.0104 0.0I04	23.84	99I.00 3.27 4.96 0.25
		ИТОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2%	РУБ. РУБ.					999.48 II.99
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					IOII.47
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					IOII.47

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /Е.С.ЛЮТОВА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.В.БЕСЕДИНА /
ПРОВЕРИЛ _____ /Е.С.ЛЮТОВА /
ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

20.12.93
5912

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059001
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЧТОВОГО.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 112.63 ТЫС.РУБ. ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.,ЦЕННИКА,ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
373		1 ТЛС2-400 ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ С ШИРИНОЙ ЛЕНТЫ 400 ММ ТУ 45-86 2ТО.405.058ТУ В СОСТАВЕ:			0.0000			
374	2 29-02-20-1981/356 П.3-543/1	2Т4.039.188 -СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ С МОТОРНОЙ ГРУППОЙ,СМОНТИРОВАННОЙ ВНУТРИ СТАНЦИИ	ШТ	1.00	0.3150	0.3150	555.00	555.00
376	3 29-02-20-1981/356 П.3-543/3	2Т4.039.184 -СТАНЦИЯ КОНЦЕВАЯ	ШТ	1.00	0.0883	0.0883	100.00	100.00
377	4 29-02-20-1981/356 П.3-543/4	2Т4.059.397 -СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДЛИНОЙ 2000 ММ	ШТ	7.00	0.0575	0.4025	63.00	441.00
310	5	1 ТЛС 2-650 ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ С ШИРИНОЙ ЛЕНТЫ 650 ММ ТУ 45-86 2ТО.405.058 ТУ В СОСТАВЕ:			0.0000			
311	6 29-02-20-1981/356 П.3-544/1	2Т4.039.188 -СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ С МОТОРНОЙ ГРУППОЙ,СМОНТИРОВАННОЙ ВНУТРИ СТАНЦИИ	ШТ	7.00	0.3878	2.7146	581.00	4067.00
312	7 29-02-20-1981/356 П.3-544/3	2Т4.039.185 -СТАНЦИЯ КОНЦЕВАЯ	ШТ	7.00	0.1027	0.7189	106.00	742.00
313	8 29-02-20-1981/356 П.3-544/4	2Т4.059.398 -СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДЛИНОЙ 2000 ММ	ШТ	14.00	0.0757	1.0598	67.00	938.00
348	9 29-02-20-1981/356 П.3-544/5	2Т4.059.398-01 -СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	ШТ	1.00	0.0620	0.0620	55.00	55.00
315	10 29-02-20-1981/356 П.3-544/8	2Т4.059.398-04 -СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДЛИНОЙ 1200 ММ	ШТ	2.00	0.0590	0.1180	55.00	110.00
	11 29-02-20-	2Т4.059.398-	ШТ	5.00	0.0430	0.2150	43.00	215.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	1981/356 П.3-544/10	-Ø6 -СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ						
12	29-Ø2-2Ø- 1981/356 317 П.3-544/18	2Т4.Ø59.396- Ø3 -СЕКЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАКЛОННАЯ ВНИЗ,УГОЛ НАКЛОНА 16 ГРАДУСОВ, ДЛИНОЙ 1400 ММ	ШТ	1.ØØ	Ø.Ø728	Ø.Ø728	1ØØ.ØØ	1ØØ.ØØ
13	29-Ø2-2Ø- 1981/356 355 П.3-544/19	2Т4.Ø59.411 -СЕКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ	ШТ	2.ØØ	Ø.Ø99Ø	Ø.1980	142.ØØ	284.ØØ
14 525		КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ТУ 45-86 2ТØ.4Ø5.Ø58 ТУ В СОСТАВЕ:			Ø.ØØØØ			
15	29-Ø2-2Ø- 1981/356 352 СТР.18 П.15	2Т8.Ø9Ø.789 -КРОНШТЕЙН	ШТ	168.ØØ	Ø.ØØ1Ø	Ø.1680	3.4Ø	571.2Ø
16	29-Ø2-2Ø- 1981/356 351 СТР.18 П.17	2Т8.Ø94.39Ø- Ø1 -КРОНШТЕЙН	ШТ	32.ØØ	Ø.ØØ5Ø	Ø.16ØØ	7.6Ø	243.2Ø
17	29-Ø2-2Ø- 1981/356 34Ø СТР.19 П.25	2Т4.497.Ø94 -ОГРАЖДЕНИЕ БОРТОВОЕ	ШТ	32.ØØ	Ø.ØØ1Ø	Ø.Ø32Ø	8.ØØ	256.ØØ
18	29-Ø2-2Ø- 1981/356 359 СТР.19 П.24	2Т4.497.Ø93- Ø4 -ОГРАЖДЕНИЕ БОРТОВОЕ	ШТ	32.ØØ	Ø.ØØ3Ø	Ø.Ø96Ø	12.8Ø	4Ø9.6Ø
19	29-Ø2-2Ø- 1981/356 362 СТР.18 П.23	2Т4.497.Ø93 -ОГРАЖДЕНИЕ БОРТОВОЕ	ШТ	128.ØØ	Ø.ØØ1Ø	Ø.128Ø	9.5Ø	1216.ØØ
2Ø	29-Ø2-2Ø- 1981/356 354 СТР.17 П.11	2Т8.6Ø9.267 -ОБШИВКА	ШТ	16.ØØ	Ø.ØØ2Ø	Ø.Ø32Ø	2.6Ø	41.6Ø
21	29-Ø2-2Ø- 1981/356 355 СТР.16 П.2	2Т4.115.175 -СТОЙКА	ШТ	96.ØØ	Ø.ØØ4Ø	Ø.384Ø	4.1Ø	393.6Ø
22	29-Ø2-2Ø- 1981/356 336 СТР.18 П.2Ø	2Т8.6Ø4.911 -КОСЫНКА	ШТ	96.ØØ	Ø.ØØ2Ø	Ø.192Ø	2.1Ø	2Ø1.6Ø
23	29-Ø2-2Ø- 1981/356 337 СТР.18 П.21	2Т4.134.Ø31 -ПОДВЕС	ШТ	96.ØØ	Ø.ØØ4Ø	Ø.384Ø	5.9Ø	566.4Ø
24	29-Ø2-2Ø- 1981/356 356 СТР.17 П.1Ø	2Т4.125.13Ø -ОБШИВКА	ШТ	16.ØØ	Ø.ØØ1Ø	Ø.Ø16Ø	3.5Ø	56.ØØ
25	29-Ø2-2Ø- 1981/356 335 СТР.18 П.13	2Т8.Ø9Ø.766 -КРОНШТЕЙН	ШТ	68.ØØ	Ø.ØØ2Ø	Ø.136Ø	3.4Ø	231.2Ø

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	29-02-20-1981/356 стр.17 п.8	2Т4.125.126 -обшивка	шт	120.00	0.0030	0.3600	4.20	504.00
27	29-02-20-1981/356 стр.17 п.7	2Т4.125.122 -обшивка	шт	8.00	0.0020	0.0160	4.00	32.00
28	05-16-1980/54 п.1-1672 05-16-1980 прим.стр.48 п.5	2-400-3- -БКНЛ-65-3- -1-Б ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ ГОСТ 20-85	пог.м	35.80	0.0030	0.1074	7.08	253.46
29	05-16-1980/54 п.1-1672 05-16-1980 примечание стр.48 п.5	2-650-3- БКНЛ-65-3- 1-Б ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ ГОСТ 20-85	пог.м	139.20	0.0050	0.6960	11.51	1602.19
30	29-02-20-1981/356 стр.20 п.36	2Т0.405.058 ЗИ -КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ,ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТА	компл	8.00	0.0400	0.3200	12.40	99.20
31	29-02-20-1981/477 п.3-585	КТ-2-650 КОНВЕЙЕР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТУ 45-88 2Т0.405.065 ТУ	шт	4.00	0.9100	3.6400	1900.00	7600.00
32	лимитная цена гнту минсвязь ссср утв. 7.03.90г.	ПОМЛ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОД,ЕМА И ОПУСКАНИЯ ПАЧЕК С ПЕЧАТЬЮ И МЕШКОВ	шт	3.00	3.0000	9.0000	15220.00	45660.00
33	462	ПУБР-1 КОМПЛЕКС ПИТАНИЯ УСТАНОВОК НА БАЗЕ РОЛЬГАНГА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПОЛУ) ТУ 45-86 АСХ0.005.007ТУ	шт	1.00	0.0350	0.0350	317.00	317.00
	29-02-20-1981/510 п.3-600/1	В СОСТАВЕ: -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АСХ8.608.018-...						
34	29-02-20-1981/510 п.3-600/3	АСХ4.05.016- 01 -СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (1600Х1020Х585)	шт	1.00	0.0910	0.0910	444.00	444.00
35	29-02-20-1981/510 п.3-600/4	АСХ4.051.019 -СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ (1365Х1050Х1150)	шт	1.00	0.1870	0.1870	582.00	582.00
36	29-02-20-1981/510 п.3-600/8	АСХ4.051. 020-... -СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ	шт	1.00	1.0000	1.0000	896.00	896.00
37	29-02-20-1981/510 п.3-600/10	АСХ4.051.023 -ДОЗАТОР (1488Х1203Х1150)	шт	1.00	0.5160	0.5160	1030.00	1030.00
38	29-02-20-1981/510 п.3-600/16	АСХ4.135. 133-... -СТОЛ	шт	1.00	0.0530	0.0530	276.00	276.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 471	29-02-20- 1981/510 П.3-600/19	АСХ4.205.022 -РОЛИК	ШТ	70.00	0.0060	0.4200	16.00	1120.00
40 472	29-02-20- 1981/510 П.3-600/21	АСХ5.132.000 -ОСВЕТИТЕЛЬ	ШТ	2.00	0.0010	0.0020	22.00	44.00
41 473	29-02-20- 1981/510 П.3-600/22	АСХ5.133.000 -СВЕТОПРИЕМНИК	ШТ	2.00	0.0010	0.0020	51.00	102.00
42 474	29-02-20- 1981/510 П.3-600/30	АСХ6.150. 029-... -СТОЙКА	ШТ	6.00	0.0050	0.0300	8.40	50.40
43 475	29-02-20- 1981/510 П.3-600/31	АСХ6.437. 017-... ОГРАЖДЕНИЕ	ШТ	2.00	0.0020	0.0040	25.00	50.00
44 476	29-02-20- 1981/510 П.3-600/35	АХ6.437. 018-... -ОГРАЖДЕНИЕ	ШТ	4.00	0.0060	0.0240	23.50	94.00
45 477	29-02-20- 1981/510 П.3-600/43	АСХ6.437.024 -ОГРАЖДЕНИЕ	ШТ	1.00	0.0040	0.0040	10.30	10.30
46 478	29-02-20- 1981/510 П.3-600/44	АСХ6.107.442 -УГОЛЬНИК	ШТ	6.00	0.0020	0.0120	2.10	12.60
47 479	29-02-20- 1981/510 П.3-600/45	АСХ6.107. 629-... -УГОЛЬНИК	ШТ	8.00	0.0020	0.0160	9.00	72.00
48 480	29-02-20- 1981/510 П.30600/46	АСХ6.607.938 -ОБШИВКА	ШТ	1.00	0.0030	0.0030	7.00	7.00
49 481	29-02-20- 1981/510 П.3-600/47	АСХ8.634.092 -КОЖУХ	ШТ	1.00	0.0020	0.0020	4.70	4.70
50 483	29-02-20- 1981/510 П.3-600/49	-КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	ШТ	1.00	0.0020	0.0020	106.00	106.00
51 484	29-02-20- 1981/510 П.3-600/50	АСХ4.675.029 -КОМПЛЕКТ ЗАПАНЫХ ЧАСТЕЙ	ШТ	1.00	0.0020	0.0020	204.00	204.00
52 485	29-02-20- 1981/510 П.3-600/51	-КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ	ШТ	1.00	0.0020	0.0020	15.00	15.00
53 60		УСП-К2 УСТАНОВКА ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПОСЫЛОК И ПАЧЕК ПЕЧАТИ В СОСТАВЕ:			0.0000			
54 64	29-02-20- 1981/207 П.3-463/4	2Е2.395.003 -БЛОК ЗАДЕРЖКИ (218Х148Х71) ТУ 45-84 6Е0.190.006 ТУ	ШТ	23.00	0.0020	0.0460	29.00	667.00
55 65	29-02-20- 1981/207 П.3-463/5	6Е1.900.011- 3И -КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТА ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	1.00	0.0500	0.0500	863.00	863.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	29-02-20- 1981/207 П.3-463/6	2Е4.075.026 - МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	1.00	0.0500	0.0500	970.00	970.00
57 71	29-02-20- 1981/207 П.3-463/11	6Е4.039.014 -НАКОПИТЕЛЬ НПГ-3 (1440Х1250Х800) ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	23.00	0.1590	3.6570	126.00	2898.00
58 72	29-02-20- 1981/207 П.3-463/12	6Е2.950.004 -СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ (1280Х1020Х1440) ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	1.00	0.5140	0.5140	780.00	780.00
59 73	29-02-20 1981/207 П.3-463/13	6Е3.608.035 -СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ (590Х400Х1922) ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	1.00	0.2470	0.2470	4775.00	4775.00
60 74	29-02-20- 1981/207 П.3-463/14	2Е4.136.006 -СТУЛ ПОВОРОТНЫЙ (553Х553Х1380) ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	1.00	0.0270	0.0270	33.00	33.00
61 75	29-02-20- 1981/207 П.3-463/15	6Е4.059.016 -ТРАНСПОРТЕР СОРТИРОВОЧНЫЙ: СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (2935Х934Х632) ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	6.00	0.4230	2.5380	1175.00	7050.00
62 76	29-02-20- 1981/207 П.3-463/16	2Е4.051.533 -СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (1490Х934Х632) ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	1.00	0.2080	0.2080	495.00	495.00
63 77	29-02-20- 1981/207 П.3-463/17	2Е4.225.034 -СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ (1095Х900Х500) ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	1.00	0.4730	0.4730	1595.00	1595.00
64 80	29-02-20- 1981/207 П.3-463/20	6Е4.051.030 -СТОЛ СТАРТОВЫЙ (2400Х1000Х1200) ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ШТ	1.00	1.1640	1.1640	2145.00	2145.00
65 81	29-02-20- 1981/207 П.3-463/21	2Е6.452.108 - ТРУБА Ф 42 Х 4 ТУ 45-84 6Е0.190.008 ТУ	ПОГ.М	7.00	0.0060	0.0420	7.00	49.00
66 141	29-02-20- 1981/443 П.3-560	ЛОП-650 ЛЮК ОБМЕНА ПОЧТЫ ТУ 45-88 2Т0.493.200ТУ	ШТ	4.00	0.1170	0.4680	165.00	660.00
67 279	29-02-20- 1981/267 П.3-485	СГ-400-3- ПН/ЛН-М-2 СБРАСЫВАТЕЛЬ ГРУЗОВ ТУ 45-87 АСС0.405.000 ТУ	ШТ	1.00	0.1300	0.1300	590.00	590.00
68 280	29-02-20- 1981/267 П.3-487	СГ-650-3- ПН/ЛН-У-2 СБРАСЫВАТЕЛЬ ГРУЗОВ ТУ 45-87 АСС0.405.000 ТУ	ШТ	3.00	0.1300	0.3900	630.00	1890.00
69 451	29-02-20- 1981/73 П.3-381	РО-1188-650 2Т4.051.147 РОЛЬГАНГ ТУ45-81 2Т0.405.021	ШТ	1.00	0.2340	0.2340	420.00	420.00
70	29-02-20-	ЛМН-650-2	ШТ	1.00	0.4550	0.4550	545.00	545.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	1981/90 П.3-386	ЛЮК МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ТУ 45-82 2Е0.449.000 ТУ						
201	71 29-02-20- 1981/118 П.3-424	ШМ-5 МАШИНА ШТЕМПЕЛЕВАЛЬНАЯ ТУ 45-83 6Е2.534.006 ТУ	ШТ.	1.00	0.1110	0.1110	1000.00	1000.00
232	72 29-02-20- 1981 П.3-187	СВП СТОЛ С СЕТКОЙ ДЛЯ ПИСЕМ И БАНДЕРОЛЕЙ ТУ 45-76 2Е2.539.146 ТУ	ШТ	2.00	0.0980	0.1960	195.00	390.00
205	73 29-02-20- 1981/97 П.3-391	МОМ-2 МАШИНА ДЛЯ ОБЕСПЫЛЕВАНИЯ МЕШКОВ ТУ 45-81 2Т2.534.011ТУ	ШТ	1.00	0.6890	0.6890	2800.00	2800.00
146	74 ЛИМИТ.ЦЕНА УТВ.ЗАМ.НАЧ. ГУПС,РП МИН- СВЯЗИ 11.04. 89 И ПИСЬМО ОКБ МИНСВЯЗИ КАУНАС N 07/ 125 11.03.90	ЭС-6 СУРГУЧНИЦА	ШТ	1.00	0.0040	0.0040	40.00	40.00
245	75 29-02-20- 1981 П.3-120	ТР-4-250 ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ЧЕТЫРЕХКО- ЛЕСНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 250 КГ ТУ 45-76 5Е4.054.000ТУ	ШТ	20.00	0.0550	1.1000	55.00	1100.00
252	76 29-02-20- 1981/135 П.3-427	КПМ-500-3 КОНТЕЙНЕР ПОЧТОВЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУ 45-81 2Т4.056.007-01 ТУ	ШТ	15.00	0.2340	3.5100	140.00	2100.00
238	77 29-02-20- 1981 П.3-099	МПД МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ ДВУХМЕСТНЫЙ ТУ 45-76 5Е4.118.000 ТУ	ШТ.	4.00	0.0330	0.1320	26.00	104.00
236	78 29-02-20- 1981 П.3-211	ШСП-220-2 ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ТУ 45-81 АСХ2.989.000ТУ	ШТ	3.00	0.3970	1.1910	384.00	1152.00
239	79 29-02-20- 1981/213 П.3-464	МП-9С-2 МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ ДЕВЯТИМЕСТНЫЙ ТУ45-82 2Е4.135.508ТУ	ШТ	4.00	0.0350	0.1400	105.00	420.00
14	80 29-02-20- 1981/510 П.3-600/20	АСХ4.205.023 РОЛИК ТУ45-86 АСХ0.005.007ТУ	ШТ	26.00	0.0040	0.1040	15.30	397.80
244	81 29-02-20- 1981/28 П.3-372	ТБК-2 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БАНДЕРОЛЕЙ ТУ 45-81 2Е2.539.381 ТУ	ШТ	5.00	0.0570	0.2850	120.00	600.00
309	82 29-02-20- 1981/28 П.3-373	ТПК-2 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПИСЕМ, 4-Х КОЛЕСНАЯ ТУ45-81 2Е2.539.382 ТУ	ШТ	4.00	0.0560	0.2240	130.00	520.00
568	83 29-02-20- 1981/510 П.3-600 ПУНКТ 15	АСХ4.132.178 КРОНШТЕЙН (900Х263Х298) ТУ 45-86 АСХ0.005.007ТУ	ШТ	2.00	0.0351	0.0702	31.00	62.00
	84 29-02-20- 1981/510	АСХ6.437.019 ОГРАЖДЕНИЕ	ШТ	2.00	0.0040	0.0080	11.30	22.60

ЛИСТ 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	П.3-600 ПУНКТ 36	(884Х126Х282) ТУ45-86 АСХО.005.007ТУ						
85 570	29-02-20-1981/4 П.3-353	ШМС-ПТ ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ С ПОДСТАВКОЙ И ТРЕЙЗЕРОМ ТУ45-80 2ТО.410.007ТУ	ШТ	2.00	0.0900	0.1800	62.00	124.00
		ИТОГО:	РУБ.			42.8765		110242.66
		ТАРА 0.13%	РУБ.					143.32
		НАЦЕНКА СНАБА 0.20%	РУБ.					220.49
	УКРУПН. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПРОСВЯЗИ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-Й ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	Т.			42.8765	16.10	690.31
		ИТОГО	РУБ.					111296.77
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.20%	РУБ.					1335.56
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					112632.33
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					112632.33

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /И.В.ИЛЬИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /А.Л.РОМАНОВ /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.В.БЕСЕДИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

17.12.93
5912

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 001005900 2
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 10.68 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК., ЦЕННИКА, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 511	15-06-1981 П.04-004	ТДН-500.У2 ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ОДНОПОСТОВЫЙ ГОСТ 95-77Е	ШТ	1.00	0.2730	0.2730	200.00	200.00
2 515	18-01-1981 КН.1 П.5-008	6Р81 СТАНОК КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТУ 2-024-4712-79	ШТ	1.00	2.9640	2.9640	2650.00	2650.00
3 567	18-01-1981 КН.1 П.3-085 18-01-1981/78 П.3-085	3Б634 СТАНОК ТОКАРНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ТУ 2-024-3776-73	ШТ	1.00	0.5500	0.5500	500.00	500.00
4 562	18-01-1981 КН.1 П.1-066	1М61 СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ ТУ 2-024-2941-77	ШТ	1.00	1.6400	1.6400	1800.00	1800.00
5 516	18-01-1981 КН.1 П.2-005	МОДЕЛЬ 2Г125 СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ ТУ 2-024-4669-80Е	ШТ	1.00	1.0140	1.0140	1700.00	1700.00
6 564	18-02-1981 П.20-005	КС СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ТУ 2-042-328-76	ШТ	1.00	0.9230	0.9230	1100.00	1100.00
7 528	29-10-02-1980 П.24	521411 ИСП.N3 ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ РСТ УССР 1712-76	ШТ	8.00	0.1500	1.2000	126.00	1008.00
8 506	24-01-1981 П.2-236	КЛАС 1823 УХЛ4 МАШИНА ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЛЯ ПОСТАВКИ В РАЙОНЫ С УМЕРЕННЫМ И ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ, КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 4 ТУ 27-09-887-78	ШТ	1.00	0.1500	0.1500	490.00	490.00
9	53-10-01-1980/2	УФА-2М ТИПА	ШТ	5.00	0.0270	0.1350	185.00	925.00

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
508	П.479	ПК-41Ø-Ø2 МАШИНКА ПИШУЩАЯ КАНЦЕЛЯРСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТУ 25-Ø3.2Ø18-78						
		ИТОГО: ТАРА Ø.13% НАЦЕНКА СНАБА Ø.2Ø%	РУБ. РУБ. РУБ.			8.8490		10373.ØØ 13.46 2Ø.75
	УКРУПН. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПРОСВЯЗИ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-Й ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	Т.			8.8490	16.1Ø	142.47
		ИТОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2Ø%	РУБ. РУБ.					1Ø549.7Ø 126.6Ø
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					1Ø676.3Ø
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					1Ø676.3Ø

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /И.В.ИЛЬИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /А.Л.РОМАНОВ /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.В.БЕСЕДИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

17.12.93
5912

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059003
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КРАНА ПОДВЕСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1.25 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТЖ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК., ЦЕННИКА, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 25	19-06-1981 П.02-013	2-3,6-3,С- 12-220/380 КРАН ПОДВЕСНОЙ,ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2Т,ДЛИНОЙ 3,6М,ПРОЛЕТОМ 3М, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12М,ТРЕХФАЗНОГО ТОКА,НАПРЯЖЕНИЕМ 220/380В ГОСТ 7890-73	ШТ	1.00	1.0200	1.0200	1210.00	1210.00
		ИТОГО: ТАРА 0.13% НАЦЕНКА СНАБА 0.20% ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-Й ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	РУБ. РУБ. РУБ. Т.			1.0200 1.0200	 16.10	1210.00 1.57 2.42 16.42
	УКРУПН. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПРОСВЯЗИ							
		ИТОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2%	РУБ. РУБ.					1230.42 14.76
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					1245.18
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					1245.18

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /И.Е.ИЛЬИНА /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.Е.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ _____ /А.Л.РОМАНОВ /

ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

17.12.93
5912

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059004
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ВОРОТ.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0.05 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.,ЦЕННИКА,ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 249	27-01-20-1980 П.1385	25011000 ЧР РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ 1:20 ДЛЯ МОТОРОВ МОЩНОСТЬЮ 0.25 КВТ ТУ 45-70 БЕВ.422.002 ТУ	10ШТ.	0.10	0.0100	0.0010	163.00	16.30
2 534	15-01-1900 П.10-059	4АА56А2.4 У3 ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ 3-Х ФАЗНЫЙ,С КОРОТКО-ЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКРЫТОЕ, ФОРМА ИСПОЛНЕНИЯ ЗМ1081, СИНХРОННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБ/МИН,КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У,КАТЕГОРИЯ 3 ГОСТ 19523-81	ШТ	1.00	0.0060	0.0060	23.00	23.00
3 555	15-04-1980 П.01-009	АП50-3МТ У3 25ХII,2П ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ХПОЛЮСН.С ЭЛ.МАГНИТН.И ТЕПЛОВЫМИ МАКСИМ-МИ РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НА НОМ.ТОК 25 А,С УСТАВКОЙ ТОКА МГНОВЕН-ГО СРАБ-ИЯ II IПУС 2 ПЕРЕКЛ.КОНТАКТАМИ ВСПОМОГ.ЦЕПИ,КЛИМАТ.ИСП.У, КАТЕГОРИИ 3 ТУ 16-522.066-75	ШТ	1.00	0.0002	0.0002	2.25	2.25
4 561	15-04-1980 П.04-226	ПМЕ-113 ПУСКАТЕЛЬ ЭЛ.МАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОСТ 16.0.536.001-72	ШТ	1.00	0.0020	0.0020	9.00	9.00
5 556	15-04-1980 П.18-052	КНЕ41У1 У3 КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ С ЦИЛИНДР.ТОЛКАТЕЛЕМ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40, КОЛ-ВО ЗАМЫК.КОНТАКТОВ 0,КОЛ-ВО РАЗМЫКАЮЩИХ КОНТАКТОВ 1,КЛИМ. ИСПОЛНЕНИЕ У,КАТЕГОРИИ 3 ТУ 16-526.094-78	ШТ	2.00	0.0001	0.0002	1.15	2.30

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО:	РУБ.			0.0094		52.85
		ТАРА 0.13%	РУБ.					0.07
		НАЦЕНКА СНАБА 0.20%	РУБ.					0.11
	УКРУПН. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПРОСВЯЗИ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-Й ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	Т.			0.0094	16.10	0.15
		ИТОГО	РУБ.					53.18
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.20%	РУБ.					0.64
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					53.81
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					53.81

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /И.В.ИЛЬИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /А.Л.РОМАНОВ /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.В.БЕСЕДИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

17.12.93
5912

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059005
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАРЯДНОЙ.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0.71 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК., ЦЕННИКА, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т.		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	ОБЩАЯ	ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 611	29-04-16-1981 П.5-011	А-226.01.00 ВАННА ДЛЯ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ТУ 32ЦТ135-70	ШТ	1.00	0.1250	0.1250	150.00	150.00
2 613	29-04-16-1981 П.5-010	А-225.01.00 ВАННА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ТУ 32ЦТ134-70	ШТ	2.00	0.0960	0.1920	140.00	280.00
3 610	23-01-1981 П.16-006	НР 0,25/30 НАСОС ПОРШНЕВОЙ ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕСНОЙ И МОРСКОЙ ВОДЫ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 100 ГРАДУСОВ С,ТОПЛИВА И МАСЕЛ ВЯЗКОСТЬЮ ДО 80 ССТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ ВЫШЕ 65 ГРАДУСОВ С ОСТ 5-9152-75	ШТ	1.00	0.0200	0.0200	40.00	40.00
4 551	28-02-22-1981 ТОМ 2 П.16-006	ДЭ-25 АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУ 64 1-2716-76	КОМПЛ	1.00	0.0580	0.0580	195.00	195.00
5 612	29-04-16-1981 П.5-007	1064.61.00-1 БАЧОК ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ЗАЛИВКИ АККУМУЛЯТОРОВ ТУ 32ЦТ136-72	ШТ	1.00	0.0050	0.0050	31.00	31.00

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО:	РУБ.					696.00
		ТАРА 0.13%	РУБ.			0.4000		0.90
		НАЦЕНКА СНАБА 0.20%	РУБ.					1.39
	УКРУПН.	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-Й				0.4000	16.10	6.44
	ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	Т.					
	ГИПРОСВЯЗИ							
		ИТОГО	РУБ.					704.74
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ						8.46
		1.20%	РУБ.					
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					713.19
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					713.19

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /И.Б.ИЛЬИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /А.Л.РОМАНОВ /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.Б.БЕСЕДИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

17.1С.93
3306

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059006
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАРЯДНОЙ.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0.02 ТЫС.РУБ. ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.,ЦЕННИКА,ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-26-1980	БСО II-200	ШТ	1.00	0.0650	0.0650	19.35	19.35
315	П.26	БОЧКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПАССИВАЦИЕЙ,ТИП. II ВМЕСТИМОСТЬЮ 200 Л,КОНСЕРВИРОВАННАЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ ГОСТ 6247-79						
	ПРИМЕЧАНИЕ							
		ИТОГО:	РУБ.			0.0650		19.35
		ТАРА 0.3%	РУБ.					0.06
		НАЦЕНКА СНАБА 0.2%	РУБ.					0.04
	УКРУПН. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПРОСВЯЗИ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-Й ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	Т.			0.0650	18.30	1.19
		ИТОГО	РУБ.					20.64
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2%	РУБ.					0.25
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					20.88
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					20.88

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /И.Б.ИЛЬИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /А.Л.РОМАНОВ /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.Б.БЕСЕДИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

ТПР 601-092.94 Альбом 3

17.12.93
3310

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059007
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ИМПОРТНОЙ ПОСТАВКИ.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 10.18 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.,ЦЕННИКА,ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	И-19-06-1982/6 с11.21-068	ЕТ-500.3 ЭЛЕКТРОТЯГАЧ	шт	3.00	0.6800	2.0400	3340.00	10020.00
	УКРУПН. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПРОСВЯЗИ	ИТОГО: НАЦЕНКА СНАБА 0.00% ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-Й ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	РУБ. РУБ. Т.			2.0400 2.0400	16.30	10020.00 0.00 37.33
		ИТОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2%	РУБ. РУБ.					10057.33 120.69
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	РУБ.					10178.02
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ.					10178.02

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /И.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ _____ /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

17.12.93
3366

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБЪЕМОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 001005900б
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ.

ЗАКАЗ N 93589

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 7.73 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

NN П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.,ЦЕННИКА,ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА (БРУТТО) В Т. ЕДИНИЦЫ ИЗМ.	МАССА (БРУТТО) В Т. ОБЩАЯ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 16	56-01-01-1980/36 П.1263	ОН-4- 1146У/13 ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ,С 2-МЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПО ВЫСОТЕ И НИШЕЙ МЕЖДУ НИМИ,ЗА 2-МЯ ДВЕРЯМИ. ВАРИАНТ А ГОСТ 16371-84	ШТ	9.00	0.1100	0.9900	81.00	729.00
2 124	56-01-01-1980/40 П.1389	ОН-729/28 СТОЛ ДЛЯ УПАКОВКИ ПОСЫЛОК,НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ,ОТДЕЛАННОМ НИТРОЭМАЛЬЮ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ РЕЙКАМИ ПО ПЛОСКОСТИ КРЫШИ. II ВАРИАНТ ГОСТ 16371-84	ШТ	1.00	0.1100	0.1100	60.00	60.00
3 104	29-02-20-1981 П.3-186	С-537-14 СТОЛ РАБОЧИЙ С ТУМБОЙ ТУ 45 351-71	ШТ	16.00	0.0884	1.4144	55.00	880.00
4 114	56-01-01-1980/26 П.1138	ОН-4-695/24 СТОЛ ДЛЯ МАШИНИСТКИ,МИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ ПО ДЛИНЕ СТОЛА,В КРЫШКЕ УГЛУБЛЕНИЕ. ЩИТ,НА КОТОРЫЙ СТАВИТСЯ МАШИНКА, КРЕПИТСЯ СПЕЦ.ПОДВЕСКАМИ,НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ И 4 ОПОРАХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ПО ВЫСОТЕ,I ВАРИАНТ ГОСТ 16 371-84	ШТ	5.00	0.0780	0.3900	51.00	255.00
5 101	29-02-20-1981 П.3-188	С-537-01 СТОЛ РАБОЧИЙ ТУ 45 351-71	ШТ	1.00	0.0416	0.0416	55.00	55.00
6 51	29-02-20-1981 П.3-210	Ь-42 ШКАФ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПИСЕМ НА 42 КЛЕТКИ С ГЛУХОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ ТУ 45 998-71	ШТ	24.00	0.1095	2.6280	95.00	2280.00
7 54	29-02-20-1981 П.3-207	Ш-533-68 ШКАФ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПОСТПАКЕТОВ ТУ 45 704-71	ШТ	11.00	0.1105	1.2155	101.00	1111.00
8 49	29-02-20-1981 П.3-209	Ь-20 ШКАФ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПИСЕМ НА 20 КЛЕТОК С ГЛУХОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ ТУ 45 998-71	ШТ	8.00	0.0936	0.7488	92.00	736.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 26	56-01-01- 1980/40 П.1366	ОН-12-729/22 ШКАФ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПЕЧАТИ ОТ- КРЫТЫЙ С ФАСАДА.2-ВЕ ВЕРТИКАЛЬН. И 3-РИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОД- КИ ОБРАЗУЮТ 12-ТЬ ОТДЕЛЕНИЙ С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ ИЗ ДВП.НИЖНИЙ ЩИТ ШИРЕ И ОБРАЗУЕТ ВСПОМ-НУЮ ПЛОС- КОСТЬ.НА 4-Х НОЖКАХ.II ВАРИАНТ ГОСТ 16371-84	шт	6.00	0.0300	0.1800	68.00	408.00
10 156	29-02-20- 1981/35 П.3-374	СПП СТУЛ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ ТУ 45-81 7В4.136.017 ТУ	шт	32.00	0.0087	0.2784	24.30	777.60
11 75	56-01-01- 1980/40 П.1378	ОН-12-729/1 СЕКЦИЯ ОСНОВНАЯ.СОСТОИТ ИЗ КРЫШ- КИ,ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ И НАДСТРОЙКИ. НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ,ОТДЕ- ЛАННОМ НИТРОЭМАЛЬЮ. II ВАРИАНТ ГОСТ 16371-84	шт	2.00	0.1000	0.2000	65.00	130.00
12 79	56-01-01- 1980/40 П.1382	ОН-12-729/9 СЕКЦИЯ ПРОХОДНАЯ.С ОТКИДНОЙ ПОЛ- КОЙ И РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ.С 1-ОЙ БОКОВОЙ СТЕНКОЙ.ВСЯ КОНСТРУКЦИЯ МОНТИРУЕТСЯ НА НЕСУЩУЮ РАМУ II ВАРИАНТ ГОСТ 16371-84	шт	1.00	0.0700	0.0700	26.00	26.00
		ИТОГО: ТАРА 0.30% НАЦЕНКА СНАБА 0.20% УКРУПН. ПОКАЗАТЕЛИ ГИПРОСВЯЗИ: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-Й ТАРИФНОЙ СХЕМЕ	руб. руб. руб. т.			8.2667 8.2667	 18.30	7447.60 22.34 14.90 151.28
		ИТОГО ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2%	руб. руб.					7636.12 91.63
		ИТОГО ПО 1-МУ РАЗДЕЛУ	руб.					7727.75
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб.					7727.75

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СОСТАВИЛ _____ /И.Б.ИЛЬИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /А.Л.РОМАНОВ /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ _____ /Т.Б.БЕСЕДИНА / ПРОВЕРИЛ _____ /С.И.ПРОЗОРОВА /

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059069

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТМ.0.000 И 4.800.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7.44 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	4158. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4341. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2.81 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 1а	10-870-1	ТРАНСПОРТЕР НАПОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШИРИНОЙ ЛЕНТЫ 400-800 ММ ДЛИНОЙ ДО 4000 ММ С ОДНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕКЦИЕЙ СО ВСТРОЕНОЙ МОТОРНОЙ ГРУППОЙ -ШТ	3.000	25.70 20.00		77.10	60.00		36.00	108.00
2 2а	10-870-3	СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ НАПОЛЬНАЯ ШТ	11.000	4.66 4.57		51.26	50.27		6.00	88.00
3 3а	10-870-1 К=1,5 Б.У. СТР.171 П.2	ТРАНСПОРТЕР НАПОЛЬНЫЙ НАКЛОННЫЙ С ОДНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕКЦИЕЙ ШТ 25.7Х1.5;20.0Х1.5;36.0Х1.5	1.000	38.55 30.00		38.55	30.00		54.00	54.00
4 11а	10-871-1	ТРАНСПОРТЕР ПОДВЕСНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С ОДНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕКЦИЕЙ -ШТ	3.000	31.90 26.00		95.70	78.00		44.00	132.00
5 5а	10-871-2	СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДВЕСНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА ШТ	7.000	4.91 4.61		34.37	33.67		8.00	56.00
6 12а	10-871-1 К=1,5 Б.У. СТР.171 П.2	ТРАНСПОРТЕР ПОДВЕСНОЙ НАКЛОННЫЙ С ОДНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕКЦИЕЙ ШТ 31.90Х1.5;26Х1.5;44Х1.5	1.000	47.85 39.00		47.85	39.00		66.00	66.00
7 13а	10-871-2 К=1,5 Б.У. СТР.171 П.2	СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДВЕСНАЯ НАКЛОННАЯ -ШТ 4.91Х1.5;4.81Х1.5;6Х1.5	8.000	7.37 7.22		58.96	57.76		12.00	96.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 5	10-872-1	СКЛЕЙКА ЛЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТЫК	3.000	10.40 5.59		31.20	16.77		10.00	30.00
9 14	10-332-2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ПОДВЕСНЫХ ТРАНСПОРТЕРАХ -М2	14.820	9.34 4.12		138.42	61.06		7.00	103.74
10 13	10-873-2	ТРАНСПОРТЕР СТАЦИОНАРНЫЙ С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ -ШТ	4.000	20.20 19.80		80.80	79.20		34.00	136.00
11 24	10-886-1	КОНВЕЙЕР КРУТОНАКЛОННЫЙ С ОДНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕКЦИЕЙ Т.КПЛ-800 :ШТ	3.000	181.00 138.00	9.00 0.34	543.00	414.00	27.00 1.02	224.00 0.44	672.00 1.32
12 25	10-886-2	СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КПЛ-800 -ШТ	8.000	29.80 27.90	0.92 0.03	238.40	223.20	7.36 0.24	45.00 0.04	360.00 0.32
13 27	10-897-7	КОМПЛЕКС ПИТАНИЯ УСТАНОВОК Т.КПУ :ШТ	1.000	67.50 66.20		67.50	66.20		113.00	113.00
14 28	10-897-8	СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КПУ -ШТ	2.000	13.40 13.10		26.80	26.20		22.00	44.00
15 171	10-909-6	РОЛЬГАНГ ПРИВОДНОЙ -ШТ	4.000	4.58 4.49		18.32	17.96		7.00	28.00
16 58	10-897-1	УСТАНОВКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПОСЫЛОК С ОДНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕКЦИЕЙ Т УСП-К :ШТ	1.000	128.00 116.00	0.30 0.01	128.00	116.00	0.30 0.01	188.00 0.01	188.00 0.01
17 59	10-897-2	СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ -ШТ	6.000	58.20 55.50		349.20	333.00		88.00	528.00
18 318	12-164-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА :(100 КГС/СМ2),ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ ИЛИ ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ. :ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:32	0.030	309.00 136.00	167.00 22.20	9.27	4.08	5.01 0.67	212.00 28.64	6.36 0.86
19 57	10-898-1	МАШИНА ПИСЬМОСОРТИРОВОЧНАЯ -ШТ	1.000	247.00 242.00		247.00	242.00		358.00	358.00
20 21	10-898-2	МАШИНА ПАЧКОВЯЗАЛЬНАЯ -ШТ	4.000	3.31 3.23		13.24	12.92		6.00	24.00
21 22	10-909-3	СТОЛ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ Т.СО-2 -ШТ	2.000	2.22 2.17		4.44	4.34		4.00	8.00
22 29	10-909-7	СТОЛ ПРИЕМНЫЙ -ШТ	10.000	1.96 1.91		19.60	19.10		4.00	40.00
23 17	10-909-13	ЛКК МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ -ШТ	1.000	6.19 5.87		6.19	5.87		10.00	10.00
24 18	10-909-13	ОКНО ЛЮКОВОЕ -ШТ	4.000	6.19 5.87		24.76	23.48		10.00	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	10-909-4	СБРАСЫВАТЕЛЬ ГРУЗОВ -ШТ	4.000	10.70 10.10		42.80	40.40		17.00	68.00
61										
26	10-909-5	РОЛЬГАНГ НЕПРИВОДНОЙ -ШТ	1.000	3.20 3.14		3.20	3.14		5.00	5.00
14										
27	10-909-8	ЛОТОК ПРЯМОЙ ИЛИ ПОВОРОТНЫЙ -М	11.400	5.65 5.54		64.41	63.16		10.00	114.00
8										
28	10-909-19	ГАСИТЕЛЬ СКОРОСТИ -ШТ	2.000	105.00 6.00		210.00	12.00		11.00	22.00
139										
29	10-909-23	ПЕРЕДЕЛКА БОРТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В НЕКРАТНЫХ МЕСТАХ -ШТ	30.000	10.90 10.70		327.00	321.00		22.00	660.00
9										
		ИТОГО	РУБ.			2997.34	453.77	39.67 1.94		4158.10 2.51

МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

31	ПРОТОКОЛ ЦЕН	СТОЛ ПРИЕМНЫЙ	2.000	136.37		272.74				
	УТВ.ЗАМ.МИНИ	ШТ								
853	СТРА СВЯЗИ	127.09*1.073								
	СССР ЗУБАРЕ									
	ВЫМ 28.03.86									
	ССРСЦ Ч.5									
	Т.7 П.В									
52	ПРОТОКОЛ ЦЕН	СТОЛ РАБОЧИЙ	8.000	109.75		877.97				
	УТВ.ЗАМ.МИНИ	М2 КРЫШКИ								
854	СТРА СВЯЗИ	102.28*1.073								
	СССР ЗУБАРЕ-									
	ВЫМ 28.03.86									
	ССРСЦ Ч.5									
	Т.7 П.В									
55	ПРОТОКОЛ ЦЕН	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ-СЕКЦИЯ ГОЛОВ	3.000	67.08		201.25				
	УТВ.ЗАМ.МИНИ	НАЯ								
861	СТРА СВЯЗИ	СЕКЦИЯ								
	СССР ЗУБАРЕ-	62.52*1.073								
	ВЫМ 28.03.86									
	ССРСЦ Ч.5									
	Т.7 П.В									
54	ПРОТОКОЛ ЦЕН	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ -СЕКЦИЯ	4.000	58.16		232.63				
	УТВ.ЗАМ.МИНИ	КОНЦЕВАЯ ПРЯМАЯ								
864	СТРА СВЯЗИ	СЕКЦИЯ								
	СССР ЗУБАРЕ-	54.20*1.073								
	ВЫМ 28.03.86									
	ССРСЦ Ч.5									
	Т.7 П.В									
55	ПРОТОКОЛ ЦЕН	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ-СЕКЦИЯ ПРО-	5.000	68.55		342.77				
	УТВ.ЗАМ.МИНИ	МЕЖУТОЧНАЯ ПРЯМАЯ								
862	СТРА СВЯЗИ	СЕКЦИЯ								
	СССР ЗУБАРЕ-	65.89*1.073								
	ВЫМ 28.03.86									
	ССРСЦ Ч.5									
	Т.7 П.В									
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	РУБ.			1927.35				
		ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	РУБ.			4924.69	453.77	39.67 1.94		4158.10 2.51
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							4160.61
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ	РУБ.				(493.44)			
		2453.77+ 39.67								

ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 2453.77* 0.80	РУБ.			1963.02				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 2493.44* 0.32	РУБ.				(797.90)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 1965.02* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							180.60
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 1963.02* 0.18	РУБ.				353.34			
		ИТОГО	РУБ.			6887.71	4807.12	39.67 1.94		4341.21
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			551.02				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 2493.44* 0.44	РУБ.				(1097.12)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7438.73	4807.12	39.67 1.94		4341.21
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(4388.46)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							4341.21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				4809.05			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /Ю.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.РЕСЕДИНА /
ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /
НОРМОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059010

НА МОНТАЖ КРАНА ПОДВЕСНОГО.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.09 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 75. чел.-ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.05 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР и N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 36	3-4-4	МОНТАЖ КРАНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДВЕСНОГО Г/П 2ТН -ОТ	1.000	51.80 44.90	4.14 1.75	51.80	44.90	4.14 1.75	74.50 2.26	74.50 2.26
		ИТОГО	РУБ.			51.80	44.90	4.14 1.75		74.50 2.26
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							76.76
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 44.90+ 4.14	РУБ.				(49.04)			
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 60.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 44.90* 0.80	РУБ.			35.92				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 49.04* 0.32	РУБ.				(15.69)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 35.92* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							3.30
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 35.92* 0.18	РУБ.				6.47			
		ИТОГО	РУБ.			87.72	51.37	4.14 1.75		80.06
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			7.02				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 49.04* 0.44	РУБ.				(21.58)			

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			94.74	51.37	4.14		80.06
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(86.31)	1.75		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							80.06
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				53.12			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА / ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА / ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /
НОРМОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059011

НА МОНТАЖ ЗАРЯДНОЙ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.31 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 168. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 178. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.11 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБОРНИК РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОР. 34-11-4И	ДИСТИЛЯТОР ДЭ-25 -ШТ	1.000	12.10 11.60	0.24 0.10	12.10	11.60	0.24 0.10	18.00 0.13	18.00 0.13
2	33-262-6	ВАННА ПРОПИТОЧНАЯ ДЛЯ Х/Б ЛЕНТЫ -ШТ	6.000	13.30 11.20	0.66 0.41	79.80	67.20	3.96 2.46	21.00 0.53	126.00 3.18
3	34-207-22	НАСОС ПЕРЕКАЧКИ -ШТ	1.000	6.90 5.98	0.63 0.21	6.90	5.98	0.63 0.21	12.00 0.27	12.00 0.27
4	12-800-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА -ШТ	3.000	2.23 1.86	0.05 0.01	6.69	5.58	0.15 0.03	3.00 0.01	9.00 0.03
5	12-163-4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЕНКАМИ Т	0.020	115.00 75.20	35.00 7.15	2.30	1.50	0.70 0.14	131.00 9.22	2.62 0.18
		ИТОГО	РУБ.			107.79	91.86	5.68 2.94		167.62 3.79
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7 920	ССРСЦ Ч.2 СТР.106 П.1968	КАРКАСЬ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Т	0.120	342.00		41.04				
8 590	ССРСЦ Ч.5 СТР.312 П.858	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ КРУГЛЫЙ, ПЛОСКИЙ, ПРИВАРНОЙ С УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДУ-32ММ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5КГС/КВ.СМ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 25, ИСПОЛНЕНИЕ 1 ГОСТ 12820-80 1-32-2,5 СТ.25 ШТ	12.000	0.57		6.84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-07	ВЕНТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ,ДИАФРАГМОВЫЙ	3.000	6.59		19.76				
	11.1-0306	ФУТЕРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ФЛАН-								
654	ССРСЦ Ч.5	ЦЕВЫМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
	СТР.8 Т.10	10КГС/КВ.СМ С УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ								
	П.Л	25 ММ								
		ГОСТ 24095-80								
		15Ч 75П1 Рх26368								
		ШТ								
		0.00*1.098								
10	ССРСЦ Ч.5	ТРУБА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ,	0.700	51.50		36.05				
	СТР.285	ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ,ОБЫЧНОЙ								
503	П.286	ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,НЕМЕРНОЙ								
		ДЛИНЫ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т								
		ГОСТ 9941-81								
		40 Х 3,0- -12Х18Н10Т								
		М								
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	РУБ.			103.69				
		ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	РУБ.			211.48	91.86	5.68 2.94		167.62 3.79
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							171.41
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	РУБ.				(97.54)			
		ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ								
		91.86+ 5.68								
	ПОСТ.СМ СССР	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ	РУБ.			73.49				
	N 249 ОТ	ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ								
	26.03.1985Г.	91.86* 0.80								
		НУЧП С НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ	РУБ.				(31.21)			
		97.54* 0.320								
	МЕТОДИЧЕСКИЕ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В	ЧЕЛ.-Ч.							6.76
	УКАЗ. П.25	НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ								
		73.49* 0.092								
	МЕТОДИЧЕСКИЕ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАК-	РУБ.				13.23			
	УКАЗ. П.5,2	ЛАДНЫХ РАСХОДАХ 73.49* 0.18								
		ИТОГО	РУБ.			284.98	105.09	5.68 2.94		178.18
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			22.80				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРО-	РУБ.				(42.92)			
		ДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ								
		97.54* 0.44								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			307.77	105.09	5.68 2.94		178.18
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(171.68)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							178.18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				108.04			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

НОРМОКОНТРОЛЕР:

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАНТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059012

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРС КОП.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93569
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.14 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 104. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 120. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.07 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-21-2	СТАНОК КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ	1.000	23.00	7.77	23.00	13.70	7.77	25.00	25.00
51		Т.6Р81 -ШТ		13.70	3.27			3.27	4.22	4.22
2	1-220-1	СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ	1.000	5.54	0.08	5.54	5.05	0.08	9.00	9.00
53		Т.3Е631 -ШТ		5.05	0.04			0.04	0.05	0.05
3	1-21-1	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	1.000	18.40	5.51	18.40	11.80	5.51	21.00	21.00
50		Т.1К61 -ШТ		11.80	2.38			2.38	3.07	3.07
4	1-31-1	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ	1.000	16.10	5.51	16.10	9.64	5.51	18.00	18.00
52		2Г 125 -ШТ		9.64	2.38			2.38	3.07	3.07
5	2-30-1	СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕРЕВООБ-	1.000	20.50	2.29	20.50	17.00	2.29	31.00	31.00
243		РАБАТЫВАЮЩИЙ-КС -ШТ		17.00	1.00			1.00	1.29	1.29
		ИТОГО	РУБ.			83.54	57.19	21.16		104.00
								9.07		11.70
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ	РУБ.							115.70
		57.19+ 21.16					(78.35)			
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	РУБ.			45.75				
		57.19* 0.80								
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ	РУБ.							
		78.35* 0.320					(25.07)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ	ЧЕЛ.-Ч.							4.21
		45.75* 0.092								
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ	РУБ.							
		45.75* 0.18					8.24			
		ИТОГО	РУБ.			129.29	65.43	21.16		119.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								9.07		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			10.34				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРО-	РУБ.				(34.47)			
		ДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 78.35* 0.44								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			139.64	65.43	21.16		119.91
								9.07		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(137.90)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							119.91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				74.50			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /Л.В.ИЛЬИНА
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

ПОРЯДОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059013

НА МОНТАЖ ВОРОТ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.31 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 15. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.04 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕРЕР 10-144	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ (ДЛЯ 1;3.1-3.4; 4.1;4.2;5.1;5.2;7.1-7.3;8.1-8.5; 11.1-11.3;12.1-12.4;12А ТЕР.РАЙОНОВ) -1 М2 ПОЛОТНА	5.800	3.09 1.53	0.49 0.15	17.92	8.87	2.84 0.87	2.56 0.19	14.85 1.10
6		ИТОГО	РУБ.			17.92	8.87	2.84 0.87		14.85 1.10
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	ПРОТОКОЛ СОГЛ.ОПТ.ЦЕН УТВ.МЗ СВЯЗИ Т.ЗУБАРЕВЫМ ОТ 11.02.88 ССРСЧ Ч.5 Т.7 П.8	ВОРОТА РАЗДВИЖНЫЕ НАКЛАДНЫЕ КОМПЛ	1.000	1027.59		1027.59				
984		957.68*1.073								
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	РУБ.			1027.59				
		ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	РУБ.			1045.51	8.87	2.84 0.87		14.85 1.10
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							15.95
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 8.87+ 2.84	РУБ.				(11.72)			
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.30% ОТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 1045.51* 0.16	РУБ.			170.42				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 11.72* 0.350	РУБ.				(4.10)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 170.42* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							15.68
	МЕТОДИЧЕСКИЕ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАК-	РУБ.				30.68			

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКАЗ. П.5,2	ЛАДНЫХ РАСХОДАХ 179.42* ф.18								
		ИТОГО	РУБ.			1215.93	39.55	2.84 ф.87		31.63
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРО- ДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 14.72* ф.44	РУБ. РУБ.			97.27	(5.16)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1313.21	39.55	2.84 ф.87		31.63
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД. НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	РУБ. ЧЕЛ.-Ч.				(20.97)			31.63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				40.42			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /Л.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /
ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /
ПОРЬЮКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059014

НА МОНТАЖ ПРИВОДА ВОРОТ Т.2Р-2Н.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.21 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 161. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 181. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.12 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 296	3-436-5 ДОП.N1	ЦЕПЬ РАЗБОРНАЯ С КАРЕТКАМИ И ТОЛКАТЕЛЯМИ, М С ШАГОМ ЦЕПИ 100 И 160 ММ	10.600	1.06 0.82	0.22 0.12	11.24	8.69	2.33 1.27	1.00 0.15	10.60 1.59
2 58	3-433-6	СТАНЦИЯ НАТЯЖНАЯ ВИНТОВОГО ТИПА ШТ	1.000	19.50 14.30	1.26 0.84	19.50	14.30	1.26 0.84	26.00 1.08	26.00 1.08
3 299	3-434-2	СТАНЦИЯ НАТЯЖНАЯ С КОНЦЕВЫМ БАЛОМ, ВЕДОМЫМИ ЗВЕЗДОЧКАМИ И РАМОЙ, ШТ.	1.000	14.00 13.10	0.08 0.05	14.00	13.10	0.08 0.05	22.00 0.06	22.00 0.06
4 155	3-434-3	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (РАДИАЛЬНЫЕ, ПЕРЕХОДНЫЕ СЕКЦИИ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОГРАЖДЕНИЕ И ПОЛОТНО) -М	5.000	5.00 4.56	0.02 0.01	25.00	22.80	0.10 0.05	8.00 0.01	40.00 0.05
5 300	3-436-29 ДОП.N1	СЦЕПЫ ДВУХТЕЛЕЖЕЧНЫЕ (ПОДВЕСКИ), КОМПЛ.	4.000	10.80 7.39	3.24 1.80	43.20	29.56	12.96 7.20	13.00 2.32	52.00 9.28
6 511	ДОП.К СБОРНИКУ НА М.О. ВЫП.1 3-436-27	ОСТАНОВ -ШТ	1.000	3.85 2.43	0.78 0.24	3.85	2.43	0.78 0.24	4.00 0.31	4.00 0.31
7 512	ДОП.К СБОРНИКУ НА М.О. ВЫП.1 3-436-35	ИСПЫТАНИЕ ПОДВЕСНОГО ТОЛКАЮЩЕГО КОНВЕЙЕРА ВХОЛОСТУЮ - 10 М	1.060	5.54 4.15	0.82 0.32	5.87	4.40	0.87 0.34	6.00 0.41	6.36 0.43
		ИТОГО	РУБ.			122.66	95.28	18.38 9.99		160.96 12.80
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 95.28+ 18.38	ЧЕЛ.-Ч. РУБ.				(113.66)			173.76
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	РУБ.			76.22				

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28.03.1983Г.	95.28* 0.80 НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 113.66* 0.32	РУБ.				(36.37)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 76.22* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							7.01
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 76.22* 0.18	РУБ.				13.72			
		ИТОГО	РУБ.			198.88	109.00	18.38 9.99		180.78
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 113.66* 0.44	РУБ. РУБ.			15.91	(50.01)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			214.79	109.00	18.38 9.99		180.78
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД. НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. ЧЕЛ.-Ч. РУБ.				(200.05) 118.99			180.78

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /
НОРМОКОНТРОЛЕР:

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0310059015

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОРОТ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.09 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ-ПОСТРОЕЧНЫЕ II. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.01 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-525-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ(УСТАНОВКА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) -1 ШТ	1.000	2.02 0.90	0.05 0.01	2.02	0.90	0.05 0.01	1.00 0.01	1.00 0.01
97										
2	8-531-1	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ: НА ПОЛУ,НА ТОК А,ДО:40 -1 ШТ	1.000	3.73 1.51	0.08 0.01	3.73	1.51	0.08 0.01	2.00 0.01	2.00 0.01
297										
3	8-529-1	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОЛУ 1 ШТ	2.000	2.97 1.15	0.05 0.01	5.94	2.30	0.10 0.02	2.00 0.01	4.00 0.02
43										
4	8-574-14	АВТОМАТ ВОЗДУШНЫЙ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 400А -1 ШТ	1.000	3.53 1.56		3.53	1.56		2.00	2.00
159										
5	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ -1ШТ	1.000	1.15 0.55		1.15	0.55		0.90	0.90
77										
6	8-574-47	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ,КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ:1 -1ШТ	2.000	0.45 0.29		0.90	0.58		0.50	1.00
241										
		ИТОГО	РУБ.			17.27	7.40	0.23 0.04		10.90 0.04
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
0	15-17-1982 II.1-088 ССРСЦ Ч.5 Т.7 П.Ж	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЕЗ ПЛИТЫ (400-800Х600Х700) М 131.00*1.076	0.400	140.96		56.38				
967										
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	РУБ.			56.38				
		ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	РУБ.			73.65	7.40	0.23 0.04		10.90 0.14

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							10.94
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 7.40* 0.23	РУБ.				(7.63)			
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 7.40* 0.87	РУБ.			6.44				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 7.63* 0.320	РУБ.				(2.44)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 6.44* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							0.59
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 6.44* 0.18	РУБ.				1.16			
		ИТОГО	РУБ.			80.09	8.56	0.23 0.04		11.53
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			6.41				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 7.63* 0.44	РУБ.				(3.36)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			86.50	8.56	0.23 0.04		11.53
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(13.43)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							11.53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				8.60			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /Н.В.МЕЛЬНИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.Б.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

ПОРНОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНиП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059016

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВОРОТ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93569
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.08 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 25. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 30. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.02 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 440	8-539-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ 1 ШТ	2.000	5.21 1.37	0.12 0.03	10.42	2.74	0.24 0.06	2.00 0.04	4.00 0.08
2 450	8-406-1	ТРУБА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ.ДО 25 ММ -100 М	0.250	54.00 23.20	23.10 9.73	13.50	5.80	5.78 2.43	43.00 12.55	10.75 3.14
3 460	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СЕЧ. ДО 2,5 ММ2 100 М	0.250	4.08 2.36	2.33 0.71	1.22	0.59	0.58 0.18	4.00 0.92	1.00 0.23
4 950	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 -100 М	1.250	1.21 1.14		1.51	1.42		2.00	2.50
5 460	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ СЕЧ.ДО 2.5 -100 ШТ	0.500	5.69 5.15		2.85	2.58		8.00	4.00
6 2040	8-572-4	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУЛЬТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600 ММ -1 ШТ	1.000	4.72 1.58	0.79 0.28	4.72	1.58	0.79 0.28	3.00 0.36	3.00 0.36
		ИТОГО	РУБ.			34.22	14.71	7.39 2.95		25.25 3.81
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8 2296	ССРСЦ 4.5 СТР.153 П.242	ПРОВОД ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5 КВ.ММ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 6323-79Е ПВ1 1,5 0,66	0.150	38.10		5.72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ								
10 875	ССРСЦ Ч.1 СТР.66 П.15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ,ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,ЧЕРНАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3.2 ММ С РЕЗЬБОЙ М	25.000	0.42		10.50				
11 122	15-04-1980 5-47 П.09-186 ССРСЦ Ч.5 Т.5 П.А	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ВВОДОМ ПРОВОДНИКОВ,НОМ.ТОК 16 А, 1 ГРУППЫ КОММУТАЦИОННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ,ДВУХЪЕМНОЙ,С ПРИВОДОМ РЫЧАГ С РОЛИКОМ,БАЗОВЫМ КРЕПЛЕМ СТЕП.ЗАЩИТЫ IP55,КЛЫМ.ИСПОЛ.У2, С 13+1Р КОНТАКТАМИ ТУ 16-526.469-81 ВП16Л231231--55У2.3 ШТ	2.000	5.72		11.45				
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	РУБ.			27.66				
		ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	РУБ.			61.88	14.71	7.39 2.95		25.25 3.81
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							29.06
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 14.71+ 7.39	РУБ.				(22.10)			
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5.2	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 14.71* 0.87 НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 22.10* 0.320 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 12.80* 0.092 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 12.80* 0.18	РУБ. РУБ. ЧЕЛ.-Ч. РУБ.			12.80	(7.07) 2.30			1.18
		ИТОГО	РУБ.			74.68	17.01	7.39 2.95		30.23
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 22.10* 0.44	РУБ. РУБ.			5.97	(9.72)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			80.65	17.01	7.39 2.95		30.23
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД. НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. ЧЕЛ.-Ч. РУБ.				(38.89) 19.96			30.23

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /Ц.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.Б.БЕСЕДИНА /
ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /
ПОРЯДКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059017

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СГ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.17 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 92. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 108. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.08 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 143	8-572-1	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ -1ШТ	4.000	4.39 1.36	0.68 0.25	17.56	5.44	2.72 1.00	2.00 0.32	8.00 1.28
2 45	8-406-1	ТРУБА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМ СКОБАМИ ДИАМ.ДО 25 ММ -100 М	0.800	54.00 23.20	23.10 9.73	43.20	18.56	18.48 7.78	43.00 12.55	34.40 10.04
3 40	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СЕЧ. ДО 2,5 ММ2 -100 М	0.800	4.88 2.36	2.33 0.71	3.90	1.89	1.86 0.57	4.00 0.92	3.20 0.74
4 255	10-319-4	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 20 КЛЕММ' ШТ	4.000	1.96 1.18		7.84	4.72		2.00	8.00
5 46	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ СЕЧ.ТАО 2.5 -100 ШТ	1.120	5.69 5.15		6.37	5.77		8.00	8.96
6 60	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ -1 ШТ	4.000	0.28 0.16		1.12	0.64		0.30	1.20
7 92	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И ПАНЕЛИ:ЛАМП -1 ШТ	12.000	0.55 0.33		6.60	3.96		0.50	6.00
8 241	8-574-47	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ,КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ:1 -1ШТ	12.000	0.45 0.29		5.40	3.48		0.50	6.00
9 73	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ: РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ -1 ШТ	12.000	1.19 0.73		14.28	8.76		1.00	12.00
10 200	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО	4.000	1.38 0.94	0.04	5.52	3.76	0.16	1.00	4.00

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА,Т,ДО Ф.1 -1 ШТ								
		ИТОГО	РУБ.			111.80	56.96	23.22 9.35		91.76 12.06
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							103.82
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 56.98+ 23.22	РУБ.				(80.20)			
ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 56.98* 0.87	РУБ.			49.57				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 80.20* 0.320	РУБ.				(25.66)			
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 49.57* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							4.56
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 49.57* 0.18	РУБ.				8.92			
		ИТОГО	РУБ.			161.37	65.90	23.22 9.35		108.38
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			12.91				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 80.20* 0.44	РУБ.				(35.29)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			174.28	65.90	23.22 9.35		108.38
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(141.15)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							108.38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				75.25			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.Б.ИЛЬИНА /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПОРИОКОНТРОЛЕР:

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /

ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059018

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПУЭР.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.07 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 41. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.03 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 148	8-572-6	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА В М ДО 1000Х1000 -1 ШТ	1.000	8.26 2.02	0.91 0.33	8.26	2.02	0.91 0.33	3.00 0.43	3.00 0.43
2 411	11-941-2	РЕГИСТРАТОР ПЕРИОДОВ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - ШТ.	2.000	3.35 3.01	0.02 0.01	6.70	6.02	0.04 0.02	5.00 0.01	10.00 0.02
3 200	8-604-4	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С ПОДПИСЬЮ: "ВЫХОД","ВЫХОД","В'ЕЗД","ПОД'ЕЗД" 100 ШТ	0.020	83.40 41.60	31.10 9.88	1.67	0.82	0.62 0.20	72.00 12.75	1.44 0.25
4 179	8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ,С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9,НА ТОК ДО 25 А,С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 -КОМПЛ.	2.000	2.32 1.02	0.05 0.01	4.64	2.04	0.10 0.02	2.00 0.01	4.00 0.02
5 47	8-403-7	ПРОВОД ПРП 2-Х,4-Х ЖИЛЬНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СЕЧ.ДО 16 ММ2 -100 М	0.150	54.20 51.00		8.13	7.65		86.00	12.90
6 159	8-574-14	АВТОМАТ ВОЗДУШНЫЙ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ, НА ТОК ДО 400А -1 ШТ	1.000	3.53 1.56		3.53	1.56		2.00	2.00
7 77	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ -1ШТ	2.000	1.15 0.55		2.30	1.10		0.90	1.80
8 75	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ: РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ -1 ШТ	4.000	1.19 0.73		4.76	2.92		1.00	4.00
9 75	8-574-57	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ: ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ СЕЛЕНОВЫХ -ВЫВОД	1.000	0.16 0.10		0.16	0.10		0.20	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 87	8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ -1 ШТ	1.000	0.51 0.13		0.51	0.13		0.20	0.20
11 166	8-574-50	КОМАНДОКОНТРОЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ -ЦЕПЬ	1.000	0.43 0.18		0.43	0.18		0.30	0.30
12 241	8-574-47	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ,КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ:1 -1ШТ	2.000	0.45 0.29		0.90	0.56		0.50	1.00
		ИТОГО	РУБ.			41.99	25.12	1.67 0.57		40.84 0.73
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							41.57
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 25.12+ 1.67	РУБ.				(26.79)			
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 25.12* 0.87	РУБ.			21.85				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 26.79* 0.320	РУБ.				(8.57)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 21.85* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							2.01
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 21.85* 0.16	РУБ.				3.93			
		ИТОГО	РУБ.			63.84	29.05	1.67 0.57		43.58
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			5.11				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 26.79* 0.44	РУБ.				(11.79)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			68.95	29.05	1.67 0.57		43.58
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(47.15)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							43.58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				29.62			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /
ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /
ПОРНОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059019

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСП-К.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.47 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	290. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	327. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.23 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 65	11-903-1	МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ -1ШТ	1.000	13.60 11.30	1.17 0.05	13.60	11.30	1.17 0.05	20.00 0.06	20.00 0.06
2 163	11-902-1	СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ МАССА ДО 200КГ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ РАЗЪЕМОВ ДО 10 -1ШТ	1.000	9.32 7.90	0.59 0.24	9.32	7.90	0.59 0.24	13.00 0.31	13.00 0.31
3 164	11-903-5	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ,МАССА ДО 500КГ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ РАЗЪЕМОВ, ДО 10 -1ШТ	1.000	21.80 18.70	1.67 0.69	21.80	18.70	1.67 0.69	32.00 0.89	32.00 0.89
4 77	08-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ -1ШТ	2.000	1.15 0.55		2.30	1.10		0.90	1.80
5 159	08-574-14	АВТОМАТ ВОЗДУШНЫЙ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 400А -1 ШТ	3.000	3.53 1.56		10.59	4.68		2.00	6.00
6 74	08-574-49	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ: КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ -1 ШТ	27.000	1.09 0.61		29.43	16.47		1.00	27.00
7 92	08-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И ПАНЕЛЯХ:ЛАМП -1 ШТ	5.000	0.55 0.33		2.75	1.65		0.50	2.50
8 87	08-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ -1 ШТ	1.000	0.51 0.13		0.51	0.13		0.20	0.20
9 47	08-403-7	ПРОВОД ПРИ 2-Х,4-Х ЖИЛЬНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СЕЧ.ДО 16 ММ2 -100 М	1.430	54.20 51.00		77.51	72.93		86.00	122.98
10	08-416-1	КАБЕЛЬ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ПОМЕЩЕ-	0.920	37.50 11.10	23.00 7.32	34.50	10.21	21.16 6.73	20.00 9.44	18.40 8.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166		НИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10 КВ.ММ -100М								
11 205	8-539-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ,КОНТАКТНЫЙ,МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОДНО-ДВУХКНОПОЧНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ -1 ШТ	2.000	0.86 0.37		1.72	0.74		0.60	1.20
12 168	11-406-1	РЕГУЛЯТОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ -ШТ	1.000	4.09 4.01		4.09	4.01		6.00	6.00
13 98	11-585-14	ФОТОРЕЛЕ С ГОЛОВКОЙ И УСИЛИТЕЛЕМ (УСТАНОВКА ФОТОСЧЕТЧИКА) -ШТ	1.000	1.40 1.36	0.01	1.40	1.36	0.01	2.00	2.00
14 169	11-953-1	РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ,СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ДО 1 КВ.ММ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЖИЛ ДО 7 -ШТ	18.000	1.09 0.98		19.62	17.64		1.00	18.00
15 48	6-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ СЕЧ.ТАО 2.5 -100 ШТ	0.010	5.69 5.15		0.06	0.05		8.00	0.08
16 404	10-757-4	ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ ДО 20 -ШТ	1.000	5.73 5.15		5.73	5.15		9.00	9.00
17 207	8-398-1	КОРОБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ -100 М	0.420	92.30 11.70	70.60 22.10	38.77	4.91	29.65 9.28	19.00 28.51	7.98 11.97
18 376	8-399-1	ПРОВОД ИЗОЛИРОВАННЫЙ,ПРОЛОЖЕННЫЙ В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 35 -100М	0.420	7.97 2.07	5.59 1.75	3.35	0.87	2.35 0.73	4.00 2.26	1.68 0.95
		ИТОГО	РУБ.			277.04	179.81	56.60 17.73		289.82 22.87
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 179.81+ 56.60	ЧЕЛ.-Ч. РУБ.				(236.41)			312.69
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 179.81* 0.87	РУБ.			156.43				
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 236.41* 0.320	РУБ.				(75.65)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 156.43* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							14.39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 156.43* 0.18	РУБ.				28.16			
		ИТОГО	РУБ.			433.47	207.96	56.60 17.73		327.08
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 236.41* 0.44	РУБ. РУБ.			34.68	(104.02)			

ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			468.15	207.96	56.60		327.08
								17.73		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(416.08)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							327.08
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				225.70			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /
ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /
НОРМОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНиП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБЪЕМОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059020

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЛМН.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.02 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 10. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.01 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 72	8-408-1	ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛОРУКАВА -100 М	0.040	32.00 9.26	7.54 2.28	1.28	0.37	0.30 0.09	16.00 2.94	0.64 0.12
2 182	11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛ-ВО ЗАЖИМОВ ДО 8 -ШТ	1.000	0.97 0.71	0.04 0.01	0.97	0.71	0.04 0.01	1.00 0.01	1.00 0.01
3 46	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СЕЧ. ДО 2,5 ММ2 100 М	0.300	4.88 2.36	2.33 0.71	1.46	0.71	0.70 0.21	4.00 0.92	1.20 0.28
4 80	8-533-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ -1ШТ	1.000	2.91 1.36	0.07 0.01	2.91	1.36	0.07 0.01	2.00 0.01	2.00 0.01
5 146	8-539-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ,КОНТАКТНЫЙ,ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ,МАССА 10КГ 1 ШТ	2.000	1.28 0.80	0.02 0.01	2.56	1.60	0.04 0.02	1.00 0.01	2.00 0.02
6 46	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ СЕЧ.ТАО 2.5 -100 ШТ	0.320	5.69 5.15		1.82	1.65		8.00	2.56
7 200	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА,Т,ДО 0.1 -1 ШТ	1.000	1.38 0.94	0.04	1.38	0.94	0.04	1.00	1.00
		ИТОГО	РУБ.			12.38	7.34	1.19 0.34		10.40 0.43
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							10.83
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ	РУБ.				(8.53)			
		7.34+ 1.19								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 7.34* 0.87	РУБ.			6.38				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 6.53* 0.320	РУБ.				(2.73)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 6.38* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							0.59
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 6.38* 0.18	РУБ.				1.15			
		ИТОГО	РУБ.			18.77	8.49	1.19 0.34		11.42
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			1.50				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 8.53* 0.44	РУБ.				(3.75)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20.27	8.49	1.19 0.34		11.42
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(15.01)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							11.42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				8.83			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

НОРМОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059021

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПОМП.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.56 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ДОСТРОЕЧНЫЕ 239. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 309. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.21 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 204	8-572-4	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУЛЬТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600 ММ -1 ШТ	3.000	4.72 1.56	0.79 0.26	14.16	4.74	2.37 0.84	3.00 0.36	9.00 1.08
2 143	8-572-1	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ -1ШТ	6.000	4.39 1.36	0.68 0.25	26.34	8.16	4.08 1.50	2.00 0.32	12.00 1.92
3 412	8-529-10	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ - ШТ.	18.000	3.91 1.55	0.09 0.02	70.38	27.90	1.62 0.36	2.00 0.03	36.00 0.54
4 421	10-744-6	ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ - ШТ.	6.000	1.82 1.68		10.92	10.08		3.00	18.00
5 175	8-400-1	КАБЕЛЬ 2-Х,4-Х ЖИЛЬНЫЙ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ММ2,10 -100М	0.600	60.80 23.40	22.80 8.40	36.48	14.04	13.68 5.04	41.00 10.84	24.60 6.50
6 166	8-416-1	КАБЕЛЬ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10 КВ.ММ -100М	5.100	37.50 11.10	23.00 7.32	191.25	56.61	117.30 37.33	20.00 9.44	102.00 48.14
7 170	8-153-5	ЗАДЕЛКА ДЛЯ 2-Х,4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,1, СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 16-1 ШТ	6.000	3.55 1.08		21.30	6.48		2.00	12.00
8 48	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ СЕЧ.ТДО 2.5 -100 ШТ	1.440	5.69 5.15		8.19	7.42		8.00	11.52
9 241	8-574-47	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ,КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ:1 -1ШТ	18.000	0.45 0.29		8.10	5.22		0.50	9.00
10	8-574-50	КОМАНДОКОНТРОЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ -ЦЕПЬ	3.000	0.43 0.18		1.29	0.54		0.30	0.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16б 11 74	8-574-49	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ: КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ -1 ШТ	3.000	1.09 0.61		3.27	1.83		1.00	3.00
12 17б	8-574-6	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПЛАВКОГО НА ТОК А,ДО 250 -1 ШТ	3.000	0.66 0.34		1.96	1.02		0.40	1.20
		ИТОГО	РУБ.			393.66	144.04 45.07	139.05		239.22 58.19
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 144.04+ 139.05	ЧЕЛ.-Ч. РУБ.				(283.09)			297.41
ПОСТ.СМ СССР № 249 ОТ 26.03.1983Г.		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 144.04* 0.87	РУБ.			125.31				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 283.09* 0.320	РУБ.				(90.59)			
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 125.31* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							11.53
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 125.31* 0.18	РУБ.				22.56			
		ИТОГО	РУБ.			518.97	166.59 45.07	139.05		308.94
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 285.09* 0.44	РУБ. РУБ.			41.52	(124.56)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			560.49	166.59 45.07	139.05		308.94
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД. НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. ЧЕЛ.-Ч. РУБ.				(498.23) 211.66			308.94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

НОРМОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059022

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КТ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.25 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ НЕОТРОЕЧНЫЕ 107. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 119. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.08 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-572-6	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА В ММ ДО 1000Х1000 -1 ШТ	4.000	8.26 2.02	0.91 0.33	33.04	8.08	3.64 1.32	3.00 0.43	12.00 1.72
146										
2	8-573-5	ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ,ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600 ММ -1ШТ.	4.000	1.08 0.66	0.16 0.03	4.32	2.64	0.64 0.12	1.00 0.04	4.00 0.16
360										
3	8-539-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ 1 ШТ	8.000	5.21 1.37	0.12 0.03	41.68	10.96	0.96 0.24	2.00 0.04	16.00 0.32
44										
4	8-574-23	АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А -1 ШТ	4.000	1.14 0.78		4.56	3.12		1.00	4.00
228										
5	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ -1ШТ	8.000	1.15 0.55		9.20	4.40		0.90	7.20
77										
6	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ: РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ -1 ШТ	4.000	1.19 0.73		4.76	2.92		1.00	4.00
15										
7	8-574-47	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ,КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ:1 -1ШТ	24.000	0.45 0.29		10.80	6.96		0.50	12.00
241										
8	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПУЛЬТЕ И ПАНЕЛИ:ЛАМП -1 ШТ	8.000	0.55 0.33		4.40	2.64		0.50	4.00
92										
9	8-408-1	ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛОРУКАВА -100 М	1.320	32.00 9.26	7.54 2.28	42.24	12.22	9.95 3.01	16.00 2.94	21.12 3.88
72										
10	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ СЕЧ.ТАО 2.5 -100 ШТ	2.880	5.69 5.15		16.39	14.83		8.00	23.04
48										

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	РУБ.			171.39	68.78	15.19 4.69		107.36 6.08
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							113.44
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 68.78+ 15.19	РУБ.				(83.97)			
ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г.		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 68.78* 0.87	РУБ.			59.83				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 83.97* 0.320	РУБ.				(26.87)			
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 59.83* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							5.50
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5.2		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 59.83* 0.18	РУБ.				10.77			
		ИТОГО	РУБ.			231.22	79.55	15.19 4.69		118.95
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			18.50				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 83.97* 0.44	РУБ.				(36.95)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			249.72	79.55	15.19 4.69		116.95
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(147.78)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							116.95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				84.24			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

ПОРИОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059023

НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И СТЕЛЛАЖЕЙ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7.89 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	572. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	629. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.42 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕРЕР 9-123	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТЕЛЛАЖИ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ВНУТРИ ЗДАНИЙ -Т	9.138	45.00 34.30	1.00 0.30	411.21	313.43	9.14 2.74	62.60 0.39	572.04 3.56
1										
		ИТОГО	РУБ.			411.21	313.43	9.14 2.74		572.04 3.56
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
845	5 ССРСЦ Ч.2 СТР.116 П.2095	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ ПАРКИ ДО 0.05Т Т	1.000	393.00		393.00				
868	4 ПРОТОКОЛ СОГЛ.ЦЕН УТВ.ИЗ СВЯЗИ Т.ЗУБАРЕВЫМ ССРСЦ Ч.5 ТАБЛ.7.В	СТЕЛЛАЖ 3-Х ЯРУСНЫЙ -СЕКЦИЯ ДЛИНОЙ 1.5 М ШТ 114.67*1.073	7.000	123.04		861.29				
864	5 ПРОТОКОЛ ЦЕН УТВ.ЗАМ.МИНИСТРА СВЯЗИ СССР ЗУБАРЕВЫМ 28.03.86 ССРСЦ Ч.5 Т.7 П.В	СТЕЛЛАЖ 3-Х ЯРУСНЫЙ -СЕКЦИЯ ДЛИНОЙ 2М ШТ 142.07*1.073	24.000	152.44		3658.59				
870	6 ПРОТОКОЛ ЦЕН УТВ.ЗАМ.МИНИСТРА СВЯЗИ СССР ЗУБАРЕВЫМ 28.03.86 ССРСЦ Ч.5 Т.7 П.В	СТЕЛЛАЖ 3-Х ЯРУСНЫЙ -СЕКЦИЯ ДЛИНОЙ 2,5 М ШТ 165.66*1.073	8.000	175.61		1404.86				
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	РУБ.			6317.73				
		ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	РУБ.			6728.94	313.43	9.14 2.74		572.04 3.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							575.60
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 313.43+ 9.14	РУБ.				(322.57)			
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1963 г.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8.60% ОТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 6726.94* 8.09	РУБ.			578.69				
		НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 324.57* 0.406	РУБ.				(130.96)			
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 578.69* 0.092	ЧЕЛ.-Ч.							53.24
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 578.69* 0.18	РУБ.				104.16			
		ИТОГО	РУБ.			7307.63	417.60	9.14 2.74		628.84
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%	РУБ.			584.61				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 324.57* 0.44	РУБ.				(141.93)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7892.24	417.60	9.14 2.74		628.84
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(595.47)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							628.84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				420.34			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /

ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /

ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /

ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /

НОРМОКОНТРОЛЕР:

16 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

СНИП 1.02.01-85
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФОРМА 4

"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ".
(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059024

НА ОКРАСКУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 93589
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.02 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 2. ЧЕЛ.-Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.00 ТЫС.РУБ.

N П.П.	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 2	ЕРЕР 13-161 К=2 Т.Ч. СТР.1 П.1.6	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 1,3,4,7 ТЕР.Р-НОВ -100 М2 19.1Х2;1.51Х2;0.15Х2;0.04Х2;2.3Х Х2=4.6	0.500	38.20 3.02	0.30 0.08	19.10	1.51	0.15 0.04	4.60 0.10	2.30 0.05
		ИТОГО	РУБ.			19.10	1.51	0.15 0.04		2.30 0.05
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 1.51+ 0.15	ЧЕЛ.-Ч. РУБ.				(1.66)			2.35
	ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКА3. П.5.2	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.30% ОТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 19.10* 0.16 НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 1.66* 0.350 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 3.11* 0.092 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 3.11* 0.18	РУБ. РУБ. ЧЕЛ.-Ч. РУБ.			3.11	(0.58) 0.56			0.29
		ИТОГО	РУБ.			22.21	2.07	0.15 0.04		2.64
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 1.66* 0.44	РУБ. РУБ.			1.78	(0.73)			

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			23.99	2.07	0.15		2.64
								0.04		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОД.	РУБ.				(2.97)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч.							2.64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				2.11			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ: /И.В.ИЛЬИНА /
ПЕРФОРАЦИЯ: ПОДГОТОВИЛ: /Т.В.БЕСЕДИНА /
ПРОВЕРИЛ: /А.Л.РОМАНОВ /
ПРОВЕРИЛ: /С.И.ПРОЗОРОВА /
НОРМОКОНТРОЛЕР:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0010046001

к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с объемом до 2000 посылок в сутки"
на приобретение нестандартизированного оборудования сети силового электрооборудования
для подключения технологического оборудования

Основание: чертежи (спецификация)
Задание № 82 от I5.XI.93

Сметная стоимость 2,52 тыс.руб.
В том числе
оборудования 2,52 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта	Наименование и характеристика оборудования	Единица измерения	Количество	Масса брутто нетто, т единицы	Масса брутто нетто, т общая	Стоимость оборудования, руб. единицы	Стоимость оборудования, руб. общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Калькуляция № I	Щит станции управления одностороннего обслуживания с уплотнением, состоящий из 3 шкафов типа РТ-30-69 с блоками, размерами 2700х430хI925 мм	к-т	I			I394,23	I394
2	Калькуляция № 2	Щит станции управления одностороннего обслуживания с уплотнением, состоящий из 2 шкафов типа РТ-30-69 с блоками, размерами I800х430хI925 мм	к-т	I			990,2I	990
		Итого						2384
		Стоимость тары и реквизита, 0,3%						7
		Наценка сбытовых и снабженческих организаций, 0,2%						5
		Итого						2397
		Транспортные расходы, 4%						96
		Итого						2493
		Заготовительно-складские расходы I,2%						30
		Итого по оборудованию						2523

Составила инженер Е.А.Трещева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0010046002
(Локальный сметный расчет)
к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с объемом до 2000 посылок в сутки"
на монтаж нестандартизированного оборудования

Основание: чертежи № задание № 82 от I5.X.93
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,43	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I95	чел.-ч
Трудозатраты построечные	I84	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,I7	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Калькуляция № I	Щит станции управления одностороннего обслуживания с уплотнением, состоящий из 3 шкафов типа РТ-30-69 с блоками 2700х430хI925 мм, к-т	I	I62,24 99,I4	5,42 2,07	I62	99	5 2	I04,99 2,67	I05 3
2	Калькуляция № 2	Щит станции управления одностороннего обслуживания с уплотнением, состоящий из 2 шкафов типа РТ-30-69 с блоками, размерами I800х430хI925 мм, к-т	I	II3,4I 49,45	3,6I I,38	II3	49	4 I	73,46 I,78	73 2
3	УСМО-84 стр.I5	Вертикальное перемещение сверх 5 м, предусмотренного сборником на высоту до I0м, т	I	I,I 0,7	0,4 0,I6	I	I	- -	I,4 0,2I	I -
		Итого				276	I42	9 3		I84
		Накладные расходы от основной заработной платы 87%				I24				
		Итого				400				

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, обслуживающих машины
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%				32				
		Итого				432				
		Нормативная трудоемкость I24x0,092+I84								I95
		Сметная заработная плата I24x0,I8+I42+3					I67			
		Трудозатраты построечные								I84

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИИ № I

на изготовление и монтаж щита станции управления типа РТ-30-69 размерами I925x900x430 мм

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-II8 8-57I-4 ввод.ук. п.3а	Металлоконструкции шкафа управления типа РТ-30-69 размерами I925x900x430 мм шт	3	58	I4,I	I,85	I74	38,07	I4,72	5	9,0	24,3	
		I м ширины по фронту	2,7		5,45	0,72				I,94	0,93	2,5I	0,6 т
2	8-9I-4	Конструкции металлические под НКУ т	0,09	-	377 33,3	4,7 I,4I	-	33,93	29,97	0,42 0,I3	6I I,82	5,49 0,I6	
3	I5-I7 п.I-349	Надбавка к оптовой цене металлоконструкции в зависимости от степени защиты НКУ %	2				3						
4	Калькуляция № 8	Блок типа БМС 23-73 шт	I	52,49	5,I9 3,3	-	52,49	5,I9	3,3	-	4,0 -	4,0 -	
5	Калькуляция № 9	Блок типа БМС 25-73 шт	2	45,39	9,I2 6,24	-	90,78	I8,24	I2,48	-	8,0	I6	
6	Калькуляция № 4	Блок типа БМС 02-73 шт	2	70,49	6,88 3,76	-	I40,98	I3,76	7,52	-	5,6	II,2	
7	Калькуляция № 3	Блок типа БМС 0I-73 шт	I	I38,49	II,48 5,96	-	I38,49	II,48	5,96	-	9,2	9,2	
8	Калькуляция № 7	Блок типа БМС I0-73 шт	I	I0I,39	7,06 4,02	-	I0I,39	7,06	4,02	-	5,8 -	5,8 -	
9	Калькуляция № 5	Блок типа БМС 03-73 шт	4	I06,79	7,I4 4,38	-	427,I6	28,56	I7,52	-	6 -	24 -	
I0	Калькуляция № 6	Блок типа БМС 06-73 шт	I	98,89	5,95 3,65	-	98,89	5,95	3,65	-	5,0	5,0	

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатация машин в том числе заработной платы	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	ТПЭП вып.I-2 I970 г. стр.I5 п."В"+2%	Транспортные расходы на покупные изделия для завода-изготовителя +2% от оптовой цены					2I						
I2		Итого по оборудованию					I248,I8						
I3	I5-I7 расч.усл. стр.7+8%	Комплектная регулировка 8%					99,85						
I4	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара деревянная ящичная м3	0,66	70			46,2						
		Итого по калькуляции					I394,23	I62,24	99,I4	5,42 2,07		I04,99 2,67	

Составила: Е.А.Трещева

ТПР 601-092.94 Альбом 3

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

на изготовление и монтаж щита станции управления типа РТ-30-69 размерами 1925х900х430 мм

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15-17 п.1-118 8-571-4 ввод.ук.п.3а	Металлоконструкции шкафа управления типа РТ-30-69 размерами 1925х900х430 мм шт	2	58	14,1	1,85	116	25,38	9,81	3,33	9,0	16,2	
		1 м ширины по фронту	1,8		5,45	0,72				1,3	0,93	1,67	0,4 т
2	8-91-4	Конструкции металлические под НКУ т	0,06	-	377 33,3	4,7 1,41	-	22,62	2,0	0,28 0,08	61 1,82	3,66 0,11	
3	15-17 п.1-349	Надбавка к оптовой цене металлоконструкции в зависимости от степени защиты НКУ %	2				2,32						
4	Калькуляция № 8	Блок типа БМС 23-73 шт	1	52,49	5,19 3,3	-	52,49	5,19	3,3	-	4,0 -	4,0 -	
5	Калькуляция № 9	Блок типа БМС 25-73 шт	1	45,39	9,12 6,24	-	45,39	9,12	6,24	-	8 -	8 -	
6	Калькуляция № 4	Блок типа БМС 02-73 шт	1	70,49	6,88 3,76	-	70,49	6,88	3,76	-	5,6	5,6	
7	Калькуляция № 3	Блок типа БМС 01-73 шт	2	138,49	11,48 5,96	-	276,98	22,96	11,92	-	9,2 -	18,4 -	
8	Калькуляция № 7	Блок типа БМС 10-73 шт	2	101,39	7,06 4,02	-	202,78	14,12	8,04	-	5,8 -	11,6 -	
9	Калькуляция № 5	Блок типа БМС 03-73 шт	1	106,79	7,14 4,38	-	106,79	7,14	4,38	-	6 -	6 -	
10	ТПЭП вып.1-2 1970 г. стр.15 п."В"+2%	Транспортные расходы на покупные изделия для завода-изготовителя +2% от оптовой цены					15,1						

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II		Итого по оборудованию					888,34						
I2	I5-I7 расч.усл. стр.7+8%	Комплектная регулировка 8%					7I,07						
I3	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара деревянная ящичная м3	0,44	70			30,8						
I4		Итого по калькуляции					990,2I	II3,4I	49,45	3,6I I,38		73,46 I,78	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

на изготовление и монтаж блока типа БМС 01-73

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины		Общая масса оборудования, т брутто нетто
					оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	на единицу	всего	
							эксплуатации машин							
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-0I8 п.I-349 +2% I5-I7 п.I-506	Плита металлическая, размерами 740х398 мм 8,8х0,3хI,02+I,5	шт	I	4,I9			4,I9						
2	I5-04 п.0I-009 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ 2,25+2,9	шт	2	5,I5	I,I4 0,78	-	I0,3	2,28	I,56	-	I,0 -	2,0 -	
3	I5-04 п.04-220 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЕ-II4	шт	4	I6,0	I,I5 0,55	-	64,0	4,6	2,2	-	0,9	3,6	
4	I5-I7 п.I-495	Установка зажима отводной рейки контрольной цепи до 63А	шт	60	0,4			24					9,2	
		Итого по калькуляции						I38,49	II,48	5,96				

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

на изготовление и монтаж блока БМС 02-73

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
					оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ эксплуатации машин	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ основной заработной платы	монтажных работ эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто нетто
						основной заработной платы	в том числе заработной платы				в том числе заработной платы			
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-0I8 п.I-349 +2% I5-I7 п.I-506	Плита металлическая размерами 740х398 мм 8,8х0,3хI,02хI,5	шт	I	4,I9			4,I9						
2	I5-04 п.0I-009 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ 2,25+2,9	шт	2	5,I5	I,I4 0,78	-	I0,3	2,28	I,56	- -	I,0 -	2,0 -	
3	I5-04 п.04-220 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЕ-III 4,0+5,0	шт	2	9,0	I,I5 0,55	-	I8,0	2,3	I,I	-	0,9 -	I,8 -	
4	I5-04 п.04-223 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЕ-I2	шт	2	II	I,I5 0,55	-	22,0	2,3	I,I		0,9 -	I,8 -	
5	I5-I7 п.I-495	Установка зажима отводной рейки контрольной цепи до 63А	шт	40	0,4			I6						
		Итого по калькуляции						70,49	6,88	3,76			5,6	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

на изготовление и монтаж блока БМС 03-73

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
					оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто / нетто
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-0I8 п.I-349 +2% I5-I7 п.I-506	Плита металлическая размерами 740х398 мм 8,8х0,3хI,02+I,5	шт	I	4,I9			4,I9						
2	I5-04 п.I2-046 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное типа РПЩ-IУ3 5,9+4,4	шт	6	I0,3	I,I9 0,73	-	6I,8	7,I4	4,38		I,0	6,0	
3	I5-I7 п.I-495	Установка зажима отводной рейки контрольной цепи до 63А	шт	I02	0,4			40,8						
		Итого по калькуляции						I06,79	7,I4	4,38			6	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6
на изготовление и монтаж блока БМС 06-73

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-0I8 п.I-349 +2% I5-I7 п.I-506	Плита металлическая размерами 740х398 мм 8,8х0,3хI,02+I,5 шт	I	4,I9			4,I9						
2	I5-04 п.I2-046 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное типа РПУ-IУ3 5,9+4,4 шт	3	I0,3	I,I9 0,73	-	30,9	3,57	2,I9		I,0	3,0	
3	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле времени РВП72-322IУХЛ4 шт 8,6+2,9	2	II,5	I,I9 0,73	-	23,0	2,38	I,46		I,0	2	
4	I5-I7 п.I-495	Установка зажима отводной рейки контрольной цепи до 63А шт	I02	0,4			40,8						
		Итого по калькуляции					98,89	5,95	3,65			5	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

на изготовление и монтаж блока типа БМС 10-73

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
					оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто / нетто
I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I5-I7 п.I-0I8 п.I-349 +2% I5-I7 п.I-506	Плита металлическая размерами 740х398 мм 8,8х0,3хI,02+I,5	шт	I	4,I9			4,I9						
2	I5-04 п.04-229 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЕ-II4 II,0+5,0	шт	2	I6,0	I,I5 0,55	-	32,0	2,3	I,I		0,9	I,8	
3	I5-04 п.I2-046 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное типа РПУ-IУ3 5,9+4,4	шт	4	I0,3	I,I9 0,73	-	4I,2	4,76	2,92		I,0	4,0	
4	I5-I7 п.I-495	Установка зажима отводной рейки контрольной цепи до 63А	шт	60	0,4			24						
		Итого по калькуляции						I0I,39	7,06	4,02			5,8	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

на изготовление и монтаж блока БМС 23-73

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-0I8 п.I-349 +2% I5-I7 п.I-506	Плита металлическая размером 740х398 мм 8,8х0,3хI,02+I,5 шт	I	4,I9			4,I9						
2	I5-04 п.0I-097 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический типа А 3I63 5,9+2,9 шт	3	8,8	I,I4 0,78	-	26,4	3,42	2,34	-	I,0	3,0	
3	I5-04 п.0I-I0I I5-I7 п.I-352 8-574-24	Выключатель автоматический типа А 3I24 I6,7+5,2 шт	I	2I,9	I,77 0,96	-	2I,9	I,77	0,96	-	I,0	I,0	
		Итого по калькуляции					52,49	5,I9	3,3	-	4,0		

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

на изготовление и монтаж блока БМС 25-73

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-0I8 п.I-349 +2% I5-I7 п.I-506	Плита металлическая размерами 740х398 мм 8,8х0,3хI,02+I,5 шт	I	4,I9			4,I9						
2	I5-04 п.0I-009 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АП 50-3МТ 2,25+2,9 шт	8	5,I5	I,I4 0,78	-	4I,2	9,I2	6,24	-	I,0	8,0	
		Итого по калькуляции					45,39	9,I2	6,24	-		8	

Составила инженер Е.А.Трещева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0101046003

к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с объемом до 2000 посылок в сутки"
на приобретение оборудования сети силового электрооборудования для подключения технологического оборудования

Основание: чертежи (спецификация)
Задание № 82 от I5.XI.93

Сметная стоимость 0,8I тыс.руб.
В том числе оборудование 0,8I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта	Наименование и характеристика оборудования	Единица измерения	Количество	Масса брутто / нетто, т: единицы	Масса брутто / нетто, т: общая	Стоимость оборудования, руб.: единицы	Стоимость оборудования, руб.: общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Калькуляция №I0	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2	к-т	I			23,65	24
2	Калькуляция №II	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2	к-т	3			22,65	68
3	Калькуляция №I2	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2	к-т	2			20,05	40
4	Калькуляция №I3	Пост управления ПКУ I5-2I.I2I-54У2	к-т	I			9,5	I0
5	Калькуляция №I4	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2	к-т	I			I7,45	I7
6	Доп.к СКУЭ-84 вып.I, 2-2I66 т.ч.I-8 стр.6I прил.3 стр.62+5%, +2%	Пункт распределительный на 660В с рубильными выключателями типа АЕ 2060 с тепловым и электромагнитным расцепителем типа ЛРII-3I2I-54У2	шт	I			340,43	340
7	I5-04/3I-34 стр.78 п.06-257	Переключатель кулачковый универсальный типа ПКУ3-I2C200I-У2А	шт	II			5,6	62
8	I5-04/3I-34 стр.78 п.06-257	Переключатель кулачковый универсальный типа ПКУ3-I2C0I02-У2А	шт	3			9,5	29
9	I5-04 п.I8-09I	Пост управления ПКЕ 222-IУ2	шт	I0			I,45	I5
I0	I6-02 кн.2 п.05-0I20	Звонок громкого боя типа МЗ-I	шт	2			3,3	7
II	Калькуляция №I5	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2	к-т	I			I8,35	I8
I2	Калькуляция №I6	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2	к-т	I			29,75	30
I3	Калькуляция №I7	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2	к-т	I			32,35	32
I4	Калькуляция №I8	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2	к-т	I			28,4	28

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта	Наименование и характеристика оборудования	Единица измерения	Количество	Масса брутто / нетто, т		Стоимость оборудования, руб.	
					единицы	общая	единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I5	Калькуляция №I9	Пост управления ПКУ I5-2I.23I.54У2	к-т	I			I7,45	I7
I6	Калькуляция №20	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2	к-т	I			23,9	24
		Итого						76I
		Стоимость тары и реквизита 0,3%						2
		Наценка сбытовых и снабженческих организаций 0,2%						2
		Итого						765
		Транспортные расходы 4%						3I
		Итого						796
		Заготовительно-складские расходы I,2%						I0
		Итого по оборудованию						806

Составила инженер Е.А.Трещева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0018046604
(Локальный сметный расчет)

к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с объемом до 2000 посылок в сутки"
на монтаж сети силового электрооборудования для подключения технологического оборудования

Основание: чертежи № задание № 82 от I5.II.93.
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	3,04	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I269	чел.-ч
Трудозатраты построечные	I2I6	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,85	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	89	I0	II
I	Калькуляция № I0	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2 к-т	I	7,09 3,I	0,68 0,25	7	3	I -	5 0,32	5 -
2	Калькуляция № II	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2 к-т	3	7,29 3,I8	0,68 0,25	22	I0	2 I	5 0,32	I5 I
3	Калькуляция № I2	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2 к-т	2	6,74 2,85	0,68 0,25	I3	6	I I	4,5 0,32	9 I
4	Калькуляция № I3	Пост управления ПКУ I5-2I.I2I-54У2 к-т	I	5,29 I,94	0,68 0,25	5	2	I -	3,0 0,32	3 -
5	Калькуляция № I4	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2 к-т	I	6,I9 8,7I	0,68 0,25	6	9	I -	4 0,32	4 -
6	Доп.вып.I к СКЦЭ 84 2-2I66	Пункт распределительный на 660В типа ПР II 3I2I 54УI шт	I	I9,4 9,66	0,87 0,32	I9	I0	I -	II 0,4I	II -
7	8-522-I	Переключатель кулачковый универсальный шт	I4	2,6 I,26	0,07 0,0I	36	I8	I -	2 0,0I	28 -
8	8-529-5	Пост управления ПКЕ 222-IУ2 шт	I0	I,99 I,09	0,05 0,0I	20	II	I -	2,0 0,0I	20 -
9	8-84-I	Звонок громкого боя типа МЗ-I шт	2	0,38 0,33	0,0I -	I	I	- -	I,0 -	2 -

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин всего	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9		I0	II
I0	Калькуляция № I5	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2 к-т	I	6,39 2,6	0,68 0,25		6	3	I -		3 0,32	3 -
II	Калькуляция № I6	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2 к-т	I	8,39 3,84	0,68 0,25		8	4	I -		6 0,32	6 -
I2	Калькуляция № I7	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2 к-т	I	8,94 4,I7	0,68 0,25		9	4	I -		6,5 0,32	7 -
I3	Калькуляция № I8	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2 к-т	I	8,09 3,72	0,68 0,25		8	4	I -		6 0,32	6 -
I4	Калькуляция № I9	Пост управления ПКУ I5-2I.23I-54У2 к-т	I	6,I9 2,52	0,68 0,25		6	3	I -		4 0,32	4 -
I5	Калькуляция № 20	Пост управления ПКУ I5-2I.33I-54У2 к-т	I	7,54 3,39	0,68 0,25		8	3	I -		5,5 0,32	6 -
I6	8-596-I т.ч.4 К-I,04	Светильник для ламп накаливания, устанавливаемый в готовых нишах при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола I00 шт	0,05	295,56 40,56	I22 38,4		I5	2	6 2		69 49,54	3 2
I7	Доп.к СМО-84 вып.I 8-534-I5	Коробка клеммная, количество заказов до I6 шт	5	4,7I 2,I4	0,06 0,0I		24	II	- -		3,0 0,0I3	I5 -
I8	I0-975-9	Ящик протяжной размерами 500х500 мм шт	30	0,86 0,69	0,II 0,02		26	2I	3 I		I,0 0,03	30 I
I9	8-408-3	Ввод гибкий, диаметр металлорукава до 27 мм ввод	29	0,83 0,32	- -		24	9	- -		I,0 -	29 -
20	8-9I-4	Конструкции металлические, т	0,3	377 33,3	4,7 I,4I		II3	I0	I -		6I I,82	I8 I
2I	8-408-I	Рукав металлический, диаметр рукава до 78 мм по стальным конструкциям I00 м	0,I0	32 9,26	7,54 2,28		3	I	I -		I6 2,94	2 -
22	8-409-3	Затягивание проводов в проложенные металлические рукава провод первый сечением до I6 мм2 I00 м	0,I	9,29 4,I	4,84 I,46		I	-	- -		7 I,88	I -

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
23	8-409-I3	За каждый последующий провод сечением до I6 мм2 I00 м	0,4	2,53 2,38	- -	I	I	- -	4 -	2 -		
24	8-409-2	Затягивание проводов в проложенные гибкие вводы, провод первый сечением до 6 мм2 I00 м	0,29	6,02 2,9	2,85 0,87	2	I	I -	5 I,I2	I -		
25	8-409-I2	За каждый последующий провод сечением до 6 мм2 I00 м	I,26	I,38 I,26	- -	2	2	- -	2 -	3 -		
26	8-406-2	Трубы стальные с креплением накладными скобами диаметром до 40 мм I00 м	0,62	64,I 28,I	26,6 9,94	40	I7	I6 6	52 I2,82	32 8		
27	8-406-2 т.ч.4	Трубы стальные с креплением накладными скобами диаметром до 40мм при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола I00 м	I,85	65,22 29,22	26,6 9,94	I2I	54	49 I8	52 I2,82	96 24		
28	8-406-3	Трубы стальные с креплением накладными скобами диаметром до 50 мм I00 м	0,3	70,7 32,4	27,7 I0,4	2I	I0	8 3	60 I3,42	I8 4		
29	8-406-3 т.ч.4 К-I,04	Трубы стальные с креплением накладными скобами диаметром до 50 мм при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола I00 м	0,9I	72,0 33,7	27,7 I0,4	66	3I	25 9	60 I3,42	55 I2		
30	8-406-4	Трубы стальные с креплением накладными скобами диаметром до 80 мм, I00 м	0,5	98,4 46	36,9 I3,6	49	23	I8 7	85 I7,54	43 9		
3I	8-406-4 т.ч.4 К-I,04	Трубы стальные с креплением накладными скобами диаметром до 80 мм при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола I00 м	I,48	I00,24 47,84	36,9 I3,6	I48	7I	55 20	85 I7,54	I26 26		
32	8-406-7	Трубы стальные в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром до 80 мм I00 м	0,25	43,8 22,3	8,7 2,23	II	6	2 I	4I 2,88	I0 I		

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый, сечением до 2,5 мм2 I00 м	I,67	4,88 2,36	2,33 0,7I	8	4	4 I	4 0,92	7 I
34	8-409-II	За каждый последующий провод сечением до 2,5 мм2 I00 м	29,99	I,2I I,I4	- -	36	34	- -	2 -	60 -
35	8-409-I т.ч.4 К-I,04	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый сечением до 2,5 мм2 при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола I00 м	4,24	4,97 2,45	2,33 0,7I	2I	I0	I0 3	4 0,92	I7 4
36	8-409-II т.ч.4 К-I,04	За каждый последующий провод сечением до 2,5 мм2 при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола I00 м	76,I4	I,26 I,I9	- -	96	9I	- -	2 -	I52 -
37	8-403-7	Провод с креплением по установленным стальным конструкциям и станинам машин сечением до I6 мм2 I00 м	2,43	54,2 5I	- -	I32	I24	- -	86 -	209 -
38	8-402-I	Провод при открытой проводке I00 м	0,49	I6,5 8,07	5,I5 I,63	8	4	3 I	I4 2,I0	7 I
39	8-I46-I т.ч.4 К-I,04	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола I00 м	0,49	48,73 I8,93	I2,7 4,04	24	9	6 2	3I 5,2I	I5 3
40	8-I48-9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям с креплением по всей длине I00 м	0,29	20,06 8,62	0,48 0,I9	6	2	- -	I5 0,25	4 -
4I	8-48I-I9	Присоединение машин к электрической цепи и подготовка к сдаче под наладку, масса до 0,I т шт	I9	I,38 0,94	0,04 -	26	I8	I -	I -	I9 -

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	обслуживающих машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	8-I69-I	Присоединение жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 I00 шт	I,62	5,69 5,I5	- -	9	8	- -	8 -	I3 -
43	УСМО-84 стр.I6 прил.3 п.24	Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 8 м, предусмотрено по сборникам на высоту более I0 м т	0,9	0,6 0,45	0,I5 0,06	I	-	- -	0,8 0,08	I -
		Итого				I208	665	224 76		I2I6
		Накладные расходы от основной зарплаты 87%				579				
		Итого по монтажу				I787				
		Материалы, не учтенные в цене монтажа								
I	I5-07 п.5-I32 ССРСЦМ ч.У тб.4"А"	Светильник потолочный ПСХ-60 I,25xI,III шт	5	I,39		7				
2	ССРСЦМ ч.У стр.I9I п.265	Лампа накаливания Б-220-60 I0 шт	0,5	I,02		I				
3	24-05 п.I-352 ССРСЦМ ч.У тб.7"В"	Коробка с наборными зажимами КНЗ I6У2 4,7xI,098 шт	5	5,I6		26				
4	24-05/I0 п.I-I257 ССРСЦМ ч.У тб.7"В"	Ящик ответвительный К654У2 6,8xI,I44 шт	30	7,79		234				
5	24-05 п.I-0I2 ССРСЦМ ч.У тб.I0"Л"	Ввод гибкий К I08IУ3 I,5xI,I23 шт	29	I,68		49				

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на единицу	всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	24-I6-49 п.I-050 ССРСЦМ ч.У тб.I0"Ж"	Рукав металлический РЗ-ЦХ-20 200хI,098	км	0,0I	2I9,6	2				
7	0I-I3 тб.3.I ССРСЦМ ч.У тб.I0"Ж"	Труба стальная электросварная прямошовная Ø 26хI,5 мм м 0,28хI,089	м	220	0,3	66				
8	ССРСЦМ ч.I стр.68 п.I3I	Труба стальная электросварная прямошовная Ø 32х2,5 мм	м	35	0,36	I3				
9	0I-I3 тб.3.I ССРСЦМ ч.У тб.I0"Д"	Труба стальная электросварная прямошовная Ø 42х2,5 мм 0,47хI,089	м	70	0,5I	36				
I0	ССРСЦМч.I стр.68 п.I3I	Труба стальная электросварная прямошовная Ø 48х2,5 мм	м	55	0,55	30				
II	ССРСЦМ ч.I стр.68 п.I37	Труба стальная электросварная прямошовная Ø 60х2,5 мм	м	230	0,63	I45				
I2	I5-09 тб.4-033 ССРСЦМ ч.У тб.3"А"	Провод с резиновой изоляцией с медными жилами сечением 2,5 мм2 РПШ 6х2,5 мм2 470хI,II6	км	0,05	524,52	26				
I3	I5-09 тб.5-00I ССРСЦМ ч.У тб.3"А"	Провод марки ПВ3-660 сечением I,5 мм2 35хI,II6	км	0,I8	39,06	7				
I4	I5-09 тб.5-00I ССРСЦМ ч.У тб.3"А"	Провод марки ПВ3-660 сечением 2,5 мм2 54хI,II6	км	0,03	60,26	2				
I5	I5-09 тб.5-00I ССРСЦМ ч.У тб.3"А"	Провод марки ПВ3-660 сечением 4 мм2 79хI,II6	км	0,02	88,I6	2				

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин; обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
				основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	I5-09 тб.5-00I ССРСЦМ ч.У тб.3"А"	Провод марки ПВ3-660 сечением 6 мм2 II3xI,II6 км	0,02	I26,II		3				
I7	ССРСЦМ ч.У стр.I52 п.228	Провод марки АПВ-660 сечением 2,5 мм2 км	II,55	28,4		328				
I8	ССРСЦМ ч.У стр.I52 п.229	Провод марки АПВ-660 сечением 4 мм2 км	0,I6	39,4		6				
I9	ССРСЦМ ч.У стр.I52 п.232	Провод марки АПВ-660 сечением I6 мм2 км	0,05	I05		5				
20	ССРСЦМ ч.У стр.96 п.I887	Кабель контрольный с медными жилами сечением I0x2,5 мм2 марки КВВГЭ км	0,03	732		22				
2I	I5-09/20 тб.4-050 I5-09 прил.2 ССРСЦМ ч.У тб.2"А"	Кабель марки КГ с резиновой изоляцией с медными жилами сечением 4x2,5 мм2 240xI,2xI,I05 км	0,05	3I8,24		I6				
		Итого по материалам				I026				
		Итого с монтажом				28I3				
		Плановые накопления 8%				225				
		Итого				3038				
		Нормативная трудоемкость 0,092x579+I2I6								I269
		Сметная заработная плата 0,I8x579+685+76					845			
		Трудозатраты построечные								I2I6

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I0

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5-2I.33I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
					оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто нетто
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-04/85 п.I8-248 8-I8-II9	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5-2I.33I.54У2 размерами 230х250х8I мм	шт	I	I0,4	4,39 I,36	0,68 0,25	I0,4	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32	
2	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25	шт	6	2,I5	0,45 0,29	- -	I2,9	2,7	I,74	- -	0,5	3	
3	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная	м3	0,005	70,0			0,35						
		Итого по калькуляции						23,65	7,09	3,I	0,68 0,25		5 0,32	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № II

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.23I.54У2

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда, рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
					оборудования	монтажных работ всего	эксплуатации машин в том числе заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто / нетто
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-04/85 п.I8-245 8-572-I	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5.2I.23I.54У2 размерами I70x205x8I	шт	I	8,5	4,39 I,36	0,68 0,25	8,5	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32	
2	I5-I7 п.5-044 I5-I7 п.I-858 8-574-56	Арматура светосигнальная I,4+I,2	шт	2	2,6	0,55 0,33	-	5,2	I,I	0,66	-	0,5 -	I,0 -	
3	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25	шт	4	2,I5	0,45 0,29	-	8,6	I,8	I,I6	- -	0,5 -	2 -	
4	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная	м3	0,005	70,0			0,35						
		Итого по калькуляции						22,65	7,29	3,I8	0,68 0,25		5,0 0,32	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I2

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5-2I.23I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т: брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-04/85 п.I8-245 8-572-I	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5.2I.23I.54У2 размерами I70х205х8I мм шт	I	8,5	4,39 I,36	0,68 0,25		8,5	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32	
2	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-858 8-574-56	Арматура светосигнальная I,4+I,2 шт	I	2,6	0,55 0,33	-	2,6	0,55	0,33	-	0,5 -	0,5 -		
3	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-~~43~~	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25 шт	4	2,I5	0,45 0,29	-	8,6	I,8	I,I6	-	0,5	2		
4	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная м3	0,005	70,0			0,35							
		Итого по калькуляции					20,05	6,74	2,85	0,68 0,25		4,5 0,32		

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I3

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.I2I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ эксплуатации машин в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ основной заработной платы	монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-04/85 п.I8-24I 8-572-I	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5.2I.I2I.54У2 размерами 90хI50х8I мм шт	I	4,85	4,39 I,36	0,68 0,25	4,85	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32	
2	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25 шт	2	2,I5	0,45 0,29	-	4,3	0,9	0,58	-	0,5 -	I -	
3	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная м3	0,005	70,0			0,35						
		Итого по калькуляции					9,5	5,29	I,94	0,68 0,25		3,0 0,32	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I4

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.23I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего	брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-04/85 п.I8-245	Панель с кожухом к постам управления ПКУ I5.2I.23I.54У2			4,39	0,68				0,68	2,0	2,0	
	8-572-I	размерами I70х205х8I мм шт	I	8,5	I,36	0,25	8,5	4,39	I,36	0,25	0,32	0,32	
2	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444	Устройство кнопочное КЕ-08I			0,45					-	0,5	2,0	
	8-574-47	0,9+I,25 шт	4	2,I5	0,29	-	8,6	I,8	I,I6	-	-	-	
3	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная м3	0,005	70,0			0,35						
		Итого по калькуляции					I7,45	6,I9	8,7I	0,68 0,25		4 0,32	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I5

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.23I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т: брутто / нетто
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-04/85 п.I8-245 8-572-I	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5.2I.23I.54У2 размерами I70х205х8I мм	шт	I	8,5	4,39 I,36	0,68 0,25	8,5	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32		
2	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-858 8-574-56	Арматура светосигнальная I,4+I,2	шт	2	2,6	0,55 0,33	-	5,2	I,I	0,66	- -	0,5	I		
3	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25	шт	2	2,I5	0,45 0,29	-	4,3	0,9	0,58	- -	0,5	I		
4	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная	м3	0,005	70,0			0,35							
		Итого по калькуляции						I8,35	6,39	2,6	0,68 0,25		3 0,32		

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I6

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.33I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто	нетто
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-04/85 п.I8-248 8-I8-II9	Панель с кожухом к постам управления ПКУ I5.2I.33I.54У2 размерами 230х250х8I мм шт	I	I0,4	4,39 I,36	0,68 0,25		I0,4	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32		
2	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-858 8-574-56	Арматура светосигнальная I,4+I,2 шт	4	2,6	0,55 0,33	-		I0,4	2,2	I,32		0,5 -	2 -		
3	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25 шт	4	2,I5	0,45 0,29	-		8,6	I,8	I,I6	-	0,5 -	2 -		
4	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная м3	0,005	70,0				0,35							
		Итого по калькуляции						29,75	8,39	3,84	0,68 0,25		6 0,32		

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I7

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.33I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-04/85 п.I8-248 8-I8-II9	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5.2I.33I.54У2 размерами 230х250х8I мм шт	I	I0,4	4,39 I,36	0,68 0,25	I0,4	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32		
2	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-858 8-574-56	Арматура светосигнальная I,4+I,2 шт	5	2,6	0,55 0,33	-	I3	2,75	I,65	-	0,5 -	2,5 -		
3	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25 шт	4	2,I5	0,45 0,29	-	8,6	I,8	I,I6	-	0,5 -	2 -		
4	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная м3	0,005	70			0,35							
		Итого по калькуляции					32,35	8,94	4,I7	0,68 0,25		6,5 0,32		

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I8

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.33I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-04/85 п.I8-248 8-I8-II9	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5.2I.33I.54У2 размерами 230х250х8I мм шт	I	I0,4	4,39 I,36	0,68 0,25	I0,4	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32		
2	I5-0 п.5-044 I5-I7 п.I-858 8-574-56	Арматура светосигнальная I,4+I,2 шт	I	2,6	0,55 0,33	-	2,6	0,55	0,33	-	0,5	0,5		
3	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25 шт	7	2,I5	0,45 0,29	-	I5,05	3,I5	2,03	-	0,5	3,5		
4	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная м3	0,005	70,0			0,35							
		Итого по калькуляции					28,4	8,09	3,72	0,68 0,25		6 0,32		

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I9

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.23I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ эксплуатации машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования, т брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-04/85 п.I8-245 8-572-I	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5.2I.23I.54У2 размерами I70х205х8I мм шт	I	8,5	4,39 I,36	0,68 0,25	8,5	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32	
2	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25 шт	4	2,I5	0,45 0,29	-	8,6	I,8	I,I6	-	0,5	2	
3	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная м3	0,005	70			0,35						
		Итого по калькуляции					I7,45	6,I9	2,52	0,68 0,25		4 0,32	

Составила инженер Е.А.Трещева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 20

на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ I5.2I.33I.54У2

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машины		брутто
					всего	эксплуатации машин		всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	на единицу	всего	нетто
					основной заработной платы	в том числе заработной платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-04/85 п.I8-245 8-572-I	Панель с кожухом к постам управления типа ПКУ I5.2I.33I.54У2 размерами I70х205х8I мм шт	I	8,5	4,39 I,36	0,68 0,25	8,5	4,39	I,36	0,68 0,25	2,0 0,32	2,0 0,32	
2	I5-04 п.I8-0I9 I5-I7 п.I-444 8-574-47	Устройство кнопочное КЕ-08I 0,9+I,25 шт	7	2,I5	0,45 0,29	-	I5,05	3,I5	2,03	- -	0,5 -	3,5 -	
3	I5-I7 расч.усл. стр.8 п.I0	Тара ящичная м3	0,005	70,0			0,35						
		Итого по калькуляции					23,9	7,54	3,39	0,68 0,25		5,5 0,32	

Составила инженер Е.А.Трещева

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
"ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ (ПЖДП-2)"

N п/п	Ресурсы		Количество
1	2		3
1	Локальная смета N 0010034002		
	Затраты труда	чел-ч	2219,67
	Заработная плата	руб	1341,41
	Строительные машины	руб	59,45
2	Локальная смета N 00I0059009		
	Затраты труда	чел-ч	4158,10
	Заработная плата	руб	2453,77
	Строительные машины	руб	37,73
3	Локальная смета N 0010059010		
	Затраты труда	чел-ч	74,50
	Заработная плата	руб	44,90
	Строительные машины	руб	2,39
4	Локальная смета N 0010059011		
	Затраты труда	чел-ч	167,62
	Заработная плата	руб	91,86
	Строительные машины	руб	2,74
5	Локальная смета N 0010059012		
	Затраты труда	чел-ч	104,00
	Заработная плата	руб	57,19
	Строительные машины	руб	12,09
6	Локальная смета N 0010059013		
	Затраты труда	чел-ч	14,85
	Заработная плата	руб	8,87
	Строительные машины	руб	1,97
7	Локальная смета N 0010059014		
	Затраты труда	чел-ч	160,96
	Заработная плата	руб	95,28
	Строительные машины	руб	8,39
8	Локальная смета N 0010059015		
	Затраты труда	чел-ч	10,90
	Заработная плата	руб	7,40
	Строительные машины	руб	0,19
9	Локальная смета N 00I00590I6		
	Затраты труда	чел-ч	25,25
	Заработная плата	руб	14,71
	Строительные машины	руб	4,44

NN п/п	Ресурсы		Количество
1	2		3
10	Локальная смета N 0010059017		
	Затраты труда	чел-ч	91,76
	Заработная плата	руб	56,98
	Строительные машины	руб	13,87
11	Локальная смета N 0010059018		
	Затраты труда	чел-ч	40,84
	Заработная плата	руб	25,12
	Строительные машины	руб	1,10
12	Локальная смета N 0010059019		
	Затраты труда	чел-ч	289,82
	Заработная плата	руб	179,81
	Строительные машины	руб	38,87
13	Локальная смета N 0010059020		
	Затраты труда	чел-ч	10,40
	Заработная плата	руб	7,34
	Строительные машины	руб	0,85
14	Локальная смета N 0010059021		
	Затраты труда	чел-ч	239,22
	Заработная плата	руб	144,04
	Строительные машины	руб	93.98
15	Локальная смета N 0010059022		
	Затраты труда	чел-ч	107,36
	Заработная плата	руб	68,78
	Строительные машины	руб	10,50
16	Локальная смета N 0010059023		
	Затраты труда	чел-ч	572,04
	Заработная плата	руб	313,43
	Строительные машины	руб	6,40
17	Локальная смета N 0010059024		
	Затраты труда	чел-ч	2,30
	Заработная плата	руб	1,51
	Строительные машины	руб	0,11

СОСТАВИЛ В. С. СЕНЬКЕВИЧ

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Прижелезнодорожный почтамт с объемом до 2000 посылок в сутки"

№№ пп	Ресурсы	Количество
I	Локальная смета №0046002	
	Затраты труда,чел.час.	I84
	Заработная плата,руб.	I42
2	Локальная смета №0046004	
	Затраты труда,чел.час.	I2I6
	Заработная плата,руб.	885

Составила инженер Е.А.Трещева

gost.e-ecolog.ru