Т И П О В О Й П Р О Е К Т

409 - I4 - 84.94

ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Альбом 5

С-Сметы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409 - I4 - 84.94

ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Альбом 5

С-Сметы

Стоимость общая	3I4,89 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	84,32 тыс.руб.
I куб.м здания	I55,8 руб.
I кв.м рабочей площади	I295,8 руб.

Разработан
АО "Проектный институт № 2"
Главный инженер института — Б.Л. Аронов
Главный инженер проекта — Ю.М. Штейнгардт

Утверждён
Главпроектом Минстроя России
письмо от 22.I2.94 г. № 9-3-I/I93
Введён в действие
АО "Проектный институт № 2"
Приказ от 26.I2.94 г. № I03

409-I4-84.94

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

марка	наименование смет	стр.
ПЗ	Пояснительная записка	3
I	Объектная смета	4
С	Сводка объёмов и стоимости работ	5-6
С-I	Локальная смета на общестроительные работы	7-34
ТХ	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	35-37
ОВ	Локальная смета на отопление и вентиляцию	38-48
АОВ	Локальная смета на автоматизацию отопления и вентиляции	49-54
ВК	Локальная смета на внутренние сети водопровода и канализации	55-62
ЭМ	Локальная смета на электроосвещение и силовое электрооборудование	63-73
СС	Локальная смета на сети связи	74-78

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

409-14-84.94 ал 5

К СМЕТАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЪЕМЕ И ПО ФОРМАМ.ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СН 227-82.

ОСНОВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВЛЯЛИСЬ:

ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:

ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 г.:

ЦЕННИК N1 СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПРЕЙСКУРАНТ Ø6-Ø8.

ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ :

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16.5%
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8.6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8.0%
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13.3%

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН.

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ ДЛЯ 1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3.0%
КОМПЛЕКТАЦИЯ	- Ø.5-1,5%
ЗАПЧАСТИ	- 2.0%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1.Ø-1,5%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО - СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1.2%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА И ПЕРЕСЧИТАНА В ЦЕНЫ 1991 ГОДА.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ N2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН,УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ,ПРИВЕДЕННЫМ В В ПРИЛОЖЕНИИ N3,И МЕТОДИКЕ,ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЫПУЩЕНА С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС-3РС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКОЙ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 314,89 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК_____
"__" _____ 199 Г.

СМЕТА В СУММЕ 314,89 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК_____
"__" _____ 199 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 314,89 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7,46 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,77 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1. 1991Г

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	С-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	63,36	-	-	-	63,36	-	4,38	4,15	-
2.	ТХ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	1,06	5,95	-	7,01	-	0,54	0,47	-
3.	ОВ	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	13,48	0,06	0,54	-	14,08	-	1,38	1,17	-
4.	ВК	-ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,96	0,08	222,63	-	223,67	-	0,24	0,18	-
5.	ЭМ	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	3,63	1,38	0,76	-	5,77	-	0,82	0,72	-
6.	АОВ	-АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	-	0,27	0,65	-	0,92	-	0,08	0,06	-
7.	СС	-СЕТИ СВЯЗИ	-	0,04	0,04	-	0,08	-	0,02	0,02	-
		ИТОГО	81,43	2,89	230,57	-	314,89	-	7,46	6,77	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.М.ШТЕЙНГАРДТ

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР С

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБ'ЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В % К ИТОГУ
				СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1335				1335		223	216		2,11
2	ФУНДАМЕНТЫ			3909				3909		277	267		6,17
3	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			2505				2505		226	202		3,95
4	КАРКАС			4963				4963		198	243		7,83
5	СТЕНЫ			24078				24078		1022	1087		38,00
6	ПЕРЕКРЫТИЕ			746				746		31	34		1,18
7	ЛЕСТНИЦЫ			265				265		11	13		0,42
8	ПОКРЫТИЕ			7634				7634		101	176		12,05
9	КРОВЛЯ			1829				1829		209	179		2,89
10	ДВЕРИ			564				564		29	28		0,89
11	ОКНА			838				838		56	53		1,32
12	ВОРОТА			3940				3940		174	185		6,22
13	ПЕРЕГОРОДКИ			1296				1296		133	106		2,05
14	ПОЛЫ			4659				4659		404	354		7,35
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			3317				3317		1048	799		5,23
16	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			334				334		127	106		0,53
17	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1150				1150		115	101		1,81
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			63362				63362		4384	4149		100,00

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТЬ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА З.А.КОВАЛЬЧУК

СОСТАВИЛ З.А.КОВАЛЬЧУК

ПРОВЕРИЛ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.3) 109406203

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А С-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ОСНОВАНИЕ; АР1-5,КЖ1-8,КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 63,362 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4384 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,149 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА.ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д.ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

1	Е1-1608 Г.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,06	74,63 - 24,99	74,63 - 24,99	4	-	5 2	- 21,17	- 1
2	Е1-1615 Г.1-29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,06	58,99 - 19,72	58,99 - 19,72	4	-	3 1	- 16,70	- 1
3	Е1-1585 Г.1-22-7	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,06	176,62 5,14	171,17 65,45	11	-	10 4	8,33 55,44	1 3
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	90,72	0,46	-	42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1603 Т.1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,06	18,95 1,63	17,10 5,30	1	-	1 -	2,63 4,49	- -
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНЕ								
6	Е1-1586 Т.1-22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,46	217,01 6,28	210,31 80,07	100	3	97 37	10,20 67,82	5 31
7	Е1-1608 Т.1-29-2	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,03	74,63 -	74,63 24,99	2	-	2 1	- 21,17	- 1
8	Е1-960 Т.1-80-2 Т.Ч.П.3.67	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,09	111,75 111,75	- -	10	10	- -	154,00 -	14 -
9	Е1-1585 Т.1-22-7 Т.Ч.П.1.17	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,34	176,62 5,14	171,17 65,45	60	2	58 22	8,33 55,44	3 19
10	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	887,04	0,46 -	- -	408	-	- -	- -	- -
11	Е1-1604 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,49	23,39 1,99	20,98 6,48	11	1	10 3	3,23 5,49	2 3
12	Е1-1585 Т.1-22-7	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,38	176,62 5,14	171,17 65,45	67	2	65 25	8,33 55,44	3 21
13	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	626,30	0,46 -	- -	288	-	- -	- -	- -
14	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,76	51,88 51,88	- -	39	39	- -	89,60 -	68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,04	13,68	5,93	42	24	18	11,20	34
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,75	3,89			12	3,30	10
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1089	81	269		130
			РУБ.					107		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1089)	1089	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(188)	-	188	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(148)	148	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(28)	-	28	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(98)	98	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1335)	1335	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(223)	-	-	-			223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(216)	-	216	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(1335)	1335	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(223)	-	-	-			223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(216)	-	216	-			-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,16	46,03	0,48	191	4	2	1,37	6
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,88	0,14			1	0,10	-
17	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	1,47	15,75	0,54	23	1	1	0,80	1
	Т.8-3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД СБОРНЫЕ								
		ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ)		0,50	0,17			-	0,13	-
		М3								
18	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	18,56	65,93	1,01	1224	84	19	6,66	124
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			6	0,23	4
		(В15)								
		М3								
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	464,40	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 И АТ 3С	0,52	464,40	-	241	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,04	812,62	3,74	33	1	-	34,40	1
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
22	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	700,21	2,38	7	2	-	210,00	2
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
23	Е6-13	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В15	6,30	61,28	0,58	386	22	4	5,07	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.6-1-13	М3		3,48	0,17			1	0,13	1
24	Е7-1 Т.7-1-1	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ФЛ6.12-4 ШТ	4,00	2,41 0,46	1,95 0,71	10	2	8 3	0,65 0,54	3 2
25	Е7-2 Т.7-1-2	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ8.12-4 ШТ	8,00	3,33 0,63	2,70 0,97	27	5	22 8	0,86 0,74	7 6
26	608-79 Ц.П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ6.12-4,ОБЬЕМОМ ДО 0.2М3 ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	0,72	113,88 -	- -	82	-	- -	- -	- -
27	608-79 Ц.П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ8.12-4 ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	1,76	83,51 -	- -	147	-	- -	- -	- -
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	39,39 -	- -	4	-	- -	- -	- -
29	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,16	43,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
30	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,07	55,21 -	- -	4	-	- -	- -	- -
31	Е7-400 Т.7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	5,00	2,49 0,28	1,34 0,49	12	1	6 2	0,39 0,37	2 2
32	Е7-401 Т.7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	16,00	3,24 0,38	1,85 0,68	52	6	30 11	0,53 0,52	8 8
33	С140-11637 Ц.П.3-19	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 0,3 М3 МАРКИ ФБС9.3.6-Т,ФБС9.5.6-Т М3	4,63	78,68 -	- -	364	-	- -	- -	- -
34	Е7-15 Т.7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	6,00	10,30 3,39	4,55 1,63	62	20	28 10	4,51 1,24	27 7
35	608-7216 Ц.П.9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАРКИ 2БФ6-14А4,2БФ6-26А4 ИЗ БЕТОНА В20 М3	1,88	105,90 -	- -	199	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С147-4	-АРМАТУРА А-4	0,92	39,39	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,47	43,00	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,33	55,21	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,21	150,08	2,56	32	5	-	38,10	8
	Т.8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24,50	0,77			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3200	153	120		221
			РУБ.					42		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3200)	3200	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	322)	322	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	195)	-	195	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	776)	776	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1828)	1828	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	420)	420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	26)	-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	72)	-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	289)	289	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3909)	3909	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	277)	-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	267)	-	267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	3909)	3909	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	277)	-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	267)	-	267	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,51	66,04	1,68	34	2	1	7,19	4
	Т.11-1-2	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-ФОМ5								
41	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	10,02	63,27	2,04	634	29	20	4,35	44
	Т.6-3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА В15		2,93	0,61			6	0,46	5
		М3								
42	Е6-31	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	11,20	58,91	1,66	660	23	18	3,09	35
	Т.6-3-2	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3		2,05	0,49			5	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ БЕТОНА В15								
		М3								
43	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	5,02	1,38	0,73	7	2	4	0,67	3
	Т.6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,48	0,22			1	0,17	1
		М3								
44	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	11,20	5,22	0,92	58	16	10	1,96	22
	Т.6-3-8	УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ								
		ФУНДАМЕНТОВ		1,44	0,27			3	0,21	2
		М3								
45	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	700,21	2,38	28	6	-	210,00	8
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
		ПРИЯМКИ ПР1,ПР2								
46	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ	1,48	50,91	0,58	75	1	1	0,99	1
	Т.6-1-15	БЕТОНА В15								
		М3		0,65	0,17			-	0,13	-
47	Е6-90	-УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКОВ ИЗ	4,12	57,66	0,56	238	8	3	2,81	12
	Т.6-11-1	БЕТОНА В15								
		М3		1,94	0,17			1	0,13	1
48	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,01	23,11	2,38	1	-	-	12,30	-
	Т.6-9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК (В СТЕНКЕ								
		ПРИЯМКА)		8,45	0,71			-	0,54	-
		Т								
49	С124-39	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,01	402,48	-	4	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В								
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ								
		КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ								
		14ММ		-	-			-	-	-
		Т								
50	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	592,71	2,21	12	1	-	64,00	1
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
51	Е6-85	-УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА НР22	0,03	560,03	2,21	17	-	-	21,10	1
	Т.6-9-9	Т								
				15,50	0,66			-	0,50	-
52	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,04	1235,40	275,40	49	10	11	305,00	12
	Т.22-22-5	ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО								
		250ММ		237,50	82,62			3	62,69	3
		Т								
53	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ	2,00	13,32	0,02	27	4	-	2,69	5
	Т.16-23-2	ТРУБ 4ЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ								
		СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ								
		ДО 200ММ		1,99	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
54	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,38	351,78	12,48	134	16	4	56,70	22
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		41,38	3,74			1	2,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е6-251 Т.6-29-2	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М (ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯМКА ПР1) М2	16,01	2,21 0,53	0,56 0,24	35	8	9 4	0,72 0,18	12 3
56	Е8-27 Т.8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. БИТУМНАЯ 100М2	0,19	178,05 24,38	2,56 0,77	34	5	- -	33,60 0,58	6 -
57	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,12	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
58	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,23	15,54 1,89	0,21 0,07	4	-	- -	2,30 0,05	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				2053	131	81 24		189 20
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2053)	2053	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(493)	493	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(155)	-	155	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(3)	3	-	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1339)	1339	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(269)	269	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(17)	-	-	-			17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(47)	-	47	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(183)	183	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2505)	2505	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(226)	-	-	-			226
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(202)	-	202	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(2505)	2505	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(226)	-	-	-			226
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(202)	-	202	-			-
	РАЗДЕЛ 4. КАРКАС									
59	Е7-34 Т.7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	8,00	23,48 5,53	11,22 4,06	188	44	89 32	7,38 3,08	59 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	608-71 Ц.П.9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ МАРКИ 1К72-4М2 ИЗ БЕТОНА В15 М3	10,40	107,20	-	1115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,61	39,39	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	8,13	43,00	-	350	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,41	55,21	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПО КЖИ) 100КГ	3,02	71,04	-	215	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	Е7-143 Т.7-10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4,00	21,20	14,58	85	25	58	7,56	30
				6,19	5,37			21	4,08	16
66	608-127ДОП. 13 П.1674	-БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ ПРОЛЕТОМ 12М МАРКИ 1БСП12-3А4 ШТ	4,00	364,54	-	1458	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПО КЖИ) 100КГ	0,73	71,04	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	Е9-33 Т.9-4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА (СФ7) Т	0,84	69,89	30,77	59	13	25	19,40	16
				15,75	11,20			9	8,50	7
69	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,84	517,05	-	434	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	Е7-290 Т.7-17-6	-УСТАНОВКА НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ (НУ1,НУ2) Т	0,10	542,65	5,61	54	5	-	66,60	7
				53,13	1,68			-	1,28	-
71	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,15	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,78	15,54 1,89	0,21 0,07	12	1	- -	2,30 0,05	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			4071	88	172		114
			РУБ.					62		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3578)	3578	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(68)	68	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(128)	-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(3234)	3234	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(48)	48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(493)	493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(34)	-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(87)	-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(326)	326	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4397)	4397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(173)	-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(493)	493	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(19)	19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(22)	-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(435)	435	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(31)	31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(6)	-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(42)	42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(566)	566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(25)	-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(4963)	4963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(198)	-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(243)	-	243	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
73	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	33,00	29,60 5,06	9,72 3,50	977	167	321 116	6,60 2,66	218 88
74	Е7-249 Т.7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М ШТ	3,00	34,66 6,16	12,82 4,59	104	18	39 14	8,06 3,48	24 10
75	Е7-261 Т.7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	4,00	19,52	6,85	78	17	28	5,38	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		4,16	2,45			10	1,86	7
		ШТ								
76	608-896	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТНОГО ПОЛИСТИРОЛА В=40КГ/М3,ТОЛЩ.250ММ	276,48	38,90	-	10755	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УЧТЕНЫ СНИП								
77	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ (ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)	3,23	37,20	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		КИРПИЧНЫЕ								
78	Е8-31-2 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	89,89	81,00	1,06	7281	242	95	3,93	353
				2,69	0,31			28	0,23	21
		М3								
79	Е8-36 Т.8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,20	72,85	1,38	306	11	6	3,90	16
				2,63	0,41			2	0,31	1
		М3								
80	Е8-189 Т.8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	2,43	56,17	0,39	136	77	1	45,80	111
				31,75	0,12			-	0,09	-
		100М2ВП								
81	Е7-445 Т.7-38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	12,00	0,45	0,25	5	1	3	0,13	2
				0,10	0,10			1	0,08	1
		ШТ								
82	Е7-136	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	3,51	2,45	7	2	5	1,19	2
				0,86	0,90			2	0,68	1
		ШТ								
83	608-76 Ц.П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАРКИ 3ПБ13-37 ИЗ БЕТОНА В15	0,41	99,82	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
84	608-77 Ц.П.9-95	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 МАРКИ 8ПГ60-40 ИЗ БЕТОНА В15	2,33	97,81	-	228	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
85	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,20	39,39	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,98	43,00	-	85	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			20171	535	498		748
			РУБ.					173		129
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(20171)	20171	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(635)	635	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(708)	-	708	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(11274)	11274	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(7226)	7226	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(2123)	2123	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(145)	-	-	-		145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(379)	-	379	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(1784)	1784	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(24078)	24078	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(1022)	-	-	-		1022
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(1087)	-	1087	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		(24078)	24078	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(1022)	-	-	-		1022
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(1087)	-	1087	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ									
88	Е7-214 Т.7-13-2	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	17,86	2,73	71	8	11	2,84	11
				2,09	0,94			4	0,71	3
		ШТ								
89	608-1457 Ц.П.8-479	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2	21,32	14,93	-	318	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
90	Е9-116 Г.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ДЛЯ УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	0,37	49,82	25,16	18	5	9	15,60	6
		Т		12,50	8,06			3	6,11	2
91	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	0,37	445,00	-	165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т		-	-			-	-	-
92	Е6-182 Т.6-16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ УМ1 ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,40	90,84 7,39	1,51 0,46	36	3	- -	10,80 0,35	4 -
93	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,01	581,36 -	- -	6	-	- -	- -	- -
94	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,01	559,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
95	Е13-153 Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 100 М2	0,11	15,54 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			622	16	20 7		21 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(439)		439	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(27)		27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(15)		-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(328)		328	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(59)		59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(60)		60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(10)		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(38)		38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(537)		537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(22)		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(25)		-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(183)		183	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(8)		-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)		165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(10)		10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(16)		16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(209)		209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)		-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(746)	746	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(31)	-	-	-			31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(34)	-	34	-			-
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
96	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,16	73,05	29,92	12	4	4	30,10	5
		Т		23,75	9,23			1	7,00	1
97	Е9-46 Т.9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,15	94,81	54,57	14	3	8	22,60	3
		Т		17,25	20,06			3	15,22	2
98	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,13	705,15	-	92	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
99	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,10	659,70	-	66	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
100	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,04	644,35	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
101	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	646,25	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
102	Е13-153 Т13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,18	15,54	0,21	3	-	-	2,30	-
		100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			232	7	12		8
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3)	3	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)	3	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(229)	229	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(11)	-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(204)	204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(13)	13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(262)	262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(265)	265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
103	Е7-183 Т7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	12,00	13,92 2,09	4,90 1,77	167	25	59 21	2,85 1,34	34 16
104	608-1330 ЦП8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 МАРКА 3КПГ6-2АТ6-Р-ЯП400,24-Р М2	160,12	8,71 -	- -	1395	-	- -	- -	- -
105	608-1330 ЦП8-151	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 МАРКИ 3КПВ6-2АТ6-4-Р-ЯП400.24-Р, 3КПВ6-2АТ6-7-Р-ЯП400.24-Р М2	52,48	10,85 -	- -	569	-	- -	- -	- -
106	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ) 100КГ	0,49	71,04 -	- -	35	-	- -	- -	- -
107	С111-370 ЦСЦТАБЛ.Б	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА М2	208,50	1,47 -	- -	307	-	- -	- -	- -
108	608-7169 ЦП9-331	-УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ПЛИТНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА У=400КГ/М3 М3	44,40	81,47 -	- -	3617	-	- -	- -	- -
109	С06-08 СТР130 ПРИМЕЧ	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ М2	189,90	0,79 -	- -	150	-	- -	- -	- -
110	С111-370 ЦСЦТАБЛ.Б	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА	189,90	0,41	-	78	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
111	Е7-209 Т7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	3,69 1,26	1,76 0,65	11	4	5 2	1,64 0,49	5 1
		ШТ								
112	608-1358 ЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1 ИЗ БЕТОНА В15	0,06	139,81 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		М3								
113	608-1359 ЦП8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 МАРКИ СБ7А-1 ИЗ БЕТОНА В15	0,24	117,65 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		М3								
114	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,11	39,39 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		100КГ								
115	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	55,21 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		100КГ								
116	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,18	71,04 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		100КГ								
117	Е13-121 Т13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,06	14,31 2,56	0,34 0,10	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
118	Е13-153 Т13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,12	15,54 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			6389	29	64		39
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			23		17
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(6389)		6389	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(27)		27	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(52)		-	52	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(6056)		6056	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(59)		59	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(680)		680	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(45)		-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(124)		-	124	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(565)		565	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(7634)		7634	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(101)		-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(176)		-	176	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(	7634)	7634	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	101)	-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	176)	-	176	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
119	Е7-701 Т7-51-1	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОКЛАДОК В ШВАХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	0,78	64,37 5,03	0,13 0,03	50	4	- -	6,83 0,03	5 -
		100М								
120	Е12-289 Т12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ СТЫКА ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,27	82,67 13,38	2,21 0,66	22	4	- -	18,90 0,50	5 -
		100М2								
121	Е12-286 Т12-9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКА ИЗ ПЛИТНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	0,27	22,44 19,38	3,06 0,90	6	5	1 -	28,50 0,68	8 -
		100М2								
122	С140-10991 ЦП3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА У=400КГ/М3	6,48	42,88 -	- -	278	-	- -	- -	- -
		М3								
123	Е12-289 Т12-9-6	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКА ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,43	82,67 13,38	2,21 0,66	36	6	1 -	18,90 0,50	8 -
		100М2								
124	Е12-176 Т12-2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 (С ДВУМЯ СЛОЯМИ РУБЕРОИДА)	2,19	611,24 68,63	26,52 7,97	1339	150	58 17	95,20 6,05	208 13
		100М2								
125	Е12-289 Т12-9-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (2 СЛОЯ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)	-4,38	-82,67 -13,38	-2,21 -0,66	-362	-59	-10 -3	-18,90 -0,50	-83 -2
		100М2								
126	Е12-280 Т12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,37	298,49 57,25	0,69 0,20	110	21	- -	83,00 0,15	31 -
		100М2								
127	Е10-32 Т10-6-1	-ПРОКЛАДКА ДОСКИ 250Х50	9,00	4,56 0,28	0,05 0,02	41	3	- -	0,40 0,01	4 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1520	134	50		186
			РУБ.					14		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1520)	1520	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1057)	1057	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	148)	-	148	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	279)	279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	174)	174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	31)	-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	135)	135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1829)	1829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	209)	-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	179)	-	179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(	1829)	1829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	209)	-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	179)	-	179	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ								
128	Е10-105 Т10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,10 М2	2,15 0,69	0,60 0,19	9	3	3 1	0,91 0,14	4 1
129	Е10-140 Т10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,10 М2	2,15 0,25	- -	9	1	- -	0,36 -	1 -
130	Е10-107 Т10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,78 М2	2,93 0,84	0,22 0,07	32	9	3 1	1,16 0,05	13 1
131	С122-816 ДОП4	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДН 21-10	4,10 М2	22,15 -	- -	91	-	- -	- -	- -
132	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78 М2	23,40 -	- -	65	-	- -	- -	- -
133	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	8,00 М2	21,06 -	- -	168	-	- -	- -	- -
134	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00 КОМПЛ	10,50 -	- -	21	-	- -	- -	- -
135	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	6,00 КОМПЛ	4,63 -	- -	28	-	- -	- -	- -
136	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ	5,00	5,79	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ		-	-			-	-	-
137	Е15-624 Т15-165-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	100,84	0,12	6	3	-	80,00	5
				56,50	0,05			-	0,04	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			458	16	6		23
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(458)		458	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(33)		33	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(18)		-	18	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(402)		402	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(64)		64	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(10)		-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(42)		42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(564)		564	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(29)		-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(28)		-	28	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.	(564)		564	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(29)		-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(28)		-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА								
138	Е10-84 Т10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	4,12	5,31	0,62	22	4	3	1,38	6
				0,93	0,19			1	0,14	1
139	Е10-88 Т10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	2,00	0,30	-	1	1	-	0,46	1
				0,30	-			-	-	-
140	С122-36	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-12В,ОС18-13,5В,ОС21-12В М2	4,12	35,02	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
141	Е15-708 Т15-201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,04	565,82	3,23	23	3	-	122,00	5
				81,88	0,99			-	0,75	-
142	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП								
143	Е8-175	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ	2,16	221,28	1,16	478	24	3	14,40	31
	Т8-17-6	СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		11,00	0,34			1	0,26	1
		10М2								
144	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	2,26	0,08	9	4	-	1,34	5
	Т20-7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580		1,05	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
145	Е7-701	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКЛОБЛОКОВ	0,11	64,37	0,13	7	1	-	6,83	1
	Т7-51-1	ПРОКЛАДКАМИ ПРП								
		100М		5,03	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			692	37	6		49
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(692)		692	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(490)		490	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(39)		-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(153)		153	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(7)		7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(85)		85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(14)		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(61)		61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(838)		838	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(56)		-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(53)		-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(838)		838	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(56)		-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(53)		-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВОРОТА								
146	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ МАРКИ	51,84	5,46	0,84	283	99	43	2,56	133
	Т10-27-1	ВР48Х54Д								
		М2		1,91	0,26			13	0,19	10
147	С121-1966	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ	0,65	1220,05	-	793	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
148	С122-366	-ВОРОТА УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ, С КАЛИТКАМИ МАРКА ВР5-К,ВР6-К	51,84	41,18	-	2135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
149	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,01	1037,90	3,40	10	2	-	303,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т6-9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		217,50	1,07			-	0,81	-
		Т								
150	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	43,20	0,53	-	23	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
151	Е13-153 Т13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (РАМЫ ВОРОТ ЗА 2 РАЗА)	0,38	15,54	0,21	6	1	-	2,30	1
		100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			3250	102	43		137
			РУБ.					13		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2457)	2457	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(154)	154	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(115)	-	115		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2159)	2159	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(351)	351	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(24)	-	-		-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(62)	-	62		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(224)	224	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3032)	3032	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(171)	-	-		-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(177)	-	177		-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(793)	793	-		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(792)	792	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(48)	48	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)	-	8		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(67)	67	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(908)	908	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(8)	-	8		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	(3940)	3940	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(174)	-	-		-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(185)	-	185		-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ								
152	Е8-45 Т8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,51	983,17	12,91	501	40	7	115,00	59
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		77,50	3,88			2	2,94	2
		100М2								
153	Е8-44 Т8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	0,58	1005,50	13,09	583	42	7	107,00	62
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		73,13	3,93			2	2,98	2
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1084	82	14		121
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1084)	1084	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(34)	34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(86)	-	86	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(956)	956	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(116)	116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(96)	96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1296)	1296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(133)	-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(106)	-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.		(1296)	1296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(133)	-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(106)	-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ								
154	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,78	66,04	1,68	250	17	6	7,19	27
	Т11-1-2	ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			2	0,39	1
	ОБЪЕМУ									
155	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,92	48,86	-	94	4	-	2,90	6
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5								
		М3		2,03	-			-	-	-
156	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	15,00	55,40	-	831	30	-	2,90	44
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5								
		М3		2,03	-			-	-	-
157	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,43	52,12	-	127	5	-	2,90	7
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		2,03	-			-	-	-
158	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,30	127,65	1,62	38	4	-	18,80	6
	Т11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
159	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	-0,18	-25,95	-0,39	-5	-	-	-0,34	-
	Т11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ (15ММ НА								
	К=3 К	ИСКЛЮЧЕНИЕ)		-0,20	-0,12			-	-0,09	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
160	Е11-52	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА	0,06	21,79	3,91	1	1	-	27,10	2
	Т11-7-3	ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ								
		ПЛИТАМИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО		17,88	1,16			-	0,88	-
		ФИБРОЛИТА								
		100М2								
161	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА	0,34	64,30	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ		-	-			-	-	-
		М3								
162	Е26-69 Т26-13-5	-1 СЛОЙ ПЕРГАМИНА НА МАСТИКЕ	0,06	128,68	2,26	8	2	-	47,20	3
		100М2		35,50	0,68			-	0,52	-
163	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	6,90	0,28	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
164	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,27	198,97	2,95	54	7	1	40,20	11
		100М2		25,63	0,88			-	0,67	-
165	Е11-69 Т11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,27	152,06	1,74	41	5	-	28,50	8
		100М2		19,38	0,53			-	0,40	-
166	Е11-71 Т11-11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	1,00	1147,56	3,94	1148	124	4	166,00	166
		100М2		123,75	1,19			1	0,90	1
167	Е11-73 Т11-11-7 К=2 К ОБЪЕМУ	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,00	263,94	0,34	528	28	-	18,30	37
		100М2		14,00	0,12			-	0,09	-
168	Е11-135 Т11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,24	755,78	7,68	181	18	2	108,00	26
		100М2		76,75	2,31			1	1,75	-
169	Е14-66 Т14-29	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА (ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ)	9,60	52,59	0,94	505	15	9	2,38	23
		М3		1,54	0,29			3	0,22	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3825	260	22		366
			РУБ.					7		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3825)	3825	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1691)	1691	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(267)	-	267	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	(25)	25	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1829)	1829	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(490)	490	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(34)	-	-	-			34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(87)	-	87	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(344)	344	-	-			-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4659)	4659	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(404)	-	-	-			404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(354)	-	354	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(4659)	4659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(404)	-	-	-		404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(354)	-	354	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
170	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	2,71	27,16	0,26	74	63	1	29,80	81
	Т15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	ТЧП2.27	ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,13	0,07			-	0,05	-
		100М2								
171	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,66	11,83	0,31	31	18	1	9,70	26
	Т15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,63	0,09			-	0,06	-
		100М2								
172	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,34	4,50	0,08	2	1	-	4,60	2
	Т15-153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ПОТОЛКА)		3,00	0,03			-	0,03	-
		100М2								
173	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,20	88,35	1,19	18	2	-	16,20	3
	Т15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		10,88	0,36			-	0,27	-
		100М2								
174	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	2,06	132,86	10,55	274	96	21	65,00	134
	Т15-55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		СТЕН		46,38	6,55			13	4,97	10
		100М2								
175	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,00	53,25	1,70	53	26	2	37,00	37
	Т15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		25,75	0,51			1	0,39	-
176	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,00	8,07	0,08	8	6	-	9,70	10
	Т15-153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ (СТЕН)		6,13	0,03			-	0,03	-
		100М2								
177	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,52	86,82	0,86	45	5	-	14,50	8
	Т15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		9,88	0,26			-	0,19	-
		100М2								
178	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	3,71	16,66	0,46	62	4	2	1,37	5
	Т13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ								
		ПФ-133,ПФ-115 (СТЕН И								
		ПОТОЛКОВ)		1,15	0,14			1	0,10	-
		100 М2								
179	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	2,54	707,32	3,40	1797	301	9	170,00	432
	Т15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		118,38	1,02			3	0,77	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2								
180	Е8-194 Т8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	2,16	95,07	1,18	205	111	3	73,80	159
		100М2ГП		51,25	0,36			1	0,27	1
181	Е8-195 Т8-22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	2,16	58,63	0,58	127	79	1	52,50	113
		100М2ГП		36,50	0,17			-	0,13	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			2696	712	40		1010
			РУБ.					19		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2696)		2696	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1769)		1769	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(731)		-	731	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(176)		176	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(374)		374	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(25)		-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(68)		-	68	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(247)		247	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3317)		3317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1048)		-	-	-		1048
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(799)		-	799	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.	(3317)		3317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1048)		-	-	-		1048
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(799)		-	799	-		-
	РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
182	Е15-201 Т15-51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	1,88	134,12	8,33	252	84	15	57,40	108
		100М2		44,50	3,96			7	3,01	6
183	Е15-210 Т15-52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	0,36	52,69	1,87	19	8	-	30,00	11
				22,00	0,56			-	0,43	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			271	92	15		119
			РУБ.					7		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(271)		271	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(99)		-	99	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(165)		165	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	38)	38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	25)	25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	334)	334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	106)	-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.	(	334)	334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	106)	-	106	-		-

РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКАМЕРЫ И ТАМБУРА

184	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,18	25,01	6,12	5	2	1	14,80	3
	Т26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮКЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		11,63	1,84			-	1,39	-
		100М2								
185	Е26-29	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	1,34	14,85	0,88	20	4	1	4,10	5
	Т26-8-2	ФИБРОЛИТОМ								
		М3		2,74	0,27			-	0,21	-
186	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА	1,28	61,31	-	78	-	-	-	-
	ПР-НТ07-27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300,								
	-01 П1041	ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ,ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ТОЛЩИНОЙ 75ММ		-	-			-	-	-
		М3								
187	Е26-69	-ПРОКЛАДКА 1 СЛОЯ ПЕРГАМИНА НА	0,18	128,68	2,26	23	6	-	47,20	9
	Т26-13-5	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2		35,50	0,68			-	0,52	-
188	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	20,61	0,28	-	6	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
189	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,18	666,75	10,03	120	15	2	115,00	21
	Т15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН		82,50	3,01			1	2,28	-
		100М2								
190	Е12-270	-ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНТКАМЕРЫ	0,07	360,63	4,49	25	2	-	42,90	3
	Т12-6-3	ВОЛНИСТЫМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТОМ		30,88	1,34			-	1,02	-
		100М2								
191	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,11	48,58	2,52	5	1	-	17,60	2
	Т12-9-8	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		11,61	0,75			-	0,57	-
		100М2								
192	Е26-40	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,50	14,69	1,02	7	4	-	10,70	5
	Т26-8-16	ЦЕМЕНТНЫМ ФИБРОЛИТОМ								
		М3		7,63	0,31			-	0,23	-
193	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА	0,48	61,31	-	29	-	-	-	-
	ПР-НТ07-27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-01 П1041	ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ,ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ТОЛЩИНОЙ 75ММ		-	-			-	-	-
		М3								
194	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР	0,17	592,71	2,21	101	8	-	64,00	11
	Т6-9-8	Т		47,50	0,66			-	0,50	-
195	Е8-59	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Т8-7-3	АРМАТУРЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
		РАБОТЫ ПО УЗЛАМ								
196	Е7-291	-УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА НР14 ДЛЯ	0,23	523,71	-	120	6	-	34,00	8
	Т7-17-7	КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ								
		ПЕРЕГОРОДОК И СТЕКЛОБЛОКОВ		26,63	-			-	-	-
		Т								
197	Е9-234	-МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИИЙ	0,09	88,59	5,44	8	6	-	61,20	6
	ДОП2	(ИЗ УГОЛКОВ 50Х5)								
	Т9-38-6	Т		62,63	1,63			-	1,24	-
198	С121-2095	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ	0,09	771,65	-	69	-	-	-	-
		УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ С235								
		Т		-	-			-	-	-
199	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,12	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
200	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,28	15,54	0,21	4	1	-	2,30	1
	Т13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
		ВЬЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
201	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ	0,45	66,04	1,68	30	2	1	7,19	3
	Т11-1-2	100ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
	ОБЬЕМУ									
202	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,98	55,40	-	110	4	-	2,90	6
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5								
		М3		2,03	-			-	-	-
203	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,18	219,65	2,95	40	5	-	40,20	7
	Т11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5								
		100М2		25,63	0,88			-	0,67	-
204	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,18	13,59	0,13	2	2	-	12,60	2
	Т11-11-11	100М2								
				9,83	0,03			-	0,03	-
205	Е10-32	-ПРОКЛАДКА ДОСКИ ПО УЗЛУ 10	0,96	4,56	0,05	4	-	-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т10-6-1	М2		0,28	0,02			-	0,01	-
		ОТМОСТКА И ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА								
206	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,73	16,96	-	29	4	-	3,00	5
	Т11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,03	-			-	-	-
207	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,73	25,28	1,80	44	4	3	3,52	6
	Т11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,28	0,54			1	0,41	1
208	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,11	52,12	-	6	-	-	2,90	-
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ (ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА В15)								
		М3		2,03	-			-	-	-
209	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,02	198,97	2,95	4	1	-	40,20	1
	Т11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		25,63	0,88			-	0,67	-
210	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	13,59	0,13	1	-	-	12,60	-
	Т11-11-11	100М2								
				9,83	0,03			-	0,03	-
211	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,28	221,86	-	62	3	-	14,40	4
	Т27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ТОЛЩИНОЙ 25ММ)								
		100М2		10,29	-			-	-	-
212	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,28	-35,77	-	-10	-	-	-2,32	-1
	Т27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ								
		100М2		-1,64	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				951	80	8		108
		РУБ.						2		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(874)	874	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(386)	386	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(76)	-	76	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(113)	113	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(296)	296	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(111)	111	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(6)	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(18)	-	18	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(76)	76	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1061)	1061	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(109)	-	-	-		109
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(94)	-	94	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(77)	77	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	6)	-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	70)	70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.	(	1150)	1150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	115)	-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	101)	-	101	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			52574	2555	1440		3589
			РУБ.					512		395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	50799)	50799	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	7189)	7189	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3020)	-	3020	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	24523)	24523	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	14267)	14267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	5996)	5996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	394)	-	-	-		394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1064)	-	1064	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	4533)	4533	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	61328)	61328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4330)	-	-	-		4330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4084)	-	4084	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1775)	1775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	47)	-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1666)	1666	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	107)	107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	18)	-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2034)	2034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	54)	-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	65)	-	65	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	63362)	63362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4384)	-	-	-		4384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4149)	-	4149	-		-

СОСТАВИЛ — ПРЯДУХИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА ТХ-

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УЧАСТОК НАРУЖНОЙ МОЙКИ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 540 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,470 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	24-04-01 1984Г	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ М-125	1,00	676,20	-	676	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ТО ЖЕ	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ РУЧНАЯ М906	1,00	37,93	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	240401-1	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ВЫСОКОНАПОРНАЯ С-816-400=М203	1,00	329,28	-	329	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц7-281-1	-МОНТАЖ	1,00	37,93	5,96	38	18	6	26,00	26
		ШТ		17,63	2,70			3	2,05	2
5	24-04-01 Д200	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВКИ ДЕТАЛЕЙ С-417	1,00	11,03	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	240401-1	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ=М203	1,00	329,28	-	329	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц28-510-4	-МОНТАЖ	1,00	32,01	4,15	32	23	5	31,00	31
		ШТ		22,50	2,53			3	1,92	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	24-04-01 1984Г	-КОМПРЕССОР СТАЦИОНАРНЫЙ С-415	1,00	661,50	-	662	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц7-1-2	-МОНТАЖ	1.00	226,44	8.84	226	122	9	154.00	154
		КОМПЛ		121,50	3.64			4	2.76	3
10	24-04-01 ДОП4 П736	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАКТОРОВ ОТП-5537	1,00	3567,69	-	3568	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц3-321-53	-МОНТАЖ	1.00	336,58	101,83	337	185	102	250,00	250
		ШТ		185,00	34.17			34	25,93	26
12	Ц3-475-1	-МОНТАЖ СТАНИНЫ	1,00	40,61	11.44	41	17	11	21,80	22
		Т		17,13	4,11			4	3,12	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			6288	365	133		483
			РУБ.					48		36
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(5614)		5614	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.	(55)		55	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(172)		172	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(70)		70	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.	(39)		39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(5950)		5950	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(674)		674	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(98)		98	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(413)		-	413	-		-
	РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -		РУБ.	(80)		80	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(312)		312	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(21)		-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(57)		-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(78)		78	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1064)		1064	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(540)		-	-	-		540
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(470)		-	470	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(7014)		7014	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(540)		-	-	-		540
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(470)		-	470	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6288	365	133		483
			РУБ.					48		36
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(5614)		5614	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.	(55)		55	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	172)	172	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	70)	70	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	39)	39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	5950)	5950	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	674)	674	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	98)	98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	413)	-	413	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.	(	80)	80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	312)	312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	57)	-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	78)	78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1064)	1064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	540)	-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	470)	-	470	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	7014)	7014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	540)	-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	470)	-	470	-		-

СОСТАВИЛ БОДУНОВА

СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР ОВ

НА ОТОПЛЕНИЕ , ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ

Номер пп	Наименование разделов	Един. изм.	Объём	Сметная стоимость, руб.						Нормативная трудоёмкость чел.-ч	Сметная заработная плата, руб.	Показатели единичной стоимости, руб.	Удельный показатель в % к итогу
				строительных работ	монтажных работ	оборудования	Прочих затрат	всего	в т.ч. прогрессивных видов работ				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Отопление и теплоснабжение установок			I3485	55	536		I4076		I378	II67		I00,00
	Всего по смете			I3485	55	536		I4076		I378	II67		I00,00

409-14-84.94 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ

НА ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СО ОВ Л.1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

14,076

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1378 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,167 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	80,00	1,21 0,26	0,02 -	97	21	2 -	0,36 -	29 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	62,00	1,28 0,26	0,02 -	79	16	1 -	0,36 -	22 -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	110,00	1,45 0,26	0,02 -	160	29	2 -	0,36 -	40 -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	7,00	1,61 0,26	0,02 -	11	2	- -	0,36 -	3 -
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	45,00	1,83 0,26	0,02 -	82	12	1 -	0,36 -	16 -
6	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	116,00	2,30 0,35	0,05 0,02	267	41	5 2	0,44 0,01	51 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ								
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	25,00	2,28 -	- -	57	-	- -	- -	- -
8	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	2,62 -	- -	5	-	- -	- -	- -
9	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	5,00	3,13 -	- -	16	-	- -	- -	- -
10	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	6,00	6,70 -	- -	40	-	- -	- -	- -
11	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	28,00	3,55 0,60	0,08 0,03	99	17	2 1	0,79 0,03	22 1
12	С113-144	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т3.5 ИСКЛЮЧИТЬ М	-28,00	-1,69 -	- -	-47	-	- -	- -	- -
13	С113-141	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т-2.8 М	28,00	1,43 -	- -	40	-	- -	- -	- -
14	С130-2305	-СТ-ТЬ КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ КГ	14,00	0,91 -	- -	13	-	- -	- -	- -
15	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	4,20	5,08 4,75	- -	21	20	- -	5,26 -	22 -
16	Е16-220	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,28	5,51 4,75	- -	2	1	- -	5,26 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
17	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	58,45	1,12	0,10	65	19	6	0,46	27
		ЭКМ		0,33	0,03			2	0,03	2
18	С2407 77	-СТ-ТЬ РАДИАТОРОВ МС140-108	32,73	23,44	-	767	-	-	-	-
		КВТ		-	-			-	-	-
19	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	4,00	8,42	0,05	34	1	-	0,20	1
				0,14	0,02			-	0,01	-
		М								
20	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	67,52	0,89	135	8	2	5,36	11
				4,05	0,26			1	0,19	-
		ШТ								
21	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	34,75	0,28	104	3	1	1,08	3
				0,84	0,09			-	0,06	-
		ШТ								
22	Е18-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ	2,00	45,93	0,38	92	14	1	9,35	19
				7,08	0,12			-	0,09	-
		ШТ								
23	Е18-192	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 76ММ	10,00	7,51	0,21	75	16	2	2,04	20
				1,55	0,07			1	0,05	1
		ШТ								
24	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	4,37	0,49	9	4	1	2,72	5
				2,18	0,15			-	0,12	-
		ШТ								
25	С130 2051	-ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДИАМ 65ММ	2,00	48,05	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-1811	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	4,00	2,29	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Е16-136	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА ВТГ-80	1,00	4,37	0,49	4	2	-	2,72	3
		ШТ		2,18	0,15			-	0,12	-
28	С130-1523	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ	1,00	72,54	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С130-1812	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	2,00	2,63	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2,00	6,70	0,02	13	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,18	-			-	-	-
31	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	5,00	4,07	-	20	1	-	0,32	2
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
32	2307 12388	-КЛАПАН 25Ч943НЖ ДИАМ 15ММ	1,00	124,95	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2307 12783	-ТО ЖЕ 25Ч939НЖ ДИАМ 25ММ	1,00	122,01	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,96	0,11	6	5	-	3,06	6
				2,54	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
35	Ц12-698-16	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	15,00	1,87	0,17	28	15	3	1,02	15
		ШТ		1,00	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115	1,44	15,58	0,21	22	3	-	2,35	3
				1,93	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,24	14,36	0,34	3	1	-	3,16	1
				2,61	0,10			-	0,08	-
		100М2								
38	Е13-130	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577	0,24	6,64	0,56	2	-	-	1,71	-
		100М2		1,44	0,17			-	0,13	-
39	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	1,70	29,31	0,56	50	47	1	41,82	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,80	0,17			-	0,13	-
		М3								
40	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	1,75	97,34	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
41	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,50	30,76	0,29	15	5	-	14,08	7
				10,68	0,09			-	0,06	-
		М3								
42	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	0,77	22,16	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
43	Е26-80	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА	6,62	155,68	0,95	1031	363	6	71,09	471
				54,83	0,29			2	0,22	1
		100М2								
44	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	0,62	1345,40	-	834	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
45	Е20-707	-УСТАНОВКА ВЕНТАГРЕГАТА ВЦ4-75-5-04У2 С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	2,00	197,21	1,19	394	12	3	8,30	17
				6,10	0,36			1	0,27	1
		ШТ								
46	1501-1409	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=4А100З2,4У3	-2,00	-105,46	-	-211	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	1501-1402	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А90Л2,4,6У3	1,00	90,40	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	1501-1398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	1,00	70,31	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Е20-708	-УСТАНОВКА ВЕНТАГРЕГАТА ВЦ4-75-6,3У2 С ЭЛ ДВ 4А132М4	4,00	342,91	1,19	1372	24	4	8,30	33
		ШТ		6,10	0,36			1	0,27	1
50	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	18,00	9,17	0,75	165	65	14	5,22	94
		ШТ		3,61	0,22			4	0,17	3
51	С2308 5156	-СТ-ТЬ КАЛОРИФЕРА КСК3-6-02	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	С2308 5194	-ТО ЖЕ КВБ-8	16,00	108,81	-	1741	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
53	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1,00	160,53	0,15	161	3	-	4,28	4
				3,15	0,05			-	0,04	-
		1ШТ								
54	1704-50828	-ИСКЛЮЧИТЬ СТ-ТЬ МЭО-063/25-025П	-1,00	-71,44	-	-72	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
55	1704-50422	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ=МЭО-1,6/25-0,25У-77,МЭО-1.6/63-0,63У-77 ТУ25-02-1401-74	1,00	323,40	-	323	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
56	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	1,00	4,80	0,17	5	4	-	4,51	5
		м2		3,60	0,05			-	0,04	-
57	С130 2696	-СТ-ТЬ ФИЛЬТРА ФЯУБ	4,00	7,30	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	29,67	0,82	59	5	1	3,03	6
				2,40	0,24			-	0,18	-
		шт								
59	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	4,54	0,08	14	3	-	1,37	4
				1,08	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
60	Е20-403	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400	6,00	6,15	0,08	37	6	-	1,37	8
				1,08	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
61	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	2,29	0,08	7	3	-	1,37	4
				1,08	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
62	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	3,00	24,27	0,05	73	9	-	4,18	13
		шт		3,04	0,02			-	0,01	-
63	Е20-523	-БАЗА ПОД ДЕФЛЕКТОР	17,40	16,87	0,10	294	17	2	1,37	24
		м2		0,99	0,03			1	0,03	1
64	Е20-490	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	1,00	17,52	0,04	18	3	-	3,92	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 500		2,91	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
65	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	21,67	0,17	22	2	-	2,93	3
				2,08	0,05			-	0,04	-
		ШТ								
66	Е20-540	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 500	1,00	38,63	0,28	39	3	-	3,55	4
				2,54	0,09			-	0,06	-
		ШТ								
67	Е20-539	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-5 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 450	1,00	37,68	0,28	38	3	-	3,55	4
				2,54	0,09			-	0,06	-
		ШТ								
68	Е20-696	-ДОП М/К К УЗЛАМ ПРОХОДА	0,87	56,99	0,80	50	7	-	10,03	9
		100 КГ		7,78	0,24			-	0,18	-
69	Е20-399	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	12,16	7,53	0,51	92	40	6	4,53	55
		100КГ		3,26	0,17			2	0,13	2
70	С130 2645	-СТ-ТЬ КОРОБА ДЛЯ ВОЗДУШНОТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	1216,00	0,79	-	961	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
71	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	3,00	0,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Е20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	2,00	7,95	0,02	16	2	-	1,07	2
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
73	Е20-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5	2,00	6,10	0,02	12	2	-	1,07	2
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
74	Е20-696	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР	0,17	56,99	0,80	10	1	-	10,03	2
		100 КГ		7,78	0,24			-	0,18	-
75	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,72	58,27	0,43	42	3	-	5,84	4
				4,46	0,14			-	0,10	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е20-696	-ДИФФУЗОР ДО000-07 ФЛАНЕЦ ФО.04-01 ПАТРУБОК ПО.000-34	0,98	56,99	0,80	56	8	1	10,03	10
		100 КГ		7,78	0,24			-	0,18	-
77	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ. ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	11,05	13,40	0,07	148	12	1	1,57	17
		М2		1,13	0,02			-	0,01	-
78	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ. ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	9,42	9,66	0,07	91	11	-	1,57	15
		М2		1,13	0,02			-	0,01	-
79	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ.ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	15,83	9,39	0,07	149	18	1	1,57	25
		М2		1,13	0,02			-	0,01	-
80	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ.ДИАМЕТРОМ. ММ ОТ 355 ДО 450	21,19	8,52	0,07	181	18	1	1,21	26
		М2		0,85	0,02			-	0,01	-
81	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ.ДИАМЕТРОМ. ММ 500	12,56	8,81	0,07	111	11	1	1,21	15
		М2		0,85	0,02			-	0,01	-
82	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	0,50	5,81	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е13-162	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ХП-799	0,70	105,47	0,34	74	1	-	1,51	1
		100 М2		1,26	0,10			-	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11687	962	71		1281
			РУБ.					18		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(498)		498	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(38)		38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(536)		536	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(34)		34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(11)		11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(20)		-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(17)		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(55)		55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(22)		-	-	-		22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.		24	-	24	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.		22I8	22I8	-	-		-
		Материалы	руб.		770	770	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.		422	-	422	-		-
		Сдача и испытание	руб.		9	9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.		330	330	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч		23	-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.		55	-	55	-		-
		Плановые накопления	руб.		204	204	-	-		-
		Всего. Стоимость общестроительных работ	руб.		2752	2752	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч		578	-	-	-		578
		Сметная заработная плата	руб.		477	-	477	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.		8937	8937	-	-		-
		Материалы	руб.		27I6	27I6	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.		500	-	500	-		-
		Сдача и испытание	руб.		4	4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.		I00I	I00I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч		59	-	-	-		59
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.		I28	-	I28	-		-
		Плановые накопления	руб.		795	795	-	-		-
		Всего. Стоимость сантехнических работ	руб.		I0733	I0733	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч		726	-	-	-		726
		Сметная заработная плата	руб.		628	-	628	-		-
		Итого по разделу I	руб.		I4076	I4076	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.ч		I378	-	-	-		I378
		Итого прямые затраты по смете	руб.			II687	962	7I		I28I
			руб.					I8		I4
		В том числе			(Выполнено)	(Остаток)				
		Стоимость оборудования	руб.		498	498	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.		38	38	-	-		-
		Всего. Стоимость оборудования	руб.		536	536	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.		34	34	-	-		-
		Материалы	руб.		II	II	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.		20	-	20	-		-
		Накладные расходы	руб.		I7	I7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч		I	-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.		4	-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.		4	4	-	-		-
		Всего. Стоимость монтажных работ	руб.		55	55	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч		22	-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.		24	-	24	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.		22I8	22I8	-	-		-
Материалы			руб.		770	770	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.		422	-	422	-		-
		Сдача и испытание	руб.		9	9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.		330	330	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч		23	-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.		55	-	55	-		-
		Плановые накопления	руб.		204	204	-	-		-
		Всего. Стоимость общестроительных работ	руб.		2752	2752	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч		578	-	-	-		578
		Сметная заработная плата	руб.		477	-	477	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.		8937	8937	-	-		-
		Материалы	руб.		27I6	27I6	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.		500	-	500	-		-
		Сдача и испытание	руб.		4	4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.		I00I	I00I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.ч		59	-	-	-		59
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.		I28	-	I28	-		-
		Плановые накопления	руб.		795	795	-	-		-
		Всего. Стоимость сантехнических работ	руб.		I0733	I0733	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	чел.-ч		726	-	-	-		726
		сметная заработная плата	руб.		628	-	628	-		-
		Итого по смете	руб.		I4076	I4076	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	чел.-ч		I378	-	-	-		I378
		сметная заработная плата	руб.		II67	-	II67	-		-

Составил Кохановская

409-14-84.94 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АОВ

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,921 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	170648 1361	-ТЕРМОМЕТР У2-1-240-141 ШТ	3,00	1,32	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	170648 1397	-ТО ЖЕ У4-2-240-141 ШТ	2,00	1,32	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,00	0,26	-	1	1	-	0,50	2
				0,26	-			-	-	-
4	170648 1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ШТ	3,00	2,94	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	170648 1456	-ТЕРМОМЕТР ТБ-51 ШТ	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	2,00	30,28	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ ШТ	2,00	0,46	-	1	1	-	1,00	2
				0,44	-			-	-	-
8	Ц11-406-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ: ЩИТОВОЙ	1,00	5,13	-	5	5	-	6,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ		5,01	-			-	-	-
		ШТ								
9	ЦЕНА 3-ДА	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1088	1,00	7,35	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	0,63	-	1	1	-	1,00	1
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
11	Д9 1704 11197	-ДАТЧИК ДТКБ-53	2,00	5,29	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-4-2	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	0,65	-	1	1	-	1,00	2
				0,63	-			-	-	-
		ШТ								
13	ГМА	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУС-01-21	1,00	499,80	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ	1,00	4,28	0,55	4	2	-	3,00	3
				2,34	0,19			-	0,14	-
		ШТ								
15	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1,00	1,47	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,77	0,09	3	1	-	2,00	2
				1,36	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
17	Д.128 1504 4981	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА-0120	1,00	9,70	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	4,84	0,14	5	2	-	2,00	2
				1,86	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
19	1504-1035	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А	1,00	13,97	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16,20,25,32,40,50,63=АК63-2МГУ 3 ТУ 16-522.140-78 ШТ								
20	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	4,17 1,30	0,11 0,02	4	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			645	15	-		22
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	620)	620	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	16)	16	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	655)	655	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	25)	25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	10)	10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	15)	-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	13)	13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	39)	39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	22)	-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	16)	-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	694)	694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	22)	-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	16)	-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
21	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,40	44,87 -	- -	18	-	- -	- -	- -
22	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 ПВ3 СЕЧ 1ММ2 1000М	0,04	44,08 -	- -	2	-	- -	- -	- -
23	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,55	7,20	3,96	4	2	3	4,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,95	1,21			1	0,92	1
		100М								
24	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,85	1,54	-	6	6	-	2,00	8
		100М		1,43	-			-	-	-
25	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,01	319,16	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
26	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	308,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
27	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,01	723,64	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
28	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,01	579,86	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
29	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,54	70,84	21,59	38	12	12	31,00	17
				22,75	6,87			4	5,21	3
		100М								
30	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	0,70	-	3	1	-	1,00	4
				0,28	-			-	-	-
		ШТ								
31	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	4,00	1,14	-	5	2	-	1,00	4
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
32	241649 1048	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-15	15,00	0,26	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
33	241649 1049	-ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-18	20,00	0,31	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,35	47,96	12,82	17	4	4	16,00	6
		100М		11,58	3,88			1	2,94	1
35	П32 2405 11604	-КОРОБКА КС-10 ШТ	3,00	5,53	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	ТО ЖЕ 11605	-ТО ЖЕ КС-20 ШТ	1,00	7,89	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	3,00	1,30	0,07	4	3	-	1,00	3
		ШТ		0,89	0,02			-	0,01	-
38	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,39	0,07	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,96	0,02			-	0,01	-
39	Д10 2405 11238	-ПРОФИЛЬ ПZ-2000 ШТ	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	2405-1021	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВК-22 ТУ36-1764-79	2,00	0,51	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,40	-			-	-	-
42	Ц8-534-13	-КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	1,00	0,60	0,02	1	-	-	0,10	-
		КГ		0,05	-			-	-	-
43	0503 80122	-ТРУБА ВИН.ДИАМ.20 М	10,00	0,34	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	0503 80124	-ТРУБА ВИН.ДИАМ.25 М	10,00	0,51	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	51,46	20,75	10	4	4	26,00	5
		100М		18,00	6,55			1	4,97	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			184	36	23		52
			РУБ.					7		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(184)		184	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(34)		34	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	43)	-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	96)	96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	5)	-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	10)	10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	227)	227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	59)	-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	48)	-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	227)	227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	59)	-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	48)	-	48	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			829	51	23		74
			РУБ.					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	620)	620	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	16)	16	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	655)	655	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	209)	209	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	44)	44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	58)	-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	96)	96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	46)	46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	6)	-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	266)	266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	81)	-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	64)	-	64	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	921)	921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	81)	-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	64)	-	64	-		-

СОСТАВИЛ ТИШКОВА

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР ВК

НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБ'ЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В % К ИТОГУ
				СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВОДОПРОВОД СИСТЕМА В1			455	7	103		565		89	63		0,25
2	СИСТЕМЫ В4 В5			268	71	222530		222869		103	85		99,64
3	КАНАЛИЗАЦИЯ			233				233		44	30		0,10
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			956	78	222633		223667		236	178		100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4814

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВК

НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СО ВК Л.1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 223,667 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 236 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,178 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.
									ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД СИСТЕМА В1							
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1,70 / 0,29	0,02 / -	17	3	- / -	0,37 / -	4 / -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3,00	1,92 / 0,29	0,02 / -	6	1	- / -	0,37 / -	1 / -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	25,00	1,93 / 0,29	0,02 / -	48	7	1 / -	0,37 / -	9 / -
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ							
4	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	1,94 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
5	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	2,82 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,38	4,99 / 4,66	- / -	2	2	- / -	5,16 / -	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
7	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ.65 ММ ВВОД	10,00	4,90	0,08	49	3	1	0,46	5
				0,34	0,03			-	0,03	-
		М								
8	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,04	700,26	4,42	28	1	-	46,40	2
				33,25	1,33			-	1,01	-
		Т								
9	Е16-91	-УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ П-ОБРАЗНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	1,00	5,35	0,08	5	1	-	1,05	1
				0,75	0,03			-	0,03	-
		М								
10	С130-2334	-СТ-ТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ5/20Ч	1,00	78,46	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	3,35	0,02	3	-	-	0,31	-
		ШТ		0,24	-			-	-	-
12	С130-1485	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 32	20,00	4,73	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
13	2406-6002	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВАН10/1,25=КНЭ-25М	1,00	95,55	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц28-923-1М	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	1,00	3,90	0,04	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,46	0,02			-	0,01	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	126,25	-	25	25	-	184,00	37
				126,25	-			-	-	-
		100М3								
16	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	57,50	-	12	12	-	99,30	20
				57,50	-			-	-	-
		100М3								
17	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115	0,05	15,54	0,21	1	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			478	58	2		86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(96)	96	-		-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)	7	-		-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(103)	103	-		-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(7)	7	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5)	-	-		-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3		-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(38)	38	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(37)	-	37		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)	7	-		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3)	3	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(48)	48	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(57)	-	-		-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(38)	-	38		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(340)	340	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(140)	140	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(18)	-	18		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(40)	40	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)	-	4		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(27)	27	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(407)	407	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(27)	-	-		-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(22)	-	22		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(565)	565	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(89)	-	-		-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(63)	-	63		-		-
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ В4 В5								
18	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	18,00 М	1,21 0,26	0,02 -	22	5	- -	0,35 -	6 -
19	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00 М	1,28 0,26	0,02 -	8	2	- -	0,35 -	2 -
20	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	35,00 М	1,45 0,26	0,02 -	51	9	1 -	0,35 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ								
21	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,94	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	2,29	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	2,82	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,59	4,99	-	3	3	-	5,16	3
				4,66	-			-	-	-
25	Е16-15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	5,00	16,17	0,31	81	8	1	2,14	11
				1,55	0,09			-	0,06	-
26	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	2,00	15,67	0,66	31	20	1	13,30	27
				9,86	0,20			-	0,15	-
27	2301-6060	-НАСОС=ГНОМ10-10 ШТ	2,00	115,89	-	232	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	НОМ СПР	-УСТАНОВКА АВТООТОК ШТ	1,00	206388,00	-	206388	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Ц18-1-5	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	45,91	12,18	46	23	13	35,00	35
				23,13	5,53			6	4,19	4
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 100 М2	0,10	15,54	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			206879	70	16		96
			РУБ.					6		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(206620)	206620	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(15910)	15910	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(222530)	222530	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(46)	46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(11)	11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(29)	-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(71)	71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(40)	-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(33)	-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(211)	211	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(146)	146	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(47)	-	47	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(37)	37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(5)	-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(18)	18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(266)	266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(63)	-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(52)	-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(222869)	222869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(103)	-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(85)	-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								
31	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00 М	3,21 0,48	- -	3	-	- -	0,61 -	1 -
32	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ВЫПУСК	5,00 М	5,29 0,46	0,02 -	26	2	- -	0,58 -	3 -
33	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,00 М	5,29 0,46	0,02 -	79	7	- -	0,58 -	9 -
34	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО	1,00	48,48 1,86	0,22 0,07	48	2	- -	2,44 0,05	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.								
35	Е17-19	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	2,10	0,10	2	1	-	1,72	2
		КОМПЛ.		1,33	0,03			-	0,03	-
36	С130-1722	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ. ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ С КРАНОМ НАСТОЛЬНЫМ, КРОНШТЕЙНАМИ,СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПОЛУКРУГЛЫЕ БЕЗ СПИНКИ,РАЗМЕРОМ 400-500Х300Х135ММ	1,00	21,00	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,09	126,25	-	11	11	-	184,00	17
				126,25	-			-	-	-
38	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,09	57,50	-	5	5	-	99,30	9
				57,50	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			195	28	-		43
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	16)	16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	16)	-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	21)	21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	26)	-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	16)	-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	179)	179	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	149)	149	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	12)	-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	18)	18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	15)	15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	212)	212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	14)	-	14	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	233)	233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	44)	-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	30)	-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			207552	156	18		225
			РУБ.					6		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	206716)	206716	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	15917)	15917	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	222633)	222633	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	32)	-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	78)	78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	45)	-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	36)	-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	56)	56	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	53)	-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	71)	71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	83)	-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	54)	-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	730)	730	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	435)	435	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	77)	-	77	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	95)	95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	60)	60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	885)	885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	108)	-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	88)	-	88	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	223667)	223667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	236)	-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	178)	-	178	-		-

СОСТАВИЛ КОХАНОВСКАЯ

409-14-84.84 Альбом 5.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЭМ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МОЙКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ОСНОВАНИЕ: ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,769 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 821 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,721 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ	1,00	5,81	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ДТ	1,00	4,17	0,11	4	1	-	2,00	2
				1,30	0,02			-	0,01	-
3	Д16 1517 2490	-ЩИТОК ОСВЕТИТ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	65,04	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	611,15	15,30	6	2	-	315,00	3
				236,25	5,42			-	4,12	-
5	ДОП6-47 1507 1197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100 ДТ	5,00	9,22	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,05	422,38	99,28	21	4	5	103,00	5
				72,00	30,94			2	23,48	1
7	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ПАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	4,00	3,48	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,04	136,63	41,65	5	2	2	61,00	2
				42,75	13,12			1	9,96	-
9	Ц80 1507 1271	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП16-2Х40 ШТ	18,00	66,00	-	1188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,18	185,92	59,33	33	12	10	97,00	17
				67,38	18,87			3	14,32	3
11	С153-189	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ С ЗАЖИГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА РКУ01-250-007У1 ШТ	2,00	46,71	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Ц8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ ШТ	2,00	3,04	1,97	6	2	4	1,00	2
				0,99	0,61			1	0,46	1
13	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН 100ШТ	0,02	186,55	0,17	4	1	-	44,00	1
				36,50	0,03			-	0,03	-
14	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	0,20	76,95	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХВ40 10ШТ	3,60	9,72	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	3,60	1,92	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,50	1,45	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,40	1,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
19	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	0,20	1,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	1,00	0,46 -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,01	33,78 21,38	0,06 0,03	1	-	- -	31,00 0,03	- -
22	С154-158	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-С-03-10/42 ШТ	2,00	0,17 -	- -	1	-	- -	- -	- -
23	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,02	33,78 21,38	0,06 0,03	1	-	- -	31,00 0,03	1 -
24	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2.5 1000М	0,40	257,54 -	- -	103	-	- -	- -	- -
25	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2.5 1000М	0,29	301,78 -	- -	88	-	- -	- -	- -
26	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2.5 СЕЧ 4Х2.5ММ2 1000М	0,11	392,31 -	- -	43	-	- -	- -	- -
27	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 СЕЧ 3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,02	430,39 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 СЕЧ 3Х16+1Х10ММ2 1000М	0,05	949,90	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 СЕЧ 4Х4ММ2 1000М	0,02	466,26	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	8,58	90,64	38,76	778	251	333	41,00	352
				29,25	14,28			123	10,84	93
31	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0,54	577,50	6,97	312	17	4	41,00	22
				31,13	1,73			1	1,32	1
32	6401-15 ПО331	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТ	13,00	0,43	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,13	32,15	0,06	4	3	-	28,00	4
				19,75	0,03			-	0,03	-
34	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	436,05	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,02	20,55	0,05	1	-	-	20,00	-
				13,88	0,02			-	0,01	-
36	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	19,04	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	249,64	5,44	3	1	-	159,00	2
				117,88	1,97			-	1,50	-
38	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕТВЛЕНИЙ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ=У409 ТУ 36-1859-75 ШТ	30,00	2,51	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,01	48,68	1,36	1	-	-	17,00	-
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ		13,38	0,20			-	0,15	-
		100ШТ								
41	Д2 2405 11043	-КОРОБКА У614	2,00	11,41	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	2,00	5,45	0,11	11	4	-	2,00	4
				2,16	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
43	Д3 2405 11066	-ПОЛОСА УСЭК-56	4,00	0,84	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3093	300	358		417
				РУБ.				131		99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(6)	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(6)	6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3087)	3087	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(529)	529	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(431)	-	431	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(1889)	1889	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(281)	281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(49)	-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(262)	262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3630)	3630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(534)	-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(480)	-	480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(3636)	3636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(534)	-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(480)	-	480	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ.		3093	300	358		417
				РУБ.				131		99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(6)	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(6)	6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3087)	3087	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(529)	529	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(431)	-	431	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(1889)	1889	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(281)	281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(49)	-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(262)	262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3630)	3630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(534)	-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(480)	-	480	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		(3636)	3636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(534)	-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(480)	-	480	-		-
		ОТДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
44	СКЦЭ 22051	-ПУНКТ РАСПРЕД ПР8501	1,00	367,35	-	367	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
45	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	1,00	17,97	1,35	18	8	1	10,30	10
			ШТ	8,05	0,48			-	0,36	-
46	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2.НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78	1,00	4,41	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
47	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	4,17	0,11	4	1	-	2,00	2
			ШТ	1,30	0,02			-	0,01	-
48	Д12 1504 4548	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002	1,00	17,05	-	18	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
49	ТО ЖЕ 4550	-ТО ЖЕ ПМЛ-222002	1,00	21,32	-	22	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
50	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	4,84	0,14	10	4	-	2,00	4
			ШТ	1,86	0,02			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ДОП2 СКЦЭ 22506	-ЯЩИК УПРАВЛ Я5110-2874 ШТ	1,00	86,73	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	14,47	1,35	14	6	1	7,81	8
				6,10	0,48			-	0,36	-
53	ДОП2 СКЦЭ 22513	-ЯЩИК УПРАВЛ Я5111-2674 ШТ	1,00	111,72	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	19,31	1,35	19	8	1	10,11	10
				7,90	0,48			-	0,36	-
55	ДОП2 СКЦЭ 22632	-ЯЩИК УПРАВЛ Я5115-3474 ШТ	2,00	236,67	-	473	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	2,00	33,67	1,35	67	29	3	18,72	37
				14,63	0,48			1	0,36	1
57	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ.МАССА.ДО:0,1Т ШТ	5,00	1,87	0,07	9	6	-	1,00	5
				1,18	-			-	-	-
58	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т ШТ	1,00	2,74	0,07	3	2	-	2,00	2
				1,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1227	64	6		78
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(716)		716	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.	(9)		9	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(21)		21	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(8)		8	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.	(4)		4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(758)		758	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(511)		511	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(114)		114	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(65)		-	65	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(367)	367	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(59)	59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(9)	-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(45)	45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(615)	615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(83)	-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(1373)	1373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(83)	-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

59	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	2,00	0,46	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	33,78	0,06	1	-	-	31,00	1
				21,38	0,03			-	0.03	-
		100ШТ								
61	1517-2348	-ЯШИК ЯВШ3-25=ЯВШ-3-25 МРТУ 16-536-007-66	1,00	34,19	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
62	Ц8-523-3	-ЯШИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	1,00	4,15	0,14	4	2	-	2,00	2
				1,59	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
63	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	257,54	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
64	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	301,78	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
65	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,22	392,31	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2:3Х2,5 СЕЧ 4Х2,5ММ2								
		1000М								
66	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	2,36	70,84	21,59	167	54	51	31,00	73
		СКОБАМИ.МАССА 1М ДО:3КГ		22,75	6,87			16	5,21	12
		100М								
67	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	30,00	1,93	-	58	17	-	1,00	30
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,58	-			-	-	-
		ШТ								
68	ДОП20 1509 Т4050	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ 3Х1,5+1Х1ММ2	0,01	376,12	-	4	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
69	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х2,5+1Х1,5ММ2	0,04	493,27	-	20	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
70	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ.МАССА 1М.ДО:1КГ	0,45	16,05	0,46	7	3	-	10,00	5
		100М		6,91	0,17			-	0,13	-
71	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	20,00	5,18	-	104	27	-	2,00	40
		ИЗОЛЯЦИЕЙ.НАПРЯЖЕНИЕМ.КВ.ДО:1		1,35	-			-	-	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2								
		ШТ								
72	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ.МАРКИ	0,12	44,87	-	5	-	-	-	-
		АПВ.СЕЧЕНИЕМ.ММ2:2Х5		-	-			-	-	-
		1000М								
73	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА.ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	0,60	7,20	3,96	4	2	3	4,00	2
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ		2,95	1,21			1	0,92	1
		ДО:2,5ММ2								
		100М								
74	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:2.5ММ2	0,58	1,54	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,43	-			-	-	-
75	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1	10,00	0,45	-	5	-	-	-	-
		ЧЕРНЫЕ		-	-			-	-	-
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8								
		М								
76	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	30,00	0,61	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2		-	-			-	-	-
		М								
77	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5	10,00	1,25	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
78	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	80,20	39,27	32	12	16	43,00	17
				29,00	16,54			7	12,55	5
		100М								
79	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	104,02	47,09	10	4	5	60,00	6
				40,50	17,68			2	13,42	1
		100М								
80	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	575,07	7,99	12	1	-	61,00	1
		Т		41,63	2,40			-	1,82	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				594	123	75		178
		РУБ.						26		19
В ТОМ ЧИСЛЕ:				(ВЫПОЛНЕНО)		(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(594)		594	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		(204)		204	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(149)		-	149	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		(194)		194	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		(113)		113	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		(7)		-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		(18)		-	18	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		(53)		53	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		(760)		760	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(204)		-	-	-		204
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(167)		-	167	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		(760)		760	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		(204)		-	-	-		204
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		(167)		-	167	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ.				1821	187	81		256
		РУБ.						27		20
В ТОМ ЧИСЛЕ:				(ВЫПОЛНЕНО)		(ОСТАТОК)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(716)	716	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(21)	21	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(758)	758	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1105)	1105	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(318)	318	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(214)	-	214	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(561)	561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(172)	172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(98)	98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1375)	1375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(287)	-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(241)	-	241	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.		(2133)	2133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(287)	-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(241)	-	241	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4914	487	439		673
			РУБ.					158		119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(722)	722	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		(9)	9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(21)	21	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		(4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(764)	764	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4192)	4192	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(847)	847	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(645)	-	645	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2450)	2450	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(453)	453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(29)	-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(76)	-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(360)	360	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(5005)	5005	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(821)	-	-	-		821
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(721)	-	721	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(5769)	5769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(821)	-	-	-		821
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(721)	-	721	-		-

СОСТАВИЛ ТИШКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ МОЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СС

НА СЕТИ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,082 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	141-1976/4 1 П.327	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР" ШТ	1,00	32,34 -	-	32	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,48 -	-	1	-	- 0,50	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			33	-	-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(34)		34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)		-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
3	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,03	20,54 -		1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
4	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	0,30	14,12	-	4	4	-	19,00	6
				13,50	-			-	-	-
		100М								
5	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,60	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	5,82	0,94	6	2	1	3,00	3
		КОРОБКА		2,03	0,31			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	6	1		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(13)		13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(7)		-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(9)		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(7)		-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			46	6	1		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(32)		32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)		1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(33)		33	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(14)		14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(2)		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(19)		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(10)		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(7)		-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.	(52)		52	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
7	ЦЕНА ЗАВОДА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	1,00	7,35	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц10-379-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ	1,00	2,19	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,88	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
9	290220-125 1	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10	1,00	5,60	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	1,00	0,90	-	1	1	-	1,00	1
				0,59	-			-	-	-
		ШТ								
11	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,03	23,86	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,30	14,12	-	4	4	-	19,00	6
				13,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
13	290220-110 20 П.223	-КОРОБКА УК-Р	1,00	0,45	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	1,00	0,52	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,43	-			-	-	-
15	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО РПВ-1	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	33,78	0,06	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		21,38	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				16	5	-		8
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(16)	16	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5)	-	5		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6)	6	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4)	4	-		-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(20)	20	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-		-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6)	-	6		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(20)	20	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-		-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6)	-	6		-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.				25	7	-		11
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-		-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(18)	18	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7		-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6)	6	-		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(5)	5	-		-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1)	-	1		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(23)	23	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-		-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(8)	-	8		-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.		(30)	30	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-		-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(8)	-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			71	13	1		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(40)	40	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(32)	32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3)	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(13)	-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(10)	10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(42)	42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(82)	82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(15)	-	15	-		-

/СОСТАВИЛ ВЕРСТАКОВА

gost.e-ecolog.ru