ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

816-1-0181.89

Участок изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

Альбом 3

(стр. 1 - 102)

С. С М Е Т Ы

ВМ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

23961-03

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

816-1-0181.89

Участок изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб.в год

Альбом 3

С. С М Е Т Ы

ВМ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:	
Общая:	I80,0 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	27,54 тыс.руб.
I м3 здания	5,06 руб.
I тыс.руб.товарной продукции	600,0 руб.

Разработан:
Гипропромсельстроем
Госагропрома СССР

Утвержден и введен в действие
Гипропромсельстроем
Приказ от I3.09.89. № I43

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3
I. Пояснительная записка	3	
2. Объектная смета № I. Участок изготовления и восстановления деталей оборудования, перерабатывающих АПК с программой 300 тыс.руб.в год	4-5	
3. Локальная смета № I-I. На общестроительные работы.	6-2I	
4. Сводка объемов и стоимости работ	22	
5. Локальная смета № I-2. На демонтажные работы	23-24	
6. Локальная смета № I-3. На вентиляцию	25-3I	
7. Локальная смета № I-4. На технологическое оборудование	32-39	
8. Локальная смета № I-5. На технологическое оборудование и трубопроводы снабжения сжатым воздухом	40-43	
9. Локальная смета № I-6. На технологические трубопроводы системы повторного использования механически загрязненных стоков. Подающая сеть	44-46	
I0. Локальная смета № I-7. На технологические трубопроводы системы повторного использования механически загрязненных стоков. Обратная сеть	47-50	
II. Локальная смета № I-8. На технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения. Подающая сеть	5I-54	
I2. Локальная смета № I-9. На технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения. Обратная сеть	55-58	
I3. Локальная смета № I-I0. На электроосвещение	59-64	
I4. Локальная смета № I-II. На силовое электрооборудование	65-79	
I5. Локальная смета № I-I2. На автоматизацию отопление и вентиляции	80-82	
I6. Ведомость потребности в производственных ресурсах	83	
I7. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТК	84-86	
I8. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС	87-9I	
I9. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	92-94	
20. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	95-96	
2I. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	97-98	
22. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	99-I00	
23. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	I0I-I02	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проектному решению составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена в базисных ценах на основании локальных смет, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет принимались:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984 г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон Ia) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с 1 января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 года № 376р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7.01.83 года № 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IУ.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы
на строительные работы – 16,5%
на монтаж металлоконструкций – 8,6%
на внутренние санитарно-технические работы – 13,3%

на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83 г. № 249.

плановые накопления – 8%

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:
транспортные расходы – 3%

заготовительно-складские расходы – 1,2%

комплектация оборудования, кабельных и других изделий – 0,7%

комплектация арматуры приборов и средств автоматизации – 1%

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Составила ведущий инженер Т.Н.Федосеева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования, перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб.в год

Сметная стоимость I80,0 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб. товарной продукции 600,0 руб.
I м2 общей площади здания 50,78 руб.
I м3 объема здания 5,06 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. заработ.	эксплуатационных машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I7,00	-	-	-	I7,00	-	-	-	м3	5431,6	3,I3
2	I-2	Демонтажные работы	0,34	-	-	-	0,34	-	-	-	-"-	-"-	0,06
3	I-3	Вентиляция	4,02	0,0I	-	-	4,03	-	-	-	-"-	-"-	0,74
4	I-4	Технологическое оборудование	0,I8	I,4I	I5I,3I	-	I52,90	-	-	-	-"-	-"-	0,29
5	I-5	Технологическое оборудование и трубопроводы снабжения сжатым воздухом	0,0I	0,3I	0,I3	-	0,45	-	-	-	-"-	-"-	0,06
6	I-6	Технологические трубопроводы системы повторного использования механически загрязненных стоков. Подающая сеть.	0,07	0,I3	-	-	0,20	-	-	-	-"-	-"-	0,04
7	I-7	Технологические трубопроводы системы повторного использования механически загрязненных стоков. Обратная сеть.	0,I4	0,I0	-	-	0,24	-	-	-	-"-	-"-	0,04
8	I-8	Технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения. Подающая сеть.	0,07	0,I3	-	-	0,20	-	-	-	-"-	-"-	0,04
9	I-9	Технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения. Обратная сеть.	0,09	0,20	-	-	0,29	-	-	-	-"-	-"-	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I-I0	Электроосвещение	-	2,59	-	-	2,59	-	-	-	-"-	-"-	0,48
II	I-II	Силовое электрооборудование	-	0,72	I,0I	-	I,73	-	-	-	-"-	-"-	0,I3
I2	I-I2	Автоматизация отопления и вентиляции	-	0,02	0,0I	-	0,03	-	-	-	-"-	-"-	-
		Всего по смете	2I,92	5,62	I52,46	-	I80,0	-	-	-	-"-	-"-	5,06

Сметная стоимость прогрессивных видов СМР - 6,93 тыс.руб.

Удельный вес прогрессивных видов СМР - 25,I6%

Примечание: Стоимость технологического оборудования для участка составляет I52,46 тыс.руб., а с учетом привязки - I80,0 тыс.руб.

Главный инженер проектной организации С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составила ведущий инженер Т.Н.Федосеева

Проверила начальник группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования, перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.в руб. в год

на общестроительные работы

Основание: альбом IACI-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I7,00 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции 56,65 руб.
I м2 общей площади здания 3I,34 руб.
I м3 объема здания 3,I3 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-948 ЭСН 79-2	Разработка сухого грунта 2 группы в котлованах вручную с креплением I00 м3	0,88	I20,00 / I20,00	- / -	I06	I06	- / -	228,00 / -	20I / -
2	EI-I00I ЭСН86-4	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до 2 м грунты устойчивые I000 м3	0,88	20,50 / I2,00	0,69 / 0,2I	I8	II	- / -	2I,60 / 0,30	I9 / -
3	CI22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40 м2 Объем: 88.0,24	2I,I2	5,I4 / -	- / -	I09	-	- / -	- / -	- / -
4	EI-968 ЭСН 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,56	46,00 / 46,00	- / -	26	26	- / -	99,30 / -	56 / -
5	EI-I592 ЭСН 22-I4	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы I000 м3	0,03	I72,00 / 7,64	I64,09 / 66,90	6	-	5 / 2	I5,50 / 96,34	- / 3
6	C3I0-I	Отвозка лишнего грунта в отвал на I км т	57,60	0,29 / 0,06	- / -	I7	3	- / -	0,09 / -	5 / -
7	EI-I604	Работа на отвале при доставке	0,03	I4,20	I2,34	I	-	-	3,23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ЭСН 25-2	грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000 м3		I,59	3,8I			-	5,49	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			283	I46	5		28I
			руб.					2		3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			283	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		288
		Сметная заработная плата	руб.			-	I56	-		-
		Итого по разделу I	руб.			356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		288
		Сметная заработная плата	руб.			-	I56	-		-
		Раздел 2. Фундаменты								
8	E6-I ЭСН I-I	Устройство бетонной подготовки толщиной I00 мм из бетона класса В3,5 под монолитные железобетонные фундаменты м3	3,50	27,40 0,70	0,28 0,08	96	2	I -	I,37 0,I0	5 -
9	E8-II ЭСН 3-2	Устройство щебеночных оснований под фундаменты м3	I,50	II,99 0,45	0,37 0,II	I8	I	- -	0,89 0,I4	I -
I0	E6-5 ЭСН I-5	Устройство железобетонных монолитных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 бетон класса ВI2,5 м3	I3,20	37,89 3,43	0,59 0,I8	500	48	7 2	6,66 0,23	88 3
		Цена: 38,9-(28,2-27,2).I,0I5								
II	CI24-I-6	Арматура класса AI диаметром 6 мм т	0,07	270,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I2	CI24-I-I0	Арматура класса AI диаметром I0 мм т	0,I2	270,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
I3	CI24-3-6	Арматура класса A3 диаметром 6 мм т	0,0I	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I4	CI24-3-I0	Арматура класса A3 диаметром I0 мм т	0,I2	270,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
I5	CI24-3-I2	Арматура класса A3 диаметром I2 мм т	0,I0	270,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
I6	E6-84	Установка закладных деталей в	0,40	355,00	I,30	I42	I5	-	64,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 9-8	МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
17	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	7,18	36,51	1,20	262	17	9	4,35	31
	ЭСН 3-1	БЕТОННЫХ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 И БЕТОНА КЛАССА В12,5		2,34	0,36			3	0,46	3
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8),1,02								
18	Е6-77	-УСТАНОВКА БОЛТОВ	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
	ЭСН 9-1	Т		174,00	0,63			-	0,81	-
19	Е6-15	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ	0,50	28,62	0,34	14	-	-	0,99	-
	ЭСН 1-15	БЕТОНА КЛАССА В12,5		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8),1,02								
20	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ОПОР ПОД	3,50	35,22	0,34	123	10	1	5,07	18
	ЭСН 1-13	ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8),1,02								
21	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	5,00	6,50	2,68	33	14	14	4,51	23
	ЭСН 1-15	ДЛИНОЙ ДО 6М		2,71	0,96			5	1,24	6
22	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,02	21,90	-	1	-	-	-	-
	П2-2	М50		-	-			-	-	-
		М3								
23	СЦМ	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	1,04	72,04	-	75	-	-	-	-
	П.9-287	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В27,5 ДЛИНОЙ 6М ОБЪЕМОМ ДО 1М3		-	-			-	-	-
		М								
		ЦЕНА:70,4+0,82,2								
24	СЦМ	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	0,44	67,34	-	30	-	-	-	-
	П.9-304	ТАВРОВЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В27,5 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1М3		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:65,7+0,82,2								
25	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
	Т,Ч,П.3,9	ВР-1								
	ТАБ.3-1	Т		-	-			-	-	-
	П.6									
26	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,14	250,00	-	35	-	-	-	-
	Т,Ч,П.3,9	Т								
	ТАБ.3-1			-	-			-	-	-
	П-3									
27	СЦМ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-4	0,03	229,00	-	7	-	-	-	-
	Т,Ч,П.3,9	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ,3-1 П-1			-	-			-	-	-
28	Е6-13 ЭСН 1-13	-ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТНЫМИ БАЛКАМИ И ФУНДАМЕНТАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	0,30	35,21 2,78	0,34 0,10	11	1	- -	5,07 0,13	2 -
		ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8),1,02								
29	Е7-445 ЭСН 38-10.1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	6,00	0,29 0,08	0,15 0,06	2	-	1 -	0,13 0,08	1 -
30	Е7-127 ЭСН 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 0,3Т ШТ	2,00	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
31	СЦМ 9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М М3	0,50	64,40 -	- -	32	-	- -	- -	- -
32	СЦМ 9-93	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М3	0,37	65,70 -	- -	24	-	- -	- -	- -
33	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБ,3-1 П-6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Т	0,01	321,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
34	СЦМ Т,Ч,П,3,9 ТАБ,3-1 П-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,05	250,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
35	Е8-27 ЭСН 4-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕМЫЧЕК СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ БИТУМОМ В 2 СЛОЯ 100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	- -	33,60 0,58	3 -
36	Е8-13 ЭСН 4-1	-ИЗОЛЯЦИЯ НА ОТМЕТКЕ -0,03 ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БАЛКАМ И ПЕРЕМЫЧКАМ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,12	25,10 19,60	1,50 0,45	3	2	- -	38,10 0,58	5 -
37	Е13-121 ЭСН 15-6	-ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И БОЛТОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,12	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
38	Е13-153 ЭСН 18-6 К=2	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И БОЛТОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,12	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	- -	4,60 0,10	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ. РУБ.		1570	116	35 11		212 13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		1570	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		255	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			145	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1853	262	40		493
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1853	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	329	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			2326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	329	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
39	Е8-30 ЭСН 5-1	-КЛАДКА УЧАСТКОВ ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	2,40	34,20	0,81	82	5	2	4,05	10
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1
40	Е8-31 ЭСН 5-1	-КЛАДКА УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	4,40	33,90	0,62	149	9	3	3,93	17
		М3		2,15	0,18			1	0,23	1
41	Е8-189 ЭСН 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,29	42,20	0,23	12	7	-	45,80	13
		100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
42	Е7-291 .С ЭСН 17-7	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН	0,13	342,00	-	44	3	-	34,00	4
		Т		21,30	-			-	-	-
43	Е13-121 ЭСН 15-6	-ОГРУНТОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,04	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
44	Е13-153 ЭСН 18-6 к=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,04	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			289	24	5		44
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			289	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
45	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА СТАКАНОВ	3,00	2,43	1,03	7	3	3	1,64	5
		ШТ		---	---			---	---	---
				1,01	0,38			1	0,49	1
46	СЦМ П.8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,39	75,90	-	30	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
47	СЦМ П.Ч,П.3,9 ТАБЛ.3-1 П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
48	СЦМ ТЧП 3,9 ТАБЛ.3-1 П.6	-ТО ЖЕ,КЛАССА В-1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
49	СЦМ Т,Ч,П.3,9 ТАБЛ.3-1 П.13	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	413,00	-	8	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
50	СЦМ Т.Ч,П.3,9 ТАБЛ.3-1 П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	178,00	-	4	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
51	Е6-182 ЭСН 16-10	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,02	53,80	0,89	55	6	1	10,80	11
				---	---			---	---	---
		М3		5,91	0,27			-	0,35	-
52	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
53	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,08	325,00	-	26	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
54	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА Вр-1	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
55	Е9-121	-МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	0,04	47,17	0,62	2	1	-	26,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 17-4	КРОВЛИ								
	Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	Т		17,41	0,19			-	0,25	-
56	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	Е46-55	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ	0,03	53,60	24,40	2	1	1	49,70	1
	ЭСН 19-5	ПОКРЫТИЙ								
		100ШТ		29,20	7,32			-	9,44	-
58	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН 18-6 К=2	ЭМАЛЬК ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			169	11	5		18

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			149	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			186	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			210	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
59	Е12-287	-УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	3,78	35,20	0,56	133	5	2	2,54	10
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
60	Е12-47	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,26	210,00	8,20	55	8	2	54,00	14
		100М2		30,80	2,46			1	3,17	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			188	13	4		24

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			188	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
61	Е8-178 ЭСН 18-2	-УКЛАДКА ГОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С ГЛАДКИМ ПОКРЫТИЕМ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	0,01 100М2	642,00 57,00	6,67 2,00	4	-	- -	97,00 2,58	1 -
62	Е10-84 ЭСН 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5М2	8,59 М2	2,99 0,74	0,36 0,11	26	6	3 1	1,38 0,14	12 1
63	С122-145	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОТД 18,24,2	8,59 М2	7,78 -	- -	67	-	- -	- -	- -
64	С122-323	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ ТИП 1 СЕЧЕНИЕМ 54,13	24,34 М	0,18 -	- -	4	-	- -	- -	- -
65	С122-322	-ТО ЖЕ,ПРОКЛАДОК,ПРОБОК	4,68 М	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
66	С114-526	-ТО ЖЕ,СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,01 М3 МАТОВ	7,83 -	- -	1	-	- -	- -	- -
67	Е15-771 ЭСН 204-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	0,07 100М2	66,70 56,10	2,50 0,75	5	4	- -	104,00 0,97	7 -
68	С111-599	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА 4ММ	7,20 М2	9,87 -	- -	71	-	- -	- -	- -
69	С111-436	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДВУХСТВОРНЫХ	2,00 КОМПЛ	2,58 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. РУБ.			184	10	3 1		20 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
70	Е10-105 ЭСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	2,11	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
			М2							
71	Е10-140 ЭСН 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,11	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
			М2							
72	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ МАРКИ ДНГ24-9Л	2,11	16,80	-	35	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
73	Е10-108 ЭСН 20-4	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	10,47	1,58	0,13	17	6	1	1,01	11
				0,59	0,04			-	0,05	1
			М2							
74	С122-223	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВУПОЛЬНЫХ МАРКИ ДГ24-15	10,47	13,80	-	144	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
75	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
76	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	3,00	3,23	-	10	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			219	7	2		14
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
77	Е7-32 ЭСН3-2	-УСТАНОВКА ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т	1,00	10,60	4,19	11	3	5	5,02	5
		ШТ		3,01	1,52			2	1,96	2
78	Е7-33 ЭСН 3-3	-УСТАНОВКА ФАХВЕРКОВЫХ КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т	4,00	12,70	5,55	51	15	22	6,24	25
		ШТ		3,74	2,01			8	2,59	10
79	СЦМ П.9-5	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3	4,03	78,96	-	318	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:80,6=0,82,2								
80	СЦМ Т.Ч,П.3,9 Т,3=1 П=1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	СЦМ Т.Ч,П.3,9 Т,3=1 П=3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 Т	0,17	250,00	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	СЦМ Т.Ч,П.3,9 Т3=1 П=6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1 Т	0,03	321,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	СЦМ Т.Ч,П.3,9 Т 3=1 П=13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,08	413,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	СЦМ Т.Ч,П.3,9 Т,3=1 П=18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,08	178,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	Е9-51 ЭСН 8-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УСТАНОВКА НАСАДОК ФАХВЕРКА Т	1,62	19,78	9,37	32	10	15	9,15	15
				6,18	3,52			6	4,54	7
86	С121-1785	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НАСАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ,3КП2 Т	0,93	250,92	-	233	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:259=8,1,01								
87	С121-1785	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НАСАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ 3СП5 Т	0,69	272,13	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:259+13,1,01								
88	Е13-121 ЭСН 15-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,47	7,71	0,20	4	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
89	Е13-153 ЭСН 18-6 К=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,47	20,60	0,24	10	1	-	4,60	2
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е7-281 ЭСН 16-3	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	10,00	7,66	1,35	77	20	13	3,25	32
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		2,02	0,42			4	0,54	5
		ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2								
		ШТ								
91	Е7-282 ЭСН 16-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ	16,00	9,23	1,79	148	39	29	3,92	63
		ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ		2,42	0,55			9	0,71	11
		ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2								
		ШТ								
92	СЦМ П,11-89	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	363,83	6,25	-	2274	-	-	-	-
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 8СМ		-	-			-	-	-
		М2								
93	Е7-291 ЭСН 17-7	-УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ	0,99	342,00	-	339	21	-	34,00	34
		ИЗДЕЛИЙ		21,30	-			-	-	-
		Т								
94	Е13-121 ЭСН 15-6	-ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,29	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
95	Е13-153 ЭСН 18-6 К=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,29	20,60	0,24	6	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
96	Е9-118 ЭСН 17-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,14	59,95	0,20	8	5	-	63,40	9
		Т		36,98	0,05			-	0,06	-
97	С121-1785	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА	0,14	259,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
98	Е26-35 ЭСН 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПЕРЕГОРОДОК	8,70	35,50	1,22	309	110	10	21,50	187
		М3		12,60	0,37			3	0,48	4
99	С114-125	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	10,23	25,60	-	262	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:8,7,0,98,1,2								
100	Е7-748 ЭСН 61-2	-ОБШИВКА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,45	29,40	16,30	43	17	23	20,20	29
		100М2		11,50	5,03			7	6,49	9
101	С111-30	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ АСБОЦЕМЕНТНЫХ	0,48	640,00	-	307	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА								
102	Е6-1 ЭСН 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ПОД КИРПИЧНЫЕ УЧАСТКИ	1,80	34,34	0,28	62	1	-	1,37	2
				0,70	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА								
		М3								
		ЦЕНА:27,4+(32,1-25,3),1,02								
103	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,15	472,00	7,59	71	9	1	115,00	17
	ЭСН 5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
104	Е14-36	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	1,15	486,00	2,66	557	59	3	91,90	105
	ЭСН 17-1	ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА		---	---			---	---	---
		ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ		51,30	0,80			1	1,03	1
		100М2								
105	Е7-748	-ОБШИВКА ВЕРХА ПЕРЕГОРОДОК	0,30	29,40	16,30	9	3	5	20,20	6
	ЭСН 61-2	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		---	---			---	---	---
		100М2		11,50	5,03			2	6,49	2
106	С111-30	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ	0,10	640,00	-	64	-	-	-	-
		АСБОЦЕМЕНТНЫХ		---	---			---	---	---
		100ШТ		-	-			-	-	-
107	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,15	110,00	1,30	16	2	-	24,00	4
	ЭСН 4-1	ИЗ БРУСЬЕВ		---	---			---	---	---
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
108	Е10-69	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	24,00	0,14	-	3	-	-	0,04	1
	ЭСН 10-8	М		---	---			---	---	---
				0,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			5542	318	126		539
			----					---		---
			РУБ.					42		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5045	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	147	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			472	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		635
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	486	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			583	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		669
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	515	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,42	43,30	0,99	235	19	6	7,19	39
	ЭСН 1-2	100М2								
				3,57	0,30			2	0,39	2
110	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	54,23	35,22	-	1910	88	-	2,90	157
	ЭСН 1-11	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5								
		ТОЛЩИНОЙ 100ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:29,30+(32,1-26,3).1,02								
111	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	5,42	135,24	1,74	733	111	10	40,20	218
	ЭСН 11-1	МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА								
		В22,5,ТОЛЩИНОЙ 25ММ		20,50	0,52			3	0,67	4
		100М2								
		ЦЕНА:123+(33,3-29,3).3,06								
112	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ 5ММ ДО	5,42	17,84	0,28	97	3	1	1,06	6
	ЭСН 11-2	ТОЛЩИНЫ 25ММ								
		100М2		0,59	0,08			-	0,10	1
		ЦЕНА:15,8+(33,3-29,30).0,51								
113	Е13-296	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ	5,42	7,92	0,81	43	35	4	9,85	53
	ЭСН 40-4	100М2								
				6,47	0,24			1	0,31	2
114	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОЛОВ	5,42	91,10	1,30	494	259	7	81,10	440
	ЭСН 11-12	100М2								
				47,70	0,39			2	0,50	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			3512	515	28		913
			РУБ.					8		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3512	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			580	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	105	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			327	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4419	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		978
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	628	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			4419	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		978
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	628	-		-
	РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
115	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	5,42	20,70	0,15	112	100	1	29,80	162
	ЭСН 59-4	100М2								
				18,50	0,04			-	0,05	-
116	Е15-243	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВОЙ	5,42	76,00	5,60	412	174	30	55,00	298
	ЭСН 55-2	КРАСКОЙ								
		100М2		32,00	3,40			18	4,39	24
117	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	12,31	8,17	0,18	101	65	3	9,70	119
	ЭСН 59-1	ПЕРЕГОРОДОК И КОЛОНН ПОД								
		ОКРАСКУ		5,30	0,05			1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
118	Е15-242	-ОКРАСКА СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК И	12,31	76,20	5,60	938	394	69	56,00	689
	ЭСН 55-1	КОЛОНН ИЗВЕСТКОВОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		32,00	3,40			42	4,39	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1563	733	103		1268

			РУБ.					61		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1563	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	840	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	840	-		-
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
119	Е15-201	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ	0,07	85,30	4,90	6	3	-	57,40	4
	ЭСН 51-1	ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ								
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			6	3	-		4

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА								
120	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,38	29,43	0,34	11	-	-	0,99	-
	ЭСН 1-15	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ТОЛЩИНОЙ								
		130ММ		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2I	ЕII-77 ЭСН II-II	Железнение поверхности бетонного крыльца I00 м2	0,03	0,83 7,86	0,08 0,02	I	-	- -	I2,60 0,03	- -
I22	Е6-83 ЭСН 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,02	44I,00 I24,00	I,40 0,42	9	2	- -	2I0,00 0,54	4 -
I23	ЕI3-I2I ЭСН I5-6	Огрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-02I I00 м2	0,0I	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
I24	ЕI3-I53 ЭСН I8-6 К=2	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-II5 I00 м2	0,0I	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб. руб.			23	2	- -		4 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			23	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по разделу I2	руб.			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб. руб.			II695	I636	276 II7		2848 I49
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			III78	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I66
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	325	-		-
		Плановые накопления	руб.			I038	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I4063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2056	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			5I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.-	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			45	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Итого по надземной части	руб.			I4670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I06
		Сметная заработная плата	руб.			-	2086	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I3548	I898	3I6		334I
			руб.					I30		I65
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I303I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I89
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	379	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I6389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3663
		Сметная заработная плата	руб.			-	2385	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			5I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			45	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Итого по смете	руб.			I6996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3698
		Сметная заработная плата	руб.			-	24I5	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер II категории О.Г.Ракитина

Проверил начальник группы С.А.Аксенова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.)		Срезневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	88,00	283	356	3,22	4,05	2,09
2	Фундаменты	м3	32,05	I570	I970	48,99	6I,47	II,59
3	Стены	м3	6,80	289	364	42,50	53,53	2,I4
4	Покрытие	м3	I,4I	I69	2I0	II9,86	I48,94	I,24
5	Кровля	м2	26,00	I88	236	7,23	9,08	I,39
6	Окна	м2	8,59	I84	230	2I,42	26,78	I,35
7	Двери	м2	I2,58	2I9	276	I7,4I	2I,94	I,62
8	Перегородки	м2	493,83	5542	6933	II,22	I4,04	40,79
9	Полы	м2	542,00	35I2	44I9	6,48	8,I5	26,00
I0	Внутренняя отделка	м2	I773,00	I563	I966	0,88	I,II	II,57
II	Наружная отделка	м2	7,00	6	8	0,86	I,I4	0,05
I2	Разные работы	руб.	28,00	23	28	0,82	I,00	0,I6
	Итого:	м3	543I,60	I3548	I6996	249	3I3	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования, перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на демонтажные работы

Основание: альбом I АС

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции 0,97 руб.
I м2 общей площади здания 0,62 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. з/платы			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E46-I09	Разработка покрытия пола из керамической плитки I00 м2	5,42	20,80 I8,60	2,20 0,64	II3	I0I	II 3	32,30 0,83	I75 5
2	E46-I00	Разработка бетонного подстилающего слоя полов м3	I5,00	5,30 3,60	I,70 0,5I	80	54	26 8	6,90 0,66	I03 I0
3	E7-247 K=0,8	Демонтаж стеновых панелей площадью до I0 м2 шт	I,00	7,82 3,24	4,58 I,65	8	3	5 2	4,22 2,I3	4 2
4	E7-249 K=0,8	То же, более I0 м2 шт	2,00	9,98 3,94	6,03 2,I6	20	8	I2 4	5,I6 2,79	I0 6
5	E7-I5 K=0,8	Демонтаж фундаментной балки весом 0,75 т, длиной 6 м шт	I,00	4,3I 2,I7	2,I5 0,77	4	2	2 I	2,89 0,99	3 I
6	E46-95	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов I00 м2	0,27	8,20 6,30	I,90 0,57	2	2	- -	I3,20 0,74	4 -
7	EI2-287 K=0,8	Разборка утеплителя из керамзитобетона толщ. I40 мм м3	3,78	I,47 I,02	0,45 0,I4	6	4	2 I	I,63 0,I8	6 I
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				233	I74	58 I9		305 25
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				233	-	-		-
		Накладные расходы руб.				38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			22	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		376
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8I	-		-
		Итого по смете	руб.			293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		376
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8I	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

/Составил инженер П категории Л.И.Шпилевская

Проверил начальник группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования, перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на вентиляцию

Основание: альбом I ОВ-I,5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,03 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции I3,43 руб.
I м2 общей площади здания 7,44 руб.
I м3 объема здания 0,74 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	Е20-I ЭСН I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм, до I60 м2	I,40	7,36 / 0,92	0,04 / 0,0I	I0 / I	- / -	I,62 / 0,0I	2 / -
2	Е20-2 ЭСН I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм, до 200 м2	6,90	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	37 / 6	- / -	I,62 / 0,0I	II / -
3	Е20-4 ЭСН I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 225 до 3I5 м2	30,40	5,26 / 0,92	0,04 / 0,0I	I60 / 28	I / -	I,62 / 0,0I	49 / -
4	Е20-5 ЭСН I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450 м2	2,50	4,73 / 0,70	0,04 / 0,0I	I2 / 2	- / -	I,25 / 0,0I	3 / -
5	Е20-6 ЭСН I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 500 м2	3,50	4,88 / 0,70	0,04 / 0,0I	I7 / 2	- / -	I,25 / 0,0I	4 / -
6	Е20-7 ЭСН I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм до 630 м2	26,80	4,90 / 0,6I	0,04 / 0,0I	I3I / I6	I / -	I,07 / 0,0I	29 / -
7	Е20-I ЭСН I-I Т.Ч.	Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до I60 мм на высоте до 5 м	I,60	7,4I / 0,98	0,04 / 0,0I	I2 / 2	- / -	I,7I / 0,0I	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	П.3.I	м2								
8	Е20-2 ЭСН I-I Т.Ч. П.3.I	То же, диаметром до 200 мм м2	I,80	5,45 I,98	0,04 0,0I	I0	2	- -	I,7I 0,0I	3 -
9	Е20-4 ЭСН I-I Т.Ч. П.3.I	То же, из стали толщиной 0,6 мм диаметром от 225 до 3I5 мм м2	I7,50	5,3I 0,98	0,04 0,0I	93	I7	I -	I,7I 0,0I	30 -
I0	Е20-5 ЭСН I-2 Т.Ч. П.3.I	То же, диаметром от 355 до 450 мм м2	2,50	4,77 0,75	0,04 0,0I	I2	2	- -	I,32 0,0I	3 -
II	Е20-7 ЭСН I-3 Т.Ч. П.3.I	То же, диаметром до 630 мм м2	47,60	4,94 0,65	0,04 0,0I	235	3I	I -	I,I4 0,0I	54 -
I2	Е20-4 ЭСНI-I Т.Ч. П.3.I	То же, из стали толщиной 0,6 мм диаметром от 225 до 3I5 мм на высоте до 8 м м2	3,90	5,40 I,07	0,04 0,0I	2I	4	- -	I,88 0,0I	7 -
I3	Е20-5 ЭСН I-2 Т.Ч. П.3.I	То же, диаметром от 355 до 450 мм м2	8,60	4,84 0,82	0,04 0,0I	42	7	- -	I,45 0,0I	I2 -
I4	Е20-7 ЭСН I-3 Т.Ч. П.3.I	То же, из стали толщиной 0,7 мм диаметром до 630 мм м2	49,I0	5,00 0,7I	0,04 0,0I	245	35	I -	I,24 0,0I	6I -
I5	Е20-9 ЭСН I-4 Т.Ч. П.3.I	То же, диаметром 800 мм м2	4,30	4,66 0,48	0,04 0,0I	20	2	- -	0,85 0,0I	4 -
I6	Е20-32 ЭСН I-5 Т.Ч. П.3.I	То же, из стали толщиной I мм, диаметром I000 мм м2	9,40	5,58 0,39	0,04 0,0I	52	4	- -	0,69 0,0I	7 -
I7	Е20-325 ЭСН 6-2	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из листьев стали, ВЭПШ I0 шт	I,00	7,39 I,96	0,I3 0,04	7	2	- -	3,I4 0,05	3 -
I8	Е20-328 ЭСН 6-3	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из листовой стали, I2 шт	3,00	23,93 2,4I	0,23 0,07	72	7	- -	4,I6 0,09	I2 -
I9	Е20-438 ЭСН 9-I	Установка заслонки воздушной с ручным приводом Р 200Р Iшт	5,00	8,95 0,75	0,02 0,0I	45	4	- -	I,28 0,0I	6 -
20	Е20-400 ЭСН 9-I	То же, Р250Р Iшт	I,00	I,46 0,88	0,05 0,02	I	I	- -	I,4I 0,03	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е20-444 ЭСН 9-2	-ТО ЖЕ,Р400Р 1ШТ	2,00	14,16 1,28	0,05 0,02	28	3	- -	2,17 0,03	4 -
22	Е20-448 ЭСН 9-3	-ТО ЖЕ,Р630Р 1ШТ	3,00	19,88 1,57	0,07 0,02	60	5	- -	2,69 0,03	8 -
23	Е20-528 ЭСН 12-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500 ШТ	1,00	19,45 3,10	0,09 0,03	19	3	- -	5,35 0,04	5 -
24	Е20-551 ЭСН 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛА ПРОХОДА УП2-05 С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА,ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ ШТ	1,00	28,51 2,09	0,17 0,05	29	2	- -	3,65 0,06	4 -
25	Е20-444 ЭСН 9-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНА САМООТКРЫВАЮЩЕГОСЯ К КРЫШНОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ КВР-4,ДИАМЕТРОМ 400ММ 1ШТ	1,00	14,16 1,28	0,05 0,02	14	1	- -	2,17 0,03	2 -
26	Е20-448 ЭСН 9-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНА САМООТКРЫВАЮЩЕГОСЯ К КРЫШНОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ КВР-6,3+ДИАМЕТРОМ 630ММ 1ШТ	1,00	19,88 1,57	0,07 0,02	20	2	- -	2,69 0,03	3 -
27	Е20-697 ЭСН 18-2	-УСТАНОВКА ПОДДОНА К КРЫШНОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ 100КГ	0,64	36,29 3,67	0,26 0,08	23	2	- -	6,02 0,10	4 -
28	С130-640	-СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ШТ	21,00	0,13 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29	С130-1487	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ М2	0,20	3,75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
30	Е20-484 ЭСН 10-1	-УСТАНОВКА РУКАВОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Р-2-С-Х-100-1,5 И Р-1-ЦА-150-1,5 100КГ	1,11	4,27 3,74	0,22 0,06	5	4	- -	6,39 0,08	7 -
31	24-16-49 П.1-006	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Р-2-С-Х-100-1,5 И Р-1-ЦА-150-1,5 М ЦЕНА:4,03.1,1	9,00	4,43 -	- -	40	-	- -	- -	- -
32	Е20-763 ЭСН 26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	5,00	7,95 4,08	0,63 0,19	40	20	3 1	7,53 0,25	38 1
33	23-08-01 П.52	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ПА-212М ШТ ЦЕНА:240,1,1	5,00	264,00 -	- -	1320	-	- -	- -	- -

ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА	1,00	7,56	0,72	8	5	1	8,59	9
	ЭСН 20-3	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75 НОМЕР		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП,3	6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100		5,02	0,22			-	0,28	-
		4								
		ШТ								
35	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	212,30	-	212	-	-	-	-
	23-08-	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-6,3 С		---	---			---	---	---
	1981/34	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 4		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:193,1,1								
36	15-01	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А -	1,00	137,50	- -	138	-	-	-	-
	П.01-417	132М4 ИСКЛЮЧАЕТСЯ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:125,1,1								
37	15-01	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1,00	74,80	-	75	-	-	-	-
	П.01-410	4А100 4 ДОБАВЛЯЕТСЯ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:68,1,1								
38	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	15,54	0,02	8	1	-	4,70	2
	ЭСН 47-3	40		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП,1	10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
39	Е20-668	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ	1,00	6,52	0,02	7	1	-	1,28	1
	ЭСН 17-3	В,00,00-12		---	---			---	---	---
		ШТ		0,70	0,01			-	0,01	-
40	Е20-680	-ТО ЖЕ,Н,00,00-15	1,00	4,83	0,01	5	1	-	1,10	1
	ЭСН 17-2	ШТ		---	---			---	---	---
				0,62	-			-	-	-
41	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА	1,00	5,32	0,31	5	4	-	6,17	6
	ЭСН 20-2	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-4 С		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП,3	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4		3,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
42	УЧРЕЖДЕ-	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	78,10	-	78	-	-	-	-
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-4 С		---	---			---	---	---
	УЮ-400/4	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4		-	-			-	-	-
	Г.ПЛАВСК	ШТ								
		ЦЕНА:71,1,1								
43	Е20-1003	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	12,93	0,02	6	1	-	4,22	2
	ЭСН 47-2	39		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП,1	10 ШТ		2,64	0,01			-	0,01	-
44	Е20-665	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ	1,00	4,43	0,01	4	1	-	1,10	1
	ЭСН 17-2	В,00,00-08		---	---			---	---	---
		ШТ		0,62	-			-	-	-
45	Е20-677	-ТО ЖЕ, Н,00,00-08	1,00	3,47	0,01	3	1	-	1,10	1
	ЭСН 17-2	ШТ		---	---			---	---	---
				0,62	-			-	-	-
46	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА	1,00	3,13	0,13	3	2	-	2,52	3
	ЭСН 20-1	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП,3	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2		1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
47	УЧРЕЖДЕ-	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	53,90	-	54	-	-	-	-
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С		---	---			---	---	---
	УЮ-400/4	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Г,ПЛАВСК	ШТ								
		ЦЕНА:49,1,1									
48	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО		0,40	9,25	0,01	4	1	-	3,57	1
	ЭСН 47-1	38									
	ДОП,ВЫП,1		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
49	Е20-662	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ		1,00	2,35	0,01	2	-	-	0,82	1
	ЭСН 17-1	В,00,00-03									
			ШТ		0,45	-			-	-	-
50	Е20-674	-ТО ЖЕ,Н,00,00-03		1,00	2,17	0,01	2	-	-	0,82	1
	ЭСН 17-1		ШТ		0,45	-			-	-	-
51	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ		1,00	7,33	1,01	7	5	1	8,02	8
	ЭСН 23-1	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,									
		ДО 0,1			4,61	0,30			-	0,39	-
			ШТ								
52	С130-2545	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА		1,00	68,60	-	69	-	-	-	-
	ДОП,ВЫП,2	КРЫШНОГО ВКР-4 С									
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В6У2			-	-			-	-	-
			ШТ								
53	15-01	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	-	1,00	37,40	-	- 37	-	-	-	-
	П,01-394	4А71А6 ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:34,1,1									
54	15-01	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ		1,00	27,50	-	28	-	-	-	-
	П,01-393	4АА63В6У2 ДОБАВЛЯЕТСЯ									
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:25,1,1									
55	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ		1,00	9,24	1,54	9	6	1	10,07	10
	ЭСН 23-2	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,									
		ДО 0,2			5,94	0,46			-	0,59	1
			ШТ								
56	С130-2547	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА		1,00	135,00	-	135	-	-	-	-
	ДОП,ВЫП,2	КРЫШНОГО ВКР-6,3 С									
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 6У2			-	-			-	-	-
			ШТ								
57	15-01	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	-	1,00	74,80	-	- 75	-	-	-	-
	П,01-410	4А100 6 ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:68,1,1									
58	15-01	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ		1,00	59,40	-	59	-	-	-	-
	П,01-402	4А90 6У2 ДОБАВЛЯЕТСЯ									
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:54,1,1									
59	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ		5,00	1,38	0,04	7	5	-	1,00	5
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,МАССОЙ ДО									
		0,1Т			0,94	-			-	-	-
			ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			3376	251	11		431
				РУБ.					1		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3369	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3956	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	299	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
60	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	2,18	7,71	0,20	17	4	-	3,10	7
	ЭСН 15-6	ГРУНТОВКОЙ ГФ-020								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
61	Е13-153	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	2,18	20,60	0,24	45	7	-	4,60	10
	ЭСН 18-6	ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			62	11	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3438	262	11		448
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			62	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3369	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	46	-		-
		Плановые накопления	руб.			29I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		452
		Сметная заработная плата	руб.			-	293	-		-
		Итого по смете	руб.			4034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		475
		Сметная заработная плата	руб.			-	3II	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер I категории С.Г.Лурье

Проверил начальник группы С.А.Аксенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: альбом I ТХ I-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I52,90 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I5I,3I тыс.руб.
б) монтажных работ I,4I тыс.руб.
в) строительных работ 0,I8 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции 509,67 руб.
I м2 общей площади здания 2,94 руб.
I м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. Обслуживающ.машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	I80I-5074 ДОП.I0I	Станок горизонтально-фрезерный универсальный 6Т82-I, масса 3200 кг шт	I,00	6000,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
2	Ц1-2I-3	Станок горизонтально-фрезерный универсальный 6Т82-I шт	I,00	30,60 24,30	3,85 I,94	3I	24	4 2	44,00 2,50	44 3
3	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАША ТАБЛ.2	Тележка ручная 08.06.I50, 2 шт т	0,24	I200,00 -	- -	288	-	- -	- -	- -
4	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАША ТАБЛ.3	Манипулятор стационарный, консольно-шарнирный с автоматическим уравновешиванием груза КШ-I60-МIС, масса 465 кг т	2,33	790,00 -	- -	I84I	-	- -	- -	- -
5	Ц3-I0-I	Манипулятор стационарный, комсомольско-шарнирный с автоматическим уравновешиванием груза КШ-I60-МI0 шт	5,00	25,90 20,30	5,34 I,46	I29	I02	I6 7	34,50 I,88	I72 9
6	2404I5-52	Верстак слесарный на два рабочих места ВРГ-5364, масса 4I5 кг шт	I,00	265,00 -	- -	265	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I80I-3224 ДОП.43	Плоскошлифовальный станок с прямоугольным столом 3Л722В, масса 7000 кг шт	I,00	27740,00 -	- -	27740	-	- -	- -	- -
8	ЦI-II-5 Т.Ч.П.4 К=I,6	Плоскошлифовальный станок с прямоугольным столом 3Л722В шт	I,00	77,I2 60,00	9,57 4,99	77	60	I0 5	68,00 6,44	68 6
9	I80I-3252 ДОП.9I I80I стр.26 ДОП.I65	Универсальный круглошлифовальный станок высокой точности 3УI5IВМ, масса 5900 кг шт Цена: I8000-2770	I,00	20770,00 -	- -	20770	-	- -	- -	- -
I0	ЦI-II-4 Т.Ч.П.4 К=I,6	Универсальный круглошлифовальный станок 3УI3IВМ шт	I,00	62,08 48,48	8,II 4,27	62	48	8 4	54,80 5,5I	54 6
II	I80I-5073 ДОП.84	Станок вертикальный консольно-фрезерный 6TI3-I, масса 4250 кг шт	I,00	7400,00 -	- -	7400	-	- -	- -	- -
I2	ЦI-2I-3	Станок вертикальный консольно-фрезерный 6TI3-I шт	I,00	30,60 24,30	3,85 I,94	3I	24	4 2	44,00 2,50	44 3
I3	ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ	Станок полировально-шлифовальный двухсторонний 38852, масса I90 кг шт	I,00	760;00 -	- -	760	-	- -	- -	- -
I4	ЦI-II-I	Станок полировально-шлифовальный двухсторонний 38852 шт	I,00	2I,I0 I4,00	5,89 2,60	2I	I4	6 3	25,00 3,35	25 3
I5	I703-II64 ДОП.25 ч.I	Прибор полуавтоматический для измерения твердости металлов по методу бринелля 2I09ТБ, масса 205 кг шт	I,00	I000,00 -	- -	I000	-	- -	- -	- -
I6	ПОТОЧПРИБОР Г.ИВАНОВО	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу роквелла ТР5006, масса 80 кг шт	I,00	750,00 -	- -	750	-	- -	- -	- -
I7	CI2I-2II5	Стол для дефектовки ОРГ-I468-0I-090А, I шт т	0,I0	370,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
I8	E9-I22 ЭСН I7-5	Стол для дефектовки ОРГ-I468-0I-090А т	0,I0	50,20 23,I0	4,I0 I,22	5	2	- -	34,90 I,57	3 -
I9	CI2I-2II5	Стол монтажный металлический ОРГ-I468-0I-080А, I шт т	0,09	370,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
20	E9-I22 ЭСНI7-5	Стол монтажный металлический ОРГ-I468-0I-080А	0,09	50,20	4,I0	5	2	-	34,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
21	ЛИМИТНЫЕ-ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-ДОРМАША ТАБЛ.1	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАСТОЧКИ КОРПУСОВ РК-1,МАССА 8КГ	8,00	0,82	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
22	1801-1226 ДОП.147	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К62Д,МАССА 2500КГ	1,00	6000,00	-	6000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц1-21-2	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К62Д	1,00	23,00	7,77	23	14	8	25,00	25
		ШТ		13,70	3,27			3	4,22	4
24	240404-4	-ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ ОКС-1671М,МАССА 645КГ	1,00	352,00	-	352	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц1-214-4-	-ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ ОКС-1671М	1,00	12,10	0,29	12	10	-	17,00	17
		ШТ		10,30	0,15			-	0,19	-
26	ПЫШМИНСКИЙ 03 ВНПО РЕМДЕТАЛЬ	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ ЛЕНТЫ 70-7680-5201, МАССА93КГ	1,00	350,00	-	350	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц1-220-1	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ ЛЕНТЫ 70-7680-5201	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
28	1703-6022 Ч.1 КН.2	-ДЕФЕКТОСКОП МАГНИТНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ МД-50П,МАССА 250КГ	1,00	2790,00	-	2790	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1805-02048 ЧАСТЬ 2	-ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ И РАЗМЕТОЧНАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ОБРАБОТАННЫМИ РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 2-1-630,400,МАССА 65КГ	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С121-2115	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОВЕРОЧНОЙ ПЛИТЫ ОРГ-5144,1ШТ	0,07	370,00	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	1805-12014 Ч.2 ДОП.7	-ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ В ЦЕНТРАХ ПБ-1600,МАССА 450КГ	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1801-2007	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2Н135	1,00	1610,00	-	1610	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц1-31-1	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 2Н135	1,00	16,10	5,51	16	10	5	18,00	18
		ШТ		9,64	2,38			2	3,07	3
34	1805-1017 Ч.4	-МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЭ2009,МАССА 6,5КГ	1,00	41,00	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	240415-5196	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО ОРГ-5365,МАССА	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП,19	225КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
36	241831-444 ДОП,6	-ШКАФ С НАБОРОМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕФЕКТОВЩИКА ОРГ-1661,МАССА 88КГ	1,00	339,00	-	339	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-ДОРМАША ТАБЛ,3	-УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КРАНОВ Н5К 002,02,1ШТ	0,05	1590,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
38	1801-2056 ДОП,28	-СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ 2К52-1,МАССА 1130КГ	1,00	2160,00	-	2160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц1-11-1	-СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ 2К52-1	1,00	21,10	5,89	21	14	6	25,00	25
				14,00	2,60			3	3,35	3
		ШТ								
40	1801-3246 ДОП,78	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К-634,МАССА 365КГ	1,00	700,00	-	700	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц1-11-1	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К-634	1,00	21,10	5,89	21	14	6	25,00	25
				14,00	2,60			3	3,35	3
		ШТ								
42	ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД П,О РОСАГРОПРОМРЕМДЕТАЛЬ	-СТАНОК ДЛЯ ОЧИСТКИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ ОКС-4102Т,МАССА 330КГ	1,00	509,00	-	509	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц1-220-3	-СТАНОК ДЛЯ ОЧИСТКИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ ОКС-4102Т	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
				7,43	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
44	1801-9371	-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОВ-31,МАССА1,56КГ	35,00	3,05	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	240405-1021	-ТУМБОЧКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 27955,МАССА 130КГ	10,00	66,00	-	660	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		2 СВАРОЧНО-НАПЛАВОЧНЫЙ УЧАСТОК								
46	1506-18008	-СТАНОК НАПЛАВОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ У-653М,МАССА1370КГ	1,00	14500,00	-	14500	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц1-1-1	-СТАНОК НАПЛАВОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ У-653М	1,00	22,00	5,89	22	15	6	26,00	26
				14,80	2,60			3	3,35	3
		ШТ								
48	241831-05023	-УСТАНОВКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШЕЕК ВАЛОВ011-1-02Н,МАССА980КГ	1,00	8971,00	-	8971	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц1-220-4	-УСТАНОВКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШЕЕК ВАЛОВ 011-1-02Н	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
				8,29	0,15			-	0,19	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	1514-01014	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНАЯ СНО-6,12,4/10Н2,МАССА 4250КГ	1,00	4700,00	-	4700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц9-1-3	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНАЯ СНО-6,12,4/10Н2	1,00	62,90	15,90	63	45	16	77,00	77
		ШТ		44,90	7,81			8	10,07	10
52	Ц9-У-1002 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ПЕЧИ	1,00	156,45	16,48	156	56	17	89,20	89
		ШТ		55,75	5,80			6	7,48	7
		ЦЕНА:149,1,05 53,1,1,05 15,7,1,05 5,52,1,05								
53	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-ДОРМАША ТАБЛ,5	-МАНИПУЛЯТОР СТАЦИОНАРНЫЙ КОНСОЛЬНО-ШАРНИРНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ ГРУЗА КШ-160-М1С,1ШТ	0,47	3010,00	-	1415	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	Ц3-10-1	-МАНИПУЛЯТОР СТАЦИОНАРНЫЙ КОНСОЛЬНО-ШАРНИРНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ ГРУЗА КШ-160-М1С	1,00	25,90	3,34	26	20	3	34,50	35
		ШТ		20,30	1,46			1	1,88	2
55	2303-01001 Ж Ч,2	-ВАННА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЛКЕ В МАСЛЕ И ВОДЕ ОРГ-3503,1ШТ	0,11	1495,00	-	164	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	Ц18-1-2	-ВАННА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЛКЕ В МАСЛЕ И ВОДЕ ОРГ-3503	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
57	1801-1226 ДОП,147	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К62Д, МАССА 2580КГ	1,00	6000,00	-	6000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц1-21-2	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К62Д	2,00	23,00	7,77	46	27	16	25,00	50
		ШТ		13,70	3,27			7	4,22	8
59	1514-09018 ДОП,22	-ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВЧГ3-160/0,066 МАССА 3000КГ	1,00	15000,00	-	15000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц8-481-25	-ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВЧГ3-160/0,066	1,00	4,57	0,05	5	3	-	4,00	4
		ШТ		3,03	0,01			-	0,01	-
61	1506-4001 ПРИМ,ПО ВЕСУ	-УСТАНОВКА ПОРОШКОВАЯ ТЕРМОРАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ УПТР-185,МАССА 25КГ	1,00	225,00	-	225	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:45:5,25								
62	ВНПО РЕМДЕТАЛЬ ЛИПОВЕЦ-КИЙ ОПЫТ-НЫЙ ЗАВОД	-ЩИТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 01,02-006,МАССА 168КГ	1,00	623,00	-	623	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц11-905-2	-ШИТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ01,02-006	1,00	8,18	0,84	8	7	-	12,00	12
				7,01	0,37			-	0,48	-
		ШТ								
64	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ-5139,1ШТ	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	Е9-122 ЭСН17-5	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ-5139	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
66	С121-2114	-ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ОРГ-5134,1ШТ	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	Е9-122 ЭСН17-5	-ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ОРГ-5134	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
68	1506-1007	-МАЦИНА ШАРНИРНАЯ ГАЗОРЕЖУЩАЯ СТАЦИОНАРНАЯ АСЦ-70(ШК-1-1,6М),МАССА 345КГ	1,00	960,00	-	960	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц1-220-3	-МАЦИНА ШАРНИРНАЯ ГАЗОРЕЖУЩАЯ СТАЦИОНАРНАЯ АСЦ-70(ШК-1-1,6М)	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		7,43	0,09			-	0,12	-
70	240402-123	-СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7523,МАССА 200КГ	2,00	94,00	-	188	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	1506-5023 ДОП,85	-МАЦИНА ПЕРЕНОСНАЯ ДЛЯ МАЦИННОЙ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МИКРОН-2-02,МАССА 800КГ	1,00	3300,00	-	3300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	1506-09004	-УСТАНОВКА ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ УПС-301,МАССА 350КГ	1,00	2300,00	-	2300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц24-257-9	-УСТАНОВКА ДЛЯ РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ УПС-301	1,00	11,30	1,83	11	9	2	15,00	15
		ШТ		8,68	0,79			1	1,02	1
74	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-ДОРМАША ТАБЛ,2	-ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ 08,06,150,2ШТ	0,24	1200,00	-	288	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	1506-06002	-ПОЛУАВТОМАТ ШЛАНГОВЫЙ А-825М,МАССА 240КГ	1,00	860,00	-	860	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	1801-9371	-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОВ-31,МАССА 1,56КГ	12,00	3,05	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	240405-1021	-ТУМБОЧКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 27955,00,00,МАССА 130КГ	2,00	66,00	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	190615-214 ПРИМ,ПО ВЕСУ	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БАЛЛОНОВ СВАРОЧНЫХ 4407,МАССА95КГ	1,00	357,20	-	357	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79	Ц8-48I-I9	Присоединение станков к электрической сети шт	I2,00	I,38 0,94	0,04 -	I7	II	- -	I,00 -	I2 -
	И т о г о прямые затраты по разделу I	руб.				I43785	572	I35		920
		руб.						6I		75
	в том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				I42777	-	-		-
	Тара и упаковка	руб.				I427	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				4327	-	-		-
	Заготов.-складские расходы	руб.				I78I	-	-		-
	Комплектация	руб.				998	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				I5I3I0	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				852	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		43
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	82	-		-
	Плановые накопления	руб.				I05	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I4I3	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I028
	Сметная заработная плата	руб.				-	709	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				I56	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I2	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
	Плановые накопления	руб.				I2	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				I80	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I0
	Сметная заработная плата	руб.				-	8	-		-
	Итого по разделу I	руб.				I52903	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I038
	Сметная заработная плата	руб.				-	7I7	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				I43785	572	I35		920
		руб.						6I		75
	в том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				I42777	-	-		-
	Тара и упаковка	руб.				I427	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				4327	-	-		-
	Заготов.-складские расходы	руб.				I78I	-	-		-
	Комплектация	руб.				998	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				I5I3I0	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				852	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		43
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	82	-		-
	Плановые накопления	руб.				I05	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I4I3	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I028

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	709	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I2	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по смете	руб.			I52903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I038
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I7	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер I категории Н.Д.Хаханович

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов снабжения сжатым воздухом

Основание: альбом I ТК 2-3

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,3I тыс.руб.
в) строительных работ 0,0I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб. товарной продукции I,5 руб.
I м2 общей площади здания 0,59 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	I7-04 20050	Манометр технический показывающий МПЗ-У шт	3,00	II,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ЦII-93-I	Манометр технический показывающий МПЗ-У шт	3,00	0,80	-	2	2	-	I,00	3
				0,77	-			-	-	-
3	I808-I700I ПРИМ.	Фильтр влагоотделитель 22-I0.80, диаметр I0 мм шт	3,00	I6,60	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц12-868-I	Фильтр-влагоотделитель 22-I0.80 шт	3,00	I,55	0,06	5	4	-	2,00	6
				I,36	0,02			-	0,03	-
5	I808-22002	Клапан редукционный I22-I2, диаметр I2 мм шт	2,00	20,50	-	4I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц12-805-I	Клапан редукционный I22-I2 шт	2,00	I,85	0,06	4	3	-	3,90	6
				I,59	0,0I			-	0,0I	-
7	Ц12-809-I	Кран трехходовой I4МI шт	3,00	0,8I	-	2	2	-	I,00	3
				0,75	-			-	-	-
8	Ц12-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8П2, диаметр I5 мм шт	I6,00	0,75	-	I2	I2	-	I,00	I6
				0,73	-			-	-	-
9	Ц12-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2, диаметр 20 мм шт	I,00	0,75	-	I	I	-	I,00	I
				0,73	-			-	-	-
I0	Ц12-2-3	Трубопровод из стальных электросварных труб, диаметр	0,03	22I,00	6,00	7	6	-	354,00	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		25.I,6 мм т		207,00	I,60			-	2,06	-
II	ЦI2-2-2	Трубопровод из стальных электросварных труб, диаметр I8.I,6 мм т	0,05	262,00	7,I4	I3	I2	-	422,00	2I
				245,00	I,90			-	2,45	-
I2	ЦI2-2-4	Футляр из труб электросварных, диаметр 38,2 мм кг	3,50	0,I9	-	I	I	-	0,29	I
				0,I8	-			-	-	-
I3	ЦI2-У-2045 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом диаметром менее 50 мм м	II2,00	0,I5	0,0I	I7	6	I	0,I0	II
				0,05	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I88	49	I		79
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I24	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I30	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			64	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8I
		Сметная заработная плата	руб.			-	56	-		-
		Итого по разделу I	руб.			242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8I
		Сметная заработная плата	руб.			-	56	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
I4	CI59-4226	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 25.I,6 мм т	0,03	I20I,50	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I5	CI59-4223	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр I8.I,6 мм т	0,05	I566,40	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I	CI594234	Футляр из электросварных труб, диаметр 38.2,0 мм кг	3,50	0,9I	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
I7	240702-4 К=I,098	Кран трехходовой I4MI, диаметр I5 мм шт	3,00	0,76	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Цена: 0,69.I,098								
I8	CI30-2035	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2, диаметр I5 мм шт	I6,00	I,42	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CI30-2036	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2, диаметр 20 мм	шт	I,00	I,64	-	2	-	-	-	-
20	CIII-487	Уголок Б=36.36,4	т	0,02	I55,00	-	3	-	-	-	-
2I	5I7-2I37 К=I,074	Рукав Г(4)-6,3-I6-22-У Цена: 0,80.I,074	м	39,00	0,86	-	34	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				I8I	-	-		-
			руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				I8I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				I4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I95	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				I95	-	-		-
		Раздел 3. Металлоконструкции									
22	CI2I-20I9	Опоры подвижные ОПБ-2, ОПБ-I	кг	2,80	0,36	-	I	-	-	-	-
23	E9-I53 ЭСН24-4	Опоры подвижные ОПБ-2,ОПБ-Iкг		2,80	0,03 0,02	-	I	-	- -	0,03 -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				2	-	-		-
		в том числе:									
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				2	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				2	-	-		-
		Раздел 4. Строительные работы									
24	E26-69 ЭСН I3-5	Покрытие трубопроводов изолом по изольной мастике	I00 м2	0,04	8I,I0 28,40	I,33 0,40	4	I	- -	47,20 0,52	2 -
25	CIII-I03	Изол гидроизоляционный Объем: I,I2.I,I5	м2	5,06	0,47	-	2	-	-	-	-
26	EI3-I53 ЭСН I8-6	Покрытие краской ПФ-II5	I00м2	0,09	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	- -	4,60 0,I0	- -
27	EI3-I2I ЭСНI5-6	Огрунтовка грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	0,09	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	Е22-494 ЭСН36-I	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 38.2,0 мм м	I,50	I,I3 0,59	- -	2	I	- -	0,97 -	I -
	Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				II	2	- -		3 -
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				II	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I2	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		3
	Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
	Итого по разделу 4	руб.				I2	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		3
	Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				382	5I	I -		82 -
	в том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				I24	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				4	-	-		-
	Заготов.-складские расходы	руб.				2	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				I30	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				245	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				40	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	7	-		-
	Плановые накопления	руб.				22	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				307	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		8I
	Сметная заработная плата	руб.				-	56	-		-
	Стоимость общестроительных работ	руб.				II	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I2	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		3
	Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				2	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				2	-	-		-
	Итого по смете	руб.				45I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		84
	Сметная заработная плата	руб.				-	58	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер I категории Н.Д.Хапанович

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования механически загрязненных стоков. Подающая сеть

Основание: альбом I ВК 4

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I3 тыс.руб.
в) строительных работ 0,07 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции 0,67 руб.
I м2 общей площади здания 0,38 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. Обслуживающ.машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, высокого давления, средней легкости, диаметром 25 мм	I9,00	0,80	0,02	I5	I4	-	I,00	I9
		м		0,75	-			-	-	-
2	ЦI2-II8-I	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром I6 мм	36,00	0,80	0,02	29	27	I	I,00	36
		м		0,75	-			-	-	-
3	ЦI2-807-I	Вентиль запорный I5ч8р2 диаметром 20 мм	I,00	0,75	-	I	I	-	I,00	I
		шт		0,73	-			-	-	-
4	ЦI2-807-I	Вентиль запорный I5ч8р2 диаметром I5 мм	2,00	0,75	-	2	I	-	I,00	2
		шт		0,73	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			47	43	I		58
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			47	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			88	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб.				-	49	-		-
		Итого по разделу I руб.				86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		6I
		Сметная заработная плата руб.				-	49	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
5	CI59-544 K=I,04	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, высокого давления диаметром 25 мм I0м	I9,I0	I,5I	-	29	-	-	-	-
		Объем: I9.I,04		-	-			-	-	-
6	CI59-48I K=I,04	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром I6 мм I0м	3,74	I,83	-	7	-	-	-	-
		Объем: 36.I,04		-	-			-	-	-
7	CI30-85	Вентиль запорный I5ч8р2 диаметром I5 мм шт	2,00	I,25	-	3	I	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	CI30-86	Вентиль запорный I5ч8р2 диаметром 20 мм шт	I,00	I,48	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				40	-	-		-
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				40	-	-		-
		Плановые накопления- руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				43	-	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				43	-	-		-
		Раздел 3. Строительные работы								
9	EI-936 ЭСН78-2	Разработка грунта в траншеи в сухих грунтах 2 группы вручную вне здания с креплением I00 м3	0,I4	I0I,00	-	I4	I4	-	I84,00	26
				I0I,00	-			-	-	-
I0	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,I4	46,00	-	6	6	-	99,30	I4
				46,00	-			-	-	-
II	EI-999 ЭСН86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые I00 м3	0,I4	23,00	0,93	3	2	-	30,20	4
				I6,80	0,28			-	0,40	-
I2	CI22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40 м2	6,72	5,I4	-	35	-	-	-	-
		Объем: 28.0,24		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			58	22	– –		44 –
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			58	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			I0	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			–	–	–		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			–	I	–		–
		Плановые накопления	руб.			5	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			73	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		45
		Сметная заработная плата	руб.			–	23	–		–
		Итого по разделу 3	руб.			73	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		45
		Сметная заработная плата	руб.			–	23	–		–
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			I45	65	I –		I02 –
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			87	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			35	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			–	–	–		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			–	6	–		–
		Плановые накопления	руб.			9	–	–		–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I3I	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		6I
		Сметная заработная плата	руб.			–	49	–		–
		Стоимость общестроительных работ	руб.			58	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			I0	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			–	–	–		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			–	I	–		–
		Плановые накопления	руб.			5	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			73	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		45
		Сметная заработная плата	руб.			–	23	–		–
		Итого по смете	руб.			204	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		I06
		Сметная заработная плата	руб.			–	72	–		–

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер I категории Н.Д.Хапанович
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

23961-03

т. п.р.816-1-0181.89 Ал. 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования механически загрязненных стоков. Обратная сеть

Основание: альбом I ВК-4

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I0 тыс.руб.
в) строительных работ 0,I4 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции 0,80 руб.
I м2 общей площади здания 0,44 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. Обслуживающ.машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром 50 мм / м	47,00	0,80 / 0,75	0,02 / -	38	35	I / -	I,00 / -	47 / -
		Итого прямые затраты по разделу I		руб.		38	35	I		47
				руб.				-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ		руб.		38	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.		-	5	-		-
		Плановые накопления		руб.		5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ		руб.		7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		50
		Сметная заработная плата		руб.		-	40	-		-
		Итого по разделу I		руб.		7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		50
		Сметная заработная плата		руб.		-	40	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
2	CI59-484 К=I,04	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром 50 мм	4,89	5,40 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		IO м Объем: 47.I,04									
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				26	-	-		-
			руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				26	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				28	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				28	-	-		-
		Раздел 3. Строительные работы									
3	EI-936 ЭСН78-2	Разработка грунта в траншеи вручную в сухих грунтах 2 группы вне здания с креплением	I00м3	0,I4	I0I,00 I0I,00	- -	I4	I4	- -	I84,00 -	26 -
4	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,I4	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I4 -
5	EI-999 ЭСН86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые	I00м3	0,I4	23,00 I6,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
6	CI22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40	м2	6,72	5,I4 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Объем: 28.0,24									
7	EI-936 ЭСН78-2	Разработка траншей вручную в сухих грунтах 2 группы внутри здания без креплений	I00м3	0,32	I0I,00 I0I,00	- -	32	32	- -	I84,00 -	59 -
8	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,32	46,00 46,00	- -	I5	I5	- -	99,30 -	32 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				I05	69	-		I35
			руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I05	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I36
		Сметная заработная плата	руб.				-	7I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3	руб.			I3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I36
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I	-		-
		Раздел 4. Сантехнические работы								
9	EI6-I89	Установка воронки стальной	2,00	0,5I	0,0I	I	I	-	0,68	I
	ЭСНI7-2	шт		0,39	-			-	-	-
I0	CII3-8I7	Воронка стальная сварная	0,0I	376,00	-	4	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			5	I	-		I
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I74	I05	I		I83
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			64	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I05	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I36
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по смете	руб.			236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I87
		Сметная заработная плата	руб.			-	II2	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер I категории Н.Д.Хацанович

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы оборотного водоснабжения. Подающая сеть.

Основание: альбом I ВК4

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I3 тыс.руб.
в) строительных работ 0,07 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции 0,67 руб.
I м2 общей площади здания 0,38 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, высокого давления диаметром 50 мм м	24,00	0,80 0,75	0,02 -	I9	I8	- -	I,00 -	24 -
2	ЦI2-II8-I	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, высокого давления диаметром 32 мм м	I0,00	0,80 0,75	0,02 -	8	8	- -	I,00 -	I0 -
3	ЦI2-II8-I	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром I6 мм м	20,00	0,80 0,75	0,02 -	I6	I5	- -	I,00 -	20 -
4	ЦI2-807-4	Вентиль муфтовый I5ч8р2 диаметром 50 мм шт	I,00	0,9I 0,86	0,0I -	I	I	- -	2,00 -	2 -
5	ЦI2-807-2	Вентиль муфтовый I5ч8р2 диаметром 32 мм шт	3,00	0,76 0,74	- -	2	2	- -	I,00 -	3 -
6	ЦI2-807-I	Вентиль муфтовый I5ч8р2 диаметром I5 мм шт	4,00	0,75 0,73	- -	3	3	- -	I,00 -	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				49	47	- -		63 -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				49	-	-		-
		Накладные расходы руб.				37	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	53	-		-
		Итого по разделу I	руб.			92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	53	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
7	CI59-547 К=I,04	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, высокого давления диаметром 50 мм I0 м Объем: 24.I,04	2,50	5,52 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
8	CI59-545 К=I,04	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, высокого давления диаметром 32 мм I0м Объем: I0.I,04	I,04	2,49 -	- -	3	-	- -	- -	- -
9	CI59-48I К=I,04	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром I6 мм I0 м Объем: 20.I,04	2,08	I,83 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I0	CI30-90	Вентиль муфтовый I5ч8р2 диаметром 50 мм шт	I,00	3,8I -	- -	4	-	- -	- -	- -
II	CI30-88	Вентиль муфтовый I5ч8р2 диаметром 32 мм шт	3,00	2,22 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I2	CI30-85	Вентиль муфтовый I5ч8р2 диаметром I5 мм шт	4,00	I,25 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			37	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			37	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			39	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			39	-	-		-
		Раздел 3. Строительные работы								
I3	EI-936 ЭСН78-2	Разработка грунта в траншеи вручную в сухих грунтах 2 группы вне здания с креплением I00м3	0,I4	I0I,00 I0I,00	- -	I4	I4	- -	I84,00 -	26 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,I4	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I4 -
I5	EI-999 ЭСН86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые	I00м3	0,I4	23,00 I6,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
I6	CI22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40	м2	6,72	5,I4 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Объем: 28.0,24									
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				58	22	- -		44 -
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				58	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		45
		Сметная заработная плата	руб.				-	23	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		45
		Сметная заработная плата	руб.				-	23	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				I44	69	- -		I07 -
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				86	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.				8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.				-	53	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.				58	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		45
		Сметная заработная плата	руб.				-	23	-		-
		Итого по смете:	руб.				204	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		III
		Сметная заработная плата	руб.			-	76	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер I категории Н.Д.Хацанович

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы оборотного водоснабжения. Обратная сеть

Основание: альбом I ВК4

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,20 тыс.руб.
в) строительных работ 0,09 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб. товарной продукции 0,97 руб.
I м2 общей площади здания 0,54 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-3	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром I00 мм / м	29,00	I,4I I,25	0,09 0,02	4I	36	3 I	2,00 0,03	58 I
2	ЦI2-II8-I	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром 50 мм / м	I5,00	0,30 0,75	0,02 -	I2	II	- -	I,00 -	I5 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			53	47	3		73
			руб.					I		I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			53	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Итого по разделу I	руб.			99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	CI59-488 К=I,04	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром I00 мм I0 м Объем: 29.I,04	3,02	24,80 -	- -	75	-	- -	- -	- -
4	CI59-484 К=I,94	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа, низкого давления диаметром 50 мм I0 м Объем: I5.I,04	I,56	5,40 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			83	-	-		-
			руб.							
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			83	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			90	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			90	-	-		-
		Раздел 3. Строительные работы								
5	EI-936 ЭСП78-2	Разработка грунта в траншеи вручную в сухих грунтах 2 группы вне здания с креплением стенок I00 м3	0,I4	I0I,00 I0I,00	- -	I4	I4	- -	I84,00 -	26 -
6	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,I4	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I4 -
7	EI-999 ЭСН86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые I00 м3	0,I4	23,00 I6,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
8	CI22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40 м2 Объем 28.0,24	6,72	5,I4 -	- -	35	-	- -	- -	- -
9	EI-936 ЭСН78-2	Разработка грунта в траншеи вручную в сухих грунтах 2 группы внутри здания без креплений I00 м3	0,06	I0I,00 I0I,00	- -	6	6	- -	I84,00 -	II -
I0	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,06	46,00 46,00	- -	3	3	- -	99,30 -	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			67	3I	-		6I
			руб.					-		-
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			67	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Раздел 4. Сантехнические работы								
II	ЕI6-I89	Установка воронки стальной	6,00	0,5I	0,0I	3	2	-	0,68	4
	ЭСНI7-2	шт		0,39	-			-	-	-
I2	СII3-8I7	Воронка стальная сварная	0,04	376,00	-	I5	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			I8	2	-		4
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I6	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.-			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			22I	80	3		I38
			руб.					I		I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I5I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			67	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по смете	руб.			292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I44
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер I категории Н.Д.Хацанович

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей с программой 300 тыс.руб. в год

на электроосвещение

Основание: альбом I 30.COI-8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,59 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 2,59 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции 8,63 руб.
I м2 общей площади здания 4,78 руб.
I м3 объема здания 0,48 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А, шт	5,00	2,60 / I,26	0,07 / 0,0I	I3 / 6	- / -	2,00 / 0,0I	I0 / -
2	Ц8-573-7	Установка шкафа распределительного ПР850I-IOIO-IУ3 размером 400,750.I60 мм, шт	I,00	I,20 / 0,68	0,26 / 0,08	I / I	- / -	I,00 / 0,I0	I / -
3	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки, I00 шт	0,05	25,I0 / I7,I0	0,04 / 0,02	I / I	- / -	3I,00 / 0,03	2 / -
4	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая, I00 шт	0,38	30,00 / I9,50	I,I3 / 0,II	II / 7	- / -	34,00 / 0,I4	I3 / -
5	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический, I00 шт	0,0I	49,80 / 38,40	I,I0 / 0,06	I / -	- / -	68,00 / 0,08	I / -
6	Ц8-604-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Светильник НСП02-I00/Р-54-0I настенный, I00 шт	0,0I	93,77 / 35,57	24,50 / 7,72	I / -	- / -	6I,00 / 9,96	I / -
7	Ц8-593-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды, I00 шт	0,0I	94,28 / 33,I8	5I,80 / I6,20	I / -	- / -	57,00 / 20,90	I / -
8	Ц8-6I6-I Т.Ч.П.4	Светильники с ртутными лампами, устанавливаемые на	0,08	754,00	77,00	60 / I0	6	2I3,00	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	К=I,04	кронштейнах I00 шт		I30,00	24,38			2	3I,35	3
9	Ц8-598-2 Т.Ч.П.4 К=I,04	Светильники устанавливаемые на подвесах или крюках на фермах светильник для ртутных ламп включая установку ПРД I00 шт	0,23	343,I2 / I33,I2	58,00 / I8,40	79	3I	I3 / 4	2I9,00 / 23,74	50 / 5
I0	Ц8-I47-4 Т.Ч.П.4 К=I,04	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до I,6 кг I00 шт	0,07	28,42 / I6,I2	I,90 / 0,24	2	I	- / -	25,00 / 0,3I	2 / -
II	Ц8-I47-7 Т.Ч.П.4 К=I,04	Конструкции металлические кабельные, полка масса до 0,4 кг I00 м	0,07	I,38 / I,I6	0,I3 / 0,05	I	-	- / -	2,00 / 0,06	- / -
I2	Ц8-398-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей I00 м	0,04	92,77 / I2,I7	70,60 / 22,I0	4	-	3 / I	I9,00 / 28,5I	I / I
I3	Ц8-397-5 Т.Ч.П.4 К=I,04	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм до: I00 т	0,06	I30,42 / 62,92	39,80 / 9,98	8	4	3 / I	I05,00 / I2,87	6 / I
I4	Ц8-399-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Провод в лотках или коробах суммарное сечение до 35 мм2 I00 м	3,00	8,05 / 2,I5	5,59 / I,75	24	6	I7 / 5	4,00 / 2,26	I2 / 7
I5	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 I00 м	0,25	60,80 / 23,40	22,80 / 8,40	I5	6	6 / 2	4I,00 / I0,84	I0 / 3
I6	Ц8-400-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 I00 м	I,35	6I,74 / 24,34	22,80 / 8,40	83	33	30 / II	4I,00 / I0,84	55 / I5
I7	Ц8-395-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Провода тросовые сечением до 6 мм2 I00 м	I,05	44,04 / 8,86	9,I8 / 2,98	46	9	I0 / 3	I5,00 / 3,84	I6 / 4
	Итого прямые затраты по разделу I	руб.				35I	II5	88		I98
		руб.						29		39
	в том числе:									
	Стоимость монтажных работ	руб.				35I	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I0I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I8	-		-
	Плановые накопления	руб.				34	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				486	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		246
	Сметная заработная плата	руб.				-	I62	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			486	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	С154-29	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б	2,00	2,17	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С154-31	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН	3,00	4,33	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ДИВНОГОРСК 3-ДН/В АППАРАТУРЫ 15-17 ДОП,17 П.01-1111 П.01-1125 П.01-1127	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1010-1У3	1,00	226,39	-	226	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:36+2,(5,5+2,6)+4,(32,3+7,25)=210,4								
21	15-04 ДОП,61 П.17-365	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 2Х ПОЛЮСНЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШ-П-20-0-04-10/220 УХЛ4	5,00	0,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	38,00	0,38	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	31,00	0,18	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	15-04-01 П.75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-1-1Р44-17-6/220	1,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ЦЕНА 3-АА ЭЭМИ	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСГ02-100/Р54-01	1,00	6,17	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	15-07 ДОП,51 П.1-243	-СВЕТИЛЬНИК НСП17-500-004-У3	1,00	7,68	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	15-07 ДОП,32 П.1-228	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ГСГ18-250-004-У3	13,00	33,65	-	437	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1507 ДОП,32 П1-229	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ГСП18-250-005-У3	18,00	34,95	-	629	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100	0,10	1,80	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
30	С153-292	-ЛАМПЫ Г230-240-500	0,10	2,56	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	15-15 АОП20 П02-083	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДРИ250-5 ШТ	31,00	10,71	-	332	-	-	-	-
32	15-09 ДОП,14 ТАБЛ,5077	-ПРОВОДА МАРКИ АПВ-380В СЕЧ,2КВММ 1000М	0,20	15,62	-	3	-	-	-	-
33	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,10	22,00	-	2	-	-	-	-
34	15-09 ТАБЛ,5-001	-ПРОВОДА МАРКИПВ3-380ВСЕЧ,1КВММ 1000М	0,19	25,11	-	5	-	-	-	-
35	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,11	166,00	-	18	-	-	-	-
36	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
37	15-09 ТАБЛ,3-038 ПРИМЕЧ,3 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ,4,2,5КВММ 1000М	0,05	248,85	-	12	-	-	-	-
38	С152-276	-ПРОВОДА МАРКИ АВТВ У-380В СЕЧ,4,2,5КВММ 1000М	0,11	115,00	-	13	-	-	-	-
39	24-05 ДОП,3 П,1-1064	-ШВЕЛЛЕР УСЭК54У3 ШТ	3,00	1,93	-	6	-	-	-	-
40	24-05 ДОП,3 П,1-1065	-УГОЛОК УСЭК55У3 ШТ	24,00	1,29	-	31	-	-	-	-
41	24-05 ДОП3 П1-1068	-УГОЛЬНИК УСЭК58У3 1000ШТ	0,02	92,19	-	2	-	-	-	-
42	24-05 ДОП,3 П,1-1073	-АНКЕР УСЭК64У3 1000ШТ	0,01	254,06	-	3	-	-	-	-
43	24-05 ДОП,3 П,1-1074	-ПРИЖИМ УСЭК65У3 1000ШТ	0,02	81,47	-	2	-	-	-	-
44	24-05	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК 76У1	0,18	18,44	-	3	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	ДОП.3 П.I-I084		I000 шт		—	—	—		—	—	—
45	24-05 ДОП.I9 П.I-I363	Шпилька УСЭК8I-IУI	шт	3,00	0,I3	—	I	-	—	—	—
46	24-05 ДОП.3 П.I-I090	Шпилька УСЭК8I-3УI	I000 шт	0,05	222,98	—	II	-	—	—	—
47	24-05 ДОП.I9 П.I-I366	Планка УСЭК84-У3	I000 шт	0,02	I79,02	—	4	-	—	—	—
48	2405-I855	Стойки КI20У3 ТУ36-I454-78	шт	8,00	I,45	—	I2	-	—	—	—
49	2405-I364	Коробки ответвительные - КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, изм.НРЗ-79	шт	30,00	0,43	—	I3	-	—	—	—
50	CI56-9I	Короб прямой УI079	шт	2,00	8,06	—	I6	-	—	—	—
5I	24-05 ДОП.I5 П.I-I333	Лотки НЛП0-П2,87у3	шт	I2,00	I,66	—	20	-	—	—	—
52	24-05 ДОП.I5 П.I-I344	Прижим НЛ-ПРУ3	шт	28,00	0,05	—	I	-	—	—	—
53	24-05 ДОП.I5 П.I-I339	Лоток угловой НЛ-У45У3	шт	2,00	0,43	—	I	-	—	—	—
54	24-05 ДОП.I5 П.I-I34I	Держатель НЛ-ДУ3	шт	2,00	0,2I	—	I	-	—	—	—
55	24-05 ДОП.I2 П.I-866	Стойки КII50ЦУТI,5	шт	7,00	0,38	—	3	-	—	—	—
56	24-06 П.I-II85	Полки КII60ЦУТI,5	шт	7,00	0,I4	—	I	-	—	—	—
57	2405-I374	Коробки ответвительные - У230У3		2I,00	4,40	—	92	-	—	—	—
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				I957	-	—		—
			руб.								
	в том числе:										
	Стоимость монтажных работ		руб.				I957	-	-		-
	Плановые накопления		руб.				I5I	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				2I08	-	-		-
	Итого по разделу 2		руб.				2I08	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.				2308	II5	88		I98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			руб.					29		39
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			2308	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			I85	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		246
		Сметная заработная плата	руб.			-	I62	-		-
		Итого по смете	руб.			2594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		246
		Сметная заработная плата	руб.			-	I62	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на силовое электрооборудование

Основание: альбом I ЭМ.COI-IO

Сметная стоимость I,73 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,72 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб. товарной продукции 5,77 руб.
I м2 общей площади здания I,33 руб.
I м3 объема здания 0,I3 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	2,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	5	2	- -	2,00 0,0I	4 -
2	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00 шт	0,0I	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I	-	- -	34,00 0,I4	- -
3	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	4,00	3,40 I,40	0,08 0,0I	I4	6	- -	2,00 0,0I	8 -
4	ЦКАЛЬК.I	Ящик управления Я5II0-2874УХЛ4 шт	I,00	7,20 4,36	0,I6 0,03	7	4	- -	6,40 0,04	6 -
5	ЦКАЛЬК.2	Ящик РУСМ 8I03-40А0АУI шт	3,00	2,67 I,26	0,I6 0,03	8	4	- -	I,90 0,04	6 -
6	ЦКАЛЬК.3	Ящик РУСМ 8I02-А370БУI шт	I,00	3,I0 I,70	0,26 0,08	3	2	- -	2,20 0,I0	2 -
7	ЦКАЛЬК.4	Ящик РУСМ 8I02-4-70ВУI, 4670ВУ шт	2,00	4,29 I,97	0,26 0,08	9	4	- -	2,80 0,I0	6 -
8	ЦКАЛЬК.5	Ящик РУСМ 8I02-А570ГУI шт	I,00	5,67- 0,48	0,26 0,08	6	2	- -	3,70 0,I0	4 -
9	Ц85-2547 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения	I,00	22,20	I,I6	22	8	I	I3,02	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		кабелей или проводов внешней сети ШРII-73703-22У3		8,I4	0,44			-	0,57	I
		шт								
I0	Ц85-2553 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети ШР II-73 509-22У3	I,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	3I	I2	I -	I9,52 0,57	20 I
		шт								
II	Ц85-2554 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети ШРII-735I0-22У3	2,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	62	24	2 I	I9,52 0,57	39 I
		шт								
I2	Ц85-I230 СКЦЭ-84	Ящики однофидерные на полу ЯВШ-2_25	I,00	26,50 I,33	0,09 0,02	27	I	- -	2,I3 0,03	2 -
		шт								
I3	Ц8-400-I Т.Ч.П.4 К=I,04	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	0,36	6I,74 24,34	22,80 0,40	22	9	8 3	4I,00 I0,84	I5 4
		I00 м								
I4		Кабель марки АВВГ-I кв сеч. 3,70-I,25 кв мм учитывается при привязке проекта	-	-	-	-	-	-	-	-
		I00 м								
I5		Кабель марки АВВГ-I кв сеч. 2.I20 кв мм, учитывается при привязке проекта	-	-	-	-	-	-	-	-
		I00 м								
I6		Кабель марки АВВГ-I кв сеч. 3.I20 кв мм, учитывается при привязке проекта	-	-	-	-	-	-	-	-
		I00 м								
I7		Кабель марки АВВГ-I кв сеч. 3.I50-I,50 кв мм, учитывается при привязке проекта	-	-	-	-	-	-	-	-
		I00 м								
I8		Кабель марки АВВГ-I кв. сеч. 3.I20-I,35 кв мм, учитывается при привязке проекта	-	-	-	-	-	-	-	-
		I00 мм								
I9	Ц8-I53-23	Заделка для кабеля до I0 кв с пластмассовой изоляцией сечение до I20 мм2	I4,00	2,I7 0,50	- -	30	7	- -	I,00 -	I4 -
		шт								
20	Ц8-I53-24	Казелка для кабеля до I0 кв с пластмассовой изоляцией сечение до I85 мм2	4,00	2,60 0,58	- -	I0	2	- -	I,00 -	4 -
		шт								
2I	Ц8-I69-I	Присоединение жил проводов и кабелей сечением до: 2,5 мм2	0,24	5,69 5,I5	- -	I	I	- -	8,00 -	2 -
		I00 шт								
22	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле	0,20	29,90 I6,20	5,65 I,47	6	3	I -	30,00 I,90	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 50ММ								
		100М								
23	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	1,04	7,24	0,13	8	6	-	10,00	10
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
24	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,13	8,44	0,13	1	1	-	11,00	1
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		6,26	0,05			-	0,06	-
		100М								
25	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,12	11,00	0,39	1	1	-	12,00	1
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		6,67	0,16			-	0,21	-
		100М								
26	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,35	19,40	0,39	7	3	-	15,00	5
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ		8,71	0,16			-	0,21	-
		100М								
27	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,12	34,80	12,20	4	2	1	26,00	3
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			-	4,97	1
		100М								
28	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	8,00	0,83	-	7	3	-	1,00	8
		ШТ		0,32	-			-	-	-
29	Ц8-408-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ	4,00	1,16	-	5	1	-	1,00	4
		ШТ		0,37	-			-	-	-
30	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,21	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
31	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,35	6,02	2,85	2	1	1	5,00	2
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
32	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,33	9,29	4,84	3	1	1	7,00	2
				4,10	1,46			-	1,88	1
		100М								
33	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,07	12,30	6,30	1	-	-	10,00	1
				5,51	1,85			-	2,39	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;70ММ2	0,29	14,00	7,87	4	2	3	10,00	3
				5,58	2,29			1	2,95	1
		100М								
35	Ц8-409-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;120ММ2	0,04	17,00	8,94	1	-	-	13,00	1
				7,33	2,59			-	3,34	-
		100М								
36	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,76	1,21	-	5	4	-	2,00	8
		100М		1,14	-			-	-	-
37	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,23	1,38	-	2	2	-	2,00	2
		100М		1,26	-			-	-	-
38	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,75	2,53	-	2	2	-	4,00	3
		100М		2,38	-			-	-	-
39	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,50	2,88	-	1	1	-	5,00	3
		100М		2,71	-			-	-	-
40	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,62	3,14	-	2	2	-	5,00	3
		100М		2,92	-			-	-	-
41	Ц8-409-16	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:120ММ2	0,08	4,30	-	1	-	-	7,00	1
		100М		3,97	-			-	-	-
42	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,01	56,10	1,70	1	-	-	24,00	-
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
43	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,50	64,20	1,80	32	7	1	24,00	12
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
44	Ц8-147-6	-СТОЙКИ К313УХЛ2	0,03	37,00	2,30	1	-	-	26,00	1
		100ШТ		15,60	0,37			-	0,48	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			361	133	23		230
			РУБ.					6		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
45	15-04 ДОП12 П04-548	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ПМЛ-1220028	4,00	11,60	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	КАЛЬК1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-2874УХЛ4	1,00	53,60	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	КАЛЬК2	-ЯЩИК РУСМ8103-40А0АУ1	3,00	41,40	-	124	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	КАЛЬКУЛ3	-ЯЩИК РУСМ8102-А370БУ1	1,00	54,04	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	КАЛЬКУЛ4	-ЯЩИК РУСМ8102-4Г70ВУ1,4670ВУ1	2,00	58,60	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	КАЛЬКУЛ5	-ЯЩИК РУСМ 8102-А570ГУ1	1,00	70,60	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	185-2547 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73703-22У3,54У2	1,00	91,88	-	92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2	1,00	121,04	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3,54У2	2,00	131,31	-	263	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			942	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			942	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			15	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1010	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1010	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
54	15-04 ДОП35	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РШ-30-0-К-25/380У4	2,00	0,43	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П17-332	ШТ		-	-			-	-	-
55	15-04 ДОП35 П17-333	-ВИЛКИ ВШ-30-К-25/380У4 ШТ	2,00	0,43 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
56	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	1,00	0,38 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
57	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220 ШТ	1,00	0,18 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
58	15-09 ТАБЛ3-038П РИМЕЧ3 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ 4,2,5КВ ММ 1000М	0,04	248,85 - -	- -	10	-	- -	- -	- -
59	15-09 ТАБЛ3-038П РИМЕЧ2 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ 3,70+1,25 КВ ММ, УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 1000М	-	1810,61 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
60	15-09 ТАБЛ3-037	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ 2,120КВ ММ, УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 1000М	-	1722,78 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
61	15-09 ТАБЛ3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ 3,120КВ ММ, УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 1000М	-	2184,44 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
62	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМЕЧ2 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ 3,120+1,35 КВ ММ, УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 1000М	-	2621,32 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
63	15-09 ТАБЛ3-038П РИМЕЧ2 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ 3,150+1,50КВ ММ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 1000М	-	3121,27 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
64	15-09 ДОП20 ТАБЛ4-050П РИМЕЧ2 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ КГ-3,1+1,1КВ ММ 1000М	0,02	210,07 - -	- -	5	-	- -	- -	- -
65	15-09 ДОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОДА МАРКИ АПВ-380В СЕЧ 2КВ ММ 1000М	0,48	15,62 - -	- -	7	-	- -	- -	- -
66	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,02	22,00 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
67	15-09 ДОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОДА МАРКИ АПВ-380В СЕЧ 3КВ ММ 1000М	0,08	20,76 - -	- -	2	-	- -	- -	- -
68	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,01	29,50 - -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4		-	-			-	-	-
		1000М								
69	15-09 ДОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОДА МАРКИ АПВ-380В СЕЧ,5КВ,ММ	0,04	31,25	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,03	39,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
71	15-09 ДОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОДА МАРКИ АПВ-380В СЕЧ 8КВ ММ	0,07	46,87	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
72	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,01	63,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
73	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,03	94,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
74	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	0,03	138,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
75	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,03	187,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
76	С152-173	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,09	254,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50 1000М								
77	С152-174	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:70 М	4,00	0,34	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С152-238	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:120 1000М	0,01	613,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	20,00	0,40	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	10,40	1,51	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,30	2,49	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 10М	0,70	3,68	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	0,50	5,52	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	2,50	8,66	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	С159-549	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ75 10М	1,00	12,10	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
86	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИЛА ТУ19-99-78 М	12,00	0,19	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78 ШТ	8,00	1,85	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	2405-1015	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1085У3 ТУ36-1684-78 ШТ	3,00	2,40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
89	2405-I0I7	Вводы гибкие КI087У3 ТУ36-I684-78 шт	I,00	2,78 -	- -	3	-	- -	- -	- -
90	2405-I858	Стойки КЗI3УХЛ2 ТУ36-22-80 шт	3,00	6,22 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3		руб.		I93	-	-		-
				руб.				-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ		руб.		I93	-	-		-
		Плановые накопления		руб.		I3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ		руб.		206	-	-		-
		Итого по разделу 3		руб.		206	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете		руб.		I496	I33	23		230
				руб.				6		II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования		руб.		942	-	-		-
		Тара и упаковка		руб.		I5	-	-		-
		Транспортные расходы		руб.		30	-	-		-
		Заготов.-складские расходы		руб.		I3	-	-		-
		Комплектация		руб.		I0	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования		руб.		I0I0	-	-		-
		Стоимость монтажных работ		руб.		554	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		II6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.		-	I7	-		-
		Плановые накопления		руб.		49	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ		руб.		7I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		248
		Сметная заработная плата		руб.		-	I56	-		-
		Итого по смете		руб.		I729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		248
		Сметная заработная плата		руб.		-	I56	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к СМЕТЕ № I-II

на приобретение и монтаж ящика управления Я5II0-2874УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции нормат.	Наименование работ	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса обор.
				Обор.	Монтажных работ		Обор.	Монтажных работ			обслуживающих машин		
					всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.		всего	основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.	на един.	всего	т
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 300х250хI80 шт	I	I4,4	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п0I-40I п0I-072 I5-I7 пI-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ2026-I0НУЗБ шт 6,6+I,75+2,7	I	II,05	I,I4 / 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 04-543 I5-I7 пI-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II004В шт 5+4,2	I	9,2	I,I5 / 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 I2-237 I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 шт I,7+2,5	I	4,2	I,I9 / 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004--I0I4 шт 3 + 2,5	I	5,5	I,I9 / 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2 шт I,4+0,75	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
7	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 шт 0,8 + I,25	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I	-
8	I5-I7 пI-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3 шт	I0	0,3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	53,60	7,20	4,36	0,I6 0,03	-	6,4	-

Составила начальник группы И.Г.Казанкова

Проверила главный специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к СМЕТЕ № I-II
на приобретение и монтаж ящика РУСМ8I03-40АОАУI

Составлена в ценах I984года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборуд. т
				Обор.	Монтажных работ		Обор.	Монтажных работ			обслуживающих машин		
					всего / основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		всего	основ.	экспл. з/пл. в т.ч. з/пл.	на един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-290 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 250х500х250 мм шт	I	32,5	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	32,5	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-
2	I5-04 п02-06I I5-I7 пI-363 8-574-I	Рубильник ВР32-3IА3 3-х полюсный I00А 6,3+2,6 шт	I	8,9	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-
		полюс	3	-	0,59 / 0,2	-	-	I,59	0,6	-	0,3	0,9	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	4I,4	2,67	I,26	0,I6 / 0,03	-	I,9	-

Составила начальник группы — И.Г.Казанкова

Проверила главный специалист — Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к СМЕТЕ № I-II

на приобретение и монтаж ящика РУСМ 8I02-А37ОБУI

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборуд. т
				Обор.	Монтажных работ		Обор.	Монтажных работ					
					всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.		всего	основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч. з/пл.	на един. машин обслуживающих	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-29I 8-573-7	Металлоконструкция ящика размером 500х500х250 мм шт	I	46,0	I,2 / 0,68	0,26 / 0,08	46,0	I,2	0,68	0,26 / 0,08	I	I	-
2	I5-04 п03-I02 I5-I7 пI-382 8-574-6	Предохранители ПН2-250-II шт I,08+I,6	3	2,68	0,66 / 0,34	-	8,04	I,98	I,02	-	0,4	I,2	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	54,04	3,I8	I,70	0,26 / 0,08	-	2,2	-

Составила начальник группы И.Г.Казанкова

Проверила главный специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 к СМЕТЕ № I-II

на приобретение и монтаж ящика РУСМ 8I02-4г70ВУI, 4670ВУI

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборуд. т
				Обор.	Монтажных работ всего / основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	Обор.	Монтажных работ всего	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	обслуживающих машин на един.	обслуживающих машин всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-29I 8-573-7	Металлоконструкция ящика размером 500х500х250 мм шт	I	46,0	I,2 / 0,68	0,26 / 0,08	46,0	I,2	0,68	0,26 / 0,08	I	I	-
2	I5-04 п03-I03 I5-I7 пI-384 8-574-7	Предохранители ПН2-400-II шт I,9+2,3	3	4,2	I,03 / 0,43	-	I2,6	3,09	I,29	-	0,6	I,8	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	58,6	4,29	I.97	0,26 / 0,08	-	2,8	-

Составила начальник группы И.Г.Казанкова

Проверила главный специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 к СМЕТЕ № I-II

на приобретение и монтаж ящика РУСМ 8I02-А570IУI

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборуд т
				обор.	Монтажных работ всего / основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор.	Монтажных работ всего	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	обслуживающих машин на един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-292 8-573-7	Металлоконструкция ящика размером 500х750х250 мм шт	I	52,0	I,2 / 0,68	0,26 / 0,08	52,0	I,2	0,68	0,26 / 0,08	I	I	-
2	I5-04 п03-I04 I5-I7 пI-38I 8-574-8	Предохранители ПН2-600-II шт 3,9+2,3	3	6,2	I,49 / 0,6	-	I8,6	4,47	I,8	-	0,9	2,7	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	70,6	5,67	2,48	0,26 / 0,08	-	3,7	-

Составила начальник группы И.Г.Казанкова

Проверила главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления деталей оборудования перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

на автоматизацию отопления и вентиляции

Основание: альбом I АОВ.СОI-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I тыс.руб.товарной продукции 0,I0 руб.
I м2 общей площади здания 0,04 руб.
I м3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-604-4	Указатель световой СУП-МУ2 I00 шт	0,0I	83,40 4I,00	5I,I0 0,88	I	-	- -	72,00 I2,75	I -
2	ЦII-III-2	Датчик реле давления или напора (тяги) шт	I,00	I,78 I,62	0,04 0,0I	2	2	- -	3,00 0,0I	3 -
3	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,I0	34,80 I4,40	I2,20 3,85	3	I	I -	26,00 4,97	3 -
4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, массарное сечение до: 2,5 мм2 I00 м	0,I0	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
5	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до I2,5 мм2 I00 м	0,I5	I,2I I,I4	- -	I	-	- -	2,00 -	- -
6	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА шт	I,00	0,34 0,29	0,04 -	I	-	- -	I,00 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				9	3	I -		8 -
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по разделу I	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Раздел 2. Оборудование								
7	I7-04 ДОП.39 П.5-I309	Датчик-реле напора ДН-2,5 шт	I,00 -	I3,70 -	-	I4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I4	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I4	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I4	-	-		-
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником								
8	CI53-228	Указатель световой вход СУП-МУ2 шт	I,00 -	2,76 -	- -	3	-	- -	- -	- -
9	24-I8-29 ч.I П.06-053	Устройство отборное давления I6-225П шт	I,00 -	I,92 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I0	503-80087-I--I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ I9-99-78 I000пм	0,0I -	I93,68 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II	I5-09 ДОП.I4 ТАБЛ.5-077	Провод марки АПВ-380В сеч.2 кв.мм I00 м	0,03 -	I5,62 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			8	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			8	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			8	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			3I	3	I		8
			руб.					-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I4	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по смете	руб.			33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проектному решению участка изготовления и восстановления детали оборудования, перерабатывающих отраслей АПК с программой 300 тыс.руб. в год

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	532/493/
Сметная заработная плата, руб.	329
Строительные машины, руб.	40
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	3542/3I9I/
Сметная заработная плата, руб.	23I3
Строительные машины, руб.	344
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	4074/3684/
Сметная заработная плата, руб.	2642
Строительные машины, руб.	384
П. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	475/448/
Сметная заработная плата, руб.	3II
Строительные машины, руб.	II
Ш. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	I670/I532/
Сметная заработная плата, руб.	II24
Строительные работы, руб.	I4I
I	2
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	246/I98/
Сметная заработная плата, руб.	I62
Строительные машины, руб.	88
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	248/230/
Сметная заработная плата, руб.	I56
Строительные машины, руб.	23
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.ч.	8/8/
Сметная заработная плата, руб.	3
Строительные машины, руб.	I
Всего	
Затраты труда, чел.ч.	672I/6I00/
Заработная плата, руб.	4069
Строительные машины, руб.	648

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составила ведущий инженер Т.Н.Федосеева
Проверила начальник группы С.А.Аксенова

ВГПИ ОРДЕНА ,,ЗНАК ПОЧЕТА,,

,,ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ,,

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ТК

ТК,ВМ

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОЩЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1989

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД,

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
	2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,03	
	3. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,03	
	4. В,Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,02	
	5. В,Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,01	
	6. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,03	
	7. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,03	
	8. В,Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,02	
	9. В,Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,01	
	10. ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,03	
	11. ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	,03	
	12. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
	13. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	113,50	
	14. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,08	
	15. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
	16. ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	,77	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
17.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	1,44	
18.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	,32	
19.	РЕЗИНА	КГ	25 1200 2991	166	,34	
20.	ИЗОЛ (ВКЛЮЧАЯ ФОЛЬГОИЗОЛ)	М2	57 7403 0000	55	5,06	

ВГПИ ОРДЕНА ,,ЗНАК ПОЧЕТА,,
,,ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЯ,,

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС

АС;ВМ

ПРИВЯЗАН				
ИНВ.N				

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОШЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1989

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ, ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	,27	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	,96	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	А=6ММ	Т	09 3004 0006	168	,06	
5.	А=8ММ	Т	09 3004 0008	168	,02	
6.	А=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,17	
7.	А=12ММ	Т	09 3004 0012	168	,18	
8.	А=14ММ	Т	09 3004 0014	168	,22	
9.	А=16ММ	Т	09 3004 0016	168	,04	
10.	А=20ММ	Т	09 3004 0020	168	,10	
11.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,79	
12.	А=20ММ	Т	09 3006 0020	168	,03	
13.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3006 0099	168	,03	
14.	А=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,08	
15.	А=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,09	
16.	А=12ММ	Т	09 3009 0012	168	,01	
17.	А=16ММ	Т	09 3009 0016	168	,02	
18.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,20	
19.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	1,02	
20.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,03	
21.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,05	
22.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	1,09	
23.	В,Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,04	
24.	В,Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,12	
25.	В,Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,74	
26.	В,Т.4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,16	
27.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,04	
28.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
29.	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,01	
30.	ПРОВОЛОКА ВР-1	Т	12 1400 0000	168	,41	
31.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,42	
32.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	2,00	
33.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	,07	
34.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	2,08	
35.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
36.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	2,06	
37.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	,95	
38.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ	Т	12 9999 0975	168	,76	
39.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	3,78	
40.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	,38	
41.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	1,22	
42.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,02	
43.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	1,76	
44.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,20	
45.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,21	
46.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	4,44	
47.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	5,31	
48.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	,38	
49.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	1,26	
50.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,12	
51.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,76	
52.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,16	
53.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	1,80	
54.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,20	
55.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,21	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
56.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	6,51	
57.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	,53	
58.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	1,55	
59.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	4,42	
60.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	,02	
61.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	23,67	
62.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т				
63.	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ	КГ	12 9999 8000	166	339,30	
64.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ (КРОМЕ СВАРНОЙ)	М2	12 9999 8040	55	1,36	
65.	ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ	КГ	12 9999 8050	166	46,81	
66.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	56,15	
67.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
68.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	7,95	
69.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	15,02	
70.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	3,28	
71.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	38,20	
72.	РЕЗИНА	КГ	25 1200 2991	166	45,61	
73.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
74.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	,11	
75.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	6,42	
76.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	12,58	
77.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	8,59	
78.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	25,35	
79.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	10,25	
80.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	115,20	
81.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	113,61	
82.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	43,94	
83.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	1,97	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
84.	СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	57 1721 3104	166	6,00	
85.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	,02	
86.	ЦЕМЕНТ	Т				
87.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	33,16	
88.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	,62	
89.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	7,18	
90.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	40,32	
91.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	29,76	
92.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	9,11	
93.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	1,18	
94.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	,27	
95.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	3,34	
96.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	12,99	
97.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	57 4431 2035	166	5,11	
98.	БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ	М3	57 4510 0010	113	107,34	
99.	БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ	М3	57 4510 0020	113	3,93	
100.	РАСТВОРЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	57 4550 0001	113	24,98	
101.	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ	М3	57 4550 0002	113	1,03	
102.	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	57 4550 0003	113	3,84	
103.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	10,23	
104.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	103,74	
105.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ-КОЖА	М2	57 7404 0000	55	13,82	
106.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П.	57 8125 0000	732	2,80	
107.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
108.	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1310 0000	55	124,09	

ВГПИ ОРДЕНА ,,ЗНАК ПОЧЕТА,,
,,ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ,,

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ

ОВ,ВМ

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОШЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1989

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т				
2.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т				
3.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 Т	12 9999 0973	168	3,10	
4.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0977	168	3,10	
5.	В,Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0979	168	,24	
6.	В,Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 0980	168	,37	
7.	В,Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0981	168	,68	
8.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 0983	168	,02	
9.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М Т	12 9999 0984	168	,14	
10.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ Т	12 9999 0985	168	,46	
11.	В,Т.4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	12 9999 0986	168	1,18	
12.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т	12 9999 0987	168	3,10	
13.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0988	168	3,10	
14.	В,Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0990	168	,24	
15.	В,Т.4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 0991	168	,37	
16.	В,Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0992	168	,68	
17.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 0994	168	,02	
18.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ Т	12 9999 0995	168	,14	
19.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ Т	12 9999 0996	168	,46	
20.	В,Т.4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	12 9999 0997	168	1,18	
21.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 Т	12 9999 0998	168	3,10	
22.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И Т	12 9999 1105	168	3,10	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА					
23.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	1,28	
24.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
25.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	18,73	
26.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	34,85	
27.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	7,63	
28.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	,07	
29.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	9,32	

ВГПИ ОРДЕНА ,,ЗНАК ПОЧЕТА,,
,,ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ,,

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВООСТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК

ВК,ВМ

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОШЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1989

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА: 23961-03

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	М	22 4811 0000	6	341,84	
2.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 0001	168	,10	
3.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
4.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,45	
5.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	,68	

ВГПИ ОРДЕНА ,,ЗНАК ПОЧЕТА,,
,,ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ,,

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭМ

ЭМ,ВМ

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОШЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1989

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,05
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,05
4.	В,Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,05
5.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,05
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,05
7.	В,Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,05
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,05
9.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	,05
10.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т			
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	20,00
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,04
13.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	М	22 4811 0000	6	164,00
14.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 0001	168	,07
15.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА	М	22 4821 0000	6	12,00

ВГПИ ОРДЕНА ,,ЗНАК ПОЧЕТА,,
,,ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ,,

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВООСТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭО

ЭО.ВМ

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА		КОШЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ		ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ		ФЕОКТИСТОВА

1989

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 Т	12 9999 0973	168	,10	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0977	168	,10	
4.	В,Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0981	168	,02	
5.	В,Т.4,КАТАНКА Т	12 9999 0982	168	,07	
6.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 0983	168	,01	
7.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т	12 9999 0987	168	,10	
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0988	168	,10	
9.	В,Т.4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 0992	168	,02	
10.	В,Т.4,КАТАНКА Т	12 9999 0993	168	,07	
11.	В,Т.4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 0994	168	,01	
12.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 Т	12 9999 0998	168	,10	
13.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Т	12 9999 1103	168	,10	

ВГПИ ОРДЕНА ,,ЗНАК ПОЧЕТА,,
,,ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ,,

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВООСТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АОВ

АОВ,ВМ

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА	Феокт-	КОШЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ	Феокт-	ФЕОКТИСТОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Мозжилин.	МОЗЖИЛИН
НОРМОКОНТРОЛЬ	Феокт-	ФЕОКТИСТОВА

1989

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК С ПРОГРАММОЙ 300 ТЫС РУБ В ГОД.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИЛПЛАСТА М	22 4821 0000	6	10,00	

gost.e-ecolog.ru