ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I86-II5-I79.87

I-комнатный летний садовый домик с мансардой со стенами из местных материалов (брус) для лесоизбыточных районов

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 22450-02

186-115-179.87

I-комнатный летний садовый домик с мансардой со стенами из местных материалов (брус) для лесоизбыточных районов

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

Стоимость строительно-монтажных работы	3,62 тыс.руб.
Стоимость 1м2 общей суммарной площади	74,20 руб.
Стоимость 1м3 здания	25,64 руб.

Проект утвержден Госгражданстроем приказ №231 от 17.07.87

Рабочая документация введена в действие Гипролеспромом приказ №121 от 21.08.87

Разработан институтом ВНПО"Союзнаучстандартдом" институтом "Гипролеспром"

Зам.генерального директора	В.П.Еськов
Главный инженер проекта	М.Н.Гурари
Начальник ОТЭП	Р.И.Гольденшлюгер

© ГП ЦПП, 1996

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I	-	Титульный список	
2	-	Пояснительная записка	
3	-	Объктная смета	
4	-	Сводка стоимости общестроительных работ	
5	Локальная смета № I	Общестроительные работы	
6	Кальк.№I	Калькуляция стоимости комплекта деталей дома	
7	Кальк.№2	Калькуляция транспортных расходов	
8	Локальная смета № 2	Электроосвещение	
9	Ведомость	Потребности в производственных ресурсах	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту I-комнатного летнего садового домика с мансардой со стенами из местных материалов (брус) для лесоизбыточных районов составлена в соответствии с указанием по применению ЕРЕР в ценах, введенных с 01.01.84. и инструкции по разработке проектов и смет для промышленно-гражданского строительства СН-227-82. Объемы работ подсчитаны по техно-рабочему проекту. Сметная стоимость составлена в базисе первого территориального района ЕРЕР Госстроя СССР и цен на местные строительные материалы по ценнику сметных цен. Типовой проект предназначен для строительства в IB климатическом подрайоне II климатическом районе с расчетной температурой наружного воздуха -I0°С и с обычными геологическими условиями. Стоимость монтажных работ на электроосвещение определена по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР и ЕРЕРом, введенным в действие с 1982 года. При привязке проекта к местным условиям сметная стоимость корректируется, стоимость комплекта деталей и изделий отпускается по цене утвержденной Госкомцен РСФСР. Расчет стоимости транспорта комплекта деталей и изделий дома составлен на провоз по железной дороге на расстояние 500км и автотранспортом на расстояние I5км по ценнику № 3 сметных цен на перевозку грузов для строительства. Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%. Плановые накопления приняты в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов. При подсчете объемов работ и затрат на общестроительные работы приняты:

Фундаменты: столбчатые, бутобетонные, цоколь кирпичный, цокольное перекрытие - балки с дощатыми полами. Чердачное перекрытие - балочное с подшивкой досками.

Стены - брус сеч. I00xI00. Кровля - стропила, асбестоцементные листы по обрешетке из брусков.

Внутренние отделочные работы. Стены и потолки покрываются бесцветным лаком, стены мансарды оклеены обоями. Полы окрашиваются масляными составами. Наружная отделка. Стены, фронтоны, свесы архитектурные детали покрываются бесцветным лаком.

Составила рук.группы Н.Е.Максимова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту I-комнатного летнего садового домика с мансардой со стенами из местных материалов (брус) для лесоизбыточных районов

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,62 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция т.р.
Показатели по смете: Стоимость на
1м2 общей суммарной площади 74,20 руб.
1м3 объема здания 25,46 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.р. строит. работ	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	всего	Технико-экономические показатели в т.ч. осн.	эксп.	НУЧП	наименов. ед. изм.	к-во	сумма руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	3,57	-	-	-	3,57	-	-	-	м2 общ. площ.	48,79	73,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	2	Электроосвещение	-	0,05	-	-	0,05	-	-	-	м2-общ. площ.	48,79	I,02
		Итого по смете	3,57	0,05	-	-	3,62	-	-	-	"	"	74,20

Гл.инженер проекта М.Н.Гурари

Начальник отдела ТЭП Р.И.Гольденшлюгер

Составила рук.группы Н.Е.Максимова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во	Прямые затраты в руб.	Сметная стоимость, в руб.					Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоим. конструктивн. элементов или видов работ в % к общ. стоим.
					накл. расходы в %	плановые накоплен. в %	всего	в т.ч. основ. з/п	в т.ч. эксп. машин	накл. расх. в % от гр. 7	план. накопл. в % от гр. 10+ гр. 11	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Подземная часть				I6,5%								
I	Земляные работы	м3	I9	2I	3	2	26	-	-	-	-	-	0,0I I,53
2	Фундаменты и цоколь	м3	3,73	I87	3I	I7	235	-	-	-	-	-	0,07 89

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	Цокольное перекрытие	м2	38,52	33	5	3	4I	-	-	-	-	-	0.0I 0,9
4	Отмостка	м2	I4,2	43	7	4	54	-	-	-	-	-	0.0I 2,27
	Итого по разделу "А"	руб.	-	284	46	26	356	-	-	-	-	-	-
	Б.Надземная часть												
5	Стены	м2	63,88	237	39	22	298	-	-	-	-	-	0.03 I,45
6	Чердачное перекрытие с мансардой	м2	38,52	I73	29	I6	2I8	-	-	-	-	-	0.04 3,79
7	Крыша и кровля	м2	77,73	204	34	I9	257	-	-	-	-	-	0.06 3,24
8	Проемы	м2	20,7	62	I0	6	78	-	-	-	-	-	0.0I I,47
I0	Крыльцо	шт	I	9	I	I	II	-	-	-	-	-	0.0I 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	Внутренние отделочные работы	м2	79,0	96	I6	9	I2I	-	-	-	-	-	0,04 I,95
I2	Наружные отделочные работы	м2	46,23	38	6	4	48	-	-	-	-	-	0,0I 0,83
I3	Комплект деталей заводского изготовления	к-т	I	I624	268	I5I	2043	-	-	-	-	-	0,63 2786
I4	Транспортные расходы	к-т	I	I09	I8	I0	I37	-	-	-	-	-	0,03 99
	Итого А+Б	"	-	2836	467	264	3567	-	-	-	-	-	-

Гл.инженер проекта М.Н.Гурари

Начальник отдела ТЭП Р.И.Гольденшлюгер

Составила рук.группы Н.Е.Максимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту I-комнатный летний садовый домик с мансардой со стенами из местных материалов (брус) для лесоизбыточных районов

На общестроительные работы

Основание: чертежи АСI-АС4I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,57 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция т.р.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу мощность, вместимость, производительность и т.п.

Iм2 общей суммарной площади здания 73,I7 руб.

Iм3 объема здания 25,II руб.

№№ пп	№ УСН, един. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основ. з/п	эксп. машин	в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основ. з/п	эксп. машин	в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		
		А. Подземная часть											
		I. Земляные работы											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-330 т.I-29 т.ч.II п.I.II т.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние I0м	I00м3	0,009	37,I8	-	-	I	-	-	-
		Цена: 33,8xI,I									
2	I-964 т.80-7	Разработка грунта II группы под столбовые фундаменты вручную	I00м3	0,II	I39,0	-	-	I5	-	-	-
3	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунтом II группы	"	0,09	46,0	-	-	4	-	-	-
4	I-968 т.8I-2	Разравнивание оставшегося грунта II группы под полом дома	"	0,02	46,0	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		II. Фундаменты и цоколь									
I	6-I4 6-I-I4	Устройство бетонных столбовых фундаментов на бетоне М-50	м3	2,4	3I,09	-	-	75	-	-	-
		Цена: 3I,8-(26,3-25,3)x0,7I=3I,09									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-II т.I-II	Устройство армированного пояса т.60мм из цементно-песчаного раствора	м3	0,59	2,5	-	-	I	-	-	-
3	ССЦМСМ том I п.2-2	Стоимость цементного раствора М-50	м3	0,60	25,2	-	-	I5	-	-	-
4	6-86 т. 9-I0	Армирование пояса арматурой 8мм	т	0,063		I5,3	-	-	I	-	-
5	ССРСЦ р.IУ п.29	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,063	233,0	-	-	I4	-	-	-
6	8-30 т.5-I	Кладка цоколя из кирпича	м3	I,26	34,2	-	-	43	-	-	-
7	8-49 т.6-2	Кладка кирпичных столбиков	м3	0,07	37,2	-	-	3	-	-	-
8	II-05 т.8-I	Гидроизоляция цементным раствором толщ.20 мм	м2	9,78	0,70	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	II-65 т.8-I	Цементная стяжка т.20мм	м2	9,78	0,70	-	-	7	-	-	-
I0	II-II т. I-II	Бетонная подготовка под кирпичные столбики из бетона марки I00	м3	0,I	29,3	-		-	3	-	-
II	I0-2I5 т. 40-4	Утепление цоколя по периметру дома минераловатными плитами	п.м.	23,6	№0,37	-	-	9	-	-	-
I2	Доп.вып.I к ССРСЦ ч.I	Стоимость плит минераловатных =75	м3	0,35	I5,4	-	-	5	-	-	-
I3	ССРСЦ ч.I п. 297	Стоимость пергамина	м2	27	0,I6	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	I87	-	-	-
		III. Цокольное перекрытие									
I	I0-2I3 т.40-2	Сборка цокольного перекрытия по лагам с устройством полов из строганых досок с плинтусами	м2 перекрытий	38,52	0,85	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		IУ. Отмостка									
I	27-I73 т.43-I 27-I74 т.43-2	Устройство щебеночного основания под отмостку Цена: I,I0-0,I75	м2	I4,2	2,I2	-	-	30	-	-	-
2	27-I69 т.42-I 27-I72 т.42-2	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 2,5мм	м2	I4,2	0,93	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого по "А"	"	-	-	-	-	284	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		У. Стены									
I	I0-23I т.45-I	Устройство брусчатых стен из бруса I00xI00	Iм2	63,88	3,03	-	-	I94	-	-	-
2	I0-2I т.3-4 доп. вып.2 к СНиП т.I0-62	Установка элементов каркаса веранды	м3	0,646	25,5	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I0-2I т.3-4	Установка сжимов	м сжим	7,95	0,7I	-	-	6	-	-	-
4	I0-32 т.6-I зарп.	Обшивка стен досками I3x94	м2	II,32	0,22	-	-	2	-	-	-
5	I0-33 т. 6-2	То же, ДВП толщ.4мм	м2	9,85	I,I	-	-	II	-	-	-
6	Сбор. доп. вып.2 к СНиП табл. I0-66	Установка нащельников 22xI2I	I00м2 стен	0,64	I3,05	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	237	-	-	-
		УI. Чердачное перекрытие с мансардой									
I	I0-243 т.48-3	Сборка перекрытия с устройством несущей подшивки досками, утеплителем с пароизоляцией	м2	38,52	0,68	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Доп.вып. 2 к СНиП т.I0-62	Устройство каркаса мансарды	м3	0,I6	25,5	-	-	4	-	-	-
3	I0-64 т.I0-3 Пр.06-07 п.I520 п.I453	Обшивка мансарды твердой ДВП толщ. 8мм Цена: (I,38-0,77)+I,67	м2	32,0	2,28	-	-	73	-	-	-
4	I0-240 т.47-4-3	Устройство потолка мансарды из брусков	м2	7,20	0,68	-	-	5	-	-	-
5	I0-252 т.I0-52-I	Сборка лестничного марша	м2	2,0	I,2I	-	-	2	-	-	-
7	Доп.вып. I п.688	Стоимость утеплителя из минераловатных плит 75	м3	2,6	I5,4	-	-	40	-	-	-
8	ССРСЦ ч.I п. 297	Стоимость пергамина	м2	3I,0	0,I6	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I0-2I3 т.40-2	Устройство полов мансарды по лагам	м2	I4,64	0,85	-	-	I2	-	-	-
I0	I0-64 в т. I0-3	Прокладка по балкам в веранде ДВП толщ.4мм	м2	4,0	I,38	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	I73	-	-	-	-
		УП. Крыша и кровля									
I	I0-248 т.5I-I	Сборка кровли с установкой стропил,подкосов,прогонов,устройством обрешетки и покрытием волнистыми листами	м2	77,73	0,6I	-	-	47	-	-	-
2	ССЦ ч.I п.I4	Стоимость асбестоцементных листов	I00шт	I,47	5I,8	-	-	76	-	-	-
3	-"-	Стоимость коньковых элементов	пар	0,09	53,7	-	-	5	-	-	-
4	I0-249 т.5I-2	Сборка свесов и лобовых досок	м2 разв.пов. карнизов	I6,82	0,89	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I0-250 т.5I-3	Сборка фронтонов	м2 фронт.	I7,49	0,49	-	-	9	-	-	-
6	ССЦ ч.I п.524	Стоимость оцинкованной кровельной стали для примыканий	кг	30,68	0,32I	-	-	I0	-	-	-
7	I0-20I 37-I	Огнезащитная обмазка стропильной конструкции	м3	2,6I	3,82	-	-	I0	-	-	-
8	I0-203 37-3	То же, обрешетки	I00м2	0,78	I3,5	-	-	II	-	-	-
9	I0-33 т. 6-2 Пр.06-07 п.I453 п.I520	Обшивка фронтонов ДВП толщиной 8мм									
		Цена: (I,I-0,77)+I,67	м2	I0,5	2,0	-	-	2I	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	204	-	-	-
		УШ. Проемы									
	I0-82 т. I3-II ССРСЦ ч.I п.25	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью проема до 2м2	м2	I5,3	I,84	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССРСЦ ч.II п.358 п.322	Цена: 3,92-(0,032х58,3+0,083хI,I7+0,587х0,2)=I,84									
I	I5-705 т.20I-I-35	Остекление одинарного переплета 3мм стеклом	м2	II,7	I,2I	-	-	-	I4	-	-
	I5-703 т.50I-2-34	То же, раздельных переплетов	м2	3,6	2,43	-	-	-	9	-	-
	I0-I07 т.20-3 ССРСЦ ч.II п.322	Установка дверных блоков в деревянных стенах площадью до 3м2 Цена: 2,0-0,54х0,2	м2	5,4	I,89	-	-	-	I0	-	-
	I5-729 т.50I-6	Остекление дверных полотен	м2	2,25	I,96	-	-	-	4	-	-
		Итого: IX. Крыльцо	руб.	-	-	-	-	-	62-	-	-
I	I0-257 т. I0-53-3	Сборка крыльца на 2 ступени	шт	I	I,I4	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-254 т.53-3	Ограждение крыльца досками	п.м.	7,82	0,22	-	-	2	-	-	-
3	I5-563 т.I49-3	Масляная окраска ступеней	м2	I,05	0,7I	-	-	I	-	-	-
4	I5-565 т.409-5	Масляная окраска ограждения крыльца	м2	I,67	I,02	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		X. Внутренние отделочные работы									
I	I5-637 т.4I5-4-29	Покрытие потолков бесцветным лаком	м2	43,68	0,386	-	-	I7	-	-	-
2	I5-635 т.4I5-4-29	То же, стен	м2	79	0,357	-	-	28	-	-	-
3	I5-806 т.602-4	Оклейка стен обоями	м2	29,20	0,29	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-809 т.602-4	Оклейка потолков обоями	м2	7,20	0,I76	-	-	I	-	-	-
5	I5-563 I49-3	Улучшенная масляная окраска полов лестничных маршей с двух сторон	"	59,36	0,7I	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	96	-	-	-
		XI. Наружные отделочные работы									
I	I5-635 т.4I5-4--29	Покрытие стен краской бесцветным лаком	м2	46,23	0,357	-	-	I7	-	-	-
2	-"-	То же, фронтонов	м2	I5,69	0,357	-	-	6	-	-	-
3	-"-	То же, подшивки свесов и лобовых досок	м2	22,26	0,357	-	-	8	-	-	-
4	I2-277 I8-2	Обделки на фасаде из кровельной стали оцинкованной	I00м2 площ. фасада	0,73	9,43	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу XШ	руб.	-	-	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Комплект деталей и изделий дома									
I	Кальк.I	Стоимость комплекта деталей заводского изготовления	к-т	I	I624	-	-	I624	-	-	-
		XIII. Транспортные расходы									
2	Кальк.2	Транспортные расходы	т	9,76	II,2I	-	-	I09	-	-	-
		По подземной части	руб.	-	-	-	-	2552	-	-	-
		Итого А+Б	"	-	-	-	-	2836	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	468	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	3304	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	264	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	-	-	3568	-	-	-

Гл.инженер проекта М.Н.Гурари

Начальник отдела ТЭП Р.И.Гольденшлюгер

Составила рук.группы Н.Е.Максимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления деревянно-панельной конструкции

№№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Цена сложившаяся по отрасли домостроения	$П_и$ломатериалы хвойных пород	м3	20,642	42,75	882
2	-"-	Возврат отходов	"	3,33	2,40	-8
3	Пр-нт 06-I0--88- 80	Антисептирование	"	3,586	5,54	I3
4	Цена по отрасли	Сушка пиломатериалов	"	20,642	5,0	I03
5	-"-	Сушка заготовок	"	I7,3I	5,0	87
6	Пр-нт № 06-I0-- 88-80	Обмазка пастой марки "200"	м2	50,97	0,I4	7
7	Пр-нт 06-09-0I	Скобяные изделия	руб.	-	-	59

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:-	руб.	-	-	II43
9	Пр.07-06 п.I458	ДВП толщиной 4мм	м2	5,34	0,77xI,062= =0,82	4
I0		Прочие материалы 5%	"	-	-	57
		Итого:	"	-	-	I204
II	Данные по отрасли домостроения	Основная зарплата производственных рабочих	чел/час	97,40	0,79	77
I2	-"-	Дополнительная зарплата 9%	"	-	-	7
I3	-"-	Начисления на соцстрах 8%	руб.	-	-	6
I4	-"-	Накладные расходы I70%	"	-	-	I53
I5	-"-	Производственная себестоимость	"	-	-	I447
I6	-"-	Внепроизводственные расходы 2%	"	-	-	29
I7	-"-	Полная себестоимость	"	-	-	I476

I	2	3	4	5	6	7
I8	-"-	Рентабельность I0%	руб.	-	-	I48
		Итого:	"	-	-	I624

Гл.инженер проекта М.Н.Гурари

Начальник отдела ТЭП Р.И.Гольденшлюгер

Составила рук.группы Н.Е.Максимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости транспортных расходов (на 1т груза) - по доставке комплекта деталей и изделий дома заводского изготовления автотранспортом на 15км, железнодорожным транспортом на 500 км

№№ пп	Наименование операций и видов затрат	Расстояние перевозок	ПУНКТЫ отправление	ПУНКТЫ назначение	Формула подсчета	Расходы в руб. и коп.
1	2	3	4	5	6	7
	А. Автомобильные перевозки					
1	Класс груза - 3					
2	Погрузочно-разгрузочные работы	-	-	-	1,65+1,66	3,31
3	Тариф	15км	ж/д станция	стройплощадка	-	1,89
4	Тара, упаковка и реквизит	-	-	-	-	0,97
	Итого:	-	-	-	-	6,17
	Б. Железнодорожные перевозки					
5	Номер тарифной схемы -33					

I	2	3	4	5	6	7
6	Весовая норма загрузки вагона – 22т					
7	Вид отправок–повагонно	–	–	–	–	
8	Разгрузочные работы	–	–	–	–	I,46
9	Подача и уборка вагонов	–	–	–	–	0,50
I0	Тариф	500км	домостроит. комбинат	ж/д станция	–	2,86
	Итого:	–	–	–	–	4,82
	Всего:	–	–	–	–	I0,99
	Наценки снабженческих организаций	–	–	–	–	0,22
	Итого:	–	–	–	–	II,2I

Составила рук.группы Н.Е.Максимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту I-комнатного летнего садового домика с мансардой по стенам из местных материалов (брус) для лесозаготовочных районов

На приобретение и монтаж (электроосвещение)

Основание: спецификация оборудования
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,05 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)
2. 1м2 общей суммарной площади здания 1,02 руб.
3. 1м3 здания 0,35 руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. пр-та УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса тонны брутто нетто ед. общ. изм.	Стоимость единицы, руб. обор.	монтажных работ всего	в т.ч. осн. з/п	эксп. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в т.ч. осн. з/п	эксп. машин в т.ч. з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-525-I	Установка автоматического выключателя АП50Б-2Т	шт	I	I,0	I,0	-	2,02	0,9	-	-	-	I	-
2	2I-I46 27-I	То же, щитка осветительного	шт	I	3,I7	3,I7	-	2,38	2,06	-	-	2	2	-
3	2I-II8 23-6	То же, розетки штепсельной для открытой проводки	I00 шт	0,05	I9,2	0,96	-	I2,9	I0,6	-	-	I	I	-
4	2I-I29 25-5	То же, светильника НБО	"	0,0I	56,6	0,566	85,2	-	3I,4	-	-	I	0,3I	-
5	2I-I33 25-9	То же, патрона пластмассового подвесного	"	0,03	34,5	I,035	-	35,4	I9,2	-	-	I	I	-
6	6-85-I	Установка колодки клеммной	I00 шт	0,05	36,0	I,8	-	30,I	2I,5	-	-	2	I	-
7	2I-I66 23-4	То же, переключателя для открытой проводки	"	0,0I	20,I	0,402	-	I2,4	II.2	-	-	0,25	0,22	-
8	2I-II3	То жы, выключателя	"	0,04	I8,6	0,744	-	II,3	I0,3	-	-	0,45	0,4I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	23-I 23-3	То же, герметического	I000,0I шт		37,2	0,372	-	33,6	20,8	-	-	0,34	0,2I	-
I0	2I-I03 I8-I	Прокладка провода АПВР открытого	"	0,6	I3,9	8,34	-	8,74	7,77	-	-	5	5	-
II	8-375-I	Устройство ввода	ввод I		3,0	3,0	-	5,I8	I,94	-	-	5	2	-
		Итого:	руб.		-	2I,389	-	-	-	-	-	20	I4	-
		Начисления по п.I,6,I0,87%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-	-	23	I7	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	-	-	-	-	25	I7	-
		Материалы не учтенные ценником												
I2	I5-04 п.0I-0I0	Автоматический выключатель АП50Б-2Т	шт	I	-	-	-	3,0х I,08	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I5-I7 п.2-224	Щиток с предохранителями	шт	I	-	-	-	I,40x I,076	-	-	2	-	-	-
I4	I5-07 п.3-0I4	Светильник НБО-06-I00/Р2,0-02	шт	I	-	-	-	2,35 xI,084	-	-	-	3	-	-
I5	I5-07 п.7-0I4	Патрон подвесной	шт	3	-	-	-	0,I8x I,082	-	-	-	I	-	-
I6	24-05 п.I-II9	Колодка клеммная	шт	5	-	-	-	0,07Ix I,082	-	-	-	0,38	-	-
I6	3-д "Эстопласт"	Переключатель для открытой проводки	шт	I	-	-	-	0,95x I,08	-	-	-	I	-	-
I7	-"-	Выключатель герметический	шт	I	-	-	-	0,75x I,08		-	-	I	-	-
	-"-	Выключатель	шт	4	-	-	-	0,45x I,08	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	ССРСЦ ч.У стр.I58 п.404	Провод марки АПШР сеч.2х2,5	км	0,04	-	-	-	75,5	-	-	-	3	-	-
I9	-"- п.407	То же, сеч. 3х2,5		0,02	-	-	-	II5,0		-	-	2	-	-
20	ССРСЦ ч.У стр.202 п.I6.I	Розетка штепсельная	шт	5	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого: Сводка затрат	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		Монтажные работы	"	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-

Гл.инженер проекта М.Н.Гурари

Начальник ОТЭП Р.И.Гольденшлюгер

Составила ст.инженер Л.В.Сенина

Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту I-комнатного летнего домика с мансардой со стенами из местных материалов (брус) для лесоизбыточных районов

№№ пп	Наименование ресурсов	Количество
I	2	3
	Общестроительные работы	
	Подземная часть	
I	Затраты труда, чел/час	I32,73
2	Заработная плата, руб	
3	Строительные машины, руб. или маш-/час	
	Надземная часть	
4	Затраты труда, чел/час	565,74
5	Заработная плата, руб.	-
6	Строительные машины, руб. или маш/час	-
	Всего общестроительных работ	698,47

I	2	3
7	Электромонтажные работы	2I,40
	Всего:	7I9,87

Гл.инженер проекта М.Н.Гурари

Начальник отдела ТЭО Р.И.Гольденшлюгер

Составила рук.группы Н.Е.Максимова

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки "АС". Нулевой цикл 22450-02

№	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
	Сталь арматурная класса А-I, т	093РРР	I68			
	диам. 8,т	Ø 8	I68		0,063	0,063
	Итого сортового проката обыкновенного качества,т		I68		0,068	0,063
	Портландцемент М300,т	573II0 573I5I	I68		0,864	0,864
	Всего портландцемента, приведенного к М 400,т		I68		0,778	0,778
	Щебень,м3	57III0	II3		I,424	I,424
	Песок строительный природный,м3	57II40	II3		I,068	I,068
	Камень бутовый,м3	57II50	II3		I:08	I,08
	Пергамин,м2	57743I	055		27,0	27,0

I	2	3	4	5	6	7
	Плиты минераловатные мягкие =75кг/м3 на синтетическом связующем,м3					
	Кирпич,тыс.шт.	574120	798		0,508	0,508

gost.e-ecolog.ru