ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I8I-2I9-26.87

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

22711-02
ЦЕНА 3-80

gost.e-ecolog.ru

22711-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I8I-2I9-26.87
ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ II

С М Е Т Ы

| Стоимость: | |
|---|---|
| общая | I9,I9 тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | I9,I3 тыс.руб. |
| I м3 здания | 39,40 руб. |
| I м2 общей приведенной площади | II6,7I руб. |
| I м2 жилой площади | 230,43 руб. |

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госгражданстроем Приказ № I97 от 2.07.85 г.

И.о.главного инженера института М.Х.Атабаев

Главный инженер проекта Т.Г.Сидорина

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

СОДЕРЖАНИЕ


| | стр. |
|---|---|
| I. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Объектная смета № I | 5 |
| 3. Локальная смета № I-I - на общестроительные работы | 7 |
| 4. Локальная смета № I-2 - на санитарно-технические работы | 38 |
| 5. Локальная смета № I-3 - на электроосвещение | 57 |
| 6. Локальная смета № I-4 - на устройства связи | 63 |
| 7. Вариантные решения | 74 |
| 8. Ведомость потребности в производственных ресурсах | 98 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочей документации типового проекта на строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами, в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с I января I984 г.

Локальные сметы на общестроительные и санитарно-технические работы просчитаны на машине по программе АВС (редакция 5.3). В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а", I территориального района.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по бюджетным ценам, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборнику на монтаж оборудования.

Стоимость материалов, не учтенных сборниками - по сборнику районных сметных цен Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%,
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%,
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость для основного варианта по типовому проекту определена с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - из стеновых блоков подвала.
Стены наружные - несущие, из деревянных панелей.
Стены внутренние - несущие, из деревянных панелей.
Перегородки - из деревянных панелей.
Перекрытие - панели с деревянным каркасом.
Полы - дощатые,по кирпичным лагам.
Кровля - по деревянной обрешетке, асбестоцементные волнистые листы.
Наружная отделка -
Внутренняя отделка стен жилых помещений - обои, в кухне - водоэмульсионная окраска, в зоне оборудования инсулак.
Комплект деревянных деталей и изделий заводского изготовления.

Составила Е.А.Миронова

22711-02

I8I-2I9-26.87 (П)

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами

Сметная стоимость I9,I9 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, произв. и т.д.) II6,7I руб.

2. I м2 общей площади здания II6,7I руб.

Составлена в ценах I984 г.

3. I м3 объема здания 39,40 руб.

| №№ пп | №№ смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. работ | монтаж. работ | обор. меб. и инв. | прочих затрат | всего | в т.ч. осн. з/пл. | в т.ч. экс. пл. машин | норм. усл.-чист. прод. | наим. ед. изм. | к-во един. изм. | стоим. един. изм. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I-I | Общестроительные работы | I6,04 | - | - | - | I6,04 | - | - | - | м2 общ. площ. | I64,42 | 97,56 |
| 2 | I-2 | Сантехнические работы | 2,52 | - | - | - | 2,52 | - | - | - | " | " | I5,33 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I-3 | Электроосвещение | 0,42 | - | - | - | 0,42 | - | - | - | м2 общ. площ. | I64,42 | 2,55 |
| 4 | I-4 | Устройства связи | - | 0,I5 | 0,06 | - | 0,2I | - | - | - | " | " | I,28 |
| | | Итого: | I8,98 | 0,I5 | 0,06 | - | I9,I9 | - | - | - | " | " | II6,7I |

И.о.главного инженера института М.Х.Атабаев
Главный архитектор проекта В.Б.Петросов
Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Составила: инженер Е.А.Миронова
Проверила: рук.группы Л.Е.Киселева

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами

Общестроительные работы

Основание: АСI-38

Составлена в ценах I984 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | | I6,04 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | - тыс.руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| I. | Расчетную единицу | 97,56 руб. |
| 2. | I м2 общей площади здания | 97,56 руб. |
| 3. | I м3 объема здания | 32,93 руб. |

| №№ пп | №№ пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. | в т.ч.: осн. з/пл. | экспл. машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прям. затр. | | в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | А. Подземная часть<br>Отдел I. Работы нулевого цикла<br>Раздел I. Земляные работы | | | | | | | |
| I | ЕI-230 29-I т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Срезка растительного слоя | I000 м3 | 0,06 | 37,I8 | 2 | -<br>2 | -<br> | 2<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EI-237 29-8 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Дополнительное перемещение грунта на 40 м | I000 м3 | 0,26 | 30,47 | 8 | -<br>8 | - | 8<br>3 |
| 3 | EI-I83 23-4 т.ч. п.I.II таб.3 п.4 К=I,2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы | " | 0,06 | I6I,28 | I0 | -<br>II | I | I0<br>4 |
| 4 | C3I0-I | Перевозка до I км | т | 89,60 | 0,29 | 26 | - | - | - |
| 5 | EI-65 I2-5 т.ч. п.I.II таб.3 п.4 К=I,2 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы | I000 м3 | 0,08 | I70,52 | I4 | -<br>I3 | - | I3<br>5 |
| 6 | EI-960 80-2 т.ч. п.64 К=I,I5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы сильно налипающего на инструмент | I00 м3 | 0,06 | 85,67 | 5 | -<br>5 | 5 | - |
| 7 | EI-I84 23-5 т.ч. п.I.II таб.3 п.4 К=I,2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы | I000 м3 | 0,02 | 200,42 | 4 | -<br>3 | - | 3<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C3I0-I | Перевозка до I км | т | 36,80 | 0,29 | II | - | - | - |
| 9 | EI-I94 25-Iт.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы | I000 м3 | 0,06 | II,63 | I | - | - | - |
| I0 | EI-257 3I-2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 КВТ с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы | " | 0,07 | 20,79 | I | -<br>2 | - | 2<br>I |
| II | EI-268 3I-I3т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 257 | " | 0,29 | II,88 | 3 | -<br>3 | - | 3<br>I |
| I2 | EI-968 8I-2 т.ч.п.64 К=I,I5 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы сильно налипающего на инструмент | I00 м3 | 0,3I | 52,90 | I6 | -<br>I6 | I6 | - |
| I3 | EI-I95 25-2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы | I000 м3 | 0,02 | I4,33 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | EI-II85<br>II8-II | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты 3,4 группы | I00м3 | 0,72 | II,60 | 8 | -<br>8 | 5 | 3<br>2 |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | I37 | -<br>7I | 27 | 44<br>I8 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | II0 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | I37 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | |
| I5 | E8-I0<br>3-I | Устройство песчаных оснований под фундаменты | м3 | 3,30 | 9,32 | 3I | -<br>2 | I | I |
| I6 | E7-400<br>36-I | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт | 84,00 | I,50 | I26 | -<br>84 | I8 | 66<br>24 |
| I7 | EII-50<br>7-3 | Отсыпка по периметру из керамзита | м3 | I9,I | I6,I | 307 | | | |
| I8 | E8-59<br>7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,00I | I94,I8 | - | -<br>8 | 8 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | E8-30 5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | м3 | I6,6I | 34,20 | 568 | -<br>50 | 37 | I3<br>4 |
| 20 | E8-I7 4-3 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем | I00м2 | 0,32 | 236,00 | 76 | -<br>4 | 3 | I |
| 2I | E7-733 57-I | Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких<br>A2=24,4x0,25=6,I0 | I00м | 0,I0 | 86,00 | 8 | -<br>7 | 7 | - |
| 22 | ССЦ том 2 п.I2-8 | Стоимость блоков фундаментных | шт | 84 | 5,83 | 480 | - | - | - |
| 23 | -"- т.ч.п.4 | Арматура AI | кг | 62,20 | 0,22 | I4 | - | - | - |
| 24 | ССЦ том 3 п.776 | Стоимость лестничных ступеней ЛС-I2 | м | 9,60 | 5,89 | 57 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | I575 | -<br>I82 | 94 | 88<br>30 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I252 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 206 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I575 | - | - | - |
| | | Раздел 3. Подготовка под полы Iэтажа | | | | | | | |
| 25 | EII-5 I-6 | Устройство подстилающих слоев гравийных | м3 | II,90 | I2,80 | I52 | -<br>20 | 20 | - |
| 26 | EII-II I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,72 | 29,30 | 2I | -<br>I | I | - |
| 27 | EII-6I 9-I CI22-350 CI22-339 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | I00 м2 | I,39 | 29,93 | 42 | -<br>39 | 35 | 4<br>I |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | 270 | -<br>60 | 56 | 4<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 2I5 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 35 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 20 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 270 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Отмостка | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | EII-7 I-7 | Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок | м3 | 9,75 | I4,30 | I39 | -<br>36 | 36 | - |
| 29 | E27-I73 43-I | Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня, толщиной I2 см | I00м2 | 0,65 | 230,00 | I49 | -<br>I4 | 9 | 5<br>I |
| 30 | E27-I74 43-2 | На каждый I см изменения толщины слоя по расценке Н.I73 добавлять или исключить | " | I,95 | 9,06 | I8 | -<br>I | I | - |
| 3I | EII-55 8-I | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм | " | 0,65 | 70,00 | 45 | -<br>6 | 6 | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | 442 | -<br>57 | 52 | 5<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 35I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 58 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 33 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 442 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | " | - | - | 2424 | -<br>370 | 229 | I4I<br>50 |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I928 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3I7 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I79 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2424 | - | - | - |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Стены | | | | | | | |
| | | Стены наружные | | | | | | | |
| 32 | EI0-226 43-2 | Сборка стен из панелей площадью до I0 м2 | м2 | II9,52 | 0,69 | 82 | -<br>79 | 54 | 25<br>7 |
| 33 | EI0-227 43-3 | Сборка стен из панелей площадью более I0 м2 | " | 20,50 | 0,57 | I2 | -<br>II | 8 | 3<br>I |
| | | Стены внутренние | | | | | | | |
| 34 | EI0-225 43-I | Сборка стен из панелей, площадью до 5 м2 | " | 42,96 | 0,96 | 4I | -<br>40 | 27 | I3<br>4 |
| 35 | EI0-226 43-2 | Сборка стен из панелей, площадью до I0 м2 | " | 84,II | 0,69 | 58 | -<br>56 | 38 | I8<br>5 |
| 36 | E7-29I I2-7 | Установка горизонтальных стальных элементов | т | 0,02 | 342,00 | 7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | 253 | -<br>I86 | I27 | 59<br>I7 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 200 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 34 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 253 | - | - | - |
| | | Раздел 6. Перегородки | | | | | | | |
| 37 | E10-234<br>46-I | Сборка перегородок из панелей, площадью до 5 м2 | м2 | II5,I0 | 0,70 | 8I | -<br>72 | 40 | 32<br>9 |
| 38 | E10-28<br>4-I<br>CI22-28<br>CI22-48 | Установка элементов каркасов из брусьев<br>A2=95,8-0,93x84-0,I2x72,7=8,96 | м3 | 4,00 | 23,I6 | 93 | -<br>58 | 52 | 6<br>2 |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | 2I9 | -<br>I30 | 92 | 38<br>II |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I74 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 28 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | I7 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2I9 | - | - | - |
| | | Раздел 7. Перекрытие | | | | | | | |
| 39 | EI0-246 50-I | Сборка перекрытий из панелей, площадью до 5 м2 | м2 | 52,8I | 0,45 | 24 | -<br>22 | I5 | 7<br>2 |
| 40 | EI0-247 50-2 | Сборка перекрытий из панелей, площадью более 5 м2 | " | I05,80 | 0,32 | 34 | -<br>29 | 22 | 7<br>2 |
| 4I | EI0-I09 20-5 | Установка блоков для люка в перекрытиях | " | 0,48 | I,34 | I | - | - | - |
| 42 | E26-I9 4-6 | Утепление перекрытий МВП | м3 | 7,93 | 8,05 | 64 | -<br>39 | 38 | I |
| 43 | CII4-I23 | Плиты теплоизоляционные минерловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00 | " | 8,I0 | 20,40 | I65 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | 362 | -<br>90 | 75 | I5<br>4 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 288 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 48 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 362 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Кровля | | | | | | | |
| 44 | EI0-248 5I-I | Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | м2 | 2I5,60 | 0,6I | I32 | -<br>75 | 67 | 8<br>2 |
| 45 | EI0-25I 5I-4 | Сборка фронтонов из готовых щитов | " | 54,70 | 0,28 | I5 | -<br>I4 | II | 3<br>I |
| 46 | EI0-249 5I-2 | Сборка карнизов | " | I5,40 | 0,89 | I4 | -<br>I2 | I2 | - |
| 47 | EI0-69 I0-8 | Укладка ходовых досок | м | I4,00 | 0,05 | I | - | - | - |
| | CII2-63 | А2=0,I2-0,003х30,4=0,03 | | | | | | | |
| 48 | EI0-32 6-I | Обшивка каркасных стен строганными досками | | | | | | | |
| | CII2-44, 36 | А2=I,89-89,7х0,0I43-67х0,00I4=0,5I | | | | | | | |
| 49 | EI0-250 5I-3 | Сборка фронтонов из строганных досок | м2 | I,I0 | 0,49 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | EI0-62 I0-I CII2-55 | Подшивка потолков строганными досками А2=2,34-6I,8х0,0I86=I,I9 | м2 | I9,32 | I,34 | 26 | -- 3 | 3 | - |
| 5I | EI0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты | м3 | 2,37 | 3,82 | 9 | -- I | I | - |
| 52 | EI0-203 37-2 | Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам | I00 м2 | 2,I6 | I2,20 | 26 | -- 4 | 3 | I |
| | | Всего по разделу 8 | руб | - | - | 290 | -- III | 99 | I2 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 233 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 37 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 20 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 290 | - | - | - |
| | | Раздел 9. Проемы | | | | | | | |
| 53 | EI5-709 20I-2-36 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм | I00м2 | 0,23 | 366,00 | 84 | -- 9 | 9 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | EI5-730 20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм | I00м2 | 0,0I | 222,00 | 2 | -<br>I | I | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб | - | - | I08 | -<br>I0 | I0 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 86 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I08 | - | - | - |
| | | Раздел I0. Полы | | | | | | | |
| 55 | EII-I82 27-I CI22-333, 326 | Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм<br>A2=343,38-2,99xI07-I07x0,I9=3,I2 | I00м2 | I,39 | 49,74 | 69 | -<br>65 | 59 | 6<br>2 |
| 56 | EII-I35 20-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | " | 0,09 | 4I7,00 | 38 | -<br>6 | 6 | - |
| 57 | EI0-I37 25-5 | Укладка предтопочного листа | м2 | 0,70 | 4,57 | 3 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I0 | руб | - | - | I37 | -<br>7I | 65 | 6<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | II0 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I37 | - | - | - |
| | | Раздел II. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 58 | EI0-33 6-2 | Обшивка внутренних поверхностей древесно-волокнистыми плитами А2=0,98-I,05х0,83=0,II | м2 | 636,80 | 0,23 | I46 | -<br>76 | 64 | I2<br>6 |
| 59 | EI5-806 252-4 | Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными | I00м2 | 2,47 | 28,70 | 7I | -<br>26 | 26 | - |
| 60 | EI5-662 I68-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен | " | I,27 | 58,80 | 75 | -<br>I9 | I8 | I |
| 6I | EI5-83 I4-2 | Облицовка стен инсулаком | " | 0,I2 | 642,00 | 79 | -<br>I5 | I5 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | EI5-256<br>55-5-II | Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | I00м2 | 0,I0 | II0,00 | II | -<br>4 | 4 | - |
| 63 | EI5-508<br>I53-I | Известковая окраска внутри помещений, высотой до 4 м по штукатурке | " | 0,I0 | 5,84 | I | - | - | - |
| 64 | EI5-663<br>I68-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков | " | I,44 | 60,80 | 88 | -<br>23 | 22 | I |
| 65 | EI5-524<br>I56-5 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнеорганическая | " | 2,32 | I65,00 | 383 | -<br>2I | I9 | 2 |
| 66 | EI5-635<br>I65-4-29,<br>30 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза | " | 0,55 | 35,70 | 20 | -<br>5 | 5 | - |
| 67 | EI5-577<br>I59-7-26<br>т.ч.тб.2 | Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных<br>Объем: I9,5х(I,5+2,5-0,3)=72,I5 | " | 0,72 | 35,20 | 25 | -<br>I7 | I7 | - |
| 68 | EI5-575<br>I59-6-26<br>т.ч.тб.2 | Улучшенная окраска белилами по дереву оконных заполнений<br>Объем: 2I,5х0,3=6,45 | " | 0,06 | I20,00 | 8 | -<br>5 | 5 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | EI5-576<br>I59-6-26<br>т.ч.тб.2 | Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску, дверных<br>Объем: I0,5х(2,I-0,3)=I8,9 | I00м2 | 0,I9 | 27,00 | 5 | -<br>3 | 3 | - |
| 70 | EI5-574<br>I59-4-26<br>т.ч.тб.2 | Улучшенная окраска белилами по дереву дверных заполнений<br>Объем: I0,5х0,3=3,I5 | " | 0,03 | 93,00 | 3 | -<br>2 | 2 | - |
| 7I | EI5-576<br>I59-6-26<br>т.ч.тб.2 | Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску,дверных<br>Объем: I9,96х(2,7-0,3)=47,9 | " | 0,48 | 27,00 | I3 | -<br>7 | 7 | - |
| 72 | EI5-574<br>I59-4-26<br>т.ч.тб.2 | Улучшенная окраска белилами по дереву дверных заполнений<br>Объем: I9,96х0,3=5,99 | " | 0,06 | 93,00 | 6 | -<br>3 | 3 | - |
| 73 | EI5-577<br>I59-7-26<br>т.ч.тб.2 | Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окрмску, оконных | " | 0,0I | 35,20 | I | - | - | - |
| 74 | EI5-575<br>I59-5-26<br>т.ч.тб.2 | Улучшенная окраска белилами по дереву оконных заполнений | " | 0,0I | I20,00 | I | -<br>I | I | - |
| | | Всего по разделу II | руб | - | - | II75 | -<br>227 | 2II | I6<br>7 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 936 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I52 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 87 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | II75 | - | - | - |
| | | Раздел I2. Веранда | | | | | | | |
| 75 | EI0-255 53-I | Сборка веранд | м2 | 24,58 | I,85 | 45 | -<br>34 | 29 | 5<br>I |
| 76 | EI0-257 53-3 | Сборка крыльца на 3 ступени | шт | 2,00 | 4,I4 | 8 | -<br>5 | 5 | - |
| 77 | EI5-635 I65-7-29 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза | I00м2 | 0,20 | 35,70 | 7 | -<br>2 | 2 | - |
| 78 | EI5-637 I65-5-29 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за 2 раза | " | 0,28 | 38,20 | II | -<br>3 | 3 | - |
| | | Всего по разделу I2 | руб | - | - | 90 | -<br>44 | 39 | 5<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 7I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 90 | - | - | - |
| | | Раздел I3. Вентшахта и вентстояк | | | | | | | |
| 79 | EI0-28 4-I CI22-28 CI22-48 | Установка элементов каркасов из брусьев А2=95,8-0,93х84-0,I2х72,7=8,96 | м3 | 0,I3 | 23,I6 | 3 | -/2 | 2 | - |
| 80 | E26-3I 8-4 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | " | 0,II | 35,90 | 4 | -/I | I | - |
| 8I | EI0-33 6-2 | Обшивка каркасных стен древесно-волокнистыми плитами твердыми, толщиной 4 мм | м2 | II,60 | I,I0 | I3 | -/I | I | - |
| 82 | E8-2I0 24-7 | Кирпичная кладка вентстояка | м3 | 4,I0 | 45,80 | I88 | -/3I | 28 | 3/I |
| | | Всего по разделу I3 | руб | - | - | 26I | -/35 | 32 | 3/I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 208 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 34 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | I9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 26I | - | - | - |
| | | Раздел I4. Встроенные шкафы | | | | | | | |
| 83 | EI0-I50 29-I | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | м2 | I9,00 | 0,8I | I5 | -/I0 | 7 | 3/I |
| 84 | EI0-I5I 29-2 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | " | I9,70 | 0,90 | I8 | -/I4 | I3 | I |
| 85 | EI0-I52 29-3 | Установка шкафных дверных блоков | I0 блоков | 0,60 | 8,99 | 5 | -/3 | 2 | I |
| 86 | EI0-I53 29-4 | Установка блоков дверных антресольных | " | I,20 | 4,8I | 6 | -/2 | 2 | - |
| 87 | EI0-I55 29-6 | Установка и крепление наличников | I00м | 0,23 | 4,43 | I | -/I | I | - |
| 88 | EII-273 42-I | Установка деревянных плинтусов | " | 0,06 | 26,70 | I | - | - | - |
| 89 | CI22-430 | Двери шкафные ДШ20-4,5 | м2 | 3,60 | I6,80 | 60 | - | - | - |
| 90 | CI22-437 | Двери шкафные ДШ20-6 | " | 2,40 | I8,50 | 44 | - | - | - |
| 9I | CI22-440 | Двери антресольные ДАЗ-4,5 | " | 0,60 | 46,00 | 28 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | CI22-449 | Двери антресольные ДАЗ-6 | м2 | 0,40 | 5I,30 | 2I | - | - | - |
| 93 | CI22-452 | Двери антресольные ДАЗ-I0 | " | I,32 | 36,30 | 48 | - | - | - |
| 94 | CI22-458 | Двери антресольные ДА5-I0 | " | I,06 | 27,30 | 29 | - | - | - |
| 95 | CI22-47I | Стенка антресольная САЗ-I0 | " | 0,66 | I6,60 | II | - | - | - |
| 96 | CI22-477 | Стенки боковые | " | 9,08 | I0,80 | 98 | - | - | - |
| 97 | CI22-479 | Стенки доборные | " | I,72 | I0,80 | I9 | - | - | - |
| 98 | CI22-48I | Стенки промежуточные | " | 3,62 | I0,20 | 37 | - | - | - |
| 99 | CI22-484 | Полки переставные | " | 5,I6 | II,I0 | 57 | - | - | - |
| I00 | CI22-486 | Полки антресольные | " | 6,38 | II,80 | 75 | - | - | - |
| I0I | CI22-49I | Наличники марка Н-2 | м | 22,60 | 0,2I | 5 | - | - | - |
| I02 | CI22-494 | Плинтусы | м | 5,60 | 0,87 | 5 | - | - | - |
| I03 | CI22-497 | Штанги марка ШТ-4, ШТ-4,5, ШТ-5 | шт | 2,00 | 0,39 | I | - | - | - |
| I04 | CI22-500 | Штангодержатели марка ШД-I | " | 4,00 | 0,34 | I | - | - | - |
| I05 | CI22-496 | Брусья монтажные марка МБ-2-I | " | I2,00 | I,56 | I9 | - | - | - |
| I06 | CIII-450-I | Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных | компл | 6,00 | 2,83 | I7 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I4 | руб | - | - | 78I | -<br>30 | 25 | 5<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 62I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I02 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 58 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 78I | - | - | - |
| | | Раздел I5. Разные работы | | | | | | | |
| | | Облицовка дома асбестоцементными листами | | | | | | | |
| I07 | EI0-28 4-I CI22-28 CI22-48 | Установка элементов каркасов из брусьев А2=95,8-0,93х84-0,I2х72,7=8,96 | м3 | 0,I5 | 23,I6 | 3 | -<br>2 | 2 | - |
| I08 | E7-750 62-I | Обшивка каркаса асбестоцементными листами | I00м2 | I,I2 | 57,I0 | 64 | -<br>64 | 45 | I9<br>6 |
| I09 | EI0-I55 29-6 | Установка и крепление наличников | I00м | 0,47 | 4,43 | 2 | -<br>2 | 2 | - |
| II0 | EI0-32 6-I | Обшивка каркасных стен строганными досками | м2 | 2I,60 | 2,I4 | 46 | -<br>5 | 5 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Кальк.I | Стоимость деревянных деталей и изделий заводского изготовления | компл | I,00 | 778I,00 | 778I | – | – | – |
| | | Всего по разделу I5 | руб | – | – | 9935 | –<br>73 | 54 | I9<br>6 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | – | – | 7896 | – | – | – |
| | | накладные расходы | " | – | – | I304 | – | – | – |
| | | плановые накопления | " | – | – | 735 | – | – | – |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | – | – | 9935 | – | – | – |
| | | Всего по надземной части: | " | – | – | I36II | –<br>I007 | 829 | I78<br>53 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | – | – | I0823 | – | – | – |
| | | накладные расходы | " | – | – | I783 | – | – | – |
| | | плановые накопления | " | – | – | I005 | – | – | – |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | – | – | I36II | – | – | – |
| | | Всего по смете: | " | – | – | I6035 | –<br>I377 | I058 | 3I9<br>I03 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I275I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2I00 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II84 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I6035 | - | - | - |

Главный архитектор проекта Т.Г.Сидорина

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Б.Дьякова

проверила гл.специалист Л.А.Калошина

Перфорация:

подготовила А.А.Севостьянова

проверила А.А.Севостьянова

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

сметной цены комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

| №№ пп | Обоснование | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | А. Основные материалы | | | | |
| I | Прейск.07-07 | Пиломатериалы (расчет № I) | м3 | 5I,85 | 42,0 | 2I78 |
| 2 | -"- | Антисептирование 20% | " | I0,37 | 3,54 | 37 |
| 3 | -"- | Сушка пиломатериалов | " | 5I,85 | 5,0 | 259 |
| | | Итого основных материалов | руб | - | - | 2474 |
| | | Б. Вспомогательные материалы | | | | |
| | пр-т 06-04 п.I67 | Асбестоцементные листы 2I5,6:0,82xI,I66 | шт | 307 | 0,434 | I33 |
| | пр-т 07-06 | ДВП изоляционная толщиной 6,0 мм I,089x273,2 | м2 | 297,52 | I,50 | 446 |
| | -"- | ДВП полутвердая толщиной 8,0 мм I,089x636,8 | " | 693,48 | I,67 | II58 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Прокладки пенополиуретановые I,053х0,0Iх529,3 | м2 | 5,56 | 0,20 | I |
| | пр-т 06-I5-0I | Минераловатные плиты I,08х45,4 | м3 | 49,03 | I5,0 | 735 |
| | -"- | Пленка полиэтиленовая I,IIх0,0I83х260,2 | кг | 5,28 | I,35 | 7 |
| | пр-т 06-04 | Асбестоцементные листы отделочные I,I76х228,3:3 | шт | 6I | 5,57 | 340 |
| | | Итого вспомогательных материалов | руб | - | - | 2820 |
| | По данным Минлеспро-ма | Транспортные расходы | % | 6,2 | - | I96 |
| | | Итого вспомогательных материалов | руб | - | - | 30I6 |
| | | Скобяные изделия (расчет № 3) | " | - | - | 75 |
| | | Итого | " | - | - | 309I |
| | | Отходы | | | | |
| | | Итого за вычетом отходов | руб | - | - | - |
| | | Дополнительные материалы | % | | | |
| | | Основная зарплата производственных рабочих 3,5хI40,08 | руб | 490,28 | 0,79 | 387 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительная зарплата производственных рабочих | % | 9 | - | 35 |
| | | Отчисления на социальное страхование | " | 8 | 422 | 34 |
| | | Накладные расходы | " | I30 | 387 | 503 |
| | | Итого фабрично-заводская себестоимость | руб | - | - | 6524 |
| | | Внепроизводственные расходы | % | 2,0 | - | I30 |
| | | Всего коммерческая себестоимость | руб | - | - | 6654 |
| | | Накопления | % | I0 | - | 665 |
| | | Лимитная цена | руб | - | - | 73I9 |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 2 | - | I46 |
| | | Всего стоимость комплекта | - | - | - | 7465 |
| | | Стоимость комплекта с транспортными расходами 7465+3I6 | - | - | - | 778I |
| | | Всего стоимость комплекта с накладными и плановыми накоплениями К=I,2582 | - | - | - | 9790 |

Составила Л.Дьякова

РАСЧЕТ № I

потребности материалов на заводское изготовление комплекта деревянных деталей и изделий

| №№ пп | Наименование материалов | Коэф.выхода деталей и изделий из обрезных пиломатериалов | Количество деталей и изделий | Всего расход пиломатериалов |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Панели стеновые | | 6,343 | 7,86656 |
| 2 | Панели перегородок | | I,I99 | I,752I2 |
| 3 | Панели перекрытий | | 4,324 | 5,72I70 |
| 4 | Стропила, рамы, балки, лаги Щиты фронтонов | | 9,I7 | II,47425 |
| 5 | Чистые обшивки, доски пола, строганные детали | | 8,590I | II,84I02 |
| 6 | Плинтусы | | 0,3I7 | 0,38608 |
| 7 | Нестроганные детали | | 5,447 | 6,80837 |
| 8 | Оконные и дверные блоки | | 5,9999 | 5,9999 |
| | Итого: | | 4I,39 | 5I,85 |

Составила Е.Миронова

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов по доставке комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

| №№ пп | Наименование операций и видов затрат | Расстояние | Пункты отправл. | Пункты назнач. | Формула расчета | Расход в руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Автомобильные перевозки | | | | | |
| 2 | Класс груза | - | - | - | 3 | - |
| 3 | Погрузочно-разгрузочные работы ССЦ ч.I стр.6 п.I7 | - | - | - | (I,66xI,66)xI | 3,3I |
| 4 | Тариф ССЦ стр.28 к=I | I5 | - | - | I,89xI | I,89 |
| | Итого: | - | - | - | - | 5,20 |
| 5 | Железнодорожные перевозки | | | | | |
| 6 | Номер тарифной схемы ССЦ ч.I стр.76 | - | - | - | 34 | - |
| 7 | Весовая норма погрузки вагонов | - | - | - | 29 | - |
| 8 | Вид отправки | повагонно | | | | |
| 9 | Погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка из вагонов) ССЦ ч.I стр.6 п.I7 | - | - | - | I,46xI | I,46 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | Подача вагонов под погрузку и выгрузку (справочники по сметному делу TI-I977) | - | - | - | $\frac{200}{29x2} = 3,45$ | 0,03 |
| II | Тариф | 500 | - | - | 2,79xI т | 2,79 |
| | Итого: | - | - | - | - | 4,28 |
| I2 | Всего стоимость транспортных расходов за I т груза | - | - | - | - | 9,48 |
| I3 | Всего транспортных расходов по заданию | - | - | - | 9,48x33,37 | 3I6 |

Примечание: калькуляция составлена по сборнику сметных цен часть I "Железнодорожные и автомобильные перевозки"

Составила Л.Дьякова

РАСЧЕТ № 2

веса комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

| №№ пп | Наименование деталей и изделий | Ед. изм. | К-во ед. изм. | Коэф.перех. от веса нетто к весу брутто | Вес един. изм. | Общий вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Панели наружных и внутренних стен, панели перекрытий | м3 | II,866 | I,0 | I,3I5 | I5,60 |
| 2 | Деревянные детали и изделия | " | 29,524 | I,0 | 0,60 | I7,7I4 |
| 3 | Скобяные изделия | т | 0,052 | I,I | I,0 | 0,06 |
| | Итого: | - | - | - | - | 33,37 |

Составила Л.Дьякова

РАСЧЕТ № 3

стоимости и веса скобяных изделий

| №№ пп | Обоснование | Наименование изделий | Ед. изм. | К-во | Цена ед. изм. | Стоим. в руб. | Вес ед. изм. | Общий вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Пр-нт 06-09-0I I24,I0,I57,39, 87 | Скобяные изделия дверей входных в здание | к-т | 4 | 6,29 | 25,I6 | I,8 | 7,2 |
| 2 | п.I24,65,87 | То же, входных в комнаты однопольных | " | I2 | 2,74 | 32,88 | 0,7 | 8,40 |
| 3 | п.8I,96,I24 | То же, для окон двухстворных | " | I0 | I,65 | I6,50 | I,64 | I6,40 |
| | | Итого: | | | | 74,54 | | 32,00 |

/Составила Л.Дьякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами

На санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость 2,522 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,223 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I. Расчетную единицу I5,34 руб.
2. I м2 общей площади здания I5,34 руб.
3. I м3 объема здания 5,I8 руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. | в т.ч.: осн. з/пл. | эксп. машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прям. затр. | | в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Отдел I. Отопление | | | | | | | |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | |
| I | EI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных | экм | 36,26 | 0,66 | 24 | 24 II | 9 | 2 I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CI30-I444 | Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные | экм | 9,28 | 4,87 | 45 | - | - | - |
| 3 | CI30-23I9 доп.I | Радиатор стальной РСГ2-2 | " | 26,98 | 7,6I | 205 | - | - | - |
| 4 | EI6-35 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм | м | I2,00 | 0,86 | I0 | 6/3 | 3 | - |
| 5 | EI6-36 7-I | диаметром 20 мм | м | 20,00 | 0,9I | I8 | 9/4 | 4 | - |
| 6 | EI6-37 7-I | диаметром 25 мм | " | I00,00 | I,03 | I03 | 46/22 | 2I | I |
| 7 | EI6-38 7-I | диаметром 32 мм | " | I4,00 | I,I4 | I6 | 7/3 | 3 | - |
| 8 | EI6-39 7-I | диаметром 40 мм | " | I8,00 | I,29 | 23 | 8/4 | 4 | - |
| 9 | EI6-40 7-2 | диаметром 50 мм | " | I6,00 | I,6I | 26 | I0/4 | 4 | - |
| I0 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | I,80 | 3,94 | 7 | I4/7 | 7 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | CI30-I035 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт | 8,00 | I,50 | I2 | - | - | - |
| I2 | EI8-I98 II-6 | Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм | " | 2,00 | I5,20 | 30 | 6<br>2 | 2 | - |
| I3 | CI30-I07 | Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I.6МПА, диаметром 40 мм | " | 2,00 | 3,54 | 7 | - | - | - |
| I4 | EI8-20 I-I | Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ | " | 2,00 | I9,I0 | 38 | 68<br>33 | 30 | 3<br>I |
| I5 | CI30-2289 доп.I | Котел КЧМ-2 Жарок | " | 2,00 | 242,00 | 484 | - | - | - |
| I6 | Цена завода КиевНИИСТ | Водоподогреватель | " | 2,00 | 76,58 | I53 | - | - | - |
| I7 | EI8-76 3-I | Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 | шт | 2,00 | II,70 | 23 | 25<br>I2 | II | I |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | I525 | 223<br>I05 | 98 | 7<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I224 | - | - | - |
| | | пуск и регулировка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I86 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 69 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 46 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I525 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 223 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | |
| I8 | EI5-647 I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза | I00м2 | 0,I5 | 37,I0 | 6 | -/5 | 5 | - |
| I9 | E26-I5 4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,42 | 22,70 | I0 | -/9 | 9 | - |
| 20 | CII4-355 | Шнур асбестовый пуховый ШАП-I | т | 0,06 | II70,00 | 70 | - | - | - |
| 2I | E26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным | I00м2 | 0,02 | I2,60 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CIII4-697 доп.I | Стеклоткань | м2 | 2,42 | I,09 | 3 | - | - | - |
| 23 | EI5-6I4 I64-8 | Окраска неизолированных труб и радиаторов | I00м2 | 0,43 | 60,50 | 26 | -<br>I6 | I6 | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | I46 | -<br>30 | 30 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | II6 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I46 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | руб | - | - | I67I | 223<br>I35 | I28 | 7<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | II6 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I46 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I224 | - | - | - |
| | | пуск и регулировка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I86 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 69 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 46 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I525 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 223 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Вентиляция | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 24 | E20-408 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 | Iшт | 6,00 | I,63 | I0 | -/5 | 5 | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | I2 | -/5 | 5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I0 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Строительные работы | | | | | | | |
| 25 | E20-99 3-6 | Установка асбестоцементных коробов периметром до I000 мм | м2 | I,40 | 0,53 | I | -<br>I | I | - |
| 26 | 604-802 | Стоимость коробов разм.I50х200 | м | 2,00 | I,58 | 3 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | 5 | -<br>I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 4 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | руб | - | - | I7 | -<br>6 | 6 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 4 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 5 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | IO | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Отдел 3. Холодное водоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 27 | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм | м | I8,00 | I,20 | 22 | -/4 | 4 | - |
| 28 | EI6-42 7-3 | То же, диаметром 20 мм | м | I2,00 | I,35 | I6 | -/3 | 3 | - |
| 29 | EI6-43 7-3 | То же, диаметром 25 мм | " | I9,00 | I,36 | 26 | -/4 | 4 | - |
| 30 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,49 | 3,94 | 2 | -/2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I | CI30-85 | Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм | шт | I0,00 | I,25 | I3 | - | - | - |
| 32 | CI30-86 | То же, диаметром 20 мм | " | I,00 | I,48 | I | - | - | - |
| 33 | CI30-87 | То же, диаметром 25 мм | " | I,00 | I,82 | 2 | - | - | - |
| 34 | CI30-848 | Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кчIIр для воды давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм | " | 2,00 | 0,78 | 2 | - | - | - |
| 35 | EI6-33<br>6-I<br>CI59-547<br>CI59-502 | Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД, диам. I2 мм<br>Цена: I,54-0,55+0,09 | м | I,00 | I,46 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | I0I | -<br>I3 | I3 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 85 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I0I | - | - | - |
| | | Раздел 6. Строительные работы | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | EI5-647 I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза | I00м2 | 0,I5 | 37,I0 | 6 | -/5 | 5 | - |
| 37 | E26-I5 4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,29 | 22,70 | 7 | -/6 | 6 | - |
| 38 | CII4-355 | Шнур асбестовый пуховый ШАП-I | т | 0,04 | II70,00 | 47 | - | - | - |
| 39 | E26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным | I00м2 | 0,I6 | I2,60 | 2 | -/2 | 2 | - |
| 40 | CIII4-697 доп.I | Стеклоткань | м2 | I8,I5 | I,09 | 20 | - | - | - |
| 4I | EI5-6I4 I64-8 | Окраска труб | I00м2 | 0,I8 | 60,50 | II | -/7 | 7 | - |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | II7 | -/20 | 20 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 93 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I5 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | II7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по отделу 3 | руб | - | - | 2I8 | -<br>33 | 33 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 93 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I5 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | II7 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 85 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I0I | - | - | - |
| | | Отдел 4. Горячее водоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 42 | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм | м | 24,00 | I,20 | 29 | -<br>6 | 6 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,24 | 3,94 | I | -/I | I | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | 37 | -/7 | 7 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 30 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 37 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Строительные работы | | | | | | | |
| 44 | EI5-647<br>I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза | I00м2 | 0,02 | 37,I0 | I | -/I | I | - |
| 45 | E26-I5<br>4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,I6 | 22,70 | 4 | -/3 | 3 | - |
| 46 | CII4-355 | Шнур асбестовый пуховый ШАП-I | т | 0,02 | II70,00 | 23 | - | - | - |
| 47 | E26-73<br>I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным | I00м2 | 0,08 | I2,60 | I | -/I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | CIII4-697 доп.I | Стеклоткань | м2 | 8,39 | I,09 | 9 | - | - | - |
| 49 | EI5-6I4 I64-8 | Окраска труб | I00м2 | 0,08 | 60,50 | 5 | -<br>3 | 3 | - |
| | | Всего по разделу 8 | руб | - | - | 54 | -<br>8 | 8 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 43 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 54 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 4 | руб | - | - | 9I | -<br>I5 | I5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 43 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 54 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 30 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 37 | - | - | - |
| | | Отдел 5. Канализация | | | | | | | |
| | | Раздел 9. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 50 | EI6-33 6-I | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм | м | 26,00 | I,92 | 50 | -/I0 | I0 | - |
| 5I | EI6-34 6-2 | То же, диаметром I00 мм | " | 4,00 | 3,I0 | I2 | -/I | I | - |
| 52 | EI7-I I-I | Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧ-I500 | компл | 2,00 | 47,60 | 95 | -/4 | 4 | - |
| 53 | EI7-I0 I-3 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм | " | 2,00 | I3,90 | 28 | -/2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | EI7-57 4-I | Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском | компл | 2,00 | 23,20 | 46 | 3 | 3 | - |
| 55 | EI7-8I 6-I | Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I | " | 2,00 | I6,40 | 33 | 2 | 2 | - |
| 56 | CI30-I493 | Сифоны-ревизии для раковин, диаметром 50 мм | шт | 2,00 | I,07 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб | - | - | 327 | 22 | 22 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 266 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 36 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 25 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 327 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 5 | " | - | - | 327 | 22 | 22 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 266 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 36 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 25 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 327 | - | - | - |
| | | Отдел 6. Газоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел I0. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 57 | EI9-2 I-2 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | шт | 2,00 | I,66 | 3 | - I | I | - |
| 58 | CI30-I4I4 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четырехгорелочные ПГЧ/мод.ЛГ I4I9/ с духовым шкафом | " | 2,00 | 57,50 | II5 | - | - | - |
| 59 | EI9-76 I4-I | Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе | " | 2,00 | I3,00 | 26 | - 3 | 3 | - |
| 60 | CI30-I483 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 20 мм | м | I,20 | I,8I | 2 | - | - | - |
| 6I | CI30-I460 | Регуляторы давления РДСГ-I.2 | шт | 2,00 | 2,45 | 5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | EI9-4I 5-I | Установка регуляторов давления газа, диаметром до 50 мм | шт | 2,00 | 6,48 | I3 | -<br>7 | 5 | 2<br>I |
| | | Всего по разделу I0 | руб | - | - | I98 | -<br>II | 9 | 2<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I64 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I98 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 6 | руб | - | - | I98 | -<br>II | 9 | 2<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I64 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I98 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 2522 | 223<br>222 | 2I3 | 9<br>3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 256 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 43 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 23 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 322 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I779 | - | - | - |
| | | пуск и регулировка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 258 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 69 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I62 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 46 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2200 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 223 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:
составила: ст.инженер Т.М.Арсентьева
проверила: рук.группы Т.А.Осипова
Перфорация:
подготовила: техник А.А.Севостьянова
проверила: рук.группы Е.М.Пятигорская

# СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб.) | | Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) | | Удельный вес конструтивных элементов и видов работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямых затрат | с накладными расходами и плановыми накоплениями | прямых затрат | с накладными расходами и плановыми накоплениями | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Сантехнические работы | - | - | I225 | I525 | - | - | 60,47 |
| 2 | Строительные работы | - | - | II6 | I46 | - | - | 5,79 |
| 3 | Сантехнические работы | - | - | I0 | I2 | - | - | 0,48 |
| 4 | Строительные работы | - | - | 4 | 5 | - | - | 0,20 |
| 5 | Сантехнические работы | - | - | 85 | I0I | - | - | 4,00 |
| 6 | Строительные работы | - | - | 93 | II7 | - | - | 4,64 |
| 7 | Сантехнические работы | - | - | 30 | 37 | - | - | I,47 |
| 8 | Строительные работы | - | - | 43 | 54 | - | - | 2,I4 |
| 9 | Сантехнические работы | - | - | 266 | 327 | - | - | I2,97 |
| I0 | Сантехнические работы | - | - | I64 | I98 | - | - | 7,85 |
| | ИТОГО: | м2 | I64,42 | 2036 | 2522 | I2 | I5 | I00,00 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами

На электроосвещение

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 0,42 | тыс.руб. |
| в т.ч.: | | |
| а) оборудования | - | тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,42 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - | тыс.руб. |
| Показатели по смете: | | |
| Стоимость на: | | |
| I. Расчетную единицу | 2,52 | руб. |
| 2. I м2 общей площади здания | 2,52 | руб. |
| 3. I м3 объема здания | 0,85 | руб. |

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. | в т.ч.: осн. з/пл. | эксплуатация машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прям. затр. | | в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | |
| I | ЦСКЦЭ-84 п.I242 | Ящик ЯРВМ-6I22 | шт | I,00 | II,70 | I2 | -<br>2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E2I-I46 27-I | Монтаж щитка квартирного ЩКИ-8502 | I00шт | 0,02 | 238,00 | 5 | -/4 | 4 | - |
| 3 | Ц8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические | шт | 2,00 | I,I9 | 2 | -/I | I | - |
| 4 | E2I-I29 25-5 | Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 | I00шт | 0,I0 | 85,20 | 9 | -/3 | 3 | - |
| 5 | E2I-67I2 | Установка номерного указателя дома | шт | I,00 | 2,55 | 3 | -/2 | 2 | - |
| 6 | K2I-I33 25-9 | Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной | I00шт | 0,02 | 35,40 | I | - | - | - |
| 7 | E2I-I32 25-8 | Монтаж клеммы люстровой | " | 0,08 | 28,70 | 2 | -/I | I | - |
| 8 | Ц8-522-5 | Установка розетки штепсельной с 3-им заземлящим контактом | компл | 4,00 | 2,32 | 9 | -/4 | 4 | - |
| 9 | E2I-II8 23-6 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | I00шт | 0,04 | II,30 | I | - | - | - |
| I0 | E2I-II8 23-6 | То же сдвоенные | " | 0,08 | II,30 | I | -/I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | E2I-II3 23-I | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | I00шт | 0,I0 | II,30 | I | -<br>I | I | - |
| I2 | Ц8-59I-I0 | То же сдвоенный | " | 0,02 | 37,30 | I | -<br>I | I | - |
| I3 | E2I-I32 25-8 | Клемма люстровая КЛ-2,5 | " | 0,04 | 28,70 | I | -<br>I | I | - |
| I4 | E2I-II5 23-3 | Установка выключателей герметических и полугерметических | " | 0,04 | 33,60 | I | -<br>I | I | - |
| I5 | Ц8-84-I | Установка звонка ЗП-220 | шт | 2,00 | 0,38 | I | -<br>I | I | - |
| I6 | E2I-I04 I8-2 | Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок | I00м | 3,00 | 6,60 | 20 | -<br>I6 | I6 | - |
| I7 | E2I-I08 20-I | Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 | " | 0,59 | 39,80 | 23 | -<br>22 | I7 | 5<br>2 |
| I8 | E2I-I09 20-2 | То же, кабель сечением до I0 мм2 | " | 0,62 | 43,60 | 27 | -<br>25 | I9 | 6<br>2 |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | 200 | -<br>86 | 75 | II<br>4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I20 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 67 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 200 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| I9 | CI54-2I9 | Щиток квартирный ЩКИ-8502-УХЛ4 со счетчиком СО-И446 | шт | 2,00 | 27,60 | 55 | - | - | - |
| 20 | CI53-I37 | Светильник настенный НБО-07х60/ Р00-0I | " | 6,00 | I,9I | II | - | - | - |
| 2I | CI53-I40 | Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НП020.I00/ Р2,0-02УХЛ4 | " | 4,00 | 2,22 | 9 | - | - | - |
| 22 | CI53-226 | Номерной уазатель дома | " | I,00 | 2,7I | 3 | - | - | - |
| 23 | CI54-I64 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220 | " | 4,00 | 0,24 | I | - | - | - |
| 24 | CI54-I63 | Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220 | " | 4,00 | 0,24 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CI54-I36 | Розетка 2-х полюсная для открытой установки | шт | 4,00 | 0,54 | 2 | - | - | - |
| 26 | CI54-I39 | То же сдвоенная | " | 8,00 | 0,56 | 4 | - | - | - |
| 27 | I504-6I6I | Выключатель однополюсный для открытой установки | " | I0,00 | 0,70 | 7 | - | - | - |
| 28 | I504-6I63 | То же сдвоенный | " | 2,00 | I,30 | 3 | - | - | - |
| 29 | I504-6I62 | То же брызгозащищенный | " | 4,00 | 0,97 | 4 | - | - | - |
| 30 | I507-70I9 | Патрон подвесной | I000 шт | - | II3,6I | I | - | - | - |
| 3I | 2405-I099 | Клемма люстровая | " | 0,0I | 24,89 | I | - | - | - |
| 32 | CI54-2I8 | Звонок безыскровый на напряжение 220в укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухуветный типа 3П | шт | 2,00 | I,80 | 4 | - | - | - |
| 33 | CI5I-I54 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильный на напряжение до 660в резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3х6 мм2 | I000 м | 0,05 | 364,00 | 20 | - | - | - |
| 34 | CI5I-I55 | То же, с числом жил и сечением 3хI0 мм2 | " | 0,06 | 50I,00 | 3I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | I5092-05033 | Кабель двухжильный напряжением до 660в, сечением 2х2,5 мм2 АНРГ | I000 м | 0,0I | 209,95 | I | - | - | - |
| 36 | CI52-427 | Провод АПРФ, сеч. 2х2 мм2 | " | 0,20 | I36,00 | 27 | - | - | - |
| 37 | CI52-429 | То же, сеч. 3х2 мм2 | " | 0,I0 | I63,00 | I6 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 2I5 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 20I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 2I5 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 4I5 | - | 75 | II |
| | | | | | | | 86 | | 4 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 32I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 67 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 4I5 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов
Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Исходные данные: составила ст.инженер Т.М.Арсентьева
проверила рук.группы Т.А.Осипова
Перфорация: подготовила техник А.А.Севостьянова
проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами

На устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 0,2I0 | тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| а) оборудование | 0,06 | тыс.руб. |
| б) монтажные работы | 0,I5 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - | тыс.руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| I.Расчетную единицу | I,28 | руб. |
| 2.I м2 общей площади здания | I,28 | руб. |
| 3. Iм3 объема здания | 0,43 | руб. |

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость,руб. всего | норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в т.ч.: осн. з/пл. | эксплмашин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Отдел I. Телефонизация<br>Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | |
| I | E34-646<br>I25-I | Установка стоек телефонных одинарных | шт | I,00 | 7,78 | 8 | -<br>3 | 3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ц10-972-I8 | Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену | ввод | I,00 | 3,I7 | 3 | -<br>2 | 2 | - |
| 3 | Ц8-4I7-5 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм | I00м | 0,I2 | I5,90 | 2 | -<br>I | I | - |
| 4 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | " | 0,I2 | 4,88 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | 20 | -<br>6 | 6 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I4 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 5 | СI52-50I | Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2х0,6 мм2 | I000м | 0,0I | 23,I0 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 503-80I24II | Труба винипластовая Д=25 мм | I000 пм | 0,0I | 333,56 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | руб | - | - | 23 | -<br>6 | 6 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I7 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Радиофикация | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Монтажные работы | | | | | | | |
| 7 | E34-64I I24-I | Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240в | шт | I,00 | I7,65 | I8 | -<br>8 | 8 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ЦI0-397-5 | Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубостойке | шт | I,00 | I,49 | I | -<br>I | I | - |
| 9 | ЦI0-605-I | Монтаж коробки УК-2С | " | 2,00 | 0,58 | I | -<br>I | I | - |
| I0 | ЦI0-38I-II | Розетка микрофонная | " | 6,00 | 0,36 | 2 | -<br>2 | 2 | - |
| II | Ц8-4I7-5 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм | I00м | 0,I2 | I5,90 | 2 | -<br>I | I | - |
| I2 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | " | 0,I2 | 4,88 | I | - | - | - |
| I3 | Ц8-402-2 | Приложить провод ПТПЖ скрыто | " | 0,38 | I2,70 | 5 | -<br>4 | 3 | I |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | 47 | -<br>I7 | I6 | I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 30 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 47 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| I4 | 290220-I25I | Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-I0Т | шт | I,00 | 3,6I | 4 | - | - | - |
| I5 | CI55-I2 | Коробка УК-2С | " | 2,00 | 0,I6 | I | - | - | - |
| I6 | CI55-22 | Розетка РПВ-П | " | 6,00 | 0,I6 | I | - | - | - |
| I7 | 503-80I24II | Труба винипластовая д=25 мм | I000 пм | 0,0I | 333,56 | 4 | - | - | - |
| I8 | CI52-495 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2 | I000 м | 0,05 | 22,90 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | II | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | II | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | II | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | " | - | - | 58 | -<br>I7 | I6 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 4I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 58 | - | - | - |
| | | Отдел 3. Телевидение | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | |
| I9 | ЦI0-604-I | Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей | шт | I,00 | I0,I0 | I0 | -<br>I0 | 2 | 8<br>3 |
| 20 | ЦI0-604-3 | Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре, высотой до 8 м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек | " | I,00 | I4,30 | I4 | -<br>I3 | 7 | 6<br>2 |
| 2I | ЦI0-605-2 | Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство | " | I,00 | 2,26 | 2 | -<br>I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | I60I-2394 | Усилитель ОТУ | компл | I,00 | 54,00 | 54 | - | - | - |
| 23 | ЦI0-605-I | Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения | шт | 2,00 | 0,58 | I | -<br>I | I | - |
| 24 | ЦI0-54-7 | Кабель по стене бетонной, масса I м до I кг | I00м | 0,06 | 3I,60 | 2 | -<br>I | I | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | I02 | -<br>26 | I2 | I4<br>5 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 54 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | заготов.-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость оборудования | " | - | - | 59 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 29 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | II | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 43 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 25 | I60I-2484 | Антенна с мачтой АТТК27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ | компл | I,00 | I0,28 | I0 | - | - | - |
| 26 | I60I-2493 | Коробка антенная АК-I27-20-2I90-78 ТУ | " | I,00 | I,90 | 2 | - | - | - |
| 27 | I60I д.I0 2549 | Коробка УАР6-I | шт | I,00 | 0,98 | I | - | - | - |
| 28 | CI5I-2758 | Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79, марки РК75-9-I3 | I000 м | 0,0I | 257,00 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | I6 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I5 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 3 | " | - | - | II8 | - 26 | I2 | I4 5 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 54 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тара и упаковка | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | заготов.-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость оборудования | " | - | - | 59 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 44 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | II | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 59 | - | - | - |
| | | Отдел 4. Молниезащита | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Монтажные работы | | | | | | | |
| 29 | Ц8-472-8 | Сталь арматурная д=6 мм | I00м | 0,I5 | 5I,80 | 8 | -/2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | II | -/2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость монтажных работ | руб | - | - | II | - | - | - |
| | | Всего по отделу 4 | " | - | - | II | - | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | II | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 2I0 | - 5I | 36 | I5 5 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 54 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | заготов.-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость оборудования | " | - | - | 59 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | II0 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 32 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I37 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер Т.М.Арсентьева

проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовила техник А.А.Севостьянова

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ № I-I)

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами

Общестроительные работы

Основание: АС Сметная стоимость 0,623 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в т.ч.: осн. з/пл. | эксплл. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Вариант I - Экран из цементно-стружечных плит наружных стеновых панелей | | | | | | | |
| | | Раздел I. Разные работы | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| I | E7-750 62-I | Обшивка каркаса асбестоцементными листами | I00 м2 | I,I2 | 3I2,00 | 350 | - 64 | 45 | I9 6 |
| 2 | EI0-I55 29-6 CI22-320 | Установка и крепление наличников | I00м | 0,47 | 4,43 | 2 | - 2 | 2 | - |
| | | Добавить | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E7-739 59-I | Экраны из цементно-стружечных плит | I00 м2 | I,I2 | 234,00 | 262 | -- I28 | 72 | 56 2I |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | -II3 | -- 62 | 25 | 37 I5 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -90 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -I4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -II3 | - | - | - |
| | | Вариант 2 - Обшивка панелей внутренних стен и перегородок гипсоволокнистыми плитами | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| 4 | EI0-33 6-2 | Обшивка внутренних поверхностей древесно-волокнистыми плитами А2=0,98-I,05х0,83=0,II | м2 | 636,80 | 0,23 | I46 | -- 76 | 64 | I2 6 |
| | | Добавить | | | | | | | |
| 5 | EI5-326 65-2 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями | I00 м2 | 6,37 | II5,00 | 732 | -- 225 | I95 | 30 I4 |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 736 | -- I49 | I3I | I8 8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 586 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 96 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 54 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 736 | - | - | - |
| | | Вариант 3 - Обшивка стен из 2-х слоев ДВП т. 3,2 мм, склеенных по пласти | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| 6 | EI0-33 6-2 | Обшивка внутренних поверхностей древесно-волокнистыми плитами А2=0,98-I,05х0,83=0,II | м2 | 636,80 | 0,23 | I46 | -<br>76 | 64 | I2<br>6 |
| | | Добавить | | | | | | | |
| 7 | EI0-33 6-2 | Обшивка стен из 2-х слоев ДВП, т. 2,3 мм, склеенных по пласти А2=0,98-I,05х0,83=0,II | " | 636,80 | 0,23 | I46 | -<br>76 | 64 | I2<br>6 |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 623 | -<br>2II | I56 | 55<br>23 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 496 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 82 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 45 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 623 | - | - | - |

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР В.Б.Петросов

Исходные данные:

составила ст.инженер Б.Е.Черкасов

проверила рук.группы Л.Б.Дьякова

Перфорация:

подготовила Л.Е.Киселева

проверила техник А.А.Севостьянова

А.А.Севостьянова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТ К СМЕТЕ № I-2)

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами

На санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I Сметная стоимость тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в т.ч.: осн. з/пл. | эксп.машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Отдел I. Отопление | | | | | | | |
| | | При температуре наружного воздуха -30С | | | | | | | |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| I | EI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных | экм | 5,98 | 0,66 | 4 | 4 / I | I | - |
| 2 | CI30-23I9 доп.I | Радиаторы стальные РСГ2-2 | " | 8,56 | 7,6I | 65 | - | - | - |
| | | Добавить | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CI30-I444 | Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные | экм | II,26 | 4,87 | 55 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | -I8 | 4<br>-I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | -I4 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -3 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | -I8 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | -4 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | |
| 4 | EI5-6I4<br>I64-8 | Окраска радиаторов | I00 м2 | -0,0I | 60,50 | -I | -<br>-I | I | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | -I | -<br>-I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | " | - | - | -I9 | 4<br>-2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | -I4 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -3 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | -I8 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | -4 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Отопление-I | | | | | | | |
| | | При температуре наружного воздуха -35С | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Сантехнические работы | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Исключить | | | | | | | |
| 5 | EI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных | экм | I,42 | 0,66 | I | - | - | - |
| 6 | CI30-23I9 доп.I | Радиаторы стальные РСГ-2 | " | II,02 | 7,6I | 84 | - | - | - |
| | | Добавить | | | | | | | |
| 7 | CI30-I444 | Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные | " | 9,60 | 4,87 | 47 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | -47 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | -38 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -5 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | -47 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Строительные работы | | | | | | | |
| 8 | EI5-6I4 I64-8 | Окраска радиаторов | I00 м2 | - | 60,50 | -I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | -I | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | руб | - | - | -48 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | -38 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -5 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | -47 | - | - | - |
| | | Отдел 3. Отопление | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Сантехнические работы | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| 9 | EI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных | экм | 36,26 | 0,66 | 24 | 24 II | 9 | 2 I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | CI30-I444 | Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные | экм | 9,28 | 4,87 | 45 | - | - | - |
| II | CI30-23I9 доп.I | Радиаторы стальные РСГ2-2 | " | 26,98 | 7,6I | 205 | - | - | - |
| I2 | EI6-35 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводнных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм | м | I2,00 | 0,86 | I0 | 6<br>3 | 3 | - |
| I3 | EI6-36 7-I | диаметром 20 мм | " | 20,00 | 0,9I | I8 | 9<br>4 | 4 | - |
| I4 | EI6-37 7-I | диаметром 25 мм | " | 98,50 | I,03 | I0I | 46<br>22 | 2I | I |
| I5 | EI6-39 7-I | диаметром 40 мм | " | I7,00 | I,29 | 22 | 8<br>4 | 4 | - |
| I6 | EI6-40 7-2 | диаметром 50 мм | " | I6,00 | I,6I | 26 | I0<br>4 | 4 | - |
| I7 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | I,63 | 3,94 | 6 | I3<br>6 | 6 | - |
| I8 | EI8-20 I-I | Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ | шт | 2,00 | I9,I0 | 38 | 68<br>33 | 30 | 3<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | CI30-2289 доп.I | Котел КЧМ-2 Жарок | шт | 2,00 | 242,00 | 484 | - | - | - |
| 20 | Цена з-да КиевНИИСТ | Водоподогреватель | " | 2,00 | 76,58 | I53 | - | - | - |
| 2I | EI8-76 3-I | Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 | " | 2,00 | II,70 | 23 | 25 / I2 | II | I |
| 22 | CI30-I035 | Краны регулирующие двойное регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | " | 8,00 | I,50 | I2 | - | - | - |
| 23 | CI30-I07 | Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I.6МПА, диаметром 40 мм | " | 2,00 | 3,54 | 7 | - | - | - |
| 24 | EI8-I98 II-6 | Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм | " | 2,00 | I5,20 | 30 | 6 / 2 | 2 | - |
| | | Добавляется | | | | | | | |
| 25 | EI8-II6 5-2 | Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом | экм | 27,65 | 5,I2 | I42 | I5 / 7 | 6 | I |
| 26 | 2407-0904 | Конвектор Комфорт-20 | квт | 65,78 | I7,46 | II49 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | EI6-38 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм | м | 57,00 | I,I4 | 65 | 26 I3 | I2 | I |
| 28 | CI30-I05 | Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I.6МПА, диаметром 25 мм | шт | 2,00 | 2,02 | 4 | - | - | - |
| 29 | EI6-I35 I2-I | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм | " | 4,00 | I,60 | 6 | 9 4 | 4 | - |
| 30 | 2307-I0380 | Вентиль проходной фланцевый I5кч I9п2 ДУ40; РУI6 | " | 2,00 | 5,38 | II | - | - | - |
| 3I | CI30-I792 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I.6 МПА, диаметром 40 мм | " | 4,00 | 0,95 | 4 | - | - | - |
| 32 | EI8-I84 II-I | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм | " | 2,00 | 20,60 | 4I | II 5 | 5 | - |
| 33 | EI8-226 I5-2 | Установка манометров с трехходовым краном | компл | 2,00 | 3,9I | 8 | I | - | - |
| 34 | EI8-228 I5-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | " | 2,00 | 2,4I | 5 | I | - | - |
| 35 | EI8-229 I5-5 | Установка кранов воздушных радиаторных | " | I0,00 | 0,49 | 5 | 2 I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | 26I | I50<br>-7I | 66 | 5<br>-2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 236 | - | - | - |
| | | пуск и регулировка | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | -47 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I7 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | -32 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 26I | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | -I50 | - | - | - |
| | | Раздел 6. Строительные работы | | | | | | | |
| | | Исключается | | | | | | | |
| 36 | EI5-647<br>I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза | I00 м2 | 0,08 | 37,I0 | 3 | -<br>3 | 3 | - |
| 37 | E26-I5<br>4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,40 | 22,70 | 9 | -<br>9 | 9 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | CII4-355 | Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I | т | 0,06 | II70,00 | 70 | - | - | - |
| 39 | EI6-73 I3-9 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм | м | I,00 | 9,26 | 9 | -/I | I | - |
| 40 | CIII4-697 доп.I | Стеклоткань | м2 | I,I0 | I,09 | I | - | - | - |
| 4I | EI5-6I4 I64-8 | Окраска неизолированных труб и радиаторов | I00 м2 | 0,30 | 60,50 | I8 | -/I2 | I2 | - |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | -I38 | -/-25 | 25 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -I0I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -I6 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -I0 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -I27 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | -9 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | -II | - | - | - |
| | | Всего по отделу 3 | " | - | - | I23 | I50<br>-96 | 9I | 5<br>-2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -I0I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -I6 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -I0 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -I27 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 227 | - | - | - |
| | | пуск и регулировка | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | -47 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | -32 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 250 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | норматив. условно-чистая продукция | руб | - | - | -I50 | - | - | - |
| | | Отдел 4. Холодное водоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Сантехнические работы | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| 42 | CI30-85 | Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм | шт | 4,00 | I,25 | 5 | - | - | - |
| 43 | EI6-42 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм | м | 8,00 | I,35 | II | 4 / 2 | 2 | - |
| 44 | EI6-43 7-3 | диаметром 25 мм | " | 4,00 | I,36 | 5 | 2 / I | I | - |
| 45 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,I2 | 3,94 | I | I | - | - |
| | | Добавить | | | | | | | |
| 46 | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм | м | 5,00 | I,20 | 6 | 3 / I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,05 | 3,94 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | -I7 | 4<br>-2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | -I5 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -2 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | -I7 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | -4 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Строительные работы | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| 48 | EI5-647<br>6-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза | I00<br>м2 | 0,0I | 37,I0 | I | - | - | - |
| 49 | E26-I5<br>4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,04 | 22,70 | I | -<br>I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | СII4-355 I3-9 | Шнур асбестовый пуховый ШАП | т | 0,0I | II70,00 | I2 | - | - | - |
| 5I | Е26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным | I00 м2 | 0,03 | I2,60 | I | - | - | - |
| 52 | СIII4-697 доп.I | Стеклоткань | м2 | 2,76 | I,09 | 3 | - | - | - |
| 53 | ЕI5-6I4 I64-8 | Окраска неизолированных труб | I00 м2 | 0,03 | 60,50 | 2 | -<br>I | I | - |
| | | Всего по разделу 8 | руб | - | - | -23 | -<br>-2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -20 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -23 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 4 | " | - | - | -40 | 4<br>-4 | 4 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -20 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | -2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -23 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | -I5 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -2 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | -I7 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | -4 | - | - | - |
| | | Отдел 5. Горячее водоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел 9. Сантехнические работы | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | |
| 54 | 2307-I0I84 | Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУI5, РУI6 | шт | 3,00 | 0,99 | 3 | - | - | - |
| 55 | 2307-I0I85 | Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ20, РУI6 | " | I,00 | I,2I | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | EI7-4I 3-I | Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб, диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,2м2 | шт | 2,00 | 2,62 | 5 | -/I | I | - |
| 57 | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм | м | 8,00 | I,20 | I0 | -/2 | 2 | - |
| 58 | EI6-42 7-3 | диаметром 20 мм | " | 2I,00 | I,35 | 28 | -/5 | 5 | - |
| 59 | EI6-43 7-3 | диаметром 25 мм | " | 6,00 | I,36 | 8 | -/I | I | - |
| 60 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,35 | 3,94 | I | -/I | I | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб | - | - | 68 | -/I0 | I0 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 56 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 68 | - | - | - |
| | | Раздел I0. Строительные работы | | | | | | | |
| 6I | EI5-647 I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза | I00 м2 | 0,03 | 37,I0 | I | -<br>I | I | - |
| 62 | E26-I5 4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,I9 | 22,70 | 4 | -<br>4 | 4 | - |
| 63 | CII4-355 | Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I | т | 0,03 | II70,00 | 35 | - | - | - |
| 64 | E26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным | I00 м2 | 0,I2 | I2,60 | I | -<br>I | I | - |
| 65 | CIII4-697 доп.I | Стеклоткань | м2 | I2,89 | I,09 | I4 | - | - | - |
| 66 | EI5-6I4 I64-8 | Окраска неизолированных труб | I00 м2 | 0,I3 | 60,50 | 8 | -<br>5 | 5 | - |
| | | Всего по разделу I0 | руб | - | - | 78 | -<br>II | II | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 63 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 78 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 5 | " | - | - | I46 | - 2I | 2I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 63 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 78 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 56 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 68 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | I62 | I58 -8I | 76 | 5 -2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -60 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -74 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 2I6 | - | - | - |
| | | пуск и регулировка | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | -49 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | -33 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 236 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | -I58 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов
Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Исходные данные: составила ст.инженер Т.М.Арсентьева
проверила рук.группы Т.А.Осипова
Перфорация: подготовила техник Н.Е.Арсентьева
проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного двухквартирного 3-комнатного жилого дома

| Наименование ресурсов | Количество | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Варианты | | | | | | |
| | осн. | цементно струж. плит | обшивка гипсово-локн. плитами | обшивка из ДВП | -30°С | -35°С | с централиз.водоснабж. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Надземная часть | | | | | | | |
| Затраты труда, чел-ч | I9I8,96 | I882,33 | 2I37,38 | I9I8,96 | I9I8,96 | I9I8,96 | I9I8,96 |
| Заработная плата, руб. | I058 | I033 | II89 | I058 | I058 | I058 | I058 |
| Строительные машины, руб. или маш-ч | 3I9 | 282 | 337 | 3I9 | 3I9 | 3I9 | 3I9 |
| Санитарно-технические работы | | | | | | | |
| Затраты труда, чел-ч | 358,48 | 358,48 | 358,48 | 358,48 | 354,86 | 357,55 | 239,05 |
| Заработная плата, руб. | 2I3 | 2I3 | 2I3 | 2I3 | 2II | 2I3 | I39 |
| Строительные машины, руб. или маш-ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтажные работы<br>Электроосвещение | | | | | | | |
| Затраты труда, чел-ч | I30,82 | I30,82 | I30,82 | I30,82 | I30,82 | I30,82 | I30,82 |
| Заработная плата, руб. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Строительные машины, руб. или маш-ч | II | II | II | II | II | II | II |
| Прочие работы (связь, радиофикация и др.) | | | | | | | |
| Затраты труда, чел-ч | 55,66 | 55,66 | 55,66 | 55,66 | 55,66 | 55,66 | 55,66 |
| Заработная плата, руб. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Строительные машины, руб. или маш-ч | I5 | I5 | I5 | I5 | I5 | I5 | I5 |
| Всего: | | | | | | | |
| Затраты труда, чел-ч | 2463,92 | 2427,29 | 2682,34 | 2463,92 | 2460,3 | 2462,99 | 2344,49 |
| Заработная плата, руб. | I382 | I357 | I5I3 | I382 | I380 | I382 | I308 |
| Строительные машины, руб. | 354 | 3I7 | 372 | 354 | 354 | 354 | 349 |

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Составила инженер Е.А.Миронова
Проверила рук.группы Л.Е.Киселева

gost.e-ecolog.ru