ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I64-I2-2I2.87

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА 50 МЕСТ

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

22712-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I64-I2-2I2.87

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА 50 МЕСТ

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	99,09 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	85,26 тыс.руб.
I м3 здания	34,48 руб.
I м2 общей приведенной площади	I36,68 руб.
I м2 жилой площади	330,30 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № II5 от 8.IУ.87г.

И.о.главного инженера института М.Х.Атабаев

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета	5
3.	Локальная смета № I-I - на общестроительные работы	7
4.	Локальная смета № I-2 - на санитарно-технические работы	49
5.	Локальная смета № I-3 - на электроосвещение	73
6.	Локальная смета № I-4 - на электросиловое оборудование	82
7.	Локальная смета № I-5 - на устройство связи	88
8.	Локальная смета № I-6 - на технологическое оборудование	I04
9.	Вариантные решения	I06
I0.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I4I
II.	Сводка объемов и стоимости работ	I43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочей документации типового проекта на строительство общежития для рабочих и служащих на 50 мест, в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН227-82, Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с I января I984 г.

Локальные сметы на общестроительные и санитарно-технические работы просчитаны на машине по программе АВС (редакция 5.3). В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а", I территориального района.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по бюджетным ценам, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборнику на монтаж оборудования.

Стоимость материалов, не учтенных сборниками - по сборнику районных сметных цен Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%

Сметная стоимость для основного варианта по типовому проекту определена с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - из ленточного бутобетона.

Стены наружные - из эффективного пустотелого кирпича.
Стены внутренние - из керамического кирпича.
Перегородки - из гипсобетонных панелей.
Перекрытие - из панелей.
Пол - мозаичный керамический, дощатый, линолеум.
Кровля - по деревянной обрешетке, асбестоцементные волнистые листы.
Внутренняя отделка - обои, глазурованная плитка, клеевая окраска.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Сметная стоимость 99,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I36,68 руб.
I м2 общей площади здания I37,82 руб.
I м3 объема здания 34,48 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	обор. мебели и инв.	прочих затрат	всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экс- пл. машин	норм. усл.- чист. прод.	един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	75,80	-	-	0,03	75,83	-	-	-	м2 общ. площ.	7I9,0	I05,47
2	I-2	Санитарно-технические работы	4,65	-	0,08	-	4,73	-	-	-	"	"	6,58
3	I-3	Электроосвещение	2,62	-	-	-	2,62	-	-	-	"	"	3,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Электросиловое оборудование	-	I,03	0,25	0,5	I,78	-	-	-	м2 общ. площ.	7I9,0	2,48
5	I-5	Устройства связи	-	0,63	0,29	-	0,92	-	-	-	"	"	I,28
6	I-6	Технологическое оборудование	-	-	I3,2I	-	I3,2I	-	-	-	"	"	I8,37
		Всего:	83,07	I,66	I3,83	0,53	99,09	-	-	-	"	"	I37,82

И.о.главного инженера института М.Х.Атабаев

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила инженер Е.А.Миронова

Проверила рук.группы Л.Е.Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Общестроительные работы

Основание: АСI+38

Составлена в ценах I984 г.

	Сметная стоимость	75,83 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
I.	Расчетную единицу	I04,59 руб.
2.	I м2 общей площади здания	I05,47 руб.
3.	I м3 объема здания	26,38 руб.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. норм. усл.-чист. прод.	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. з/пл.
							прям. затр.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-230 29-I тб.3 т.ч.п.I.II таб.3 п.5 К=I,I	Срезка растительного слоя	I000 м3	0,06	37,I8	2	- 2	-		2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI-237 29-8 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	I000 м3	0,24	30,47	7	- 8	-	8 3
3	EI-I83 23-4 т.ч. п.I.II таб.3 п.4 К=I,2	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	"	0,06	I6I,28	I0	- II	I	I0 4
4	EI-I94 25-I т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	"	0,06	II,63	I	-	-	-
5	C3I0-I	Перевозка до I км	т	84,00	0,29	24	-	-	-
6	EI-56 II-I4 тб.3 п.I.II таб.3 п.3 К=I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы	I000 м3	0,09	I50,82	I4	- I4	I	I3 5
7	EI-I75 22-I4 т.ч.п.64 К=I,I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы сильно налипающего на инструмент	"	0,02	I79,36	3	- 3	-	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	EI-230 29-Iт.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВТ с перемещением до I0 м грунт I группы	I000 м3	0,09	37,I8	3	-/3	-	3/I
9	EI-I95 25-2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	"	0,76	I4,33	II	-/I0	I	9/3
I0	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I284,50	0,29	373	-	-	-
II	EI-256 3I-I т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 КВТ с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт I группы	I000 м3	0,04	I6,39	I	-	-	-
I2	EI-55 II-I3т.ч. п.I.II таб.3 п.3 К=I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт I группы	"	0,05	II0,60	6	-/5	-	5/2
I3	EI-967 8I-I т.ч.п.64 К=I,I5	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы сильно налипающего на инструмент	I00м3	0,I2	47,72	6	-/6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	I00м3	I,02	9,69	I0	- 9	6	3 2
		Всего по разделу I	руб	-	-	592	- 7I	I5	56 22
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	47I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	77	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	592	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
I5	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	I23,00	29,60	364I	- 299	2I4	85 26
I6	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	27,20	38,20	I039	- 83	60	23 7
I7	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	8,00	0,29	2	- 2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	I00 м2	0,56	230,00	I29	-/9	6	3/I
I9	E8-I3 4-I	То же, цементная с жидким стеклом	"	0,8I	25,I0	20	-/I7	I6	I
20	E8-27 4-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	"	I,83	90,00	I65	-/39	36	3/I
2I	СССЦ том I 9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200	м3	0,I3	64,40	8	-	-	-
22	-"- тб.3-I п.3	Арматура А3	кг	3,I2	0,25	I	-	-	-
23	-"- тб.3-I п.6	Арматура ВРI	"	2,82	0,25	I	-	-	-
24	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,03	342,00	I0	-/I	I	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	6309	-/450	334	II6/35
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	50I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	826	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	467	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	6309	-	-	-
		Раздел 3. Подпольные каналы							
25	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,86	29,30	II3	-/6	6	-
26	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	"	8,I0	37,90	307	-/35	30	5/2
27	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,2I	90,00	I9	-/4	4	-
28	E7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	45,00	I,40	63	-/33	27	6/2
29	СССЦ том I II-I62	Стоимость плит ПТI2.5-8.6	м2	2I,60	7,70	I66	-	-	-
30	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,09	293,00	26	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 3	руб	-	-	874	- 79	68	II 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	694	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	66	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	874	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие над подвалом							
3I	Е7-460 39-4-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	6,00	3,I5	I9	- II	6	5 2
32	СССЦ доп.I том 3 п.I637	Плиты многопустотные ПК30.I2-4Т	"	6,00	27,60	I66	-	-	-
33	Е6-79 9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	-	539,30	-	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	232	- II	6	5 2
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I85	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I7	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	232	-	-	-
		Раздел 5. Полы подвала							
34	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,32	29,30	68	-/4	4	-
35	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных, толщиной 30 мм	I00 м2	0,29	I23,00	35	-/6	6	-
36	EII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных, толщиной 5 мм	"	-0,57	I5,80	-9	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	II8	-/I0	I0	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	8	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II8	-	-	-
		Раздел 6. Подготовка под полы I этажа							
37	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I3,93	29,30	408	- 23	23	-
38	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	I00 м2	I,4I	70,00	98	- I5	I4	I
39	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	"	0,98	I86,25	I92	- 27	24	3 I
		Всего по разделу 6	руб	-	-	865	- 65	6I	4 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	688	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	865	-	-	-
		Раздел 7. Двери подвала							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	I,67	I,45	2	- I	I	-
4I	CI22-264	Двери ДСI9-9	"	I,67	28,30	47	-	-	-
42	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	I,00	6,73	7	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	70	- I	I	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	56	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		Раздел 8. Внутренняя отделка подвала							
43	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00 м2	I,39	3,I3	4	- 3	3	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	5	- 3	3	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
		Раздел 9. Вход в подвал							
44	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	3,20	37,90	I2I	- I4	I2	2 I
45	Е7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких	I00м	0,2I	79,90	I7	- I7	I6	I
46	СССЦ том I II-I72	Ступени лестничные	м	40,20	3,72	I50	-	-	-
47	Е7-735 58-I	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из твердолиственных пород	I00м	0,06	993,00	60	- 7	7	-
48	СССЦ том I 2-I	Раствор цементный 25	м3	0,06	I9,80	I	-	-	-
49	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	"	0,20	29,30	6	-	-	-
50	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	I00 м2	0,07	70,00	5	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию, гладких	I00м	0,06	79,90	5	- 4	4	-
52	СССЦ том I II-I72	Ступени лестничные	м	9,00	3,72	33	-	-	-
53	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,07	9,83	I	- I	I	-
54	E8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,07	3I8,00	22	- 2	2	-
55	EI5-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,04	I07,00	4	- 2	2	-
56	EI5-527 I56-2-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	"	0,04	I4,30	I	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	537	- 48	45	3 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	426	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	72	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	537	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I0. Разные работы							
		Отмостка							
57	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований, толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2	I00 м2	0,7I	I94,50	I37	-- I0	I	9 3
58	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	"	0,7I	I56,00	II0	-- 6	6	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	3II	-- I6	7	9 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	247	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3II	-	-	-
		Всего по подземной части	"	-	-	99I3	-- 754	550	204 68
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	788I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I299	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	733	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	99I3	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел II. Стены							
59	Е8-32 5-2	Стены наружные из эффективного пустотелого кирпича	м3	329,63	3,36	II08	- I05I	794	257 76
60	СССЦММ том I п.6-8	Кирпич эффективный пустотелый	т.шт	I26,58	78,60	9949	-	-	-
6I	-"- п.2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	75,8I	22,40	I698	-	-	-
62	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	I54,50	34,30	5299	- 449	324	I25 37
63	Е8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов	"	I6,00	45,80	733	- I23	II0	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	Е7-668 47-II-I.8	Укладка плоских плит т.8 см	шт	I5,00	I,40	2I	- II	9	2 I
65	ССЦ том I п.II-I62	Стоимость плоских плит ПТI2.5-8-6, ПТI2.5-II-9	м2	I0,77	7,70	83	-	-	-
66	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I82,00	0,29	53	- 42	I5	27 II
67	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3, массой до 5 т, дл. до 3 мм	м3	7,47	64,40	48I	-	-	-
68	ССЦ том I т.ч.табл.3 -I п.3	Арматура класса А3	т	0,30	250,00	75	-	-	-
69	То же,п.6	То же, ВРI	т	0,I0	32I,00	32	-	-	-
70	То же,п.I3	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00	4	-	-	-
7I	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м (опорные подушки)	шт	4,00	I,40	6	- 2	2	-
72	ССЦ том I п.9-96	Опорные подушки М-200 объемом до 0,2 м3, массой до 5 т	м3	0,I4	62,70	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73	Е7-430 38-5-I.8	Укладка прогон весом до I т	шт	4,00	2,6I	I0	- 9	4	5 2
74	ССЦ том I п.9-285	Прогоны из бетона М-200, массой до 5 т длиной 3,2 м, объемом до I м3 Цена: 68,5-((34,2-3I,2)xI,2)=64,90	м3	0,68	64,90	44	-	-	-
75	ССЦ том I т.ч.тб.3-I п.6	Арматура ВР-I	кг	I7,87	0,32	6	-	-	-
76	То же,п.3	Арматура А3	"	95,24	0,25	24	-	-	-
77	То же,п.I	Арматура АI	"	I8,30	0,23	4	-	-	-
78	То же,п.I3	Закладные детали	"	9,50	0,4I	4	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	247I4	- I687	I258	429 I3I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I9643	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	324I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I830	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	247I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I2. Перекрытие							
79	Е7-460 39-4-I.8	Установка панелей перекрытий, площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I00,00	3,I5	3I5	- I69	98	7I 26
80	Е7-463 39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2	"	8I,00	4,72	382	- I99	II3	86 3I
8I	Е7-644 47-3-I.8	Установка плит лоджий, площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	6,00	I,54	9	- 8	3	5 2
82	ССЦ доп.I том 3 п.I637	Плиты многопустотные ПК30.I2-4Т	"	I8,00	27,60	497	-	-	-
83	То же п.I638	То же, ПК27,I2-4Т	"	7,00	24,70	I73	-	-	-
84	То же п.I642	То же, ПК30.I2-3Т	"	5,00	27,40	I37	-	-	-
85	То же п.I646	То же, ПК30.I0-8Т	"	5,00	23,20	II6	-	-	-
86	То же п.I647	То же, ПК27.I0-8Т	"	4,00	20,70	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
87	ССЦ доп.I том 3 п.I655	Плиты многопустотные, ПК30.I0-4Т	шт	32,00	23,00	736	-	-	-
88	То же п.I656	То же, ПК27.I0-4Т	"	6,00	20,50	I23	-	-	-
89	То же п.I660	То же, ПК30.I0-3Т	"	I9,00	22,80	433	-	-	-
90	ССЦ том I п.II-I57 прим.п.26, прил.I	То же, нормативная нагрузка 660кг/м2, привед.толщ.II,96 см,ПК60.I0-4АТ5Т Цена: 7,4I+0,2+0,85=8,46	м2	236,8I	8,46	2003	-	-	-
9I	То же	То же, норм.нагр.800 кг/м2, привед.толщ.I2,05 см, ПК60.I2-6АТ5Т Цена: 7,4I+0,2+I,04=8,65	"	II3,86	8,65	985	-	-	-
92	То же	То же, норм.нагр.660 кг/м2, привед.толщ.II,94 см, ПК60.I0-4АТ5Т Цена: 7,4I+0,2+0,85=8,46	"	II8,40	8,46	I002	-	-	-
93	То же	То же, привед.толщ.I2,05 см, ПК60.I2-4АТ5Т Цена: 7,4I+0,2+0,85=8,46	"	35,58	8,46	30I	-	-	-
94	То же п.II-I46	То же, 6ШI30-I3 Цена: 7,74+0,2-0,I3=7,8I	"	I5,38	7,8I	I20	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	933I	- 376	2I4	I62 59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	74I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I225	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	69I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	933I	-	-	-
		Раздел I3. Кровля							
95	EI0-70 II-I	Установка стропил	м3	6,34	II2,00	7I0	- 93	80	I3 4
96	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	"	3,I9	II0,00	35I	- 45	4I	4 I
97	EI0-23 3-6	Устройство карнизов	м2	23,03	3,04	70	- I8	I8	-
98	EI0-22 3-5	Устройство лобовых досок	"	27,30	3,03	83	- I2	II	I
99	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00 м2	3,I0	49,90	I55	- 37	33	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00 м2	3,I0	I7,30	54	-/54	48	6/2
I0I	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	"	3,45	2I3,00	735	-/97	85	I2/4
I02	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	"	3,45	9,56	33	-/4	4	-
I03	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	"	0,35	I92,00	67	-/I6	I6	-
I04	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	"	I2,00	9,43	II3	-/28	28	-
I05	EI0-20 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы,арки,балки,стропила,мауэрлаты	м3	6,34	3,82	24	-/4	3	I
I06	EI0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций. Каркасы, эстакады	"	3,I9	7,5I	24	-/5	5	-
I07	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	I00 м2	3,45	I2,20	42	-/7	6	I
I08	СССЦ п.3-I47	Плиты из ячеистого бетона	м3	76,70	I6,20	I243	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I09	СССЦ п.2-I2	Раствор цементно-песчаный	м3	4,90	23,50	II5	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	4806	-/420	378	42/I2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	38I9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	63I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	356	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4806	-	-	-
		Раздел I4. Лестницы							
II0	Е7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более I т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	3,26	I3	-/I3	5	8/3
III	Е7-499 4I-I-I.8	Укладка лестничных площадок массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий 30 м	"	5,00	2,4I	I2	-/II	5	6/2
II2	Е7-460 39-4-I.8	Установка панелей перекрытий, площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	2,00	3,I5	6	-/4	2	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II3	СССЦ том I II-I68	Лестничные марши	м2	I2,96	I2,30	I59	-	-	-
II4	То же II-I69	Лестничные площадки	"	I3,20	I2,30	I62	-	-	-
II5	СССЦ доп.I том3 п.I637	Плиты многопустотные ПК30.I2-4Т	шт	2,00	27,60	55	-	-	-
II6	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	0,29	I	-	-	-
II7	СССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200, объемом до 0,5 м3	м3	0,09	64,40	6	-	-	-
II8	СССЦ том I т.ч.тб.3-I п.6	Арматура ВР-I	кг	I,24	0,32	I	-	-	-
II9	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций, массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м (опорные подушки)	шт	I0,00	I,40	I4	- 7	6	I
I20	СССЦ том I п.9-96	Стоимость опорных подушек	м3	0,20	62,70	I3	-	-	-
I2I	То же,т.ч. тб.3-I,п.3	То же, А3	кг	I2,80	0,25	3	-	-	-
I22	То же, п.I	То же, АI	"	3,20	0,23	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I23	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	58,00	2	- I	-	I
I24	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленной или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,03	358,00	II	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	575	- 36	I8	I8 6
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	446	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	560	-	-	-
		стоимость металлических работ	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		Раздел I5. Перегородки							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I25	Е7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок, площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I99,00	3,74	744	- 37I	2I5	I56 58
I26	СССЦ том I п.3-I90	Стоимость гипсобетонных перегородок толщ. 80 мм, тип 8-5Г	м2	392,50	4,I7	I637	-	-	-
I27	То же п.3-230	То же, тип 8-5ГЦ	"	I00,50	4,79	48I	-	-	-
I28	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,02	472,00	8	- I	I	-
I29	Е26-3I 8-4	Утепление стен тамбуров минераловатными плитами	м3	I,00	35,90	36	- I4	I3	I
I30	Е26-34 8-7	То же, потолков	"	0,44	43,80	I9	- 7	7	-
I3I	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-I50,	м3	I,4I	25,60	36	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	3725	- 393	236	I57 58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	296I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	488	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	276	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3725	-	-	-
		Раздел I6. Полы							
		Подготовка под полы							
I32	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	I00 м2	I,02	70,00	7I	- II	I0	I
I33	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	"	3,92	72,90	286	- 60	56	4 I
		Покрытие полов							
I34	EII-72 II-6	Устройство покрытий мозаичных, толщиной 20 мм с рисунком	"	0,34	653,00	2I9	- 43	42	I
I35	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	0,92	4I7,00	385	- 6I	57	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I36	EII-I82 27-I	Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм	I00 м2	4,90	390,00	I9I0	- 229	2I0	I9 6
I37	EII-202 28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	"	I,I4	4II,00	469	- 5I	50	I
I38	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 мм	"	0,36	453,00	I62	- I6	I6	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	4407	- 47I	44I	30 8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3502	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	578	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	327	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4407	-	-	-
		Раздел I7. Окна							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I39	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2	м2	40,29	4,47	I80	- 74	60	I4 4
I40	EI0-75 I3-4	То же, площадью проемов более 2 м2	"	38,70	3,25	I26	- 55	45	I0 3
I4I	EI0-II4 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными, площадь проема до 3 м2	"	7,56	4,24	32	- 9	6	3 I
I42	EI0-7I I2-I	Слуховые окна	шт	2,00	I6,30	33	- 7	7	-
I43	EI0-I02 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до I м	м2	78,99	I,65	I30	- 54	50	4 2
I44	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками ОРI5-I8	"	38,70	22,80	882	-	-	-
I45	CI22-27	То же, ОРI5-I2	"	34,20	22,60	773	-	-	-
I46	CI22-2I	То же, ОРI5-7,5	"	5,25	24,50	I29	-	-	-
I47	CI22-I7	То же, ОРI2-7,5А	"	0,84	22,40	I9	-	-	-
I48	CI22-207	Блоки дверные балконные БР22-9	"	7,56	23,40	I77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I49	CI22-203	Переплеты оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий с жалюзийным заполнением марка ОГ06.I2Ж	м2	2,26	I5,50	35	-	-	-
I50	CIII-4I0-I	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой I,8 м	компл	I5,00	3,56	53	-	-	-
I5I	CIII-4II-I	То же, высотой до I,5 м	"	26,00	4,30	II2	-	-	-
I52	CIII-443	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами, однопольных	"	4,00	5,43	22	-	-	-
I52[а]	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,84	229,0	I99	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	340I	- I99	I68	3I I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2703	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	446	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	252	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	340I	-	-	-
		Раздел I8. Двери							
I53	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	20,9I	I,45	30	- I9	I2	7 2
I54	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках нерубленных и деревянных стенах, площадь проема до 3 м2	"	II2,II	2,00	224	- 89	75	I4 4
I55	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм	I00 м2	0,0I	222,00	2	- I	I	-
I56	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	4,7I	I,34	6	- I	I	-
I57	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	"	96I,00	I,34	I288	- 787	663	I24 38
I58	CI22-234	Блоки дверные ДН2I-I3ШРIП	"	5,32	I6,90	90	-	-	-
I59	CI22-230	То же, ДН2I-IOШРIП	"	4,I0	I6,90	69	-	-	-
I60	CI22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марка Д02I-I3С	"	2,63	9,79	26	-	-	-
I6I	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С,ДГ2I-9С	"	83,55	I4,20	II86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I62	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами, марка ДГ2I-7С	м2	27,80	I5,00	4I7	-	-	-
I63	CI22-220	Блоки дверные ДО2I-8П	"	7,95	9,46	75	-	-	-
I64	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных	компл	2,00	8,94	I8	-	-	-
I65	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	"	72,00	2,97	2I4	-	-	-
I66	CIII-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухпольных	"	3,00	3,23	I0	-	-	-
I67	CI22-270	Лазы и люки обвязочной конструкции глухие, утепленные минераловатной плитой, с деревянной обшивкой и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные марка ДЛ9-9,ДЛI2-9	м2	0,96	30,40	29	-	-	-
I68	CIII-4I5-I	Приборы для люка	компл	I,00	I,78	2	-	-	-
		Всего по разделу I8	руб	-	-	4637	- 897	752	I45 44
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3686	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	607	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	344	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4637	-	-	-
		Раздел I9. Внутренняя отделка							
I69	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	II,80	II0,00	I298	- 629	548	8I 48
I70	EI5-805 252-4	Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества	"	I0,66	22,50	240	- III	III	-
I7I	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	"	3,54	76,30	270	- 85	82	3 I
I72	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м, улучшенная стен	"	I,2I	I2,90	I6	- 8	8	-
I73	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	"	4,52	76,70	347	- I30	I26	4 I
I74	EI5-580 I59-I0-26	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	"	I,02	74,20	76	- I9	I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I75	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	0,69	422,00	292	- 66	65	I
I76	EI5-82 I4-I	То же, по кирпичу и бетону	"	0,05	422,00	2I	- 5	5	-
I77	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	"	7,56	42,I0	3I8	- I92	I84	8 2
I78	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений, высотой до 4 м улучшенная потолков	"	7,56	I2,90	97	- 5I	5I	-
I79	EI5-58I I59-II-26	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	"	0,37	84,50	3I	- 8	8	-
I80	EI5-563 I59- 3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	"	4,90	7I,20	349	- I40	I36	4 I
I8I	EI5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов	"	0,I5	7I,20	II	- 4	4	-
		Всего по разделу I9	руб	-	-	4234	- I448	I347	I0I 53
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3366	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	556	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3I2	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4234	-	-	-
		Раздел 20. Наружная отделка							
I82	EI5-86 I4-I CIII-I25, I04	Облицовка цоколя керамической плиткой типа Кабанчик А2=353,3-29I+539=60I,3	I00 м2	0,33	698,00	230	- 3I	3I	-
		Всего по разделу 20	руб	-	-	289	- 3I	3I	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	230	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	289	-	-	-
		Раздел 2I. Разные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Декоративный парапет							
I83	Е9-88 II-7	Металлический каркас из уголков	т	0,03	4I,30	I	-	-	-
I84	СI2I-I920	Связи решетчатые, плоскостные, ветровые, фермы из парных уголков 7	т	0,03	304,00	9	-	-	-
I85	Е9-94 I2-I	Стальная полоса и закладные детали	т	0,I2	29,20	4	- 3	I	2 I
I86	СI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,I2	327,00	39	-	-	-
I87	ЕI5-6I2 I64-2	Окраска нитроэмалью за 2 раза	I00 м2	0,I5	32,00	5	- I	I	-
I88	Е9-I04 I4-4	Ограждение из гофрированного алюминия	"	0,I3	292,00	38	- 37	3I	6 4
I89	Прил.I Письмо I77-6-I987 от 30.09. 83 г. СI2I-I972	Стоимость гофрированного алюминия Цена: 2000+269-25I=20I8	т	0,04	20I8,00	8I	-	-	-
I90	Пр-т 0I-23 п.8-084	Компенсация за стоимость алюминиевых гофрированных листов Цена: 2333-2000	т	-0,04	333,00	-I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Ограждения балконов							
I9I	E9-I03 I0-3	Монтаж из алюминиевых сплавов перегородок сборно-разборных с остеклением	I00 м2	0,0I	3I8,00	2	— 2	2	-
I92	CIII-575	Стекло листовое оконное, I-й сорт, толщиной 3 мм	м2	23,I0	I,2I	28	-	-	-
I93	CI2I-I783	Стены, внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок из одиночных гнутосварных профилей 5	т	0,37	289,00	I07	-	-	-
I94	CI2I-I787	Ригели фахверков, перегородок, элементы каркасов стеновых панелей из одиночных двутавров с параллельными гранями полок I	т	0,II	275,00	30	-	-	-
I95	CI2I-I78I	Стены, внутренние перегородки, стеллажы. Стойки фахверков, перегородок из одиночных двутавров /ГОСТ 8239-72/, горячекатаных швеллеров, уголков 3	т	0,I3	250,00	33	-	-	-
I96	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,I5	327,00	49	-	-	-
I97	E9-94 I2-I	Слив стальной	т	0,05	29,20	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I98	CI2I-2I09	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из круглых труб и гнутосварных профилей, масса отправочной марки до 0,I6 т	т	0,05	455,00	23	-	-	-
I99	E9-I04 I4-4	Ограждения из гофрированного алюминия	I00 м2	0,I3	292,00	38	- 38	32	6 4
200	Прилож.I Письмо I77-6-I987 от 30.09. 83 г. CI2I-I972	Стоимость гофрированного алюминия Цена: 2000+269-25I=20I8	т	0,05	20I8,00	I0I	-	-	-
20I	Пр-т 0I-23 п.8-084	Компенсация за стоимость алюминиевых гофрированных листов Цена: 2333-2000	тн	-0,05	333,00	-I7	-	-	-
		Всего по разделу 2I	руб	-	-	692	- 8I	67	I4 9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	33	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	556	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	47	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	650	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	-30	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	-30	-	-	-
		Раздел 22. Встроенные шкафы							
202	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков	I0 блоков	7,I0	8,99	64	-/36	25	II/3
203	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных	"	7,I0	4,8I	34	-/I5	I2	3/I
204	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	7I,57	0,90	64	-/50	46	4/I
205	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	"	26,20	0,8I	2I	-/I3	9	4/I
206	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	I00м	I,94	4,43	9	-/8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
207	CI22-434	Блоки дверные шкафные двупольные марка ДШ I7-8	м2	27,20	I6,70	454	-	-	-
208	CI22-436	Блоки дверные шкафные двупольные марка ДШ 20-8, ДШ I7-I0, ДШ 20-9, ДШ 20-I0	"	5I,00	I4,80	755	-	-	-
209	CI22-428	Блоки дверные шкафные однопольные марка ДШ I7-4	"	6,80	I8,80	I28	-	-	-
2I0	CI22-430	Блоки дверные шкафные однопольные марка ДШ I7-5, ДШ 20-4,5	"	9,35	I6,80	I57	-	-	-
2II	CI22-456	Блоки дверные антресольные двупольные марка ДА 6-I0, ДА 7-9, ДА 6-I0	"	I8,00	24,40	439	-	-	-
2I2	CI22-454	Блоки дверные антресольные двупольные марка ДА 5-9, ДА 6-8	"	9,60	28,80	276	-	-	-
2I3	CI22-445	Блоки дверные антресольные однопольные марка ДА 5-4,5, ДА 4-5, ДА 6-4	"	2,40	34,I0	82	-	-	-
2I4	CI22-453	Блоки дверные антресольные двупольные марка ДА 4-I0, ДА 5-8, ДА 7-6	"	3,30	30,90	I02	-	-	-
2I5	CI22-490	Наличники марка Н-I	м	56,30	0,I8	I0	-	-	-
2I6	CI22-493	Наличники марка Н-4	"	56,30	0,30	I7	-	-	-
2I7	CI22-49I	Наличники марка Н-2	"	25,00	0,2I	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I8	CI22-485	То же, переставная ШI4-I0	м2	I6,80	I0,70	I80	-	-	-
2I9	CI22-485	То же, ШI4-8	"	6,80	I0,70	73	-	-	-
220	CI22-484	То же, ШI4-5	"	I2,60	II,I0	I40	-	-	-
22I	CI22-483	То же, ШI4-4	"	I0,20	II,60	II8	-	-	-
222	CI22-489	Полки антресольные	"	25,I7	I0,70	269	-	-	-
223	CI22-48I	Стенки промежуточные СПI8-4	"	I5,40	I0,20	I57	-	-	-
224	CI22-477	Стенки боковые СБШI8-4,5	"	8,I0	I0,80	87	-	-	-
225	CI22-495	Брусья монтажные марка МБ-I-I	шт	I50,00	I,45	2I7	-	-	-
226	CI22-479	Стенки боковые СБ25-4.5	м2	2,70	I0,80	29	-	-	-
227	CI22-493	Наличники марка Н -4	м	56,30	0,30	I7	-	-	-
228	CI22-497	Штанги Ш-I	шт	30,00	0,39	I2	-	-	-
229	CI22-498	То же, Ш-3	"	20,00	0,50	I0	-	-	-
230	CI22-494	Цоколь	м	56,30	0,87	49	-	-	-
23I	CI22-500	Штангодержатели марка ЩД-I	шт	I00,00	0,34	34	-	-	-
232	CI22-502	Полкодержатели марка ПД-I, ПД-2	"	I80,00	0,I3	23	-	-	-
		Всего по разделу 22	руб	-	-	5080	- I22	I00	22 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4032	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	670	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	378	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	5080	-	-	-
		Всего по надземной части:	"	-	-	65227	- 6I6I	50I0	II5I 396
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5I836	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8559	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4832	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	65227	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	569	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	665	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость прочих работ	руб	-	-	-30	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	-30	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	75834	- 69I5	5560	I355 464
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	597I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9859	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5563	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	75I39	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	569	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	665	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	-30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего, стоимость прочих работ	руб	-	-	-30	-	-	-

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Б.Дьякова

проверила рук.группы Л.Е.Киселева

Перфорация:

подготовил техник Е.М.Старобинец

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

На сантехнические работы

Основание: чертежи ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	4,73	тыс.руб.
в т.ч.:		
а) оборудования	0,08	тыс.руб.
б) строительных работ	4,65	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	6,52	руб.
2. I м2 общей площади здания	6,58	руб.
3. I м3 объема здания	I,65	руб.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод.	в т.ч.: осн. з/пл.	эксплмашин
							прям. затр.		в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К, с кожухом Комфорт 20	экм	I3I,00	5,I2	67I	69 33	29	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I74,00	0,86	I50	8I / 39	37	2
3	EI6-36 7-I	диаметром 20 мм	"	4I,00	0,9I	37	I9 / 9	9	-
4	EI6-37 7-I	диаметром 25 мм	"	92,00	I,03	95	43 / 20	I9	I
5	EI6-38 7-I	диаметром 32 мм	"	20,00	I,I4	23	9 / 4	4	-
6	EI6-40 7-I	диаметром 50 мм	"	3,00	I,6I	5	2 / I	I	-
7	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	3,30	3,94	I3	26 / I2	I2	-
8	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I.6МПА, диаметром I5 мм	шт	I0,00	I,47	I5	-	-	-
9	CI30-I05	диаметром 25 мм	"	3,00	2,02	6	-	-	-
I0	CI30-I06	диаметром 32 мм	"	2,00	2,53	5	-	-	-

22712-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	I7,00	0,49	8	3 / I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I26I	252 / II9	II2	7 / I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I028	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I38	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	93	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	54	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I26I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	252	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
I2	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,05	37,I0	2	- / 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,27	22,70	6	- 6	6	-
I4	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,04	II70,00	47	-	-	-
I5	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,I6	I2,60	2	- 2	2	-
I6	CIII4-697 доп.I	Стеклоткань	м2	I6,00	I,09	I7	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	93	- I0	I0	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	74	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	I354	252 I29	I22	7 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I028	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	93	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	54	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I26I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	252	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
I7	EI6-78 9-I	Трубы электросварные, диам.26х2,2мм	м	I,50	I,I0	2	I	-	-
I8	EI6-79 9-I	То же, диам. 32х2,2 мм	"	0,50	I,36	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	EI6-82 9-2	Трубы электросварные, диам. 50х2,5 мм	м	2,60	2,74	7	2 / I	I	-
20	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 30Ч6БР, диаметром 50 мм	шт	2,00	I5,20	30	3 / I	I	-
2I	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб, наружным диаметром патрубка 57 мм	"	2,00	23,00	46	II / 5	5	-
22	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	9	I	-	-
23	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК, для жидких сред, давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм	шт	2,00	I,07	2	-	-	-
24	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2,00	2,4I	5	I	-	-
25	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	2,00	I,68	3	5 / 2	2	-
26	EI6-I35 I2-I	То же, диаметром до 50 мм	"	2,00	I,60	3	5 / 2	2	-
27	2307-I0378	Вентиль проходной фланцевый I5кч I9п2 ДУ25; РУI6	"	2,00	2,85	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	2307-20I59	Задвижка клиновая фланцевая ЗКП 2-I6 30С4IНЖ ДУ50; РУI6	шт	2,00	32,94	66	-	-	-
29	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I.6 МПА, диаметром 25 мм	"	4,00	0,73	3	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	222	29 II	II	- -
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I83	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	222	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	29	-	-	-
		Раздел 4. Оборудование							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	ЦII-650-I	Клапан регулирующий, регулирующий игольчатый, регулирующий шиберный, дроссельный игольчатый, или регулирующий питательный, бесфланцевый, с рычажным приводом, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	0,66	I	I I	I	-
3I	I704-50064	Клапан регулирующий УРРД ТУ 25-02-I60970-76	"	I,00	70,00	70	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	77	I I	I	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	76	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	299	30 I2	I2	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	76	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I83	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	222	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	29	-	-	-
		Отдел 3. Вентиляция							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Сантехнические работы							
32	E20-737 22-2	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 6 с электродвигателем 4А7IА6 Самал	шт	I,00	65,20	65	7 / 4	4	-
33	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм	м2	I0,70	5,35	57	I7 / 9	9	-
34	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 I20х200 мм	Iшт	37,00	I,63	60	58 / 33	3I	2
35	E20-496 II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали, периметром шахты I000 мм	шт	4,00	4,63	I9	I2 / 7	7	-
36	E20-498 II-2	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали, периметром шахты I600 мм	"	3,00	8,I0	24	I2 / 7	7	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	275	I06 / 60	58	2 / I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные НУЧП	руб	-	-	I9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	275	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I06	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	275	I06 60	58	2 I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	275	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I06	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Сантехнические работы							
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	7I,00	I,20	85	30 I7	I6	I
38	EI6-42 7-3	диаметром 20 мм	"	2I,00	I,35	28	9 5	5	-
39	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	35,00	I,36	48	I5 8	8	-
40	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I,27	3,94	5	8 5	5	-
4I	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм	шт	27,00	I,25	34	-	-	-
42	CI30-87	То же, диаметром 25 мм	"	5,00	I,82	9	-	-	-
43	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	"	I,00	2,07	2	-	-	-
44	CI30-I5I3	Стволы пожарные ручные РС, диаметром 50 мм	"	I,00	I,64	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм	м	20,00	2,23	45	-	-	-
46	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-502	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т), диам. I2 мм Цена: I,54-0,55+0,09	"	5,00	I,46	7	3 2	2	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	323	65 37	36	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	265	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I6	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	323	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
47	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,09	37,I0	3	6 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,32	22,70	7	I2 / 7	7	-
49	CII4-355	Шнурн асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,05	II70,00	59	-	-	-
50	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,20	I2,60	3	4 / 2	2	-
5I	CIII4-697 доп.I	Стеклоткань	м2	20,00	I,09	22	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	II8	22 / I2	I2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II8	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 4	руб	-	-	44I	87 49	48	I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II8	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	22	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	265	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I6	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	323	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	65	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
52	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	67,00	I,20	80	28 I6	I5	I
53	EI6-42 7-3	диаметром 20 мм	"	72,00	I,35	97	30 I8	I7	I
54	EI6-43 7-3	диаметром 25 мм	"	3I,00	I,36	42	I3 7	7	-
55	EI6-44 7-3	диаметром 32 мм	"	5,00	I,58	8	2 I	I	-
56	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I,75	3,94	7	II 7	7	-
57	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУI5, РУI6	шт	I8,00	0,99	I8	-	-	-
58	2307-I0I85	То же, ДУ20, РУI6	"	4,00	I,2I	5	-	-	-
59	2307-I0I87	То же, ДУ32, РУI6	"	I,00	2,20	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт	I,00	II,90	I2	I / I	I	-
6I	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей однозитковых из водогазопроводных оцинкованных труб, диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,2 м2	"	I0,00	2,62	26	7 / 4	4	-
62	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	"	I0,00	II,90	II9	9 / 5	5	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	5I0	I0I / 59	57	2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	4I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	5I0	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 9. Строительные работы							
63	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,I6	37,I0	6	I0 6	6	-
64	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,6I	22,70	I4	24 I3	I3	-
65	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,09	II70,00	I05	-	-	-
66	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,37	I2,60	5	8 4	4	-
67	CIII4-697 доп.I	Стеклоткань	м2	37,I0	I,09	40	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	2I4	42 23	23	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I4	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	42	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	724	I43 82	80	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I0	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I4	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	42	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	4I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	5I0	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I0I	-	-	-
		Отдел 6. Канализация							
		Раздел I0. Сантехнические работы							
68	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	6I,00	I,92	II7	4I 23	23	-
69	EI6-34 6-2	диаметром I00 мм	м	82,00	3,I0	254	55 3I	30	I
70	EI7-I I-I	Установка ванн купальных прямоборотных чугунных эмалированных без смесителя ВЧ-I500	компл	I,00	47,60	48	4 2	2	-
7I	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	"	I,00	6,3I	6	I	-	-
72	EI7-89 6-4 CI30-I948 CI30-I504	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2 8,5I-0,82+2,76=I0,45	"	3,00	II,I2	33	4 2	2	-
73	CI30-I493	Сифон-ревизия пластмассовая двухоборотная, сифон бутылочный пластмассовый	шт	8,00	I,07	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74	EI7-20 I-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм	компл	I0,00	I8,I0	I8I	25 I5	I4	I
75	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	"	I0,00	23,20	232	29 I6	I5	I
76	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	I0,00	37,90	379	20 II	I0	-
77	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I	"	5,00	I6,40	82	I0 6	6	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	I640	I89 I06	I02	4
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I34I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I78	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	47	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I640	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I89	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	I640	I89 I06	I02	4
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I34I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I78	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I2I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	47	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I640	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I89	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	4733	807 438	422	I6 2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	76	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	338	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	425	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3458	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	459	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I70	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3I2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I74	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	423I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	742	-	-	-

/Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

/Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер И.А.Иванова

проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовила техник А.А.Севостьянова

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Основание: чертежи ЭО-I

На электроосвещение

Сметная стоимость 2,62 тыс.руб.
в т.ч.:
а) строительных работ 2,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 3,6I руб.
2. I м2 общей площади здания 3,64 руб.
3. I м3 объема здания 0,9I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в т.ч.: осн. з/пл.	эксплмашин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	E2I-I50 27-5	Установка щитков осветительных промышленных с автоматами типа А-3I00, серии ОЩВ-6 или ОЩ-6 ЯОУ850I	I00 шт	0,02	238,00	5	-/4	4	-
2	E2I-I46 27-I	Монтаж щитка ЩЭ230IУХЛ4	"	0,03	238,00	7	-/6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Ц8-84-I	Монтаж звонка	шт	6,00	0,38	2	- 2	2	-
4	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт	0,48	I2,90	6	- 5	5	-
5	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенных	"	0,20	I2,90	3	- 2	2	-
6	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,27	I3,30	4	- 3	3	-
7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	"	0,08	33,60	3	- 2	2	-
8	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	"	0,35	37,30	I3	- I0	I0	-
9	Ц8-522-I3	Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток 63 А	компл	3,00	3,90	I2	- 5	5	-
I0	E2I-67I2	Установка номерного указателя дома	шт	I,00	2,55	3	- 2	2	-
II	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00 шт	0,96	85,20	82	- 3I	30	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	E2I-I30 25-6	Монтаж светильников для ламп накаливания люстры и подвесные светильники с количеством ламп до 5	I00 шт	0,20	I49,00	30	-/24	I2	I
I3	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00м	I2,00	6,60	79	-/65	65	-
I4	E2I-I08	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2	"	0,70	39,80	28	-/26	20	6
I5	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном, диаметром до 25 мм	"	0,30	I4,30	4	-/3	3	-
I6	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 25 мм	"	0,05	6,I8	I	-	-	-
I7	E2I-9I I6-II	То же, диаметром условного прохода до 32 мм	"	0,05	8,94	I	-	-	-
I8	E2I-92	То же, диаметром условного прохода до 50 мм	"	0,20	I3,I0	3	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,I0	4,56	I	-	-	-
20	E2I-95 I7-3	То же, суммарным сечением до I6мм2	"	0,I0	6,67	I	-	-	-
2I	E2I-96 I7-4	То же, суммарным сечением до 35мм2	"	0,52	8,88	5	- 4	3	-
22	E2I-99 I7-7	То же, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм2	"	0,I0	I,69	I	-	-	-
23	E2I-I00 I7-8	до I6 мм2	"	0,I0	3,08	I	-	-	-
24	E2I-I0I I7-9	до 35 мм2	"	0,28	3,I4	I	- I	I	-
25	E34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами	"	0,I2	I30,93	I6	- 2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	504	- I98	I78	2
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	3I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	36	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	504	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
26	I5I7доп. I6-02490	Щиток осветительный ЯОУ850I		2,00	4I,96	84	-	-	-
27	I5I7-2398	Щиток ЩЭ230I УХЛ4	шт	3,00	I30,20	39I	-	-	-
28	I507-3023	Светильник НСО02-I50/Н-I8УХЛ4 НСОII-I50	"	I0,00	2,20	22	-	-	-
29	CI53-I37	Светильник НБО-06хI00	"	22,00	I,9I	42	-	-	-
30	CI53-I9	Светильники подвесные /ОСТI6-0.535. 046-79/ типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50-03-02	"	5,00	3,26	I6	-	-	-
3I	CI53-I	Светильники подвесные с диффузным отражателем типа НСП0I-I00/Б20-04У3 НСП02хI00	"	4,00	3,62	I4	-	-	-
32	CI53-I40	Светильник НП0-20хI00	"	3,00	2,22	7	-	-	-
33	Цена з-да Эстопласт г.Таллин	Светильник арт.38	"	28,00	4,62	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	Цена з-да Эстопласт г.Таллин	Люстра НСБ07-5х60	шт	I0,00	54,95	549	-	-	-
35	То же	То же, НСБ07-4х60	"	I0,00	43,96	440	-	-	-
36	CI53-226	Указатель световой выход СУВ-МУ3	"	I,00	2,7I	3	-	-	-
37	CI53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79 Б220-200	I0шт	0,20	I,44	I	-	-	-
38	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	"	I,I0	I,I9	I	-	-	-
39	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	"	0,30	I,08	I	-	-	-
40	CI53-27I	Лампы Б220-230-75	"	0,50	I,02	I	-	-	-
4I	CI53-265	Лампы Б220-230-60	"	I4,50	0,99	I4	-	-	-
42	CI54-I52	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт	48,00	0,43	2I	-	-	-
43	CI54-I39	То же, сдвоенная	"	20,00	0,56	II	-	-	-
44	CI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	"	3,00	0,24	I	-	-	-
45	CI54-I63	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220	"	3,00	0,24	I	-	-	-
46	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки	"	27,00	0,43	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	I504-6I63	Выключатель сдвоенный	шт	35,00	I,30	46	-	-	-
48	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный	"	8,00	0,97	8	-	-	-
49	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220в укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный, типа ЗП	"	6,00	I,80	II	-	-	-
50	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 6 мм2	I000 м	0,02	45,60	I	-	-	-
5I	CI52-23I	То же, сечением I0 мм2	"	0,02	72,90	I	-	-	-
52	CI52-234	То же, сечением 35 мм2	"	0,08	202,00	I6	-	-	-
53	I5092-05033	Кабель двухжильный напряжением до 660в, сечением 2х2,5 мм2 АНРГ	"	0,07	209,95	I5	-	-	-
54	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	"	0,80	49,20	39	-	-	-
55	CI52-I99	3х2,5 мм2	"	0,40	7I,00	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	503-80I24 II	Труба винипластовая Д=25 мм	I000 пм	0,0I	333,56	2	-	-	-
57	503-80I25 II	То же, Д=32 мм	"	0,0I	430,40	2	-	-	-
58	503-80I27 II	То же,Д=50 мм	"	0,02	9I4,60	I8	-	-	-
59	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/, диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т ДУ-20, Т-2.8	м	30,00	0,3I	9	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2II2	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I957	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I55	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	2II2	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	26I6	- I98	I78	2
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2269	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I9I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	26I6	-	-	-

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер И.А.Иванова

проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовила техник А.А.Севостьянова

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту общежития на 50 мест на электросиловое оборудование

Сметная стоимость I,78 тыс.руб
В т.ч. оборудование 0,25 тыс.руб
монтажные работы I,03 тыс.руб
прочие затраты 0,50 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 2,46 руб
2 I м2 общей площади здания 2,48 руб
3 I м3 объёма здания 0,62 руб

Основание: чертежи ЭО-I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб Всего	Норм. усл. чист. прод. прям. затр.	В т.ч. Основ. зар-плата	Экс. маш. в т. ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	ЦСКЦЭ вып I п II8	Панель вводная ВРУI-II	шт	I,00	I85,00	I85	I8 / I2	II	I / -
2	ЦСКЦЭ вып I п I39	Распределительная панель	"	I,00	I49,00	I49	- / I2	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ЦСКЦЭ вып I п 22043	Пункт распределительный ПРII-3060-2IУ3	шт	I,00	227,00	227	-	-	-
4	ЦСКЦЭ вып I п 22043	Монтаж ПРII-3060-2IУ3	"	I,00	I3,66	I4	= 8	7	I
5	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе массе с кожухом до I2 кг	I00 шт	0,02	I79,00	4	= 2	2	-
6	Ц8-522-5	Установка розетки штепсельной с 3-м заземляющим контактом	к-т	I2,00	2,32	28	= I2	I2	-
7	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25 мм	I00м	I,05	I5,90	I7	= 8	8	-
8	Ц8-4I7-6	То же, диам. до 32 мм	"	0,75	20,60	I5	= 7	7	-
9	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном или в земле диам. до 50 мм	"	0,30	29,90	9	= 6	5	I
I0	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сеч. до 2,5 мм2	"	I,25	4,88	6	= 6	3	3 I
II	Ц8-409-2	То же, сеч. до 6 мм2	"	0,I0	6,02	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	Ц8-409-3	То же, сеч. до I6 мм2	I00м	0,75	9,29	7	-/7	3	4/I
I3	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сеч. до 2,5 мм2	"	I,75	I,2I	2	-/2	2	-
I4	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сеч. до 6 мм2	"	0,I0	I,38	I	-	-	-
I5	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сеч. до I6 мм2	"	I,50	2,53	4	-/4	4	-
I6	Ц8-6I5-I	Электропечь мощностью до I квт	шт	5,00	4,47	22	-/20	20	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	842	-/I06	95	II/2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	227	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	249	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	464	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	84	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	593	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
I7	CI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	I2,00	0,24	3	-	-	-
I8	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	2,00	I3,70	27	-	-	-
I9	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 2х5 мм2	I000 м	0,30	28,40	9	-	-	-
20	CI52-229	То же, сеч. 4 мм2	"	0,0I	34,90	I	-	-	-
2I	CI52-230	То же, сеч. 6 мм2	"	0,02	45,60	I	-	-	-
22	CI52-23I	То же, сеч. I0 мм2	"	0,23	72,90	I6	-	-	-
23	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I чёрные обыкновенные (неоцинкованные) диам. условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т, ду-20, т--2,8	м	30,00	0,3I	9	-	-	-
24	503-80I24-II	Трубы д-25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип средний	I000 мп	0,II	333,56	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	503-80I25-II	Трубы д-32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 тип лёгкий	I000 пм	0,07	430,40	32	-	-	-
26	24I7-602	Плита электрическая "Электра-I00I"	шт	5,00	54,I0	27I	-	-	-
27	Письмо Госстроя СССР от I5 августа I983г. п 63Д	Коменсация цена I50-50=I00	"	5,00	I00,00	500	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	937	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	404	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	437	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	500	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	500	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I779	- I06	95	II 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	227	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб	–	–	I4	–	–	–
		заготов.-складские расходы	"	–	–	3	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	249	–	–	–
		стоимость монтажных работ	"	–	–	868	–	–	–
		накладные расходы	"	–	–	84	–	–	–
		плановые накопления	"	–	–	78	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	I030	–	–	–
		стоимость прочих работ	"	–	–	500	–	–	–
		всего стоимость прочих работ	"	–	–	500	–	–	–

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил ст.инженер И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник А.А.Севостьянова

Проверил рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту общежития на 50 мест
на устройства связи

Сметная стоимость 0,92 тыс.руб
В т.ч. оборудование 0,29 тыс.руб
монтажные работы 0,63 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу I,27 руб
2 I м2 общей площади здания I,28 руб
3 I м3 объёма здания 0,32 руб

Основание: чертежи СС-I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл. чист. прод. прям. затр.	В т.ч. Основ. з/пл	Эксп. машин в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	I602-40048 доп 5	Аппарат телефонный ТА-72	шт	I,00	9,55	I0	-	-	-
2	ЦО-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	"	I,00	0,37	I	-	-	-

№	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Ц8-534-I3	Шкаф слаботочных устройств ШЭСУ-03	кг	42,00	0,39	I6	–/2	2	–
4	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	–/2	2	–
5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диам. до 25 мм	I00м	0,I5	I5,90	2	–/I	I	–
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сеч. до 2,5 мм2	"	0,20	4,88	I	–	–	–
		Всего по разделу I	руб	–	–	39	–/5	5	–
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	–	–	I0	–	–	–
		транспортные расходы	"	–	–	I	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	II	–	–	–
		стоимость монтажных работ	"	–	–	24	–	–	–
		накладные расходы	"	–	–	3	–	–	–
		плановые накопления	"	–	–	I	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	28	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
7	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм2	I000 м	0,02	I3,00	I	–	–	–
8	503-80I24-II	Труба винипластовая д-25 мм	I000 пм	0,02	333,56	5	–	–	–
		Всего по разделу 2	руб	–	–	6	–	–	–
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	–	–	6	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	6	–	–	–
		Всего по отделу I	"	–	–	45	5	5	–
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	–	–	I0	–	–	–
		транспортные расходы	"	–	–	I	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	II	–	–	–
		стоимость монтажных работ	"	–	–	30	–	–	–
		накладные расходы	"	–	–	3	–	–	–
		плановые накопления	"	–	–	I	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	34	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	Цена Муромского завода	Громкоговоритель ГД-0,25	шт	4,00	7,60	30	-	-	-
I0	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	"	4,00	2,73	II	-/9	9	-
II	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей, стоек одинарных на напряжение до 240 в	"	I,00	I7,65	I8	-/8	8	-
I2	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке	"	I,00	I,49	I	-/I	I	-
I3	ЦI0-605-I	Монтаж коробок УК-2П, УК-2С	"	4I,00	0,58	24	-/I9	I9	-
I4	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная	"	29,00	0,36	I0	-/I0	I0	-
I5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диам. до 25 мм	I00м	I,80	I5,90	29	-/I4	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сеч. до 2,5 мм2	I00м	2,00	4,88	I0	– 9	5	4 I
I7	Ц8-402-2	Проложить провод ПТПЖ скрыто	"	0,40	I2,70	5	– 4	3	I
		Всего по разделу 3	руб	–	–	2II	– 74	69	5 I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	–	–	30	–	–	–
		тара и упаковка	"	–	–	I	–	–	–
		транспортные расходы	"	–	–	2	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	33	–	–	–
		стоимость монтажных работ	"	–	–	I08	–	–	–
		накладные расходы	"	–	–	57	–	–	–
		плановые накопления	"	–	–	I3	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	I78	–	–	–

Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	290220-I25I	Трансформатор абонентский для 3-программного вещания ТАМУ-I0Т	шт	I,00	3,6I	4	-	-	-
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	"	29,00	0,I6	5	-	-	-
20	CI55-I3	Коробка УК-2С	"	I2,00	0,I4	2	-	-	-
2I	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	"	29,00	0,I6	5	-	-	-
22	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диам. I,8 мм2	I000 м	0,04	25,90	I	-	-	-
23	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2хI,2 мм2	"	0,20	22,90	5	-	-	-
24	503-80I24-II	Труба винипластовая д-25 мм	I000 пм	0,I8	333,56	60	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	87	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 2	руб	-	-	298	-/74	69	5/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I90	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I8	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	265	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
25	I60I-2394	Усилитель ОТУ	к-т	I,00	54,00	54	-	-	-
26	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	I,00	2,26	2	-/I	I	-
27	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества,	"	I,00	I0,I0	I0	-/I0	2	8/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтров сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей							
28	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	I,00	I4,30	I4	-/I3	7	6/2
29	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм	I,00	I2,20	I2	-/I2	I2	-
30	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	3,00	0,58	2	-/I	I	-
3I	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	0,40	I0,00	4	-/2	2	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I30	-/39	25	I4.5
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-
	тара и упаковка		"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	44	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7I	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником							
32	I60I-2484	Антенна телевизионная АТКГ	к-т	I,00	I0,28	I0	-	-	-
33	I60I д I0 2549	Коробка УАР-6	шт	3,00	0,98	3	-	-	-
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326.I2-79 марки РК75-9-I3	I000 м	0,02	257,00	5	-	-	-
35	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79 марки РК75-4-I5	"	0,02	I50,00	3	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	22	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	I52	- / 39	25	I4 / 5
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	65	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	93	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
36	Ц8-472-8	Шины заземления д-6 мм	I00м	0,25	5I,80	I3	- / 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I7	-/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	I7	-/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		Отдел 5. Пожарная сигнализация							
		Раздел 8. Оборудование и монтажные работы							
37	I602-30I2 2 д 8	Приёмно-контрольный прибор "Сигнал-43"	шт	I,00	I70,00	I70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	ЦI0-742-I	Приборы приёмно-контрольные и пусковые, станции и пульты ёмкостью до I00 лучей, пульт приёмный на I0 лучей	шт	I,00	20,20	20	- I8	I8	-
39	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	"	I,00	2,60	3	- I	I	-
40	Ц8-83-I	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	"	I,00	0,44	I	-	-	-
4I	I504 доп I2 п I2236	Реле промежуточное РПЛ I2204	"	I,00	4,20	4	-	-	-
42	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении	"	32,00	0,97	3I	- 28	28	-
43	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	I6,00	0,58	9	- 7	7	-
44	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	"	I,00	I,I8	I	- I	I	-
45	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00 шт	0,0I	I5,40	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	3,00	4,88	I5	-/I4	7	7/2
47	Ц8-402-2	Провод ПВ, АПВ при скрытой проводке	"	0,I0	I2,70	I	-/I	I	-
48	Ц8-534-I3	Шкаф монтажный	кг	I4,00	0,39	5	-/I	I	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	338	-/7I	64	7/2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I74	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I89	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	87	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I49	-	-	-
		Раздел 9. Материалы, не учтённые сборником							
49	I504-6002	Пакетный выключатель ПВМ2-I0	шт	I,00	0,97	I	-	-	-
50	2402-400I	Термоизвещатель ТИ-М	"	32,00	I,67	53	-	-	-
5I	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	"	I6,00	0,I4	2	-	-	-
52	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-ITУ 25-05-I045-76	"	I,00	3,86	4	-	-	-
53	CI53-253	Лампа накаливания НВ220-I5	I0шт	0,I0	0,98	I	-	-	-
54	I507-7020	Патрон стенной	шт	I,00	0,28	I	-	-	-
55	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм2	I000 м	0,30	I3,00	4	-	-	-
56	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 в с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПВ с числом жил и сеч. 2х2,5 мм2	"	0,0I	49,20	I	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	7I	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	67	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7I	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	409	- / 7I	64	7 / 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I74	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I89	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I54	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	220	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	92I	- / I93	I67	26 / 8
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость оборудования	руб	–	–	268	–	–	–
		тара и упаковка	"	–	–	5	–	–	–
		транспортные расходы	"	–	–	I6	–	–	–
		заготов.-складские расходы	"	–	–	3	–	–	–
		всего стоимость оборудования	"	–	–	292	–	–	–
		стоимость монтажных работ	"	–	–	452	–	–	–
		накладные расходы	"	–	–	I37	–	–	–
		плановые накопления	"	–	–	40	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	629	–	–	–

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил ст.инженер И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник А.А.Севостьянова

Проверил рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

к типовому проекту общежития на 50 мест
для рабочих и служащих
на технологическое оборудование

Сметная стоимость I3,2I тыс.руб
В т.ч. оборудование I3,2I тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
I Расчётную единицу I8,22 руб
2 I м2 общей площади здания I8,37 руб
3 I м3 объёма здания 4,60 руб

Основание: чертежи ТХ-I
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл. чист. прод. прям. затр.	В т.ч. Основ. зар-плата	Эксп. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Приложение к письму Госплана СССР, Госстроя СССР и Минфина СССР от 5.I2.83г. СА-47-Д	Мебель, постельные принадлежности и инвентарь 3I4,24-50=264,24	мест	50,00	264,24	I32I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб	-	-	I32I2	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I32I2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I32I2	-	-	-

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил ст.инженер И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник А.А.Севостьянова

Проверил рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ № I-I

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Основание: АСI-22

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ пр-та, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., в руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант I - При температуре -20°С							
		Раздел I. Стены							
		Исключить:							
I	Е8-32 5-2	Стены наружные из пустотелого кирпича	м3	-329,63	3,36	-II08	-I05I	794	257 -76
2	ССЦММ т.I п.6-8	Кирпич эффективный пустотелый	т.шт	-I26,58	78,60	-9940	-	-	-
3	ССЦММ т.I п.2-II			-I82,00	0,29	-53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 5 м3 массой до 5т длиной до 3 мм	м3	-7,47	64,40	-48I	-	-	-
5	ССЦ т.I т.ч.п.3 таб.3-I	Арматура класса А3	т	-0,30	250,00	-75	-	-	-
6	ССЦ т.I т.ч.п.6 табл.3-I	Арматура класса Вр-I	т	-0,I0	32I,00	-32	-	-	-
7	ССЦ т.I т.ч.тб.3 п.I3	Закладные детали	т	-0,0I	4I3,00	-5	-	-	-
		Добавить:							
8	Е8-32 5-2	Стены наружные из эффективного пустотелого кирпича	м3	264,60	3,36	889	- 845	638	207 6I
9	ССЦ т.I п.6-8	Кирпич эффективный пустотелый	т.шт	I0I,6I	76,60	7783	-	-	-
I0	ССЦ т.I п.2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	60,86	22,40	I363	-	-	-
II	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высое зданий до 30м	шт	0,29	0,23	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3 мм	м3	7,33	64,40	472	-	-	-
I3	ССЦ т.I т.ч.п.3 табл.3	Арматура класса А-3	т	0,30	250,00	75	-	-	-
I4	ССЦ т.I т.ч.п.6 табл.3	Арматура класса Вр-I	т	0,09	32I,00	29	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	-I37I	- -206	I56	50 -I5
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I090	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I80	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I0I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I37I	-	-	-
		Раздел 2. Окна							
		Исключается:							
I5	ЕI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в клееных каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	-40,29	4.47	-I80	- -74	60	I4 -4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	-38,70	3,25	-I26	-55	45	-3
I7	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками ОРI5-I2	м2	-38,70	22,80	-882	-	-	-
I8	CI22-27	То же, ОРI5-I2	м2	-34,20	22,60	-773	-	-	-
I9	CI22-2I	То же, ОРI5-7.5	м2	-5,25	24,50	-I29	-	-	-
20	CI22-I7	То же, ОРI2-7.5А	м2	-0,84	22,40	-I9	-	-	-
2I	CI22-207	Блоки дверные балконные БР22-9	м2	-7,56	23,40	-I77	-	-	-
22	EI0-II4 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2	м2	-7,56	4,24	-32	-I3	I0	3 -I
		Добавить:							
23	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2	м2	40,29	3,0I	I2I	49	37	I2 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	EI0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	38,70	2,I8	84	- 37	27	I0 3
25	CI22-I4	Блоки оконные трехстворные с форточными створками 0CI5-I8	м2	38,70	I8,I0	700	-	-	-
26	CI22-I2	Блоки оконные двухстворные с форточными створками 0CI5-I2	м2	34,20	I8,40	629	-	-	-
27	CI22-6	Блоки оконные одностворные с форточными створками 0CI5-7.5	м2	5,25	I9,40	I02	-	-	-
28	CI22-5	Блоки оконные одностворные с форточными створками 0CI2-7.5A	м2	0,84	20,70	I7	-	-	-
29	CI22-204	Блоки дверные балконные БС22-9	м2	7,56	2I,00	I59	-	-	-
30	EI0-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проема до 3м2	м2	7,56	2,86	22	- 9	6	3 I
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-608	- -47	45	2 -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-484	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	-45	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-608	-	-	-
		Раздел 3. Фундаменты							
		Исключить:							
3I	E7-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных	м3	-I23,00	29,60	-364I	-	-	-
		Добавить:							
32	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных	м3	II7,37	29,60	3474	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-2I0	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I67	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-28	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I5	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-2I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант 2 - При температуре -40°С							
		Раздел 4. Фундаменты							
		Исключить:							
33	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	-I23,00	29,60	-364I	= =	-	= =
		Добавить:							
34	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	I29,00	29,60	38I8	= =	-	= =
		Всего по разделу 4	руб	-	-	223	= =	-	= =
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I77	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	223	-	-	-
		Раздел 5. Стены							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	Е8-32 5-2	Стены из эффективного пустотелого кирпича, наружные	м3	-329,63	3,36	-II08	-I05I	794	257 -76
36	ССЦМ т.I п.I6-8	Кирпич эффективный 25	м3	-I25,68	78,60	-9949	-	-	-
37	ССЦ т.I п.2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	-75,8I	22,40	-I698	-	-	-
38	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	-I82,00	0,29	-53	-	-	-
39	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3 мм	м3	-7,47	64,40	-48I	-	-	-
40	ССЦ т.I п.2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	-75,8I	22,40	-I698	-	-	-
4I	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-I82,00	0,29	-53	-	-	-
42	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3 массой до 5т и высоте длине до 3 мм	м3	-7,47	64,40	-48I	-	-	-
43	ССЦ т.I т.ч. п.3 таб.3	Арматура класса А-3	т	-0,30	250,00	-75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44	ССЦ т.I т.ч. п.6 табл.3	Арматура класса Вр-I	т	-0,I0	32I,00	-32	-	-	-
45	Е7-430 38-5-I.8	Укладка прогона весом до Iт	шт	-6,00	2,6I	-I6	-	-	-
46	ССЦ т.I п.9-285	Прогоны из бетона М200 массой до 5т длиной 3,2м объемом до I м3	м3	-0,68	64,90	-44	-	-	-
47	ССЦ т.I т.ч.п.6 табл.3	Арматура Вр-I	кг	-I7,87	0,32	-6	-	-	-
48	ССЦ т.I т.ч.п.3 табл.3	Арматура А-3	кг	-95,24	0,25	-24	-	-	-
49	ССЦ т.I т.ч.п.I табл.3	Арматура А-I	кг	-I8,30	0,23	-4	-	-	-
50	ССЦ т.I т.ч.п.I3 табл.3	Закладные детали	кг	-9,50	0,4I	-4	-	-	-
		Добавить:							
5I	Е8-32 5-2	Стены наружные из эффективного пустотелого кирпича	м3	4I2,43	3,36	I386	- I3I6	994	322 95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	ССЦ т.I п.6-8	Кирпич эффективный пустотелый	т.шт	I58,37	78,60	I2448	=	-	=
53	ССЦ т.I п.2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	94,86	22,40	2I25	=	-	=
54	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2I7,00	0,29	63	=	-	=
55	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3 мм	м3	8,47	64,40	545	=	-	=
56	ССЦ т.I т.ч.п.3 табл.3	Арматура класса А-3	т	0,32	250,00	80	=	-	=
57	ССЦ т.I т.ч.п.6 табл.3	Арматура класса Вр-I	т	0,II	32I,00	35	=	-	=
58	Е7-430 38-5-I.8	Укладка прогонов весом до Iт	шт	6,00	2,6I	I6	=	-	=
59	ССЦ т.I п.9-285	Прогоны из бетона М200 массой до 5т длиной 3,2м объемом до Iм3	м3	I,02	64,90	66	=	-	=
60	ССЦ т.I т.ч.п.6 табл.3	Арматура Вр-I	кг	I3,38	0,32	4	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	ССЦ т.I т.ч.п.3 табл.3	Арматура А-3	кг	II2,56	0,25	28	-	-	-
62	ССЦ т.I т.ч.п.I табл.3	Арматура А-I	кг	2I,96	0,23	5	-	-	-
63	ССЦ т.I т.ч.п.3 табл.3	Закладные детали	кг	II,40	0,4I	5	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I360	- 265	200	65 I9
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I080	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I80	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I00	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I360	-	-	-
		Раздел 6. Окна							
		Исключить:							
64	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками ОРI5-I8	м2	-38,70	22,80	-882	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65	CI22-27	OPI5-I2	м2	-34,20	22,60	-773	-	-	-
66	CI22-2I	OPI5-7.5	м2	-5,25	24,50	-I29	-	-	-
67	CI22-I7	OPI2-7.5A	м2	-0,84	22,40	-I9	-	-	-
68	CI22-207	Блоки дверные балконные БР22-9	м2	-7,56	23,40	-I77	-	-	-
69	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,87	229,00	I98	- 2I	20	I -
		Добавить:							
70	CI22-85	Блоки оконные трехстворные с форточными створками OPCI5-I8	м2	38,70	28,70	IIII	-	-	-
7I	CI22-82	То же, двухстворные OPCI5-I2	м2	34,20	30,30	I036	-	-	-
72	CI22-74	То же, одностворные OPCI5-7.5	м2	5,25	34,30	I80	-	-	-
73	CI22-70	Блоки оконные одностворные OPCI2-7.5A	м2	0,84	29,70	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74	CI22-II2	Блоки дверные балконные БРС22-9	м2	7,56	28,20	2I3	-	-	-
75	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм	I00 м2	0,87	366,00	3I7	- 37	35	2 I
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I385	- 58	55	3 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II00	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I8I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I04	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I385	-	-	-
		Вариант 3 - Окна и балконные двери со стеклопакетами							
		Раздел 7. Окна							
		Исключить:							
76	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками марок ОРI5-I8, ОРI8-I8	м2	-38,70	22,80	-882	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77	CI22-27	То же, OPI5-I2	м2	-34,20	22,60	-773	-	-	-
78	CI22-2I	То же, OPI5-7.5	м2	-5,25	24,50	-I29	-	-	-
79	CI22-I7	То же, OPI2-75	м2	-0,84	22,40	-I9	-	-	-
80	CI22-207	Блоки дверные балконные БР22-9	м2	-7,56	23,40	-I77	-	-	-
8I	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,87	229,00	I98	- 2I	20	I -
		Добавить:							
82	СССРМ доп. в.3 р.2 п.754	Блоки оконные трехстворные с клапаном OPCШI5-I8	м2	38,70	36,60	I4I6	-	-	-
83	СССРМ доп. в.3 р.2 п.75I	То же, двухстворные OPCШI5-I2	м2	34,20	37,50	I282	-	-	-
84	СССРМ доп. в.2 р.2 п.748	То же, одностворные OPCШI5-7.5	м2	5,25	37,50	I97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	СССРМ доп. в.3 р.2 п.744	То же, ОРСПI2-7.5	м2	0,84	35,30	30	-	-	-
86	СССРМ доп. в.3 р.2 п.793	Блок дверной балконный однопольный БРСП22-9	м2	7,56	37,00	280	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I79I	- 2I	20	I -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I423	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	235	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I33	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I79I	-	-	-
		Вариант 4 - Стены из ячеистобетонных мелких блоков							
		Раздел 8. Фундаменты							
		Исключить:							
87	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	-I23,00	I23,00	-I5I29	-	-	-
		Добавить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
88	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	III,08	I23,00	I3663	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	-I845	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I466	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-242	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I37	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I845	-	-	-
		Раздел 9. Стены							
		Исключить:							
89	Е8-32 5-2	Стены наружные из эффективного кирпича пустотелого	м3	-329,63	3,36	-II08	- -I05I	794	257 -76
		Добавить:							
90	Е8-I40 I5-I	Стены наружные из ячеистобетонных мелких блоков	м3	265,00	2,95	782	- 740	496	244 74
9I	ССЦ т.I п.3-I6I	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие марки I000 кг/м3	м3	265,00	26,60	7049	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 9	руб	-	-	8459	- -3II	298	I3 -2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6723	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	II09	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	627	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8459	-	-	-
		Вариант 5 - Сборные перегородки ГКЛ							
		Раздел I0. Перегородки							
		Исключить:							
92	Е7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-I99,00	3,74	-744	- -	-	- -
93	СССЦ т.I п.3-I90	Стоимость гипсобетонных перегородок толщиной 80 мм типа 8-5Г	м2	-392,50	4,I7	-I637	- -	-	- -
94	СССЦ т.I п.3-230	То же, типа 8-5ГЦ	м2	-I00,50	4,79	-48I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить:							
95	EI0-275 55-5	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в один слой, толщина перегородки 78мм	м2	763,82	4,7I	3598	- I306	I253	53 I5
96	CIII-754	Листы гипсовые обшивочные толщиной I4 мм	м2	I573,47	I,75	2754	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	926	- I306	I253	53 I5
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	736	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I22	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	68	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	926	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	I0II0	- I086	I029	57 I8
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8032	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I327	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	75I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ руб	-	-	I0II0	-	-	-	

Главный архитектор проекта Ю.В. Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер Е.А. Миронова

Проверила рук.группы Л.Е. Киселева

Перфорация:

Подготовила техник Н.Е. Арсентьева

Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ № 2

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

на санитарно-технические работы

Основание: чертежи ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ пр-та, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе норм. усл.- чист. прод. прям. затр.	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		При температуре наружного воздуха -20°С							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключить:							
I	ЕI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом комфорт-20	экм	-9,30	5,I2	-48	5 -2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	-37,00	0,9I	-34	I7 -8	8	- -
3	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	-20,00	I,I4	-23	9 -4	4	- -
4	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	-3,00	I,6I	-5	2 -I	I	- -
5	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 32 мм	шт	-2,00	2,53	-5	- -	-	- -
		Добавить:							
6	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	20,00	I,03	2I	9 4	4	- -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,00	I,29	4	I I	I	- -
8	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 25 мм	шт	2,00	2,02	4	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по разделу I	руб	-	-	-I03	23 -IO	IO	- -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-86	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-IO	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-7	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-5	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I03	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-23	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-I03	23 -IO	IO	- -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-86	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-IO	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-5	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I03	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-23	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I							
		При температуре наружного воздуха -25°С							
		Раздел 2. Сантехнические работы							
		Исключить:							
9	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	-I8,20	5,I2	-93	I0 -4	4	- -
I0	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	-38,00	I,03	-39	I8 -8	8	- -
II	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	-20,00	I,I4	-23	9 -4	4	- -
I2	EI6-40 7-2	То же, диаметром 50 мм	м	-3,00	I,6I	-5	2 -I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 32 мм	шт	-2,00	2,53	-5	-	-	-
		Добавить:							
I4	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм	м	I9,00	0,86	I6	9 4	4	-
I5	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	39,00	0,9I	35	I8 8	8	-
I6	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,00	I,29	4	I I	I	-
I7	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 20 мм	шт	I,00	I,69	2	-	-	-
I8	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 25 мм	шт	I,00	2,02	2	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-I30	II -4	4	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I06	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I4	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I30	-	-	-
		Нормативн. условно-чистая продукция		-	-	-II	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	-I30	II -4	4	- -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I06	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I0	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I30	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция		-	-	-II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 3. Отопление - 3							
		При температуре наружного воздуха -35°С							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Исключить:							
I9	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом комфорт-20	экм	-2,65	5,I2	-I4	I / -I	I	- / -
20	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	-25,00	I,03	-26	I2 / -5	5	- / -
2I	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	-20,00	I,I4	-23	9 / -4	4	- / -
22	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	-3,00	I,6I	-5	2 / -I	I	- / -
23	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 32 мм	шт	-2,00	2,53	-5	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить:							
24	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	45,00	0,9I	4I	2I / 9	9	- / -
25	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,00	I,29	4	I / I	I	- / -
26	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 20 мм	шт	I,00	I,69	2	- / -	-	- / -
27	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 25 мм	шт	I,00	2,02	2	- / -	-	- / -
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-29	2 / -I	I	- / -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-24	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-4	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-29	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	-29	2 -I	I	- -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-24	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-4	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-29	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 4							
		При температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел 4. Сантехнические работы							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	-I8,00	0,9I	-I6	8 -4	4	- -
		Добавить:							
29	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	I0,65	5,I2	55	6 2	2	- -
30	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	I8,00	I,03	I9	8 4	4	- -
		Всего по разделу 4	руб	-	-	7I	6 2	2	- -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	7I	6 2	2	- -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	6	-	-	-
		Отдел 5. Отопление - 5							
		Узел управления I50-70							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	-2,00	23,00	-46	II -5	5	- -
32	2307-20I59	Задвижка клиновая фланцевая 3КП-2-I6 30С4IНЖ ДУ50, РУI6	шт	-2,00	32,94	-66	- -	-	- -
33	EI6-79 9-I	Трубы электросварные диаметром 32х2,2 мм	м	-0,50	I,36	-I	- -	-	- -
34	EI6-82 9-2	Трубы электросварные диаметром 50х2,5 мм	м	-0,80	2,74	-2	I -	-	- -
		Добавить:							
35	EI7-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	2,00	23,00	46	II 5	5	- -
36	2307-I0478	Вентиль проходной фланцевый I5С22НЖ ДУ40 РУ40	шт	2,00	I6,47	33	- -	-	- -
37	2307-I0480	Вентиль проходной фланцевый I5С22НЖ ДУ65 РУ40	шт	I,00	30,74	3I	- -	-	- -
38	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	2,00	4,43	9	I -	-	- -
39	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	2,00	2,4I	5	I -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК для жидких сред давлением I,6 МПА диаметром I5 мм	шт	2,00	I,07	2	-	-	-
4I	EI8-202 I2-I	Установка элеватора	шт	I,00	I2,53	I3	26 / I3	I2	I / -
42	CI30-2489 д.I	Элеватор I	шт	I,00	I9,60	20	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	54	27 / I3	I2	I / -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	44	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	54	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 5	руб	-	-	54	27 I3	I2	I -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	44	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	54	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	27	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-I37	3 -I	I	I -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-II4	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I5	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I37	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-3	-	-	-

Главный архитектор проекта Ю.В. Горохов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила ст.инженер И.А. Иванова

Проверила рук.группы Т.А. Осипова

Перфорация:

Подготовила техник А.А. Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Наименование ресурсов	Количество								
	Варианты								
	осн.	-20	-40	перегор из ГКЛ	стены ячеисто бетон- ные	окон со стекло- пакет.	-25°	-35°	узел управления I50-70
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Общестроительные работы:									
Надземная часть, чел.ч.	9806,83	9440,93	I0258,97	II685,27	9265,47	9844,I3	9806,83	9806,83	9806,83
Заработная плата, руб.	5560	5359	58I5	68I3	5858	5580	5560	5560	5560
Строительные машины, руб.или маш-ч.	I355	I407	I423	I408	I436	I356	I355	I355	I355
Санитарно-технические работы:									
Затраты труда, чел.-ч.	693,32	676,6	697,37	693,32	693,32	693,32	686,I6	692,07	7I2,86
Заработная плата, руб.	422	4I2	424	422	422	422	4I8	42I	434

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Строительные машины,руб. или маш-ч.	I6	I5	I6	I6	I6	I6	I5	I6	I7
Монтажные работы: (отдельно монтаж технологичеокого оборудования, электрического)									
Затраты труда, чел.-ч.	4I6,87	4I6,87	4I6,87	4I6,87	4I6,87	4I6,87	4I6,87	4I6,87	4I6,87
Заработная плата, руб.	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Строительные машины, руб.или маш-ч.	I3	I3	I3	I3	I3	I3	I3	I3	I3
Прочие работы: (устройство)									
Затраты труда, чел-ч	26I,92	26I,92	26I,92	26I,92	26I,92	26I,92	26I,92	26I,92	26I,92
Заработная плата, руб.	I67	I67	I67	I67	I67	I67	I67	I67	I67
Строительные машины, руб.или маш-ч	26	26	26	26	26	26	26	26	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
ВСЕГО:									
Затраты труда, чел-ч	III78,94	I0796,32	II635,I3	I3057,38	I0637,58	II2I6,24	III7I,78	III77,69	III97,56
Заработная плата, руб.	6422	62II	6679	7675	6720	6442	64I8	642I	6434
Строительные машины, руб.или маш-ч	I4I0	I46I	I478	I463	I49I	I4II	I409	I4I0	I4II
Нормативные трудозатраты, чел-ч	I2994								

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Проверила рук.группы Л.Е.Киселева

Составила инженер Е.А.Миронова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.					в т.ч.		Нормативная условно-чистая продукция			Удел. вес стоим. конст. элем. или вида работ к общ. стоим. работ по смете стоим. ед.изм руб
				прям. затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	план накопл % стоим. по гр. 5,7	всего по гр.5, 7,8	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	в накл расх % суммы по гр.7	в план накоплен % стоим. по гр. I0, II	всего по гр. I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	60	47I	I6,5	77	44	592	-	-	-	-	-	0,78 / 9,87
2	Фундаменты	"	I23	50I6	"	826	467	6309	-	-	-	-	-	8,32 / 3I,23
3	Подпольные каналы	"	8,I0	694	"	II4	66	874	-	-	-	-	-	I,I5 / I07,9
4	Перекрытие над подвалом	шт	6	I85	"	30	I7	232	-	-	-	-	-	0,3I / 38,66
5	Полы подвала	м2	29	94	"	I6	8	II8	-	-	-	-	-	0,I6 / 4,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Подготовка под полы I-го этажа	м3	I3,93	688	I6,5	II3	64	865	-	-	-	-	-	I,4I / 62,I
7	Двери подвала	м2	I,67	56	"	9	5	70	-	-	-	-	-	0,09 / 4I,92
8	Внутренняя отделка подвала	"	I39	4	"	I	-	5	-	-	-	-	-	0,007 / 0,04
9	Вход в подвал	м	2I	426	"	72	39	537	-	-	-	-	-	0,7I / 25,57
I0	Разные работы	м2	7I	247	"	4I	23	3II	-	-	-	-	-	0,4I / 4,38
II	Всего по подземной части:			788I		I299	733	99I3	-	-	-	-	-	
I2	Стены	м3	329,63	I9643	I6,5	324I	I830	247I4	-	-	-	-	-	32,59 / 74,94
I3	Перекрытие	шт	I87	74I5	"	I225	69I	933I	-	-	-	-	-	I2,30 / 49,9
I4	Кровля	м2	3I0	38I9	"	63I	356	4806	-	-	-	-	-	6,34 / I5,50
I5	Лестницы	"	I3,20	446	"	86	42	575	-	-	-	-	-	0,76 / 43,56
I6	Перегородки	"	392,50	296I	"	488	276	3725	-	-	-	-	-	4,9I / 9,49
I7	Полы	"	674	3502	"	578	327	4407	-	-	-	-	-	5,8I / 6,54
I8	Окна	"	86,55	2703	"	446	252	340I	-	-	-	-	-	4,48 / 39,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	Двери	м2	I33,02	3686	I6,5	607	344	4637	-	-	-	-	-	6,II / 34,86
20	Внутренняя отделка	"	II80	3366	"	556	3I2	4234	-	-	-	-	-	5,58 / 3,59
2I	Наружная отделка	"	33	230	"	38	2I	289	-	-	-	-	-	0,38 / 8,76
22	Разные работы	"	-	589	"	53	50	692	-	-	-	-	-	0,9I / -
23	Встроенные шкафы	I0 бл.	I42	4032	"	670	378	5080	-	-	-	-	-	6,70 / 35,77
	Всего по надземной части			52392	I6,5	86I9	4879	6589I	-	-	-	-	-	
	Итого:			60273		99I8	56I2	75804	-	-	-	-	-	
	Компенсация алюминиевых конструкций	руб		30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
	Итого:			60303	I6,5	99I8	56I2	75834						

Главный архитектор проекта Ю.В. Горохов
ик отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила инженер Е.А. Миронова
Проверила рук.группы Л.Е. Киселева

gost.e-ecolog.ru