ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-116.87

СТАЦИОНАР НА 90 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

22443-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-116.87

СТАЦИОНАР НА 90 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость :

Общая	60,19 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	57,73 тыс.руб.
I м3 здания	26,29 руб.
I м2 общей площади	107,62 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Гипроагрохим"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
институтом "Гипроагрохим"
Приказ от 30.06.87 г. № 3-Э

Главный инженер института Б.В.Афанасьев
Главный инженер проекта Ю.М.Борисов
Начальник ОКП-I В.А.Гринкевич

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	№№ смет	Наименование	Стр
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета № к типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка	7
3	I-I	Общестроительные работы	9
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	44
5	I-2	Водопровод холодной воды	46
6	I-3	Трубопровод теплой воды	49
7	I-4	Водопровод горячей воды	54
8	I-5	Канализация производственная	58
9	I-6	Отопление	62
I0	I-7	Узел управления № I	67
II	I-8	Узел управления № 2	7I
I2	I-9	Теплоснабжение установки III	75
I3	I-I0	Вентиляция	79
I4	I-II	Электроосвещение	86
I5	I-I2	Силовое электрооборудование	92
I6	I-I3	КИП и автоматика	99

I	2	3	4
I7	I-I4	Технологическое оборудование	I05
		Приложение № I на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С Ш снеговой район	II2
		Приложение № 2 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 40°С Ш снеговой район	I22
I8		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I3I
I9		Приложение № 3 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С для П снегового района	I34
20		Приложение № 4 на изменение объемов работ с расчетной зимней температурой - 30°С для П снегового района	I4I
2I		Приложение № 5 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 40°С П снеговой район	I45
22	2-2	Водопровод холодной воды (вариант применения пластмассовых труб)	I49

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство стационара на 90 мест для молодняка

I.Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I.

2.Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом "Типроагрохим" в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП IУ-2-82

3.Сметная стоимость общестроительных и сантехнических работ определена по ЕРЕР для I территориального района (подрайон Iа) и сметным ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, в ценах I984 года

4.Накладные расходы приняты :

- строительные работы I6,5 % на основании СН 227-82* п.3.8
- внутренние санитарно-технические работы I3,3 %
- металлоконструкции 8,6 %
- на монтаж оборудования 80%
- электромонтажные работы 87 %

на основании постановления Совета Министров СССР от 28 марта I983 года № 249

5.Плановые накопления 8%

6.Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982 г. Начисления на оборудование приняты в размере :

- запасные части - 2 %
- тара и упаковка 2 %
- транспортировочные расходы - 3 %

- заготовительно-складские расходы - I,2 %

7.Стоимость монтажных работ по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I января 1984 года.

8.Стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования, принята по ценнику № I средних районных сметных цен Госстроя СССР

9.Потребность производственных ресурсов в сметах определена по СНиП ч.IУ-2-82.

10.Объемы работ в смете подсчитаны при следующих конструктивных решениях :

а) по земляным работам предусмотрены следующие группы грунтов :

- растительный слой I группы с γ= 1200 кг/м3
- для остальных видов земляных работ 2 группы с γ = 1800 кг/м3

б) фундаменты - сборные железобетонные башмаки стаканного типа по ГОСТ 24022-80 типоразмеров I. Под торцовые стены- ленточные из бетона класса В7,5. Фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.415-I вып.I, типоразмеров I

в) колонны - сборные железобетонные по серии I.823.I-2,вып.I, типоразмеров I

г) стены - трехслойные железобетонные панели по серии I.832.I-8.вып.I,2 типоразмеров 3. торцовые стены - кирпичные.

д) перегородки - кирпичные

е) фермы - металлодеревянные по серииI.063.9-2, типоразмеров I

ж) покрытия - плиты с клеефанерными ребрами по серии I.865.9-10,вып.I, типоразмеров I

д) кровля - из асфальтоцементных волнистых листов унифицированного профиля

и) полы - бетонные, керамзитобетонные

к) окна - деревянные по ГОСТ 12506-81, типоразмеров I
л) двери - деревянные по ГОСТ 6629-74*, типоразмеров 2
м) ворота - деревянные по ГОСТ 18853-73*, типоразмеров I
н) наружная отделка - окраска стеновых панелей эмалью
о) внутренняя отделка - известковая окраска

Сметная стоимость определена для районов с расчетной зимней температурой - 30°С для III снегового района.

Изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С - 40°С для снегового района и для районов с расчетной зимней температурой - 20°С, - 30°С, - 40°С для II снегового района приведена в приложении № 3,4,5.

Главный инженер проекта Борисов
Руководитель группы Черевникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 60,I9 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) -668,78 руб.
2.I м2 общей площади здания - I07,62 руб.
3.I м3 объема здания 26,29 руб.

№ пп	№ сметн. расч.	Наименование работ и затрат	Общая стоимость тыс.руб. строит. работ	монт. работ	обор. присп. инвент.	прочих затрат	Всего	Технико-экономические показатели в т.числе НУЧП осн. з/пл.	эксп. машин	Наим. един. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	49,3	-	-	-	49,3	-	- -	м3	2I96,04	22,45
2	I-2	Водопровод холодной воды	0,48	-	-	-	0,48	-	- -	"	"	0,22
3	I-3	Трубопровод теплой воды	0,I9	0,0I	0,I4	-	0,34	-	- -	"	"	0,09
4	I-4	Водопровод горячей воды	0,29	-	-	-	0,29	-	- -	"	"	0,I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	I-5	Канализация производственная	0,I9	–	–	–	0,I9	–	–	–	м3	2I96,04	0,09
6	I-6	Отопление	I,I5	–	–		-I,I5	–		–	"	"	0,52
7	I-7	Узел управления № I	0,06	–	–		0,06		–	–	"	"	0,03
8	I-8	Узел управления № 2	0,03	–	–		0,03		–	–	"	"	0,0I
9	I-9	Теплоснабжение установки	0,04	–	–	–	0,04		–	–	"	"	0,02
I0	I-I0	Вентиляция	0,95	–	–	–	0,95		–	–	"	"	0,43
II	I-II	Электроосвещение	–	2,08	0,0I	–	2,09		–	–	"	"	0,95
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	–	0,I8	0,0I	–	0,I9	–	–	–	"	"	0,08
I3	I-I3	КИП и автоматика	–	0,05	0,07		0,I2	–		–	"	"	0,02
I4	I-I4	Технологическое оборудование	I,0I	I,72	2,23		4,96	–		–	"	"	I,24
		Итого по смете	53,69	4,04	2,46	–	60,I9	–	–	–	"	"	26,29

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На общестроительные работы

Основание: чертежи АСI÷АСII, А-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 49,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) - 547,77 руб
2.I м2 общей площади здания 9I,9I руб.
3.I м3 объема здания 22,45 руб.

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. шифр норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	8	I0	II	I2
		А.Подземная часть I.Земляные работы									
I	I-276 32-I тб.3	Предварительная планировка площади бульдозером мощн.59 квт (80 л.с) Цена:0,86хI,I	I000м2	0,9I	0,95	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 29-I I-237 т.29-9 тех.ч. тб.3	Срезка растительного грунта I гр. бульдозером мощн. до 59 квт. (80л.с.) с перемещением до 50 м Цена: (33,8+27,7х4) хI,I	I00м3	0,I2	I59,06	-	-	I9	-	-	-
3	I-I74 22-I3 тех.ч. тб.3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы Цена: I3I+I24,39х хх0,I5	"	0,I2	I49,66	-	-	I8	-	-	-
4	I-I83 23-4 тех.ч. и тб.3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 на автомобили-самосвалы Цена: I36+I26,39х0,20	"	0,I2	I6I,28	-	-	I9	-	-	-
5	ССЦ.ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние I км Вес: I20хI,2	т	I44,0	0,29	-	-	42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	I-194 25-4 тех.ч. тб.3	Работа на отвале для отвозимого грунта I группы Цена: 10,7+9,26х0,1	1000м3	0,12	11,63	-	-	I	-	-	-
6	I-65 12-5 тех.ч. тб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал Цена: 143+137,58х х0,20	"	0,155	170,52	-	-	26	-	-	-
8	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях под каналы	100м3	0,15	74,5	-	-	II	-	-	-
9	I-96 80-2 т.ч. 3,67 к-1,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5х1,2	"	0,05	89,40	-	-	4	-	-	-
10	I-231 29-2 I-238 29-9 т.ч. тб.3 п.3,48	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80л.с.) на расстояние 50 м Цена: (40,8х0,85+32,3х х5)х1,1	1000 м3	0,175	215,80	-	-	38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	I-231 29-2 I-238 29-9 к-5 т.ч. тб.3 п.3,48	Перемещение грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80л.с.) из резерва для обратной засыпки на расстояние 60 м Цена:(40,8х0,85+ +32,3х5)хI,I	I000м3	0,136	215,80	-	-	29	-	-	-
12	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,27	4,60	-		I2	-	-	-
13	I-257 3I-2 I-268 3I-13 сб.доп.I к ч.II т.ч. тб.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80л.с.) с перемещением до 60 м Цена: (I8,9хI0,8х хII)хI,I	I000м3	0,109	I5I,47	-	-	I7	-	-	-
14	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,109	9,69	-	-	I	-	-	-
15	I-968 8I-2	Разравнивание и уплотнение грунта под полы	I00м3	0,108	46,0	-		- 5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I-I84 23-5 т.ч. то.3	Разработка недостающего грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы Цена: I69+I57,Ix0,I0	I000 м2	0,069	200,42	-	-	I4	-	-	-
I7	ССЦ.ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние I км вес: 54xI,8	т	97,2	0,29	-	-	28	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-			285	-	-	-
		II.Фундаменты									
I	8-I0 т.3-I	Устройство песчаного основания под сборные фундаменты толщиной I00 мм	м3	3,52	9,3I	-	-	33	-	-	-
2	7-5 т.I-5	Укладка сборных железобетонных фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и масса конструкции до I,5 т	шт	I8	3,2	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ том I п.9-I23	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа из бетона м-200 объемом более 0,2 до I м3 марки IФI2.I2-2 шт.I8	м3	I0,62	59,20	-	-	629	-	-	-
4	ССЦ т.I тб.3 п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,0I6	4I3	-	-	7	-	-	-
5	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	0,32	250	-	-	80	-	-	-
6	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,0I6	I78	-	-	3	-	-	-
7	7-I5 т.I-I5 ССЦ т.I п.2-5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м на растворе м-I50 по проекту Цена: 6,5+25,9х0,0042	шт	20	6,6I	-	-	I32	-	-	-
8	ССЦ том I 9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения длиной более 3 м до 6 м из бетона м-200 марки IФБ6-I шт.I9	м3	II,78	67,90	-	-	800	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ т.I 9-352 тех.ч. тб.33 стр.9	То же, таврового сечением из бетона м 300 марки ФБ6-II шт.I Цена: 67,5+ 0,82х2	м3	0,7I	69,I4	-	-	49	-	-	-
I0	ССЦ т.I т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,I9	229	-	-	44	-	-	-
II	-"- п.3	То же, класса А-III	т	0,75	250	-	-	I88	-	-	-
I2	-"- п.I3	То же, закладных деталей	т	0,056	4I3	-	-	23	-	-	-
I3	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,056	I78	-	-	I0	-	-	-
I4	8-II 3-2 сб.доп. вып.I	Устройство щебеночного основания под ленточные фундаменты толщиной I00 мм	м3	I,78	II,99	-	-	2I	-	-	-
I5	6-20 I-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона м-I00	м3	9,54	3I,70	-	-	302	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	8-13 4-1 ССЦ п.2-1 п.2-27	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цемента песчаного раствора 1:2 с гидрофобными добавками под кирпичные стены Цена: 86,5+(24,1-19,8) х3,1	100м2	0,36	99,83	-	-	36	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-	-	-	2415	-	-	-
		Итого по А подземной части	руб	-	-	-	-	2700	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		Ш.Каркас									
1	7-31 тб.3-1	Установка колонн перепенного сечения в стаканы фундаментов	шт	18	8,67	-	-	156	-	-	-
2	ССЦ.ч1 п.9-5	Стоимость колонн 1К 36,3-1,1 а									
		1К 36,3-1,1б									
		из бетона м-200	м3	5,76	80,6	-	-	464	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	ССЦ,чI тб.3.I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,3I	250	-	-	78	-	-	-	
4	ССЦ ч.I тб.3.I п.6	Стоимость арматуры класса Вр I	тн	0,084	32I	-	-	27	-	-	-	
5	ССЦ ч.I тб.3.I п.I3	Закладные детали	т	0,I03	4I3	-	-	43	-	-	-	
6	ССЦ,чI тб.3.I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,I59	4I3	-	-	66	-	-	-	
7	ССЦ ч.I тб.3.I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,262	I78	-	-	47	-	-	-	
8	I4-6 тб.4-I	Установка металлоизделий металлодеревянных ферм	шт	9	I7,6		-	I58	-	-	-	
9	ССРСЦ ч.П. п.38I	Стоимость деревянных конструкций без металлических изделий	м3	3,82	295	-	-	II27	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССРСЦ ч.П. п.2095	Стоимость металлических конструкций	т	0,94I	393	-	-	370	-	-	-
II	ССЦ тех.ч. т.3.I п.I3	Стоимость стальных насадок и соединительных элементов объем: 0,227+0,I06	т	0,333	4I3	-	-	I38	-	-	-
I2	пр-нт 07-27-0I	Стоимость метизов	т	0,047	800,00	-	-	38	-	-	-
I3	I0-28 тб.4-I	Установка связей и распорок	м3	4,I6	II0	-	-	458	-	-	-
I4	7-285 тб.I7-I	Установка соединительных элементов (наконечников)	т	0,07	362	-	-	25	-	-	-
I5	I0-20I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	7,98	3,82	-	-	30	-	-	-
I6	ССЦ тех.ч. тб.3.I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,I76	I78	-	-	3I	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб	-	-		-	3256	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкций		-	-		-	370	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IУ. С т е н ы									
I	8-37 5-4	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича м-100 на растворе м-25 при высоте этажа более 4-х м	м3	24,72	34,0	-	-	840	-	-	-
2	8-36 5-4	То же, внутренних стен высотой до 4 м	м3	13,26	34,30	-	-	455	-	-	-
3	7-445 38-10-I.8 в.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	26	0,29	-	-	8	-	-	-
4	7-127 I-16 доп.в.I	То же, весом более 0,3 т	шт	2	I,55	-	-	3	-	-	-
5	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек объемом до 0,5 м3, длиной до 3 м из бетона м-200	м3	I,52	64,4	-	-	98	-	-	-
6	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,075	250	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
7	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,020	32I	-	-	6	-	-	-
8	7-247 I4-I сб.доп. в.I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м площадью до IO м2	шт	II	I6,63	-	-	I83	-	-	-
9	7-253 I4-4 доп.в.I	То же, площадью более I5 м2	шт	I6	34,29	-	-	549	-	-	-
IO	Пр-нт 06-08 I98Iг п.9-950 стр.I94 Прим. п.IO стр.20I	Стоимость трехслойных керамзитобетонных стеновых панелей длиной более 3,9 л. толщиной 225 мм объемным весом I800 кг/м3 с эффективным утеплителем толщиной 70 мм из минераловатных плит =200 кг/м3 ГОСТ IOI40-7I на битумной мастике без проемов с полимеро - цементной окраской толщиной 2 мм Цена: (I8,82+0,25)+ +0,47х4)хI,02	м2	63,26	2I,37	-	-	I352	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	пр-нт 06-08 I98I п.9-950 прим.I п.I0	То же, толщиной 225 мм с оконными проемами за вычетом проемов с полимеро - цементной окраской толщ.2 мм Цена: (I8,82+0,6)+ +0,47х4)хI,02	м2	285,I2	2I,73	-	-	6I96	-	-	-
I2	пр-нт 06-08 п.I4 стр.202	Добавляется на уста - новку оконного блока с герметизацией стыков герметиками Цена: I,55хI,02	п.м	I88,42	I,58	-	-	298	-	-	-
I3	ССУТЗ-I п.I3	Стоимость крепежных элементов	т	0,I03	4I3	-	-	43	-	-	-
I4	-"- п.I8	Металлизация крепеж- ных элементов	т	0,I03	I78	-	-	I8	-	-	-
I5	ССЦ п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей Цена: 6,92хI,02	т	83,4	7,06	-	-	589	-	-	-
I6	пр-нт 06-08 т.ч.п.I0	Реквизит панелей	м3	43,88	0,8I6	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССРСЦ ч.П. п.39	Стоимость оконных блоков марки ОС-I2-I8 по ГОСТ I6407-70	м2	65,6	I6,I	-	-	I056	-	-	-
I8	I5-747 202-I	Остекление оконных блоков 3-х мм стеклом	I00м2	0,65	222	-	-	I44	-	-	-
I9	ССРСЦ ч.I п.435	Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами	компл.	32	I,72		-	55	-	-	-
20	6-I47 I4-5 ССЦ п.I-5 п.I-3	Обетонирование в узле 5 стен ж/бетоном м-I00 для переплетения ворот Цена: 4I+(27,4-25,8)х хI,0I5	м3	0,52	42,62	-	-	22	-	-	-
2I	ССРСЦ ч.П. п.43	Стоимость арматуры из сетки класса Вр-I	т	0,035	392	-	-	I4	-	-	-
22	7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатным утеплителем	I00 шва	м.п.	0,54	58,70	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	I0-28 4-I	Установка брусьев для рам	м3	0,672	II0	-	-	74	-	-	-
24.	8-9II-I	Натягивание металлической сетки	м2	64	4,94	-	-	3I6	-	-	-
25	8-I89 22-I	Устройство и разборка лесов для кладки	I00м2	0,87	42,20	-	-	- 37	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб		-		-	I2442	-	-	-
		У. Покрытие									
I	I4-I2 тб.6	Монтаж облегченных плит покрытия асбестоцементных	I00м2	5,35	2I0	-	-	II24	-	-	-
2	Доп.к. пр-нту 06-I9 п.2-III прил. п.3	Стоимость плит ПАТ-63-I0 Цена: (I47-4х0,3х х8,9I)хI,02	шт	53	I39,03	-	-	7369	-	-	-
3	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II9 прил. п.3	Стоимость плит ПАТ63-В2-8 Цена: (I53-4х0,3х х8,42)хI,02	шт	5	I45,75	-	-	729	-	-	-
4	Доп. к пр-нту 06-I9	Стоимость плит ПАТ63-ВI-I0									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
	п.2-II5 прим.п.3	Цена: (I55-4х0,3х х8,82)хI,02	шт	2	I47,30	-	-	295	-	-	-
5	7-285 тб.№ I7-I	Установка соедини - тельных элементов	т	0,298	362		-	I08	-	-	-
6	ССЦ ч.I тех.ч. тб.3.I п.I8	Металлизация заклад- ных деталей	т	0,298	I78	-	-	53	-	-	-
7	ССЦ ч.I прил.I п.255 пр-нт 06-I9 тех.ч. п.5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)х хI,02	т	26,3	8,I3	-	-	2I4	-	-	-
8	I0-28 тб_4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вентшахт	м3	0,I9	III0		-	2I	-	-	-
9	I0-I9I тб.36-I	Укладка доски враспор в коньковой части перекрытия	м3	0,45	I06		-	48	-	-	-
I0	I0-I9I тб.36-I	Устройство карнизной доски	м3	I,89	I06	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I0-20I тб.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,53	3,82	-	-	I0	-	-	-
I2	8-59 тб.7/3	Установка металлической сетки	т	0,008	42I	-		3	-	-	-
I3	7-753 тб.63-2	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,I8	I98	-		36	-	-	-
I4	ССРСЦ чI.р.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00м	0,08	306	-	-	24	-	-	-
I5	26-33 тб.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	9	I4	-	-	I26	-	-	-
I6	ССРСЦ чI.р.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты объем: 9х0,96	м3	8,64	I35	-	-	II66	-	-	-
I7	7-707 тб.5I -6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	2,4	88,7	-	-	2I3	-	-	-
		Итого по У разделу	руб			-	-	II739	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI.0 к н а									
I	I0-84 I4-I	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами установленных в кирпичных стенах	м2	I,35	2,99	-	-	4	-	-	-
2	ССРСЦ ч.П. п.I7I стр.I40	Стоимость оконных блоков СВД I2-I2 без учета масляной окраски	м2	I,35	I6,9		-	23	-	-	-
3	ССРСЦ ч.I п.435	Стоимость приборов	компл.	I	I,72		-	2	-	-	-
4	I5-747 202-I	Остекление спаренных оконных блоков 3-х мм стеклом	м2	I,35	2,22	-	-	3	-	-	-
		Итого по УI разделу	руб	-	-		-	32	-	-	-
		УП. Д в е р и									
I	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах	м2	2,0	I,45	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10-107 20-3	То же, в перегородках	м2	7,39	2,0	-	-	15	-	-	-
3	ССРСЦ ч.П. п.217	Стоимость дверных блоков ДТ21-7 по ГОСТ 6629-74	м2	1,39	15	-	-	21	-	-	-
4	-"- ч.П. п.219	То же, марки ДТ 21-10 по ГОСТ 6629-74	м2	8,0	13,5	-	-	108	-	-	-
5	-"- чП. п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в помещении	компл.	5	2,97	-	-	15	-	-	-
6	10-136 25-5	Обивка дверей оцинкованной сталью с 2-х сторон по асбестовому картону	м2	4,0	6,83	-	-	27	-	-	-
		Итого по УП разделу	руб	-	-		-	189	-	-	-
		УШ. В о р о т а									
I	10-144 27-1	Установка ворот со стальными коробками с распахивающимися полотнами с калиткой	м2	30,68	3,76	-	-	115	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССРСЦ ч.П. п.1969	Стоимость металло - конструкций ворот из уголков	т	0,276	287	-	-	79	-	-	-
3	ССРСЦ ч.П. п.364	Стоимость утепленных ворот	м2	30,68	24,80	-	-	761	-	-	-
4	-"- чI.п.I п.342	Стоимость приборов ворот	кг	108,48	0,32	-		- 35	-	-	-
5	I3-153 I8-6 ССРСЦ ч.I п.202 п.203 стр.172	Пентафталевая окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза м/к ворот за 2 раза 70,3+(1170-1070)х х0,008/х2	100 м2	0,08	22,20	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-		-	-	992	-	-	-
		в том числе: металлоконструкций	руб	-	-	-	-	79	-	-	-
		IX. Перегородки									
I	II-II т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона м-100	м3	2,74	29,30	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	8-45 5-9 ССЦ п.2-II п.2-I2	Устройство неармированных перегородок из керамического кирпича м I00 на растворе м 25 Цена: 472-(23,5--22,4)х2,3	I00м2	0,6I	469,47	-	-	286	-	-	-
3	8-I3 т.4-I ССЦ том I п.2-I п.2-27	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора I:2 под перегородки Цена: 86,5+(24,I--I9,8)х3,I	"	0,02	99,83	-	-	2	-	-	-
4	26-35 8-8	Изоляция перегородок минераловатными плитами	м3	0,4I	35,5	-	-	I5	-	-	-
5	ССРСЦ ч.I,р.4 п.I24	Стоимость минераловатных плит по ГОСТ 9573-89									
		Объем: 0,4Iх0,98	м3	0,40I	23,40	-	-	9	-	-	-
6	6-84 9-8	Обрамление перегородок рамами Р1,Р2	т	0,029	355	-		I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I3-I53 I8-6 ССРСЦ ч.I п.202 п.203 стр.I72	Окраска металлическим рам за 2 раза эмалью ПФ-II5 Цена: (I0,3+(II700 -I0I70)x0,008/x2	I00м2	0,008	22,20	-	-	I	-	-	-
		Итого по IX разделу	руб	-	-	-		403	-	-	-
		X. П о л ы									
		Тип I площадью I34,9м2									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,34	43,3	-	-	58	-	-	-
2	II-57-I 8-3 II-58-I к-I2	Устройство керамзитобетонного покрытия пола м-200 толщиной 80 мм									
		Цена: 82,6+I5,6xI2	"	I,34	82,60	-	-	III	-	-	-
		Тип 2 площадью I22,32 м2									
3	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	I,22	43,30	-		53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	II-II I-II ССЦ т.I п.I-I5 п.I-I7	Устройство бетонной подготовки из бетона м-200 толщиной 100 мм Цена: 29,3+(28,2--26,3)xI,02	м3	I2,23	3I,24	-	-	382	-	-	-
5	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ т.I п.I-3I I-29	Устройство бетонного покрытия пола из бетона м-300 толщиной 25 мм Цена: I2,3+(33,3--29,3)x2,55	100м2	I,22	22,50	-	-	27	-	-	-
		Тип 3,площадью 2II,8 м2									
6	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	2,I2	43,30	-	-	92	-	-	-
7	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона м-100 толщиной 100 мм	м3	2I,I8	29,30	-	-	62I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	II-67 I8-I II-68 II-2	Устройство бетонного покрытия пола из бетона м-200 толщиной 20 мм Цена: I26-I5,8x2	I00м2	2,I2	94,40	-	-	200	-	-	-
		Тип 4 площадью I6 м2									
9	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	43,30	-	-	7	-	-	-
I0	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона м-I00 толщиной I00мм (В7,5)	м3	I,60	29,3	-		47	-	-	-
II	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ т.I п.I-3I п.I-29	Бетонное покрытие пола из бетона м-300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3) x2,55	I00м2	0,I6	I33,20	-	-	2I	-	-	-
I2	II-77 II-II	Железнение бетонных поверхностей полов	"	0,I6	9,83	-	-	2	-	-	-
		Для всех типов полов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	II-50 7-I	Устройство тепло - изоляции из керамзита по периметру наружных стен (стойлового помещения)	м3	22,4	I6,I0	-	-	36I	-	-	-
		Итого по X разделу	руб	-	-	-		I982	-	-	-
		XI. К р о в л я									
I	I2-269 6-3	Устройство кровли по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля УВ-7,5 К	I00м2	6,55	2II	-	-	I382	-	-	-
2	I0-28 4-I	Установка и стоимость элементов кровли из брусьев в узлах 23,24,27,29	м3	0,6I	II0	-	-	67	-	-	-
3	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,6I	3,82	-	-	233	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	7-742 59-4 гр.5,6	Обивка стен гребенкой IУ из плоских асбестоцементных листов по IOCT I6233-77 Цена: 40,8+I,8	I00м2	0,32	42,6	-	-	I4	-	-	-
5	ССРСЦ ч.I п.25	Стоимость асбесто - цементных листов	I00л	0,I6	235	-	-	38	-	-	-
		Итого по XIразделу	руб	-	-		-	I734	-	-	-
		XII.Наружная отделка									
I	I5-2I0 52-3	Штукатурка наружных поверхностей откосов	I00м	0,I6	34,6	-	-	6	-	-	-
2	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	I00м2	4,35	9,43	-	-	4I	-	-	-
		Итого по XII разделу	руб	-	-		-	47	-	-	-
		XIII.Внутренняя отделка									
I	I5-509 I53-2	Известковая окраска поверхностей потолков									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		при высоте помещения до 4 м	I00м2	0,57	3,I3	-	-	2	-	-	-
	I5-663 I68-6	То же, водоэмульсионная потолков	I00м2	4,79	60,80	-		29I	-	-	-
2.	I5-298 60-I	Штукатурка стен по сетке	I00м2	0,068	86,00	-		26	-	-	-
3	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при штукатурке стен	I00м2	0,068	73	-	-	5	-	-	-
4	I5-508 I53-I	Известковая окраска стен по штукатурке	"	0,068	5,84	-		I	-	-	-
5	I5-509 I53-2	То же, по кирпичу и бетону	I00м2	2,63	3,I3	-	-	8	-	-	-
6	I5-662 I68-5	Водоэмульсионная окраска стен	I00 м3	4,43	58,80	-	-	260	-	-	-
7	I5-294 59-I	Затирка бетонных поверхностей стен	"	3,35	8,I7	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
8	8-57 7-I	Расшивка швов в перегородках с 2-х сторон	I00м3	3,I0	I3,I	-	-	4I	4I	-	-
9	I3-I38 I7-2 к-3 ССРСЦ чI.р п.202 п.203	Пентафталевая окраска деревянных конструкций ферм, съемных рам за три раза эмалью ПФ II5 в три слоя Цена: /I0,9+(II70-I070)х0,009/х3	"	I,26	33,54	-	-	42	-	-	-
I0	I3-I53 I8-6 к-2 ССРСЦ ч.I п.202 п.203	То же, металлоконструкций ферм эмалью ПФII5 в 2 слоя Цена: (I0,3+(II70-I070)х0,008х2	"	0,I5	22,20	-	-	3	-	-	-
II	I5-277 56-I	Штукатурка внутренних поверхностей откосов	"	0,04	2I5	-	-	9	-	-	-
		Итого по XIII разделу	руб	-		-	-	7I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Прочие работы									
		XIУ.Каналн и лотки навозоудаления									
I	8-I0 т.3-I	Устройство песчаного основания под лотки толщиной I00 мм	м3	7,26	9,3I	-	-	68	-	-	-
2	7-723 54-I	Устройство лотков каналов из сборных железобетонных элементов	м3	I0,74	6,93	-	-	74	-	-	-
3	ССЦ т.I п.8-52I	Стоимость сборных железобетонных лотков из бетона м-300 объемом до 0,2 м3	м3	0,I8	75,30	-	-	I4	-	-	-
4	-"- п.8-522	То же, объемом более 0,2 до 0,5 м3 из бетона м-300	м3	I0,56	72,90	-	-	770	-	-	-
5	ССЦ т.I тб.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I2	250		-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	-"- п.6	То же, класса Вр-I	т	0,084	321	-	-	27	-	-	-
7	-"-п.13	Стоимость закладных деталей	т	0,37	413	-	-	153	-	-	-
8	ССРСЦ I п.18 8-27 4-7	Металлизация закладных деталей	т	0,37	178	-	-	66	-	-	-
9	-"- т.I тб.3-I	Стоимость соединительных элементов с металлизацией	т	0,048	591	-	-	28	-	-	-
I0	6-189 I8-I ССЦ п.I-I7 п.I-I9	Устройство монолитных стен и днища лотков из бетона м-300, марки УМ1,УМ2 Цена: 39+(32,1-28,2) x1,015	м3	2,01	42,96	-	-	86	-	-	-
II	6-I I-I	Устройство бетонных подкладок марки В3,5 (50) в местах стыков лотков	"	0,58	27,40	-		16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	11-55 8-1 11-56 к-2 ССРСЦ том I п.2-4 п.2-5	Устройство стяжки из цементного раствора м-100 толщиной 10 мм по подкладкам Цена: 70-0,136х2-(25,9-24,4)х3,06	100м2	0,06	65,14	-	-	4	-	-	-
13	10-197 36-5	Устройство сплошного настила из досок толщиной 40 мм	м2	12,1	2,76	-	-	33	-	-	-
14	10-191 36-1	Укладка брусьев под щиты	м3	0,04	118	-	-	5	-	-	-
15	10-201 37-1	Огнезащита брусьев	м3	0,04	3,82	-	-	1	-	-	-
16	10-203 37-3	Огнезащита настила	100м2	0,12	12,20	-	-	1	-	-	-
17	13-109 14-7 13-143 17-7	Окраска стыков между лотками эмалью ХВ-785 по грунтовке ХВ-784 Цена: 10,2+14,6х5	"	0,081	83,20	-	-	7-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сборные железобетонные кормушки									
I8	II-II I-II ССЦ т.I п.I-I5 п.I-I7	Устройство бетонного утолщения под кормушки из бетона м-200 Цена: 29,3+(28,2--26,3)xI,02	м3	6,38	3I,24	-	-	I99	-	-	-
I9	I4-25 II-I	Установка кормушек из сборного железобетона	м3	7,47	I4,0	-		I05	-	-	-
20	ССЦ т.I I0-I05 тб.3.4	Стоимость кормушек из бетона м-300 объемом до 0,I м3 с водонепроницаем. В.6. Цена: 85,9+0,92+I,53	м3	3,42	88,35	-	-	302	-	-	-
2I	ССЦ том I I0-I05 тб.3.4	Стоимость кормушек из бетона м-300 объемом до 0,I м3 с водонепроницаем.В.6 Цена:77,7+0,92+I,53	м3	4,05	80,I5	-	-	325	-	-	-
22	ССЦ т.I т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,I0	229	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ССЦ т.I т.3-I п.3	То же, класса А-Ш	т	0,24	250	-	-	60	-	-	-
24	п.6	То же, класса Вр-I	т	0,20	32I		-	64	-	-	-
25	6-90 II-I	Замоноличивание торцов кормушек из бетона м I00 В7,5	м3	0,30	32,2		-	I0	-	-	-
26	6-I3 I-I3	Фундаменты под стойки из бетона м-I00	м3	0,7I	34,4		-	24	-	-	-
27	II -II т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона м-I00 под борозды стоек ограждения с листа АС-4 разрез I-I	м3	2,23	29,30	-	-	65	-	-	-
28	6-90 II-I	Обетонирование стенок борозд и канала после монтажа ограждения бетоном м-I00 с листа АС-4	м3	2,96	32,20	-	-	95	-	-	-
29	I3-I09 I3-I43 I7-7	Окраска стен между кормушками в 5 слоев по грунтовке эмалью ХВ-785 ХВ-784 Цена:I5,6+I4,6x5		0,II	88,60	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Приямок									
30	6-I-I I-I	Устройство подготовки под приямок из бетона м-I00	м3	0,06	28,40	-	-	2	-	-	-
3I	6-90 II-I	Устройство бетонных стен приямка из бетона м-I00	м3	0,23	32,20	-	-	7	-	-	-
32	6-83 9-7	Обрамление приямка уголковой сталью	т	0,0I	44I	-	-	4	-	-	-
		Пандусы									
33	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	43,30	-	-	7	-	-	-
34	II-II т.I-II	Устройство бетонного основания под пандус из бетона м-I00 толщиной I00 мм	м3	I,62	29,30	-	-	47	-	-	-
35	II-83 I3-I II-84 I3-2 к-2	Асфальтобетонное покрытие пандусов толщиной 40 мм Цена: I2I+I8,3х3	I00м2	0,I6	I77,40	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Отмостка									
36	27-I73 43-I 27-I74 43-2 к-2	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм Цена: 230-I6,5х2	I00м2	0,8I	257,I8	-	-	208	-	-	-
37	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 20 мм I56-25,3	"	0,8I	I56	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу XIУ	руб	-		-	-	2980	-	-	-
		Итого по надземной части	руб	-		-	-	365II	-	-	-
		в т.ч. м/конструкции	"	-		-	-	449	-	-	-
		Итого по А + Б	руб	-		-	-	392II	-	-	-
		в т.ч. м/конструкций	"	-		-	-	449	-	-	-
		накладные расходы I6,5%	руб	-		-	-	6396	-	-	-
		накладные расходы 8,6%	руб	-		-	-	39	-	-	-
		Итого	рублей			-	-	45646	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-		-	-	3652	-	-	-
		Всего по смете	руб	-		-	-	49299	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед. инженер Чумикова
Проверила рук. группы Черевникова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол. ед. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	План. накоп. 8% от стоим. по гр. 5,7	Всего по ден. гр. 5,7 и 8	Нормативно-условно чистая продукция в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	В накл. расх. % от суммы по гр.7	В план. накопл. % от стоим. по гр. 10,11	Всего по данным гр.10, 11,12, 13.	Удельн. вес стоим. констр. элемента или вида работ % к общ стоим. работ % к общ. стоим. работ по смете стоим. ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I.Общестроительные работы													
	А.Подземная часть													
	I.Земляные работы	м3	364	285	I6,5	47	27	359	-	-	-	-	-	0,73/0,99
	2.Фундаменты	м3	37,95	2415	"	398	225	3038	-	-	-	-	-	6,I6/80,05
	Итого по подземной части	руб	-	2700		445	252	3397	-	-	-	-	-	6,89/ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Каркас а) строительные работы б) металлоконструкции	м3 руб	I2,66 -	2886 370	I6,5 8,6	476 32	269 32	3631 434	- -	- -	- -	- -	- -	7,36/286,80 0,88/ -
4.	С т е н ы	м3	82,88	I2442	I6,5	2053	II60	I5655	-		-	-	-	3I,75/I88,88
5.	Покрытие	м2	535	II739	"	I937	I094	I4770	-	-	-	-	-	29,96/27,6 I
6.	О к н а	м2	I,35	32	"	5	3	40	-	-	-	-	-	0,08/29,63
7.	Двери	м2	9,39	I89	"	3I	I8	238	-	-	-	-	-	0,48/25,35
8.	Ворота : а) строительные работы б) металлоконструкции	" т	30,68 0,28	9I3 79	" 8,6	I5I 7	85 7	II49 93	- -	- -	- -	- -	- -	2,33/37,45 0,I9/332, I4
9.	Перегородки	м2	6I	403	I6,5	66	38	507	-	-	-	-	-	I,03/8,3I
I0	Полы	м2	485	I982	"	327	I85	2494	-	-	-	-	-	5,05/5,I4
II.	Кровля	м2	655	I734	"	286	I62	2I82	-	-	-	-	-	4,45/3,33
I2.	Наружная отделка	м2	435	47	"	8	4	59	-	-	-	-	-	0,I2/0,I3
I3.	Внутренняя отделка	м2	I389,8	7I5	"	II8	67	900	-	-	-	-	-	I,82/0,65
I4.	Прочие работы	руб		2980	"	492	278	3750	-	-	-	-	-	7,6I/
	Итого по надземной части	руб	-	365II		5989	3402	45902	-	-	-	-	-	93,II
	Всего по сводке	руб	-	392II	-	6434	3654	49299	-	-	-	-	-	I00,0

Главный инженер проекта --Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составил Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

22443-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На водопровод холодной воды

Основание: спецификации ВКСО 1÷ 6
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
1.Расчетную единицу (одно скотоместо) - 5,33 руб.
2.1 м2 общей площади здания - 0,89 руб.
3.1м3 объема здания - 0,22 руб.

№ п.п.	№ укрп. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Нормат. условн. чистой продукц.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-4I 7-3	Трубопроводы из стальных оцинкованных труб диаметром I5x2,5 мм	м	4	I,2	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 7-3	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	7	I,35	-	-	9	-	-	-
3	I6-43 7-3	То же, Д-25х2,8мм	м	II	I,36	-	-	I5	-	-	-
4	I6-46 7-4	То же, Д-50х3,0 мм	м	70	22I	-	-	I55	-	-	-
5	I6-48 7-5	То же,д-80х3,5мм	м	6	2,99	-	-	I8	-	-	-
6	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,98	3,94	-	-	4	-	-	-
7	I6-I02 II-2	Фланцы стальные приварные д- 80 мм	шт	2	4,27	-	-	9	-	-	-
8	цI.чШ п.87	Стоимость вентилей I5ч8р2 Д-25 мм	шт	2	I,82	-	-	4	-	-	-
9	цI.чШ п.86	То же, д-20 мм	шт	4	I,48	-	-	6	-	-	-
I0	I6-I85 I6-2	Вентили поливочный д-20 мм, 25 мм	шт	6	2,07	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	цI.чШ. пI483	Рукав резино-тканевый д-20 мм	м	30	I,8I	-	-	54	-	-	-
I2	цI.чШ п.I484	То же, д-25 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
I3	I6-II8 I2-2	Задвижка параллельная 30ч6бр Д-80мм	шт	I	24,8		-	25	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	394	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-		-	52	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	446	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-		-	36	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-		-	482	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-		-	482	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Павлова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На трубопровод теплой воды

Основание: спецификации ВК.СО I-6, А-П
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) -3,78 руб.
2.I м2 общей площади здания 0,37 руб.
3.I м3 объема здания - 0,09 руб.

№ пп	№ укрп. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол. един.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/плат	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-42 7-3 цI.чI п.50 п.I4	Трубопроводы из стальных водогазопроводных тонкостенных труб диаметром 20х2,5 мм Цена: I,35-0,46+0,3I	м	5	I,20	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-45 7-3 цI.чI п.53 п.I7	То же, Д-40х3,0мм Цена: I,79-0,94+ +0,67	м	30	I,52	-	-	46	-	-	-
3	I6-46 7-4 цI.чI п.54 п.I8	То же, диаметром 50х3,0 мм Цена: 2,2I-I,I8+ +0,86	м	3	I,89	-	-	6	-	-	-
4	I6-7I 8-4 цI.чI п.I76 п.I70	Трубопровод из стальных электросварных труб д-I52х3,2 мм Цена: 5,08-3+2,57	м	2	4,65	-	-	9	-	-	-
5	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,4	3,94	-	-	2	-	-	-
6	I6-II7 I2-I	Задвижка 30ч6бр д- 50 мм	шт	2	I7,4	-	-	35	-	-	-
7	цI.чШ п.853	Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр диаметром 50 мм	шт	2	2,94	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	цI.чШ п.93	Вентили запорные муфтовые для воды и пара I5кч I8 п д- 25 мм	шт	6	I,65	-	-	I0	-	-	-
9	цI.чШ п.95	То же, д-40 мм	шт	4	3,0I	-	-	I2	-	-	-
I0	I8-228 I5-4	Термометры технические ртутные прямые в оправе	шт	6	2,4I	-	-	I4	-	-	-
II	цI.чШ п.I485	Рукав резиновотканевый д-40 мм	м	2	0,3	-	-	I	-	-	-
I2	цI.чШ п.86	Вентили проходные муфтовые I5ч 8р2 д-20 мм	шт	I	I,48	-	-	I	-	-	-
I3	цI.чШ п.I844	Дроссельная шайба	шт	2	3,08	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I54	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I74	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П.Строительные работы									
I4	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска не - оцинкованных труб	м2	9,I7	0,605	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	6	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-		-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-		-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	8	-	-	-
		Ш.Монтажные работы									
I5	ЦII-390 - 4	Регулятор температуры	шт	2	2,94	2,88	-	6	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	6	6	-	-
		Накладные расходы 80%	руб	-	-		-	5-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		IУ. Оборудование									
I6	пр-нт I7-04 доп.I3 п.5-I045	Стоимость терморегулятора РТ-Д0-I5 Цена: 63хI,08	шт	2	68,04	-	-	I36	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	344	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Павлова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На водопровод горячей воды

Основание: спецификации ВК СОI+6:А-П
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,296 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) - 3,28 руб
2.I м2 общей площади здания - 0,55 руб.
3.I м3 объема здания - 0,I3 руб.

№ пп	№ укрп. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб тонкостенных Д-I5х2,5мм	м	6	I,2	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 7-I	То же, д-20х2,5 мм	м	7	I,35	-	-	9	-	-	-
3	I6-43 7-2	То же,д-25х2,8 мм	м	4	I,36	-	-	6	-	-	-
4	I6-44 7-3	То же, д-32х2,8мм	м	66	I,58	-	-	I04	-	-	-
5	I6-45 7-3	То же, д-40х3,0 мм	м	5	I,79	-	-	9	-	-	-
6	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I00м	0,88	3,94	-	-	3	-	-	-
7	I7-5I 3-3	Смеситель для мойки настенный СМ-М-НН	шт	I	6,59	-	-	7	-	-	-
8	цI.чШ п.92	Стоимость вентилей муфтовых I5кч I8п д- 20 мм	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-
9	цI.чШ п.95	То же, д- 40 мм	шт	I	3,0I	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	цI,чШ п.844	Клапаны обратные подъемные для воды и пара I6БIБК д-20 мм	шт	4	0,8	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I56	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I9I	-	-	-
		П.Строительные работы									
II	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром из минеральной ваты	м3	0,44	22,7	-	-	I0	-	-	-
I2	цI,чI п.350	Стоимость шнура минераловатного = 0,44xI,03	м3	0,45	60,I	-	-	27	-	-	-
I3	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей изоляции стеклопластиком рулонным	I00м2	0,2I	05 I2,6	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	цI.чI п.I93	Стоимость стеклопластика = 2I,05xI,I	м2	23,I6	I,87	-	-	43	-	-	-
		Итого	руб	-		-	-	83	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-		-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб	-		-	-	97	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-		-	-	8	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-		-	I05			
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	296	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Талбаева
Проверила рук. группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

На канализацию производственную

Основание: спецификации ВКСО I№6, А-П
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,I9 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) -2,II руб.
2.I м2 общей площади здания - 0,35 руб.
3.I м3 объема здания - 0,09 руб.

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе з/плат экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе з/плат экспл. машин	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-30 5-I	Трубопровод из пласт - массовых канализационных труб д-50 мм	м	I,5	3,2I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-3I 5-2	То же, д- I00мм	м	6	4,59	-	-	28	-	-	-
3	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РС-2	шт	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
4	I7-37 I-I0	Трап чугунный эмалированный ТП-I00	шт	I	I4,6	-	-	I5	-	-	-
5	I6-223 23-I	Сальник набивной Д-I00мм	шт	I	3,33	-	-	3	-	-	-
6	I6-224 23-2	Сальник набивной	шт	I	8,9	-	-	9	-	-	-
7	I6-32 5-3	Выпуски канализации из чугунных труб Д-200 мм	м	8	5,56	-	-	44	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 13,3 %	руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I28	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I38	-	-	-
		П.Строительные работы									
8	23-I57 23-I	Дождеприемник большой чугунный	шт	I	I,27	-	-	I	-	-	-
9	цI,чШ п.8I9	Стоимость дождеприемника	шт	I	32,9	-	-	33	-	-	-
I0	EI-65 I2-5 тех.ч. тб.3	Разработка грунта II гр. экскаватором в ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал Цена: I43+I37,58х0,2	I000м3	0,006	I70,52	-	-	I	-	-	-
II	I-960 80-2 тех.ч. п.3,67	Разработка грунта II гр. вручную в траншеях Цена: 74,5хI,2	"	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта группы II-й вручную	I00м3	0,02	46	-	-	I	-	-	-
I3	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.дв.I т.ч. тб.3	Обратная засыпка грунта II гр. бульдозером мощн. до 59 квт (75 л.с.) с перемещением до 60 м Цена: (I8,9+I0,8х xIIxI,I	I000м3	0,005	I5I,47	-	-	I	-	-	-
I4	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II гр. пневматическими трамбовками	I00м3	0,05	0,69	-	-	I	-	-	-
I5	I5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком чугунных труб	м2	8	0,I23	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	47	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I89	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Павлова
Проверила рук.группы Черевникова

22443-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

На отопление

Основание: спецификации ОВ.СО I-8, А-П
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) -I2,72 руб.
2.I м2 общей площади здания - 2,I3 руб.
3.I м3 объема здания - 0,52 руб.

№ пп	№ укрп. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	эксплуатация машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	эксплуатация машин в т.ч. з/плат	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб д- I5х2,5 мм	м	II0	0,86	0,2I	0,0I	95	23	I/-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-36 7-I	То же, Диаметром 20х2,5 мм	м	I20	0,9I	0,2I	0,0I -	I09	25	I/-	-
3	I6-37 7-I	То же, д- 25х28 мм	м	5	I,03	0,2I	0,0I -	5	I	-	-
4	I6-66 8-I цI.чI п.I39 п.I33 пр-нт 0I-I3 стр.I9I	Трубопровод из стальных электросварных термообработанных труб диаметром 40х2,5 мм Цена: I,78-0,82+(0,42+ +0,39х0,07)=	м	57	I,4I	0,4I	0,05 0,02	80	23	3/I	-
5	I6-66 8-I цI.чI п.I39 п.I30 пр-нт 0I-I3 стр.I9I	То же, д 26х2,2 Цена: I,78-0,82+(0,32+ +0,3-0,07)	м	60	I,30	0,4I	0,05 0,02	78	25	3/I	-
6	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-А0	экм/квт	46,2	7,66	0,25	0,06 0,02	354	I2	3/I	-
7.	I6-2I9 - 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00 м	3,52	3,94	3,73	-	I4	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I8-I96 II-6	Воздухосборники Д- I59	шт	3	7,29	I,22	0,I2 / 0,04	22	4	-	-
9	20-696 I8-I	Ограждение нагревательных приборов	I00кг	2,3I3	35,9	6,I	0,46	83	I4	I/-	-
I0	I8-229 I5-5	Кран для выпуска СТД 7073В	шт	3	0,49	0,08	/-	I	-	-	-
II	цI.чIII п.I034	Кран двойной регулировки КРДП д-I5 мм	шт	I	I,34	-	-	I	-	-	-
I2	цI.чIII п.9I	Стоимость вентилей I5кч I8п д-I5 мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-
I3	цI.чIII п.92	То же, д-20 мм	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	850	I40	I2/3	-
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	853	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	II3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	966	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	77	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I043	-	-	-
		П.Строительные работы									
I4	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов за 2 раза	I00м2	0,705	60,5	-	-	43	-	-	-
I5	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	7,6	0,0438	-	-	I	-	-	-
I6	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,35	22,7	-	-	8	-	-	-
I7	цI.чI п.350	Стоимость шнура минераловатного =0,35хI,03	м3	0,36	60,I	-		22	-	-	-
I8	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	7,6	0,I26	-	-	I	-	-	-
I9	цI.чI п.I80	Стоимость стекло - ткани =7,6хI,I	м2	8,36	0,73		-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	8I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%	руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	94	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-		-	-	8	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-		-	102	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-		-	1145	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Толбаева
Проверила рук. группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

На узел управления № I

Основание: спецификации ОВ.СО I-8, А-П
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,06 т.р.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на :
I.Расчетную единицу(одно скотоместо) -0,67 руб.
2.I м2 общей площади здания 0,II руб.
3.I м3 объема здания 0,03 руб

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-66 8-I цI.чI п.I39 п.I33 пр-нт 0I-I3 стр.I9I	Трубопроводы из стальных электросварных термообработанных труб Д - 40х2,5 мм Цена: I,78-0,82+0,42+ +(0,39х0,07)	м	7	I,4I	0,4I	0,05 0,02	I0	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-219 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,07	3,94	3,73	-	I	-	-	-
3	УI2-698-I	Закладные конструкции ЗКЧ-46-70 ЗКЧ-I-75	шт	4	I,I6	-	-	5	-	-	-
4	цI.чШ п.9I	Стоимость вентилей I5кч I8 Д-I5мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-
5	цI.чШ п.92	То же, д-20 мм	шт	I	I,43	-	-	I	-	-	-
6	цI.чШ п.93	То же, д-25 мм	шт	I	I,65	-	-	2	-	-	-
7	цI.чШ п.94	То же,д-32 мм	шт	3	2,I5	-	-	6	-	-	-
8	I8-227 I5-3	Манометр показывающий МТП-I60	шт	2	4,43	0,2	0,0I -	9	-	-	-
9	I8-228 I5-4	Термометр технический стеклянный	шт	2	2,4I	0,2	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	4I	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	41	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	50	-	-	-
		II.Строительные работы									
10	13-125 15-10	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	0,95	0,0438	-	-	I	-	-	-
11	26-15 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,06	22,7	-	-	I	-	-	-
12	цI.чI п.350	Стоимость шнура минераловатного =0,06x1,03	м3	0,062	60,1	-	-	4	-	-	-
13	26-73 13-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	0,95	0,126	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	цI.чI п.180	Стоимость стеклотакани =0,95хI,I	м2	I,05	0,73	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-		8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-		I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-		9	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-		I	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-	-		I0	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-		60	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Толбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

На узел управления № 2

Основание: спецификация ОВ.СО.I-8,А-П
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) - 0,33 руб.
2.I м2 общей площади здания - 0,06 руб.
3.I м3 объема здания - 0,01 руб.

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-66 8-I цI.чI п.I39 п.I33	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных термообработанных труб д- 40х2,5мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I,78-0,82+0,42 +(0,38x0,07)	м	4	I,4I	0,4I	0,05 / 0,02	6	I+I	-	-
2	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,04	3,94	3,73	-	I	-	-	-
3	ЦI2-698-I	Закладные конструкции ЗКЧ-46-70 ЗКЧ-I-76	шт	2	I,I6	-	-	2	-	-	-
4	цI.чШ п.9I	Стоимость вентилей I5кч I8п д-I5мм	шт	I	I,2	-	-	I	-	-	-
5	цI.чШ п.92	Стоимость вентилей I5кч I8п д-20 мм	шт	I	I,43	-	-	I	-	-	-
6	цI.чШ п.93	То же, диаметром 25 мм	шт	I	I,65	-	-	2	-	-	-
7	цI.чШ п.94	То же, д-32 мм	шт	I	2,I5	-	-	2	-	-	-
8	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения МТП-I60	шт	I	4,43	0,2	0,0I / -	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I8-228 I5-4	Термометр стеклянный технический	шт	I	2,4I	0,2	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2I	2	-	-
		Пуск и регулировка 2	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		П.Строительные работы									
I0	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	I,3	0,0438	-	-	I	-	-	-
II	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,04	22,7	-	-	I	-	-	-
I2	цI.чI п.350	Стоимость шнура минераловатного =0,04xI,03	м3	0,04I	60,I	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	цI.чI п.180	Стоимость стеклотакани =I,3xI,I	м2	I,43	0,73	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-		-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-		-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-		-	-	I	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Всего по смете	руб	-		-	-	34	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Толбаева
Проверила рук. группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На теплоснабжение установки III

Основание: спецификации ОВ.СО I-8,А-П
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (Одно скотоместо) - 0,44 руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,07 руб.
3. I м3 объема здания - 0,02 руб.

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-66 8-I цI.чI п.I39 п.I30	Трубопроводы из стальных электросварных труб термообработанных диаметром 26х2,2 мм Цена: I,78-0,82+0,32+ +(0,3х0,07)	м	II	I,30	0,4I	0,05 0,02	I4	5	I/-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-219 22	Испытание системы теплоснабжения гидравлическим давлением	I00м	0,II	3,94	3,73	-	I	I	-	-
3	УI2-698-I	Закладные конструкции ЗКЧ-3-75 ЗКЧ-4-75	шт	2	I,I6	-	-	2	-	-	-
4	цI,чШ п.9I	Стоимость вентилей I5кч I8п Д- I5 мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-
5	цI,чШ п.92	То же, Д-20 мм	шт	2	I,43	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	22	6	I/-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П.Строительные работы									
6	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	0,9	0,0438	-	-	I	-	-	-
7	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,07	22,7	-	-	2	-	-	-
8	цI,чI п.350	Стоимость шнура минераловатного =0,07хI,03	м3	0,072	60,I	-	-	4	-	-	-
9	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	0,9	0,I26	-	-	I	-	-	-
I0	цI,чI п.I80	Стоимость стеклоткани =0,9хI,I	м2	0,99	0,73	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	38	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Толбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

На вентиляцию

Основание: спецификации ОВ.С7. I+8, А-П
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,95 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) -I0,55 руб.
2.I м2 общей площади здания - I,77 руб.
3.I м3 объема здания -!0,43 руб.

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един.	Кол.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе эксплн. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе эксплн. машин в т.ч. з/плат	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	20-7I2 20-2	Вентиляторный агрегат с вентилятором В-Ц I4-46 № 3,I5 электродвигатель 4А80 № А4	к-т	I	97,8	4,55	0,3 / 0,09	98	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	20-760 25-I	Калориферы пластинчатые КВССБ-ПУ3	шт	I	6,09	2,83	0,43 0,I3	6	3	-	-
3	пр-нт 23-08 доп.50,5I 53. п.5-I80	Стоимость калориферов Цена: 35хI,I	шт	I	38,50	-	-	39	-	-	-
4	20-66I I6-I	Лебедка ручная ТЛ-2А	шт	I	0,54	0,43	0,0I -	I	-	-	-
5	пр-нт I9-I3 п.I-00I	Стоимость лебедок Цена:24хI,I	шт	I	26,40	-	-	26	-	-	-
6	20-404 7-I	Решетки штампованные пластмассовые сечением I20х200 РВП 3	шт	2	2,99	0,84	0,05 0,02	6	2	-	-
7	20-696 I8-I	Подставки под калорифер	I00кг	0,084	35,9	6,I	0,46 0,I4	3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная	шт	I	I6,2	I,88	0,47 0,I4	I6	2	-	-
9	20-474 9-I	Заслонки воздушные диаметром 3I5 мм	шт	I	0,96	0,7I	0,02 0,0I	I	I	-	-
I0	цI.чIII п.589	Стоимость заслонок Ду 3I5 мм	шт	I	4,75	-	-	5	-	-	-
II	20-428 8-I3	Установка клапанов для шахт	шт	7	3,33	I,7I	0,07 0,02	23	I2	-	-
I2	цI.чIII п.788	Стоимость клапанов	шт	7	7,95	-	-	56	-	-	-
I3	20-497 II-I	Установка зонтов для шахт	шт	7	8,79	I,72	0,0I -	62	I2	-	-
I4	прилож. к инстр.	Воздуховод из полиэтиленовой пленки ду - 3I5 Цена: 0,97xI,I	м	4I	I,07	-	-	44	-	-	-
I5	20-4 I-I	Воздуховод из тонколистовой стали толщ. 0,6 мм д= 3I5 мм	м2	I4,84	5,2I	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	20-I4 I-4	Патрубок из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм сечением 530х503 мм = 200 мм	м2	0,4I4	5,53	0,39	0,04 / 0,0I	2	-	-	-
I7	20-6 I-2	Диффузор из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм 530х503/Ду 3I5	"	0,49	4,84	0,67	0,04 / 0,0I	2	-	-	-
I8	цI.чIII п.640	Стоимость питометражных лючков	шт	2	0,I3	-	-	I	-	-	-
I9	цI.ч5 п.I стр.468	Трос Д-3 мм	м	2I	0,25	-	-	5	-	-	-
		Устройство воздухоприемное с клапанов 5СIН000.000 (санитарно-технические работы)									
20	20-475 9-2	Дроссель - клапаны створные утепленные	шт	3	I,7I	I,22	0,05 / 0,02	5	4	-	-
2I	цI.чIII п.788	Стоимость дроссель-клапанов	"	3	7,95	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ц I.чШ п.640	Блоки для открывания клапана	шт	3	0,I3	-	-	I	-	-	-
23	20-409 7-I	Решетки жалюзийные неподвижные	шт	I0	I,05	0,84	0,05 / 0,02	II	8	I / -	-
24	цI.чШ п.I473	Стоимость решеток	м2	0,8I	4,96	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-		-	-	5I6	50	I/-	-
		Пуск и регулировка 5%	руб	-		-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5I9	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-		-	-	69	-	-	-
		Итого	руб	-		-	-	588	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-		-	-	635	-	-	-
		П.Строительные работы									
25	I4-I7 I0-I	Вытяжные вентиляционные шахты ВВШ-2-I,5 ВВШ-	м2	2,4	I6,2	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	I4-I9 I0-3	То же, ВВШ-6-I,5	м2	I8	I0,9	-	-	I96	-	-	-
		Устройство воздухо - приемное 5СIН000.000 (Строительные работы)									
27	цI,чII п.332	Стоимость брусков	м3	0,024	II2	-	-	3	-	-	-
28	I0-I24 24-5	Устройство каркаса дроссель-клапана	м2	I,64	0,46	-	-	I	-	-	-
29	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска решеток	м2	2	0,605	-	-	I	-	-	-
30	I5-547 I58-4	Масляная окраска деревянных элементов каркаса	"	3,93	0,396	-	-	2	-	-	-
3I	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска оборудования за 2 раза	"	3,5	0,435	-	-	2	-	-	-
32	I3-267 34-2	Обезжиривание поверхностей воздуховода уайт-спиритом 2 слоя Цена:0,I58х2	м2	I0	0,3I6	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	I3-I22 I5-7	Отрунтовка поверхностей ВЛ-08 в I слой	м2	I0	0,,I97	-	-	2	-	-	-
34	I3-I55 I8-8	Покрытиеп поверхностей эмалью ХС-710 в 2 слоя цена: 0,I62х2	м2	I0	0,324	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	252	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	318	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	953	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Толбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация оборудования ЭМС0I-6,А-П
ведомость объема ЭМВР-I,А-П
лист ЭМ-3, А-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 2,09 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,0I тыс.руб.
б) монтажныхр работ 2,08 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (одно скотоместо) - 23,22 руб
2.I м2 общей площади здания - 3,88 руб.
3.I м3 объема здания - 0,95 руб.

№ п п	шифр № поз. пр-нт УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. ед.общ.	Кол.	Масса,тонны нетто	Масса,тонны брутто	Стоимость единицы,руб. обор.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в т.числе осн. эксп.	в т.числе з/плат	в т.числе машин	в т.числе в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб оборуд.	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в т.числе основн.эксп.	в т.числе з/плат	в т.числе машин	в т.числе в т.ч. з/плат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5						
I	I5-04 п.0I-058 п.0I-072 п.0I-092 8-525-I	Выключатель автоматический АЕ2036-I0-Р54УБ 7,8+I,75+3,35	шт	I	-	-	I2,9	2,02	-	0,05 / 0,0I	I3	2	I	-						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-591-6	Монтаж розетки штепсельной без заземляющего контакта РШ-П-2-0-I Р43-10/42	шт	I	-	-	-	0,251	0,171	0,0004 0,0002	-	I	-	-
3	8-594-I	Монтаж светильника на кронштейне	шт	7	-	-	-	2,78	0,576	0,584 0,182	-	I9	4	4 I
4	8-593-I	То же, на крюке	шт	3	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,182	-	3	I	I I
5	8-603-I	То же, ПСХ-60М	шт	I	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	I	-	-
6	8-600-I	Подвеска светильника люминесцентного на тросе	шт	32	-	-	-	3,I9	0,83	0,69 0,215	-	I02	27	22 7
7	8-I50-I	То же, кабеля АВВГ сечением 2х2,5мм2 на тросе	м	II0	-	-	-	0,999	0,079	0,I27 0,0402	-	II0	9	I4 4
8	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0мм2 с креплением накладными скобами	м	520	-	-	-	0,608	0,234	0,228 0,084	-	3I6	I22	II9 44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-6I0-2	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-I3У3	шт	I	-	-	-	I,79	0,943	0,032 - 0,0II6		2	I	-
I0	СКЦЭ-84 п.I-I53 I5-I7 доп.I8	Щиток осветительный ОП-6 УХЛ4	шт	I	-		-	2I,6	I,62	0,06 - 0,02I		22	2	-
II	8-59I-3	Монтаж выключателя для открытой установки брызгозащищенный 0-4-IP44-6-220	шт	II	-	-	-	0,498	0,384	0,0II - 0,0006		5	4	-
I2	8-522-I	То же, выключателя настенного ПВ-I0	шт	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 - 0,0I		5	3	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	588	I74	I60 57
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Комплектация 0,7 % (от итога с запчастями)	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I5I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	739	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	798	I74	I60
														57
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССНСЦ чУ.р.IУ п.I59	Розетка штепсельная РШ-П-2-0-УР-43-I0/42 без заземляющего контакта	шт	I	-	-	-	0,32	-	-	-	I	-	-
2	I5-07 доп.I п.I-II9 к-0,98	Светильник НСП02-I00/I Р54 3,25х0,98хI,082												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	I5-07 п.5-I32	То же, ПСХ-60М I,25xI,082	шт	I	-	-	-	I,35	-	-	-	I	-	-
4	I5-07 п.I-I47	Светильник люминесцентный ЛСП-I5-2х 40-00I-ХЛ-4 26,55xI,082	шт	32	-	-	-	28,73	-	-	-	9I9	-	-
5	ССРСЦ чУ.р.Ш п.265	Лампа накаливания Б 220-230-60	шт	5	-	-	-	0,099	-	-	-	I	-	-
6	I5-I5 п.I-046	То же, люминесцентная ЛБР 40-I 0,75xI,07I	шт	65	-	-		0,8	-	-	-	52	-	-
7	ССРСЦ ч.П. п.25I	Стартер 80С-220	шт	64	-	-	-	0,I42	-	-	-	9	-	-
8	-"- ч.У.р.I п.I075	Кабель АВВГ сечением 2х2,5 мм2	м	428	-	-	-	0,I66	-	-	-	7I	-	-
9	-"- п.I09I	То же, сечением 3х2,5 мм2	м	2I4	-	-	-	0,I9I	-	-	-	4I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	-"- ч.У.р.УI п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25- I3У3	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
II	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73У3 0,4хI,082	шт	65	-	-	-	0,43	-	-	-	28	-	-
I2	-"-	п.I-347 Коробка ответвительная У-996 I,5хI,082	шт	2	-	-	-	I,62	-	-	-	3	-	-
I3	сбор.№ 2 пр-нт №092-0I стр.82	Выключатель открытой установки, брызгозащищенный 0-4-I-Р44-6/220												
		0,75хI,08	шт	II	-	-	-	0,8I	-	-	-	9	-	-
I4	ССРСЦ чУ.р.IУ п.29	Выключатель пакетный ПВ-2-I0-56	шт	2	-	-	-	2,I7	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II88	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I283	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	208I	I74	I60

57

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук. группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация оборудования ЭМС0I-7, А-II
ведом. оборудования ЭМВР-I,А-I
лист ЭМ-2, А-I

Сметная стоимость - 0,I9 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудования 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на : (одно скотоместо) - 2,II руб.
I.Расчетную единицу
2. I м2 общей площади здания - 0,34 руб.
3.I м3 объема здания - 0,08 руб.

№ пп	Шифр № поз. пр-нта УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто / нетто ед.	Масса, тонны брутто / нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основн. з/плат	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-04 доп.34 п.04-548 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-I2002В	шт	I	-	-	I2,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
2	8-523-3	Ящик силовой с блоком " предохранитель-выключатель " ЯБПВУ-IМУ3	шт	I	-	-	-	2,9I	I,27	0,08 0,0I	-	3	I	-
3	8-406-I	Прокладка трубы водогазопроводной диаметром 20х2,5 мм2	м	5	-	-	-	0,54	0,232	0,23I 0,0973	-	3	I	I/-
4	8-4I7-5	Прокладка трубы винипластовой д- 20 мм	"	4	-	-	-	0,I59	0,0765	0,0022 0,0008	-	I	-	-
5	8-4I8-I	То же, трубы полиэтиленовой Д- 20 мм	м	4	-	-	-	0,0989	0,0857	0,00I7 0,008	-	I	-	-
6	8-409-3	Затягивание кабеля АВВГ сечением 4х2,5 мм2 в трубу	м	5	-	-	-	0,0929	0,04I	0,0484 0,0I45	-	I	-	-
7	8-400-I	Прокладка кабеля суммарным сечением до I0 мм2 с креплением накладными скобами	м	20	-	-	-	0,608	0,234	0,228 0,084	-	I2	5	5/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-400-2	То же, сечением до I6 мм2	м	8	-	-	-	0,68	0,25	0,282 / 0,0888	-	5	2	2/I
8	8-408-3	Ввод гибкий К-I080	шт	2	-	-	-	0,83	0,32	-	-	2	I	-
I0	8-409-I	Затягивание первого провода сечением до 2,5 мм2 в трубы и вводы	м	9	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0233 / 0,007I	-	I	-	-
II	8-409-II	То же, каждого последующего	м	3I	-	-	-	0,0I2I	0,0II4	-	-	I	-	-
I2	8-472-4	Устройство выравнивания электрических потенциалов из круглых стали д-6 мм	м	I26	-	-	-	0,337	0,226	0,02I / 0,003	-	42	28	3/-
I3	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей	шт	3	-	-	-	I,38	0,94	0,04 / -	-	4	3	-
I4	8-408-I	Прокладка металлорукава диаметром 20 мм	м	I	-	-	-	0,32	0,0926	0,0754 / 0,0228	-	I	-	-
I5	8-572-4	Шкаф управления ШАИ-5904-03Б2А, на стене, поставляемый												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		комплектно с транспортером ТСН-160	шт	I	-	-	-	4,72	I,58	0,79	-	5	2	I/-
		Подготовка электро - аппаратуры к включению												
I6	8-574-23	Выключатели автоматического 3-х полюсного до 50 а	шт	I	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	I	I	-
I7	8-574-44	Пускатель магнитный	шт	2	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	2	I	-
I8.	8-574-48	Кнопка управления двухштифтовая	шт	2	-	-	-	0,78	0,46	-	-	2	I	-
I9	8-574-56	Лампа сигнальная	шт	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
20	8-574-56	Проволочное сопротивление	шт	2	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	92	48	I2/3
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	прил.2 письмо № 13 Строй банк СССР	Транспортные расходы 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Комплектация 0,7 % (от итога с запчастями)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I34	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	I45	48	I2/3
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССРСЦ ч.У,р.I п.I09I	Кабель АВВГ сечением 4х2,5 мм2 0,I9IхI,3	м	26	-	-	-	0,25	- -		-	7	-	-

I	2	3	3	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- п.I092	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2 0,227хI,2	м	8	-	-	-	0,27	-	-	-	2	-	-
3	-"- ч.У.р.2 п.I66	Провод АПВ-380 сечением 2,0 мм2	км	0,036	-	-	-	22	-	-	-	I	-	-
4	-"- п.I79	То же, сечением I,5 мм2 ПВ-I	км	0,005	-	-	-	3I,6	-	-	-	I	-	-
5	I5-I7 I98I/5 п.2-420	Ящик силовой ЯБПВУ-I МУ3 8,6 хI,076	шт	I	-	-	-	9,25	-	-	-	9	-	-
6	24-05 п.I-0I0	Ввод гибкий К-I080 I,4хI,089	шт	2	-	-		I,52	-	-	-	3	-	-
7.	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РI-Н-0Н-20Х I000 0,2хI,089	м	I	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	-
8	24-05 п.I-345	Коробка ответвительная У-994 0,6хI,082	шт	I	-	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	ССРСЦ чI.р.Ш п.2	Труба водогазопроводная д-20х2,5 мм2 ГОСТ 3262-75	м	5	-	-	-	0,3	-	-	-	2	-	-
I0	05-03 п.8-0086	Труба поливинилхло--ридная ПВХ-В-РЭП20У ТУ6-I0-215-83 0,I45хI,076	м	4	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
II	ССРСЦ чУ.р.9 п.543	Труба полиэтиленовая ПВД (ПНП) 20С	м	4	-	-	-	0,I08	-	-	-	I	-	-
I2	-"- ч.Iр.Х п.87	Крюки КН-I6	кг	2	-	-	-	0,309	-	-	-	I	-	-
		Итого-	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Все го по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3	I76	48	I2/3

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: спецификация оборудования АОВ.СОI +5,А-П
ведом. материалов АОВ,ВМ А-П
лист АОВ-2А-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,I2 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу(одно скотоместо) -0,56 руб.
2.I м2 общей площади здания - 0,09 руб.
3.I м3 объема здания - 0,02 руб.

№ пп	Шифр № поз. пр-нта УСН, ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. т. измер.	Кол. ед.	Масса, тонны, брутто нетто / ед. общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	монтажных работ всего	в т. числе осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в т. числе осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-06-48 п.I-302 п.I-752	Термометр ртутный технический прямой комплектно с оправой ТПП.6.I.240.I03 0,85+I,5	шт	2	-	-	2,35	0,2I	0,2I	-	5	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-06-48 п.I-302	То же, запасной без оправы	шт	I	-	-	0,85	-	-	-	I	-	-	-
3	I7-06-48 п.I-363 п.I-753 II-I-I	Термометр ртутный технический угловой комплектно с оправой ТТУ.2.I.240.29I ТТУ.4.I.240.29I												
		0,95+2,0	шт	2	-	-	2,95	0,2I	0,2I	-	6	I	I	-
4	I7-06-48 п.I-363	То же, запасной без оправы	шт	2	-	-	0,95	-	-	-	2	-	-	-
5	I6-06-48 п.I-457	Термометр бытовой ТБ-45	шт	I	-	-	I,25	-	-	-	I	-	-	-
6	I7-04 доп,48 п.I-I984 примеч. II-6-2	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТПП-I00 Эк класс точности-I 37+I,85	шт	I	-	-	38,85	I,66	I,63	-	39	2	2	-
7	II-6I9-I	Капиляр	м	I0	-	-	-	0,558	0,I32	-	-	6	I	-
		Электроаппаратура устанавливаемая по месту												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-522-I	Переключатель пакетный ПП2-10/Н2 УЗIР56	шт	I	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	3	I	-
9	I5-04 доп.34 п.04-544 п.I2-238 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-III04 А с контактной приставкой ПКЛ-II04 5,9+2,05	шт	I	-	-	7,95	3,4	I,49	0,08 0,0I	8	3	I	-
I0	8-604-4	Указатель световой СУП-МУ2	шт	I	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	-	I	-	-
II	8-9I-4	Металлоконструкции для установки приборов	т	0,008	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	3	-	-
I2	8-I47-3	Швеллер перфорированный ШП 60х35 для кабеля	т	0,008	-	-	-	377	24,9	4,I I,02	-	3	-	-
I3	8-I48-I	Прокладка кабеля контрольного весом до 2 кг по металлоконструкциям	м	I9	-	-	-	0,I29	0,0733	0,0043 0,00I7	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	8-I53-I3	Концевые заделки контрольного кабеля сечением 2,5 мм2 до 7 жил	шт	10	-	-	-	0,49	0,22	-	-	5	2	-
I5	II-592-2	Коробка соединительная КСК-I6	шт	I	-	-	-	I,04	0,77	0,04 0,0I	-	I	I	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	62	3I	II	-
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-		-	-	-	63	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-		-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-		-	-	-	64	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб	-	-	-	-		-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-		-	-	66	-	-	-
		Заготовительно - складские расходы I,2 %	руб	-	-	-	-		-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-		-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Комплектация I % (от итога с запчастями)	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-		-	-	-	-	-	68	-	-	-
		Накладные расходы 80% п.I,3,6,7,I5	руб	-	-		-	-	-	-	-	4	-	-
		Накладные расходы 87 % п.8-I4	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-		-	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб	-		-		-	-	-	-	42	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССРСЦ ч.У,р.IУ п.2I	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2 УЗ	шт	I	-	-	-	I,05	-	-	-	I	-	-
2	ССРСЦ чУ,р.Ш п.228	Указатель световой СУП-МУ2	шт	I	-	-	-	2,76	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
3	-"- -"- р.I п.2280	Кабель контрольный АКВВГ сечением 4х2,5 мм2	м	I6	-	-	-	0,I95	-	-	-	3	-	-
4	-"- п.2282	То же, сечением 7х2,5 мм2	м	3	-	-	-	0,277	-	-	-	I	-	-
5	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6 3,45хI,082	шт	I	-	-	-	3,73	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	68	55	II	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХ-2,3,5,А-I
спецификация оборудования ТХСО-I-2 А-П

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,96 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,23 тыс.руб.
б) монтажных работ I,72 тыс.руб.
в) строительных работ I,0I тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) -55,II руб.
2. I м2 общей площади здания - 5,07 руб.
3. I м3 объема здания - I,24 руб.

№ пп	№ шифр позиц. пр-нт УСН ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол. измер.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в т.числе осн. з/пл.	в т.числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб оборудован.	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе экспл. машин. в т.ч. з/плат
					един.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	2I-06 п.5-025 35-3-II	Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-I60А производительностью - 4,5 т., мощностью 5,5 I275-55,58=I2I9,42	шт	I	I,86	I,86	I2I9,42	I07	89,7	II,4 5,92	I2I9	I07	90	II 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	катал. цен. п.I.3.3	Материалы, поставляется в комплекте с транспортером 55,58xI,082	шт	I	-	-	-	60,I4	-	-	-	60	-	-
3	2I-06 п.2-082 35-6-8	Оборудование стойловое для коров ОСК-25А 340-I97,87=I42,I3	компл.	4	0,73	2,92	I42,I3	40,7	3I,8	5,96 3,28	569	I63	I27	24
4	катал. цен. п.I.4.2	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием I97,87xI,082	"	4	-	-	-	2I4,I0	-	-	-	856	-	-
5	сб.5,I стр.57	Ларь для концентрированных кормов ЛР-I,5 емкостью I,5 м3	шт	2	-	-	I4,2	-	-	-	-	28	-	-
6	2I-06 п.5-057	Тележка унифицированная ТУ-300, грузоподъемностью 300 кг,размером I570x750x950	шт	2	0,09	0,I8	35	-	-	-	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Стенки денника												
7	10-28 4-1	Установка стойки 160х160х2900 и райки 36х36х2200	м3	2,45	-	-	-	110	12,9	1,3 / 0,39	-	270	32	3/1
8	10-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	"	2,45	-	-	-	7,51	1,48	0,03 / 0,01	-	18	4	-
9	10-32 6-1	Обшивка	м2	9,14	-	-	-	2,14	0,22	0,03 / 0,01	-	20	2	-
10	10-205 38-2	Антисептирование	10 м2	1,83	-	-	-	6,64	0,39	0,04 / 0,01	-	12	1	-
11	8-27 4-7	Пропитка стоек горячей битумной мастикой	100м2	0,34	-	-	-	90	19,5	1,5	-	31	7	1/-
12	8-14	Обернуть стойки толем	"	0,34	-	-	-	148	7,6	2,76 / 0,83	-	50	3	1/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ССРСЦ р.I.ч.II п.1864	Ограждение из трубы д- 40х3	т	0,131	-	-	-	324	-	-	-	42	-	-
14	9-152 24-3	Монтаж	т	0,131	-	-	-	62,8	21,4	36,2 / 12,2	-	8	3	5/2
15	I-964 I-968	Рытье и обратная засыпка ям для стоек 1,39+0,46	м3	3	-	-	-	1,85	1,85	-	-	6	6	-
		Короб к наклонному транспортеру												
16	ССРСЦ ч.II. п.1979	Металлоконструкции	т	0,37	-	-	-	326	-	-	-	121	-	-
17	9-123 17-6	Монтаж	т	0,37	-	-	-	45	34,3	1/0,3	-	17	13	-
18	ССРСЦ ч.III. п.56	Болты с гайками и шайбами Д-10 мм	т	0,06	-	-	-	514	-	-	-	31	-	-
19	26-52 11-3	Оштукатуривание цементом	100м2	0,04	-	-	-	96,4	44	1,51 / 0,45	-	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	ССРСЦ чI.р.I п.283	Пакля	кг	0,32	-	-	-	0,72	-	-	-	I	-	-
2I	26-62 II-6	Монтаж крышки для короба и оцинкованной стали	м2	I,2	-	-	-	80,I	78,3	I,2I / 0,36	-	96	94	I/-
22	ССРСЦ чI.р.I п.523	Сталь оцинкованная 338хI,2	т	0,005	-	-	-	405,6	-	-	-	2	-	-
23	I0-28	Рейка, пробка деревянная	м3	I;28	-	-	-	II0	I2,9	I,3 / 0,39	-	I4I	I7	2/-
24	I3-I63 I8-I6	Изоляция пенополиуретаном (напыление 47,I-45,96	I00м2	0,I3	-	-	-	I,I4	0,98	0,I6 / 0,05	-	I	-	-
25	ССРСЦ чI.р.IУ п.I78	Стоимость пенополиуретана	т	0,026	-	-	-	2950	-	-	-	77	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	ССРСЦ чП. табл.I2	Окраска металло - конструкций	т	0,439	-	-	-	I5,6	-	-	-	7	-	-
27	28-03-23 п.4	Аппарат для подвешивания крупных животных	шт	I	-	-	I66	-	-	-	I66	-	-	-
28	I0-28 4-I	Балки деревянные для крепления подвешивающего аппарата	м3	0,24	-	-	-	II0	I2,9	I,3 0,39	-	26	3	-
29	I0-205 38-2	Антисептирование балок	I0м2	6,4	-	-	-	6,64	0,39	0,04 0,0I	-	42	2	-
		Итого	руб	-	-	-	-		-	-	2052	2209	406	48 22
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-		-	-	4I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-		-	-	2093	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-		-	-	42	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-		-	-	2I35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	2199	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	2225	-	-	-
		Накладные расходы 16,5 % п.7+12,15,19+26, 28,29	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	-
		Накладные расходы 8,6 % п.13,14,16,17	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
		Накладные расходы 80% п.1,3	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2531	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	2225	2733	406	48/22

Главный инженер проекта — Борисов
Начальник ОКП-1 — Гринкевич
Составила вед.инженер — Сачкова
Проверила рук.группы — Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № I

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С для III снегового района

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе Экспл. машин в т.ч. з/плат	Нормат. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I	I-I	Раздел " Сметы "	руб	-	-	-	-	II382	-	-	-
2	-"-	Раздел " Покрытия"	руб	-	-	-	-	II739	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	23I2I	-	-	-
		Добавляется к основной смете :									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		С т е н ы									
2	8-37 5-4	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича м-I00 на растворе м-25 при высоте этажа до 4 м	м	24,40	34,0	-	-	830	-	-	-
3	8-36 5-4	То же, внутренних стен	м3	I3,26	34,30	-	-	455	-	-	-
4	7-445 38-I0-I,8 доп.в. I	Укладка перемычек до 0,3 т	шт	26	0,29	-	-	8	-	-	-
5	7-I27 I-I6 доп.в.I	То же, весом более 0,3 т	шт	2	I,55	-	-	3	-	-	-
6	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек до 0,5 м3 из бетона м-200	м3	I,52	64,40	-	-	98	-	-	-
7	-"- п.3-I п.3 -"-	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,075	250	-	-	I9	-	-	-
8	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,02	32I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-253 I4-4 доп.в.I	То же, площадью до I0 м2	шт	I6	34,29	-	-	549	-	-	-
I0	пр-нт 06-08 I98I п.9-948 прим. п.I0 стр.20I	Стоимость трехслойных керамзитобетонных панелей с объемным весом I800 кг/м3 толщиной 200 мм с эффективным утеплителем толщиной 50 мм из минеральных минераловатных плит по ГОСТ I040-7I =200 кг/м3 на битумной мастике без проемов Цена: (I8,04+0,25)xI,02	м2	63,20	I8,66	-	-	II79	-	-	-
II	-"- п.9-948 п.I0 стр.20I	Стоимость трехелойных стеновых панелей с проемами Цена: (I8,04+0,6)x xI,02	м2	285,I2	I9,0I	-	-	5420	-	-	-
I2	-"- прим. п.I4 стр.202	Добавляется на установку оконного блока с герметизацией стыков герметиками Цена: I,55xI,02	Iп.м	I88,42	I,58	-	-	298	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ССЦ т.3-1 п.13	Стоимость крепежных элементов	т	0,103	413	-	-	43	-	-	-
14	-"- п.18	Металлизация крепежных элементов	т	0,103	178	-	-	18	-	-	-
15	-"- п.195 к-1,02	Транспорт стеновых панелей Цена: 6,92х1,02	т	81,1	7,06	-	-	572	-	-	-
16	пр-нт 06-08 т.ч. п.10	Реквизит панелей Цена: 0,8 х 1,02	м3	43,38	0,816	-	-	35	-	-	-
17	ССРСЦ ч.П. п.39	Стоимость оконных блоков марки ОС12-18 по ГОСТ 16407-70	м2	65,6	16,1	-	-	1056	-	-	-
18	15-747 202-1 ССРСЦ ч.1	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом	100м2	0,65	222	-	-	144	-	-	-
19	п.435	Стоимость приборов	компл.	32	1,72	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	6-147 14-5 ССЦ п.I-5 п.I-3 ССРСЦ ч.П. п.43	Обетонирование в узле 5 стен ж/бетоном для крепления ворот Цена: 41+(27,4-25,8) xI,015	м3	0,52	42,62	-	-	22	-	-	-
21	ССРСЦ ч.П. п.43	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,035	392	-	-	14	-	-	-
22	7-703 51-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными утеплителями	100 шва	0,54	58,7	-	-	32	-	-	-
23	8-189 22-I	Устройство и разборка лесов для кладки	100 м2	0,87	42,20	-	-	37	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-		11076	-	-	-
		Покрытие									
I	14-12 тб.6	Монтаж облегченных плит покрытия асбестоцементных	100 м2	5,35	210	-	-	1124	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	доп. к пр-нту 06-I9 п.2-III прим. п.3	Стоимость плит ПАТ-63-8 Цена: (I47-5x0,3x x8,9I)xI,02	шт	53	I36,3I	-	-	7224	-	-	-
3	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II9 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ63-В2-8 Цена: (I53-5x0,3x x8,42)xI,02	шт	5	I43,I8	-	-	7I6	-	-	-
4	Доп. к пр-нт 06-I9 п.2-II5 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ63-В2-8 Цена: (I55-5x0,3 x x 8,82)xI,02	шт	2	I44,6I	-	-	289	-	-	-
5	7-285 тб.I7-I	Установка соедини - тельных элементов	т	0,298	362	-	-	I08	-	-	-
6	ССЦ.чI тех.ч. тб.3.I п.I8	Металлизация заклад-ных деталей	т	0,298	I78	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ .чI прил.I п.255 пр-нт 06-09 тех.ч. п.5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)х I,02	т	26,3	8,I3	-	-	2I4	-	-	-
8	I0-28 тб.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вент-шахт	м3	0,I9	II0	-	-	2I	-	-	-
9	I0-I9I тб.36-I	Укладка доски врас - пор в коньковой части перекрытия	м3	0,45	I06	-	-	48	-	-	-
I0	I0-I9I тб.36-I	Устройство карнизной доски	м3	I,89	I06	-	-	200	-	-	-
II	I0-20I тб.37-I	Огнезащита деревян-ных конструкций	м3	2,53	3,82	-	-	I0	-	-	-
I2	8-59 тб.7-3	Установка металли - ческой сетки	т	0,008	42I	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	7-753 тб.63-2	Укладка асбестоцементных листов	100м2	0,18	198	-	-	36	-	-	-
14	ССРСЦ ч.Iр.I п.31	Стоимость асбестоцементных листов	100л	0,08	306	-	-	24	-	-	-
15	26-23 тб.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	9	14	-	-	126	-	-	-
16	ССРСЦ чI.р.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 9х 0,96	м3	8,64	135	-	-	1166	-	-	-
17	7-707 тб.51-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	100м	1,4	88,7	-	-	213	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	11575	-	-	-
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	22651	-	-	-
		Всего исключается	"	-	-	-	-	470	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II.Исключается из сметы на отопление									
I	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-А0	экм	46,2	7,66	-	-	354	-	-	-
2	20-696 I8-I	Ограждение нагрева - тельных приборов	I00кг	2,3I3	35,9	-	-	83	-	-	-
3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов за 2 раза	I00м2	0,705	60,5	-	-	43	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	480	-	-	-
		Добавляется к смете на отопление									
4	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные м- I40-А0	экм	40,95	7,66	-	-	3I4	-	-	-
5	20-696 I8-I	Ограждение нагрева - тельных приборов	I00 кг	2,304	35,9	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов за 2 раза	I00м2	0,66	60,5	-	-	40	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	437	-	-	-
		Все го исключается	руб	-	-	-	-	43	-	-	-

Составила вед. инженер (Чумикова)

Проверила рук.группы (Черевникова)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 40 °С для III снегового района

Составлена в ценах I984 года

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. едрасц. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплуслов.-маш. в т.ч. з/плат	Нормат. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I	см.I-I	Раздел " Стены"	руб	-	-	-	-	II382	-	-	-
2.	см.I-I	Раздел " Покрытие "	руб	-	-	-	-	II739	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	23I2I	-	-	-
		Добавляется к основной смете:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стены									
I	8-37 5-4	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича м-I00 на растворе м- 25	м3	34,29	34,0	-	-	II66	-	-	-
2	8-36 5-4	То же, внутренних стен	"	I3,26	34,30	-	-	455	-	-	-
3	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	32	0,29	-	-	9	-	-	-
4	7-I24 I-I6 доп.в.I	То же, весом более 0,3 т	шт	2	I,55	-	-	3	-	-	-
5	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м из бетона м-200	м3	I,75	64,40		-	II3	-	-	-
6	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,08	250	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,023	32I	-	-	7	-	-	-
8	7-247 I4-I сб.д.в.I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м площадью до I0 м2	шт	II	I6,63	-	-	I83	-	-	-
9	7-253 I4-4 доп.в.I	То же, площадью до I5 м2	шт	I6	34,29	-	-	549	-	-	-
I0	пр-нт 06-08 I98I п.9-955 стр.I94 примеч. п.I0 стр.20I	Стоимость трехслойных керамзитобетонных стеновых панелей с объемным весом I800кг/м3 толщиной 250 мм с утеплителем из минераловатных плит по ГОСТ I0I40-7I = 200 кг/м3 без проемов Цена: (I9,94+0,25) xI,02	м2	63,26	20,59	-	-	I303	-	-	-
II	пр-нт 06-08 п.I98I п.9-955 прим.п.I0 стр.20I	То же, толщиной 250мм с оконными проемами	м2	285,I2	20,95	-	-	5973	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Пр-нт 06-08 прим. п.I4 стр.202	Добавляется на уста - новку оконного блока с герметизацией сты- ков герметиками Цена: (I,55xI,02)	п.м	I88,42	I,58	-	-	298	-	-	-
I3	ССЦ т.3-I п.I3 -"- п.I8	Стоимость крепежных элементов	т	0,I03	4I3	-	-	43	- -	-	-
I4	ССЦ п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей Цена: 6,92xI,02	т	83,4	7,06	-	-	589	-	-	-
I5	пр-нт 06-08 тех.ч. п.I-а к-I,02	Реквизит панелей	м3	43,38	0,8I6	-	-	35	-	-	-
I6	ССРСЦ ч.П. п.39	Стоимость оконных блоков марки ОСI2-I8 по ГОСТ I6407-70	м2	65,6	I6,I	-	-	I056	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	I5-747 202-I	Остекление оконных блоков 3-х мм стеклом	100м2	0,65	222	-	-	144	-	-	-
18	ССРСЦ ч.I п.435	Стоимость приборов	компл.	32	I,72	-	-	55	-	-	-
19	6-147 I4-5 ССЦ п.I-5 п.I-3	Обетонирование в узле 5 стен ж/бетоном м-100 для крепления ворот Цена: 4I+(27,4-25,8) x I,015	м3	0,52	42,62	-	-	22	-	-	-
20	ССРСЦ чП.р. п.43	Стоимость арматуры из сетки класса В-I	т	0,035	392	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб	-		-	-	I2037	-	-	-
		У.Покрытие									
2I	I4-I2 тб.6	Монтаж облегченных асбестоцементных плит покрытия	100м2	5,35	2I0	-	-	II24	-	-	-
22	Доп. к - пр-нту 06-I9	Стоимость плит ПАТ 63-I4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.2-III прим. п.3	Цена: (I47-2x0,3x x8,9I)xI,02	шт	53	I44,49	-	-	7658	-	-	-
23.	Доп.к пр-нту 06-I9 п.2-II9 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ-63-В2-I4 Цена: (I53-2x0,3x x 8,42)xI,02	шт	5	I50,9I	-	-	755	-	-	-
24	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II5 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ-63-ВI-I4 Цена: (I55-2x0,3x x 8,82)xI,02	шт	2	I52,70	-	-	305	-	-	-
25	7-285 тб.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,298	362	-	-	I08	-	-	-
26	ССЦ ч.I тех.ч. тб.3.I п.I8	Металлизация закладных элементов	т	0,298	I78	-	-	53	-	-	-
27	ССЦ ч.I прил.I	Надбавка на реквизит									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I55 пр-нт 06-I9 тех.ч. п.5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)х xI,02	т	26,3	8,I3	-	-	2I4	-	-	-
28.	I0-28 тб.4-I	Укладка деревянных брусков в местах расположения вентшахт	М3	0,I9	II0	-		2I	-	-	-
29	I0-I9I тб.36-I	Укладка доски враспор в коньковой части перекрытия	м3	0,45	I06	-	-	48	-	-	-
30	I0-I9I тб.3I-I	Устройство карнизной доски	м3	I,89	I06	-		200	-	-	-
3I	I0-20I тб.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,53	3,82	-	-	I0	-	-	-
32	8-59 тб.7-3	Установка металлической сетки	т	0,008	42I	-	-	3	-	-	-
33	7-753 тб.63-2	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,I8	I98	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	ССРСЦ чI.р.I п.3I	Стоимость асбесто - цементных листов	I00л	0,08	306	-	-	24	-	-	-
35	26-33 тб.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	9	I4	-	-	I26	-	-	-
36	ССРСЦ чI.р.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 9х0,96	м3	8,64	I35	-	-	II66	-	-	-
37	7-707 тб.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	2,4	88,7	-	-	2I3	-	-	-
38	7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минеральным утеплителем	"	0,54	58,7	-		- 32	-	-	-
39	8-I89 22-I	Устройство и разборка лесов для кладки	I00м2	0,87	42,2	-	-	37	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I2I33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	24I70	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	I049	-	-	-
		П.Исключается из сметы на отопление									
I	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-А0	экм	46,2	7,66	-	-	354	-	-	-
2	20-696 I8-I	Ограждение нагрева - тельных приборов	I00кг	2,3I3	35,9	-	-	83	-	-	-
3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов за 2 раза	I00м2	0,705	60,5	-	-	43	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	480	-	-	-
4	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные м I40-А0	экм	50,4	7,66	-	-	386	-	-	-
5	20-696 I8-I	Ограждение нагрева - тельных приборов	I00 кг	2,322	35,9	-	-	83	-	-	-
6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов за 2 раза	I00м2	0,74	60,5	-	-	45	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5I4	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	34	-	-	-

Составила вед.инженер (Чумикова) Проверила рук.группы (Черевникова)

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

Ресурсы	Количество Варианты I - 20°С	2 - 30°С	3 - 40°С
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	344,01	344,01	344,01
Заработная плата, руб	277	277,0	277
Строительные машины, руб	23,5	23,50	23,5
Строительные машины, маш.ч.	61,79	61,79	61,79
Надземная часть	3381,19	3382,40	3418,02
Затраты труда, чел.ч.			
Заработная плата, руб	2082,77	2104,77	2381,77
Строительные машины, руб	311,18	311,38	311,38
Строительные машины, м/час	91,70	91,70	91,70
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч.	3726,20	3726,41	3762,03
Заработная плата, руб	2359,77	2381	2658,77

1	2	3	4	5
	Строительные машины,руб	334,68	334,83	334
	Строительные машины.маш.ч.	153,49	153,49	153,49
	Санитарно-технические работы			
	Затраты труда, чел.ч.	605,95	611,46	612,48
	Заработная плата,руб	366	370	372
	Строительные машины,руб	24,08	24,41	24,45
	Монтажные работы			
	Электроосвещение			
	Затраты труда, чел.ч.	298	298	298
	Заработная плата, руб	174	174	174
	Строительные машины,руб	103	103	103
	Силовое электрооборудование			
	Затраты труда, чел.ч.	86	86	86
	Заработная плата,руб	48	48	48
	Строительные машины,руб	9	9	9
	КИП и автоматика			
	Затраты труда, чел.я.	25	25	25
	Заработная плата,руб	11	11	11
	Строительные машины,руб	-	-	-
	Технологическое оборудование			
	Затраты труда, чел.ч.	720	720	720

1	2	3	4	5
	Заработная плата, руб	406	406	406
	Строительные машины, руб	26	26	26
	Итого затрат труда ч/час	5461,15	5466,87	5503,51
	Заработная плата, руб	3364,77	3392,0	3769,77
	Строительные машины, руб	497,79	508,29	497,45
	Строительные машины, м/час	153,49	153,49	153,40

Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

22443-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С для II снегового района

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I.Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы :									
	см.I-I	Раздел "Каркас"	руб	-	-	-	-	3256	-	-	-
	см.I-I	Раздел "Покрытие "	руб	-	-	-	-	II739	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I4995	-	-	-
		Добавляется к основной смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Каркас									
1	7-31 тб.3-I	Установка колонн переменного сечения в стаканы фундаментов	шт	18	8,67	-	-	156	-	-	-
2	ССЦ чI п.9-5	Стоимость колонн IК.36.3-I.Iа IК 36.3-I,I б из бетона м-200	м3	5,84	80,6	-	-	471	-	-	-
3	ССЦ ч.I тб.3.I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш									
4	-"- п.6	Стоимость арматуры класса Вр I	т	0,084	321	-	-	27	-	-	-
5	ССЦ.чI тб.3.I п.13	Закладные детали	т	0,103	413	-	-	43	-	-	-
6	ССЦ ч.I тб.3.I п.13	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,159	413	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ чI тб.3.I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,262	I78	-	-	47	-	-	-
8	I4-6 тб.4-I	Установка металлодеревянных ферм	шт	9	I7,6	-		I58	-	-	-
9	ССРСЦ ч.II. п.38I	Стоимость деревянных конструкций без металлических изделий	м3	2,66	295	-	-	785	-	-	-
I0.	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлических конструкций	т	0,897	393	-	-	353	-	-	-
II	ССЦ тех.ч. т.3.I п.I3	Стоимость стальных насадок и соединительных элементов объем: 0,227+0,I06	т	0,333	4I3	-	-	I38	-	-	-
I2	пр-нт 07-27-0I	Стоимость метизов	т	0,047	800,00	-	-	38	-	-	-
I3	I0-28 тб.4-I	Установка связей и распорок	м3	4,I6	II0	-	-	458	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	7-285 тб.I7-I	Установка соединительных элементов (наконечников)	т	0,07	362	-	-	25	-	-	-
I5	I0-20I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	6,82	3,82		-	26	-	-	-
I6	ССЦ тех.ч. тб.3.I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,I76	I78	-	-	3I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2822	-	-	-
		У.Покрытие									
I	I4-I2 тб.6	Монтаж плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	5,35	2I0	-	-	II24	-	-	-
2	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II0 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ-62-8 Цена: (I45-5х0,3х х 8,9I)хI,02	шт	53	I34,27	-	-	7II6	-	-	-
3	Доп. к пр-нту	Стоимость плит ПАТ62-В2-8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	06-I9 п.2-II8 прим. п.3	Цена: (I49-5x0,3x x8,42)xI,02	шт	5	I39,I0	-	-	695	-	-	-
4.	Доп.к пр-нту 06-I9 п.2-II4 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ62-BI-8 Цена: (I50-5x0,3 x x8,82)xI,02	шт	2	I39,5I	-	-	279	-	-	-
5	7-285 тб.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,298	362	-	-	I,08	-	-	-
6	ССЦ ч.I тех.ч. тб.3.I п.I8	Металлизация закладных элементов	т	0,298	I78	-	-	53	-	-	-
7	ССЦ.чI прил.I п.225 пр-нт 06-09 тех.ч. п.5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы (0,8+7,I7)xI,02	т	26,3	8,I3	-	-	2I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I0-28 тб.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вентшахт	м3	0,I9	II0	-	-	2I	-	-	-
9	I0-I9I тб.36-I	Укладка доски враспор в коньковой части	м3	0,45	I06	-	-	48	-	-	-
I0	I0-I9I тб.36-I	Устройство карнизной доски	м3	I,89	I06	-	-	200	-	-	-
II	I0-20I тб.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,53	3,82	-	-	I0	-	-	-
I2	8-59 тб.7-3	Установка металлической сетки	т	0,008	42I	-	-	3	-	-	-
I3	7-753 тб.63-2	Укладка асбестоцементных листов	I00л	0,I8	I98	-	-	36	-	-	-
I4	ССРСЦ чI.р.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00л.	0,08	306	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	26-33 тб.8-6	Утепление конька и мест примыкания к стенам плит минеральной ватой	м3	9	I4	-	-	I26	-	-	-
I6	ССРСЦ чI.р.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты объем: 9х0,96	м3	8,64	I35	-	-	II66	-	-	-
I7	7-707 тб.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	2,4	88,7	-	-	2I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II436	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I4258	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	737	-	-	-

Составила вед.инженер (Чумикова)
Проверила рук.группы (Черевникова)

ПРИЛОЖЕНИЕ I 4

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
на изменение объемов работ с расчетной зимней температурой
- 30% для П снегового района

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ укрп. сметн. норм. ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего в том числе основн. з/плат	Стоимость единицы, руб. Всего в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего в том числе основн. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего в том числе экспл. машин в т. ч. з/плат	Нормат. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из стационара									
		Сметы									
I	см.I-I	Раздел "Каркас"	руб	-	-	-	-	3256	-	-	-
2	см.I-I	Раздел " Покрытие "	руб	-	-	-	-	II739	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I4995	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляется к основной смете Раздел "Каркас"									
		4.Покрытие									
I	I4-I2 тб.6	Монтаж плит покрытия облегченных асбесто-цементных	I00м2	5,35	2I0	-	-	II24	-	-	-
2	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II0 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ62-I0 Цена: (I45-4х0,3х х8,9I)хI,02	шт	53	I36,99	-	-	726I	-	-	-
3	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II8 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ62-В2-I0 Цена: (I49-4х0,3х х8,9I)ХI,02	шт	5	I4I,07	-	-	705	-	-	-
4	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II4 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ62-ВI-I0 Цена: (I50-4х0,3х х8,82)хI,02	шт	2	I42,20	-	-	284	-	-	-
5	7-285 тб.I7-I	Установка соединитель-ных элементов	т	0,298	362	-	-	I08	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ ч,I тех.ч. тб.3.I п.I8	Металлизация закладных элементов	т	0,298	I78	-	-	53	-	-	-
7.	ССЦ.чI прил.I п.225 пр-нт 06-I9 тех.ч. п.5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	26,3	8,I3	-	-	2I4	-	-	-
8.	I0-28 тб.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вент-шахт	м3	0,I9	II0	-	-	2I	-	-	-
9	I0-I9I тб.36-I	Укладка доски враспор в коньковой части	"	0,45	I06	-	-	48	-	-	-
I0	I0-I9I тб.36-I	Устройство карнизной доски	м3	I,89	I06	-	-	200	-	-	-
II	I0-20I тб.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,53	3,82	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	8-59 тб.7-3	Установка металлической сетки	т	0,008	42I	-	-	3	-	-	-
I3	7-753 т.63-2	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,I8	I98	-	-	36	-	-	-
I4	ССРСЦ чI.р.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00л	0,08	306	-	-	24	-	-	-
I5	26-33 тб.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	9	I4	-	-	I26	-	-	-
I6	ССРСЦ чI.р.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 9х0,96	м3	8,64	I35	-	-	II66	-	-	-
I7	7-707 тб.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	2,4	88,7	-	-	2I3	-	-	-
		Итого -	руб	-	-	-	-	II596	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I44I8	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	577	-	-	-

Составила инженер (Мамаева) Проверила рук.группы (Черевникова)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка
На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой- 40°С для снегового района

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ укрп. сметн. норм. ед.р. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	НУЧП
I	2	2	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		I.Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I	см.I-I	Раздел " Каркас"	руб	-	-	-	-	3256	-	-	-
2	см.I-I	Раздел "Покрытие "	руб	-	-	-	-	II739	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I4995	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляется к основной смете: приложен.№ 3 раздел "Каркас"									
		Покрытие									
I	I4-I2 тб.6	Монтаж плит покрытия облегченных асбесто-цементных	I00м2	5,35	2I0	-	-	II24	-	-	-
2	Доп.к пр-нту 06-I9 п.2-II0 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ62-I4 Цена: (I45-2х0,3х х8,9I)хI,02	шт	53	I42,45	-	-	7550	-	-	-
3	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II8 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ62-В2-I4 Цена: (I49-2х0,3х х8,42)хI,02	шт	5	I46,83	-	-	734	-	-	-
4	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II4 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ62-ВI-8 Цена: (I50-2х0,3х х8,82)хI,02	шт	2	I47,60	-	-	295	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
5	7-285 тб.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,298	362	-	-	I08	-	-	-
6	ССЦ ч.I тех.ч. тб.3.I п.I8	Металлизация закладных элементов	т	0,298	I78	-		53	-	-	-
7	ССЦ ч.I прил.I п.225 пр-нт 06-I9 тех.ч. п.5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)х хI,02	т	26,3	8,I3	-	-	2I4	-	-	-
8	IO-28 тб.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вент-шахт	м3	0,I9	IIO	-	-	2I	-	-	-
9	IO-I9I тб.36-I	Укладка доски враспор в коньковой части	"	0,45	I06	-	-	48	-	-	-
IO	IO-I9I тб.36-I	Устройство карнизной доски	"	I,89	I06	-	-	200	-	-	-
II	IO-20I тб.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	"	2,53	3,82	-	-	IO	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	8-59 тб.7-3	Установка металлической сетки	т	0,008	421	-	-	3	-	-	-
I3	7-753 тб.63-2	Укладка асбестоцементных листов	I00 м2	0,I8	I98		-	36	-	-	-
I4	ССРСЦ чI.р.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00л	0,08	306	-	-	24	-	-	-
I5	26-33 тб.8-6	Утепление конька и мест примыкания к стенам плит минеральной ватой	м3	9	I4	-	-	I26	-	-	-
I6	ССРСЦ чI.р.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем :9х0,96	м3	8,64	I35	-	-	II66	-	-	-
I7	7-707 тб.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	2,4	88,7	-	-	2I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II925	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I4747	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	248	-	-	-

Составила инженер (Мамаева)
Проверила рук.группы (Черевникова)

22443-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

К типовому проекту стационара на 90 мест для молодняка

На водопровод холодной воды (вариант из пластмассовых труб)

Основание: чертежи
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу (I место для молодняка) - 3,4I руб.
2.I м2 общей площади здания 0,57 руб.
3.I м3 объема здания - 0,I4 руб.

№ пп	№ укрп. сметн. норм. ед.р. шифр. норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/плат	Нормат. условно чиста продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I.Санитарно-технические работы											
I	22-II7 8-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб до 50 мм	м	26	0,II	-	-		3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	22-II8 8-2	То же, Д - 63 мм	м	70	0,II	-	-	8	-	-	-
3	22-II9 8-3	То же, Д-90 см	м	6	0,I4	-		I	-	-	-
4	ц5.чI п.543	Стоимость полиэтиленовых труб ПВД 20с	"	4	0,I08	-	-	I	-	-	-
5	-"- п.53I	То же, Д-ПВД 25сл	м	7	0,I3		-	I	-	-	-
6	-"- п.532	То же, диаметром ПВД 32 сл	м	II	0,I84		-	2	-	-	-
7	-"- п.535	То же, Д-ПВД 63 сл	м	70	0,628	-	-	44	-	-	-
8	ц5.чI п.537	То же, Д ПВД 90сл	м	6	I,26	-	-	8	-	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,98	3,94	-	-	4	-	-	-
I0	цI.чШ п.87	Стоимость вентилей I5ч8р2 диаметр. 25 мм	шт	2	I,82	-	-	4	-	-	-
II	цI.чШ п.86	То же, Д- 20 мм	шт	4	I,48	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	16-185 16-2	Вентили поливочные Ду- 20 мм,25 мм	шт	6	2,07	-	-	12	-	-	-
13	цI.чIII п.1483	Рукав резино-тканевый Ду- 20 мм	м	30	1,81	-	-	54	-	-	-
14	цI.чIII п.1484	То же, Д-25 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
15	16-118 12-2	Задвижка параллельная 30 ч6 бр Д-80 мм	шт	I	24,8	-	-	25	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	251	-	-	-
		Накладные расходы 13,3 %	руб	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	284	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	307	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	307	-	-	-

gost.e-ecolog.ru

Главный инженер проекта - Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст. инженер Толбаева
Проверила рук.группы Черевникова