ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-115.87

СТАЦИОНАР НА 45 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-115.87 22442-04

СТАЦИОНАР НА 45 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость	
Общая	36,62 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	34,58 тыс.руб.
1м3 здания	26,14 руб.
1м2 общей площади	107,93 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Типроагрохим"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
институтом "Типроагрохим"
Приказ от 30.06.87г № 3-Э

Главный инженер института Б.В.Афанасьев
Главный инженер проекта Ю.М.Борисов
Начальник ОКП-I В.А.Гринкевич

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

22442-04

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
I.		Пояснительная записка	5
2.		Объектная смета №I к типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка	8
3.	I-I	Общестроительные работы	I0
4.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	47
5.	I-2	Водопровод холодной воды	50
6.	I-3	Трубопровод теплой воды	53
7.	I-4	Водопровод горячей воды	58
8.	I-5	Канализация производственная	62
9.	I-6	Отопление	66
I0.	I-7	Узел управления №I	7I
II.	I-8	Узел управления №2	75
I2.	I-9	Теплоснабжение установки	79
I3.	I-I0	Вентиляция	82

I	2	3	4
I4.	I-II	Электроосвещение	90
I5.	I-I2	Силовое электрооборудование	97
I6.	I-I3	КИП и автоматика	I05
I7.	I-I4	Технологическое оборудование	III
I8.		Приложение №I на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для III снегового района	II9
I9.		Приложение № 2 на изменение объемов работ для районов с зимней температурой -40°С для III снегового района	I29
20.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I40
2I.		Приложение №3 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для II снегового района	I43
22.		Приложение №4 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -30°С для II снегового района	I50

I	2	3	4
23.		Приложение №5 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -40°С для II снегового района	I55
24.	2-2	Водопровод холодной воды (вариант применения пластмассовых труб)	I60

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметам на строительство стационара на 45 мест молодняка

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-82, утвержденное постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I.

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом "Гипроагрохим" в соответствии с требованиями строительных норм и правил издания СНиП IУ-2-82.

3. Сметная стоимость общестроительных работ и сантехнических определена по ЕРЕР I территориального района (подрайон Iа) и сметным ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах I984 года.

4. Накладные расходы приняты на основании СН 227-82ж
- строительные работы I6,5%
- внутренние санитарно-технические работы I3,3%
- металлоконструкции 8,6%
- монтаж оборудования 80%
- электромонтажные работы 87%

на основании Постановления Совета Министров СССР от 28.03.83г № 249

Плановые накопления 8%

5. Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982г. Начисления на оборудование принято в размере:

- запасные части 2%
- тара и упаковка 2%

- транспортные расходы 3%
- заготовительно-складские расходы I,2%

6. Стоимость монтажных работ по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I января I984 года.

7. Стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования, принята по ценнику №I средних районных сметных цен Госстроя СССР.

8. Потребность производственных ресурсов в сметах определена по СНиП ч.IУ-2-82

9. Объемы работ в смете подсчитаны при следующих конструктивных решениях:

а) По земляным работам предусмотрены следующие группы грунтов

- растительный слой I группы с γ =I200 кг/м3 для остальных видов земляных работ II группы с γ =I800 кг/м3

б) фундаменты - сборные железобетонные башмаки стаканного типа по ГОСТ 24022-80, типоразмеров I. Под торцевые стены ленточных из бетона класса В-7,5

в) колонны - сборные железобетонные по серии I.823.I-2, в.I типоразмеров I

г) стены - трехслойные железобетонные панели по серии I.832.I-8 в.I,2 типоразмеров 3. Торцевые стены - кирпичные.

д) покрытие - плиты с клинофанерными ребрами по серии I.865.9-I0, вып.I, типоразмеров I

е) кровля - из асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля

ж) перегородки - кирпичные

з) фермы - металлодеревянные по серии I.063.9-2, типоразмеров I

и) окна - деревянные по ГОСТ I2506-8I, типоразмеров I

к) двери - деревянные по ГОСТ 6629-74* типоразмеров 2
л) ворота - деревянные по ГОСТ 18853-73, типоразмеров I
м) полы - бетонные, керамзитобетонные
н) наружная отделка - окраска стеновых панелей эмалью
о) внутренняя отделка - известковая окраска

Главный инженер проекта Борисов
Руководитель группы Черевникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка

Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 36,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) 8I3,78 руб.
2. Iм2 общей площади здания I07,93 руб.
3. Iм3 объема зданий 26,I4 руб.

№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	всего	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. эксп. машин	НУЧП	Ед. изм.	Кол.	Стоим. един. в руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I.	I-I	Общестроительные работы	29,I3	-	-	-	29,I3	-	-	-	м3	I322,86	22,02	
2.	I-2	Водопровод холодной воды	0,29	-	-	-	0,29	-	-	-	"	"	0,22	
3.	I-3	Трубопровод теплой воды	0,I0	0,0I	0,07	-	0,I8	-	-	-	"	"	0,08	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I-4	Водопровод горячей воды	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	м3	I322,86	0,I3
5.	I-5	Канализация производственная	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	"	"	0,I4
6.	I-6	Отопление	0,58	-	-	-	0,58	-	-	-	"	"	0,44
7.	I-7	Узел управления I	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	"	"	0,07
8.	I-8	Узел управления №I	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	"	"	0,02
9.	I-9	Теплоснабжение установки	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-	"	"	0,08
I0.	I-I0	Вентиляция	0,78	-	-	-	0,78	-	-	-	"	"	0,59
II.	I-II	Электроосвещение	-	I,I0	0,0I	-	I,II	-	-	-	"	"	0,83
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	-	0,I4	0,0I	-	0,I5	-	-	-	"	"	0,II
I3.	I-I3	КИП и автоматика	-	0,05	0,07	-	0,I2	-	-	-	"	"	0,04
I4.	I-I4	Технологическое оборудование	0,72	I,09	I,88	-	3,69	-	-	-	"	"	I,37
		ИТОГО	32,I9	2,39	2,04	-	36,62	-	-	-			26,I4

Главный инженер института Афанасьев
Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На общестроительные работы

Основание: чертежи ВСI+АС-10, А-I
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 29,13 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) 647,31 руб.
2. 1м2 общей площади здания 90,91 руб.
3. 1м3 объема здания 22,02 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-276 32-I таб.3	Предварительная планировка площади бульдозером мощностью 59 квт (75 л.с.)	1000м2	0,574	0,95	-	-	I-	-	-	-
		Цена: 0,86хI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-230 29-I I-237 т.29-9 тчт 3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью до 59 квт (75 л.с.) с перемещением до 50м Цена: (33,8+27,7x4)xI,I	I000м3	0,073	I59,06	-	-	I2	-	-	-
3.	I-I83 23-4 тчт 3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 на автомобили-самосвалы Цена: I36+I26,39x0,20	I000м3	0,073	I6I,28	-	-	I2	-	-	-
4.	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние Iкм Вес: 73,84xI,2	т	88,6I	0,29	-	-	26	-	-	-
5.	I-I94 25-I тчт 3	Работа на отвале для отвозимого грунта I группы Цена: I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,073	II,63	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-65 I2-5 тчт 3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,20	I000м3	0,I02	I70,52	-	-	I7	-	-	-
7.	I-960 80-2 тч 3,67 к-I,2	Доработка грунта группы вручную в траншеях Цена: 74,5xI,2	I00м3	0,03	89,40	-	-	3	-	-	-
8.	I-23I 29-2 I-238 29-9 тчт 3 п.3.48	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) на расстояние 60м Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I	I000м3	0,I05	2I5,80	-	-	23	-	-	-
9.	I-23I 29-2 I-238 29-9 к-5 тчт 3 п.3.48	Перемещение грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы на расстояние 50м Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I	I000м3	0,II9	2I5,80	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,I46	46,0	-	-	7	-	-	-
II.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.д.I кчII тчт 3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (75 л.с.) с перемещением до 60м Цена: (I8,9+I0,8xII)xI,I	I000м3	0,058	I5I,47	-	-	9	-	-	-
I2.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,58	9,69	-	-	6	-	-	-
I3.	I-968 8I-2	Разравнивание и уплотнение грунта для подсыпки под полы	I00м3	I,05	46,0	-	-	48	-	-	-
I4.	I-I84 23-5 тчт 3	Разработка недостающего грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена:I69+I57,Ix0,20	I000м3	0,073	200,42	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние Iкм Вес: 73,IIxI,8	т	I3I,60	0,29	-	-	38	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	244	-	-	-
		II. Фундаменты									
I.	8-I0 т.3-I	Устройство песчаного основания под сборные фундаменты толщиной I00 мм	м3	I,96	9,3I	-	-	I8	-	-	-
2.	7-5 т.I-5	Укладка сборных железобетонных фундаментов под колонны при глубине котлована до 4-х м и массе конструкций до I,5т	шт	I0	3,2	-	-	32	-	-	-
3.	ССЦ том I п.9-I23	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа из бетона М-200 объемом более 0,2 до Iм3 марки IФI2.I2-2 шт.I0	м3	5,90	59,20	-	-	349	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	ССЦ том I таб.3 п.13	Стоимость закладных деталей	т	0,009	413	-	-	4	-	-	-
5.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	0,18	250	-	-	45	-	-	-
6.	-"-п.18	Металлизация закладных деталей-	т	0,009	178	-	-	2	-	-	-
7.	7-15 т.I-15 ССЦ том I п.2-5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м на растворе М-150 по проекту Цена: 6,5+25,9х0,0042	шт	12	6,61	-	-	79	-	-	-
8.	ССЦ том I 9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения длиной более 3-х м до 6м из бетона М-200 марки 1ФБ6-1 шт.11	м3	6,82	67,90	-	-	463	-	-	-
9.	ССЦт.I 9-352 тех.ч. т.33 стр.9	То же, таврового сечения из бетона М-300 марки ФБ6-11 шт.I Цена: 67,5+0,82х2	м3	0,71	69,14	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	ССЦ т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,12	229	-	-	27	-	-	-
11.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	0,46	250	-	-	115	-	-	-
12.	-"-п.13	То же, закладных деталей	т	0,034	413	-	-	14	-	-	-
13.	-"-п.8	Металлизация закладных деталей	т	0,034	178	-	-	6	-	-	-
14.	8-11 3-2 сб.доп. вып.I	Устройство щебеночного основания под ленточные фундаменты толщиной 100мм	м3	1,78	11,99	-	-	21	-	-	-
15.	6-20 1-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона М-100	м3	9,54	31,70	-	-	302	-	-	-
16.	8-13 4-I ССЦ п.2-I п.2-27	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементно-песчаного раствора 1:2 с гидрофобными добавками под кирпичные стены Цена:86,5+(24,1-19,8)х3,1	100м2	0,26	99,83	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	I552	-	-	-
		ИТОГО по А подземной части	руб.	-	-	-	-	I796	-	-	-
		Б. Надземная часть Ш. Каркас									
I.	7-3I т.3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов	шт	I0	8,67	-	-	87	-	-	-
2.	ССЦч.I п.9-5	Стоимость колонн IК 36.3-I.Iа IК 36.3-I.Iб из бетона М-200 Цена: 80,6-0,82х2	м3	3,24	78,96	-	-	256	-	-	-
3.	ССЦч.I таб.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,I72	250	-	-	43	-	-	-
4.	ССЦч.I тчт 3.I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	тн	0,047	32I	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	ССЦч.I т.3-I п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,057	4I3	-	-	24	-	-	-
6.	ССЦч.I т.3.I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,076	4I3	-	-	3I	-	-	-
7.	ССЦч.I тех.ч. т.3 п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I3	I78	-	-	23	-	-	-
8.	I4-6 т.4-I	Установка металлодеревянных ферм	шт	5	I7,6	-	-	88	-	-	-
9.	ССРСЦ ч.II п.38I	Стоимость деревянных конструкций без металлических изделий	м3	2,I2	295	-	-	625	-	-	-
I0.	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлических конструкций	т	0,52	393	-	-	204	-	-	-

22442-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	ССЦ тчт 3.I п.I3	Стоимость стальных насадок и соединительных элементов	т	0,I9I	4I3	-	-	79	-	-	-
I2.	Пр-нт 07-27-0I	Стоимость метизов с антикоррозионной защитой	т	0,025	800,0	-	-	20	-	-	-
I3.	I0-28 4-I	Установка связей и распорок	м3	2,54	II0	-	-	279	-	-	-
I4.	7-285 т.I7-2	Установка соединительных элементов (наконечников)	т	0,04	362	-	-	I4	-	-	-
I5.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4,66	3,82	-	-	I8	-	-	-
I6.	ССЦ тчт 3I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,I05	I78	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	I825	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	204	-	-	-
		IУ. Стены									
I.	8-37 5-4	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича М-100 на растворе М-25 при высоте этажа более 4м	м3	24,72	34,0	-	-	840	-	-	-
2.	8-36 5-4	То же, внутренних стен высотой до 4-х м	м3	13,26	34,30	-	-	455	-	-	-
3.	7-445 38-10--1.8 в.I	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	26	0,29	-	-	8	-	-	-
4.	7-127 I-16 доп.в.I	То же, весом более 0,3т	шт	2	I,55	-	-	3	-	-	-
5.	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек объемом до 0,5м3 из бетона М-200	м3	I,52	64,40	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,075	250	-	-	I9	-	-	-
7.	-"-п.6	То же, класса В-I	т	0,020	32I	-	-	6	-	-	-
8.	7-247 I4-I сб.доп. в.I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до I0м2	шт	II	I6,63	-	-	I83	-	-	-
9.	7-253 I4-4 доп.в.I	То же, площадью более I5м2	шт	8	34,29	-	-	274	-	-	-
I0.	Пр-нт 05-08 I98Iг п.9-950 стр.I94 прим. п.I0 стр.20I стр.305	Стоимость трехслойных керамзитобетонных стеновых панелей длиной более 3,9м толщиной 225мм объемным весом I800 кг/м3 с эффективным утеплителем толщиной 70мм из минераловатных плит γ=200 кг/м3 ГОСТ I0I40-7I* на битумной мастике без проемов с полимероце-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ментной окраской толщиной 2 мм Цена: (I8,82+0,25+0,47x4)x xI,02	м2	63,26	2I,37	-	-	I352	-	-	-
II.	Пр-нт 06-08 I98Iг п.9-950 прим. п.I0 стр.305	То же, толщиной 225мм с оконными проемами за вычетом проемов с полимерцементной окраской Цена: (I8,82+0.6+0,47x4)xI,02	м2	I09,76	2I,73	-	-	2385	-	-	-
I2.	Пр-нт 06-08 прим. п.I4 стр.202	Добавляется на установку оконного блока с герметизацией стыков герметиками Цена: I,55xI,02	Iпм	93,57	I,58	-	-	I48	-	-	-
I3.	ССЦ т.3-I п.I3	Стоимость крепежных элементов	т	0,093	4I3	-	-	38	-	-	-
I4.	-"-п.I8	Металлизация крепежных элементов	т	0,093	I78	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	ССЦ п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей Цена: 6,92xI,02	т	5I,4	7,06	-	-	363	-	-	-
I6.	пр-нт 06-08 тчп I0	Реквизит панелей	м3	26,58	0,8I6	-	-	22	-	-	-
I7.	ССРСЦ ч.II п.39	Стоимость оконных блоков марки 0СI2-I8 по ГОСТ I6407-70	м2	32,78	I6,I	-	-	528	-	-	-
I8.	I5-747 202-I	Остекление оконных блоков 3-х мм стеклом	I00м2	0,32	222,00	-	-	7I	-	-	-
I9.	ССРСЦ ч.I п.435	Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами	комп.	I6	I,72	-	-	28	-	-	-
20.	6-I47 I4-5 ССЦ п.I-5 п.I-3	Обетонирование в узле 5 стен ж/бетоном М-I00 для крепления ворот Цена: 4I+(27,4-25,8)xI,0I5	м3	0,52	42,62	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	ССРСЦ ч.II п.43	Стоимость арматуры из сетки класса BpI	т	0,035	392	-	-	I4	-	-	-
22.	7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными утеплителями	I00мп шва	0,30	58,70	-	-	I8	-	-	-
23.	I0-28 4-I	Установка брусьев для объемных рам	м3	0,336	II0	-	-	37	-	-	-
24.	8-9I-I	Натягивание металлической сеткой	м2	32	4,97	-	-	I58	-	-	-
25.	8-I89 22-I	Устройство и разборка лесов для кладки	I00м2	0,87	42,20	-	-	37	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	7I24	-	-	-

У. Покрытие

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I4-I2 т.6	Монтаж плит покрытия облегченных асбесто-цементных	I00м2	3,2I	2I0	-	-	674	-	-	-
2.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-III прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-63-I0 Цена: (I47 4.0.3.8.9I xI,02	шт	3I	I39,03	-	-	43I0	-	-	-
3.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II9 прил.п.3	Стоимость плит ПАТ 63-В2-I0 Цена: I53,4x0,3x8,42xI,02	шт	3	I45,75	-	-	437	-	-	-
4.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II5 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-63-ВI-I0 Цена: (I55,4x0,3x8,82)xI,02	шт	2	I47,30	-	-	295	-	-	-
5.	7-285 т.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I85	362	-	-	67	-	-	-
6.	ССЦч.I тех.ч. Т.3 Н:I8I	Металлизация закладных элементов	т	0,I85	I78	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	ССЦч.I прил.I п.255 п.06-I9 тчп 5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	I5,79	8,I3	-	-	I28	-	-	-
8.	I0-28 т.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вентшахт	м3	0,I2	II0	-	-	I3	-	-	-
9.	I0-I9I 36-I	Укладка доски враспор в коньковой части перекрытия	м3	0,27	I06	-	-	29	-	-	-
I0.	I0-I9I т.36-I	Устройство карнизной доски	м3	I,I4	I06	-	-	I2I	-	-	-
II.	I0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,53	3,82	-	-	6	-	-	-
I2.	8-59 т.7-3	Установка металлической сетки	т	0,005	42I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	7-745 т.60-I	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,II	II2	-	-	I2	-	-	-
I4.	ССРСЦ ч.Iр.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00 листов	0.05	306	-	-	I5	-	-	-
I5.	26-33 т.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	5,58	I4	-	-	78	-	-	-
I6.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 5,58х0,96	м3	5,36	I3,5	-	-	72	-	-	-
I7.	7-707 т.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	I,44	88,7	-	-	I28	-	-	-
		ИТОГО по разделу У	руб.	-	-	-	-	6420	-	-	-

УI. Окна

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I0-84 I4-I	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами установленных в кирпичных стенах	м2	I,35	2,99	-	-	4	-	-	-
2.	ССРСЦ ч.II п.I7I стр.I40	Стоимость оконных блоков СВД I2-I2 без учета масляной окраски	м2	I,35	I6,9	-	-	23	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.I п.435	Стоимость приборов	комп.	I	I,72	-	-	2	-	-	-
4.	I5-747 202-I	Остекление спаренных оконных блоков 3-х мм стеклом	м2	I,35	2,22	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по разделу УI	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		УП. Двери									
I.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью до 3-х мм2 во внутренних стенах	м2	2,0	I,45	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-I07 20-3	То же, в перегородках	м2	7,39	2,0	-	-	I5	-	-	-
	ССРСЦ ч.П п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 по ГОСТ 6629-74ж-	м2	I,39	I5	-	-	2I	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.П п.2I9	То же, марки ДГ2I-I0 по ГОСТ 6629-74	м2	8,0	I3,5	-	-	I08	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.П п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в помещения	комп.	5	2,97	-	-	I5	-	-	-
5.	I0-I36 25-5	Обивка дверей оцинкованной сталью с 2-х сторон по асбестовому картону	м2	4,0	6,83	-	-	27	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	I89	-	-	-
		УШ. Ворота									
I.	I0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками с распахивающимися полотнами с калиткой	м2	30,68	3,76	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССРСЦ ч.II п.I969	Стоимость металло - конструкций ворот из уголков	т	0,276	287	-	-	79	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.II п.364	Стоимость утепленных ворот	м2	30,68	24,80	-	-	76I	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.Iч.I п.342	Стоимость приборов ворот	кг	I08,48	0,32	-	-	35	-	-	-
5.	I3-I53 I8-6 ССРСЦч.I п.202 п.203 стр.I72	Пантафталевая окраска эмалью ПФ-II5 за два раза м/к ворот за два раза Цена: /I0,3+(II70-I070)х х0,008/х2	I00м2	0,08	22,20	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	992	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	79	-	-	-
		IX. Перегородки									
I.	II-II т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	2,74	29,30	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	8-45 5-9 ССЦ п.2-II п.2-I2	Устройство неармированных перегородок из керамического кирпича М-I00 на растворе М-25 Цена: 472-(23,5-22,4)х х2,3	I00м2	0,6I	469,67	-	-	286	-	-	-
3.	8-I3 т.4-I ССЦт.I п.2-I п.2-27	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора I:2 Цена: 86,5+(24,I-I9,8)х3,I	I00м2	0,02	99,83	-	-	2	-	-	-
4.	26-35 8-8	Изоляция перегородок минераловатными плитами	м3	0,4I	35,5	-	-	I5	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.Iр.4 п.I24	Стоимость минераловатных плит по ГОСТ 9573-89 Объем: 0,4Iх0,98	м3	0,40I	23,40	-	-	9	-	-	-
6.	6-84 9-8	Обрамление перегородок рамами Р1,Р2	т	0,029	355	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I3-I53 ССРСЦ ч.I п.202 п.203 стр.I72	Пентафталевая окраска металлических рам Цена: /I0,3+(II70-I070)х х0,003/2	I00м2	0,009	22,20	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по IX раздела	руб.	-	-	-	-	403	-	-	-
		X. Полы Тип I площадью 63,4м2									
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0.63	43,30	-	-	27	-	-	-
2.	II-57-I 8-3 II-58-I к-I2	Устройство керамзито-бетонного покрытия пола М-200 толщиной 80мм Цена: 82,6+I5,6хI2	I00м2	0,63	82,60	-	-	52	-	-	-
		Тип 2 площадью 69,5м2									
3.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,695	43,30	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	II-II I-II ССЦт.I п.I-I5 п.I-I7	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200 толщиной I00мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	6,95	3I,24	-	-	2I7	-	-	-
5.	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ том I п.I-3I п.I-29	Устройство бетонного покрытия пола из бетона М-300 толщиной 25мм Цена: I2,3+(33,3-29,3)x2,55	I00м2	0,695	I33,20	-	-	93	-	-	-
		Тип 3 площадь I49м2									
6.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,49	43,30	-	-	65	-	-	-
7.	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	I4,9	29,30	-	-	437	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	II-67 I8-I II-68 II-2	Устройство бетонного покрытия пола из бетона М-200 толщиной 20мм Цена: I23-I5,8x2	I00м2	I,49	94,40	-	-	I4I	-	-	-
		Тип 4 площадью I6м2									
9.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	43,30	-	-	7	-	-	-
I0.	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщиной I00мм (В7,5)	м3	I,6	29,3	-	-	47	-	-	-
II.	II-67 I8-I II-68 I8-2 ССЦт.I п.I-3I п.I-29	Бетонное покрытие пола из бетона М-300 толщиной 25мм Цена: I23+(33,3-29,3)x x2,55	I00м2	0,I6	I33,20	-	-	2I	-	-	-
I2.	II-77 II-II	Железнение бетонных поверхностей полов	I00м2	0,I6	9,83	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Для всех типовых полов									
I3.	II-50 7-I	Устройство теплоизоляции из керамзита	м3	9,6	I6,I0	-	-	I55	-	-	-
		ИТОГО по X разделу	руб.	-	-	-	-	I293	-	-	-
		XI. Кровля									
I.	I2-269 6-3	Устройство кровли по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля УВ-7,5К	I00м2	3,96	2II	-	-	836	-	-	-
2.	I2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	I00м2	3,96	9,56	-	-	38	-	-	-
3.	I0-28 4-I	Установка и стоимость элементов кровли из брусьев в узлах 23.24.27,29	м3	0,25	II0	-	-	28	-	-	-
4.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,25	3,82	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	7-742 59-4 гр.5,6	Обшивка стен гребенкой ГУ из плоских асбестоцементных листов по ГОСТ I6233-77	I00м2	0,I9	42,6	-	-	8	-	-	-
6.	ССРСЦ ч.I п.25	Стоимость асбестоцементных листов	I00 листов	0,I	235	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб.	-	-	-	-	935	-	-	-
		XII. Наружная отделка									
I.	I5-2I0 52-3	Штукатурка наружных поверхностей откосов	I00м	0,I6	34,6	-	-	6	-	-	-
2.	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	I00м2	2,95	9,43	-	-	28	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		XIII. Внутренняя отделка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска поверхностей потолков при высоте помещения до 4-х м	I00м2	0,53	3,I3	-	-	2	-	-	-
2.	I5-663 I68-6	То же, водоэмульсионная потолков	I00м2	2,60	60,80	-	-	I58	-	-	-
3.	I5-298 60-I	Штукатурка стен по сетке	I00м2	0,068	386,00	-	-	26	-	-	-
4.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при штукатурке стен	I00м2	0,068	73	-	-	5	-	-	-
5.	I5-508 I53-7	Известковая окраска стен в помещениях высотой до 4-х м по штукатурке	I00м2	0,068	5,84	-	-	I	-	-	-
6.	I5-509 I53-2	То же, по бетону и кирпичу	I00м2	2,I8	3,I3	-	-	7	-	-	-
7.	I5-294 59-I	Затирка бетонных поверхностей стен	I00м2	I,9I	8,I7	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	I5-662 I68-5	Водоэмульсионная окраска стен по сборным конструкциям и кирпичу	I00м2	2,86	58,80	-	-	I68	-	-	-
9.	8-57 7-I	Расшивка швов в перегородках, стенах с 2-х сторон	I00 м2	3,I0	I3,I	-	-	4I	-	-	-
I0.	I3-I38 I7-2 к-3 ССРСЦ ч.I п.202 п.203	Пантафталевая окраска деревянных конструкций ферм, съемных рам, за 3 раза эмалью ПФ-II5 в три слоя Цена: /I0,9+(II70-I070)х х0,009/х3	I00м2	0,94	35,40	-	-	33	-	-	-
II.	I3-I53 I8-6 к-2 ССРСЦ ч.I п.202 п.203	То же, металлоконструкций ферм эмалью ПФ-II5 в два слоя Цена: /I0,3+(II70-I070)х0,008 х2	I00м2	0,I5	22,20	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I5-277 56-I	Штукатурка внутренних поверхностей откосов	I00м2	0.04	2I5	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО по XIII разделу	руб.	-	-	-	-	469	-	-	-
		XIУ. Прочие работы									
		Каналы и лотки навозоудаления									
I.	8-I0 т.3-I	Устройство песчаного основания под лотки	м3	3,72	9,3I	-	-	35	-	-	-
2.	7-723 54-I	Устройство лотков каналов из сборных ж/бетонных элементов	м3	5,46	6,93	-	-	38	-	-	-
3.	ССЦт.I п.8-52I	Стоимость сборных железобетонных лотков из бетона М300 объемом 0,2м3	м3	0,I8	75,30	-	-	I4	-	-	-
4.	ССЦт.I п.8-522	То же, объемом более 0,2 до 0,5м3 из бетона М-300	м3	5,28	72,90	-	-	385	-	-	-

22442-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
5.	ССЦ т.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,092	250	-	-	23	-	-	-
6.	-"-п.6	То же, класса ВрI	т	0,042	32I	-	-	I3	-	-	-
7.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,I9	4I3	-	-	78	-	-	-
8.	ССРСЦ том I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I9	I78	-	-	34	-	-	-
9.	6-I89 I8-I ССЦ п.I-I7 п.I-I9	Устройство монолитных стен и днища лотков из бетона М-300, марки УМI,УМ2 Цена: 39+(32,I-28,2)xI,0I5	м3	2,0I	42,96	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I0-I97 36-5	Устройство сплошного настила из досок толщиной 40 мм	м2	I2,I	2,76	-	-	33	-	-	-
II.	I0-I9I 36-I	Укладка брусьев под щиты	м3	0,04	II8	-	-	5	-	-	-
I2.	6-I I-I	Устройство бетонных подкладок марки В3,5 (50) в местах стыков лотков	м3	0,3	27,40	-	-	8	-	-	-
I3.	II-55 8-I II-56 к-2 ССРСЦ том I п.2-4 п.2-5	Устройство стяжки из цементного раствора М-I00 толщ.I0мм по подкладкам Цена: 70-0,I36х2-(25,9-24,4)х х3,06	I00м2	0,03	65,I4	-	-	2	-	-	-
I4.	I0-20I 37-I	Огнезащита брусьев	м3	0,04	3,82	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I0-203 37-3	Огнезащита настила	I00м2	0,I2	I2,20	-	-	I	-	-	-
I6.	I3-I28 I6-I I3-I43 I7-7 к-5	Окраска стыков между лотками эмалью ХВ-785 в пять слоев по грунтовке ХВ-784 Цена: I0,2+I4,6х5	I00м2	0,05	83,20	-	-	4	-	-	-
I7.	ССЦ т.I т.3-I	Стоимость соединительных элементов с металлизацией с листа АС-6	шт	0,025	59I	-	-	I5	-	-	-
		Сборные железобетонные кормушки									
I8.	II-II I-II ССЦт.I п.I-I5 п.I-I7	Устройство бетонного утолщения под кормушку из бетона М-200 Цена: 29,3+(28,2-26,3)хI,02	м3	3,08	3I,24	-	-	96	-	-	-
I9.	I4-25 II-I	Установка кормушек из сборного ж/бетона	м3	3,6	I4,0	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	ССЦт.I I0-I05 т.3,4	Стоимость кормушек из бетона М-300 объемом до 0,Iм3 Цена: 85,9х0,92+I,53	м3	I,7I	88,35	-	-	I5I	-	-	-
2I.	ССЦт.I I0-I06 т.3,4	То же, объемом более 0,Iм3 Цена: 77,7+0,92+I,53	м3	I,89	80,I5	-	-	I5I	-	-	-
22.	ССЦт.I т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,048	229	-	-	II	-	-	-
23.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	0,II	250	-	-	28	-	-	-
24.	-"-п.6	То же, класса Вр-I	т	0,I	32I	-	-	32	-	-	-
25.	6-90 II-I	Замоноличивание торцов кормушек из бетона М-I00 В7,5	м3	0,I3	32,2	-	-	4	-	-	-
26.	6-I3 I-I3	Фундаменты под стойки из бетона М-I00	м3	0,34	34,40	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	II-II т.I-I	Устройство бетонной подготовки под борозды стоек ограждения с листа АС-4 разрез I-I	м3	0,90	29,30	-	-	26	-	-	-
28.	6-90 II-I	Обетонирование стенок борозд после монтажа стоек ограждения бетоном М-I00 с листа АС-4	м3	I,82	32,20	-	-	59	-	-	-
29.	I3-I28 I6-I I3-I43 I7-7 к-5	Окраска стыков между кормушками эмалью ХВ-785 по грунтовке ХВ-784 Цена: I0,2+I4,6х5	I00м2	0,09	83,20	-	-	7	-	-	-
		Приямок									
30.	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки под приямок из бетона М-I00	м3	0,06	28,40	-	-	2	-	-	-
3I.	6-90 II-I	Устройство бетонных стен приямка из бетона М-I00	м3	0,23	32,20	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	7-287 I7-3	Обрамление приямка уголковой сталью	т	0,0I	293	-	-	3	-	-	-
		Пандусы									
33.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	43,30	-	-	7	-	-	-
34.	II-II т.I-II	Устройство бетонного основания под пандус из бетона М-I00 толщ. I00мм	м3	I,62	29,30	-	-	47	-	-	-
35.	II-83 I3-I II-84 I3-2 к-3	Асфальтобетонное покрытие пандусов толщ.40мм Цена: I2I+I8,8х3	I00м2	0,I6	I77,40	-	-	28	-	-	-
		Отмостка									
36.	27-I73 43-I 27-I74 43-2 к-2	Щебеночное основание под отмостку средней толщиной I00 мм Цена: 230-I6,5х2	I00м2	0,50	I97	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	27-169 42-1 27-172 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25 мм Цена: 156-25,3	100м2	0,50	130,7	-	-	65	-	-	-
		ИТОГО по XIУ разделу	руб.	-	-	-	-	1660			
		ИТОГО по надземной части	руб.	-	-	-	-	21376		-	-
		ИТОГО по А+Б	руб.	-	-	-	-	23172		-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	283	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	3777	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%	руб.	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	26974			
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2158	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	29129			

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол.	Сметная стоимость, руб.						в том числе		Нормативная условно-чистая продукция		Удельн. вес стоим. констр. элем. или вида работ % к общей стоим. работ по смете стоим. ед. изм. руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5, 7,8		осно-вная з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл	в накладных расх. % от суммы по гр.7	в плановых накоплениях % от стоим. по гр. I0, II	всего по данным граф I0, II; I2, I3
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы														
	А. Подземная часть														
I.	Земляные работы	м3	25I,84	244	I6,5	40	23	307		-	-	-	-	-	I,05/I,22
2.	Фундаменты	м3	26,7I	I552	"	256	I45	I953		-	-	-	-	-	6,70/ 73,I2
	ИТОГО по подземной части	руб.	-	I796	-	296	I68	2260		-	-	-	-	-	7,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Надземная часть здания													
3.	Каркас	м3	7,3I	I62I	I6,5	267	I5I	2039	-	-	-	-	-	7,0/278,93
	Металлоконструкции	руб.		204	8,6	I7	I8	239	-	-	-	-	-	0,82/-
4.	Стены	м3	66,08	7I24	I6,5	II75	664	8963	-	-	-	-	-	30,77/ I35,64
5.	Покрытие	м2	324	6420	I6,5	I059	598	8077	-	-	-	-	-	27,73/24,93
6.	Окна	м2	I,35	32	I6,5	5	3	40	-	-	-	-	-	0,I3/ 29,62
7.	Двери	м2	9,39	I89	"	3I	I8	238	-	-	-	-	-	0,82/ 25,35
8.	Ворота													
	а) строительные работы	м2	30,68	9I3	-	I5I	85	II49	-	-	-	-	-	3,95/ 37,45
	б) металлоконструкции	руб.		79	8,6	7	7	93	-	-	-	-	-	0,32/-
9.	Перегородки	м2	6I	403	I6,5	66	38	507	-	-	-	-	-	I,74/8,3I
I0.	Полы	м2	427,5	I293	"	2I3	I20	I626	-	-	-	-	-	5,58/3,8
II.	Кровля	м2	396	935	"	I54	87	II76	-	-	-	-	-	4,04/ 2,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Наружная отделка	м2	295	34	м2	6	3	43	-	-	-	-	-	0,I5/0,I4
I3.	Внутренняя отделка	м2	823	469	I6,5	77	44	590	-	-	-	-	-	2,03/0,72
I4.	Прочие работы	руб.	-	I660	"	274	I55	2089	-	-	-	-	-	7,I7/-
	ИТОГО по надземной части	руб.	-	2I376		3502	I99I	26869	-	-	-	-	-	92,2I
	ВСЕГО по сводке	руб.	-	23I72		3798	2I59	29I29	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На водопровод холодной воды

Основание: спецификации ВКСО I-6, А-П
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) 6,5I руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,9I руб.
3. Iм3 объема здания 0,22 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-4I 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных тонкостенных труб диаметром I5х2,5мм	м	3	I,2	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I6-42 7-3	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	4,5	I,35	-	-	6	-	-	-
3.	I6-43 7-3	То же, диаметром 25х2,8 мм	м	55	I,36	-	-	75	-	-	-
4.	I6-46 7-4	То же, диаметром 50х3,0мм	м	6	2,2I	-	-	I3	-	-	-
5.	I6-2I9 -22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I00м	0,585	3,94	-	-	2	-	-	-
6.	I6-I00 II-I	Фланцы стальные приварные диаметром 50 мм	шт	2	2,9	-	-	6	-	-	-
7.	ц.Iч.Ш п.86	Стоимость вентилей I5ч8р2 диаметром 20 мм	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-
8.	ц.Iч.Ш п.87	То же, диаметром 25 мм	шт	2	I,82	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I6-I85 I6-2	Вентили поливочные диаметром 20мм,25мм	шт	5	2,07	-	-	I0	-	-	-
I0.	ц.Iч.Ш п.I483	Рукав резинотканевый диаметром 20мм	м	20	I,8I	-	-	36	-	-	-
II.	ц.Iч.Ш п.I484	То же, диаметром 25 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
I2.	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная 30ч 6бр диаметром 50мм	шт	I	I,25	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	239	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	27I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	293			
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	293			

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Павлова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На трубопровод теплой воды

Основание: спецификации ВКО0 I-6, А-П
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(одно скотоместо) 3,88 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,33 руб.
3. Iм3 объема здания 0,08 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатационных машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатационных машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-45 7-3 ц.Iч.I п.53	Трубопроводы из стальных водогазопроводных тонкостенных труб диаметром 40х3,0 мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I7	Цена: I,79-0,94+0,67	м	I4	I,52	-	-	2I	-	-	-
2.	I6-46 7-4 ц.Iч.Ш п.54 п.I8	То же, диаметром 50х3,0мм Цена: 2,2I-I,I8+0,86	м	3	I,89	-	-	6	-	-	-
3.	I6-7I 8-4 ц.Iч.I п.I76 п.I70	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром I52х3,2 мм Цена: 5,08-3+2,57	м	I	4,65	-	-	5	-	-	-
4.	I6-2I9 -22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,I7	3,94	-	-	I	-	-	-
5.	I6-I00 II-I	Фланцы стальные приварные диаметром 50 мм	шт	2	2,9	-	-	6	-	-	-
6.	ц.Iч.Ш п.I844	Дроссельная шайба	шт	I	3,08	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I6-II7 I2-I	Задвижка 30ч6бр диаметром 50мм	шт	I	I7,4	-	-	I7	-	-	-
8.	ц.Iч.Ш п.853	Клапан обратный подъемный муфтовый I6кч IIр диаметром 50мм	шт	I	2,94	-	-	3	-	-	-
9.	ц.Iч.Ш п.93	Вентили запорные муфтовые для воды и пара I5кчI8п диаметром 25 мм	шт	3	I,65	-	-	5	-	-	-
I0.	ц.Iч.Ш п.95	То же, диаметром 40мм	шт	2	3,0I	-	-	6	-	-	-
II.	I8-228 I5-4	Термометры технические ртутные прямые в оправе	шт	3	2,4I	-	-	7	-	-	-
I2.	ц.Iч.Ш п.I485	Рукав резино-тканевый напорный для воды диам. 40мм	м	I	0,3	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	92	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	99	-	-	-
		П.Строительные работы									
I3.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неоцинкованных труб	м2	3,72	0,605	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Ш. Монтажные работы									
I4.	II-390--4	Регулятор температуры	шт	I	2,94	2,88	-	3	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	3	2	-	-
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		IУ. Оборудование									
I5.	Пр-нт I7-04 доп.I3 п.5-I045	Стоимость терморегулятора РТ-Д0-I5 Цена: 63хI,08	шт	I	68,04	-	-	68	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	68	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I75	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Павлова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На водопровод горячей воды

Основание: спецификации ВКСО I-6, А-П
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,I7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) 3,80 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,53 руб.
3. Iм3 объема здания 0,I3 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно чистая продукция
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных тонкостенных труб диаметром I5х2,5мм	м	3	I,2	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-42	То же, диаметром 20х2,5мм	м	46	I,35	-	-	62	-	-	-
3.	I6-43 7-2	То же, диаметром 25х2,8мм	м	3	I,36	-	-	4	-	-	-
4.	I6-44 7-3	То же, диаметром 32х2,8мм	м	4	I,58	-	-	6	-	-	-
5.	I6-2I9--22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I00м	0,56	3,94	-	-	2	-	-	-
6.	I7-5I 3-3	Смеситель для мойки настенный СМ-М-НН	шт	I	6,59	-	-	7	-	-	-
7.	ц.Iч.Ш п.92	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п диаметром 20 мм	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
8.	ц.Iч.Ш п.93	То же, диаметром 32 мм	шт	I	2,I5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	ц.Iн.Ш п.844	Клапаны обратные подъемные для воды и пара I6БIБК диаметром 20мм	шт	3	0,8	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	93	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	II3	-	-	-
		П.Строительные работы									
I3.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром из минеральной ваты	м3	0,22	22,7	-	-	5	-	-	-
I4.	ц.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного U=0,22xI,03	м3	0,23	60,I	-	-	I4	-	-	-
I5.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей изоляции стеклопластиком	I00м2	0,II96	I2,6	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	ц.Iч.I п.I93	Стоимость стеклопластика S=II,96xI,I	м2	I3,I6	I,87	-	-	25	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	54	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I7I	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На канализацию производственную

Основание: спецификации ВКО I-6, А-П
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (одно скотоместо) 4,16 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,58 руб.
3. 1м3 объема здания 0,14 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-30 5-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диам. 50мм	м	I,5	3,2I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-3I 5-2	То же, диаметром I00мм	м	6	4,59	-	-	28	-	-	-
3.	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РС-2	шт	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
4.	I7-37 I-I0	Трап чугунный эмалированный ТП-I00	шт	I	I4,6	-	-	I5	-	-	-
5.	I6-223 23-I	Сальник набивной диаметром I00мм	шт	I	3,33	-	-	3	-	-	-
6.	I6-224 23-2	Сальник набивной диаметром 200 мм	шт	I	8,9	-	-	9	-	-	-
7.	I6-32 5-3	Выпуски канализации из чугунных труб диаметром 200 мм	м	8	5,56	-	-	44	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	II3	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	I38	-	-	-
		П.Строительные работы									
8.	23-I57 23-I	Дождеприемник большой чугунный	шт	I	I,27	-	-	I	-	-	-
9.	ц.Iч.Ш п.8I3	Стоимость дождеприемника	шт	I	32,9	-	-	33	-	-	-
I0.	I-65 I2-5 тчт 3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал Цена: I43+I37,58х0,2	I000м3	0,006	I70,52	-	-	I	-	-	-
II.	I-960 80-2 тчп 3,67	Разработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5хI,2	I00м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,02	46	-	-	I	-	-	-
I3.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.дв.I тчт 3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (75 л.с.) с перемещением до 60м Цена: (I8,9+I0,8xII)xI,I	I000м3	0,005	I5I,47	-	-	I	-	-	-
I4.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,05	9,69	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	39	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	45	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	49	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I87	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Павлова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На отопление

Основание: спецификации ОВ.СО I-8, А-П
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) I2,80 тыс.руб.
2. Iм2 общей площади здания I,80 тыс.руб.
3. Iм3 объема здания 0,44 тыс.руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-357-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. I5х2,5 мм	м	I40	0,86	0,2I	0,0I	I20	29	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-36 7-I	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	5	0,9I	0,2I	0,0I	5	I	-	-
3.	I6-66 ц.Iч.I п.I39 п.I30	Трубопроводы из стальных электросварных термообработанных труб из 32х2,2 мм Цена: I,78-0,82+0,32х(0,3х0,07)	м	30	I,30	0,4I	0,05 0,02	39	I2	2	-
4.	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	I,75	3,33	I,22	-	6	2	-	-
5.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-АО	экм кВт	27,65 I5,48	7,66	0,25	0,06 0,02	2I2	7	2	-
6.	I8-I96 II-6	Воздухосборники диаметром АПИ 0I0.000-0I	шт	3	7,29	I,22	0,I2 0,04	22	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	20-696 I8-I	Ограждение нагревательных приборов ЭА-600	I00кг	I,I79	35,9	6,I	0,46 / 0,I4	42	7	I / -	-
8.	I8-229 I5-5	Кран для выпуска воздуховода СТД 707-38	шт	3	0,49	0,08	-	I	-	-	-
9.	ц.Iч.Ш	Кран двойной регулировки I5мм КРДН	шт	I	I,34	-	-	I	-	-	-
I0.	ц.Iч.Ш п.93	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п диаметром 25 мм	шт	7	I,65	-	-	I2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	459	62	6 / 2	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	460	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	52I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	525	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
II.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,307	60,5	-	-	I9	-	-	-
I2.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозионное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,03	4,38	-	-	I	-	-	-
I3.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,2	22,7	-	-	5	-	-	-
I4.	ц.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного γ=0,2xI,03	м3	0,206	60,I	-	-	I2	-	-	-
I5.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	3,0	0,I26	-	-	I	-	-	-
I6.	ц.Iч.I п.I80	Стоимость стеклоткани ζ=3,0xI,I=	м2	3,3	0,73	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	47	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	5I	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	576	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На узел управления I

Основание: спецификации ОВ.СО I-8, А-II
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (одно скотоместо) 1,98 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,28 руб.
3. 1м3 объема здания 0,07 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/пл	в том числе эксп. машин з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл	в том числе эксп. машин з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I33 п.I39	Прокладка трубопроводов электросварных термообработанных труб диаметром 40х2,5 Цена: I,78-0,82+0,42+(0,39х0,07)	т	I0	I,4I	0,2I	0,0I	I4	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2.	I6-2I9--22	Испытание системы узла управления гидравлическим давлением	IOOм	0,I	3,94	3,73	-	I	I	-	-
3.	I2-698-I	Закладные конструкции 3кг-I-75	шт	4	I,I6	-	-	5	-	-	-
4.	ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кчI8п диаметром I5 мм	шт	3	I,2	-	-	4	-	-	-
5.	ц.Iч.Ш п.93	То же, диаметром 25 мм	шт	I	I,65	-	-	2	-	-	-
6.	ц.Iч.Ш п.94	То же, диаметром 32 мм	шт	2	2,I5	-	-	4	-	-	-
7.	I8-227 I5-3	Манометр показывающий МТП-I60	шт	2	4,43	0,2	0,0I	9	-	-	-
8.	I8-228 I5-4	Термометр технический ТТП5-2-I60-66	шт	2	2,4I	0,2	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	44	3	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	54	-	-	-
		П.Строительные работы									
9.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	5,4	0,0438	-	-	I	-	-	-
I0.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,25	22,7	-	-	6	-	-	-
II.	п.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного γ=0,25xI,03	м3	0,26	60,I0	-	-	I6	-	-	-
I2.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	5,4	0,I26	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I3.	ц.Iч.I п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	5,94	0,73	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	28	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	89	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На узел управления №2

Основание: спецификации ОВСО I-8,
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) 0,67 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,09 руб.
3. 1м3 объема здания 0,02 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30	Трубопровод из электросварных термообработанных диаметром 32х2,2 мм Цена: I,78-0,82+0,32+ +(0,3х0,07)=	м	3	I,30	0,2I	0,0I	4	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2.	I6-219 -22	Испытание системы гидравлическим давлением	IOOм	0,03	3,94	3,73	-	I	I	-	-
3.	I2-698-I	Закладные конструкции Зкг-46-70 Зкг-I-75	шт	2	I,I6	-	-	2	-	-	-
4.	ц.Iч.Ш п.92	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п диаметром 20мм	шт	I	I,43	-	-	I	-	-	-
5.	ц.Iч.Ш п.93	То же, диаметром 25 мм	шт	I	I,65	-	-	2	-	-	-
6.	ц.Iч.Ш п.9I	То же, диаметром I5 мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-
7.	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения МТП-I60	шт	I	4,43	0,2	0,0I	4	-	-	-
8.	I8-228 I5-4	Термометр технический ТТП5-2-I60-66	шт	I	2,4I	0,2	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I7	2	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		II.Строительные работы									
9.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозионное покрытие лаком БТ-577	м2	0,4	4,38	-	-	2	-	-	-
IO.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,03	22,7	-	-	I	-	-	-
II.	ц.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного γ=0,03xI,03	м3	0,03I	60,I	-	-	2	-	-	-
I2.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	0,4	0,I26	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	ц.Iч.I п.I80	Стоимость стеклоткани ς=0,4xI,I	м2	0,44	0,73	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Толбаева
Проверила рук.грушы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На теплоснабжение установки III

Основание: спецификации ОВ.СО I-8,
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,11 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (одно скотоместо) 2,47 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,35 руб.
3. 1м3 объема здания 0,08 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 20х2,2мм термообработанных Цена: I,79-0,82+0,32х(0,3х0,07)	м	4I	I,3I	0,2I	0,0I	54	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-2I9--22	Испытание системы теплоснабжения гидравлическим давлением	I00м	0,4I	3,94	3,73	-	2	2	-	-
3.	I2-698-I	Закладные конструкции для КИП 3кг-3-75	шт	2	I,I6	-	-	2	-	-	-
4.	п.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п диаметром I5мм	шт	4	I,2	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	63	II	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	79	-	-	-
		П.Строительные работы									
I.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	2,5	0,0438	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	26-15 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,25	22,7	-	-	6	-	-	-
3.	ц.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного =0,25xI,03	м3	0,26	60,I	-	-	I6	-	-	-
4.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	2,5	0,I26	-	-	I	-	-	-
5.	ц.Iч.I п.I80	Стоимость стеклоткани 2,5xI,I	м2	2,75	0,73	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
на вентиляцию

Основание: спецификации ОВ.СО-I+8
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(одно скотоместо) I7,27 руб.
2. Iм2 общей площади здания 2,43 руб.
3. Iм3 объема здания 0,59 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	20-7I2 20-2 пр-нт I5-0I п.0I-6I35 п.0I-607	Установка вентиляторного агрегата с вентилятором В-ЦI4-46 № 3,I5 электродвигателем 4А 7IB4 Цена: 97,8-(49-39)xI,I	шт	I	86,80	4,55	0,30 0,09	87	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-780 25-I	Калориферы пластинчатые КВС6Б-ПУ3	шт	I	6,09	2,83	0,43 / 0,I3	6	3	-	-
3.	ц.Iч.Ш п.757	Стоимость калорифера КВС65-ПУ3	шт	I	38,6	-	-	39	-	-	-
4.	20-66I I6-I	Лебедка ручная ТЛ-2А	шт	I	0,54	0,43	0,0I	I	-	-	-
5.	пр-нт I9-I3 п.I-00I	Стоимость лебедок Цена: 24хI,I	шт	I	26,40	-	-	26	-	-	-
6.	20-6 I-2	Диффузор из тонколистовой стали толщиной 0,7мм сеч.530х503/3I5	м2	0,49	4,84	0,67	0,04 / 0,0I	2	-	-	-
7.	20-402 7-I	Решетки пластмассовые сечением I20х200 РПП3	шт	2	2,66	0,84	0,05 / 0,02	5	2	-	-
8.	20-696 I8-I	Подставки под калориферы	I00кг	0,084	35,9	6,I	0,46 / 0,I4	3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная Дус I,25 0,05	шт	I	I6,2	I,88	0,47 0,I4	I6	2	-	-
I0.	20-474 9-I	Заслонки воздушные круглого сечения Ду 3I5 мм	шт	I	0,96	0,7I	0,02 0,0I	I	I	-	-
II.	ц.Iч.Ш п.589	Стоимость заслонки ду 3I5 мм	шт	I	4,75	-	-	5	-	-	-
I2.	20-428 8-I3	Установка клапанов для шахт	шт	5	3,33	I,7I	0,07 0,02	I7	9	-	-
I3.	ц.Iч.Ш п.788	Стоимость клапанов	шт	5	7,95	-	-	40	-	-	-
I4.	20-497 II-I	Установка зонтов для шахт	шт	5	8,79	I,72	0,0I	44	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	Прил.к инстр.	Воздуховод из полиэтиленовой пленки ду 3I5 Цена: 0,97xI,I	м	30	I,07	-	-	32	-	-	-
I6.	20-4 I-I	Воздуховод из тонколистовой стали толщ. 0,6 мм ду 3I5мм	м2	9,89	5,2I	0,88	0,04 / 0,0I	52	9	-	-
I7.	20-I4 I-4	Патрубок из тонколистовой стали толщ. 0,7мм сечением 530x503 мм =200 мм	м2	0,4I4	5,53	0,39	0,04 / 0,0I	2	-	-	-
I8.	ц.Iч.Ш п.640	Стоимость шитометражных лючков	шт	2	0,I3	-	-	I	-	-	-
I9.	ц.Iч.5 п.I стр.468	Тросс диаметром 3мм	м	I5	0,25	-	-	4	-	-	-
		Устройство воздухоприемное с клапаном 5СIН.000.000									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
20.	20-475 9-2	Дроссель-клапаны створные утепленные	шт	3	I,7I	I,22	0,05 / 0,02	5	4	-	-
2I.	ц.Iч.III п.788	Стоимость дроссель-клапанов	шт	3	7,95	-	-	24	-	-	-
22.	ц.Iч.III п.640	Блоки для открывания клапана	шт	3	0,I3	-	-	I	-	-	-
23.	20-409 7-I	Решетки жалюзи неподвижные	шт	IO	I,05	0,84	0,05 / 0,02	II	8	I / -	-
24.	ц.Iч.I п.I473	Стоимость решеток лебедки ручные	м2	0,8I	4,96	-	-	4	-	-	-
25.	20-66I I6-I пр-нт I9-I3 п.I-00I	Лебедки ручные Цена: 0,54+24xI,I	шт	I	26,94	-	-	27	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	454	54	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Пуск и регулировка 5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	457	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5I8	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	559	54	I	-
		П.Строительные работы									
26.	I4-I7 I0-I	Вытяжные вентиляционные шахты ВВш-2-I,5	м2	2,4	I6,2	-	-	39	-	-	-
27.	I4-I9 I0-3	То же, ВВш-6-I,5	м2	I0,8	I0,9	-	-	II8	-	-	-
		Устройство воздухоприемное 5сIН.000.000 (строительные работы)									
28.	ц.Iч.II п.332	Стоимость брусков	м3	0,024	II2	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	I0-I24 24-5	Устройство каркаса дроссель-клапана	м2	I,64	0,46	-	-	I	-	-	-
30.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска решеток	м2	2	0,605	-	-	I	-	-	-
3I.	I5-547 I58-4	Масляная окраска элементов каркаса	м2	3,93	0,396	-	-	2	-	-	-
32.	I5-6I3 I64-8	Масляная окраска оборудования за 2 раза	м2	3,5	0,435	-	-	I	-	-	-
33.	I3-267 34-2	Обезжиривание поверхностей уайт-спирит в 2 слоя Цена: 0,I58х2	м2	I0	0,3I6	-	-	3	-	-	-
34.	I3-I22 I5-7	Огрунтовка поверхностей ВЛ-08 в I слой	м2	I0	0,I97	-	-	2	-	-	-
35.	I3-I55 I8-8	Покрытие поверхностей эмалью ХС-7I0 в 2 слоя Цена: 0,I62х2	м2	I0	0,324	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	173	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	202	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	16	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	218	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	777	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Толбавева
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-11

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На приобретение и монтаж оборудования

Основание: спецификация оборудования ЭМС01-7,А-П, ведом. объед. ЭМВР-1,А-П, лист ЭМ-3,А-1

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	1,11 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	0,01 тыс.руб.
б) монтажные работы	1,10 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1.Расчетную единицу (одно скотоместо)	24,67 руб.
2.1 м2 общей площади здания	3,42 руб.
3.1 м3 объема здания	0,83 руб.

№ пп	Шифр № поз. пр-нт УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм	Кол.	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					нетто		оборудов.	монтажных работ всего	в т.ч. осн. з/пл.	экспл. машин вт.ч. з/плат	оборудов.	монтажных работ всего	в том числе основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плат
					един.	общ.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-04 п.01-058 п.01-072 п.01-092 8-525-1	Выключатель автоматический АЕ2036-10-Р54УБ 7,8+1,75+3;35	шт	1	-	-	12,90	2,02	0,9	0,05 / 0,01	13	2	1	-

22442-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-59I-6	Монтаж розетки штепсельной без заземляющего контакта РШ-П-2-0-IP43-I0/42	шт	I	-	-	-	0,25I	0,I7I	0,0004 0,0002	-	I	-	-
3.	8-594-I	Монтаж светильника на кронштейне	шт	7	-	-	-	2,78	0,576	0,584 0,I82	-	I9	4	4 I
4.	8-593-2	То же, на крюке	шт	3	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	3	I	I I
5.	8-603-I	То же, ПСХ-60М	шт	I	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	I	-	-
6.	8-600-I	Подвеска светильника люминесцентного на тросе	шт	I6	-	-	-	3,I9	0,83	0,69 0,2I5	-	5I	I3	II 3
7.	8-I50-I	То же, кабеля АВВГ сеч. 2х2,5мм2 на тросе	м	70	-	-	-	0,999	0,079	0,I27 0,040 2	-	70	6	9 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до 10мм2 с креплением накладными скобами	м	230	-	-	-	0,608	0,234	0,228 0,084	-	I40	54	52 I9
9.	8-6I0-2	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-I3У3	шт	I	-	-	-	I,79	0,943	0,032 0,0II6	-	2	I	-
I0.	СКЦ9-84 п.I-I53 I5-I7 доп.I8	Щиток осветительный ОП-6 УХЛ-4	шт	I	-	-	-	2I,6	I,62	0,06 0,02I	-	22	2	-
II.	8-59I-3	Монтаж выключателя для открытой установки, брызгозащищенный 0-4-IP44-6/220	шт	I3	-	-	-	0,498	0,384	0,0II 0,0006	-	6	5	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	3I7	87	77 27
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.		-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.		-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	393	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		ИТОГО	руб.		-	-	-	-	-	-	I4	424	87	77/27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	ССРСЦ ч.У разд.IУ п.I59	Розетка штёпсельная РШ-П-2-0-УР43-I0/42 без заземляющего контакта	шт	I	-	-	-	0,32	-	-	-	I	-	-
2.	I5-07 доп.I п.I-II9 к-0,98	Светильник НСП02-I00/IP54 3,25х0,98хI,082	шт	I0	-	-	-	3,45	-	-	-	34	-	-
3.	I5-07 п.5-I32	То же, ПСХ-60М I,25хI,082	шт	I	-	-	-	I,35	-	-	-	I	-	-
4.	I5-07 п.I-I63	Светильник люминесцентный ЛСП15-2х40-001-ХЛ4 26,55хI,082	шт	I6	-	-	-	28,73	-	-	-	460	-	-
5.	ССРСЦ ч.Ур.Ш п.265	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	5	-	-	-	0,099	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	-"- п.274	То же, Б220-230-I00	шт	6	-	-	-	0,I02	-	-	-	I	-	-
7.	I5-I5 п.I-046	Лампа люминесцентная ЛБР40-I 0,75хI,07I	шт	33	-	-	-	0,80	-	-	-	26	-	-
8.	ССРСЦ п.25I	Стартер 80С-220	шт	32	-	-	-	0,I42	-	-	-	5	-	-
9.	-"- ч.Ур.I п.I075	Кабель АВВГ сеч.2х2,5мм2	м	204	-	-	-	0,I66	-	-	-	34	-	-
I0.	-"- п.I09I	То же, сеч.3х2,5мм2	м	I02	-	-	-	0,I9I	-	-	-	I9	-	-
II.	-"- ч.Ур.УI п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-I3У3	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
I2.	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73У3 0,4хI,082	шт	30	-	-	-	0,43	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	-"- п.I-347	Коробка ответвительная У996 I,5xI,082	шт	I	-	-	-	I,62	-	-	-	2	-	-
I4.	Сборн.2 пр-нт №092-0I стр.82	Выключатель открытый установки, брызгозащищенный 0-4-IP44-6/220 0,75xI,08	шт	I3	-	-	-	0,8I	-	-	-	II	-	-
		ИТОГО	руб.		-	-	-	-	-	-	-	622		
		Плановые накопления 8%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		ИТОГО	руб.		-	-	-	-	-	-	-	672		
		ВСЕГО по смете	руб.		-	-	-	-	-	-	I4	I096	87	77 27

Главный инженер проекта — Борисов
Начальник ОКП-I — Гринкевич
Составила вед.инженер — Сачкова
Проверила рук.группы — Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: оборуд.ЭМ.СО-I÷7, А-П
ведом.объем.ЭМВР-I, А-П,
лист ЭМ-2, А-I
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) 3,33 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,43 руб.
3. Iм3 объема здания 0,II руб.

№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто нетто		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					един.	общая	оборуд.	монтаж. работ всего	в т.ч. осно-вная з/пл	оборуд.	монтаж. работ всего	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. машин з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 доп.34 п.04-548 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ I22002В	шт	I	-	-	I2,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-523-3	Ящик силовой с блоком "предохранитель-выключатель" ЯБПВУ-IМУ3	шт	I	-	-	-	2,9I	I,27	0,08 / 0,0I	-	3	I	-
3.	8-406-I	Прокладка трубы водогазопроводной диам. 20х2,5мм2	м	5	-	-	-	0,54	0,232	0,23I / 0,0973	-	3	I	I / -
4.	8-4I7-5	Прокладка трубы винипластовой диам. 20мм	м	4	-	-	-	0,I59	0,0765	0,0022 / 0,0008	-	I	-	-
5.	8-4I8-I	То же, полиэтиленовой диам. 20мм	м	4	-	-	-	0,0989	0,0857	0,00I7 / 0,0008	-	I	-	-
6.	8-409-3	Затягивание кабеля АВВГ сеч.4х2,5 мм2 в трубу	м	5	-	-	-	0,0929	0,04I	0,0484 / 0,0I45	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-400-I	Прокладка кабеля суммарным сеч. до I0мм2 с креплением накладными скобами	м	20	-	-	-	0,608	0,234	0,228 0,084	-	I2	5	5 2
8.	8-400-2	То же, сеч.до I6мм2	м	8	-	-	-	0,68	0,25	0,282 0,0888	-	5	2	2 I
9.	8-409-I	Затягивание первого провода сеч. до 2,5мм2 в трубы и вводы	м	9	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0233 0,007I	-	I	-	-
I0.	8-409-II	То же, каждого последующего	м	3I	-	-	-	0,0I2I	0,0II4	-	-	I	-	-
II.	8-408-3	Ввод гибкий К-I080	шт	2	-	-	-	0,83	0,32	-	-	2	I	-
I2.	8-472-4	Устройство выравнивания электрических потенциалов из круглой стали диам. 6мм	м	60	-	-	-	0,337	0,226	0,02I 0,003	-	20	I4	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	8-481-19	Присоединение эл. двигателей	шт	3	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	4	3	-
14.	8-408-I	Прокладка металлорукава	м	I	0,I6	-	-	0,32	0,0926	0,0754 0,0228	-	I	-	-
15.	8-572-4	Шкаф управления ШАИ-5904-03Б2А, на стене, поставляемый комплектно с трансформатором ТСН-I60	шт	I	-	-	-	4,72	I,58	0,79 0,28	-	5	2	I -
		Подготовка электроаппаратуры к включению												
I6.	8-574-23	Выключатель автоматический 3-х полюсный до 50а	шт	I	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	I	I	-
I7.	8-574-44	Пускатель магнитный	шт	2	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	2	I	-
I8.	8-574-48	Кнопка управления двухштифтовая	шт	2	-	-	-	0,78	0,46	-	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.	8-574-56	Лампа сигнальная	шт	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
20.	8-574-56	Проволочное сопротивление	шт	2	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	I	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	70	34	10 3
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	14	108	34	10 3
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	ССРСЦ ч.Ур.I п.1091	Кабель АВВГ сеч. 4х2,5мм2 0,191х1,3	м	26	-	-	-	0,25	-	-	-	7	-	-
2.	-"- п.1092	То же, сеч.3х4+1х х2,5мм2 0,227х1,2	м	8	-	-	-	0,27	-	-	-	2	-	-
3.	-"- ч.Ур.2 п.166	Провод АПВ-380 сеч. 2,0мм2	км	0,036		-	-	22	-	-	-	I	-	-
4.	-"- п.179	То же, ПВ-I сеч. I,5мм2	км	0,005	-	-	-	31,6	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	I5-I7 I98I/5 п.2-420	Ящик силовой ЯБПВУ-IМУ3 8,6xI,076	шт	I	-	-	-	9,25	-	-	-	9	-	-
6.	24-05 п.I-0I0	Ввод гибкий К-I080 I,4xI,089	шт	2	-	-	-	I,52	-	-	-	3	-	-
7.	24-05 п.I-345	Коробка ответвительная У-994 0.6xI,082	шт	I	-	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-
8.	ССРСЦ ч.Iр.Ш п.2	Труба водогазопроводная диам.20х2,5мм ГОСТ 3262-75	м	5	-	-	-	0,3	-	-	-	2	-	-
9.	05-03 п,8-0086	Труба поливинилхлоридная ПВХ-В-РЭП20У ТУ6-I0-2I5-83 0,I45xI,076	м	4	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
I0.	ССРСЦ ч.Ур.9 п.543	Труба полиэтиленовая ПВД (ПНП) 20С	м	4	-	-	-	0,I08	-	-	-	I	-	-
II.	ССРСЦ ч.I разд.X п.87	Крюки КН-I6	кг	2	-	-	-	0,309	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	24-16-49 п.1-050	Металлорукав РI-Н-ОН-20хI000 0,2хI,089	м	I	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	14	139	34	10 3

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила Сачкова
Проверила Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка на приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: спецификация оборудования АОВ.СОI+5, А-П, ведом.матер.АОВ.ВМ А-П, лист АОВ-2, А-I

Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) 2,73 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,I7 руб.
3. Iм3 объема здания 0,04 руб.

№ п/п	Шифр и № поз. пр-та УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. общая	оборуд.	монтаж. работ все-го	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. эксп. машин з/пл	Общая стоимость, руб. оборуд.	монтаж. работ все-го	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. эксп. машин з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
I.	I7-06-48 п.I-302 п.I-752 II-I-I	Термометр ртутный технический прямой комплектно с оправой ТТП.6.I.240.I03. 0,85+I,5	шт	2	-	-	2,35	0,2I	0,2I	-		5	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	I7-06-48 п.I-302	То же, запасной без оправы	шт	I	-	-	0,85	-	-	-	I	-	-	-
3.	I7-06-48 п.I-363 п.I-753 II-I-I	Термометр ртутный технический угловой комплектно с оправой ТТУ.2.I.240.29I ТТУ.4.I.240.29I 0,95+2,0	шт	2	-	-	2,95	0,2I	0,2I	-	6	I	I	-
4.	I7-06-48 п.I-363	То же, запасной без оправы	шт	2	-	-	0,95	-	-	-	2	-	-	-
5.	I7-06-48 п.I-457	Термометр бытовой ТБ-45	шт	I	-	-	I,25	-	-	-	I	-	-	-
6.	I7-04 дом.48 п.I-I984 прим. II-6-2	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТПП-I003К класс точности -I 37+I,85	шт	I	-	-	38,85	I,66	I,63	-	39	2	2	-
7.	II-6I9-I	Капилляр	м	I0	-	-	-	0,558	0,I32	-	2	6	I	-
		Электроаппаратура по месту												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	8-522-I	Переключатель пакетный ПП2-10/Н2 УЗIР56	шт	I	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	3	I	-
9.	I5-04 доп.34 п.04-544 п.I2-238	Пускатель магнитный ПМЛ-III004А с контактной приставкой ПКЛ-II04 5,9+2,05	шт	I	-	-	7,95	3,4	I,49	0,08 0,0I	8	3	I	-
I0.	8-604-4	Указатель световой СУП-МУ2	шт	I	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	-	I	-	-
II.	8-9I-4	Металлоконструкции для установки приборов	т	0,008	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	3	-	-
I2.	8-I48-I	Прокладка кабеля контрольного весом до 2кг по металлоконструкциям	м	I9	-	-	-	0,I29	0,0733	0,0043 0,00I7	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	8-153-13	Концевые заделки контрольного кабеля сечением 2,5мм2 до 7 жил	шт	10	-	-	-	0,49	0,22	-	-	5	2	-
14.	8-147-3	Швеллер перфорированный ШП 60х35 для кабеля	т	0,008		-	-	377	24,9	4,1 1,02	-	3	-	-
15.	II-582-2	Коробка соединительная КСК-16	шт	I	-	-	-	I,04	0,77	0,04 0,04	-	I	I	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	62	31	II	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
		Комплектация I% (от итога с запчастями)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		Накладные расходы 80% п.I,3,6,7,I5	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Накладные расходы 87% п.8-I4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	68	42	II	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	ССРСЦ ч.Ур.I п.2I	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2У3	шт	I	-	-	-	I,05	-	-		I	-	-
2.	-"- ч.Ур.Ш п.228	Указатель световой СУП-МУ2	шт	I	-	-	-	2,76	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	-"- ч.Ур.I п.2280	Кабель контрольный АКВВГ сечением 4х2,5мм2	м	16	-	-	-	0,195	-	-	-	3	-	-
4.	-"- п.2282	То же, сеч. 7х2,5мм2	"	3	-	-	-	0,277	-	-	-	I	-	-
5.	24-05 I-390	Коробка соединительная КСК-16 3,45хI,082	шт	I	-	-	-	3,73	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	68	55	II	-

Главный инженер проекта -- Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХ-2,3,5, А-I
спец.оборуд. ТХСО I-2, А-П
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,69 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,88 тыс.руб.
б) монтажных работ I,09 тыс.руб.
в) строительных работ 0,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (одно скотоместо) 8I,89 руб.
2. Iм2 общей площади здания 5,64 руб.
3. Iм3 объема здания I,37 руб.

№ п/п	Шифр и № поз. пр-та УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. единица	Стоимость единицы, руб. общая	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтаж. работ всего	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. осно-вная з/пл	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. эксп. машин з/пл	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. в т.ч. з/плата
I-	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-06 п.5-025 35-3-II	Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-I60А												

22442-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		производит.4,5т мощностью 5,5 I275-55,58=I2I9,42	шт	I	I,86	I,86	I2I9,42	I07	89,7	II.4 5,92	I2I9	I07	90	II 6
2.	катал. цен п.I.3.3	Материалы поставляемые в комплекте с транспортером	шт	I	-	-	-	60,I4	-	-	-	60	-	-
3.	2I-06 п.2-082 35-6-8	Оборудование стойловое для коров ОСК-25А 340-I97,87=I42,I3	комп.	2	0,73	I,46	I42,I3	40,7	3I,8	5,96 3,28	284	8I	64	I2 7
4.	каталог цен п.I.4.2	Материалы,поставляемые в комплекте с оборудованием I97,87xI,082	"	2	-	-	-	2I4,I0		-	-	428	-	-
5.	Сборн. 5.I стр.57	Ларь для концентрированных кормов ЛР-I,5 емк.I,5м3	шт	2	-	-	I4,2	-	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	21-06 п.5-057	Тележка унифицированная ТУ-300, грузоподъемностью 300 кг размером 1570х750х950	шт	1	0,09	0,09	35	-	-	-	35	-	-	-
		Стенки денника												
7.	10-28 4-1	Установка стойки 160х160х2900 и рейки 36х36х2200	м3	1,05	-	-	-	110	12,9	1,3 0,39	-	116	14	1 -
8.	10-202 37-2	Установка стойки Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,05	-	-	-	7,51	1,48	0,03 0,01	-	8	2	-
9.	10-32 6-1	Обшивка	м2	3,75	-	-	-	2,14	0,22	0,03 0,01	-	8	1	-
10.	10-205	Антисептирование	10м2	0,75	-	-	-	6,64	0,39	0,04 0,01	-	5	1	-
11.	8-27 4-7	Пропитка стоек горячей битумной мастикой	100м2	0,14	-	-	-	90	19,5	1,5 0,45	-	13	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2.	8-I4	Обернуть стойки толем	I00м2	0,I4	-	-	-	I48	7,6	2,76 0,83	-	2I	I	-
I3.	ССРСЦ разд.I ч.II п.I864	Ограждение из трубы диаметром 40х3	т	0,069		-	-	324	-	-	-	22	-	-
I4.	9-I52	Монтаж	т	0,069		-	-	62,8	2I,4	36,2 I2,2	-	4	I	2 I
I5.	I-964 I-968	Рытье и обратная засыпка ям для стоек I,39+0,46	м3	I,5	-	-	-	I,85	I,85		-	3	3	-
		Короб к наклонному транспортеру												
I6.	ССРСЦ ч.II п.I979	Металлоконструкции	т	0,37	-	-	-	326	-	-	-	I2I	-	-
I7.	9-I23 I7-6	Монтаж	т	0,37	-	-	-	45	34,3	I 0,3	-	I7	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	ССРСЦ ч.Ш п.56	Болты с гайками и шайбами д-10мм	т	0.06	-	-	-	514	-	-	-	31	-	-
19.	26-52 II-3	Оштукатуривание цементом	100м2	0.04	-	-	-	96,4	44	1,51 / 0,45	-	4	2	-
20.	ССРСЦ ч.Iр.I п.283	Пакля	кг	0,32	-	-	-	0,72	-	-	-	I	-	-
21.	26-62 II-6	Монтаж крышки для коробок из оцинкованной стали	м2	I,2	-	-	-	80,I	78,3	I,2I / 0,36	-	96	94	I / -
22.	ССРСЦ ч.Iр.I п.523	Сталь оцинкованная 338хI,2	т	0,005		-	-	405,6	-	-	-	2	-	-
23.	10-28	Рейка, пробка деревянная	м3	I,28	-	-	-	II0	I2,9	I,3 / 0,39	-	I4I	I7	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	I3-I63 I8-I6	Изоляция непополиуретана (напыление) 47,1-45,96	100м2	0,13	-	-	-	1,14	0,98	0,16 / 0,05	-	1	-	-
25.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.I78	Стоимость пенополиуретана	т	0,026	-	-	-	2950	-	-	-	77	-	-
26.	ССРСЦ ч.П таб.I2	Окраска металлоконструкций	т	0,439		-	-	I5,6	-	-	-	7	-	-
27.	28-03-23 п.4	Аппарат для подвешивания крупных животных	шт	I	-	-	I66	-	-	-	I66	-	-	-
28.	I0-28 4-I	Балки деревянные для крепления подвешивающего аппарата	м3	0,24	-	-	-	II0	I2,9	I,3 / 0,39	-	26	3	-
29.	I0-205 38-2	Антисептирование балок	I0м2	6,4	-	-	-	6,64	0,39	0,04 / 0,0I	-	42	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I732	I442	3II	29/I4
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I767	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I802	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I856	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I878	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% п.8+I3,I6, 20-29	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
		Накладные расходы 8,6% п.I4,I5,I7,I8	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Накладные расходы 80% п.I,3	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I23	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1673	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	-
		ВСЕГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1878	1807	311	29/14

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № I

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для Ш снегового района

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I.	смета №I-I	Раздел "Стены"	руб.	-	-	-	-	6596	-	-	-
	-"-	Раздел "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	6420	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	I30I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется к основной смете:									
I.	8-37 5-4	Стены Кирпичная кладка наружных стен изккерамического кирпича М-I00 на растворе М-25 при высоте этажа более 4-х м	м3	24,40	34,0	-	-	834	-	-	-
2.	8-36 5-4	То же, внутренних стен высотой до 4м	м3	I3,26	34,30	-	-	455	-	-	-
3.	7-445 38-I0-I.8 доп.в.I	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	26	0,29	-	-	8	-	-	-
4.	7-I27 I-I6 доп.в.I	То же, весом более 0,3т	шт	2	I,55	-	-	3	-	-	-
5.	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек объемом до 0,5м3 из бетона М-200	м3	I,52	64,40	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,075	250	-	-	19	-	-	-
7.	-"-п.6	То же, класса В-I	т	0,020	321	-	-	6	-	-	-
8.	7-247 I4-I сб.доп. в.I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до 10м2	шт	11	16,63	-	-	183	-	-	-
9.	7-253 I4-4 доп.в.I	То же, площадью до 10м2	шт	8	34,29	-	-	274	-	-	-
10.	пр-нт 06-08 1981г п.9-948 прим. п.10 стр.201	Стоимость трехслойных керамзитобетонных стеновых панелей с объемным весом 1800 кг/м3 толщиной 200мм с коэффиектив-ным (цементным) утеплителем толщиной 50мм из минераловатных плит по ГОСТ 10140-71I γ=200 кг/м3 на битумной мастике без проемов Цена:(1800,04+0,25)x1,02	м2	63,26	18,66	-	-	1180	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	Пр-нт 06-08 I98I п.9-948 прим. п.I0 стр.20I	Стоимость трехслойных стеновых панелей с проемами Цена: (I8,04+0,6)xI,02	м2	I09,76	I9,0I	-	-	2087	-	-	-
I2.	пр-нт 06-08 прим. п.I4 стр.202	Добавляется на установку оконных блоков с герметизацией стыков герметиками Цена: I,55xI,02	Iмп	93,57	I,58	-	-	I48	-	-	-
I3.	ССЦ т.3-I	Стоимость крепежных элементов	т	0,093	4I3	-	-	38	-	-	-
	-"-п.I8	Металлизация крепежных элементов	т	0,093	I78	-	-	I7	-	-	-
I4.	ССЦ п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей Цена: 6,92xI,02	т	49,90	7,06	-	-	352	-	-	-
I5.	пр-нт 06-08 т.п.I0	Реквизит панелей Цена: 0,8xI,02	м3	26,58	0,8I6	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССРСЦ ч.II п.39	Стоимость оконных блоков марки ОСI2-I8 по ГОСТ I6407-70	м2	32,78	I6,I	-	-	528	-	-	-
I6.	I5-747 202-I	Остекление оконных блоков 3-х мм стеклом	I00м2	0,32	222	-	-	7I	-	-	-
I7.	ССРСЦ	Стоимость приборов	комп.	I6	I,72	-	-	28	-	-	-
I8.	6-I47 I4-5 ССЦ п.I-5 п.I-3	Обетонирование в узле 5 стен ж/бетоном для крепления ворот Цена: 4I+(27,4-25,8)xI,0I5	м3	0,52	42,62	-	-	22	-	-	-
I9.	ССРСЦ ч.II п.43	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,035	392	-	-	I4	-	-	-
20.	7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатным утеплителем	I00м шва	0,30	58,70	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	8-I89 22-I	Устройство и разработка лесов для кладки	I00м2	0,87	42,20	-	-	37	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	6442	-	-	-
		Покрытие									
I.	I4-I2 т.6	Монтаж плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	3,2I	2I0	-	-	674	-	-	-
2.	доп.к прту 06-I9 п.2-III прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-63-8 Цена: (I47-5х0,3х8,9I)хI,02	шт	3I	I36,3I	-	-	4226	-	-	-
3.	доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II9 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-63-В2-8 Цена: (I53-5х0,3х8,42)хI,02	шт	3	I43,I8	-	-	430	-	-	-
4.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II5 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ63-ВI-8 Цена: (I55-5х0,3х8,82хI,02)	шт	2	I44,6I	-	-	289	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	7-285 т.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I85	362	-	-	67	-	-	-
6.	ССЦч.I тех.ч. т.3.I п.I8	Металлизация закладных деталей элементов	т	0,I85	I78	-	-	33	-	-	-
7.	ССЦч.I прил.I п.255 п.06I9 тчп 5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена:(0,8+7,I7)xI,02	т	I5,79	8,I3	-	-	I28	-	-	-
8.	I0-28 т.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вентшахт	м3	0,I2	II0	-	-	I3	-	-	-
9.	I0-28 т.4-I	Укладка доски в распор в коньковой части перекрытия	м3	0,27	II0	-	-	30	-	-	-
I0.	I0-28 т.4-I	Устройство карнизной доски	м3	I,I4	II0	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,53	3,82	-	-	6	-	-	-
I2.	8-59 т,7-3	Установка металлической сетки	т	0,005	42I	-	-	2	-	-	-
I3.	7-745 т.60-I	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,II	II2	-	-	I2	-	-	-
I4.	ССРСЦ ц.Iр.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00л	0,05	306	-	-	I5	-	-	-
I5.	26-33 т.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	5,58	I4	-	-	78	-	-	-
I6.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 5,58х0,96	м3	5,36	I3,5	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	7-707 т.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	100м	I,44	88,7	-	-	I28	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	6328	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	I2770		-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	246	-	-	-
		П.Исключается из сметы на отопление									
I.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-А0	экм.	27,65	7,66	-	-	2I2	-	-	-
2.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов	100м2	0,307	60,5	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	233	-	-	-
		Добавляется к смете на отопление									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-АО	экм.	22,75	7,66	-	-	I74	-	-	-
2.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов	I00м2	0,265	60,5	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I90	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	43	-	-	-

Составила вед.инженер Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -40°С для III снегового района

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I.	см.I-I	Раздел "Стены"	руб.	-	-	-	-	6596	-	-	-
2.	-"-	Раздел "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	6420	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	13016	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется к основной смете									
		Стены									
I.	8-37 5-4	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича М-I00 на растворе М25 при высоте более 4м	м3	34,29	34	-	-	II66	-	-	-
2.	8-36 5-4	То же, внутренних стен высотой до 4-х м	м3	I3,26	34,30	-	-	455	-	-	-
3.	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	32	0,29	-	-	9	-	-	-
4.	7-I24 I-I6 доп.в.I	То же, весом более 0,3т	шт	2	I,55	-	-	3	-	-	-
5.	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек объемом до 0,5м3 длиной до 3-х м из бетона М200	м3	I,75	64,40	-	-	II3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,080	250	-	-	20	-	-	-
	-"-п.6	То же, класса В-I	т	0,023	321	-	-	7	-	-	-
7.	7-247 I4-I сб.доп. в.I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до I0м2	шт	II	I6,63	-	-	I83	-	-	-
8.	7-253 I4-4 доп.в.I	То же, площадью	"	8	34,29	-	-	274	-	-	-
9.	пр-нт 06-08 I98Iг п.9-955 стр.I94 прим. п.I0 стр.20I	Стоимость трехслойных керамзитобетонных панелей с объемным весом I800 кг/м3 толщиной 250мм с утеплителем из минераловатных плит по IOCT I0I40-7I γ=200 кг/м3 без проемов Цена:(I9,94+0,25xI,02)	м2	63,26	20,59	-	-	I303	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	пр-нт 06-08 п.I98I п.9-955 прим. п.I0 стр.20I	То же, толщиной 250 мм с оконными проемами Цена: (I9,94+0,6)xI,02	м2	I09,76	20,95	-	-	2299	-	-	-
II.	пр-нт 06-08 прим. п.I4 стр.202	Добавляется на установку оконного блока с герметизацией стыков герметиками Цена:(I,55xI,02)xI,02	Iпм	93,57	I,6I	-	-	I5I	-	-	-
I2.	ССЦ т.3-I п.I3	Стоимость крепежных элементов	т	0,093	4I3	-	-	38	-	-	-
	-"-п.I8	Металлизация крепежных элементов	т	0,093	I78	-	-	I7	-	-	-
I3.	ССЦ п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей Цена: 6,92xI,02	т	5I,4	7,06	-	-	363	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	пр-нт 06-08 тчп I0	Реквизит панелей Цена: 0,8хI,02	м3	26,58	0,8I6	-	-	22	-	-	-
I5.	ССРСЦ ч.II п.39	Стоимость оконных блоков ОСI2-I8 по ГОСТ I6407-70	м2	32,78	I6,I	-	-	528	-	-	-
I6.	I5-747 202-I	Остекление оконных блоков 3мм стеклом	I00м2	0,32	222	-	-	7I	-	-	-
I7.	ССРСЦ ч.I п.435	Стоимость приборов для оконных блоков	комп.	I6	I,72	-	-	28	-	-	-
I8.	6-I47 I4-5 ССЦ п.I-5 п.I-3	Обетонирование узла в воротах бетоном М-I00 для крепления ворот Цена: 4I+(27,4-25,8)хI,0I5	м3	0,52	42,62	-	-	22	-	-	-
I9.	ССРСЦ ч.Пр.I п.43	Стоимость арматуры из сетки класса Вр-I	т	0,035	392	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными утеплителями	I00м шва	0,30	58,70	-	-	I8	-	-	-
2I.	8-I89 22-I	Устройство и разборка лесов для кладки	I00м2	0,84	42,20	-	-	37	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	7I4I	-	-	-
		Покрытие									
I.	I4-I2 т.6	Монтаж плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	3,2I	2I0	-	-	674	-	-	-
2.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-III прим. п.3	Стоимость плит ПАТ 63-I4 Цена: (I47х2х0,3х8,9I)хI,02	шт	3I	I44,49	-	-	4479	-	-	-
3.	Доп.к пр-ту	Стоимость плит ПАТ 63-В2-I4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	06-I9 п.2-II9 прим. п.3	Цена: (I53x2x0,3x8,42)xI,02	шт	3	I50,9I	-	-	453	-	-	-
4.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II5 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ 63-BI-I4 Цена: (I55-2x0,3x8,82)xI,02	шт	2	I52,70	-	-	305	-	-	-
5.	7-285 т.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I85	362,00	-	-	67	-	-	-
6.	ССЦч.I тех.ч. т.3.I п.I8	Металлизация закладных элементов	т	0,I85	I78	-	-	33	-	-	-
7.	ССЦ ч.I прил.I п.255 пр-нт 06-I9 тчп 5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	I5,79	8,I3	-	-	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
8.	IO-28 т.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вентшахт	м3	0,I2	II0	-	-	I3	-	-	-
9.	IO-I9I т.36-I	Укладка доски в распор в коньковой части перекрытия	"	0,27	I06	-	-	29	-	-	-
I0.	IO-I9I 36-I	Устройство карнизной доски	м3	I,I4	I06	-	-	I2I	-	-	-
II.	IO-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,53	3,82	-	-	6	-	-	-
I2.	8-59 т.7-3	Установка металлической сетки	т	0,005	42I	-	-	2	-	-	-
I3.	7-745 т.60-I	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,II	II2	-	-	I2	-	-	-
I4.	ССРСЦ ч.Iр.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00 листов	0,05	306	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	26-33 т.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	5,58	I4	-	-	78	-	-	-
I6.	ССРСЦ ц.Iч.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 5,58х0,96	м3	5,36	I3,5	-	-	72	-	-	-
I7.	7-707 т.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	I,44	88,7	-	-	I28	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	66I5	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	I3756			
		ВСЕГО добавляется	руб.	-	-	-	-	740	-	-	-

П.Исключается из сметы на отопление

22442-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-АО	экм.	27,65	7,66	-	-	2I2	-	-	-
2.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска приборов	I00м2	0,307	60,5	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	23I	-	-	-
		Добавляется к смете на отопление									
3.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-АО	экм.	30,45	7,66	-	-	233	-	-	-
4.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска приборов	I00м2	0,33I	60,5	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	253	-	-	-
		ВСЕГО добавляется	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-

Приложение для =-40%

Ш.Исключается из сметы на теплоснабжение

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кчI8п диаметром I5мм	шт	4	I,2	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Добавляется к смете на теплоснабжение									
2.	ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кчI8п диаметром I5мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-
3.	ц.Iч.Ш п.92	То же, диаметром 20мм	шт	2	I,43	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ВСЕГО добавляется	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

Составила вед.инженер Чумикова

Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка

Ресурсы	Количество Варианты 1 -20°С	2 -30°С	3 -40°С
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	240,81	240,81	240,81
Заработная плата, руб.	297	297	297
Строительные машины, руб. или маш.ч.	17,14	17,14	17,14
Строительные машины, маш.ч.	37,22	37,22	37,22
Надземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	1920,41	1921,61	1958,8
Заработная плата, руб.	1415,62	1416,62	1438,62
Строительные машины, руб. или маш.ч.	171,59	171,59	171,59
Строительные машины, маш.ч.	58	58	58
ИТОГО общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч.	2161,31	2162,42	2198,31
Заработная плата, руб.	1712,62	1713,62	1735,62
Строительные машины, руб. или маш.ч.	188,73	188,73	188,73
Строительные машины, маш.ч.	95,22	95,22	96,22

I	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.ч.	445,22	448,03	450,22
Заработная плата, руб.	276,54	278,54	280,54
Строительные машины, руб.	I7,04	I7,05	I7,23
Монтажные работы			
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.ч.	I48	I48	I48
Заработная плата, руб.	87	87	87
Строительные машины, руб.	50	50	50
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.ч.	60	60	60
Заработная плата, руб.	34	34	34
Строительные машины, руб.	7	7	7
КИП и автоматика			
Затраты труда, чел.ч.	25	25	25
Заработная плата, руб.	II	II	II
Строительные машины, руб.	-	-	-
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.ч.	542	542	542
Заработная плата, руб.	3II	3II	3II
Строительные машины, руб. или маш.ч.	I5	I5	I5
ИТОГО:			

I	2	3	4
Затраты труда, чел.ч.	3381	3395	3423,53
Заработная плата, руб.	2432	2436,16	2459,16
Строительные машины, руб.	277,73	278,08	278,78
Строительные машины, маш.ч.	111,20	95,22	96,22

Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила вед.инженер Чумикова

Проверила рук.группы Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для II снегового района

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I.	Смета №I-I	Раздел "Каркас"	руб.	-	-	-	-	1825	-	-	-
2.	-"-	Раздел "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	6420	-	-	-

22442-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	8245	-	-	-
		Добавляется к основной смете									
		Каркас									
I.	7-3I тб.3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов	шт	IO	8,67	-	-	87	-	-	-
2.	ССЦ ч.I п.9-5	Стоимость колонн IК 36.3-I-Iа IК 36.3-I-Iб из бетона М-200 Цена: 80,6-0,82х2	м3	3,24	78,96	-	-	256	-	-	-
3.	ССЦч.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,I72	250	-	-	43	-	-	-
4.	ССЦч.I т.3.I п.6	Стоимость арматуры класса ВрI	тн	0,047	32I	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	ССЦт.I	Стоимость закладных деталей с дополнительными	тн	0,I3	4I3	-	-	54	-	-	-
6.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I3	I78	-	-	23	-	-	-
7.	I4-6 4-I	Установка металлодеревянных ферм марки ФМД	шт	5	I7,6	-	-	88	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.П п.38I	Стоимость деревянных конструкций без металлических изделий	м3	I,95	295	-	-	575	-	-	-
9.	ССРСЦ ч.П	Стоимость металлических конструкций	т	0,52	393	-	-	204	-	-	-
I0.	ССЦ тех.ч. п.3-I п.I3	Стоимость стальных насадок и соединительных элементов Объем: 0,I26+0,065	т	0,I9I	4I3	-	-	79	-	-	-

22442-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	пр-нт 07-27-0I	Стоимость метизов	т	0,025	800,0	-	-	20	-	-	-
I2.	I0-28	Установка распорок и связей	м3	2,54	II0	-	-	279	-	-	-
I3.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов и наконечников	т	0,04	362	-	-	I4	-	-	-
I4.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4,49	3,82	-	-	I7	-	-	-
I5.	ССЦ тех.ч. т.3I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,I05	I78	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I773	-	-	-
		Покрытие									
I.	I4-I2 т.6	Монтаж плит перекрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	3,2I	2I0	-	-	674	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II0 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ 62-8 Цена: (I45-5x0,3x8,9I)xI,02	шт	3I	I34,27	-	-	4I62	-	-	-
3.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II8 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-62-B2-8 Цена: (I49x5x0,3x8,42)xI,02	шт	3	I39,I0	-	-	4I7	-	-	-
4.	доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II4 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-62-BI-8 Цена: (I50x5x0,3x8,82)xI,02	шт	2	I39,5I	-	-	279	-	-	-
5.	7-285 т.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I85	362	-	-	67	-	-	-
6.	ССЦ ч.I тех.ч. т.3-I п.I8	Металлизация закладных элементов	т	0,I85	I78	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	ССЦч.I прил.I п.225 пр-нт 06-I9 тчп 5	Надбавка на транспортные расходы и реквизит Цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	I5,39	8,I3	-	-	I25	-	-	-
8.	I0-28 т.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вентшахт	м3	0,I2	II0	-	-	I3	-	-	-
9.	I0-28 т.4-I	Укладка доски в распор в коньковой части перекрытия	"	0,27	II0	-	-	30	-	-	-
I0.	I0-28 т.4-I	Устройство карнизной доски	"	I,I4	II0	-	-	I25	-	-	-
II.	I0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,53	3,82	-	-	6	-	-	-
I2.	8-59 т.7-3	Установка металлической сетки	т	0,005	42I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	7-745 т.60-I	Укладка асбесто-цементных листов	I00м2	0,II	II2	-	-	I2	-	-	-
I4.	ССРСЦ п.Iр.I п.3I	Стоимость асбесто-цементного листа	I00л	0,05	306	-	-	I5	-	-	-
I5.	26-33 т.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	5,58	I4	-	-	78	-	-	-
I6.	ССРСЦ п.Iр.I р.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 5,58х0,96	"	5,36	I3,5	-	-	72	-	-	-
I7.	7-707 т.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	I,44	88,7	-	-	I28	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	6238			
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	80II			
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	234			

Составила вед.инженер Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К типовому проекту станционара на 45 мест для молодняка
На изменение объемов работ для районов с расчетной
зимней температурой -30°С для П снегового района

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
1.	Смета №1-1	Раздел "Каркас"	руб.	-	-	-	-	1825	-	-	-
2.	-"-	Раздел "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	6420	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	8245	-	-	-
		Добавляется к основной смете									
I.	Прил.3	Раздел "Каркас"	руб.	-	-	-	-	1773	-	-	-
		Покрытие									
I.	I4-I2 т.6	Монтаж плит перекрытия облегченных асбестоцементных	100м2	3,21	210	-	-	674	-	-	-
2.	доп.к пр-ту 06-19 п.2-110 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-62-10 Цена: (145х4х0,3х8.91)х1,02	шт	31	136,99	-	-	4247	-	-	-
3.	доп.к пр-ту 06-19 п.2-118 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-62-В2-10 Цена: (149х4х0,3х8,42)х1,02	шт	3	141,67	-	-	425	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II4 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-62-BI-I0 Цена: (I50-4x0,3x8,82)xI,02	шт	2	I42,20	-	-	284	-	-	-
5.	7-285 т.I7-I	Установка соединительных элементов	тн	0,I85	362	-	-	67	-	-	-
6.	ССЦч.I тех.ч. т.3.I п.I8	Металлизация закладных элементов	т	0,I85	I78	-	-	33	-	-	-
7.	ССЦч.I прил.I п.255 пр-нт 06-I9 тчп 5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	I5,39	8,I3	-	-	I25	-	-	-
8.	I0-28 т.4-I	Укладка деревянных брусков в местах расположения вентшахт	м3	0,I2	II0	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I0-28 т.4-I	Укладка доски враспор в коньковой части перекрытия	м3	0,27	II0	-	-	30	-	-	-
I0.	I0-28 т.4-I	Устройство карнизной доски	м3	I,I4	II0	-	-	I25	-	-	-
II.	I0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,53	3,82	-	-	6	-	-	-
I2.	8-59 т.7-3	Установка металлической сетки	т	0,005	42I	-	-	2	-	-	-
I3.	7-745 т.60-I	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,II	II2	-	-	I2	-	-	-
I4.	ССРСЦ ц.Iч.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00л	0,05	306	-	-	I5	-	-	-
I5.	26-33 т.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	5,58	I4	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	ССРСЦ ц.Iч.I р.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 5,58х0,96	м3	5,36	I3,5	-	-	72	-	-	-
I7.	7-707 т.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	I,44	88,7	-	-	I28	-	-	-
I8.		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	6336	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	8I09	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	I36	-	-	-

Составила вед.инженер Чумикова
Проверила рук.группы Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На изменение объемов работ для районов с расчетной
зимней температурой -40°С для II снегового района

Составлена в ценах I984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I.	Смета №I-I	Раздел "Каркас"	руб.	-	-	-	-	I825	-	-	-
2.	-"-	Раздел "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	6420	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	8245	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется к основной смете									
3.	прил.3	Раздел "Каркас"	руб.	-	-	-	-	I773	-	-	-
		Перекрытие									
I.	I4-I2 т.6	Монтаж плит перекрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	3,2I	2I0	-	-	674	-	-	-
2.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II0 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-62-I4 Цена: (I45х2х0,3х8,9хI)хI,02	шт	3I	I42,45	-	-	44I6	-	-	-
3.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II8 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-62-В2-I4 Цена: (I49х2х0,3х8,42)хI,02	шт	3	I46,83	-	-	440	-	-	-
4.	доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II4 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ-62-ВI-I4 Цена: (I50х2х0,3х8,82)хI,02	шт	2	I47,60	-	-	295	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	7-285 т.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I85	362	-	-	67	-	-	-
6.	ССЦч.I т.3.I п.I8	Металлизация закладных элементов	т	0,I85	I78	-	-	33	-	-	-
7.	ССЦч.I прил.I п.255 пр-нт 06-I9 тчп 5	Надбавка на реквизит и транспортные расходы Цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	I5,39	8,I3	-	-	I25	-	-	-
8.	I0-28 т.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вентшахт	м3	0,I2	II0	-	-	I3	-	-	-
9.	I0-28 т.4-I	Укладка доски враспор в коньковой части перекрытия	м3	0,27	II0	-	-	30	-	-	-
I0.	I0-28 т.4-I	Устройство карнизной доски	м3	I,I4	II0	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I0-20I т.37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,53	3,82	-	-	6	-	-	-
I2.	8-59 т.7-3	Установка металлической сетки	т	0,005	42I	-	-	2	-	-	-
I3.	7-745 т.60-I	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,II	II2	-	-	I2	-	-	-
I4.	ССРСЦ ч.Iр.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00 листов	0,05	0,06	-	-	I5	-	-	-
I5.	26-33 т.8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам плит минеральной ватой	м3	5,58	I4	-	-	78	-	-	-
I6.	ССРСЦ ч.Iр.IУ п.4	Стоимость минеральной ваты Объем: 5,58х0,96	м3	5,36	I3,5	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	7-707 т.5I-6	Герметизация продольных швов изольной мастикой	I00м	I,44	88,7	-	-	I28	-	-	-
		ИТОI0	руб.	-	-	-	-	653I	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	830I	-	-	-
		ВСЕГО добавляется	руб.	-	-	-	-	56	-	-	-

Составила вед.инженер Чумикова

Проверила рук.группы Черевникова

22442-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

К типовому проекту стационара на 45 мест для молодняка
На водопровод холодной воды (вариант из полиэтиленовых труб)

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 место для молодняка) 4,33 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,61 руб.
3. 1м3 объема здания 0,15 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Санитарно-технические работы									
1.	22-117 8-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50м	м	62,5	0,11	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	22-II8 8-2	То же, диаметром до 63 мм	м	6	0,II	-	-	I	-	-	-
3.	ц.5ч.I п.543	Стоимость трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром ПВД 20С	м	3	0,I08	-	-	I	-	-	-
4.	-"- п.53I	То же, диаметром 25 см	м	4,5	0,I3	-	-	I	-	-	-
5.	-"- п.532	То же, диаметром 32 см	м	55	0,I84	-	-	I0	-	-	-
6.	-"- п.535	То же, диаметром 63 см	м	6	0,628	-	-	4	-	-	-
7.	I6-2I9-22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,685	3,94	-	-	3	-	-	-
8.	ц.Iч.Ш п.86	Стоимость вентилей I5ч8р2 диаметром 20мм	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	ц.Iч.Ш п.87	То же, диаметром 25 мм	шт	2	I,82	-	-	4	-	-	-
I0.	I6-I85 I6-2	Вентили поливочные диаметром 20мм 25 мм	шт	5	2,07	-	-	I0	-	-	-
II.	ц.Iч.Ш п.I483	Рукав резиновый тканевый диаметром 20мм	м	20	I,8I	-	-	36	-	-	-
I2.	ц.Iч.Ш п.I484	То же, диаметром 20 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
I3.	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная 30ч6бр диаметром 50мм	шт	I	I,25	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I60	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	2I			
		Итого	руб.	-	-	-	-	I8I			
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	I95	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I95	-	-	-

gost.e-ecolog.ru

Главный инженер проекта — Борисов
Начальник ОКП-I — Гринкевич
Составила ст.инженер — Талбаева
Проверила рук.группы — Черевникова