ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

218-1-528 с. 91

Детский ясли-сад на 190 мест в монолитных конструкциях

АЛЬБОМ 5

Сметы СМ.I

gost.e-ecolog.ru

25224-05

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

218-1-528 с. 91

Детский ясли-сад на 190 мест в монолитных конструкциях

А Л Ь Б О М 5

С м е т ы СМ.I

С Т О И М О С Т Ь:

Общая	608,0 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	525,3 тыс.руб.
I кв.м.общей площади	I65,77 руб
I кв.м. рабочей площади	295,2I -"-
I куб.м. здания	5I,8I руб

Разработан ТашЗНИИЭП

УТВЕРЖДЕН ГОСКРАЖДАНСТРОЕМ
3/ IУ-I99Iг. Приказ № 60
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ТашЗНИИЭП
6/ УП-I99Iг. Приказ № I3-ТП

Главный инженер института — Л.А.Мухамедшин
Главный инженер проекта — С.Акрамов
Начальник отдела смет — В.Н.Оленец

Ташкент - I99Iг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№	Наименование №№ смет	Наименование	стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3-5
2		Объектная смета	6-7
3	02-0I-0I	Общестроительные работы до отм.±0.00 на 9 бал.	8-28
4		Общестроительные работы до отм.±0.00 Вариант на 8,7 бал.	29-30
5	02-0I-02	Общестроительные работы выше отм.±0.00 на 9 бал.	31-63
6		Общестроительные работы выше отм.±0.00 на 8,7 бал.	64-67
7	3	Центральное отопление	68-72
8	3-I	Отопление при Т-I5оС	73-77
9	4	Узел ввода	78-82
I0	4-I	Узел ввода при Т-I0оС 8,9 бал.	83-87
II	4-2	Узел ввода при Т-I5оС 7 бал.	88-92
I2	4-3	Узел ввода при Т-I5оС 8,9 бал.	93-97
I3	5	Теплоснабжение	98-100
I4	6	Вентиляция	101-105
I5	7	Внутренний водопровод	106-110
I6	8	Канализация	111-113
I7	9	Внутренние водостоки	114-115
I8	I0	Горячее водоснабжение	116-119
I9	II	Электросиловое оборудование	120-127
20	I2	Электроосвещение	128-134
2I	I3	Радиофикация	135-137
22	I4	Телефонизация	138-140
23	I5	Телевидение	141-144
24	I6	Пожарная сигнализация	145-149
25	I7	Автоматизация	150-154
26	I8	Технологическое оборудование мебель и инвентарь	155-156
27		Калькуляция на плоские плиты перекрытие	157-166

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к объектной смете на строительство Детские ясли-сад на I90 мест в монолитных конструкциях

Стадия проектирования - рабочая документация

Область применения: IУа, IУ климатический район.

Расчетная температура воздуха наружного - I5

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СМ 227-62 Госстроя СССР, Методических указаниях о порядке выделения в составе сметной документации на строительство предприятия, зданий и сооружения нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 30 декабря I985 года № 273.

Сметная стоимость общестроительных, внутренних санитарно-технических работ и электроосвещения определена в нормах и ценах, введенных с I января I984 года Госстроем СССР:

- по сборникам ЕРЕР и УСН, привязанным по рабочей силе и местным строительным материалам, в
- по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные
- по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции; части I-4,

Сметная стоимость электрооборудования и слабых токов определена:

- по сборникам цен на монтаж оборудования № 6,I0 издания I982г. и прейскурантам оптовых цен № I5-04, I5-05, I5-07, I5-09, I5-I7 и другим издания I982-I985гг.
- по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, часть 5.

Сметная стоимость оборудования определна по прейскурантам издания I982г.

Сметная стоимость технологического оборудования, мебели и инвентаря определена по сборникам Сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий издания I983 года Госстроя СССР.

К стоимости прямых затрат по разделам сметы приняты следующие начисления:

а) Накладные расходы

- на общестроительные работы подземной части (до отм.±0.00)в размере - I6,5%
- на общестроительные работы надземной части (выше отм.±0.00)в размере - I6,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3.3%

- на монтаж санитарно-технического оборудования - 60% от основной заработной платы рабочих
- на металлоконструкции - 8,6%
- на электромонтажные работы - 87%, от основной заработной платы рабочих,
- на прокладку и монтаж сетей связи - 77% от основной заработной платы рабочих

б) Плановые накопления - 8%

Коэффициенты перехода от основной заработной платы к затратам труда приняты:

- I,7 - для строительсных работ
- I,6 - для монтажных работ
- Затраты труда рабочих, обслуживающих машины определены путем применения коэффициентов:
- I,29 - для всех сборников ЕРЁР, кроме № I и № 2,
- I,44 - для сборников ЕРЁР № I и № 2 к заработной плате рабочих, обслуживающих машины,

кроме того, учтены следующие коэффициенты:

- 0,2 - коэффициент перехода от затрат на транспортировку грунта к заработной плате
- I,5 - коэффициент перехода от заработной платы по транспортировке грунта к трудозатратам
- 0,092 - коэффициенг определеня трудозатрат в составе накладных расходов
- 0,I8 - коэффициент определения сметной заработной платы в составе накладных расходов

Конструктивная характеристика основного варианта:

Фундаменты- ленточные монолитные железобетонные из бетона класса BI5
Стены: наружные - монолитные керамзитобетонные класса B7,5 толщ.320мм
внутренние - монолитные из тяжелого бетона класса BI5
Перекрытия - сборно-монолитные толщиной I80мм
Крыша и кровля - совмещенная плоская с внутеренним водостоком из 4-х слоев рубероида
Перегородки - мелкоблочные гипсобетонные и гипсоцементнобетонные армокирпичные
Полы - паркетные доски, линолеум, керамические плитки, бетонные
Лестницы, лоджии, балконы, козырьки - сборные железобетонные по серии I.050.I-2 в.I
Окна, солнцезащита, витражи - по серии I,236-6, вып.I, ч.I.2
Двери: наружные - по серии I.I36.5-I9
внутренние - по серии I.I36-I0, 5.904-4
Встроенная мебель - по серии I.I72.5.6
Отделка внутренняя - окраска, облицовка глазурованной плиткой, известковая побелка
Отделка наружная - стены кремнеорганическая окраска, облицовка керамической плиткой.

Технико-экономические показатели основного варианта

Строительный объем здания	I0I39,6 м3
Общая площадь	3I66,9 м2
Полезная площадь	2944,5 м2
Рабочая площадь	I779,4 м2
Вместимость	I90 мест
Общая сметная стоимость	606,0 тыс.руб.
в том числе:	
- строительно-монтажных работ	525,3 тыс.руб.
- оборудования, мебели и инвентаря	62,70 тыс.руб.
Стоимость:	
Iм3 здания (от СМР)	I5,8I руб
Iм2 общей площади	I65,77 руб
Iм2 полезной площади	I78,40 руб
Iм2 рабочей площади	295,2I руб
I места (от общей стоимости)	3200

Особые условия строительства, влияющие на технико-экономические показатели основного варианта:

Грунтовые условия — грунты обычные

Главный инженер проекта — Акрамов С.А.

Рук.сметной группы — Баратов М.М

Составила — Дробышева Н.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту Детский ясли-сад на 190 мест в монолитных конструкциях

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 46,97 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные 42,20 тыс.руб.
Сметная заработная плата 42,20 тыс.руб.

Составлена в ценах 1991г.

Расчетный измеритель
единичной стоимости 10139,6 м3

№№	№№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели инвентаря	прочих затрат	всего	Норматив- ная трудо- емкость тыс.ч.ч.	сметная заработ- ная плата тыс.руб.	показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	02-0I-0I	Общестроительные работы до отм.±0.00	I26,77	-	-	-	I26,77	II,08	I0,08	I2,50
2	02-0I-02	Общестроительные работы выше отм.±0.00	337,97	-	-	-	337,97	28,02	25,77	33,33
3	3	Центральное отопление	6,04	-	-	-	6,04	0,76	0,630	0,59
4	4	Узел ввода	I,44	-	-	-	I,44	0,09	0,075	0,I4
5	5	Теплопункт	0,54	-	-	-	0,54	0,05	0,04	0,05
6	6	Вентиляция	6,45	-	-	-	6,45	0,76	0,59	0,64
7	7	Внутренний водопровод	3,I4	-	-	-	3,I4	0,3I	0,26	0,3I
8	8	Канализация	5,58	-	-	-	5,58	0,3I	0,28	0,55
9	9	Внутренние водостоки	0,87	-	-	-	0,87	0,09	0,073	0,08
I0	I0	Горячее водоснабжение	I,5I	-	-	-	I,5I	0,I6	0,I34	0,I5
II	II	Электросиловое оборудование	-	2,69	I,04	-	3,73	0,42	0,35I	0,37
I2	I2	Электроосвещение	-	I2,08	-	-	I2,08	I,80	I,43	I,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I3	Радиофикация	-	0,4о	-	-	0,48	0,22	0,Iо	0,05
I4	I4	Телефонизация	-	0,3I	0,Iо	-	0,49	0,05	0,04	0,05
I5	I5	Телевидение	-	0,45	0,I0	-	0,55	0,I3	0,I0	0,05
I6	I6	Пожарно-охранная сигнализация	-	3,97	I,04	-	5,0I	0,96	0,67	0,49
I7	I7	Автоматика сантехустройств	-	0,27	0,I6	-	0,43	0,06	0,04	0,04
I8	I6	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	2,о2	о0,Iо	-	83,0	I,70	I,46	8,I8
		Всего по объектной смете	490,3I	23,07	о2,70	-	596,0о	46,97	42,20	
		Худ.работы 2%	II,92	-	-	-	II,92			
		Всего	502,23	23,07	о2,70	-	608,0			

Главный инженер ТашЗНИИЭП — Л.А.Мухамедшин

Главный инженер проекта — С.Акрамов

Начальник отдела смет и ПОС — В.Л.Оленец

Составила — Н.Н.Дробышева

Проверил — М.М.Баратов

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ- САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 02-01-01

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ +-0,00

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ- САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 126,770 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11076 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,080 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 14030,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 9,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е1-1610	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) 1000М3	0,14	35,70	35,70	5	-	5	-	-				
				-	11,10			2	9,40	1				
2	Е1-1617	- ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 Х2М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,14	63,24	63,24	10	-	10	-	-				
				-	19,62			3	16,62	2				
3	Е1-1591	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) 1000М3	0,14	241,88	233,56	34	1	33	13,00	2				
				8,01	95,37			14	80,78	11				
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА Т	202,25	0,63	-	130	15	-	0,09	18				
				0,07	-			-	-	-				
5	Е1-106	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,39	73,07	41,14	102	44	58	48,60	68				
				31,62	15,30			22	12,96	18				
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ	0,07	243,56	235,40	17	-	17	13,20	1				
				8,16	96,39			7	81,65	6				

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ, ВЬЕЗД В КОТЛОВАН								
		1000М3								
7	Е1-1549	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	0,08	199,50	192,29	17	"	15	11,70	1
		ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ		7,21	70,72			5	59,90	5
		1000М3								
8	Е1-1636	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ	0,29	20,91	20,91	7	"	5	"	"
		1000М3		"	6,49			2	5,50	2
9	Е1-1647	-ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5Х4 М	0,29	42,84	42,84	11	"	11	"	"
		1000М3		"	13,33			3	11,29	3
10	Е1-1559	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 В ОТВАЛ ПОД ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ	"	284,86	278,09	"	"	"	11,00	"
				6,77	99,62			"	84,38	"
		1000М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ЗА СТЕНКИ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,02	51,87	"	1	1	"	89,60	2
				51,87	"			"	"	"
		100М3								
12	Е1-1558	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ПОД КРЫЛЬЦА, ВХОДЫ)	0,11	224,18	218,87	25	"	23	8,62	1
				5,31	78,20			8	66,24	7
		1000М3								
13	Е1-1558	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ПОД КРЫЛЬЦА С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,18	224,18	218,87	40	1	39	8,62	2
				5,31	78,20			14	66,24	12
		1000М3								
14	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	5,38	13,68	5,93	73	41	30	11,20	60
		100М3		7,75	3,89			20	3,30	18
15	Е1-1556	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,35 М3 В ОТВАЛ	0,20	256,57	251,48	51	1	50	8,25	2
				5,09	71,06			14	60,19	12
		1000М3								
16	Е1-1598	-РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,35 М3 НА САМОСВАЛЫ	1,64	332,01	319,26	545	21	524	20,60	34
				12,75	90,44			148	76,61	126
		1000М3								
17	С310-1	-ВЫВОЗ ГРУНТА НА 1 КМ	2873,07	0,63	"	1834	215	"	0,09	259
		Т		0,07	"			"	"	"
18	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,83	18,94	17,10	34	2	32	2,63	5
				1,62	5,30			10	4,49	8
		1000М3								

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2936	342	852		455
			----					---		---
			РУБ.					272		231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2936)		2936	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(614)		-	614	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(337)		337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(7)		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(49)		-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(260)		260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3533)		3533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(693)		-	-	-		693
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(663)		-	663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(3533)		3533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(693)		-	-	-		693
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(663)		-	663	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	45,95	54,45	0,48	2501	40	22	1,37	63
			М3	0,87	0,14			7	0,10	5
20	Е6-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ	161,46	69,28	1,57	11184	427	251	3,78	610
			М3	2,65	0,48			76	0,36	58
21	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,16	464,40	-	74	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
22	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,38	464,40	-	177	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
23	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,23	674,24	-	155	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
24	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	7,64	77,33	1,01	591	35	7	6,66	51
			М3	4,54	0,31			2	0,23	2
25	С124-3-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,11	464,40	-	52	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
26	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,02	464,40	-	9	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
27	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ	0,36	56,91	0,58	21	-	-	0,99	-
			М3	0,65	0,17			-	0,13	-
28	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,03	62,82	1,31	2	-	-	1,87	-
				1,25	0,39			-	0,30	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
29	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ		0,01	464,40	-	5	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
30	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		0,01	674,24	-	7	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
31	С124-3-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ		0,01	464,40	-	5	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
32	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		0,01	512,86	10,74	5	-	-	37,40	-
			Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				14788	502	280		724
			РУБ.						85		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(14788)	14788	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1384)	1384	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(587)	-	587	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(484)	484	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(12134)	12134	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1641)	1641	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(112)	-	-	-			112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(219)	-	219	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1313)	1313	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(17742)	17742	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(901)	-	-	-			901
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(806)	-	806	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(17742)	17742	-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(901)	-	-	-	-		901
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(806)	-	806	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
33	Е6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 300 ММ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,ВОЗВОДИМЫХ В ПЕРЕСТАНОВОЧНОЙ ОПАЛУБКЕ	М2	463,00	8,87	3,75	4111	1117	1740	2,27	1051
					2,41	0,93			433	0,71	329
34	Е6-351-1	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 160 ММ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,ВОЗВОДИМЫХ В ПЕРЕСТАНОВОЧНОЙ ОПАЛУБКЕ	М2	499,00	6,07	2,39	3035	786	1197	1,93	963
					1,57	0,61			306	0,46	230
35	СССЦ 74 К-1,6	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100 ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	160,12	88,25	-	14131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	СССЦ П.52	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН		71,51	62,98	-	4504	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К-1,25	М3		-	-			-	-	-
		АРМАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН								
37	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	1,16	743,04	-	862	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	С124-16-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 10ММ	1,70	743,04	-	1262	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,42	743,04	-	311	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,31	778,82	-	241	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,22	674,24	-	148	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	Е6-369	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5 КГ	0,03	111,67	8,19	4	2	-	84,47	3
		Т		98,37	2,21			-	1,68	-
43	С124 ТЕХ.Ч Т.588	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,03	900,24	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		АРМАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН								
44	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,37	580,50	-	215	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-16-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,54	580,50	-	313	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,13	580,50	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,09	608,45	-	55	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,07	674,24	-	46	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
49	Е6-369	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5 КГ	0,01	87,23	6,39	1	1	-	84,47	1
		Т		76,86	1,72			-	1,30	-
50	С124 ТЕХ.Ч. Т,58	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	703,31	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	8,95	178,02	2,54	1594	219	22	33,60	301
		100М2		24,37	0,76			7	0,58	5

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			30943	2125	2959		2319
			РУБ.					746		564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(30943)	30943	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3654)	3654	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2871)	-	2871	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(22164)	22164	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3938)	3938	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(270)	-	-	-			270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(528)	-	528	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2788)	2788	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(37669)	37669	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3153)	-	-	-			3153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3399)	-	3399	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(37669)	37669	-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3153)	-	-	-	-		3153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3399)	-	3399	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
52	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	140,00	7,07	1,81	987	244	251	2,29	321
				1,74	0,65			90	0,49	69
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДО ОТМ 0,00								
53	С	-П-62.10.6 ШТ	4,00	90,35	-	361	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С	-П-62.12.6 ШТ	21,00	108,43	-	2277	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С	-П-62.13.6 ШТ	4,00	118,08	-	473	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С	-П-62.14.6 ШТ	22,00	127,41	-	2803	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С	-1П-62.14.6 ШТ	1,00	126,60	-	126	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С	-1П-62.13.6 ШТ	1,00	117,23	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	С	-2П-62.13.6 ШТ	1,00	117,23	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	С	-3П-62.13.6 ШТ	1,00	104,75	-	105	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	С	-4П-62.13.6	ШТ	1,00	104,75		105				
62	С	-П-62.12,6-1	ШТ	1,00	115,24		116				
63	С	-П-62.14.6-1	ШТ	1,00	135,00		135				
64	С	-П-62.14,6-2	ШТ	1,00	126,55		126				
65	С	-П-62.12,6-2	ШТ	1,00	108,25		108				
66	С	-П-62.12,6-3	ШТ	2,00	108,11		217				
67	С	-П-62.10,6-1	ШТ	1,00	111,47		112				
68	С	-П-62.14.6-3	ШТ	1,00	127,05		126				
69	С	-П-62.12,6-5	ШТ	1,00	114,16		114				
70	С	-П-62.14,6-4	ШТ	1,00	121,72		121				
71	С	-П-62.12,6-6	ШТ	1,00	114,88		116				
72	С	-П-62.14,6-5	ШТ	1,00	126,55		126				
73	С	-П-62.13,6-1	ШТ	1,00	116,43		116				
74	С	-П-62.12,6-7	ШТ	2,00	108,25		217				
75	С	-П-62.14,6-6	ШТ	2,00	123,06		246				
76	С	-П-62.14,6-7	ШТ	2,00	117,08		235				
77	С	-П-62.14.6-8	ШТ	2,00	123,08		246				
78	С	-П-62.14,6-9	ШТ	1,00	127,21		126				
79	С	-П-62.12,6-8		2,00	108,79		217				

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
80	С	-П-62.13.6-2	1,00	117,53		117				
		шт								
81	С	-4П-62.13.6-1	1,00	120,73		121				
		шт								
82	С	-П-62.12.6-9	1,00	108,05		108				
		шт								
83	С	-П-62.13.6-3	1,00	117,62		117				
		шт								
84	С	-П-62.12.6-10	2,00	108,25		217				
		шт								
85	С	-П-62.14.6-10	1,00	127,21		126				
		шт								
86	С	-3П-62.13.6-1	1,00	120,73		121				
		шт								
87	С	-П-62.10.6-1		87,54						
		шт								
88	С	-П-62.14.6-14	1,00	126,15		126				
		шт								
89	С	-П-62.12.6-29	1,00	108,25		108				
		шт								
90	С	-П-62.12.6-30	1,00	108,05		108				
		шт								
91	С	-П-62.12.6-31	1,00	108,05		108				
		шт								
92	С	-П-62.12.6-32	1,00	115,40		116				
		шт								
93	С	-П-62.12.6-33	1,00	114,21		114				
		шт								
94	С	-П-62.12.6-34	1,00	108,22		108				
		шт								
95	С	-П-62.12.6-35	1,00	116,02		116				
		шт								
96	С	-1П-62.14.6-1	1,00	129,85		130				
		шт								
97	С	-П-62.12.6-36	1,00	107,37		107				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С	-П-62.12.6-37	1,00	115,40	"	116	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
99	С	-П-62.12.6-38	1,00	108,22	"	108	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
100	С	-П-62.10.6-2	8,00	95,30	"	762	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
101	С	-П-62.12.6-4	9,00	113,43	"	1020	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
102	С	-П-62.13.6-6	10,00	126,02	"	1261	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
103	С	-П-62.14.6-20	2,00	135,54	"	271	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
104	С	-П-62.14.6-21	2,00	134,69	"	269	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
105	С	-П-62.12.6-39	2,00	114,97	"	229	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
106	С	-П-62.12.6-40	1,00	115,28	"	116	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
107	С	-П-62.12.6-41	2,00	108,13	"	217	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
108	С	-П-62.12.6-42	1,00	115,37	"	116	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
109	С	-П-62.12.6-27	1,00	126,69	"	126	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
110	С	-П-62.12.6-46	1,00	108,32	"	108	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
111	Е8-194	-УСТРОЙСТВО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБОЛОЧЕК	10,33	95,07	1,18	982	530	11	73,80	762
				51,25	0,36			3	0,27	3
		100М2ГП								
112	Е6-75	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200	10,33	673,32	9,86	6957	144	102	20,90	216
		100М2		13,87	2,96			31	2,24	23
113	Е6-76	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НОМ 75 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ, ДОБАВКА НА ТОЛЩИНУ 20 ММ	10,33	131,12	1,91	1356	17	21	1,32	14
				1,75	0,58			7	0,44	5
		100М2								
114	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	8,78	23,11	2,38	204	74	22	12,30	108
		Т		8,45	0,71			7	0,54	5
115	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	1,07	581,36	"	623	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
116	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,48	559,00	-	268	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
117	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	5,84	559,00	-	3265	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
118	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,23	674,24	-	155	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,15	581,36	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
120	С124-12-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,10	559,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
121	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,01	559,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
122	С124-10-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,90	581,36	-	523	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		31561	1009	407		1421
				РУБ.				138		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(31561)	31561	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(815)	815	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1147)	-	1147	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(21075)	21075	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(8255)	8255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(3865)	3865	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(265)	-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(525)	-	525	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(2833)	2833	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(38259)	38259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1791)	-	-	-		1791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1672)	-	1672	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(38259)	38259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1791)	-	-	-		1791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1672)	-	1672	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
123	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,32	140,29	12,51	45	22	5	103,00	33
		100М2		69,37	3,76			2	2,85	1
124	С ССЦ УЗССР П,147 К=0,98	-СТОИМОСТЬ МЕЛКОБЛОЧНЫХ ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК Д=80 ММ	28,66	4,80	-	138	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	0,31	683,87	13,09	212	29	5	137,00	42
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		92,50	3,93			2	2,98	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
126	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,50	232,92	2,21	117	7	-	24,00	12
		ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
127	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ	1,55	52,01	2,09	82	25	4	21,30	33
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		М3		15,87	1,05			2	0,80	1
128	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,50	45,82	-	68	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		-	-			-	-	-
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-81 М-150								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			662	83	14		120
			РУБ.					6		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ СЬЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(662)		662	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(185)		185	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(89)		-	89	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(68)		68	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(172)		172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(92)		92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(6)		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(14)		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(61)		61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(815)		815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(129)		-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(103)		-	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(815)		815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(129)		-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(103)		-	103	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
129	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	5,12	41,97	0,90	216	16	5	4,94	25
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		3,15	0,27			2	0,21	1
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
130	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	5,12	150,43	1,68	771	91	10	25,50	131
		ПЕРЕКРЫТИЙ								
		100М2		17,75	0,51			3	0,39	2
131	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,92	119,54	1,62	111	11	2	18,80	17
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
132	Е11-56	-ДОБАВКА НА ТОЛЩИНУ 20 ММ	0,92	96,58	1,57	90	1	2	0,34	-
		100М2		0,80	0,48			-	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,19	119,54	1,62	263	27	4	18,80	41
		100М2		12,35	0,48			2	0,36	1
134	Е13-225	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА НА НЕФТЕБИТУМЕ	109,60	2,85	0,35	314	104	39	1,40	153
		М2		0,95	0,10			12	0,08	9
135	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ	109,60	1,11	0,02	122	37	2	0,50	55
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ, ДОБАВКА НА 1 СЛОЙ		0,34	-			-	-	-
		М2								
136	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,84	201,95	2,99	171	4	2	8,22	7
		100М2		5,11	0,90			-	0,68	1
137	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	9,84	57,97	1,68	571	44	17	7,19	71
		100М2		4,46	0,51			5	0,39	4
138	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	78,74	57,69	-	4544	160	-	2,90	228
		М3		2,02	-			-	-	-
139	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	9,84	184,84	2,95	1819	252	28	40,20	396
		100М2		25,62	0,88			8	0,67	7
140	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ, ИСКЛЮЧАЕТСЯ	-9,84	-24,38	-0,48	-240	-7	-5	-1,06	-10
		ТОЛЩИНА 10 ММ		-0,74	-0,14			-2	-0,10	-1
		100М2								
141	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	9,84	127,08	2,21	1250	586	22	81,10	798
		100М2		59,62	0,66			7	0,50	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			10002	1326	128		1912
			РУБ.					37		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(10002)		10002	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2199)		2199	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1363)		-	1363	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(6345)		6345	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1292)		1292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(89)		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(173)		-	173	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(904)		904	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(12198)		12198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2030)		-	-	-		2030
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1536)		-	1536	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(12198)		12198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2030)		-	-	-		2030
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1536)		-	1536	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
142	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,66	2,15	0,60	13	4	4	0,91	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,69	0,19			2	0,14	1
		М2								
143	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,18	2,93	0,22	18	5	2	1,16	7
				0,84	0,07			-	0,05	-
		М2								
144	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,66	2,02	-	9	1	-	0,36	2
				0,25	-			-	-	-
		М2								
145	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	6,00	10,50	-	62	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
146	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	3,00	4,80	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
147	536112-8005	-СТОИМОСТЬ АС21-9Т	1,00	49,17	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
148	536113-9001	-СТОИМОСТЬ АЛ13-10	2,00	47,12	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
149	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	20,27	0,84	41	5	2	3,12	6
				2,46	0,25			-	0,19	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			303	15	8		19
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(303)	303	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(58)	58	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(17)	-	17	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(222)	222	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(40)	40	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(5)	-	5	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(29)	29	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(372)	372	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(22)	-	-	-			22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(22)	-	22	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(372)	372	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(22)	-	-	-			22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(22)	-	22	-			-

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ	10,89	27,08	0,26	296	251	2	29,80	325
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	1
		100М2								
151	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	5,52	11,71	0,30	64	36	2	9,70	54
				6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
152	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	16,40	8,06	0,08	133	100	-	9,70	159
				6,12	0,03			-	0,03	-
		100М2								
153	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	0,55	45,91	1,48	26	11	-	29,40	16
				20,62	0,44			-	0,34	-
		100М2								
154	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,31	679,30	10,03	212	25	4	115,00	36
				82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
155	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,25	693,55	10,20	174	24	2	128,00	32
				92,50	3,06			-	2,32	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			905	447	10		622
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(905)		905	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(309)		309	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(449)		-	449	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(129)		129	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(132)		132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(18)		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(83)		83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1120)		1120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(633)		-	-	-		633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(467)		-	467	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(1120)		1120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(633)		-	-	-		633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(467)		-	467	-		-

РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

156	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	1,87	1267,21	4,08	2370	405	7	275,00	514
				216,25	1,22			2	0,93	2
		100М2								

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е15-524	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИ4ЕСКАЯ	0,17	337,70	1,48	57	1	-	13,50	2
		100М2		10,12	0,44			-	0,34	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		2427	406	7		516
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2427)	2427	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2014)	2014	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(408)	-	408	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(321)	321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(21)	-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(43)	-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(220)	220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2968)	2968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(539)	-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(451)	-	451	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.	(2968)	2968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(539)	-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(451)	-	451	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
158	Е1-960	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ В ГРУНТЕ 2-й ГРУППЫ ГЛУБИНОЙ 15 СМ	0,30	93,12	-	27	27	-	154,00	46
		100М3		93,12	-			-	-	-
159	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,30	13,68	5,93	4	2	2	11,20	3
		100М3		7,75	3,89			2	3,30	1
160	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	20,18	15,62	-	315	42	-	3,16	64
		М3		2,09	-			-	-	-
161	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	2,02	334,44	-	674	21	-	14,40	29
		100М2		10,29	-			-	-	-
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
162	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,23	54,45	0,48	12	-	-	1,37	-
		М3		0,87	0,14			-	0,10	-
163	Е6-92	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ, ЗАМЕНЕННОГО НА БЕТОН М200	3,13	87,04	1,87	272	19	5	8,44	26
				5,91	0,56			2	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
164	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,03	464,40	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
165	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,03	464,40	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
166	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	646,56	2,38	13	2	-	210,80	4
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
167	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	1,56	0,95	2	-	-	0,59	1
		ШТ		0,42	0,36			-	0,27	-
168	585822-А007-П- ССЦ П,8-503	ПТ8-13,13, ЦЕНА(60,8-0,82,2)Х0,135+1,12Х0 ,229+2,07,0,321	1,00	13,81	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
169	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,02	77,81	1,25	2	-	-	14,30	-
		100М2		9,55	0,37			-	0,28	-
170	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,02	14,58	0,32	2	-	-	4,72	-
		100М2		2,92	0,10			-	0,08	-
171	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАСЫПАНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ	0,02	453,40	18,87	9	1	-	76,30	2
		100М2		55,62	5,68			-	4,31	-
172	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,02	71,49	6,97	2	-	-	34,90	1
		Т		28,87	2,07			-	1,57	-
173	С121-1973	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА	0,02	881,60	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
174	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,01	298,49	0,69	4	-	-	83,00	1
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
		ВХОД 1,								
175	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	1,40	54,45	0,48	75	1	-	1,37	2
		М3		0,87	0,14			-	0,10	-
176	Е6-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ	3,70	69,28	1,57	257	10	5	3,78	14
		М3		2,65	0,48			2	0,36	1
177	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,01	464,40	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
178	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	674,24	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	Е6-92	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	19,50	83,72	1,87	1631	115	35	8,44	165
				5,91	0,56			10	0,43	8
		М3								
180	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,05	486,76	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
181	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,13	464,40	-	60	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
182	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,40	464,40	-	186	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
183	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,27	464,40	-	126	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
184	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	10,28	64,73	0,56	666	20	5	2,81	29
				1,94	0,17			2	0,13	1
		М3								
185	Е6-33	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА М200	6,12	74,14	2,05	452	19	11	4,46	27
				3,01	0,61			3	0,46	3
		М3								
186	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,22	674,24	-	148	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,55	335,05	3,94	183	67	2	166,00	91
				123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
188	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,06	1265,40	5,27	75	2	-	61,00	4
				44,62	1,60			-	1,21	-
		100М								
189	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,06	88,66	0,05	6	2	-	68,00	4
				48,00	-			-	-	-
		100М2								
190	Е8-61	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ ОБУВИ	0,11	512,86	10,74	57	4	-	37,40	4
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
191	Е16-46	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-50ММ	1,00	3,15	0,05	3	-	-	0,48	-
		М		0,36	0,02			-	0,01	-
192	Е16-47	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	5,00	3,82	0,07	18	2	-	0,57	3

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Д-57ММ								
		М		0,44	0,02			-	0,01	-
193	Е6-173	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200	4,10	86,61	1,38	355	24	5	8,40	34
		М3		5,76	0,41			2	0,31	1
194	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,15	559,00	-	84	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
195	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,01	559,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
196	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	581,36	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
197	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,02	232,92	2,21	4	-	-	24,00	-
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
198	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0,35	1267,21	4,08	445	76	2	275,00	96
				216,25	1,22			-	0,93	-
		100М2								
		ВХОДЫ NN2 - 6, КРЫЛЬЦО N7								
199	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,73	54,45	0,48	39	1	-	1,37	1
		М3		0,87	0,14			-	0,10	-
200	Е6-92	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	22,08	83,72	1,87	1849	130	41	8,44	186
				5,91	0,56			12	0,43	9
		М3								
201	С124-16-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	464,40	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
202	С124-18-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,02	486,76	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
203	С124-18-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,04	486,76	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
204	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	646,56	2,38	19	5	-	210,80	6
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
205	Е6-33	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	4,60	74,14	2,05	341	14	10	4,46	21
				3,01	0,61			3	0,46	2
		М3								
206	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,09	674,24	-	60	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
207	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	0,31	335,05	3,94	105	39	2	166,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА								
				123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
208	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С	0,23	1265,40	5,27	291	10	2	61,00	14
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		44,62	1,60			-	1,21	-
		100М								
209	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,06	88,66	0,05	6	2	-	68,00	4
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		48,00	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
210	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,06	512,86	10,74	31	1	-	37,40	2
		РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		28,75	3,23			-	2,45	-
		Т								
211	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,19	1267,21	4,08	241	41	-	275,00	52
		БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		216,25	1,22			-	0,93	-
		100М2								
212	Е16-46	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	1,00	3,15	0,05	3	-	-	0,48	-
		Ф57ММ		0,36	0,02			-	0,01	-
		М								
213	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ	0,50	395,46	5,94	199	15	4	43,90	22
		ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ		30,62	1,78			2	1,35	1
		100М2								
		СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ								
214	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,60	62,82	1,31	38	1	-	1,87	1
		ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		1,25	0,39			-	0,30	-
		М3								
215	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	674,24	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
216	Е6-92	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА М-200	2,64	87,04	1,87	231	15	5	8,44	22
		М3		5,91	0,56			2	0,43	1
217	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,01	464,40	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
218	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	674,24	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
219	Е16-46	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Д-50 ММ	1,00	3,15	0,05	3	-	-	0,48	-
		М		0,36	0,02			-	0,01	-
220	Е8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ	0,07	512,86	10,74	35	2	-	37,40	3

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
221	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0,14	1267,21	4,08	178	30	-	275,00	39
				216,25	1,22			-	0,93	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			10010	762	136		1074
			РУБ.					42		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9991)	9991	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2856)	2856	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(804)	-	804	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(819)	819	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(5394)	5394	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1195)	1195	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(82)	-	-	-			82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(157)	-	157	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(887)	887	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(12073)	12073	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1184)	-	-	-			1184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(961)	-	961	-			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(19)	19	-	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(17)	17	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1)	1	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)	1	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(21)	21	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-	-			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(12094)	12094	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1185)	-	-	-			1185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(961)	-	961	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			104537	7017	4801		9182
			РУБ.					1332		1032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(104518)	104518	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(13474)	13474	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(8349)	-	8349	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(44832)	44832	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(32429)	32429	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(12853)	12853	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(862)	-	-	-			862
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1731)	-	1731	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(9378)	9378	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(126749)	126749	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11075)	-	-	-			11075
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(10080)	-	10080	-			-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	19)	19	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(	17)	17	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	1)	1	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	1)	1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	21)	21	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1)	-	"	"		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	(	126770)	126770	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11076)	"	"	"		11076
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	10080)	"	10080	"		"

СОСТАВИЛ ИНЖ.ДРОБЫШЕВА Н.Н

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.СЕК,БАРАТОВ М.М.

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНЖ.КАРПОВА Е.В.

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДО ОТМ.+-0.00

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ВАРИАНТ НА 8,7 БАЛЛОВ

ОСНОВАНИЕ: АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 4,368 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,065 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ РАЗДЕЛА ПЕРЕКРЫТИЕ ИСКЛЮЧИТЬ П.П. 114-122								
1	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ	-8,78	-23,11	-2,38	-204	-74	-22	-12,30	-108
		Т		-8,45	-0,71			-7	-0,54	-5
2	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	-1,07	-581,36	-	-623	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	-0,48	-559,00	-	-268	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	-5,84	-559,00	-	-3265	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-0,23	-674,24	-	-155	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	-0,15	-581,36	-	-88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	С124-12-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	-0,10	-559,00	-	-57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-0,01	-559,00	-	-5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	С124-10-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-0,90	-581,36	-	-523	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		В РАЗДЕЛ ПЕРЕКРЫТИЕ ДОБАВИТЬ								

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,39	23,11	2,38	195	71	21	12,30	103
		Т		8,45	0,71			7	0,54	5
11	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	1,07	581,36	"	623	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
12	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,48	559,00	"	268	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
13	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,62	581,36	"	361	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
14	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,23	674,24	"	155	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-3586	-3	-1		-5
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(-3586)	-3586	"		"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(-5)	-5	"		"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(-3)	"	-3		"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(-3577)	-3577	"		"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(-459)	-459	"		"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(-32)	"	"		"		-32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(-62)	"	-62		"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(-323)	-323	"		"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(-4368)	-4368	"		"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(-37)	"	"		"		-37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(-65)	"	-65		"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(-4368)	-4368	"		"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(-37)	"	"		"		-37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(-65)	"	-65		"		"

СОСТАВИЛ инж.ДРОБЫШЕВА Н.Н.

ПРОВЕРИЛ зав.сект.БАРАТОВ М.М.

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ- САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 02-01-02

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ+-0,00

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ- САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ: АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 337,971 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28018 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25,770 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 10139,60 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 33,33 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
1	Е6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ СВЬШЕ 300 ММ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,ВОЗВОДИМЫХ В ПЕРЕСТАНОВОЧНОЙ ОПАЛУБКЕ М2	1700,09	8,87	3,75	15100	4101	6386	2,27	3859
				2,41	0,93			1589	0,71	1207
2	Е6-351-1	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 160 ММ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,ВОЗВОДИМЫХ В ПЕРЕСТАНОВОЧНОЙ ОПАЛУБКЕ М2	928,68	6,07	2,39	5647	1462	2225	1,93	1792
				1,57	0,61			568	0,46	427
3	ССЦ 74 К-1,6	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М100 ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН М3	457,87	88,25	-	40408	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	ССЦ П-52 К-1,25	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М200 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН М3	143,00	62,98	-	9005	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		АРМАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН								
5	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	4,85	743,04	-	3603	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С124-16-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 10ММ	2,13	743,04	-	1582	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	1,99	743,04	-	1479	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,92	778,82	-	717	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	С124-16-14	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,32	743,04	-	237	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,55	778,82	-	428	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	2,06	674,24	-	1390	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е6-369	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5 КГ	0,21	111,67	8,19	25	21	2	84,47	18
		Т		98,37	2,21			-	1,68	-
13	С124 ТЕХ.Ч. Т,588	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,21	900,24	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		АРМАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН								
14	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	1,53	580,50	-	888	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С124-16-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,67	580,50	-	389	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,63	580,50	-	366	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	С124-16-14	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,10	580,50	-	58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,29	608,45	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,17	608,45	-	103	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-18-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,07	608,45	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-18-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,03	486,76	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-18-22	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	1,80	486,76	-	875	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,65	674,24	-	439	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-369	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5 КГ	0,07	87,23	6,39	7	5	-	84,47	6
		Т		76,86	1,72			-	1,30	-
25	С124 ТЕХ.Ч. Т.58В	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	703,31	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е26-50	-УСТАНОВКА В УЗЛАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ТКАНОЙ СЕТКИ	45,00	1,99	-	91	4	-	0,11	5
		М2		0,07	-			-	-	-
27	Е7-690	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	44,00	5,57	3,52	244	75	154	2,36	104
				1,71	1,34			59	1,02	45
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ								
28	589623-А015-88.33-1		26,00	62,36	-	1622	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	589623-А005-ВК8.10-1		18,00	20,20	-	363	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,15	579,24	13,60	86	17	2	141,00	21
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
31	Е26-31	-ЗАДЕЛКА СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,74	52,01	2,09	90	27	4	21,30	37
		М3		15,87	1,05			2	0,80	1
32	С114-125	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,69	45,82	-	77	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЗАДЕЛКА ШВОВ								
33	Е26-31	-ЗАДЕЛКА ШВОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	2,10	52,01	2,09	109	34	4	21,30	45
		М3		15,87	1,05			2	0,80	2
34	С114-125	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	2,04	45,82	-	93	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	Е12-280	-УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,27	298,49	0,69	81	15	-	83,00	22
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
36	Е7-750	-ОБШИВКА ШВОВ АСЬЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ Д=10ММ	0,12	573,48	28,72	70	6	4	74,00	9
		100М2		50,25	8,75			2	6,64	1
37	Е10-34	-ТО ЖЕ, ПЛИТАМИ АСП Д=19ММ	18,48	4,88	0,04	89	7	-	0,54	10
		М2		0,37	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				86234	5774	8781		5928

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2222		1683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(86234)	86234	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(7035)	7035	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(7996)	-	7996	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(64356)	64356	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(11080)	11080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(763)	-	-	-		763
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1481)	-	1481	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7783)	7783	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(105097)	105097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8374)	-	-	-		8374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9477)	-	9477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(105097)	105097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8374)	-	-	-		8374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(9477)	-	9477	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ								
38	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	251,00	7,07	1,81	1772	436	452	2,29	575
				1,74	0,65			161	0,49	123
		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ								
39	С	-П-62.10.6 ШТ	8,00	90,35	-	722	-	-	-	-
40	С	-П-62.12.6 ШТ	95,00	108,43	-	10301	-	-	-	-
41	С	-П-62.13.6 ШТ	11,00	118,08	-	1299	-	-	-	-
42	С	-П-62.14.6 ШТ	47,00	127,41	-	5989	-	-	-	-
43	С	-1П-62.14.6 ШТ	4,00	126,60	-	506	-	-	-	-
44	С	-1П-62.13.6 ШТ	2,00	117,23	-	235	-	-	-	-
45	С	-2П-62.13.6 ШТ	2,00	117,23	-	235	-	-	-	-
46	С	-3П-62.13.6+ И 4П-62.13.6 ШТ	8,00	104,75	-	838	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
47	С	-П-62.14.6-6	ШТ	4,00	123,06		493				
48	С	-П-62.14,6-7	ШТ	2,00	117,08		235				
49	С	-П-62.14,6-8	ШТ	4,00	123,08		493				
50	С	-П-62.12.6-8	ШТ	2,00	108,79		217				
51	С	-П-62.10,6-1	ШТ	1,00	111,47		112				
52	С	-П-62.12.6-11	ШТ	1,00	108,03		108				
53	С	-П-62.14.6-11	ШТ	1,00	125,34		125				
54	С	-П-62.10.6-4	ШТ	2,00	90,21		181				
55	С	-П-62.12.6-12	ШТ	1,00	108,03		108				
56	С	-П-62.12.6-13	ШТ	1,00	108,16		108				
57	С	-П-62.14.6-12	ШТ	1,00	127,02		126				
58	С	-П-62.12.6-14	ШТ	1,00	107,85		108				
59	С	-П-62.14.6-13	ШТ	1,00	135,00		135				
60	С	-П-62.14.6-15	ШТ	1,00	126,75		126				
61	С	-П-62.14.6-16	ШТ	1,00	126,08		126				
62	С	-П-62.12,6-15	ШТ	1,00	105,99		107				
63	С	-П-62.12,6-16	ШТ	1,00	107,76		108				
64	С	-П-62.12,6-17	ШТ	1,00	107,11		107				
65	С	-П-62.12,6-18		1,00	107,29		107				

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
66	С	-П-62.14,6-17		1,00	133,63		134				
			ШТ								
67	С	-П-62.12,6-19		1,00	108,03		108				
			ШТ								
68	С	-П-62.12,6-20		1,00	108,03		108				
			ШТ								
69	С	-П-62.14,6-18		1,00	127,14		126				
			ШТ								
70	С	-П-62.12,6-21		2,00	107,80		215				
			ШТ								
71	С	-П-62.12,6-22		1,00	107,80		108				
			ШТ								
72	С	-П-62.13,6-4		1,00	117,70		117				
			ШТ								
73	С	-П-62.12,6-23		1,00	107,10		107				
			ШТ								
74	С	-П-62.12,6-24		1,00	108,03		108				
			ШТ								
75	С	-П-62.13,6-5		1,00	117,91		117				
			ШТ								
76	С	-П-62.12,6-25		1,00	107,80		108				
			ШТ								
77	С	-П-62.12,6-26		2,00	107,80		215				
			ШТ								
78	С	-П-62.14,6-19		1,00	127,14		126				
			ШТ								
79	С	-П-62.12,6-27		1,00	108,03		108				
			ШТ								
80	С	-П-62.12,6-28		1,00	107,10		107				
			ШТ								
81	С	-П-62.14,6-20		4,00	135,54		542				
			ШТ								
82	С	-П-62.14,6-21		2,00	134,69		269				
			ШТ								
83	С	-П-62.12,6-39		2,00	114,97		229				
			ШТ								

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С	-П-62.12.6-40	1,00	115,28	"	116	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
85	С	-П-62.12.6-41	2,00	108,13	"	217	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
86	С	-П-62.12.6-42	1,00	115,37	"	116	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
87	С	-П-62.14.6-22	3,00	144,73	"	433	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
88	С	-П-62.14.6-23	2,00	122,70	"	246	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
89	С	-П-62.13.6-7	1,00	124,76	"	125	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
90	С	-П-62.14.6-24	1,00	131,57	"	132	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
91	С	-П-62.14.6-25	2,00	135,63	"	271	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
92	С	-П-62.14.6-26	2,00	118,11	"	237	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
93	С	-П-62.12.6-43	2,00	109,26	"	219	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
94	С	-П-62.12.6-44	1,00	116,14	"	116	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
95	С	-П-62.12.6-45	1,00	116,14	"	116	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
96	С	-П-62.12.6-27	1,00	126,69	"	126	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
97	С	-П-62.12.6-46	2,00	108,32	"	217	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
98	Е8-194	-УСТРОЙСТВО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБОЛОЧЕК	21,08	95,07	1,18	2004	1080	24	73,80	1556
				51,25	0,36			7	0,27	6
		100М2ГП								
99	Е6-75	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200, ТОЛЩ.120ММ	28,08	673,32	9,86	18906	390	277	20,90	587
				13,87	2,96			83	2,24	63
		100М2								
100	Е6-76	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НОМ 75 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ, ДОБАВКА НА ТОЛЩ.20 ММ	28,08	131,12	1,91	3683	49	54	1,32	37
				1,75	0,58			17	0,44	12
		100М2								
101	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	17,30	23,11	2,38	400	146	41	12,30	213

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		8,45	0,71			12	0,54	9
102	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	2,19	581,36	"	1273	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
103	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,34	581,36	"	198	"	"	-	"
		Т		"	"			"	"	"
104	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,98	559,00	"	549	"	"	-	"
		Т		"	"			"	"	-
105	С124-10-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	1,62	581,36	"	943	"	"	-	-
		Т		"	"			"	"	"
106	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	11,73	559,00	"	6557	"	"	-	"
		Т		"	"			"	"	"
107	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,23	674,24	"	155	"	"	-	-
		Т		"	"			"	"	"
108	С124-12-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,21	559,00	"	117	"	"	-	-
		Т		"	"			"	"	"
109	Е6-184	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО УЧАСТКА ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200	6,32	87,67	1,25	555	29	7	6,71	42
				4,60	0,37			2	0,28	2
		М3								
110	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,08	581,36	"	46	"	"	-	-
		Т		"	"			"	"	"
111	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,05	559,00	"	28	"	"	-	-
		Т		"	"			"	"	-
112	С124-12-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,35	559,00	"	196	"	-	-	-
		Т		"	"			"	"	-
113	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,02	581,36	"	12	"	"	-	-
		Т		"	"			"	"	"
114	С124-12-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,06	559,00	"	34	"	"	-	-
		Т		"	-			"	"	-
115	С124-12-25	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,15	559,00	-	84	-	"	-	-
		Т		"	"			"	"	"
116	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,13	674,24	"	88	"	"	-	-
		Т		"	"			"	"	-
117	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,07	646,56	2,38	45	11	"	210,80	15
				155,00	0,71			"	0,54	"
		Т								
118	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,07	559,00	"	40	"	"	-	-
		Т		"	"			"	-	-
119	С124-12-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,21	559,00	"	117	"	"	-	"

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			66796	2141	855		3025
			РУБ,					282		215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	66796)	66796	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	1857)	1857	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	2423)	-	2423	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(	39431)	39431	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,	(	22509)	22509	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	8085)	8085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	555)	-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(	1090)	-	1090	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	5996)	5996	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	80877)	80877	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3795)	-	-	-		3795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	3513)	-	3513	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	(	80877)	80877	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3795)	-	-	-		3795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	3513)	-	3513	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
120	Е12-288-2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ГРАВИЕМ КЕРАМЗИТОВЫМ	250,39	29,73	1,83	7447	366	459	2,32	581
		М3		1,46	0,54			136	0,41	103
121	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	10,89	24,99	3,06	273	211	34	28,50	310
		100М2		19,37	0,90			10	0,68	7
122	СССЦ П.3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ М3	112,13	24,80	-	2781	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	10,89	77,81	1,25	847	104	13	14,30	156
		100М2		9,55	0,37			3	0,28	3
124	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	10,89	14,58	0,32	160	31	4	4,72	51
		100М2		2,92	0,10			2	0,08	1
125	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	10,89	611,23	26,52	6656	747	289	95,20	1037
		100М2		68,62	7,97			87	6,05	66
126	Е8-38	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ШУМОГЛУШИТЕЛЬНЫХ КАМЕР	1,69	56,67	1,05	96	7	2	6,86	12

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		4,69	0,32			"	0,25	"
127	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,22	116,74	2,19	26	2	"	15,30	3
		ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО		---	---			---	---	---
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		10,80	0,66			"	0,50	"
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
128	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,01	674,24	"	7	"	"	"	"
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		---	---			---	---	---
		Т		"	"			"	"	"
129	Е6-83	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	1,40	700,21	2,38	981	217	4	210,00	294
		Д=219 ММ		---	---			---	---	---
		Т		155,00	0,71			2	0,54	1
130	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
		КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
131	585822-А006-П- ССЦ П,8-503	-ПТ8-16.14 ЦЕНА(60,8-0,82.2)Х0,179+1,12Х0 ,229+3,88.0,321	1,00	22,74	"	23	"	"	"	"
				---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
		ШТ								
132	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	4,00	13,26	0,02	53	7	"	2,63	11
		ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА		---	---			---	---	---
		КОЛПАК		1,81	"			"	"	"
133	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	9,00	13,26	0,02	120	16	"	2,63	24
		ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА		---	---			---	---	---
		КОЛПАК		1,81	"			"	"	"
134	Е12-282	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА	9,00	6,65	0,02	60	7	"	1,31	12
		КАНАЛА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ		---	---			---	---	---
		НОМ281		0,90	"			"	"	"
		КОЛПАК								
135	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	2,00	13,26	0,02	27	4	"	2,63	5
		ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА		---	---			---	---	---
		КОЛПАК		1,81	"			"	"	"
136	Е12-282	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА	2,00	13,28	0,03	27	4	"	1,31	3
		КАНАЛА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ		---	---			---	---	---
		НОМ281		1,80	"			"	"	"
		КОЛПАК								
137	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	15,12	14,64	0,02	222	44	"	4,14	63
		ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		100М2		2,87	"			"	"	"
138	Е7-285	-УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА	0,03	534,70	13,60	16	4	"	156,40	5
		КРЫШЕ		---	---			---	---	---
		Т		115,00	4,08			"	3,10	"
139	С147-1	-АРМАТУРА А-1	"	39,39	"	"	"	"	"	"
		100КГ		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
140	Е16-33	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д 25ММ	440,00	3,20	"	1409	209	"	0,61	268
		М		---	---			---	---	---
				0,47	"			"	"	"
141	Е16-66	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 20ММ	95,00	2,83	0,08	269	49	8	0,66	63
		М		---	---			---	---	---
				0,51	0,03			3	0,03	3
142	ПР-НТ 24-05	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ Л245	31,00	2,50	"	77	"	"	"	"
				---	---			---	---	---

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.23	шт		-	-			-	-	-
		ФУНДАМЕНТ ПОД ВЕНТИЛЯТОР								
143	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3, ЗАМЕНЕННЫЙ НА БЕТОН М200	0,15	74,26	2,04	12	-	-	4,35	1
				2,92	0,61			-	0,46	-
		М3								
144	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	646,56	2,38	6	1	-	210,80	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
		РАДИОСТОЙКИ И ТЕЛЕАНТЕНЫ								
145	Е16-69	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ТРУБ Д=114 ММ ДЛЯ РАДИОСТОЙКИ	2,25	5,05	0,11	11	1	-	0,86	2
		М		0,66	0,03			-	0,03	-
146	Е16-67	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ТРУБ Д-76ММ ДЛЯ ТЕЛЕАНТЕННЫ	4,50	3,54	0,08	16	2	-	0,77	3
		М		0,59	0,03			-	0,03	-
147	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00	1
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
148	Е12-280	-ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,01	298,49	0,69	4	-	-	83,00	1
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
149	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОПОРНЫХ ТРУБ	0,07	88,66	0,05	8	4	-	68,00	5
		100М2		48,00	-			-	-	-
		КОЗЫРЬКИ МК1-МК3								
150	Е9-51	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,47	29,32	15,47	15	4	8	9,15	4
		Т		7,50	5,81			3	4,41	2
151	С121-1982	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,47	409,20	-	192	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
152	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	0,19	232,92	2,21	44	2	-	24,00	5
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
153	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	0,46	395,46	5,94	183	14	2	43,90	20
				30,62	1,78			-	1,35	1
		100М2								
154	Е12-280	-ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,21	298,49	0,69	63	12	-	83,00	17
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
155	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЗЫРЬКОВ КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,32	88,66	0,05	28	15	-	68,00	22
				48,00	-			-	-	-
		100М2								

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКОВ ВХОДОВ N1,1								
156	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,38	77,81	1,25	31	4	-	14,30	5
				9,55	0,37			-	0,28	-
		100М2								
157	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	0,38	39,19	0,85	16	-	-	0,07	-
				0,37	0,34			-	0,26	-
		100М2								
158	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,38	165,34	4,42	63	10	2	18,90	7
				26,75	1,33			-	1,01	-
		100М2								
159	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,10	298,49	0,69	31	6	-	83,00	8
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			22311	2106	829		3002
			РУБ.					248		188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(22104)	22104	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(8860)	8860	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2347)	-	2347	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(30)	30	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(7026)	7026	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3008)	3008	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(203)	-	-	-			203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(402)	-	402	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2007)	2007	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(27119)	27119	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3387)	-	-	-			3387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2749)	-	2749	-			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(207)	207	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)	3	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(7)	-	7	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(192)	192	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(16)	16	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)	-	2	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(18)	18	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(241)	241	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(7)	-	-	-			7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)	-	9	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(27360)	27360	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3394)	-	-	-			3394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2758)	-	2758	-			-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,33	140,29	12,51	1732	855	155	103,00	1270
				69,37	3,76			46	2,85	35
		100М2								
161	С ССЦ УЗССР П.147 К=0,98	-СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ. 80 ММ	1122,48	4,80	"	5394	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
		ОСТЕКЛЕННАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
162	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,30	2,93	0,22	7	2	"	1,16	3
				0,84	0,07			"	0,05	"
		М2								
163	536111-0600-2,3		1,00	14,51	"	14	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
164	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,01	311,70	2,38	3	"	"	86,50	1
				59,75	0,61			"	0,46	"
		100М2								
165	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	4,63	"	5	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
166	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	1,00	4,80	"	5	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
167	Е10-28	-ДОБОРНЫЙ БРУС	0,19	232,92	2,21	44	2	"	24,00	5
		М3		16,12	0,66			"	0,50	"
168	Е10-72	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	2,15	5,21	0,51	10	2	"	1,60	3
		М2		1,16	0,15			"	0,12	"
169	536190-У798-ФВ06-10		1,00	22,45	"	22	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
170	536190-У802-ФВ09-07		1,00	22,83	"	22	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
171	536190-У804-ФВ09-12		1,00	44,06	"	44	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
172	Е15-706	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,02	283,89	2,72	6	1	"	59,40	1
				40,50	0,53			"	0,40	"
		100М2								
173	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,30	5,74	0,22	1	1	"	7,94	2
		100М		5,20	0,07			"	0,05	"

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	33,60	0,40	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			7322	863	155		1285
			РУБ.					46		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7322)	7322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(670)	670	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(909)	-	909	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(125)	125	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(113)	113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1041)	1041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(73)	-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(667)	667	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(9030)	9030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1393)	-	-	-		1393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1046)	-	1046	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(9030)	9030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1393)	-	-	-		1393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1046)	-	1046	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
175	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	7,89	41,97	0,90	332	25	7	4,94	39
				3,15	0,27			2	0,21	2
176	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ 100М2	7,89	150,43	1,68	1186	140	11	25,50	201
				17,75	0,51			3	0,39	3
177	Е11-189	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БУКА ИЛИ ВЯЗА М2	1335,00	23,35	0,07	31165	534	90	0,54	721
				0,40	0,02			22	0,01	13
178	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	7,83	632,04	1,27	4948	426	10	75,50	591
				54,50	0,37			3	0,28	2
179	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,80	201,95	2,99	161	4	2	8,22	7
				5,11	0,90			-	0,68	1
180	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,80	119,54	1,62	96	10	2	18,80	15
				12,35	0,48			-	0,36	-
181	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ, ДОБАВКА НА ТОЛЩИНУ 20ММ 1 100М2	0,80	96,58	1,57	78	1	2	0,34	-
				0,80	0,48			-	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	3,31	755,78	7,68	2503	254	25	108,00	357
				76,75	2,31			8	1,75	6
		100М2								
183	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,24	119,54	1,62	267	27	5	18,80	42
		100М2		12,35	0,48			2	0,36	1
184	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	112,00	2,85	0,35	319	106	41	1,40	157
				0,95	0,10			12	0,08	9
		М2								
185	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	112,00	1,11	0,02	124	37	2	0,50	56
				0,34	"			"	-	-
		М2								
186	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,04	184,84	2,95	7	1	"	40,20	2
		100М2		25,62	0,88			"	0,67	"
187	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ, ИСКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЩ.10ММ	-0,04	-48,73	-0,95	-2	-	"	-1,06	-
				-1,47	-0,27			"	-0,21	"
		100М2								
188	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	127,08	2,21	5	2	"	81,10	3
		100М2		59,62	0,66			"	0,50	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			41189	1567	197		2191
			РУБ.					52		37
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(41189)		41189	"	"		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(38711)		38711	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1619)		"	1619	"		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(708)		708	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(5017)		5017	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(347)		"	"	"		347
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(675)		"	675	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(3696)		3696	"	"		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(49902)		49902	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2575)		"	"	"		2575
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2294)		"	2294	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.	(49902)		49902	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(2575)		"	"	"		2575
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(2294)		"	2294	"		"
	РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
189	Е7-502	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	5,32	3,26	11	4	5	2,28	5
				1,69	1,24			2	0,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
190	Е7-510	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36 3,00	5,63 2,11	37	12	22 8	4,01 1,60	16 6
		ШТ								
191	589121-Б008	-СТОИМОСТЬ ЛМП60.11.17-5С	4,00	166,61	"	666	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
192	589121-Б044	-СТОИМОСТЬ ЛПП16-156-С-1	2,00	52,47	"	105	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
193	Е7-733	-УСТАНОВКА СТУПЕНЕЙ	42,89	1,02	0,10	45	40	5	1,26	54
		П/М		0,92	0,03			2	0,03	1
194	589121-Б056	-СТОИМОСТЬ 2ЛН9.5	18,00	2,40	"	43	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
	ССЦ П11-173									
195	589121-Б056	-СТОИМОСТЬ 2ЛН9.6	36,00	2,40	"	87	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
	ТО ЖЕ									
196	589121-Б055	-СТОИМОСТЬ 1ЛН13.,3	40,00	3,49	"	139	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
	ТО ЖЕ									
197	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ;ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,13	1265,40 44,62	5,27 1,60	164	6	" "	61,00 1,21	8 "
		100М								
198	Е7-738	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ Е7-737 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	"0,13	"1009,09 "27,37	"4,76 "1,39	"131	"4	" "	"37,90 "1,06	"5 "
		100М								
199	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,42	90,57 17,25	54,57 20,06	38	7	23 8	22,60 15,22	9 6
		Т								
200	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	0,42	506,85	"	212	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
201	Е7-285	-НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	579,24	13,60	40	7	"	141,00	10
		Т		115,00	4,08			"	3,10	"
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б РАМЫ								
202	Е6-106	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б СТОЙКИ РАМЫ ИЗ БМ-200	7,52	105,14	5,71	793	70	45	13,30	100
		М3		9,29	1,72			14	1,30	10
203	Е6-161	-ТО ЖЕ, РИГЕЛЕЙ РАМЫ	0,82	98,50	2,05	81	9	2	14,70	12
		М3		10,95	0,61			"	0,46	"
204	Е6-16	-ТО ЖЕ, ПЛОЩАДКИ	1,00	62,82	1,31	65	1	2	1,87	2
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,25	0,39			-	0,30	-
205	С124-4-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,09	442,04	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
206	С124-4-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,11	442,04	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
207	С124-6-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,51	546,96	-	279	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
208	С124-6-25	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,25	546,96	-	138	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
209	С124-6-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,16	546,96	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
210	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	674,24	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
211	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,07	646,56	2,38	45	11	-	210,80	15
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
212	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАРША ЛЕСТНИЦЫ	0,75	90,57	54,57	68	12	40	22,60	17
		Т		17,25	20,06			15	15,22	11
213	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,75	554,90	-	417	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
214	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	0,55	90,57	54,57	50	10	29	22,60	12
		Т		17,25	20,06			10	15,22	8
215	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,55	506,85	-	279	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
216	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК	0,43	90,57	54,57	38	7	23	22,60	10
		Т		17,25	20,06			8	15,22	7
217	С121-1979	-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ	0,43	619,40	-	266	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
218	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ПОД Ж/Б СТУПЕНИ	3,88	51,47	1,38	200	11	5	4,05	16
		М3		2,76	0,41			2	0,31	1
219	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,48	62,82	1,31	31	-	-	1,87	1
		М3		1,25	0,39			-	0,30	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			4389	203	201		282
			РУБ.					69		52
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3021)		3021	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(345)		345	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(195)		-	195	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		(1640)	1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,		(777)	777	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(393)	393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(24)	-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(54)	-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(272)	272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(3686)	3686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(278)	-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(249)	-	249	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(1368)	1368	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(77)	-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		(1174)	1174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(98)	98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(5)	-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(12)	-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(117)	117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(1583)	1583	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(85)	-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(89)	-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,		(5269)	5269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(363)	-	-	-		363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(338)	-	338	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
220	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	9,06	5,21 1,16	0,51 0,15	47	10	5 2	1,60 0,12	15 1
		М2								
221	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	191,32	3,75 0,89	0,41 0,12	716	170	78 22	1,21 0,09	231 17
		М2								
222	536132-0109-0С18-9		2,00	50,00	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ССРСЦ Ч,2 П,7									
223	536132-0102-0С9-9		8,00	21,41	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ССРСЦ Ч,2 П,3									
224	536132-0149-0С18-12В		2,00	59,35	-	119	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,36									
225	536132-0135-0С18-18В		60,00	90,38	-	5423	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,45									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	1,04	565,81	3,23	589	85	4	122,00	127
				81,87	0,99			2	0,75	1
		100М2								
227	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М	10,00	2,57	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
228	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
229	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	60,00	6,73	-	404	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
230	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	118,60	1,56	0,05	186	50	5	0,59	70
				0,42	0,02			2	0,01	1
		М2								
231	536177-0900	-ПА10-20-1	2,00	4,22	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
232	536177-1000	-ДОСКА ПОДОКОННАЯ ПА13-20,ГОСТ 17280-79	2,00	5,49	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
233	536177-5100	-ДОСКА ПОДОКОННАЯ ПА19-25,ГОСТ 17280-79	29,00	9,29	-	269	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
234	Е15А-61	-УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ СТАВЕНЬ- ЖАЛЮЗЕЙ	117,20	2,76	0,49	324	210	58	2,66	312
				1,79	0,10			12	0,08	9
235	СПР-НТ 15-03-04 П,1-003 К=1,1 ТР-Т	-СТОИМОСТЬ СТАВЕНЬ- ЖАЛЮЗЕЙ М2	117,20	35,46	-	4157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
236	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	3,57	5,74	0,22	21	19	-	7,94	28
		100М		5,20	0,07			-	0,05	-
237	С122-324	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 2	399,84	0,27	-	108	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			12688	544	150		783
			РУБ.					40		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(12688)	12688	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1187)	1187	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(584)	-	584	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6648)	6648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1780)	1780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(120)	-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(236)	-	236	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1157)	1157	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(15625)	15625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(932)	-	-	-		932
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(820)	-	820	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(15625)	15625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(932)	-	-	-		932
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(820)	-	820	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
238	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	24,92	2,15 0,69	0,60 0,19	54	17	15 5	0,91 0,14	23 3
		М2								
239	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	24,92	2,02 0,25	- -	49	6	- -	0,36 -	9 -
		М2								
240	536111-4100	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДЕРЕВЯННЫЙ НАРУЖНЫЙ,ГОСТ 24698-81	4,00	80,51	-	321	-	-	-	-
	ССРСЦ Ч.2 АОП. В 4	ДН21-15АЩР2П		-	-			-	-	-
		ШТ								
241	536111-2600	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДЕРЕВЯННЫЙ НАРУЖНЫЙ,ГОСТ 24698-81	6,00	48,33	-	290	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П.809	ДН21-10ЩР2П		-	-			-	-	-
		ШТ								
242	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,06	311,70 59,75	2,38 0,61	18	4	- -	86,50 0,46	5 -
		100М2								
243	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	6,00	10,50	-	62	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
244	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	4,00	13,95	-	56	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
245	Е10-112	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ	11,34	4,24 1,04	0,49 0,15	47	11	5 2	1,45 0,12	16 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
246	536135-0167	-ДВЕРНОЙ БАЛКОННЫЙ БЛОК БС22-9,ГОСТ11214-86	6,00	65,41	-	393	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
247	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	9,18	5,21	0,51	48	11	5	1,60	15
				1,16	0,15			2	0,12	1
		М2								
248	536132-0109	-ОКОННЫЙ БЛОК ОС18-9,ГОСТ11214-86	6,00	59,94	-	360	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
249	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	6,00	1,56	0,05	10	2	-	0,59	4
				0,42	0,02			-	0,01	-
		М2								
250	536177-0300	-ПА10-20-1	6,00	4,22	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
251	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	29,05	2,15	0,60	62	20	17	0,91	26
				0,69	0,19			5	0,14	4
		М2								
252	536111-1103	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО24-10,ГОСТ6629-74	2,00	33,59	-	67	-	-	-	-
	ССРСЦ Ч.2 П.221	ШТ		-	-			-	-	-
253	536111-1104	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО24-12,ГОСТ6629-74	4,00	37,27	-	150	-	-	-	-
	ССРСЦ Ч.2 П.220	ШТ		-	-			-	-	-
254	536111-1006	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ24-10,ГОСТ6629-74	4,00	51,11	-	204	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П.219	ШТ		-	-			-	-	-
255	536111-1001	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7,ГОСТ6629-74	3,00	34,60	-	105	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П.217	ШТ		-	-			-	-	-
256	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,98	1,74	0,49	14	5	4	0,83	6
				0,64	0,15			2	0,12	1
		М2								
257	536111-1106	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО24-15,ГОСТ6629-74	2,00	51,54	-	103	-	-	-	-
	ССРСЦ Ч.2 П.225	ШТ		-	-			-	-	-
258	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ	132,59	2,93	0,22	387	111	28	1,16	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕРУЬЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,84	0,07			8	0,05	7
		М2								
259	536111-1103	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО24-10,ГОСТ6629-74	43,00	33,59	-	1445	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
	ССРСЦ Ч,2 П,221	ШТ		-	-			-	-	-
260	536111-1006	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ24-10,ГОСТ6629-74	8,00	51,11	-	409	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ П,219	ШТ		-	-			-	-	-
261	536111-1001	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7,ГОСТ6629-74	11,00	34,60	-	381	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ П,217	ШТ		-	-			-	-	-
262	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУЬЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	13,96	2,30	0,22	33	10	4	1,01	14
				---	---			---	---	---
				0,74	0,07			2	0,05	1
		М2								
263	536111-1106	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО24-15,ГОСТ6629-74	4,00	51,54	-	206	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
	ССРСЦ Ч,2 П,225	ШТ		-	-			-	-	-
264	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,68	311,70	2,38	213	41	2	86,50	59
				---	---			---	---	---
				59,75	0,61			-	0,46	-
		100М2								
265	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	60,00	10,50	-	630	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
266	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	5,00	13,95	-	70	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
267	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	60,00	4,80	-	289	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
268	Е10-107	-УСТАНОВКА В ПЕРЕГОРОДКАХ СЛУЖЕБНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩ. ДО 3М2	6,68	2,93	0,22	19	5	2	1,16	8
				---	---			---	---	---
		М2		0,84	0,07			-	0,05	-
269	536112-8001	-ДС19-9Т	4,00	42,35	-	169	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ								
	ССРСЦ Ч,2 П,261			-	-			-	-	-
270	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ИАГ	2,00	20,27	0,84	41	5	2	3,12	6
				---	---			---	---	---
		ШТ		2,46	0,25			-	0,19	-
271	Е10-72	-УСТАНОВКА ФРАМУГ НАД ДВЕРЯМИ	9,20	5,21	0,51	48	11	5	1,60	15
				---	---			---	---	---
		М2		1,16	0,15			2	0,12	1
272	536190-У787	-ФРАМУГИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И	2,00	13,43	-	28	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ФН06-15,		---	---			---	---	---
	ССРСЦ	1.136-12 В,1		"	"			"	"	"
	Ч,2	ШТ								
	П,193									
273	536190-У784	-ФН05-07	6,00	5,17	"	32	"	"	"	"
		ШТ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ			"	"			"	"	"
274	536190-У781	-ФРАМУГИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И	2,00	7,32	"	14	"	"	"	"
		БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ФН03-15,		---	---			---	---	---
	ССРСЦ	1.136-12 В,1		"	"			"	"	"
	Ч,2	ШТ								
	П,192									
275	536190-У791	-ФРАМУГИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И	2,00	8,88	"	18	"	"	"	"
		БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ФНА12-15,		---	---			---	---	---
	ССРСЦ	1.136-12 В,1		"	"			"	"	"
	Ч,2	ШТ								
	П,192									
276	536190-У785	-ФРАМУГИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И	4,00	9,49	"	38	"	"	"	"
		БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ФН06-10,		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	1.136-12 В,1		"	"			"	"	"
	П,192	ШТ								
277	536190-У793	-ФВ03-10	2,00	5,91	"	12	"	"	"	"
		ШТ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ			"	"			"	"	"
278	Е15-706	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	0,09	283,89	2,72	26	4	"	59,40	5
		100М2		---	---			---	---	---
				40,50	0,53			"	0,40	"
279	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	11,24	5,74	0,22	66	59	2	7,94	89
		НАЛИЧНИКОВ		---	---			---	---	---
		100М		5,20	0,07			"	0,05	1
280	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	1259,10	0,40	"	508	"	"	"	"
		М		---	---			---	---	---
				"	"			"	"	"
281	СЦНЕ.2	-УСТАНОВКА НА ДВЕРЯХ	87,68	3,72	"	325	"	"	"	"
	Т,Ч.П,46	ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК		---	---			---	---	---
		М2		"	"			"	"	"
282	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПС	3,39	102,40	"	347	"	"	"	"
	07-41-35	М2		---	---			---	---	---
	ДОП.1			"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	РУБ.			8193	322	91		454
			----					---		---
			РУБ.					28		20
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(347)	347	"	"			"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(347)	347	"	"			"
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(7846)	7846	"	"			"
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(720)	720	"	"			"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(350)	"	350	"			"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(6386)	6386	"	"			"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(1083)	1083	"	"			"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(68)	"	"	"			68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(147)	"	147	"			"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(714)	714	"	"			"

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	9643)	9643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	542)	-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	497)	-	497	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,	(	9990)	9990	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	542)	-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	497)	-	497	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
283	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	21,47	27,08	0,26	581	496	5	29,80	640
		100М2		23,12	0,07			2	0,05	1
284	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	17,59	21,21	0,11	374	150	2	12,70	223
		100М2		8,50	0,03			-	0,03	1
285	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	10,71	8,06	0,08	88	65	-	9,70	104
		100М2		6,12	0,03			-	0,03	-
286	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	25,83	11,71	0,30	303	171	7	9,70	251
		100М2		6,62	0,08			2	0,06	2
287	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	23,25	45,91	1,48	1068	480	34	29,40	684
		100М2		20,62	0,44			10	0,34	8
288	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	7,14	707,31	3,40	5050	845	24	170,00	1214
		100М2		118,37	1,02			7	0,77	6
289	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	4,57	124,61	1,36	571	159	7	49,30	225
		100М2		34,75	0,41			2	0,31	1
290	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	37,68	21,21	0,11	799	320	5	12,70	479
		100М2		8,50	0,03			2	0,03	1
291	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОД ОКРАСКУ ЛЕСТНИЦ СНИЗУ	0,30	27,08	0,26	7	7	-	29,80	9
		100М2		23,12	0,07			-	0,05	-
292	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,49	334,82	13,60	164	65	7	179,00	88
		100М2		133,75	3,88			2	2,94	1
293	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	0,49	21,21	0,11	10	4	-	12,70	6

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛУЧШЕННАЯ		8,50	0,03			-	0,03	-
		100М2								
294	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,78	114,49	1,36	90	27	-	49,20	38
				34,75	0,41			-	0,31	-
		100М2								
295	Е15-574	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	0,98	141,14	0,14	137	62	-	88,70	87
		100М2		63,50	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			9242	2851	91		4048
			РУБ.					27		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(9242)		9242	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(5697)		5697	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2878)		-	2878	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(597)		597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1270)		1270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(89)		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(170)		-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(841)		841	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11353)		11353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4158)		-	-	-		4158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3048)		-	3048	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(11353)		11353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4158)		-	-	-		4158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3048)		-	3048	-		-
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
296	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	9,78	52,25	1,70	511	251	17	37,00	362
		100М2		25,75	0,51			5	0,39	4
297	Е15-536	-КРЕМНИЙ ОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СТЕН	9,78	342,74	1,70	3352	146	17	20,20	198
		100М2		15,00	0,49			5	0,37	4
298	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЗА 2 РАЗА	0,32	88,66	0,05	28	15	-	68,00	22
				48,00	-			-	-	-
		100М2								
299	Е15-79	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ БЕЛЫМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН И КОЛОНН	2,06	817,57	3,40	1685	169	7	106,00	218
				81,75	1,02			2	0,77	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			5576	581	41		800
			РУБ.					12		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5576)	5576	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4628)	4628	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	593)	-	593	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	326)	326	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	661)	661	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	45)	-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	89)	-	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	499)	499	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	6736)	6736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	855)	-	-	-		855
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	682)	-	682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(	6736)	6736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	855)	-	-	-		855
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	682)	-	682	-		-

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ТЕНЕВОЙ НАВЕС (4ШТ)

300	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	29,50	71,12	1,29	2099	57	39	2,86	84
				1,94	0,39			12	0,30	9
		М3								
301	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,05	464,40	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
302	Е6-83	-АНКЕРА ИЗ АРМАТУРЫ 12АI	0,01	646,56	2,38	6	1	-	210,80	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
303	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,34	90,57	54,57	31	6	19	22,60	8
		Т		17,25	20,06			7	15,22	5
304	С121-1982	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,34	409,20	-	139	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
305	Е8-45	-КЛАДКА СТЕНОК ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М30 ТОЛЩ.120 ММ	1,15	615,45	12,91	708	89	15	115,00	132
		100М2		77,50	3,88			5	2,94	3
306	Е6-170	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,06	105,32	1,91	6	-	-	13,50	1
		М3		9,81	0,58			-	0,44	-
307	С124-7-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	435,16	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
308	С124-9-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,02	491,92	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
309	Е6-106	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б СЕРДЕЧНИКА ИЗ БМ200	0,16	105,14	5,71	18	1	-	13,30	2
		М3		9,29	1,72			-	1,30	-
310	С124-4-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	442,04	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	С124-6-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,08	546,96	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
312	Е6-173	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПОКРЫТИЯ ИЗ БМ-200	0,90	86,61	1,38	79	5	2	8,40	8
		М3		5,76	0,41			-	0,31	-
313	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	674,24	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
314	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	8,67	15,62	-	135	17	-	3,16	27
		М3		2,09	-			-	-	-
315	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	1,08	293,91	4,82	319	34	5	46,30	50
		100М2		31,12	1,44			2	1,10	1
316	Е11-186	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 118ММ	1,08	957,69	8,21	1034	62	10	85,10	92
				58,12	2,46			3	1,87	2
		100М2								
317	Е6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ ИЗ БМ-100	0,70	70,92	2,04	49	2	2	4,35	3
		М3		2,92	0,61			-	0,46	-
318	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	646,56	2,38	78	19	-	210,80	25
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
319	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,04	1265,40	5,27	51	1	-	61,00	2
				44,62	1,60			-	1,21	-
		100М								
320	Е9-88	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ ТРУБ	0,02	61,10	19,38	2	-	-	24,60	-
		Т		19,25	7,36			-	5,59	-
321	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	506,85	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
322	Е34-357	-ОБШИВКА ПОТОЛКА И ПОКРЫТИЕ ТЕНЕВОГО НАВЕСА ВОЛНИСТЫМ ЦВЕТНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩ. 8 ММ	1,89	1248,66	0,66	2361	355	2	265,00	501
				187,50	0,20			-	0,15	-
		100М2								
323	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НАВЕСА	1,89	88,66	0,05	168	91	-	68,00	129
				48,00	-			-	-	-
		100М2								
324	Е15-629	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОСТОЙКИМ ЛАКОМ	1,76	48,65	-	85	26	-	19,20	34
		100М2		15,10	-			-	-	-
		ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ ТЕНЕВОГО НАВЕСА 4 ШТ								
325	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	12,98	1,41	0,24	19	6	4	0,66	9
		М2		0,44	0,07			2	0,05	1
326	Е10-151	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	32,40	1,37	0,09	44	26	2	1,23	40
		М2		0,80	0,02			-	0,01	-
327	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ АВЕРНЫХ	1,60	15,96	2,60	26	7	5	6,56	11

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОКОВ								
		10БЛОКОВ		4,42	0,78			2	0,59	1
328	Е10-153	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	1,60	9,00	0,82	15	4	2	3,02	5
		10БЛОКОВ		2,05	0,24			-	0,18	-
329	536962-0303	-СТЕНКА СП21-4	8,00	26,38	-	211	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ССРСЦ Ч.2 П,482									
330	536963-0204	-ТО ЖЕ, СТЕНКА АНТРЕСОЛЬНАЯ	8,00	22,38	-	179	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,475									
331	536963-0207	-ТО ЖЕ, ПОЛКА ЦЕЛЬНАЯ	8,00	50,06	-	401	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,437									
332	536963-0205	-ТО ЖЕ, ПОЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ ТИП 1	1,00	17,11	-	18	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П,489	ШТ		-	-			-	-	-
333	536963-0211	-ТО ЖЕ, ТИП 2	1,00	8,71	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,489									
334	536961-0109	- ДШ20-5,	4,00	39,80	-	159	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,430									
335	536961-0112	- ДШ20-10,	4,00	35,08	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,436									
336	536961-0215	- ДА6-5,	4,00	65,14	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕП.447									
337	536961-0218	- ДА6-10,	4,00	56,78	-	226	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,456									
338	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,03	5,74	0,22	2	-	-	7,94	-
		100М		5,20	0,07			-	0,05	-
339	536963-0303	- ЦОКОЛЬ-Ц.,	6,40	6,63	-	43	-	-	-	-
		1П.М.		-	-			-	-	-
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ								
340	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ УГОЛКОВ	0,16	90,57	54,57	13	2	8	22,60	4
		Т		17,25	20,06			3	15,22	2
341	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,16	506,85	-	81	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,01	232,92	2,21	2	-	-	24,00	-
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
343	Е10-48	-УСТРОЙСТВО ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ ИЗ СТОЛЯРНЫХ ПЛИТ	15,12	4,26	0,41	66	19	7	1,80	27
		М		1,25	0,12			2	0,09	1
344	С111-318	-СТОИМОСТЬ ДСП ТОЛЩ.19 ММ	0,18	351,12	-	64	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
345	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	2,73	4,55	0,05	12	1	-	0,40	1
		М2		0,27	0,02			-	0,01	-
346	Е10-47	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	12,60	4,16	0,04	53	10	-	1,14	14
		М2		0,80	0,02			-	0,01	-
347	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАКСА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,62	88,66	0,05	56	30	-	68,00	42
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ								
348	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ УГОЛКОВ	0,27	90,57	54,57	25	5	13	22,60	6
		Т		17,25	20,06			5	15,22	4
349	С121-1982	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,27	409,20	-	110	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
350	Е10-34	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	56,64	4,13	0,04	235	21	4	0,54	31
		М2		0,37	0,02			2	0,01	1
351	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	82,40	1,56	0,05	130	35	5	0,59	49
		М2		0,42	0,02			2	0,01	1
352	536177-2800	-ПА14-35-1	4,00	7,26	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
353	536177-6000	-ПА22-35-1	29,00	12,92	-	374	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
354	536177-6200	-ПА28-35-1	3,00	16,44	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
355	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,06	88,66	0,05	6	2	-	68,00	4
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ЭСТРАДА								
356	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ	0,25	55,69	1,42	13	1	-	6,08	2
				4,60	0,42			-	0,32	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
357	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	-	293,91	4,82	-	-	-	46,30	-
		100М2		31,12	1,44			-	1,10	-
358	Е10-28	-УСТАНОВКА БРУСА ПОД ЭСТРАДУ	0,28	232,92	2,21	65	5	-	24,00	7
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
359	Е11-181	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	0,17	873,51	6,49	149	9	-	78,20	13
		100М2		53,50	1,95			-	1,48	-
360	Е10-34	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	22,50	4,13	0,04	93	9	-	0,54	12
		М2		0,37	0,02			-	0,01	-
361	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,05	5,74	0,22	2	-	-	7,94	-
		100М		5,20	0,07			-	0,05	-
362	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	5,60	0,40	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ШКАФ ПОЖАРНОГО КРАНА								
363	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,03	232,92	2,21	7	-	-	24,00	1
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
364	Е10-34	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	0,59	4,13	0,04	2	-	-	0,54	-
		М2		0,37	0,02			-	0,01	-
365	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,05	5,74	0,22	2	-	-	7,94	-
		100М		5,20	0,07			-	0,05	-
366	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	5,26	0,40	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ШКАФ Ш-1, Ш-2								
367	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,00	15,96	2,60	32	9	5	6,56	13
		10БЛОКОВ		4,42	0,78			2	0,59	1
368	Е10-153	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	1,00	9,00	0,82	9	2	-	3,02	3
		10БЛОКОВ		2,05	0,24			-	0,18	-
369	536961-0109-	АШ20-5,	10,00	39,80	-	399	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ССРСЦ Ч,2 П,430									
370	536961-0112-	АШ20-10,	10,00	35,08	-	352	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ П,436									

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	536961-0215	ДА6-5,	10,00	65,14	-	652	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ			-	-			-	-	-
	П,447									
372	536961-0218	ДА6-10,	10,00	56,78	-	569	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ			-	-			-	-	-
	П,456									
373	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,07	232,92	2,21	17	1	-	24,00	2
				---	---			---	---	---
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
374	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	16,22	1,41	0,24	23	7	5	0,66	11
				---	---			---	---	---
		М2		0,44	0,07			2	0,05	1
375	Е10-151	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	58,11	1,37	0,09	78	46	5	1,23	71
				---	---			---	---	---
		М2		0,80	0,02			2	0,01	1
376	536962-0303	СП21-4,5,	10,00	38,12	-	381	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
	ССРСЦ			-	-			-	-	-
	Ч,2									
	П,482									
377	536963-0207	ПП8-4,5,	8,00	52,24	-	419	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ			-	-			-	-	-
	П,437									
		ИНТЕРЬЕР ЗАЛА								
378	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	700,21	2,38	28	6	-	210,00	8
				---	---			---	---	---
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
379	Е10-34	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	22,10	4,13	0,04	91	9	-	0,54	12
				---	---			---	---	---
		М2		0,37	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				13934	1038	159		1498
		----						---		---
		РУБ.						53		34
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	13522)		13522	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4569)		4569	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1063)		-	1063	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	5049)		5049	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	2746)		2746	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1531)		1531	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	103)		-	-	-		103
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	203)		-	203	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1200)		1200	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	16253)		16253	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1606)		-	-	-		1606
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1266)		-	1266	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	412)		412	-	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(14)	14	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(28)	-	28	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(341)	341	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(32)	32	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(3)	-	3	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(35)	35	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(479)	479	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(31)	-	-	-			31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(31)	-	31	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(16732)	16732	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1637)	-	-	-			1637
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1297)	-	1297	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		277874	17990	11550			23296
			РУБ.				3079			2324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(347)	347	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(347)	347	-	-			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(275540)	275540	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(74279)	74279	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(20957)	-	20957	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(123665)	123665	-	-			-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(34817)	34817	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(34949)	34949	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2390)	-	-	-			2390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4684)	-	4684	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(24832)	24832	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(335321)	335321	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(27895)	-	-	-			27895
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(25641)	-	25641	-			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1987)	1987	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(58)	58	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(112)	-	112	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1707)	1707	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(146)	146	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(17)	-	17	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(170)	170	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2303)	2303	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(123)	-	-	-			123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(129)	-	129	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(337971)	337971	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(28018)	-	-	-			28018
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(25770)	-	25770	-			-

СОСТАВИЛ инж.ДРОБЫШЕВА Н.Н.

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ РУК.СЕК.БАРАТОВ М.М.

ПЕРФОРАЦИЯ: СТ.ОПЕР.АНКУДОВИЧ М.Ю.

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.+-0,00

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 190 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ МОНОЛИТНЫХ, ВАРИАНТ НА 7,8 БАЛЛОВ

ОСНОВАНИЕ: АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,978 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,048 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		11		
		ИЗ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ИСКЛЮЧИТЬ П.П. 5-25													
		АРМАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН													
1	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	-4,85	-743,04			-3603								
		Т	-	-											
2	С124-16-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 10ММ	-2,13	-743,04			-1582								
		Т	-	-											
3	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	-1,99	-743,04			-1479								
		Т	-	-											
4	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-0,92	-778,82			-717								
		Т	-	-											
5	С124-16-14	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 14ММ	-0,32	-743,04			-237								
		Т	-	-											
6	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	-0,55	-778,82			-428								
		Т	-	-											
7	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-2,06	-674,24			-1390								
		Т	-	-											
8	Е6-369	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5 КГ	-0,21	-111,67	-8,19	-25	-21	-2	-84,47	-18					
		Т	-	-98,37	-2,21				-1,68						
9	С124 ТЕХ.Ч. Т,58В	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	-0,21	-900,24	-	-189	-	-	-	-					

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН								
10	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	-1,53	-580,50	-	-888	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	С124-16-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 10ММ	-0,67	-580,50	-	-389	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	-0,63	-580,50	-	-366	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С124-16-14	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 14ММ	-0,10	-580,50	-	-58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-0,29	-608,45	-	-177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	-0,17	-608,45	-	-103	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С124-18-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	-0,07	-608,45	-	-43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	С124-18-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	-0,03	-608,45	-	-19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С124-18-22	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	-1,80	-608,45	-	-1096	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	Е6-369	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5 КГ	-0,07	-87,23	-6,39	-7	-5	-	-84,47	-6
		Т		-76,86	-1,72			-	-1,30	-
20	С124 ТЕХ.Ч. Т,58В	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,07	742,06	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		В РАЗДЕЛ СТЕНЫ ДОБАВИТЬ								
		АРМАТУРА НАРУЖНЫХ СТЕН								
21	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	5,69	743,04	-	4228	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-16-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 10ММ	2,23	743,04	-	1656	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	2,35	743,04	-	1746	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	1,03	778,82	-	802	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,09	778,82	-	71	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С124-18-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,05	778,82	-	40	-	-	-	-
27	С124-18-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,02	778,82	-	15	-	-	-	-
28	С124-18-22	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	1,27	778,82	-	989	-	-	-	-
29	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,51	674,24	-	344	-	-	-	-
		АРМАТУРА ВНУТРЕННИХ СТЕН								
30	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ	1,80	580,50	-	1046	-	-	-	-
31	С124-16-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,71	580,50	-	413	-	-	-	-
32	С124-16-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,74	580,50	-	430	-	-	-	-
33	С124-18-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,33	608,45	-	201	-	-	-	-
34	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,03	608,45	-	19	-	-	-	-
35	С124-18-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,02	608,45	-	12	-	-	-	-
36	С124-18-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,01	608,45	-	7	-	-	-	-
37	С124-18-22	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	0,40	608,45	-	244	-	-	-	-
38	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,16	674,24	-	108	-	-	-	-
		ИЗ РАЗДЕЛА ПЕРЕКРЫТИЕ ИСКЛЮЧИТЬ П.П. 101, 105, 108								
39	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ	-17,30	-23,11	-2,38	-400	-146	-41	-12,30	-213
				-8,45	-0,71			-12	-0,54	-9
40	С124-10-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	-1,62	-581,36	-	-943	-	-	-	-
41	С124-12-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	-0,21	-559,00	-	-117	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К РАЗДЕЛУ ПЕРЕКРЫТИЕ ДОБАВИТЬ								
42	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ	16,59	23,11	2,38	384	140	39	12,30	204
		Т		8,45	0,71			12	0,54	9
43	С124-10-14	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 14ММ	1,12	581,36	"	652	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-796	-32	-4		-33
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(-796)		-796	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(-12)		-12	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(-32)		"	-32	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(-612)		-612	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(-110)		-110	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(-6)		"	"	"		-6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(-16)		"	-16	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(-72)		-72	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(-978)		-978	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(-39)		"	"	"		-39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(-48)		"	-48	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(-978)		-978	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(-39)		"	"	"		-39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(-48)		"	-48	"		"

СОСТАВИЛ инж.ДРОБЫШЕВА Н.Н.

ПРОВЕРИЛ рук.СЕК.БАРАТОВ М.М.

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,044 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 762 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,630 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
							В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	25,00	1,21	0,02	30	6	-	0,35	9
		М		0,26	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	360,00	1,28	0,02	462	95	7	0,35	126
		М		0,26	-			-	-	-
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,45	0,02	21	4	-	0,35	5
		М		0,26	-			-	-	-
4	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	270,00	1,32	0,08	358	139	22	0,66	178
		М		0,51	0,03			8	0,03	8
5	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	25,00	1,52	0,08	40	12	4	0,66	17
		М		0,51	0,03			2	0,03	1
6	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	110,00	1,63	0,08	180	56	8	0,66	73
		М		0,51	0,03			3	0,03	3

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	50,00	1,81	0,08	92	26	5	0,66	33
				0,51	0,03			2	0,03	1
		М								
8	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	34,00	2,08	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	16,00	2,47	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,85	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	5,00	3,72	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	5,21	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е18-229	-ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН МАЕВСКОГО	2,00	0,81	-	2	-	-	0,13	-
		КОМПЛ		0,10	-			-	-	-
14	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛЬ	201,50	0,34	0,05	69	55	10	0,39	79
		ЭКМ		0,27	0,02			3	0,01	2
15	ПР-НТ 2407 АОП.54 П,09-08	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛЬ	110,52	21,10	-	2331	-	-	-	-
		КВТ		-	-			-	-	-
16	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	3,64	1,10	0,10	3	1	-	0,46	2
		ЭКМ		0,31	0,03			-	0,03	-
17	ПР-НТ 24-07 АОП.56	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-90	1,95	22,78	-	45	-	-	-	-
		КВТ		-	-			-	-	-
18	Е20-696	-МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,31	54,31	0,83	16	2	-	10,32	3
		100 КГ		8,00	0,25			-	0,19	-
19	Е18-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ	2,00	45,91	0,37	92	14	-	9,35	19
				7,07	0,12			-	0,09	-
		ШТ								
20	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	8,40	4,99	-	42	39	-	5,16	43

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,66	-			-	-	-
		100М								
21	Е18-165	-ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ВКС1/16	1,00	15,89	0,68	17	10	-	13,57	14
		ШТ								
				10,06	0,20			-	0,15	-
22	2301-1208	-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=ВКС-1/16А	1,00	379,92	-	380	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4320	459	56		601
				РУБ.				18		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(4320)	4320	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(902)	902	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.	(477)	-	477	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(140)	140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(505)	505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(65)	-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(386)	386	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(5211)	5211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(648)	-	-	-		648
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(542)	-	542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(5211)	5211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(648)	-	-	-		648
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(542)	-	542	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ЗА 2 РАЗА	0,03	88,66	0,05	3	1	-	68,00	2
		100М2		48,00	-			-	-	-
24	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,89	88,66	0,05	79	42	-	68,00	61
		100М2		48,00	-			-	-	-
25	Е15-653	-ОКРАСКА ТРУБ ЛАКОМ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	0,30	39,32	-	13	11	-	54,40	16
		100М2		36,75	-			-	-	-
26	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	1,50	37,00	0,41	55	21	-	18,80	28
		М3		13,75	0,12			-	0,09	-
27	ПР-НТ 06-15-04 П.1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,50	348,75	-	524	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			674	75	-		107
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	674)	674	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	75)	-	75	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	98)	98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	13)	-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	61)	61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	833)	833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	114)	-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	88)	-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	833)	833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	114)	-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	88)	-	88	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4994	534	56		708
			РУБ.					18		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	674)	674	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	75)	-	75	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	98)	98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	13)	-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	61)	61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	833)	833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	114)	-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	88)	-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	4320)	4320	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	902)	902	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	477)	-	477	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	140)	140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	505)	505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	65)	-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	386)	386	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	5211)	5211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	648)	-	-	-		648
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	542)	-	542	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	6044)	6044	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	762)	-	-	-		762
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	630)	-	630	-		-

СОСТАВИЛ Рашид ИНЖ. РАШИДОВА У

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ ИНЖ. АДЕЛЬСЕИТОВА З

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНЖ. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т - 15ГР,С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,951 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 781 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,654 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00	1,21	0,02	24	5	-	0,35	7
		М		0,26	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	340,00	1,28	0,02	435	89	5	0,35	119
		М		0,26	-			-	-	-
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,45	0,02	14	2	-	0,35	4
		М		0,26	-			-	-	-
4	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	270,00	1,32	0,08	358	139	22	0,66	178
		М		0,51	0,03			8	0,03	8
5	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	10,00	1,52	0,08	15	5	-	0,66	7
		М		0,51	0,03			-	0,03	-
6	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	25,00	1,63	0,08	41	12	4	0,66	17
		М		0,51	0,03			2	0,03	1

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	150,00	1,81	0,08	274	77	13	0,66	99
				0,51	0,03			5	0,03	5
		М								
8	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	34,00	2,08	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	16,00	2,47	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,85	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	3,72	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	5,00	5,21	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е18-229	-ВОЗДУХОСПУСКНОЙ КРАН МАЕВСКОГО	2,00	0,81	-	2	-	-	0,13	-
				0,10	-			-	-	-
		КОМПЛ								
14	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛЬ	258,21	0,34	0,05	90	71	13	0,39	101
				0,27	0,02			5	0,01	3
		ЭКМ								
15	ПР-НТ 2407 АОП.54 П.09-08	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛЬ	144,15	21,10	-	3041	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КВТ								
16	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	4,20	1,10	0,10	5	1	-	0,46	2
				0,31	0,03			-	0,03	-
		ЭКМ								
17	ПР-НТ 24-07 АОП.56	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-90	2,25	22,78	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КВТ								
18	Е20-696	-МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,31	54,31	0,83	16	2	-	10,32	3
				8,00	0,25			-	0,19	-
		100 КГ								
19	Е18-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ	2,00	45,91	0,37	92	14	-	9,35	19
				7,07	0,12			-	0,09	-
		ШТ								
20	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	8,10	4,99	-	40	37	-	5,16	42

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,66	-			-	-	-
		100М								
21	Е18-165	-ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ВКС1/16	1,00	15,89	0,68	17	10	-	13,57	14
		ШТ		10,06	0,20			-	0,15	-
22	2301-1208	-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=ВКС-1/16А	1,00	379,92	-	380	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5040	464	57		612
			РУБ.					20		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(5040)		5040	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(896)		896	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(484)		-	484	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(145)		145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(589)		589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(37)		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(80)		-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(447)		447	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(6076)		6076	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(666)		-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(564)		-	564	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(6076)		6076	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(666)		-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(564)		-	564	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ЗА 2 РАЗА	0,03	88,66	0,05	3	1	-	68,00	2
		100М2		48,00	-			-	-	-
24	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,86	88,66	0,05	76	41	-	68,00	58
		100М2		48,00	-			-	-	-
25	Е15-653	-ОКРАСКА ТРУБ ЛАКОМ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	0,33	39,32	-	14	12	-	54,40	18
		100М2		36,75	-			-	-	-
26	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	1,60	37,00	0,41	58	22	-	18,80	30
		М3		13,75	0,12			-	0,09	-
27	ПР-НТ 06-15-04 П.1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,60	348,75	-	558	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2 РУБ.			709	76	-		108
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(709)	709	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(76)	-	76	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(102)	102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(14)	-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(64)	64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(875)	875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(115)	-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(90)	-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(875)	875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(115)	-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(90)	-	90	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5749	540	57		720
			----					---------		---------
			РУБ.					20		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(709)	709	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(76)	-	76	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(102)	102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(14)	-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(64)	64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(875)	875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(115)	-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(90)	-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(5040)	5040	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(896)	896	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(484)	-	484	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(145)	145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(589)	589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(37)	-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(80)	-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(447)	447	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(6076)	6076	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(666)	-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(564)	-	564	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(6951)	6951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(781)	-	-	-		781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(654)	-	654	-		-

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ ИНЖ. АДЕЛЬСЕИТОВА З

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНЖ. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА УЗЕЛ ВВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ;

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,443 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,075 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ Д-40	2,00	2,76	0,10	6	4	-	3,00	6
		ШТ		2,15	0,02			-	0,01	-
2	2307-10478	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ40;РУ40	2,00	25,31	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	3,00	5,21	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	29,63	0,22	59	2	-	1,51	3
		ШТ		1,21	0,07			-	0,05	-
7	Е18-184	-ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ Т34.01 Д-40	1,00	34,01	0,43	35	2	-	4,05	4
		ШТ		3,05	0,14			-	0,10	-
8	Е18-185	-ТО ЖЕ, Д-50	1,00	38,09	0,43	38	2	-	4,05	4
		ШТ		3,05	0,14			-	0,10	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц11-550-1	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УРРД Д-25	1,00	0,86	0,12	1	1	"	1,00	1
		ШТ		0,72	0,02			"	0,01	"
10	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	130,79	"	131	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
11	Е23-679	-ЭЛЕВАТОР N2	1,00	12,85	0,36	12	2	"	3,79	4
				2,79	"			"	"	"
12	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	3,00	7,57	0,02	23	1	"	0,33	1
		КОМПЛ		0,25	"			"	"	"
13	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	4,07	"	17	1	"	0,32	1
		КОМПЛ		0,25	"			"	"	"
14	Ц11-155-2	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВКСПГ 9010/32	2,00	3,39	0,02	7	5	"	3,00	6
		ШТ		2,35	"			"	"	"
15	ПР-НТ 17-04-80 ДОП.3	-СТОИМОСТЬ ВСКМГ	2,00	106,84	"	214	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
16	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТБ Д-50	1,00	3,20	"	4	4	"	4,00	4
		ШТ		3,12	"			"	"	"
17	ПР17-04 П.1-1120 ДОП.25	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТБ Д-50	1,00	337,59	"	338	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
18	Е20-696	-УГОЛОК 40Х40Х4	0,10	54,31	0,83	6	1	"	10,32	1
		100 КГ		8,00	0,25			"	0,19	"
19	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ СО ШТУЦЕРОМ	6,00	1,85	"	10	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
20	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	2,50	2,83	0,08	6	1	"	0,66	2
				0,51	0,03			"	0,03	"
		М								
21	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	5,00	1,81	0,08	9	2	"	0,66	3
				0,51	0,03			"	0,03	"
		М								
22	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	3,00	1,32	0,08	5	1	"	0,66	2
				0,51	0,03			"	0,03	"
		М								
23	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	2,00	1,15	0,08	3	1	"	0,66	1
				0,51	0,03			"	0,03	"
		М								

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,13	4,99	-	2	-	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		4,66	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
25	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ	10,00	4,74	0,21	47	7	2	0,92	9
		ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,74	0,07			-	0,05	-
		ШТ								
26	Е16-100	-ТО ЖЕ, Д-40	20,00	4,74	0,21	96	15	5	0,92	18
		ШТ		0,74	0,07			2	0,05	1
27	Е16-100	-ТО ЖЕ, Д-20	6,00	4,74	0,21	27	5	-	0,92	6
		ШТ		0,74	0,07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1171	57	7		77
				РУБ.				2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(142)	142	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(9)	-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(131)	131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(7)	7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(11)	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(160)	160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(9)	-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(1029)	1029	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(319)	319	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(50)	-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(34)	34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(112)	112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(13)	-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(86)	86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(1227)	1227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(73)	-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(63)	-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(1387)	1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(72)	-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е15-653	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	0,02	39,32	-	1	1	-	54,40	1
		100М2		36,75	-			-	-	-
29	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	0,12	33,01	0,41	4	1	-	18,70	2
		М3								

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ПР-НТ 06-15-04 П.1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,12	13,75 348,75 -	0,12 - -	42	-	- - -	0,09 - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			47	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(47)	47	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)	5	-		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(56)	56	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(56)	56	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		1218	59	7			80
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(142)	142	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)	2	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(9)	-	9		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(131)	131	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7)	7	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(11)	11	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(160)	160	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-		-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(9)	-	9		-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(47)	47	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)	5	-		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(56)	56	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-		-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1029)	1029	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(319)	319	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(50)	-	50		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(34)	34	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(112)	112	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(6)	-	-		-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(13)	-	13		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(86)	86	-		-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	(	1227)	1227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	73)	-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	63)	-	63	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	(	1443)	1443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	87)	-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	75)	-	75	-		-

СОСТАВИЛ инж. РАЩИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. АДЕЛЬСЕИТОВА З

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА УЗЕЛ ВВОДА ТН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,782 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 109 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,095 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ Д-40	5,00	2,76	0,10	15	11	-	3,00	15
		ШТ		2,15	0,02			-	0,01	-
2	2307-10478	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ40;РУ40	5,00	25,31	-	127	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц12-790-1	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ Д=20	2,00	2,27	0,05	6	4	-	2,00	4
		ШТ		1,86	0,02			-	0,01	-
4	2307-10494	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ20,РУ64	2,00	21,27	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ Д=25	1,00	2,41	0,05	2	2	-	3,00	3
		ШТ		2,02	0,02			-	0,01	-
6	2307-10495	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ25,РУ64	1,00	22,78	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц12-790-3	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30С76НЖ Д=50	2,00	2,76	0,10	6	4	-	3,00	6
		ШТ		2,15	0,02			-	0,01	-
8	2307-11206	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30С 76ИЖ ДУ50;РУ64	2,00	64,14	-	129	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е18-184	-ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ Т34,01 Д-40	1,00	34,01	0,43	35	2	-	4,05	4
		ШТ		3,05	0,14			-	0,10	-
10	Е18-185	-ТО ЖЕ, Д-50	1,00	38,09	0,43	38	2	-	4,05	4
		ШТ		3,05	0,14			-	0,10	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц11-550-1	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УРРД Д-25	1,00	0,86	0,12	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,72	0,02			-	0,01	-
12	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ-УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	130,79	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е23-679	-ЭЛЕВАТОР N2	1,00	12,85	0,36	12	2	-	3,79	4
				2,79	-			-	-	-
14	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	3,00	7,57	0,02	23	1	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
15	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	4,07	-	17	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
16	С130-2491	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 3	1,00	55,66	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц11-155-2	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВКСПГ 9010/32	2,00	3,39	0,02	7	5	-	3,00	6
		ШТ		2,35	-			-	-	-
18	ПР-НТ 17-04-80 АОП.3	-СТОИМОСТЬ ВСКМГ	2,00	106,84	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТБ Д-50	1,00	3,20	-	4	4	-	4,00	4
		ШТ		3,12	-			-	-	-
20	ПР17-04 П.1-1120 АОП.25	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТБ Д-50	1,00	337,59	-	338	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е20-696	-УГОЛОК 40Х40Х4	0,10	54,31	0,83	6	1	-	10,32	1
		100 КГ		8,00	0,25			-	0,19	-
22	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ СО ШТУЦЕРОМ	6,00	1,85	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	1,60	2,83	0,08	4	1	-	0,66	1
				0,51	0,03			-	0,03	-
		М								
24	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	3,40	1,81	0,08	6	1	-	0,66	2
				0,51	0,03			-	0,03	-
		М								
25	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	3,00	1,32	0,08	5	1	-	0,66	2
				0,51	0,03			-	0,03	-
		М								
26	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	2,00	1,15	0,08	3	1	-	0,66	1

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М		0,51	0,03			-	0,03	-
27	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	2,50	3,54	0,08	10	1	-	0,77	2
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М		0,59	0,03			-	0,03	-
28	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,13	4,99	-	2	-	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		4,66	-			-	-	-
29	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ	10,00	4,74	0,21	47	7	2	0,92	9
		ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ		0,74	0,07			-	0,05	-
30	Е16-100	-ТО ЖЕ, Д-40 ШТ	20,00	4,74	0,21	96	15	5	0,92	18
				0,74	0,07			2	0,05	1
31	Е16-100	-ТО ЖЕ, Д-20 ШТ	6,00	4,74	0,21	27	5	-	0,92	6
				0,74	0,07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1441	72	7		96
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(165)	165	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(26)	-	26		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(131)	131	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(20)	20	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-		-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(13)	13	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(198)	198	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(34)	-	-		-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(27)	-	27		-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1276)	1276	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(263)	263	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(48)	-	48		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(65)	65	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(142)	142	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-		-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(17)	-	17		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(110)	110	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1528)	1528	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(72)	-	-		-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(65)	-	65		-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(1726)	1726	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(106)	-	-	-			106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(92)	-	92	-			-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е15-653	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	0,02	39,32	-	1	1	-	54,40	1
		100М2		36,75	-			-	-	-
33	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	0,12	33,01	0,41	4	1	-	18,70	2
		М3		13,75	0,12			-	0,09	-
34	ПР-НТ 06-15-04 П.1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,12	348,75	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			47	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(47)	47	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2)	-	2	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)	5	-	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)	4	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(56)	56	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(56)	56	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1488	74	7		99
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(165)	165	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4)	4	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(26)	-	26	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(131)	131	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(20)	20	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(13)	13	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(198)	198	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(34)	-	-	-			34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(27)	-	27	-			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(47)	47	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2)	-	2	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(5)	5	-	-			-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1	-			-
		ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)	4	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(56)	56	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1276)	1276	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(263)	263	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(48)	-	48	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(65)	65	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(142)	142	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(17)	-	17	-			-
		ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(110)	110	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1528)	1528	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(72)	-	-	-			72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(65)	-	65	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(1782)	1782	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(109)	-	-	-			109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(95)	-	95	-			-

СОСТАВИЛ ИНж. РАШИАОВА У

ПРОВЕРИЛ ИНж. АДЕЛЬСЕИТОВА З

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА УЗЕЛ ВВОДА ТН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,720 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 93 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-790-3	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30С76НД Д=50	2,00	2,76	0,10	6	4	-	3,00	6
		ШТ		2,15	0,02			-	0,01	-
2	2307-11206	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30С 76ИЖ ДУ50;РУ64	2,00	64,14	-	129	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	3,00	5,21	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	42,07	0,49	86	4	-	2,67	5
		ШТ		2,14	0,15			-	0,12	-
7	Е18-185	-ТО ЖЕ, Д-50	1,00	38,09	0,43	38	2	-	4,05	4
		ШТ		3,05	0,14			-	0,10	-
8	Е18-186	-ТО ЖЕ, Д=65	1,00	67,51	0,88	69	4	-	5,35	5
		ШТ		4,05	0,25			-	0,19	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц11-550-1	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УРРД Д=25	1,00	0,86	0,12	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,72	0,02			-	0,01	-
10	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	130,79	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е23-679	-ЭЛЕВАТОР N2	1,00	12,85	0,36	12	2	-	3,79	4
				2,79	-			-	-	-
12	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	3,00	7,57	0,02	23	1	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
13	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	4,07	-	17	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
14	С130-2491	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 3	1,00	55,66	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-155-2	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВКСПГ 9010/32	1,00	3,39	0,02	4	2	-	3,00	3
		ШТ		2,35	-			-	-	-
16	ПР-НТ 17-04-80 АОП.3	-СТОИМОСТЬ ВСКМГ	1,00	106,84	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц11-155-2	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65	1,00	3,39	0,02	4	2	-	3,00	3
		ШТ		2,35	-			-	-	-
18	ПР-НТ 17-04-80 П,3-303	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65	1,00	135,04	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТБ Д-50	1,00	3,20	-	4	4	-	4,00	4
		ШТ		3,12	-			-	-	-
20	ПР17-04 П.1-1120 АОП.25	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТБ Д-50	1,00	337,59	-	338	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е20-696	-УГОЛОК 40Х40Х4	0,10	54,31	0,83	6	1	-	10,32	1
		100 КГ 1		8,00	0,25			-	0,19	-
22	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ СО ШТУЦЕРОМ	6,00	1,85	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	2,50	2,83	0,08	6	1	-	0,66	2
		М		0,51	0,03			-	0,03	-
24	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	5,00	1,81	0,08	9	2	-	0,66	3
		М		0,51	0,03			-	0,03	-
25	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	1,32	0,08	5	1	-	0,66	2

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М		0,51	0,03			"	0,03	-
26	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	2,00	1,15 0,51	0,08 0,03	3	1	" "	0,66 0,03	1 -
27	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,13	4,99 4,66	" "	2	"	" "	5,16 "	1 "
28	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	10,00	4,74 0,74	0,21 0,07	47	7	2 "	0,92 0,05	9 -
29	Е16-100	-ТО ЖЕ, Д-40 ШТ	20,00	4,74 0,74	0,21 0,07	96	15	5 2	0,92 0,05	18 1
30	Е16-100	-ТО ЖЕ, Д-20 ШТ	6,00	4,74 0,74	0,21 0,07	27	5	" "	0,92 0,05	6 "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1394	60	7		80
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(146)	146	"		"		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(4)	4	"		"		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(11)	"	11		"		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(131)	131	"		"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(10)	10	"		"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(11)	11	"		"		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(167)	167	"		"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(14)	"	"		"		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(11)	"	11		"		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	(1248)	1248	"		"		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(374)	374	"		"		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(51)	"	51		"		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(89)	89	"		"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(135)	135	"		"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	"	"		"		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(17)	"	17		"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(108)	108	"		"		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	(1491)	1491	"		"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(75)	"	"		"		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(68)	"	68		"		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	(1658)	1658	"		"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(89)	"	"		"		89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(79)	-	79	-			-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е15-653	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	0,03	39,32	-	1	1	-	54,40	2
		100М2		36,75	-			-	-	-
32	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	0,13	33,01	0,41	4	1	-	18,70	2
		М3		13,75	0,12			-	0,09	-
33	ПР-НТ 06-15-04 П.1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,13	348,75	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			50	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(50)	50	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(8)	8	-		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(62)	62	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4)	-	-		-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(62)	62	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4)	-	-		-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1444	62	7		84
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(146)	146	-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(11)	-	11		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(131)	131	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(10)	10	-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(11)	11	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(167)	167	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(14)	-	-		-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(11)	-	11		-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(50)	50	-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2)	-	2		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(8)	8	-		-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)	4	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(62)	62	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4)	-	-		-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3		-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	1248)	1248	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	374)	374	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	51)	-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	135)	135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	17)	-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	108)	108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	75)	-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	68)	-	68	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	1720)	1720	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	93)	-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	82)	-	82	-		-

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. АДЕЛЬСЕИТОВА З

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА УЗЕЛ ВВОДА ТН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,032 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 115 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,103 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ Д-40	3,00	2,76	0,10	8	6	-	3,00	9
		ШТ		2,15	0,02			-	0,01	-
2	2307-10478	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ40;РУ40	3,00	25,31	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц12-790-1	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ Д 20	2,00	2,27	0,05	6	4	-	2,00	4
		ШТ		1,86	0,02			-	0,01	-
4	2307-10494	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ20,РУ64	2,00	21,27	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ Д 25	1,00	2,41	0,05	2	2	-	3,00	3
		ШТ		2,02	0,02			-	0,01	-
6	2307-10495	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1,ДУ25,РУ64	1,00	22,78	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц12-790-3	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30С76НЖ Д=50	2,00	2,76	0,10	6	4	-	3,00	6
		ШТ		2,15	0,02			-	0,01	-
8	2307-11206	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30С 76ИЖ ДУ50;РУ64	2,00	64,14	-	129	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц12-790-4	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30С76НЖ Д=80	2,00	4,54	0,55	11	7	2	5,00	10
		ШТ		3,56	0,07			-	0,05	-
10	2307-11207	-ЗАДВИЖКА 30С 76ИЖ ДУ80;РУ64	2,00	91,16	-	183	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е18-185	-ТО ЖЕ, Д=50	1,00	38,09	0,43	38	2	"	4,05	4
		ШТ		3,05	0,14			"	0,10	"
12	Е18-186	-ТО ЖЕ, Д 65	1,00	67,51	0,88	69	4	"	5,35	5
		ШТ		4,05	0,25			"	0,19	"
13	Ц11-550-1	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УРРД Д=25	1,00	0,86	0,12	1	1	"	1,00	1
		ШТ		0,72	0,02			"	0,01	"
14	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	130,79	"	131	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
15	Е23-679	-ЭЛЕВАТОР N2	1,00	12,85	0,36	12	2	"	3,79	4
				2,79	"			"	"	"
16	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	3,00	7,57	0,02	23	1	"	0,33	1
		КОМПЛ		0,25	"			"	"	"
17	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	4,07	"	17	1	"	0,32	1
		КОМПЛ		0,25	"			"	"	"
18	С130-2491	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 3	1,00	55,66	"	55	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
19	Ц11-155-2	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65	1,00	3,39	0,02	4	2	"	3,00	3
		ШТ		2,35	"			"	"	"
20	ПР-НТ 17-04-80 П,3-303	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65	1,00	135,04	"	135	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
21	Ц11-155-2	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВКСПГ 9010/32	1,00	3,39	0,02	4	2	"	3,00	3
		ШТ		2,35	"			"	"	"
22	ПР-НТ 17-04-80 ДОП.3	-СТОИМОСТЬ ВСКМГ	1,00	106,84	"	107	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
23	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТБ Д-50	1,00	3,20	"	4	4	"	4,00	4
		ШТ		3,12	"			"	"	"
24	ПР17-04 П.1-1120 ДОП.25	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТБ Д-50	1,00	337,59	"	338	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
25	Е20-696	-УГОЛОК 40Х40Х4	0,10	54,31	0,83	6	1	"	10,32	1
		100 КГ		8,00	0,25			"	0,19	"
26	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ СО ШТУЦЕРОМ	6,00	1,85	"	10	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
27	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	1,60	2,83	0,08	4	1	"	0,66	1
		М		0,51	0,03			"	0,03	"

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	2,50	3,54 0,59	0,08 0,03	10	1	- -	0,77 0,03	2 -
29	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	3,40	1,81 0,51	0,08 0,03	6	1	- -	0,66 0,03	2 -
30	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	3,00	1,32 0,51	0,08 0,03	5	1	- -	0,66 0,03	2 -
31	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	2,00	1,15 0,51	0,08 0,03	3	1	- -	0,66 0,03	1 -
32	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,13	4,99 4,66	- -	2	-	- -	5,16 -	1 -
33	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	10,00	4,74 0,74	0,21 0,07	47	7	2 -	0,92 0,05	9 -
34	Е16-100	-ТО ЖЕ, Д-40 ШТ	20,00	4,74 0,74	0,21 0,07	96	15	5 2	0,92 0,05	18 1
35	Е16-100	-ТО ЖЕ, Д-20 ШТ	6,00	4,74 0,74	0,21 0,07	27	5	- -	0,92 0,05	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1640	75	9		101
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(173)		173	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(30)		-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(131)		131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(26)		26	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(13)		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(212)		212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1-	ЧЕЛ.-Ч	(40)		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(32)		-	32	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	1467)	1467	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	295)	295	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	47)	-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	65)	65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	163)	163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	21)	-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	128)	128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	1758)	1758	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	71)	-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	68)	-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	1970)	1970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	111)	-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	100)	-	100	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е15-653	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	0,03	39,32	-	1	1	-	54,40	2
		100М2		36,75	-			-	-	-
37	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	0,13	33,01	0,41	4	1	-	18,70	2
		М3		13,75	0,12			-	0,09	-
38	ПР-НТ 06-15-04 П.1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,13	348,75	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			50	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	50)	50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3)	-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1690	77	9		105
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	173)	173	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	30)	-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	131)	131	-	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(26)	26	-	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)	-	2	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(13)	13	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(212)	212	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(40)	-	-	-			40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(32)	-	32	-			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(50)	50	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2)	-	2	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(8)	8	-	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)	4	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(62)	62	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(4)	-	-	-			4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3)	-	3	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1467)	1467	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(295)	295	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(47)	-	47	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(65)	65	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(163)	163	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(9)	-	-	-			9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(21)	-	21	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(128)	128	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(1758)	1758	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(71)	-	-	-			71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(68)	-	68	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(2032)	2032	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(115)	-	-	-			115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(103)	-	103	-			-

СОСТАВИЛ ИНЖ, РАЩИАОВА У

ПРОВЕРИЛ ИНЖ, АДЕЛЬСЕИТОВА З

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНЖ, КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,543 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,040 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	15,00	1,15 0,51	0,08 0,03	17	7	- -	0,66 0,03	10 -
2	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	25,00	1,32 0,51	0,08 0,03	35	12	4 2	0,66 0,03	17 1
3	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	13,00	2,08 -	- -	28	-	- -	- -	- -
4	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	2,47 -	- -	10	-	- -	- -	- -
5	Ц12-801-1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ШТ	2,00	2,75 2,34	0,05 0,02	5	5	- -	3,00 0,01	6 -
6	2307-10393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892ПСВВ ШТ	2,00	77,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			248	24	4		33
			РУБ.					2		1

218-1-528 Г.91 Ал.5 ГМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(5)	5	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(5)	-	5	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4)	4	-	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)	-	1	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1)	1	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(10)	10	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(6)	-	-	-			6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(6)	-	6	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(243)	243	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(27)	27	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(21)	-	21	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(38)	38	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(28)	28	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)	-	2	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(22)	22	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(293)	293	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(29)	-	-	-			29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(23)	-	23	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(303)	303	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(35)	-	-	-			35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(29)	-	29	-			-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-653	-ОКРАСКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ ЛАКОМ	0,05	39,32	-	3	1	-	54,40	3
		100М2		36,75	-			-	-	-
8	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	0,50	33,94	0,41	16	7	-	18,70	9
				13,75	0,12			-	0,09	-
9	ПР-НТ 06-15-04 П,1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,50	348,75	-	175	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			194	8	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(194)	194	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(8)	-	8	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(28)	28	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(3)	-	3	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(18)	18	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(240)	240	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(14)	-	-	-			14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(11)	-	11	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(240)	240	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(14)	-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			442	32	4		45
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(5)	5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(5)	-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(4)	4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(10)	10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(6)	-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(194)	194	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(8)	-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(18)	18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(240)	240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(14)	-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(11)	-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		(243)	243	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(27)	27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(21)	-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		(38)	38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(22)	22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		(293)	293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(29)	-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(23)	-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		(543)	543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(49)	-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(40)	-	40	-		-

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. АДЕЛЬСИТОВА З

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,450 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 758 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,593 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-707	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-5-ЛО С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6	1,00	210,55 5,97	1,35 0,36	211	6	2 -	8,13 0,27	8 -
2	Е20-706	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-75-4-ЛО С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А7/В4	1,00	137,23 4,25	0,51 0,15	138	4	- -	5,78 0,12	6 -
3	Е20-705	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-3,15-ПРО С ЭЛ.ДВ. 4АА63В4	1,00	100,99 1,85	0,22 0,07	101	1	- -	2,52 0,05	3 -
4	Е20-704	-ТО ЖЕ, ВЦ4-75-2,5-ЛО С ЭЛ,ДВ, 4АА50В4	1,00	89,70 1,85	0,22 0,07	89	1	- -	2,52 0,05	3 -
5	Е20-743	-ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВО10-У2 ШТ	2,00	4,34 3,11	0,13 0,03	8	6	- -	3,99 0,03	8 -
6	ПР 092-1972/74	-СТОИМОСТЬ ВО-10-У2 ШТ	2,00	49,54 -	- -	99	-	- -	- -	- -
7	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0,80	13,67 2,80	0,02 -	11	2	- -	3,57 -	3 -
8	Е20-1003	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39 10 ШТ	0,50	19,26 3,30	0,04 0,02	9	1	- -	4,22 0,01	2 -
9	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ШТ	0,50	23,21 3,70	0,04 0,02	12	1	- -	4,70 0,01	2 -
10	Е20-743	-ВЕНТИЛЯТОР ВК8-УХЛ4,2 ШТ	39,00	4,34 3,11	0,13 0,03	169	121	5 2	3,99 0,03	156 1

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ЕПР 097-1972/74	-СТОИМОСТЬ ВК8-4УХЛ4,2 ШТ	39,00	38,10	-	1486	-	-	-	-
12	Е20-669	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-08 ШТ	1,00	15,02 1,11	0,08 0,03	15	1	- -	1,62 0,03	2 -
13	Е20-666	-ТО ЖЕ, В.00.00-05 ШТ	1,00	7,97 0,77	0,02 -	9	1	- -	1,10 -	1 -
14	Е20-663	-ТО ЖЕ, В.00.00-03 ШТ	1,00	4,11 0,56	0,02 -	5	-	- -	0,82 -	1 -
15	Е20-670	-ТО ЖЕ, В.00.00-09 ШТ	1,00	19,25 1,55	0,11 0,03	20	1	- -	2,26 0,03	2 -
16	Е20-681	-ТО ЖЕ, Н.00.00-08 ШТ	1,00	11,85 1,11	0,08 0,03	12	1	- -	1,62 0,03	2 -
17	Е20-680	-ТО ЖЕ, Н.00.00-07 ШТ	1,00	7,30 0,77	0,02 -	7	1	- -	1,10 -	1 -
18	Е20-675	-ТО ЖЕ, Н.00.00-03 ШТ	1,00	3,70 0,56	0,02 -	3	-	- -	0,82 -	1 -
19	С130-608	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АКСП-04 ШТ	2,00	31,14 -	- -	62	-	- -	- -	- -
20	С130-598	-ТО ЖЕ, АКСП-06 ШТ	1,00	7,63 -	- -	7	-	- -	- -	- -
21	Е20-402	-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РВ1-1 1ШТ	13,00	3,92 1,10	0,08 0,03	52	14	- -	1,41 0,03	18 -
22	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	8,00	2,09 1,10	0,08 0,03	17	9	- -	1,41 0,03	11 -
23	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	5,00	2,33 1,10	0,08 0,03	11	5	- -	1,41 0,03	7 -
24	Е20-409	-РЕШЕТКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ 120Х200 1ШТ	6,00	1,43 1,10	0,08 0,03	10	6	- -	1,41 0,03	8 -
25	ПР-НТ 05-03-45	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТМАССОВОЙ РЕШЕТКИ	6,00	0,64 -	- -	3	-	- -	- -	- -
26	Е20-3	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ Р ДО 1000 М2	23,00	8,09 1,15	0,07 0,02	186	26	2 -	1,62 0,01	37 -
27	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	13,00	8,05 0,87	0,07 0,02	104	11	- -	1,25 0,01	16 -
28	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	52,00	10,21	0,07	533	60	5	1,62	84

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000		1,15	0,02			2	0,01	1
		М2								
29	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	59,50	9,71	0,07	579	52	5	1,25	74
		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100		0,87	0,02			2	0,01	1
		ДО 1600								
		М2								
30	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	3,10	"	3	"	"	5,38	5
		МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		"	"			"	"	"
31	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ	2,00	59,83	"	119	"	"	-	"
	23-08	КВС6-ПУ3								
	ДОП,53	ШТ		"	"			"	"	"
	П,5-180									
32	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	160,62	0,15	321	6	"	4,41	9
		УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ КВУ С		3,24	0,05			"	0,04	"
		ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ								
		ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ								
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ								
		МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ								
		КЛАПАНА 600Х1000А								
		1ШТ								
33	Е20-696	-ФИЛЬТРЫ ФЯР6	0,04	54,31	0,83	2	"	"	10,32	"
		100 КГ								
				8,00	0,25			"	0,19	"
34	Е20-634	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	1,00	20,53	0,15	20	"	"	0,77	1
		ГТП-1-5								
		ШТ		0,52	0,05			"	0,04	"
35	Е20-633	-ТО ЖЕ, ГТП1-4	1,00	16,06	0,08	15	"	"	0,59	1
		ШТ								
				0,40	0,03			"	0,03	"
36	Е20-634	-ТО ЖЕ, ГТП2-5	1,00	20,53	0,15	20	"	"	0,77	1
		ШТ								
				0,52	0,05			"	0,04	"
37	Е20-696	-ПАНЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ	0,46	54,31	0,83	26	4	"	10,32	5
		УС39А.00.000-01								
		100 КГ		8,00	0,25			"	0,19	"
38	Е20-696	-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	0,17	54,31	0,83	9	1	"	10,32	2
		100 КГ								
				8,00	0,25			"	0,19	"
39	Е20-3	-ПЕРЕХОД ИЗ ЧЕРНОЙ	0,80	8,09	0,07	7	1	"	1,62	1
		ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д								
		400/530Х503		1,15	0,02			"	0,01	"
		М2								
40	Е20-3	-ТО ЖЕ, 1000/600	0,80	8,09	0,07	7	1	"	1,62	1
		М2								
				1,15	0,02			"	0,01	"
41	Е20-2	-ТО ЖЕ, Д 320/530Х503	0,80	8,09	0,07	7	1	"	1,62	1
		М2								
				1,15	0,02			"	0,01	"
42	Е20-3	-ТО ЖЕ, 530Х503/1000Х600	0,80	8,09	0,07	7	1	"	1,62	1
		М2								
				1,15	0,02			"	0,01	"
43	С130-672	-ЗОНТ ЗП,00000	0,50	1,62	"	2	"	"	-	"

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ								
				-	-			-	-	-
44	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	4,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4535	346	19		484
			РУБ.					6		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	4535)	4535	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1852)	1852	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	352)	-	352	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	71)	71	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(	14)	14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	528)	528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	36)	-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	66)	-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	402)	402	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	5465)	5465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	523)	-	-	-		523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	418)	-	418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	5465)	5465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	523)	-	-	-		523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	418)	-	418	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е15-614	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ С ДВУХ СТОРОН	2,95	88,66	0,05	261	141	-	68,00	201
		100М2		48,00	-			-	-	-
46	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	1,40	33,01	0,41	47	19	-	18,70	26
				13,75	0,12			-	0,09	-
47	СПР-НТ 06-15-04 П.1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,40	348,75	-	488	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			796	160	-		227
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	796)	796	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	120)	120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	160)	-	160	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	116)	116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	15)	-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	73)	73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	985)	985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	235)	-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	175)	-	175	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(985)	985	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(235)	-	-	-			235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(175)	-	175	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		5331	506	19			711
			РУБ.				6			3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(796)	796	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(120)	120	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(160)	-	160	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(116)	116	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(8)	-	-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(15)	-	15	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(73)	73	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(985)	985	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(235)	-	-	-			235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(175)	-	175	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(4535)	4535	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1852)	1852	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(352)	-	352	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(71)	71	-	-			-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(14)	14	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(528)	528	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(36)	-	-	-			36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(66)	-	66	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(402)	402	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(5465)	5465	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(523)	-	-	-			523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(418)	-	418	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(6450)	6450	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(758)	-	-	-			758
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(593)	-	593	-			-

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. АДЕЛЬСИТОВА З

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,138 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 308 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,257 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	200,00	1,70 0,29	0,02 -	338	57 -	3 -	0,37 -	74 -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	90,00	1,92 0,29	0,02 -	173	26 -	2 -	0,37 -	33 -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	30,00	1,93 0,29	0,02 -	58	9 -	- -	0,37 -	11 -
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	20,00	2,25 0,29	0,02 -	45	6 -	- -	0,37 -	7 -
5	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	5,00	2,56 0,29	0,02 -	13	1 -	- -	0,37 -	2 -
6	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	85,00	3,15 0,36	0,05 0,02	269	31 2	5 0,01	0,48	41 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-47	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ Д=70 М	15,00	3,82 0,44	0,07 0,02	56	6	" "	0,57 0,01	9 "
8	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	20,00	4,28 0,44	0,07 0,02	86	9	2 "	0,57 0,01	11 "
9	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	10,00	77,98 2,25	0,13 0,03	780	22	2 "	3,14 0,03	31 "
10	Е16-193	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА,ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ ШТ	1,00	141,78 9,26	1,44 0,44	143	9	2 "	12,40 0,34	12 "
11	С130-2336	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч ШТ	1,00	85,80 "	" "	86	"	" "	" "	" "
12	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	50,00	1,97 "	" "	99	"	" "	" "	" "
13	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	30,00	2,37 "	" "	71	"	" "	" "	" "
14	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	7,00	2,75 "	" "	19	"	" "	" "	" "
15	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	1,00	3,44 "	" "	3	"	" "	" "	" "
16	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	29,63 1,21	0,22 0,07	29	1	" "	1,51 0,05	2 "
17	С130-1943	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ДЛЯ МОЕЧНЫХ ВАНН Д=15 КОМПЛ	5,00	2,61 "	" "	14	"	" "	" "	" "
18	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	0,78 0,64	0,02 "	1	1	" "	0,82 "	1 "
19	С130-1502	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ КОМПЛ	1,00	9,71 "	" "	10	"	" "	" "	" "
20	С130-2681	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА	33,00	1,74 "	" "	57	"	" "	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/10КГС/СМ2/,ДЛИНОЙ ДО 2М,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 13,5ММ /В КОМПЛЕКТЕ:ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБКА-1ШТ,НАКИДНЫЕ ГАЙКИ-2ШТ,ВТУЛКИ ЛАТУННЫЕ-2ШТ И ПРОКЛАДКИ-2ШТ КОМПЛ								
21	Е16-185	-ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН Д=15ММ СО ШЛАНГОМ ДЛИНОЙ 35М	3,00	3,35	0,02	11	1	-	0,31	1
		ШТ		0,24	-			-	-	-
22	С130-1482	-ШЛАНГ ДЛИНОЙ 35М	35,00	2,62	-	91	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	Е16-185	-ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН СО СМЕСИТЕЛЕМ Д=15 И ШЛАНГОМ С 10М	1,00	3,35	0,02	3	-	-	0,31	-
		ШТ		0,24	-			-	-	-
24	С130-1482	-ШЛАНГ ДЛИНОЙ 35М	10,00	2,62	-	26	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	С130-1943	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ДЛЯ ВАНН	1,00	2,61	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2484	179	16		235

			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	2484)	2484	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1807)	1807	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	181)	-	181	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	479)	479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	283)	283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	19)	-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	35)	-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	221)	221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	2988)	2988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	255)	-	-	-		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	216)	-	216	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	2988)	2988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	255)	-	-	-		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	216)	-	216	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е15-613	-ОКРАСКА ТРУБ	0,50	67,41	0,05	34	14	-	38,80	19
		100М2		26,75	-			-	-	-
27	Е15-653	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,23	39,32	-	9	9	-	54,40	13
		100М2		36,75	-			-	-	-
28	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	1,10	35,93	0,41	40	15	-	18,80	21
		М3		13,75	0,12			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ПР-НТ 06-15-04 П.1-042 С114-24	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОИЗ, М3	1,10	34,87	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			122	38	-		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	122)	122	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	20)	20	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	38)	-	38	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	16)	16	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	3)	-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	12)	12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	150)	150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	53)	-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	41)	-	41	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.	(	150)	150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	53)	-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	41)	-	41	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2606	217	16		288
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	122)	122	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	20)	20	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	38)	-	38	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	16)	16	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	3)	-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	12)	12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	150)	150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	53)	-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	41)	-	41	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(	2484)	2484	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	1807)	1807	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	181)	-	181	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	479)	479	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	283)	283	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	19)	-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	35)	-	35	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	221)	221	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.	(	2988)	2988	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	255)	-	-	-		255
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	216)	-	216	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	(	3138)	3138	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	308)	-	-	-		308
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	257)	-	257	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ИНЖ. АБИДОВА Н						
		ПРОВЕРИЛ		ИНЖ. ГУЛЯМОВА						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ИНЖ. КАРПОВА Е.В						

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,582 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 310 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,279 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е22-121	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	210,00 М	0,30	0,15	64	29	32	0,18	38
				0,14	0,05			10	0,04	8
2	Е22-117	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	155,00 М	0,15	0,08	24	11	13	0,10	16
				0,07	0,03			5	0,03	5
3	Е17-24	-УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФАЯНСОВЫЙ 550Х420 ТИП 2 ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ БЕЗ СПИНКИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМ-УМ-ВКСЦ БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ, СВПУ	17,00 КОМП	37,85	0,11	644	29	2	2,19	37
				1,71	0,03			"	0,03	1
4	Е17-15	-ТО ЖЕ, 400Х300 С ТУАЛЕТНЫМ КРАНОМ И БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ	22,00 КОМП	32,34	0,10	712	29	2	1,72	38
				1,32	0,03			"	0,03	1
5	Е17-53	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ ТСМ-8-ШЛ	17,00 КОМПЛ.	0,78	0,02	13	11	"	0,82	14
				0,64	"			"	"	"
6	С130-1529	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ ТСМ-8-ШЛ	17,00 ШТ	52,70	"	896	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
7	С130-1528	-ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ТСВБ-50	8,00 КОМПЛ	41,38	"	332	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
8	Е1-74	-СЛИВ БОЛЬНИЧНЫЙ (ВИДУАР) СО СМЕСТЛЕМ СМ-УМ-НКС И ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ	" КОМПЛ	159,39	154,00	"	-	"	8,75	"
				5,39	71,23			"	60,34	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
9	С130-1493	-СИФОН НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВАНН	1,00	1,66	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-1493	-СИФОН ЧУГУННЫЙ ДЛЯ МОЕЧНЫХ ВАНН	5,00	1,66	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ	5,00	62,15	0,25	312	6	2	1,60	8
		ГЛУБОКИХ		1,20	0,08			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
12	Е1-34	-ТО ЖЕ, МЕЛКИЙ КОМП	0,01	197,07	187,73	2	-	2	12,50	-
		1000М3		9,34	48,45			-	41,04	-
13	Е17-58	-УНИТАЗ КОМПАКТ ФАЯНСОВЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО СОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЫПУСКОМ ПОД УГЛОМ 30ГР.	10,00	44,18	0,22	442	19	2	2,44	24
		КОМПЛ.		1,86	0,07			-	0,05	-
14	Е17-63	-УНИТАЗ ДЕТСКИЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО СОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ	21,00	45,34	0,24	953	49	5	3,02	63
		КОМПЛ.		2,32	0,07			2	0,05	1
15	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	9,00	0,78	0,02	8	6	-	0,82	7
		ШТ		0,64	-			-	-	-
16	С130-1504	-СТОИМОСЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ МОЙКИ СМ-М-Ц	9,00	8,58	-	78	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
17	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	9,00	23,63	0,05	212	12	-	1,85	17
		КОМПЛ.		1,42	0,02			-	0,01	-
18	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	10,30	0,04	10	-	-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,36	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4712	201	60		262
			РУБ.					17		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(90)		90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3)		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(55)		-	55	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(12)		12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(8)		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(110)		110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(67)		-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(57)		-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(4622)		4622	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(3130)		3130	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(163)		-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(1316)		1316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(444)		444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	59)	-	59	-		-
		ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	406)	406	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	5472)	5472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	243)	-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	222)	-	222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	5582)	5582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	310)	-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	279)	-	279	-		-
		ИТОГО ПРЯМЬЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4712	201	60		262
			----					---		---
			РУБ.					17		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	90)	90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	55)	-	55	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	110)	110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	67)	-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	57)	-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	4622)	4622	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	3130)	3130	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	163)	-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1316)	1316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	444)	444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	59)	-	59	-		-
		ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	406)	406	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	5472)	5472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	243)	-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	222)	-	222	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	5582)	5582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	310)	-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	279)	-	279	-		-

/СОСТАВИЛ ИНЖ. АБИДОВА Н

ПРОВЕРИЛ ИНЖ. ГУЛЯМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНЖ. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВОДОСТОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,870 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 86 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-188	-ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ ВР-9 Д-100	6,00	3,11	0,77	19	12	5	2,70	16	
		ШТ		2,11	0,24			2	0,18	1	
2	С130-2224	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВР-9	6,00	24,80	-	149	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
3	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100,00	5,29	0,02	529	46	2	0,58	58	
		М		0,46	-			-	-	-	
4	Е16-69	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 108Х2,8	3,00	5,05	0,11	16	2	-	0,86	3	
		М		0,66	0,03			-	0,03	-	
5	Е16-69	-КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАТРУБОК 3М	3,00	5,05	0,11	16	2	-	0,86	3	
		М		0,66	0,03			-	0,03	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			729	62	7		80	
			РУБ.					2		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(729)		729	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(511)		511	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(64)		-	64	-		-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(149)		149	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(77)		77	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(9)		-	9	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(64)	64	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(870)	870	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(86)	-	-	-			86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(73)	-	73	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(870)	870	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(86)	-	-	-			86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(73)	-	73	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		729	62	7			80
			РУБ.				2			1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(729)	729	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(511)	511	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(64)	-	64	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(149)	149	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(77)	77	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(5)	-	-	-			5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(9)	-	9	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(64)	64	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(870)	870	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(86)	-	-	-			86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(73)	-	73	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(870)	870	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(86)	-	-	-			86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(73)	-	73	-			-

/СОСТАВИЛ инж. АБИДОВА Н

ПРОВЕРИЛ инж. ГУЛЯМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,506 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 159 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,134 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	120,00	1,70	0,02	204	35	2	0,37	44		
		М		0,29	-			-	-	-		
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	95,00	1,92	0,02	181	27	2	0,37	35		
		М		0,29	-			-	-	-		
3	Е1-43	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3 ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,05	135,09	131,95	7	-	7	5,10	-		
		1000М3		3,14	42,62			2	36,10	2		
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	20,00	2,25	0,02	45	6	-	0,37	7		
		М		0,29	-			-	-	-		
5	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	25,00	2,56	0,02	64	7	-	0,37	9		
		М		0,29	-			-	-	-		
6	Е1-46	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3	0,02	271,77	265,48	5	-	5	10,20	-		
				6,29	85,42			2	72,36	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 4 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	13,00	1,97	-	26	-	-	-	-
		15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	28,00	2,37	-	66	-	-	-	-
		15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	8,00	2,75	-	22	-	-	-	-
		15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ.								
10	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	3,44	-	3	-	-	-	-
		15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	1,00	29,63	0,22	29	1	-	1,51	2
		ДИАМЕТРОМ 50ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		1,21	0,07			-	0,05	-
12	С130-1943	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ДЛЯ	5,00	2,61	-	14	-	-	-	-
		МОЕЧНЫХ ВАНН Д=15		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
13	С130-1943	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ДЛЯ ВАНН	1,00	2,61	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			669	76	16		97
			----					---		---
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	14)	14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4)	-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	657)	657	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	443)	443	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	76)	-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	134)	134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	78)	78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	58)	58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	793)	793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	101)	-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	86)	-	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	807)	807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	104)	-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	90)	-	90	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-613	-ОКРАСКА ТРУБ	0,21	67,41	0,05	14	5	-	38,80	8
		100М2		-	-			-	-	-
				26,75	-			-	-	-
15	Е15-653	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,25	39,32	-	11	9	-	54,40	14
		100М2		-	-			-	-	-
				36,75	-			-	-	-
16	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ	1,41	35,93	0,41	50	20	-	18,80	27
		М3		-	-			-	-	-
				13,75	0,02			-	0,01	-
17	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ТЕПЛОИЗ,	1,41	348,75	-	491	-	-	-	-
	06-15-04	М3		-	-			-	-	-
	П,1-042									
	С114-24									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			566	34	-		49
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(566)		566	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(9)		9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(34)		-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(81)		81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(6)		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(10)		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(52)		52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(699)		699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(55)		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(44)		-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	(699)		699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(55)		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(44)		-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1235	110	16		146
			РУБ,					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(578)		578	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(9)		9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(38)		-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(83)		83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(6)		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(10)		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(52)		52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(713)		713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(58)		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(48)		-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	(657)		657	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(443)		443	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(76)		-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(134)		134	-	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(78)	78	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)	-	-	-			4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(10)	-	10	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(58)	58	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(793)	793	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(101)	-	-	-			101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(86)	-	86	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(1506)	1506	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(159)	-	-	-			159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(134)	-	134	-			-

/СОСТАВИЛ ИНЖ. АБИДОВА Н

ПРОВЕРИЛ ИНЖ. ГУЛЯМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНЖ. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,728 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 424 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,351 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЦСКЦЭ-84 ДОП.1 П.1-18	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ ВРУ1-11-10УХП4 ШТ	1,00	342,17 15,06	1,66 0,61	342	15	2 -	19,28 0,46	19 -	
2	ЦСКЦЭ-84 ДОП.1 П.1-41	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ВРУ1-48-03УХП4 ШТ	1,00	475,51 21,37	1,66 0,61	476	21	2 -	27,36 0,46	27 -	
3	ЦСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2095	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3086-21У3 ШТ	1,00	24,79 12,45	1,47 0,54	36	12	2 -	15,94 0,41	16 -	
4	ЦСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2043	-ТО ЖЕ, ПР11-3060-21У3 ШТ	1,00	19,09 9,17	1,35 0,48	28	9	2 -	11,74 0,36	12 -	
5	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	8,00	4,84 1,86	0,14 0,02	40	15	2 -	2,00 0,01	16 -	
6	Ц8-531-4	-УСТАНОВКА ПРИСТАВОК К МАГНИТНОМУ ПУСКАТЕЛЮ ШТ	3,00	4,84 1,86	0,14 0,02	15	5	- -	2,00 0,01	6 -	
7	Ц8-529-5	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	6,00	2,77 1,36	0,09 0,02	17	9	- -	2,00 0,01	12 -	
8	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	1,00	3,30 1,27	0,09 0,02	3	1	- -	2,00 0,01	2 -	
9	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	3,66	0,12	5	1	-	2,00	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А		1,57	0,02			"	0,01	"
		ШТ								
10	Ц8-522-2	-РОЗЕТА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С 3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	4,00	4,78	0,15	18	7	"	2,00	8
				1,86	0,03			"	0,03	"
		ШТ								
11	Ц8-522-5	-ТО ЖЕ, С 4-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ С ВИЛКОЙ	2,00	3,30	0,09	7	2	"	2,00	4
				1,27	0,02			"	0,01	"
		КОМПЛ.								
12	Ц8-522-5	-ТО ЖЕ, ДВУХПОЛЮСНАЯ, БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	1,00	3,30	0,09	3	1	"	2,00	2
				1,27	0,02			"	0,01	"
		КОМПЛ.								
13	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	4,00	1,19	"	4	1	"	1,00	4
		ШТ		0,40	"			"	"	"
14	Ц8-409-1	-ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ. 2,0 КВМ	3,10	7,20	3,96	22	9	11	4,00	12
		100М		2,95	1,21			3	0,92	3
15	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ, 3,0 КВ ММ	0,42	7,20	3,96	3	1	2	4,00	2
		100М		2,95	1,21			"	0,92	"
16	Ц8-409-2	-ТО ЖЕ, 4,0 КВ ММ	0,18	8,89	4,85	1	1	"	5,00	1
		100М		3,62	1,48			"	1,12	"
17	Ц8-409-3	-ТО ЖЕ, 8,0 КВ ММ	0,13	13,89	8,23	1	1	"	7,00	1
		100М		5,12	2,48			"	1,88	"
18	Ц8-409-3	-ТО ЖЕ, 10 КВ ММ	0,40	13,89	8,23	6	2	4	7,00	3
		100М		5,12	2,48			2	1,88	1
19	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,06	13,89	8,23	2	"	"	7,00	"
				5,12	2,48			"	1,88	"
		100М								
20	Ц8-409-3	-ТО ЖЕ, 25 КВ ММ	0,05	13,89	8,23	2	"	"	7,00	"
		100М		5,12	2,48			"	1,88	"
21	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,02	18,35	10,70	2	"	"	10,00	"
				6,89	3,14			"	2,39	"
		100М								
22	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ. 2,0 КВ ММ	8,30	1,53	"	13	11	"	2,00	17
				1,42	"			"	"	"
		100М								
23	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ, 3,0 КВ ММ	1,28	1,53	"	3	1	"	2,00	3
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,42	-			-	-	-
24	Ц8-409-12	-ТО ЖЕ, 4,0 КВ ММ	0,12	1,76	-	2	-	-	2,00	-
		100М								
				1,57	-			-	-	-
25	Ц8-409-12	-ТО ЖЕ, 8,0 КВ	0,37	1,76	-	2	-	-	2,00	1
		100М								
				1,57	-			-	-	-
26	Ц8-409-13	-ТО ЖЕ, 10,0 КВ	1,20	3,20	-	4	4	-	4,00	5
		100М								
				2,97	-			-	-	-
27	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,12	3,20	-	2	-	-	4,00	-
		100М								
				2,97	-			-	-	-
28	Ц8-409-13	-ТО ЖЕ, 25 КВ	0,06	3,20	-	2	-	-	4,00	-
		100М								
				2,97	-			-	-	-
29	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,04	3,65	-	2	-	-	5,00	-
		100М								
				3,39	-			-	-	-
30	Ц8-402-2	-ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧ. 1,5 КВ ММ	0,16	17,98	6,31	3	1	-	13,00	2
		100М								
				9,44	2,01			-	1,52	-
31	Ц8-400-2	-КАБЕЛЬ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧ. (3Х3,5Х25) ММ	2,70	102,13	47,94	276	85	129	44,00	119
				31,25	15,10			41	11,46	31
		100М								
32	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,30	22,39	0,38	52	22	-	14,00	32
				9,56	0,14			-	0,10	-
		100М								
33	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,23	29,33	0,60	7	2	-	16,00	4
				11,06	0,24			-	0,18	-
		100М								
34	Ц8-417-7	-ТО ЖЕ, Д-40	0,18	21,44	1,27	4	2	-	17,00	3
		100М								
				11,82	0,49			-	0,37	-
35	Ц8-417-5	-ТО ЖЕ, Д-20	0,64	22,39	0,38	14	6	-	14,00	9
		100М								
				9,56	0,14			-	0,10	-
36	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	80,20	39,27	24	9	12	43,00	13
				29,00	16,54			5	12,55	4
		100М								
37	Ц8-406-2	-ТО ЖЕ, Д-32	0,10	94,91	45,22	11	4	5	52,00	5
		100М								
				35,12	16,90			2	12,82	1
38	Ц8-406-3	-ТО ЖЕ, 9	0,09	104,02	47,09	11	4	5	60,00	5
		100М								
				40,50	17,68			2	13,42	1
39	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	575,06	7,99	12	1	-	61,00	1
		Т		41,62	2,40			-	1,82	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1477	265	178		368
			РУБ,					55		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(1477)	1477	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		(230)	230	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		(320)	-	320	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		(243)	243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		(31)	-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		(133)	133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		(1853)	1853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(424)	-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(351)	-	351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		(1853)	1853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(424)	-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		(351)	-	351	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

40	1504-01009	-ВЫКЛЮЧАТЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АПР-10= ТУ 16-522.066-75	1,00	4,20	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С154-30	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 30М1Ь	1,00	2,47	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	4,00	0,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	2,00	0,53	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	ПР-НТ 092 П,1-170	-РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ, БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	1,00	0,36	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2405-1010	-ВВОД ГИБКИЙ К1080=К1080У3 ТУ36-1684-81	4,00	2,35	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	44,00	1,02	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	6,00	1,77	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,11	0,33	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
49	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,32	0,21	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
50	С152-166	-ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	1,14	34,76	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧ. 2,0 КВ ММ								
		1000М		"	"			"	"	"
51	С152-167	-ТО ЖЕ, СЕЧ. 3,0 КВ ММ	0,17	46,61	"	8	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
52	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	0,03	46,61	"	2	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
53	С152-169	-ТО ЖЕ, СЕЧ. 8 КВ ММ	0,05	99,86	"	5	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
54	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10	0,16	99,86	"	16	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
55	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16	0,02	149,63	"	3	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
56	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;25	0,01	218,04	"	2	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
57	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35	0,01	295,46	"	3	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
58	С152-186	-ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, СЕЧ. 1,5 КВ ММ	0,02	80,58	"	2	"	"	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
59	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,09	257,54	"	24	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
60	С151-1258	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35 1000М	0,01	1568,94	-	16	-	-	-	-
61	С151-1300	-ТО ЖЕ, СЕЧ.4Х16 КВ ММ 1000М	0,01	3033,60	-	30	-	-	-	-
62	С151-1299	-ТО ЖЕ, СЕЧ.4Х10 КВММ 1000М	0,05	2844,00	-	142	-	-	-	-
63	С151-1299	-ТО ЖЕ, СЕЧ. 4Х10+1Х4КВ ММ 1000М	0,02	2844,00	-	57	-	-	-	-
64	С151-1253	-ТО ЖЕ, СЕЧ. 4Х4 1000М	0,02	506,23	-	9	-	-	-	-
65	С151-1252	-ТО ЖЕ, СЕЧ.4Х2,5+1Х1,5 КВ ММ 1000М	0,01	420,91	-	5	-	-	-	-
66	С151-1301	-ТО ЖЕ, СЕЧ. 4Х2,5КВ ММ 1000М	0,06	2373,79	-	142	-	-	-	-
67	ПР-К 05-03 П,8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-20ММ	64,00	0,32	-	20	-	-	-	-
68	ПР-Т 05-03 П,8-0123	-ТО ЖЕ, Д-25ММ	230,00	0,50	-	117	-	-	-	-
69	ПР-НТ 05-03 П,8-0126	-ТО ЖЕ, Д-40 ММ	18,00	1,14	-	20	-	-	-	-
70	ПР-НТ 05-03 П,8-0125	-ТО ЖЕ, Д-32	23,00	0,79	-	19	-	-	-	-
71	С113-128	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1,5 М	30,00	0,27	-	8	-	-	-	-
72	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
73	С113-134	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40; Т-3	9,00	0,85	-	8	-	-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			779	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	779)	779	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	775)	775	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	58)	58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	837)	837	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	837)	837	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
74	СКЦЭ-84 П.2-2043	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР-306021У3	1,00	348,68	-	349	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2095	-ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3086-21У3	1,00	502,28	-	502	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	ПР-НТ 15-04 ДОП.34 П.04-547	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ121002 ШТ	4,00	18,89	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	ПР-НТ 15-04 ДОП.34 П.04-548	-ТО ЖЕ, 122002 ШТ	4,00	19,36	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	ПР-НТ 15-04 ДОП.34 П.12-241	-ПРИСТАВКА МАГНИТНАЯ ПКЛ2204 ШТ	3,00	5,22	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	1504-18093	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ПКЕ-212-2= ШТ	6,00	2,99	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1038	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	1038)	1038	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	1038)	1038	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	1038)	1038	-	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3294	265	178		368
			РУБ.					55		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	1038)	1038	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	1038)	1038	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2256)	2256	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	230)	230	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	320)	-	320	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	775)	775	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	243)	243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	15)	-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	31)	-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	191)	191	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2690)	2690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	424)	-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	351)	-	351	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	3728)	3728	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	424)	-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	351)	-	351	-		-

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. ШЕВЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1804 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,427 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦСКЦэ-84 П.1-172	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	6,00	66,01	0,10	395		12	- 2,59	16
2	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА 100ШТ	0,03	2,02 167,15 107,50	0,03 8,50 5,56	6		4	- - - 4,22	- 4 -
3	Е21-139	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПВПМ-2Х40 100ШТ.	0,28	175,57	62,90	51		26	19 132,00	37
4	Е21-135	-ТО ЖЕ, ЛП002-2Х40 100ШТ.	1,12	92,37 141,78	21,25 51,85	161		80	7 16,12 59 101,00	5 113
5	Е21-135	-ТО ЖЕ, ЛП021-4Х20 100ШТ.	0,15	70,87 141,78	17,51 51,85	22		11	20 13,29 8 101,00	15 15
6	Е21-136	-ТО ЖЕ, ЛП016-1Х40 100ШТ.	0,23	70,87 231,19	17,51 93,33	53		27	3 13,29 21 167,00	2 38
7	Е21-135	-ТО ЖЕ, ЛП030-1Х40 100ШТ.	0,16	117,25 141,78	32,81 51,85	22		11	7 24,90 8 101,00	6 16
8	Е21-126	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02-100 100ШТ.	0,42	70,87 181,45	17,51 106,59	78		25	3 13,29 45 88,20	2 37
9	Е21-126	-ТО ЖЕ, НСП02-100 АРТ-38 100ШТ.	0,52	58,12 181,45	33,15 106,59	93		30	14 25,15 54 88,20	11 46
10	Е21-129	-ТО ЖЕ, НПП03-100 100ШТ.	0,77	58,12 122,84	33,15 2,37	96		30	17 25,15 2 56,60	13 44

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,25	1,61			2	1,23	1
11	Е21-170	-УСТАНОВКА СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-М-2Х25	7,00	65,37	2,72	458	384	18	74,46	521
		ШТ		54,75	0,58			3	0,44	3
12	Е21-170	-ТО ЖЕ, СУП-М(2Х25)	1,00	65,37	2,72	66	55	2	74,46	74
				54,75	0,58			-	0,44	-
13	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,49	0,02	2	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
14	Е21-117	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,26	17,62	-	6	4	-	19,90	5
		100ШТ.		13,75	-			-	-	-
15	Е21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,28	14,42	-	4	4	-	18,60	5
		100ШТ.		12,87	-			-	-	-
16	Е21-114	-ТО ЖЕ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ	0,98	17,43	-	17	12	-	19,20	19
		100ШТ.		13,25	-			-	-	-
17	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,20	45,84	-	10	5	-	37,20	7
		100ШТ.		26,00	-			-	-	-
18	Ц8-522-5	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ С 3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	9,00	3,30	0,09	30	11	-	2,00	18
		КОМПЛ.		1,27	0,02			-	0,01	-
19	Е21-119	-ТО ЖЕ, БЕЗ 3-ГО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	0,48	16,81	-	8	6	-	19,20	9
		100ШТ.		13,25	-			-	-	-
20	Е21-118	-РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,12	14,42	-	1	1	-	18,60	2
		100ШТ.		12,87	-			-	-	-
21	Е21-118	-ТО ЖЕ, НА 36 В	0,01	14,42	-	2	-	-	18,60	-
		100ШТ.		12,87	-			-	-	-
22	Е21-119	-ТО ЖЕ, СДВОЕННАЯ	0,08	16,81	-	1	1	-	19,20	2
		100ШТ.		13,25	-			-	-	-
23	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	9,15	54,33	14,50	499	330	133	51,60	472
		100М		36,00	4,54			41	3,44	31
24	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	9,00	4,29	0,44	39	31	5	5,07	46
		100М		3,49	0,32			3	0,25	2
25	Е21-98	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ	17,00	1,88	-	32	29	-	2,39	41
				1,69	-			-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2								
		100М								
26	Е21-103	-ТО ЖЕ, СЕЧ. 2Х2,5, 3Х2,5 КВ	3,00	11,21	-	34	29	-	13,90	42
		100М		9,71	-			-	-	-
27	Е21-125	-СВЕТИЛЬНИК ДЕЖУРНОГО СВЕТА С СИНИМ СТЕКЛОМ	0,09	133,96	74,29	13	4	7	60,40	5
		100ШТ.		42,00	23,46			2	17,80	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2199	1162	381		1635
			РУБ.					122		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2199)		2199	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(200)		200	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1284)		-	1284	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1081)		1081	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(76)		-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(143)		-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(257)		257	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3537)		3537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1804)		-	-	-		1804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1427)		-	1427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(3537)		3537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1804)		-	-	-		1804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1427)		-	1427	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ								
28	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	21,23	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ	7,00	1,02	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕТВЛЕНИЙ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ=У409 ТУ 36-1859-75	150,00	2,91	-	436	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК=ПВЛМ-2Х40-01	28,00	25,46	-	713	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4	112,00	24,43	-	2736	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С153-159	-СВЕТИЛЬНИК СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП021-4.40/Н-05УХЛ4	15,00	45,36	-	680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С153-158	-СВЕТИЛЬНИК С ПРОФИЛЬНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП016-40/Н-05УХЛ4 ШТ	23,00	10,25	-	236	-	-	-	-
35	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК ЛП00-40=ЛП031-2Х40-004УХЛ4 ШТ	16,00	24,07	-	385	-	-	-	-
36	1507-1041	-СВЕТИЛЬНИК НСП02=НСП01-100А53-02У3 АСТРА-11ИСП1,2,3 ШТ	94,00	4,98	-	469	-	-	-	-
37	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ОСТ16.0.046-79 ШТ	77,00	14,20	-	1093	-	-	-	-
38	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	2,00	4,34	-	8	-	-	-	-
39	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОДА СУП-МУ2 ШТ	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-
40	С153-227	-ТО ЖЕ, СУВ-М(2Х25) ШТ	7,00	4,13	-	29	-	-	-	-
41	С153-132	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАЛАТ БОЛЬНИЦ ТИПА ДС-19УХЛ4 ТУ16-535-488-75 ШТ	9,00	2,92	-	27	-	-	-	-
42	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	38,20	1,92	-	73	-	-	-	-
43	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛА20,ЛАЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛА30,ЛАЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 10ШТ	6,20	7,26	-	45	-	-	-	-
44	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	32,00	9,72	-	310	-	-	-	-
45	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100 10ШТ	10,60	1,37	-	15	-	-	-	-
46	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	4,20	1,30	-	5	-	-	-	-
47	С153-256	-ТО ЖЕ, В-215-225-25 10ШТ	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
48	С153-254	-ТО ЖЕ, РН230-15 10ШТ	0,90	1,33	-	1	-	-	-	-
49	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,20	1,11	-	1	-	-	-	-
50	ПР-НТ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ САВОЕННЫЙ ДЛЯ	26,00	0,90	-	24	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	092 П.162	СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ								
51	ПР-НТ 092 П.161	-ТО ЖЕ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ШТ	98,00	0,80		79				
52	ТО ЖЕ П.163	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	28,00	0,49		13				
53	ТО ЖЕ П.164	-ТО ЖЕ, БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	20,00	0,92		18				
54	ТО ЖЕ П.167	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С 3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	9,00	1,80		17				
55	ТО ЖЕ П.165	-ТО ЖЕ, БЕЗ 3-ГО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	48,00	0,62		30				
56	ТО ЖЕ П.166	-ТО ЖЕ, САВОЕННЫЙ	8,00	1,01		8				
57	ТО ЖЕ П.168	-ТО ЖЕ, ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	12,00	0,32		4				
58	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НА 36 В ШТ	1,00	0,38		1				
59	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,50	257,54		130				
60	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,23	301,78		70				
61	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,19	317,58		60				
62	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1	2,60	34,76		90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
63	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,24	77,74	-	19	-	-	-	-
		1000М								
64	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,06	89,74	-	5	-	-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7911	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	7911)	7911	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	7909)	7909	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	630)	630	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8541)	8541	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	8541)	8541	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10110	1162	381		1635
			РУБ.					122		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	10110)	10110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	200)	200	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1284)	-	1284	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	7909)	7909	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1081)	1081	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	76)	-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	143)	-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	887)	887	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	12078)	12078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1804)	-	-	-		1804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1427)	-	1427	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	12078)	12078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1804)	-	-	-		1804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1427)	-	1427	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ИНЖ. РАЩИДОВА У

ПРОВЕРИЛ ИНЖ. ШВЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНЖ. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА РАДИОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,485 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 225 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,176 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-397-4	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРА ТЛМУ-10	1,00	0,90	-	2	-	-	1,00	1
		ШТ		0,59	-					
2	Ц8-409-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПТПЖ 2Х1,8 В ТРУБЕ	0,05	7,20	3,96	2	-	-	4,00	-
		100М		2,95	1,21				0,92	-
3	Ц10-54-12	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПТПЖ 2Х1,2 ММ	3,00	14,12	-	44	40	-	19,00	57
		100М		13,50	-			-	-	-
4	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	16,00	3,08	-	50	45	-	3,00	48
		ШТ		2,77	-			-	-	-
5	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТКИ РПВ-1	18,00	0,46	-	9	7	-	1,00	18
		ШТ		0,41	-			-	-	-
6	Ц10-397-7	-УСТАНОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО МАЯК	18,00	3,52	-	63	52	-	4,00	72
		ШТ		2,92	-			-	-	-
7	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,00	29,33	0,60	30	11	-	16,00	16
		100М		11,06	0,24			-	0,18	-
8	Ц10-972-18	-ВВОД С РАДИОСТОЙКИ	1,00	4,52	0,70	4	2	-	2,00	2
		ВВОД		1,91	0,22			-	0,17	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			204	157	-		214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(204)	204	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(39)	39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(157)	-	157	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(142)	142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(19)	-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(372)	372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(225)	-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(176)	-	176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(372)	372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(225)	-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(176)	-	176	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ								
9	ПР-НТ 29-02-20 П,1-248	-СТОИМОСТЬ АБОНЕНТСКОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТАМУ-10 ШТ	1,00	6,17	-	6	-	-	-	-
10	С152-496	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,8ММ2 1000М	0,01	53,56	-	2	-	-	-	-
11	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,30	36,18	-	11	-	-	-	-
12	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	16,00	0,22	-	3	-	-	-	-
13	С155-22	-СТОИМОСТЬ РАДИОРОЗЕТКИ РПВ-1 ШТ	18,00	0,25	-	5	-	-	-	-
14	ПР-НТ 05-03 П,8-0125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-32 ММ П,М	100,00	0,79	-	79	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			106	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(106)	106	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(104)	104	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(113)	113	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		(113)	113	-	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
15	ПР-НТ 16-01 доп.35	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК ШТ	20,79	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			310	157	-		214
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	310)	310	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	39)	39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	157)	-	157	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	104)	104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	142)	142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	19)	-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	485)	485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	225)	-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	176)	-	176	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	485)	485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	225)	-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	176)	-	176	-		-

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. МОДЖИТОВ Ф

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,487 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТПП10Х2Х0,32	0,20	44,19	10,14	9	5	2	35,00	7
				23,62	3,26			-	2,48	-
		100М								
2	Ц10-54-12	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРП1Х2Х0,5	1,00	14,12	-	14	14	-	19,00	19
		100М								
				13,50	-			-	-	-
3	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС	4,00	0,48	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,39	-			-	-	-
4	Ц10-381-6	-УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ КРТП	1,00	3,08	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		2,77	-			-	-	-
5	Ц8-534-1	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654	6,00	3,89	0,12	23	9	-	2,00	12
		ШТ		1,40	0,02			-	0,01	-
6	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	29,33	0,60	3	1	-	16,00	2
				11,06	0,24			-	0,18	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			52	32	2		45
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(52)		52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(18)		18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(32)		-	32	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(29)	29	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)	-	4	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(5)	5	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(86)	86	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(47)	-	-	-			47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(36)	-	36	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(86)	86	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(47)	-	-	-			47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(36)	-	36	-			-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ								
7	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,02	249,64 - -	-	5	-	- - -	- - -	- - -
8	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,10	16,75 - -	-	2	-	- - -	- - -	- - -
9	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,60 - -	-	2	-	- - -	- - -	- - -
10	ПР-НТ 24-05 ДОП.10 П.1-1257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654 ШТ	6,00	12,54 - -	-	76	-	- - -	- - -	- - -
11	ПР-НТ 05-03 П.8-0125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-32 ММ П,М	10,00	11,65 - -	-	117	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ,			202	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(202)	202	-	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(202)	202	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(15)	15	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(217)	217	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(217)	217	-	-			-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
12	ПР-НТ 16-02 ДОП.10	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ АТС ШТ	4,00	46,08 - -	-	184	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. ---- РУБ,			184	-	- -		- -

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(184)	184	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(184)	184	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(184)	184	-	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		438	32	2			45
			РУБ.				-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(184)	184	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(184)	184	-	-			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(254)	254	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(18)	18	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(32)	-	32	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(202)	202	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(29)	29	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(2)	-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(4)	-	4	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(20)	20	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(303)	303	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(47)	-	-	-			47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(36)	-	36	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(487)	487	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(47)	-	-	-			47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(36)	-	36	-			-

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. МОДЖИТОВ Ф

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,550 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 130 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,105 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	16,11	13,09	15	2	13	4,00	4
				2,94	4,62			5	3,51	4
2	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК ШТ	3,00	20,88	9,57	63	26	29	11,00	33
				8,85	3,42			10	2,59	8
3	Ц10-605-2	-УСТАНОВКА ТРАНЗИСТОРА ОТТУ-6 ШТ	1,00	3,11	-	3	1	-	2,00	2
				1,64	-			-	-	-
4	Ц10-604-3	-УСТАНОВКА МАЧТЫ МТ-6 ШТ	1,00	20,88	9,57	22	9	10	11,00	11
				8,85	3,42			3	2,59	3
5	Ц10-605-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК АНТЕННЫХ АК-1,2 ШТ	2,00	0,76	-	1	1	-	0,80	2
				0,57	-			-	-	-
6	Ц10-605-3	-УСТАНОВКА КОРОБОК УАР 6,2 КАБЕЛЬ	5,00	0,23	-	1	1	-	0,20	1

218-1-528.С.91.Вн.5.СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,17	-			-	-	-
7	Ц8-83-1	-УСТАНОВКА НАГРУЗОЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ	1,00	0,57	0,02	2	-	-	1,00	1
		ШТ		0,50	-			-	-	-
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ РК75-4-113 В ТРУБЕ	0,35	13,67	0,46	6	2	-	11,00	4
		100М		7,80	0,17			-	0,13	-
9	Ц8-149-1	-ТО ЖЕ, РК75-9-12 АК	0,70	13,67	0,46	10	5	-	11,00	8
		100М		7,80	0,17			-	0,13	-
10	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ РК 75-4-12 АК	1,15	44,19	10,14	50	27	11	35,00	40
		100М		23,62	3,26			3	2,48	3
11	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОТТУ 6,3	0,05	575,06	7,99	28	2	-	61,00	3
		Т		41,62	2,40			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			201	76	63		109
			РУБ.					21		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	201)	201	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	56)	56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	97)	-	97	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	68)	68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	8)	-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	19)	19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	288)	288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	130)	-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	105)	-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	288)	288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	130)	-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	105)	-	105	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

12	ПР-НТ 16-01 доп.25	-ТЕЛЕАНТЕННА	3,00	10,74	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ПР-НТ 16-01 доп.25	-МАЧТА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ МТ-6	1,00	29,59	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ-АК-1 27-20-2190-78 ТУ	1,00	2,36	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
15	1601-2494	-КОРОБКА АНТЕННАЯ-АК-11 27-20-2190-78 ТУ	1,00	2,89	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
16	ПР-НТ 16-01 доп.4 п.2-549	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УАР6.2	5,00	1,22	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	ПР-НТ	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-01 3-096 К-0,76	УАР6-2 ШТ		- -	- -			- -	- -	- -
18	С151-2767	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ТУ 16.505.023-71,МАРКИ РК75-4-13 1000М	0,04	401,32 -	- -	16	-	- -	- -	- -
19	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,07	540,36 -	- -	38	-	- -	- -	- -
20	С151-2754	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.9-79,МАРКИ РК75-4-12 1000М	0,12	184,86 -	- -	22	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.				153	-	- -		- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	153)		153	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	153)		153	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	11)		11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	164)		164	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	164)		164	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ									
21	1601-2392	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ ОТТУ-6=ОТТУ-6 УТ2.002000 ТУ ШТ	1,00	98,31 -	- -	98	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. РУБ.				98	-	- -		- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	98)		98	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	98)		98	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	98)		98	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.				452	76	63 21		109 18

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(98)	98	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(98)	98	-	-			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(354)	354	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(56)	56	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(97)	-	97	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(153)	153	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(68)	68	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(8)	-	8	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(30)	30	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(452)	452	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(130)	-	-	-			130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(105)	-	105	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(550)	550	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(130)	-	-	-			130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(105)	-	105	-			-

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. МОДЖИТОВ Ф

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е,В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,013 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 956 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,671 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ, ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ НА 30 ЛУЧЕЙ	1,00	25,99	-	27	22	-	26,00	26
		ШТ		22,12	-			-	-	-
2	Ц8-83-1	-УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ КВ 24М	1,00	0,57	0,02	2	-	-	1,00	1
		ШТ		0,50	-			-	-	-
3	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗ-1	1,00	1,52	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,30	-			-	-	-
4	Ц8-593-2	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НСП03Х60	0,01	173,86	98,60	2	-	-	81,00	1
		100ШТ		61,00	30,94			-	23,48	-
5	Ц10-743-1	-УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП105-2/1	192,00	0,58	-	111	96	-	1,00	192
		ШТ		0,50	-			-	-	-
6	Ц10-743-1	-ТО ЖЕ, РУЧНОЙ	4,00	0,58	-	2	2	-	1,00	4
		ШТ		0,50	-			-	-	-
7	Ц10-743-1	-ТО ЖЕ, ДИП-1	14,00	0,58	-	9	7	-	1,00	14
		ШТ		0,50	-			-	-	-
8	Ц10-972-10	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОРОБКА КРТ-2	3,00	5,81	0,94	19	6	4	3,00	9
		КОРОБКА		2,02	0,31			2	0,23	1
9	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ТПП10Х2Х0,5 В ТРУБЕ	0,60	13,67	0,46	8	5	-	11,00	7
		100М		7,80	0,17			-	0,13	-
10	Ц8-83-1	-УСТАНОВКА НАГРУЗОЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЛТ0,25Х6,8	210,00	0,57	0,02	117	105	3	1,00	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,50	-			-	-	-
11	Ц8-83-1	-УСТАНОВКА ДИОДА Д-105	14,00	0,57	0,02	7	7	-	1,00	14
		ШТ		0,50	-			-	-	-
12	Ц10-54-12	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРП 1Х2Х0,5	14,00	14,12	-	198	189	-	19,00	266
		100М		13,50	-			-	-	-
13	Ц10-54-7	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ 2Х2,5	0,15	44,19	10,14	8	4	2	35,00	5
		100М		23,62	3,26			-	2,48	-
14	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОРА	-	575,06	7,99	-	-	-	61,00	-
		Т		41,62	2,40			-	1,82	-
15	Ц8-534-13	-КОЖУХ ДЛЯ ЗВОНКА	1,00	0,60	0,02	2	-	-	0,10	-
		КГ		0,05	-			-	-	-
16	Ц10-381-6	-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	50,00	3,08	-	154	139	-	3,00	150
		ШТ		2,77	-			-	-	-
17	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,00	29,33	0,60	30	11	-	16,00	16
		100М		11,06	0,24			-	0,18	-
18	Ц8-400-1	-КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ТПП20Х2Х0,5 В ТРУБЕ	0,05	90,64	38,76	5	1	2	41,00	2
		100М		29,25	14,28			-	10,84	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			702	595	11		919
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(702)		702	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(88)		88	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(597)		-	597	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(543)		543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(35)		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(74)		-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(98)		98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(1343)		1343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(956)		-	-	-		956
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(671)		-	671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1	РУБ,	(1343)		1343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(956)		-	-	-		956
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(671)		-	671	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

19	1602-050120-3	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ТУ 25-05-1045-76=М3-1	1,00	4,46	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3	1,00	1,69	-	1	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С153-253	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ В220-15	0,10	1,31	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
22	ПР 16-02 АОП.14 П,03-0139	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1	192,00	1,29	-	246	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ПР 16-02 АОП.10 П,03-0139	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-1	4,00	25,84	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ПР 16-02 АОП.8 П,03-0125	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	14,00	59,75	-	837	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С154-16	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОРОБКА КРТ10Х2	3,00	7,86	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,06	319,16	-	19	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	1602-150025	-НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЛТ 0,25-РС4.075.025	210,00	5,08	-	1068	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
28	ПР 16-03 10-034	-ДИО 105	14,00	0,15	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1,40	20,54	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
30	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,02	257,54	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
31	1602-050130	-КОЖУХ ДЛЯ ЗВОНКА-РВ-11	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	ПР-НТ 05-03 П,8-0125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-32ММ	100,00	0,79	-	79	-	-	-	-
		П,М		-	-			-	-	-
33	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	50,00	0,22	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	0,01	521,40	-	5	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
35	ПР-НТ	-КЛЕЯ БМК-5КП	-	4,50	-	-	-	-	-	-
	24-18-29	ТН								
	П,05-070			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2441	-	-		-

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(2441)		2441	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(2440)		2440	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(193)		193	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(2634)		2634	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	(2634)		2634	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
36	ПР-НТ	-СИГНАЛИЗАТОР ТОПАЗ НА 30	1,00	967,71	-	968	-	-	-	-
	16-02	ЛУЧЕЙ								
	ДОП.9			-	-			-	-	-
	03-013									
37	1602-050094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М=КВ-24М	1,00	67,58	-	68	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1036	-	-		-

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	(1036)		1036	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	(1036)		1036	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,	(1036)		1036	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4179	595	11		919

			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	(1036)		1036	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	(1036)		1036	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(3143)		3143	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(88)		88	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(597)		-	597	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(2440)		2440	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(543)		543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(35)		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(74)		-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(291)		291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(3977)		3977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(956)		-	-	-		956
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(671)		-	671	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	5013)	5013	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	956)	"	"	"		956
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	671)	"	671	"		"

СОСТАВИЛ инж. РАШИДОВА У

ПРОВЕРИЛ инж. МОДЖИТОВ Ф

ПЕРФОРАЦИЯ: инж. КАРПОВА Е.В

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА= ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,434 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ П1								
1	Ц8-522-1	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЛЯ ПКУ3-38У3080	4,00	3,66	0,12	14	6	-	2,00	8
		ШТ		1,57	0,02			-	0,01	-
2	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-4	2,00	0,46	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,44	-			-	-	-
3	Ц11-582-3	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КСП-30	2,00	1,93	0,07	4	2	-	2,00	4
		ШТ		1,46	0,02			-	0,01	-
4	Ц8-522-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-3840101	2,00	3,66	0,12	9	4	-	2,00	4
		ШТ		1,57	0,02			-	0,01	-
5	Ц8-149-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КВВГ 4Х0,75 В ТРУЬЕ	0,50	13,67	0,46	7	4	-	11,00	6
		100М		7,80	0,17			-	0,13	-
6	Ц8-146-1	-ТО ЖЕ, АКВВГ 4Х2,5	0,11	70,84	21,59	7	2	2	31,00	3
		100М		22,75	6,87			-	5,21	1
7	Ц8-146-1	-ТО ЖЕ, АКВВГ-5Х2,5	0,03	70,84	21,59	3	1	-	31,00	1
		100М		22,75	6,87			-	5,21	-
8	Ц8-146-2	-АКВВГ-10Х2,5	0,09	81,32	23,46	7	2	2	42,00	4
		100М		30,12	7,58			-	5,75	1
9	Ц8-417-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ВИНИПЛАСТОВЫХ Ф20ММ	0,50	22,39	0,38	11	5	-	14,00	7
		100М		9,56	0,14			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМАТИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА								
10	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	1,00	3,34	"	4	4	"	4,00	4
				3,26	"			"	"	"
		КОМПЛ								
11	Ц8-522-1	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПП2-10/Н2	1,00	3,66	0,12	5	1	"	2,00	2
		ШТ		1,57	0,02			"	0,01	"
12	Ц11-582-2	-УСТАНОВКА КОРОБОК КСП-12	1,00	1,39	0,07	1	1	"	1,00	1
		ШТ		0,96	0,02			"	0,01	"
13	Ц8-91-4	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	0,01	575,06	7,99	7	"	"	61,00	1
		Т		41,62	2,40			"	1,82	"
14	Ц8-525-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-2МТ	1,00	4,16	0,10	4	1	"	2,00	2
		ШТ		1,30	0,02			"	0,01	"
15	Ц8-146-1	-ПРОКЛАДКА КАБЛЯ КВВГ-5Х0,75	0,01	70,84	21,59	2	"	"	31,00	"
		100М		22,75	6,87			"	5,21	"
16	Ц8-149-1	-ТО ЖЕ, КВВГ-5Х0,75 В ТРУБЕ	0,07	13,67	0,46	2	"	"	11,00	1
		100М		7,80	0,17			"	0,13	"
17	Ц8-146-1	-ТО ЖЕ, АКВВГ-4Х2,5	0,06	70,84	21,59	5	1	2	31,00	2
		100М		22,75	6,87			"	5,21	"
18	Ц8-146-2	-ТО ЖЕ, АКВВГ-7Х2,5	0,03	81,32	23,46	3	1	"	42,00	1
		100М		30,12	7,58			"	5,75	"
19	Ц8-417-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ВИНИПЛАСТОВЫХ Ф20ММ	0,07	22,39	0,38	3	1	"	14,00	1
		100М		9,56	0,14			"	0,10	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			99	37	6		54
			РУБ.					"		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(99)		99	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(48)		48	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(37)		"	37	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(34)		34	"	"		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(2)		"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(7)		7	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(140)		140	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(56)		"	"	"		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(39)		"	39	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(140)		140	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(56)		"	"	"		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(39)		"	39	"		"

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1504-06267	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-38У3080=ПКУ3-38У3 ТУ 16-526.047-74	4,00	6,34	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	2405-1393	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСП30У1 ТУ36-1763-76	2,00	14,98	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1504-06266	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-38110101=ПКУ3-38У3 ТУ 16-526.047-74	2,00	5,53	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С151-1804	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х0,75	0,05	259,12	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,01	308,10	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
25	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	-	333,38	-	-	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
26	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,01	579,86	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	ПР-НТ 05-03 П,8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Ф20ММ	57,00	0,32	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	2405-1392	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСП-12 ТУ36-1756-75	1,00	7,15	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1504-01008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ=2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.066-75	1,00	2,36	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С151-1805	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ	0,01	285,98	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х0,75 1000М								
31	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,01	308,10	-	3	-	-	-	-
32	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	-	437,66	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			123	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	123)	123	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	123)	123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	8)	8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	131)	131	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	131)	131	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
33	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	2,00	31,64	-	63	-	-	-	-
34	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 ШТ	1,00	82,95	-	83	-	-	-	-
35	1504-06033	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-10/Н2 56,67 М1Б ЛАТУНЬ ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ	1,00	16,60	-	17	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			163	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	163)	163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(	163)	163	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(	163)	163	-	-		-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			385	37	6		54
			РУБ.					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(163)	163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		(163)	163	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(222)	222	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(48)	48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(37)	-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(123)	123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(34)	34	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(2)	-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(271)	271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(56)	-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(434)	434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(56)	-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ.РАШИДОВА У.

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ФАХРУТДИНОВА И.

ПЕРФОРАЦИЯ: ИНЖ.КАРПОВА Е.В.

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 190 МЕСТ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 83,002 ТЬ.С.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1697 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,458 ТЬС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБ. 5.3 ТАБ.1.А П.1	-МЕБЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОМПЛЕКТ	1,00	31974,00	-	31974	-	-	-	-
2	ТО ЖЕ	-ИНВЕНТАРЬ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОМПЛЕКТ	1,00	15814,00	-	15814	-	-	-	-
3	СБ 5.3 ТАБ2,А Р,1	-МЕБЕЛЬ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 МЕСТО	190,00	22,00	-	4180	-	-	-	-
4	СБ 5.3 ТАБ2.А Р,2.1	-МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ 1 МЕСТО	190,00	20,60	-	3914	-	-	-	-
5	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КУХНИ 1 МЕСТО	190,00	2,69	0,88	513	256	169	1,73	329
6	ТО ЖЕ	-НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ 1 МЕСТО	190,00	1,35 10,57	0,42 -	2008	-	82 -	0,32 -	61 -
7	СБ 5,3 ТАБ2,А Р,2.2	-МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТИРОЧНОЙ 1МЕСТО	190,00	22,14	-	4207	-	-	-	-
8	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТИРОЧНОЙ 1МЕСТО	190,00	1,31	0,71	249	114	135	0,77	146
9	ТО ЖЕ	-НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТИРОЧНОЙ 1МЕСТО	190,00	0,60 2,54	0,22 -	483	-	42 -	0,17 -	32 -
10	СБ 5.3 ТАБ2.А Р,2.3.	-МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 1МЕСТО	190,00	1,97	-	374	-	-	-	-
11	СБ 5,3 ТАБ2,А Р,3	-ИНВЕНТАРЬ 1МЕСТО	190,00	88,83	-	16878	-	-	-	-
12	СБ 5,3	-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	190,00	1,83	-	348	-	-	-	-

218-1-528 С.91 Ал.5 СМ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ2.А Р.4	1МЕСТО		-	-			-	-	-
13	ЦТЕХ.Ч. П.9	-СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ, ОТНОСИМАЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	0,01	82772,27	-	827	827	-	105948,50	1059
				82772,27	-			-	-	-
		1ПРОЦ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			81769	1197	304		1534
			РУБ.					124		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(80180)		80180	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(80180)		80180	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1589)		1589	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1321)		-	1321	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1024)		1024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(70)		-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(137)		-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(209)		209	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2822)		2822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1697)		-	-	-		1697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1458)		-	1458	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(83002)		83002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1697)		-	-	-		1697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1458)		-	1458	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ.РАШИДОВА У.

РАСЧЕТ СМЕТНЫХ ЦЕН (РСЦ-ДЛЯ ДЕТСАДА В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)
СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ В ЦЕНАХ БАЗИСНЫХ

ТАБЛИЦА 3-1

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОД ОКП И МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ТОЛЩИНА ПРИВЕД. (СМ)	ДЛИНА ПРОЛЕТА (М)	НОРМАТ. НАГРУЗ. (КГ/М2)	ПЛОЩАДЬ ИЗДЕЛИЯ (М2)	МАССА ЗАКЛАД. ДЕТ. (КГ)	ОБЪЕМ ИЗДЕЛИЯ (М3)	МАССА ИЗДЕЛИЯ (Т)	ПОЗИЦИЯ ПРЕЙСК. 06-08	ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П-62.10.6	6	6.20	780	6.200	0.000	0.380	0.950	9.1057	37.20
2	П-62.12.6	6	6.20	780	7.440	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.64
3	П-62.13.6	5	6.20	780	8.308	0.000	0.450	1.130	9.1057	49.85
4	П-62.14.6	6	6.20	780	8.742	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.45
5	1П-62.14.6	7	6.20	780	8.477	0.000	0.570	1.430	9.1057	50.86
6	1П-62.13.6	6	6.20	780	8.043	0.000	0.490	1.230	9.1057	48.26
7	2П-62.13.6	6	6.20	780	8.043	0.000	0.490	1.230	9.1057	48.26
8	3П-62.13.6	7	6.20	780	7.013	0.000	0.460	1.150	9.1057	42.08
9	4П-62.13.6	7	6.20	780	7.013	0.000	0.460	1.150	9.1057	42.08
10	П-62.12.6-1	6	6.20	780	7.360	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.16
11	П-62.14.6-1	6	6.20	780	8.622	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.73
12	П-62.14.6-2	6	6.20	780	8.683	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.10
13	П-62.12.6-2	6	6.20	780	7.427	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.56
14	П-62.12.6-3	6	6.20	780	7.418	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.51
15	П-62.10.6-1	5	6.20	780	7.287	0.000	0.380	0.950	9.1057	43.72
16	П-62.14.6-3	6	6.20	780	8.718	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.31
17	П-62.12.6-5	6	6.20	780	7.291	0.000	0.420	1.050	9.1057	43.75
18	П-62.14.6-4	6	6.20	780	8.355	0.000	0.500	1.250	9.1057	50.13
19	П-62.12.6-6	6	6.20	780	7.337	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.02
20	П-62.14.6-5	6	6.20	780	8.683	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.10
21	П-62.13.6-1	6	6.20	780	7.989	0.000	0.450	1.130	9.1057	47.93
22	П-62.12.6-7	6	6.20	780	7.427	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.56
23	П-62.14.6-6	6	6.20	780	8.444	0.000	0.500	1.250	9.1057	50.66
24	П-62.14.6-7	6	6.20	780	8.034	0.000	0.500	1.250	9.1057	48.20

N п/п	НАДБАВКИ(+),СКИДКИ(-) В РУБ. НА 1 М2 ЗА: ПРИВЕД. ТОЛЩИНУ	НОРМАТ. НАГРУЗ. И ПРОЛЕТ	СЕЙСМ.И ПРОСАДКУ	ЗА БЕТОНИР. ТОРЦЫ	НЕЗА-ИЗМЕНЕН. КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ	ПРОЕМЫ	ОБЪЕМНЫЙ ВЕС	НАДБАВКИ ЗА: МЕТАЛЛИЗ ЗАКЛАДН. ДЕТАЛЕЙ (РУБ/ШТ)	ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧ. СЕТИ (РУБ/ШТ)	ИТОГО НАДБАВОК (СКИДОК) (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)	ТАРА. РЕКВИЗИТ ЗАГ-СКЛ. И ТРАНСП. РАСХОДЫ (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	6.01	43.21	6.82	50.03
2	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.22	51.86	8.18	60.04
3	-1.00	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	6.40	56.25	9.14	65.38
4	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.48	60.93	9.62	70.55
5	-0.60	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	9.92	60.78	9.32	70.10
6	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.80	56.06	8.85	64.91
7	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.80	56.06	8.85	64.91
8	-0.60	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.21	50.28	7.71	58.00
9	-0.60	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.21	50.28	7.71	58.00
10	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	11.56	55.72	8.10	63.81
11	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	13.54	65.27	9.48	74.75
12	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.42	60.52	9.55	70.07
13	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.20	51.77	8.17	59.94
14	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.20	51.70	8.16	59.86
15	-1.00	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	9.98	53.71	8.02	61.72
16	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.46	60.76	9.59	70.35
17	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	11.45	55.19	8.02	63.21
18	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.10	58.23	9.19	67.42
19	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	11.52	55.54	8.07	63.61
20	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.42	60.52	9.55	70.07
21	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.75	55.68	8.79	64.47
22	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.20	51.77	8.17	59.94
23	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.19	58.85	9.29	68.14
24	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.79	56.00	8.84	64.83

РАСЧЕТ СМЕТНЫХ ЦЕН (РСЦ-ДЛЯ ДЕТСАДА В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)
СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ В ЦЕНАХ БАЗИСНЫХ

ТАБЛИЦА 3-1

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОД ОКП И МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ТОЛЩИНА ПРИВЕД. (СМ)	ДЛИНА ПРОЛЕТА (М)	НОРМАТ. НАГРУЗ. (КГ/М2)	ПЛОЩАДЬ ИЗДЕЛИЯ (М2)	МАССА ЗАКЛАД. ДЕТ. (КГ)	ОБЬЕМ ИЗДЕЛИЯ (М3)	МАССА ИЗДЕЛИЯ (Т)	ПОЗИЦИЯ ПРЕЙСК. 06-08	ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	П-62.14.6-8	6	6.20	780	8.445	0.000	0.500	1.250	9.1057	50.67
26	П-62.14.6-9	6	6.20	780	8.729	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.37
27	П-62.12.6-8	6	6.20	780	6.948	0.000	0.420	1.050	9.1057	41.69
28	П-62.13.6-2	5	6.20	780	8.269	0.000	0.450	1.130	9.1057	49.61
29	4П-62.13.6-1	6	6.20	780	8.284	0.000	0.460	1.150	9.1057	49.70
30	П-62.12.6-9	6	6.20	780	7.413	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.48
31	П-62.13.6-3	5	6.20	780	8.276	0.000	0.450	1.130	9.1057	49.66
32	П-62.12.6-10	6	6.20	780	7.427	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.56
33	П-62.14.6-10	6	6.20	780	8.729	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.37
34	3П-62.13.6-1	6	6.20	780	8.284	0.000	0.460	1.150	9.1057	49.70
35	П-62.10.6-1	6	6.20	780	6.006	0.000	0.380	0.950	9.1057	36.04
36	П-62.12.6-11	6	6.20	780	7.413	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.48
37	П-62.14.6-11	6	6.20	780	8.600	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.60
38	П-62.10.6-4	6	6.20	780	6.190	0.000	0.380	0.950	9.1057	37.14
39	П-62.12.6-12	6	6.20	780	7.413	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.48
40	П-62.12.6-13	6	6.20	780	7.421	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.53
41	П-62.14.6-12	6	6.20	780	8.715	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.29
42	П-62.12.6-14	6	6.20	780	7.400	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.40
43	П-62.14.6-13	6	6.20	780	8.622	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.73
44	П-62.14.6-14	6	6.20	780	8.656	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.94
45	П-62.14.6-15	6	6.20	780	8.697	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.18
46	П-62.14.6-16	6	6.20	780	8.651	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.91
47	П-62.12.6-15	6	6.20	780	7.272	0.000	0.420	1.050	9.1057	43.63
48	П-62.12.6-16	6	6.20	780	7.394	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.36

N П/П	НАДБАВКИ(+),СКИДКИ(-) В РУБ. НА 1 М2 ЗА: ПРИВЕД. ТОЛЩИНУ	НОРМАТ. НАГРУЗ. И ПРОЛЕТ	СЕЙСМ.И ПРОСАДКУ	ЗА НЕЗАБЕТОНИР. ТОРЦЫ	ИЗМЕНЕН. КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ	ПРОЕМЫ	ОБЪЕМНЫЙ ВЕС	НАДБАВКИ ЗА : МЕТАЛЛИЗ. ЗАКЛАДН. ДЕТАЛЕЙ (РУБ/ШТ)	ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧ. СЕТИ (РУБ/ШТ)	ИТОГО НАДБАВОК (СКИДОК) (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)	ТАРА, РЕКВИЗИТ ЗАГ-СКЛ. И ТРАНСП. РАСХОДЫ (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.19	58.86	9.29	68.15
26	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.47	60.84	9.60	70.44
27	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	10.91	52.60	7.64	60.24
28	-1.00	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	6.37	55.98	9.10	65.08
29	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.04	57.74	9.11	66.85
30	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.67	8.15	59.83
31	-1.00	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	6.37	56.03	9.10	65.13
32	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.20	51.77	8.17	59.94
33	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.47	60.84	9.60	70.44
34	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.04	57.74	9.11	66.85
35	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	5.83	41.86	6.61	48.47
36	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.67	8.15	59.82
37	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.34	59.94	9.46	69.40
38	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	6.00	43.14	6.81	49.95
39	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.67	8.15	59.82
40	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.20	51.72	8.16	59.89
41	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.45	60.74	9.59	70.33
42	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.18	51.58	8.14	59.72
43	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	13.54	65.27	9.48	74.75
44	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.40	60.33	9.52	69.85
45	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.44	60.62	9.57	70.18
46	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.39	60.30	9.52	69.81
47	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.05	50.69	8.00	58.69
48	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.17	51.54	8.13	59.67

РАСЧЕТ СМЕТНЫХ ЦЕН (РСЦ-ДЛЯ ДЕТСАДА В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)
СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ В ЦЕНАХ БАЗИСНЫХ

ТАБЛИЦА 3-1

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОД ОКП И МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ТОЛЩИНА ПРИВЕД. (СМ)	ДЛИНА ПРОЛЕТА (М)	НОРМАТ. НАГРУЗ. (КГ/М2)	ПЛОЩАДЬ ИЗДЕЛИЯ (М2)	МАССА ЗАКЛАД. ДЕТ. (КГ)	ОБЬЕМ ИЗДЕЛИЯ (М3)	МАССА ИЗДЕЛИЯ (Т)	ПОЗИЦИЯ ПРЕЙСК. 06-08	ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	П-62.12.6-17	6	6.20	780	7.349	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.09
50	П-62.12.6-18	6	6.20	780	7.362	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.17
51	П-62.14.6-17	6	6.20	780	8.534	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.20
52	П-62.12.6-19	6	6.20	780	7.413	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.48
53	П-62.12.6-20	6	6.20	780	7.413	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.48
54	П-62.14.6-18	6	6.20	780	8.724	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.34
55	П-62.12.6-21	6	6.20	780	7.396	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.38
56	П-62.12.6-22	6	6.20	780	7.394	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.36
57	П-62.13.6-4	5	6.20	780	8.281	0.000	0.450	1.130	9.1057	49.69
58	П-62.12.6-23	6	6.20	780	7.348	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.09
59	П-62.12.6-24	6	6.20	780	7.413	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.48
60	П-62.13.6-5	5	6.20	780	8.296	0.000	0.450	1.130	9.1057	49.78
61	П-62.12.6-25	6	6.20	780	7.394	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.36
62	П-62.12.6-26	6	6.20	780	7.396	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.38
63	П-62.14.6-19	6	6.20	780	8.724	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.34
64	П-62.12.6-27	6	6.20	780	7.413	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.48
65	П-62.12.6-28	6	6.20	780	7.348	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.09
66	П-62.12.6-29	6	6.20	780	7.427	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.56
67	П-62.12.6-30	6	6.20	780	7.414	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.48
68	П-62.12.6-31	6	6.20	780	7.410	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.46
69	П-62.12.6-32	6	6.20	780	7.370	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.22
70	П-62.12.6-33	6	6.20	780	7.294	0.000	0.420	1.050	9.1057	43.76
71	П-62.12.6-34	6	6.20	780	7.425	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.55
72	П-62.12.6-35	6	6.20	780	7.410	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.46

N П/П	НАДБАВКИ(+),СКИДКИ(-) В РУБ. НА 1 М2 ЗА: ПРИВЕД. ТОЛЩИНУ	НОРМАТ. НАГРУЗ. И ПРОЛЕТ	СЕЙСМ.И ПРОСАД-КУ	ЗА НЕЗАБЕТОНИР. ТОРЦЫ	ИЗМЕНЕН. КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ	ПРОЕМЫ	ОБЪЕМНЫЙ ВЕС	НАДБАВКИ ЗА : МЕТАЛЛИЗ. ЗАКЛАДН. ДЕТАЛЕЙ (РУБ/ШТ)	ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧ. СЕТИ (РУБ/ШТ)	ИТОГО НАДБАВОК (СКИДОК) (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)	ТАРА, РЕКВИЗИТ ЗАГ-СКЛ. И ТРАНСП. РАСХОДЫ (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
49	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.13	51.22	8.08	59.31
50	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.14	51.31	8.10	59.41
51	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	13.40	64.60	9.39	73.99
52	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.67	8.15	59.82
53	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.67	8.15	59.82
54	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.46	60.81	9.60	70.40
55	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.17	51.55	8.14	59.69
56	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.17	51.54	8.13	59.67
57	-1.00	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	6.38	56.06	9.11	65.17
58	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.13	51.22	8.08	59.30
59	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.67	8.15	59.82
60	-1.00	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	6.39	56.16	9.13	65.29
61	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.17	51.54	8.13	59.67
62	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.17	51.55	8.14	59.69
63	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	8.46	60.81	9.60	70.40
64	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.67	8.15	59.82
65	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.13	51.22	8.08	59.30
66	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.20	51.77	8.17	59.94
67	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.68	8.16	59.83
68	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.19	51.65	8.15	59.80
69	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	11.57	55.79	8.11	63.90
70	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	11.45	55.22	8.02	63.24
71	-0.80	1.17	0.60	–	–	–	–	–	–	7.20	51.75	8.17	59.92
72	-0.80	1.17	0.60	–	–	0.60	–	–	–	11.63	56.09	8.15	64.24

РАСЧЕТ СМЕТНЫХ ЦЕН (РСЦ-ДЛЯ ДЕТСАДА В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)
СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ В ЦЕНАХ БАЗИСНЫХ

ТАБЛИЦА 3-1

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОД ОКП И МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ТОЛЩИНА ПРИВЕД. (СМ)	ДЛИНА ПРОЛЕТА (М)	НОРМАТ. НАГРУЗ. (КГ/М2)	ПЛОЩАДЬ ИЗДЕЛИЯ (М2)	МАССА ЗАКЛАД. ДЕТ. (КГ)	ОБЪЕМ ИЗДЕЛИЯ (М3)	МАССА ИЗДЕЛИЯ (Т)	ПОЗИЦИЯ ПРЕЙСК. 06-08	ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	1П-62.14.6-1	7	6.20	780	8.694	0.000	0.570	1.430	9.1057	52.16
74	П-62.12.6-36	6	6.20	780	7.367	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.20
75	П-62.12.6-37	6	6.20	780	7.370	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.22
76	П-62.12.6-38	6	6.20	780	7.425	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.55
77	П-62.10.6-2	6	6.20	780	6.086	0.000	0.380	0.950	9.1057	36.52
78	П-62.12.6-4	6	6.20	780	7.245	0.000	0.420	1.050	9.1057	43.47
79	П-62.13.6-6	5	6.20	780	8.238	0.000	0.450	1.130	9.1057	49.43
80	П-62.10.6-3	6	6.20	780	6.150	0.000	0.380	0.950	9.1057	36.90
81	П-62.14.6-20	6	6.20	780	8.656	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.94
82	П-62.14.6-21	6	6.20	780	8.602	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.61
83	П-62.12.6-39	6	6.20	780	7.342	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.05
84	П-62.12.6-40	6	6.20	780	7.362	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.17
85	П-62.12.6-41	6	6.20	780	7.419	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.51
86	П-62.12.6-42	6	6.20	780	7.368	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.21
87	П-62.14.6-22	6	6.20	780	8.692	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.15
88	П-62.14.6-23	6	6.20	780	8.419	0.000	0.500	1.250	9.1057	50.51
89	П-62.13.66-7	6	6.20	780	7.968	0.000	0.450	1.130	9.1057	47.81
90	П-62.14.6-24	6	6.20	780	8.402	0.000	0.500	1.250	9.1057	50.41
91	П-62.14.6-25	6	6.20	780	8.662	0.000	0.500	1.250	9.1057	51.97
92	П-62.14.6-26	6	6.20	780	8.104	0.000	0.500	1.250	9.1057	48.62
93	П-62.12.6-43	6	6.20	780	6.978	0.000	0.420	1.050	9.1057	41.87
94	П-62.12.6-44	6	6.20	780	7.417	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.50
95	П-62.12.6-45	6	6.20	780	7.416	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.50
96	П-62.14.6-27	6	6.20	780	8.693	0.000	0.500	1.250	9.1057	52.16

N П/П	НАДБАВКИ(+),СКИДКИ(-) В РУБ. НА 1 М2 ЗА: ПРИВЕД. ТОЛЩИНУ	НОРМАТ. НАГРУЗ. И ПРОЛЕТ	СЕЙСМ.И ПРОСАДКУ	ЗА НЕЗАБЕТОНИР. ТОРЦЫ	ИЗМЕНЕН. КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ	ПРОЕМЫ	ОБЪЕМНЫЙ ВЕС	НАДБАВКИ ЗА : МЕТАЛЛИЗ. ЗАКЛАДН. ДЕТАЛЕЙ (РУБ/ШТ)	ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧ. СЕТИ (РУБ/ШТ)	ИТОГО НАДБАВОК (СКИДОК) (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)	ТАРА, РЕКВИЗИТ ЗАГ-СКЛ. И ТРАНСП. РАСХОДЫ (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
73	-0.60	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	10.17	62.34	9.56	71.90
74	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	7.15	51.35	8.10	59.45
75	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	11.57	55.79	8.11	63.90
76	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	7.20	51.75	8.17	59.92
77	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	9.56	46.07	6.69	52.77
78	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	11.37	54.84	7.97	62.81
79	-1.00	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	11.29	60.71	9.06	69.78
80	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	5.97	42.87	6.76	49.63
81	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	13.59	65.53	9.52	75.05
82	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	13.51	65.12	9.46	74.58
83	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	11.53	55.58	8.08	63.66
84	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	11.56	55.73	8.10	63.83
85	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	7.20	51.71	8.16	59.87
86	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	11.57	55.78	8.10	63.88
87	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	8.43	60.58	9.56	70.14
88	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	8.17	58,68	9.26	67.94
89	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	12.51	60.32	8.76	69.08
90	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	13.19	63.60	9.24	72.85
91	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	13.60	65.57	9.53	75.10
92	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	7.86	56.48	8.91	65.40
93	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	10.96	52.82	7.68	60.50
94	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	11.64	56.15	8.16	64.31
95	-0.80	1.17	0.60	-	-	0.60	-	-	-	11.64	56.14	8.16	64.30
96	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	8.43	60.59	9.56	70.15

РАСЧЕТ СМЕТНЫХ ЦЕН (РСЦ-ДЛЯ ДЕТСАДА В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)
СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ В ЦЕНАХ БАЗИСНЫХ

ТАБЛИЦА 3-1

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОД ОКП И МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ТОЛЩИНА ПРИВЕД. (СМ)	ДЛИНА ПРОЛЕТА (М)	НОРМАТ. НАГРУЗ. (КГ/М2)	ПЛОЩАДЬ ИЗДЕЛИЯ (М2)	МАССА ЗА-КЛАД. ДЕТ. (КГ)	ОБЪЕМ ИЗДЕЛИЯ (М3)	МАССА ИЗДЕЛИЯ (Т)	ПОЗИЦИЯ ПРЕЙСК. 06-08	ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	П-62.12.6-46	6	6.20	780	7.432	0.000	0.420	1.050	9.1057	44.59

N П/П	НАДБАВКИ(+),СКИДКИ(-) В РУБ. НА 1 М2 ЗА: ПРИВЕДЕННУЮ ТОЛЩИНУ	НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ И ПРОЛЕТ	СЕЙСМИЧНОСТЬ И ПРОСАДКУ	ЗА НЕЗАБЕТОНИРОВАННЫЕ ТОРЦЫ	ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ	ПРОЕМЫ	ОБЪЕМНЫЙ ВЕС	НАДБАВКИ ЗА: МЕТАЛЛИЗАЦИЮ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (РУБ/ШТ)	ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (РУБ/ШТ)	ИТОГО НАДБАВОК (СКИДОК) (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)	ТАРА, РЕКВИЗИТ ЗАГ-СКЛ. И ТРАНСП. РАСХОДЫ (РУБ/ШТ)	ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ ЦЕНА (РУБ/ШТ)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
97	-0.80	1.17	0.60	-	-	-	-	-	-	7.21	51.80	8.18	59.98

gost.e-ecolog.ru