ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
405-4-124.92

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250 $м^3/ч$

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ I

С СМЕТЫ

(стр.2-139)

25437-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25437-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
405-4-124.92

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250 $м^3/ч$

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ I

С СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН
ГПИстроммашем

Главный инженер института — Н.Т.Исаев
Главный инженер проекта — В.Н.Шуваев
Начальник сметного отдела — В.П.Сигунова

Утвержден МО "Строммаш"
Приказ от 13.05.92 № 16

Введён в действие ГПИстроммашем
Приказ от 23.06.92 № 76

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 7

№№ лист	Наименование и обозначение документов	Стр.
	ЧАСТЬ I	
	Пояснительная записка	4
	Объектная смета № I (при t - 30°С)	6
	Объектная смета № 2 (при t - 20°С)	9
	Объектная смета № 3 (при t - 40°С)	12
	Локальная смета I-I на общестроительные работы	14
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-I	41
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-I	48
	Локальная смета I-2 на хозяйственно-питьевой водопровод	55
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-2	59
	Локальная смета I-3 на трубопровод оборотной воды	60
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-3	63
	Локальная смета I-4 на трубопровод горячей воды	64
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-4	67
	Локальная смета I-5 на бытовую канализацию	68
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-5	71
	Локальная смета I-6 на канализацию производственную	72
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-6	75
	Локальная смета I-7 на отопление (при t - 30°С)	76
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-7	79
	Локальная смета I-8 на узел управления	80
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-8	85
	Локальная смета I-9 на теплоснабжение	87
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-9	96
	Локальная смета I-I0 на вентиляцию (при t = 30°С)	99
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-I0	115
	Локальная смета I-II на внутреннее электрическое освещение	117
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-II	125
	Локальная смета I-I2 на силовое электрооборудование	128
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I2	137
	ЧАСТЬ 2	
	Локальная смета I-I3 на автоматизацию систем отопления и вентиляции	143
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I3	153
	Локальная смета I-I4 на автоматизацию технологии производства	156
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I4	174
	Локальная смета I-I5 на связь и сигнализацию	178
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I5	181
	Локальная смета I-I6 на пожарную сигнализацию	182

25437-07

т.п. 405-4-124.92
Альбом № 7

№№ лист	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I6	185
	Локальная смета I-I7 на особостроительные работы	186
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-I7	197
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I7	201
	Локальная смета I-I8 на приобретение и монтаж оборудования	205
	Локальная смета I-I9 на приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры	208
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I9	234
	Локальная смета I-20 на лабораторное оборудование	241
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-20	256
	Локальная смета 2-I на отопление (при t - 20 °С)	258
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-I	261
	Локальная смета 2-2 на вентиляцию (при t - 20 °С)	262
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-2	278
	Локальная смета 3-I на отопление (при t - 40 °С)	280
	Ведомость потребных ресурсов к смете 3-I	283
	Локальная смета 3-2 на вентиляцию (при t - 40 °С)	284

№№ лист	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Ведомость потребных ресурсов к смете 3-2	300

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту кислородной станции производительностью 250 м3/ч составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных в действие с I января I984 г., с применением сборников:

- единых расценок на строительные работы для базисного первого территориального района, подрайона I;

- сметных цен на местные строительные материалы, железобетонные изделия и конструкции, утвержденных Мособлисполкомом;

- расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие с OI.OI.82 г.;

- средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;

- сметных цен на перевозки грузов для строительства.

Сметная документация разработана применительно к следующим условиям строительства:

накладные расходы на:

- строительные работы – I6,5%;
- металлоконструкции – 8,6%;
- внутренние санитарно-технические работы – I3,3%;
- плановые накопления – 8%.

Грунты второй группы - сухие непросадочные.

Разработка грунта - одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3.

Расстояние перевозки грунта:

- грунт в отвал – I км;
- грунт для обратной засыпки – I км.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 30 °С с вариантами на минус 20 °С и минус 40 °С.

Сметная стоимость строительства приведена в цены I99I г. с применением индексов к итогу объектных смет:

- индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, равного I,56, согласно письму Госстроя СССР от 06.09.90 г. № I4 Д;

- индекса изменения сметной стоимости машин и оборудования, равного I,32, согласно письму Госстроя СССР, Госплана СССР, Минфина СССР от I2.02.90 г. № I5 Д;

- индекса изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, равного I,09, согласно письму Госстроя СССР от 26.II.90 г. № IO-9I9.

Основные конструктивные решения:

фундаменты - монолитные железобетонные, фундаментные блоки, фундаментные балки сборные железобетонные;

каркас - сборный железобетонный;

стены наружные и внутренние - из глиняного обыкновенного кирпича марки 75 на растворе марки 25;

покрытие - сборное железобетонное;

полы - монолитные мозаичные, цементно-песчаные, из керамической плитки;

кровля - рулонная с утеплителем из керамзитобетона;

окна - деревянные;

двери - деревянные;

ворота - металлические;

внутренняя отделка - штукатурка, окраска, облицовка глазурованной плиткой;

наружная отделка - штукатурка откосов, окраска.

Показатели сметной стоимости приведены дробью:

числитель - в ценах 1984 г.,

знаменатель - с учетом повышающего коэффициента цен 1991 г.

Составила Л.В.Выхрест

25437-07

405-4-124.92 Альбом 7

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство кислородной станции
производительностью 250 м³/ч (при t - 30°С)

Сметная стоимость 208,87 тыс.руб.
302,04 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I м³ объема здания 50,67 руб.
73,27 руб.

Составлена в ценах I99I г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I-I	Общестроительные работы	6I,3I	-	-	-	6I,3I	-	-	м³	4I22,5	I4,87 руб.
2.	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,33	-	-	-	0,33	-	-	м³	4I22,5	0,08 руб.
3.	I-3	Трубопровод оборотной воды В4, В5	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	м³	4I22,5	0,03
4.	I-4	Трубопровод горячей воды Т3	0,06	-	-	-	0,06	-	-	м³	4I22,5	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I-5	Бытовая канализация	0,2I	–	–	–	0,2I	–	–	$м^3$	4I22,5	0,05
6.	I-6	Канализация производственная	0,05	–	–	–	0,05	–	–	$м^3$	4I22,5	0,0I
7.	I-7	Отопление (-30°С)	0,97	–	–	–	0,97	–	–	$м^3$	4I22,5	0,24
8.	I-8	Узел управления	0,62	0,02	–	–	0,64	–	–	$м^3$	4I22,5	0,I6
9.	I-9	Теплоснабжение	0,45	0,05	0,24	–	0,74	–	–	$м^3$	4I22,5	0,I8
I0.	I-I0	Вентиляция (-30°С)	3,69	0,04	0,50	–	4,23	–	–	$м^3$	4I22,5	I,03
II.	I-II	Внутреннее электрическое освещение	–	I,96	0,4	–	2,36	–	–	$м^3$	4I22,5	0,57
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	–	I,77	I,49	–	3,26	–	–	$м^3$	4I22,5	0,79
I3.	I-I3	Автоматизация систем отопления и вентиляции	–	0,46	I,7I	–	2,I7	–	–	$м^3$	4I22,5	0,53
I4.	I-I4	Автоматизация технологии производства	0,0I	5,23	0,39	–	5,63	–	–	$м^3$	4I22,5	I,37
I5.	I-I5	Связь и сигнализация	–	0,03	0,02	–	0,05	–	–	$м^3$	4I22,5	0,0I
I6.	I-I6	Пожарная сигнализация	–	0,I8	–	–	0,I8	–	–	$м^3$	4I22,5	0,04
I7.	I-I7	Особостроительные работы	I2,95	–	–	–	I2,95	–	–	$м^3$	4I22,5	3,I4
I8.	I-I8	Приобретение и монтаж оборудования	–	0,02	0,28	–	0,30	–	–	$м^3$	4I22,5	0,07
I9.	I-I9	Приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры	I,78	I6,76	82,4I	0,I5	I0I,I0	–	–	$м^3$	4I22,5	24,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
20.	I-20	Лабораторное оборудование	-	0,82	II,37	0,0I	I2,20	-	-	$м^3$	4I22,5	2,96
		Всего по смете										
		в ценах I984 г.	82,56	27,34	98,9I	0,I6	208,87	-	-	$м^3$	4I22,5	50,67
		в ценах I99I г.	I28,79	42,65	I30,43	0,I7	302,04	-	-	$м^3$	4I22,5	73,27

Главный инженер проекта В.Н.Шуваев

Начальник сметного отдела В.П.Сигунова

Составила Л.В.Выхрест

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство кислородной станции
производительностью 250 м³/ч (при t - 20°С)

Сметная стоимость 208,56 тыс.руб.
301,57 тыс.руб.

Показатели по смете;

Стоимость на:

1 м³ объема здания 50,59 руб.
73,15 руб.

Составлена в ценах 1991 года

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1-1	Общестроительные работы	61,31	-	-	-	61,31	-	-	м³	4122,50	14,87
2.	1-2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,33	-	-	-	0,33	-	-	м³	4122,5	0,08
3.	1-3	Трубопровод оборотной воды В4, В5	0,13	-	-	-	0,13	-	-	м³	4122,5	0,03
4.	1-4	Трубопровод горячей воды Т3	0,06	-	-	-	0,06	-	-	м³	4122,5	0,01
5.	1-5	Бытовая канализация	0,21	-	-	-	0,21	-	-	м³	4122,5	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	I-6	Канализация производственная	0,05	-	-	-	0,05	-	-	$м^3$	4I22,5	0,0I
7.	2-I	Отопление (-20°С)	0,08	-	-	-	0,08	-	-	$м^3$	4I22,5	0,I9
8.	I-8	Узел управления	0,62	0,02	-	-	0,64	-	-	$м^3$	4I22,5	0,I6
9.	I-9	Теплоснабжение	0,45	0,05	0,24	-	0,74	-	-	$м^3$	4I22,5	0,I8
I0.	2-2	Вентиляция (-20°С)	3,56	0,04	0,49	-	4,09	-	-	$м^3$	4I22,5	0,99
II.	I-II	Внутреннее электрическое освещение	-	I,96	0,4	-	2,36	-	-	$м^3$	4I22,5	0,57
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I,77	I,49	-	3,26	-	-	$м^3$	4I22,5	0,79
I3.	I-I3	Автоматизация систем отопления и вентиляции	-	0,46	I,7I	-	2,I7	-	-	$м^3$	4I22,5	0,53
I4.	I-I4	Автоматизация технологии производства	0,0I	5,23	0,39	-	5,63	-	-	$м^3$	4I22,5	I,37
I5.	I-I5	Связь и сигнализация	-	0,03	0,02	-	0,05	-	-	$м^3$	4I22,5	0,0I
I6.	I-I6	Пожарная сигнализация	-	0,I8	-	-	0,I8	-	-	$м^3$	4I22,5	0,04
I7.	I-I7	Особостроительные работы	I2,95	-	-	-	I2,95	-	-	$м^3$	4I22,5	3,I4
I8.	I-I8	Приобретение и монтаж оборудования	-	0,02	0,28	-	0,30	-	-	$м^3$	4I22,5	0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9.	I-I9	Приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры	I,78	I6,76	82,4I	0,I5	I0I,I0	-	-	$м^3$	4I22,5	24,52
20.	I-20	Лабораторное оборудование	-	0,82	II,37	0,0I	I2,20	-	-	$м^3$	4I22,5	2,96
		Всего по смете										
		в ценах I984 г.	82,26	27,34	98,80	0,I6	208,56	-	-	$м^3$	4I22,5	50,59
		в ценах I99I г.	I28,33	42,65	I30,42	0,I7	30I,57	-	-	$м^3$	4I22,5	73,I5

Главный инженер проекта В.Н.Шуваев

Начальник сметного отдела В.П.Ситунова

Составила Л.В.Выхрест

405-4-124.92 Альбом 7

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство кислородной станции
производительностью 250 м³/ч (при t - 40°С)

Сметная стоимость 208,92 тыс.руб.
302,I2 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I м³ объема здания 50,68 руб.
73,29 руб.

Составлена в ценах I99I г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб					Технико-экономические показатели				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I-I	Общестроительные работы	6I,3I	-	-	-	6I,3I	-	-	м³	4I22,50	I4,87
2.	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,33	-	-	-	0,33	-	-	м³	4I22,50	0,08
3.	I-3	Трубопровод оборотной воды В4, В5	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	м³	4I22,5	0,03
4.	I-4	Трубопровод горячей воды Т3	0,006	-	-	-	0,06	-	-	м³	4I22,5	0,0I
5.	I-5	Бытовая канализация	0,2I	-	-	-	0,2I	-	-	м³	4I22,5	0,05
6.	I-6	Канализация производственная	0,05	-	-	-	0,05	-	-	м³	4I22,5	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
7.	3-I	Отопление (-40°С)	I,02	-	-	-	I,02	-	-	м³	4I22,5	0,25
8.	I-8	Узел управления	0,62	0,02	-	-	0,64	-	-	м³	4I22,5	0,I6
9.	I-9	Теплоснабжение	0,45	0,05	0,24	-	0,74	-	-	м³	4I22,5	0,I8
IO.	3-2	Вентиляция (-40°С)	3,69	0,04	0,50	-	4,23	-	-	м³	4I22,5	I,03
II.	I-II	Внутреннее электрическое освещение	-	I,96	0,4	-	2,36	-	-	м³	4I22,5	0,57
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I,77	I,49	-	3,26	-	-	м³	4I22,5	0,79
I3.	I-I3	Автоматизация систем отопления и вентиляции	-	0,46	I,7I	-	2,I7	-	-	м³	4I22,5	0,53
I4.	I-I4	Автоматизация технологии производства	0,0I	5,23	0,39	-	5,63	-	-	м³	4I22,5	I,37
I5.	I-I5	Связь и сигнализация	-	0,03	0,02	-	0,05	-	-	м³	4I22,5	0,0I
I6.	I-I6	Пожарная сигнализация	-	0,I8	-	-	0,I8	-	-	м³	4I22,5	0,04
I7.	I-I7	Особостроительные работы	I2,95	-	-	-	I2,95	-	-	м³	4I22,5	3,I4
I8.	I-I8	Приобретение и монтаж оборудования	-	0,02	0,28	-	0,30	-	-	м³	4I22,5	0,07
I9.	I-I9	Приобретение и монтаж оборудования трубопроводов и арматуры	I,78	I6,76	82,4I	0,I5	IOI,IO	-	-	м³	4I22,5	24,52
20.	I-20	Лабораторное оборудование	-	0,82	II,37	0,0I	I2,20	-	-	м³	4I22,5	2,96
		Всего по смете в ценах I984 г.	82,6I	27,34	98,8I	0,I6	208,92	-	-	м³	4I22,5	50,68
		в ценах I99I г.	I28,87	42,65	I30,43	0,I7	302,I2	-	-	м³	4I22,5	73,29

Главный инженер проекта В.Н.Шуваев

Начальник сметного отдела В.П.Сигунова

Составила Л.В.Выхрест

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

405-У-124.92 Альбом 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ,КМ,АР Т,П

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	61,310 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8673 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6,097 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4122,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	14,87 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,12	36,30	36,30	4	-	4	-	-
		1000М3		-	12,20			1	15,74	2
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 30М	0,12	59,60	59,60	7	-	7	-	-
		1000М3		-	20,00			2	25,80	3
3	Е1-1591	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,12	144,00	137,39	17	1	15	13,00	2
		1000М3		6,41	56,10			6	72,37	8
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	138,92	0,29	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,12	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-
		1000М3		1,30	3,12			-	4,02	-
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	1,02	172,00	164,09	176	8	167	15,50	16
				7,64	66,90			68	86,30	88

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
7	Е1-960 Т.Ч. П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,77	89,40	-	69	69	-	184,80	142
		100М3		89,40	-			-	-	-
8	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПОСЛЕ РУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ	0,08	144,00	137,39	11	-	10	13,00	1
		1000М3		6,41	56,10			4	72,37	6
9	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1975,99	0,29	-	573	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1,10	14,20	12,34	16	2	13	3,23	4
		1000М3		1,59	3,81			4	4,91	5
11	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,99	172,00	164,09	171	8	162	15,50	15
		1000М3		7,64	66,90			66	86,30	86
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1784,53	0,29	-	518	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1591 Т.4. П.3.2	-ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ	0,30	201,52	192,35	60	3	57	18,20	5
		1000М3		8,97	78,54			23	101,32	30
14	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,89	20,30	20,30	18	-	18	-	-
		1000М3		-	6,82			6	8,80	8
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,99	46,00	-	46	46	-	99,30	98
		100М3		46,00	-			-	-	-
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	8,92	9,69	3,49	86	55	31	11,20	100
		100М3		6,20	2,29			20	3,30	29
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1813	192	485		383
			РУБ.					200		265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1813	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			300	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	52	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			168	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2281	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

705-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		676
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		676
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	444	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	11,76	27,40	0,28	322	8	3	1,37	16
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
18	Е6-5	-ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА КЛ М12,5,ОБЬЕМОМ ДО 3Х М3	21,20	37,88	0,59	803	77	13	6,66	141
		М3		3,63	0,18			4	0,23	5
19	Е6-6	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО 5М3	17,60	36,18	1,29	637	49	23	5,17	91
		М3		2,79	0,39			7	0,50	9
20	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,17	270,00	-	46	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,44	270,00	-	119	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,004	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,03	478,00	2,20	14	1	-	34,34	1
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
26	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	25,00	1,65	1,09	41	8	27	0,53	13
		ШТ		0,30	0,40			10	0,52	13
27	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	59,00	2,90	2,03	171	36	120	1,04	61
		ШТ		0,61	0,74			44	0,95	56
28	С ССЦ П3-3	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	50,98	40,90	-	2085	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	С ССЦ П3-11	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	9,50	42,50	-	404	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	Е6-20	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛ В12,5	1,65	32,52	0,76	54	3	1	2,86	5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

705-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
31	Е6-13	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	5,58	35,22	0,34	197	16	2	5,07	28
		М3		2,78	0,10			1	0,13	1
32	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,34	-
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
33	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,80	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
34	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	0,02	34,40	0,34	1	-	-	5,07	-
		М3		2,76	0,10			-	0,13	-
35	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,002	441,00	1,40	-	-	-	210,80	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
36	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	12,00	6,50	2,68	78	33	33	4,51	54
		ШТ		2,71	0,96			12	1,24	15
38	608-7216 ССЦ П9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	1,92	68,32	-	131	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	1,18	22,90	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,48	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,20	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	608-7216 ССЦ П9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛИНОЙ 6М ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,51	69,96	-	36	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	0,31	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	608-7216 ССЦ П9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛИНОЙ 6М ИЗ БЕТОНА КЛ.В30	3,04	71,59	-	218	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	0,83	22,90	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,40	25,00	-	10	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
49	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,54	32,10	-	17	-	-	-	-
		100КГ								
50	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,39	86,50	1,50	34	8	-	38,10	15
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5582	240	222		427
			РУБ.					79		100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5582	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			518	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7023	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	484	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7023	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	484	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			7395	432	707		810
			РУБ.					279		365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7395	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	217	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			686	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	928	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			9304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	928	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
51	Е7-40	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ	4,00	13,80	5,55	55	15	22	6,24	25
				3,74	2,01			8	2,59	10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ Ø,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т								
		ШТ								
52	Е7-41	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ Ø,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	8,ØØ	15,8Ø 4,42	6,6Ø 2,39	126	35	53 19	7,38 3,Ø8	59 25
		ШТ								
53	6Ø8-71 ССЦ П9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЬЕМОМ ОТ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М2ØØ	1Ø,4Ø	69,16 "	- -	719	-	- -	- -	- -
		М3								
54	С147-8	-АРМАТУРА А-3	8,13	25,ØØ "	- -	2Ø3	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
55	С147-1	-АРМАТУРА А-1	Ø,61	22,9Ø "	- -	14	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
56	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	Ø,41	32,1Ø "	- -	13	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Ø,76	41,3Ø "	- -	31	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
58	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Ø,76	17,8Ø "	- -	13	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
59	6Ø8-71 ССЦ П9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М3ØØ	3,8Ø	8Ø,6Ø "	- -	3Ø6	-	- -	- -	- -
		М3								
6Ø	С147-1	-АРМАТУРА А-1	Ø,1Ø	27,Ø2 "	- -	3	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
61	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,22	29,5Ø "	- -	65	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
62	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	Ø,14	37,88 "	- -	5	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
63	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Ø,85	48,73 "	- -	41	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
64	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Ø,85	17,3Ø "	- -	15	-	- -	- -	- -
		1ØØКГ								
65	Е7-98	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1ØТ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	4,ØØ	11,9Ø 3,73	6,96 2,48	48	15	28 1Ø	6,11 3,2Ø	24 13
		ШТ								
66	6Ø8-162	-БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М ИЗ	16,6Ø	87,51	-	1453	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ 8-43	БЕТОНА М500								
		М3		-	-			-	-	-
67	С147-4	-АРМАТУРА А-4	12,01	26,00	-	312	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,33	25,00	-	108	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,03	22,90	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,64	32,10	-	53	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,78	41,30	-	74	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,78	17,80	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,05	489,00	6,00	24	1	-	47,26	2
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
74	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,48	17,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3745	66	103		110
			РУБ.					37		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3745	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			348	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
75	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	208,60	33,90	0,62	7072	448	130	3,93	820
				2,15	0,18			38	0,23	48
		М3								
76	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	1,80	71,10	0,69	128	74	1	73,80	133

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
77	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	1,80	44,40	0,34	80	53	-	52,50	95
				29,20	0,10			-	0,13	-
		100М2ГП								
78	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	54,18	34,30	0,81	1858	114	44	3,90	211
				2,10	0,24			13	0,31	17
		М3								
79	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	33,00	1,54	1,04	51	15	35	0,81	27
				0,46	0,38			13	0,49	16
		ШТ								
80	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	57,00	0,28	0,15	16	5	8	0,13	7
				0,08	0,06			3	0,08	5
		ШТ								
81	608-76 ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	2,97	64,40	-	191	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
82	608-76 ССЦ П9-93	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3Х ДО 12М	6,83	65,70	-	449	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
83	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,89	25,00	-	247	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,86	32,10	-	28	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	Е7-653	-МОНТАЖ КОЗЫРЬКА	1,00	6,99	4,08	7	3	5	4,81	5
		ШТ		2,81	1,57			2	2,03	2
86	608-92344 ССЦ П11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	0,42	53,70	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
87	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
88	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,23	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
92	Е9-123	-МОНТАЖ УГОЛКОВ ПО ПЕРЕМЫЧКАМ	1,34	42,13	1,00	56	51	1	68,86	92
	Т,Ч,	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ2			37,73	0,30			-	0,39	1
	П.2 К=1,1									
93	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	1,34	393,00	-	527	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ		-	-			-	-	-
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6								
		Т								
94	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	13,39	17,80	-	238	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
95	Е12-299	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО КОЗЫРЬКУ	0,03	51,60	0,74	2	-	-	14,30	-
		100М2		---	---			---	---	---
				7,64	0,22			-	0,28	-
96	Е12-280	-ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ И	0,04	192,00	0,41	8	2	-	83,00	3
		СВЕС		---	---			---	---	---
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.		10995	765	224		1393
				---				---		---
				РУБ.				69		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		10412	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		1718	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		157
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	308	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		970	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		13100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1546
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	1091	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		583	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		50	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		51	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		684	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	60	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.		13784	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1643
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	1151	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
		==========								
97	Е7-184	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	18,00	8,02	2,88	144	30	52	2,85	51
		ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ		1,67	1,04			19	1,34	24
		ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ								
		МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

У05-У-12У.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
98	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	25,00	4,72 1,39	1,06 0,38	118	35	27 10	2,29 0,49	57 12
		ШТ								
99	608-1331 ССЦ П8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2	231,28	6,18 -	- -	1429	-	- -	- -	-
		М2								
100	608-1331 ССЦ П8-152	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,С ОТВЕРСТИЯМИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГ/М2	88,95	7,73 -	- -	688	-	- -	- -	-
		М2								
101	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,53	25,00	-	113	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
102	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	5,25	32,10	-	169	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
103	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,27	41,30	-	94	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
104	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,27	17,80 -	- -	40	-	- -	- -	-
		100КГ								
105	608-91056 ССЦ П11-158	-ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТТНЫЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ПРОЛЕТОМ 5,98М2	74,69	9,22 -	- -	689	-	- -	- -	-
		М2								
106	608-91056 ССЦ П11-158	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	124,74	9,42 -	- -	1175	-	- -	- -	-
		М2								
107	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	9,00	2,43 1,01	1,03 0,38	22	9	9 3	1,64 0,49	15 4
		ШТ								
108	608-1358 ССЦ П8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	0,24	90,20 -	- -	22	-	- -	- -	-
		М3								
109	608-1359 ССЦ П8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,65	75,90 -	- -	49	-	- -	- -	-
		М3								
110	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,21	32,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
111	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,31	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

705-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,24	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,45	41,30	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
114	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,45	17,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
115	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	1,44	58,60	1,29	84	12	2	15,30	22
				6,64	0,39			1	0,50	1
		М3								
116	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	1,01	347,00	14,80	350	25	14	42,16	43
				24,80	4,44			4	5,73	6
		Т								
117	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ 5ВР	0,04	392,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
118	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	1,73	35,20	0,56	61	2	1	2,54	4
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			5309	113	105		192
			РУБ.					37		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5309	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			877	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	156	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			498	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6684	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	306	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			6684	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	306	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
119	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,74	496,00	7,70	864	129	13	137,00	239
				74,00	2,31			4	2,98	5
		100М2								
120	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	8,00	0,28	0,15	2	1	1	0,13	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

405-У-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ø,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		Ø,Ø8	Ø,Ø6			-	Ø,Ø8	1
		ШТ								
121	6Ø8-76 ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО Ø,5М3	Ø,65	64,4Ø	-	42	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
122	С147-1	-АРМАТУРА А-1	Ø,Ø3	22,9Ø	-	1	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
123	С147-8	-АРМАТУРА А-3	Ø,Ø1	25,ØØ	-	1	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
124	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	Ø,ØØ1	32,1Ø	-	1	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
125	Е9-123 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1.1	-МОНТАЖ УГОЛКОВ ПО ПЕРЕМЫЧКАМ	Ø,Ø4	42,13	1,ØØ	2	2	-	6Ø,86	3
		Т		37,73	Ø,3Ø			-	Ø,39	-
126	С121-2Ø95	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО Ø,Ø5 6	Ø,Ø4	393,ØØ	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
127	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Ø,43	17,8Ø	-	8	-	-	-	-
		1ØØКГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		937	132	14		243
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	161	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2Ø	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		1176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	163	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

У05-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
128	536132-0303	-ОКОННЫЙ БЛОК ОС15-18,ГОСТ11214-78	8,00	-	-	для вм	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
129	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	20,72	2,99	0,36	62	15	7	1,38	29
				0,74	0,11			2	0,14	3
		М2								
130	Е10-87	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	8,00	0,50	-	4	4	-	0,71	6
		ШТ		0,50	-			-	-	-
131	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	8,00	0,24	-	2	2	-	0,46	4
		ШТ		0,24	-			-	-	-
132	С122-13	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС 18-15	20,72	17,60	-	365	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
133	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	8,00	2,58	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
134	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,21	373,00	1,90	77	14	-	122,00	25
				65,50	0,58			-	0,75	-
		100М2								
135	Е8-177	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	0,03	972,00	6,78	25	2	-	113,00	3
				66,00	2,03			-	2,62	-
		100М2								
136	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,80	279,00	156,00	223	55	124	111,00	89
				69,00	50,70			40	65,40	52
		100М2								
137	С ПР-Т 01-22-29 П201-31 121-304	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТА ОГР48,12-2 ОКОННОГО	6,00	203,00	-	1218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	С ТО ЖЕ,П201-30	-ТО ЖЕ,ОГР48,18-2	5,00	223,00	-	1115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
139	С ТО ЖЕ,П201-87	-ТО ЖЕ,ПРИБОРЫ-СТЕРЖНИ	10,00	6,69	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	С ТО ЖЕ,201-85	-СТОИМОСТЬ СЛИВОВ И НАШЕЛЬНИКОВ	0,19	569,00	-	108	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

У05-У-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
141	С ТО ЖЕ 201-86	-ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ И ВЕТРОВЫМ РИГЕЛЯМ	0,15	1169,00	-	175	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е15-754	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ	1,60	327,00	1,30	522	40	2	45,30	72
		ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ		24,80	0,39			1	0,50	1
		100М2								
143	Е13-121 Т.Ч. П.3.6.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,49	9,73	0,38	14	6	-	5,89	9
				3,89	0,11			-	0,14	-
		100М2								
144	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	1,49	20,60	0,24	31	4	-	4,60	7
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
145	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ	2,20	5,08	1,61	11	4	3	3,17	7
		КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		1,81	0,49			1	0,63	1
		Т								
146		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	2,20	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		4040	146	136		251
				РУБ.				44		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2906	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		252	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		4833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	269	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
147	536111-0400	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,ГОСТ6629-74	6,00	-	-	для вм	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

У05-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	536111-1003	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-9,ГОСТ6629-74	3,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
					Для вм					
149	536111-3500	-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДН20-5,9-6,ОСТ20-3-78	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
					Для вм					
150	536136-С030	-ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПД-1,2,435-6 В.1	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
					Для вм					
151	536136-С031	-ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПД-2,2,435-6 В.1	1,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
					Для вм					
152	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,00	1,45	0,35	9	3	2	0,91	5
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
153	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,04	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
154	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,77	2,00	0,13	22	7	1	1,16	12
				0,67	0,04			-	0,05	1
		М2								
155	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,04	1,58	0,13	5	2	-	1,01	3
				0,59	0,04			-	0,05	-
		М2								
156	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	12,00	13,50	-	162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
157	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	4,77	14,20	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
158	С доп,4 п821	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ24-13Б	6,08	16,30	-	99	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
159	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
160	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	9,00	2,97	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ДВЕРИ ПО СЕРИИ 1.436.2-22								
161	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И	7,14	3,76	0,49	27	11	3	2,56	18
				1,53	0,15			1	0,19	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

У05-У-12У.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЛИТКАМИ								
		М2								
162	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	0,29	393,00	-	114	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
163	С122-835 ПРИМ	-СТОИМОСТЬ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДМП21Х10/0,75-В	4,20	25,50	-	107	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
164	С122-837 ПРИМ	-ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ,МАРКИ ДМП21Х14/0,75-В	2,94	26,20	-	77	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
165		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	0,24	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
166	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
167	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,14	20,60	0,24	3	-	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
168	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
169	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			764	25	7		42
			----					---		---
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			650	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			949	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

У05-У-12У.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВОРОТА ПО СЕРИИ 1.435.9-17 ВО.3								
170	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	0,39	103,00	55,20	40	9	21	35,10	14
				22,40	15,60			6	20,12	8
		Т								
171	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	0,17	287,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
172	С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	0,10	316,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
173	Е10-130	-ОБИВКА ВОРОТ ПО ФАНЕРЕ	5,76	2,15	0,02	12	4	-	1,44	8
		М2		0,75	0,01			-	0,01	-
174	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
175	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	40,00	0,47	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
176	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
177	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,06	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
178		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	0,27	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			155	13	21		22
			- - -					-		-
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-У-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
179	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	100,00	35,20	0,56	3802	138	60	2,54	274
		М3		1,28	0,17			18	0,22	24
180	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	5,40	51,60	0,74	279	41	4	14,30	77
		100М2		7,64	0,22			1	0,28	2
181	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,24	252,00	11,10	816	144	36	76,30	247
		100М2		44,50	3,34			11	4,31	14
182	Е12-136	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	2,16	241,00	9,96	521	72	21	55,80	121
		100М2		33,30	2,99			6	3,86	8
183	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,69	192,00	0,41	132	32	-	83,00	57
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
184	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ/НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР./; ВКЛЮ4АЯ ВОДОСТО4НЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	4,44	26,90	0,08	128	43	-	7,90	35
		100М2		9,63	0,02			-	0,03	-
185	Е12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ПО УЗЛАМ	1,62	49,90	1,30	81	17	2	18,90	31
		100М2		10,70	0,39			1	0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			5759	487	123		842
			РУБ.					37		49

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5759	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			950	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			537	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	694	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			7246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	694	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
186	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	36,00	4,66	3,58	168	26	129	1,21	44
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36		0,71	1,25			45	1,61	58
		М								
187	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	2,16	239,00	-	516	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
188	С121-1822	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1	0,05	265,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
189	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1	0,51	251,00	-	128	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
190	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,68	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
191	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	1,35	20,60	0,24	28	4	-	4,60	6
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
192		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	2,67	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-12Х.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ								
193	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,43	59,38	32,10	26	7	14	24,86	11
	Т.Ч.	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	ТАБЛ2	ОГРАЖДЕНИЕМ /ПО		15,18	11,80			5	15,22	7
	П.2 К=1,1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/								
		Т								
194	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,05	48,70	17,60	2	1	1	33,11	2
	Т.Ч.	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	ТАБЛ2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		20,90	5,43			-	7,00	-
	П.2 К=1,1	КРУГЛОЙ СТАЛИ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/								
		Т								
195	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,11	384,00	-	42	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ;КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6								
		Т								
196	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,05	326,00	-	16	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6									
		Т								
197	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,31	327,00	-	101	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И								
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
198	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,08	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	Т.Ч.	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	П.3.5.1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
199	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,08	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
	Т.Ч.	ПФ-133 ЗА 2 РАЗА								
	П.3.5.1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
200		-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	0,39	-	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1048	39	144		65
			РУБ.					50		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

У05-У-12У.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1012	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

ТИП1

201	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	3,24	64,95	1,48	210	17	4	10,78	35
		100М2		5,35	0,45			1	0,58	2
202	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	32,40	29,30	-	949	52	-	2,90	94
		М3		1,62	-		-	-	-	-
203	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	3,24	628,00	2,32	2035	321	7	166,00	538
		100М2		99,00	0,70			2	0,90	3
204	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ- ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-71 ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ	3,24	130,00	0,20	421	36	-	18,30	59
		100М2		11,20	0,07			-	2,09	-

ТИП2

205	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	1,00	64,95	1,48	65	5	1	10,78	11
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	1
206	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	10,05	29,30	-	294	16	-	2,90	29
		М3		1,62	-		-	-	-	-
207	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	1,00	628,00	2,32	631	99	3	166,00	167
		100М2		99,00	0,70			1	0,90	1
208	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-71 ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ	1,00	130,00	0,20	131	11	-	18,30	18
		100М2		11,20	0,07			-	0,09	-

ТИП3

209	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,72	64,95	1,48	47	4	1	10,78	8
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
210	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	5,74	29,30	-	168	9	-	2,90	17
		М3		1,62	-			-	-	-

25437-07

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

У05-У-12У.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,72	70,00	0,95	50	7	-	18,80	13
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
212	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	71,80	1,83	0,21	131	60	15	1,40	101
		М2		0,84	0,06			4	0,08	6
213	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	71,80	0,69	0,01	50	22	1	0,50	36
		М2		0,30	-			-	-	-
214	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,72	70,00	0,95	50	7	-	18,80	13
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
215	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,72	417,00	4,52	299	44	3	108,00	78
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
		ТИП4								
216	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,02	64,95	1,48	1	-	-	10,78	-
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
217	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,16	29,30	-	5	-	-	2,90	-
		М3		1,62	-			-	-	-
218	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,02	70,00	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
219	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	2,00	1,83	0,21	4	2	-	1,40	3
		М2		0,84	0,06			-	0,08	-
220	Е13-226	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 4 СЛОЕВ	2,00	2,07	0,03	4	2	-	1,50	3
		М2		0,90	-			-	-	-
221	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,02	70,00	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
222	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,02	417,00	4,52	8	1	-	108,00	2
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		ТИП5								
223	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,17	64,95	1,48	11	1	-	10,78	2
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
224	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,36	29,30	-	40	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-У-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,17	84,70	1,02	14	3	-	28,50	5
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
226	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,17	9,83	0,08	2	1	-	12,60	2
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			5622	722	35		1236
			РУБ.					9		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5622	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			523	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	895	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ОТДЕЛКА								
		ВНУТРЕННЯЯ								
227	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	6,85	20,70	0,15	142	127	1	29,80	204
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
228	Е15-270	-ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН,КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ,ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ	8,71	117,80	8,00	1026	485	70	88,80	773
		100М2		55,70	4,32			38	5,57	49
229	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,96	5,84	0,05	11	10	-	9,70	19
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
230	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	6,83	3,13	0,05	21	16	-	4,60	31
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
231	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1,97	422,00	2,00	831	187	4	170,00	335
		100М2		94,70	0,60			1	0,77	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-12.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е15-660	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	5,70	76,30	0,90	435	132	6	41,00	234
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			2	0,35	2
		100М2								
233	Е15-661	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	0,02	82,20	1,00	2	1	-	51,60	1
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		26,90	0,30			-	0,39	-
		100М2								
234	Е13-107	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76; ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,05	22,80	0,20	24	3	-	4,33	5
		100М2		2,75	0,06			-	0,08	-
235	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА	1,05	21,80	0,54	23	2	-	2,74	3
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
236	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	3,24	71,10	0,69	230	133	3	73,80	239
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
		НАРУЖНАЯ								
237	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКА4ЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	1,41	34,60	1,10	49	25	1	30,00	42
		100М		17,60	0,33			-	0,43	1
238	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ОТКОСОВ ПО ШТУКАТУРКЕ	0,28	5,84	0,05	2	1	-	9,70	3
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			2796	1122	85		1889
			РУБ.					42		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2796	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1987
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			3517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1987
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1247	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								
239	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ	1,85	9,32	0,32	17	1	-	0,80	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

У05-У-12У.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
240	Е6-15	-УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	0,32	27,80	0,34	9	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
241	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,06	0,02			-	0,03	-
		ОТМОСТКА								
242	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ	1,04	156,00	-	162	9	-	14,40	15
		СЛОЯ 3СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
243	Е27-172	-ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РАСЦЕНКЕ 27-169 - ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 2СМ	1,04	50,60	-	53	3	-	4,64	5
		100М2	-	2,62	-			-	-	-
244	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ТОЛЩИНОЙ	1,04	230,00	7,40	239	15	8	23,80	25
		СЛОЯ 12СМ ОСНОВАНИЯ		14,00	1,90			2	2,45	3
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА								
245	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,79	35,90	1,23	28	10	1	21,30	17
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		12,70	0,37			-	0,48	-
		М3								
246	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ	0,93	43,60	-	41	-	-	-	-
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71		-	-			-	-	-
		М3								
247	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	0,10	386,00	5,90	38	6	-	115,00	11
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
248	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,10	73,00	0,50	7	1	-	22,30	2
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
		УСТАНОВКА РЕШЕТОК								
249	Е10-28	-УСТРОЙСТВО РЕШЕТКИ Р1	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		490	39	9		66
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		490	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		80	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			41660	3669	1006		6353
			РУБ.					339		444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36906	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6088	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1087	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3439	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6968
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4848	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4754	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			412	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	321	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			52006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7385
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5169	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			49055	4101	1713		7163
			РУБ.					618		809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		665
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1304	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5776	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4754	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-У-12У.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			412	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	321	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			61310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8673
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6097	-		-

СОСТАВИЛ Синицова Левенкова СИНЦОВА,ЛЕВЕНКОВА

ПРОВЕРИЛ Новикова НОВИКОВА

/ПЕРФОРАЦИЯ: Новикова ГЛАДКОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-12У.92 Альбом 7

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2090,00	1813	2281	0,87	1,09	3,72
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	110,08	5582	7023	50,71	63,80	11,45
3	КАРКАС	М3	30,80	3745	4712	121,59	152,99	7,69
4	СТЕНЫ	М3	262,78	10995	13784	41,84	52,45	22,48
5	ПОКРЫТИЕ	М2	597,61	5309	6684	8,88	11,18	10,90
6	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	1,00	937	1176	937,00	1176,00	1,92
7	ОКНА	М2	100,56	4040	4833	40,18	48,06	7,88
8	ДВЕРИ	М2	29,99	764	949	25,48	31,64	1,55
9	ВОРОТА ПО СЕРИИ 1.435.9-17 ВО.3	Т	0,39	155	183	397,44	469,23	0,30
10	КРОВЛЯ	М2	547,20	5759	7246	10,52	13,24	11,82
11	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	3,10	1048	1231	338,06	397,10	2,01
12	ПОЛЫ	М2	515,00	5622	7074	10,92	13,74	11,54
13	ОТДЕЛКА	М2	1753,20	2796	3517	1,59	2,01	5,74
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3 ЗД	4122,50	490	617	0,12	0,15	1,01
	ИТОГО:	М3	4122,50	49055	61310	1190	1487	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

У05-У-12У.92 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 27    1   3200045219' Н8Г1М1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 4122,5' М3*
 28    2   Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч' РП' ' 1=' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ К
                 Ж,КМ,АР' ЧЕРТ,КЖ,КМ,АР Т,П' *
 29    3   Н10=16,5*
 30    4   Д2=С*
 31    5   Д2=В*
 32    6   Д2=Т*
 33    7   Д2=М*
 34    8   Д3=Д*
 35    9   Д4=Ж*
 36   10   Д4=А*
 37   11   А*
 38   12   Р1' М3' 2090*
 39   13   Е1=1607' (30,4+0,6+1,15+1,2),(18+1,3,2+1,2)=Ф1 Ф1,0,15=Ф2' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕ
                 МЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
 40   14   Е1=1614(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф2' ' ДОБАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 30М*
 41   15   Е1=1591' Ф2*
 42   16   С312=1' Ф2,1,2' 0,29*
 43   17   Е1=1603' Ф2*
 44   18   Е1=1592' (18+0,85,2+1),2=Ф3 (18+1,3,2+1,2),2=Ф4 18+0,42,2+1,2+(12=0,45+0,05+1),2=Ф5 (12-0,85+0,05+0,4),2=Ф6
                  2,7+0,7,2=Ф7 Ф7+1,9=Ф8 (Ф7+Ф8):2,1,9,Ф3=Ф9 2,1+0,7,2=Ф10 Ф10+1,9=Ф11 (Ф10+Ф11):2,1,9,Ф4=Ф12 0,6
                 +0,7,2=Ф13 Ф13+1,9=Ф15 (Ф13+Ф15):2,1,9,Ф5=Ф16 0,6+0,7,2=Ф17 Ф17,1,3,Ф6=Ф18 Ф9+Ф12+Ф16+Ф18=Ф19 Ф1
                 9,0,93*
 45   19   Е1=960(Ø1836Ж)' Ф19,0,07' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
 46   20   Е1=1591' Ф19,0,07' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПОСЛЕ РУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ*
 47   21   С312=1' Ф19,1,8' 0,29*
 48   22   Е1=1604' Ф19*
 49   23   Е1=1592' ((2,7+0,1,2),(2,1+0,1,2),(2+2)+4,(2,4+0,1,2),(1,5+0,1,2)+(2,4+0,1,2),(1,8+0,1,2),4+((12=0,5),4+0,4
                 2,2+18),(0,6+0,1,2)+(0,4+0,1,2),(0,4+0,1,2)+(0,2+0,1,2),(0,35+0,1,2)),0,1=Ф14 2,6,4+4,4,2+4,4,2+
                 2,7,4+59,0,864+13,0,432+0,324,12+(0,45,0,3,(1,95-0,9)+0,45,0,3,(1,95-0,6)+0,4,(0,15-0,03),(0,65+
                 1,5)),4+1,3,0,3,0,45,2+(1,95-0,3-0,3),0,52,0,3+0,4,0,4,(1,95-0,03),2+0,12,0,9,0,4,2+12,0,3,0,45,
                 (1,95-0,6)+0,12,0,9,0,4,6+0,25,0,2,0,35+0,4,(2,9-0,75),(1,95-0,03)=Ф20 Ф19-Ф20=Ф21' ' * ДЛЯ ОБРА
                 ТНОЙ ЗАСЫПКИ*
 50   24   С312=1' Ф21,1,8' 0,29*
 51   25   Е1=1591(Ø1830Б)' Ф21,0,3' ' ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ*
 52   26   Е1=1634' Ф21,0,9*
 53   27   Е1=968' Ф21,0,1*
 54   28   Е1=1184' Ф21,0,9*
 55   29   Р2' М3' 110,08*
 56   30   Е6=1(А2=26,42)' Ф14*
 57   31   Е6=5(А2=34,68-(28,2-27,2),1,015#)' 2,6,4+2,7,4' ' ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА КЛ М12,5,
                 ОБЪЕМОМ ДО 3Х М3*
 58   32   Е6=6(А2=33,12-(28,2-27,2),1,015#)' 4,4,(2+2)' ' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ДО 5М3*
 59   33   С124-3-6' (3,4+4,4,2+4,4,2+2,4),0,001*
 60   34   С124-3-8' (19,4+24,2+24,6,2),0,001*
 61   35   С124-3-10' (13,4+36,2+36,2+11,4),0,001*
 62   36   С124-3-12' (44,4+37,2,2+37,2,2+30,4),0,001*
 63   37   С124=1-6' 1,1,(2+2),0,001*
 64   38   Е6-80' 7,4,0,001' ' ' ' 10511,1*
 65   39   Е7-401(А2=0,26)' 13+12*
 66   40   Е7-403(А2=0,26)' 59*
 67   41   СТ ССЦ П3-3(=11)' 59,0,864' 40,9' БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
 68   42   СТ ССЦ П3-11(=11)' 13,0,432+0,324,12' 42,5' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
 69   43   Е6-20(А2=29,39+(26,6-25,8),1,02#)' 0,4,(2,9-0,75),(1,95-0,03)' ' ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛ
                 В12,5*
 70   44   Е6-13(А2=31,28+(26,6-25,8),1,02#)' (0,45,0,3,(1,95-0,3-0,6)+0,45,0,3,(1,95-0,3-0,3)+0,4,(0,15-0,03),(0,65+1
```

```
                    ,5)),4+1,3,0,3.0,45,2+(1,95-0,3-0,3),0,52,0,3+0,4,0,4,(1,95-0,03),2+0,12,0,9,0,4,2+12,0,3,0,45,(
                    1,95-0,3-0,3+0,12,0,9,0,4,6)' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5*
 71     45         Е6-80' 8,0,69,0,001' ' ' ' ' 10507.1*
 72     46         Е6-83' 8,1,2,0,001' ' ' ' ' 10580,1/10582,1*
 73     47         Е6-13(А2=31,28)' 0,25,0,2,0,35*
 74     48         Е6-83' 0,25,2,0,001,3,77' ' ' ' ' 10580,1/10582,1*
 75     49         С147-29' 8,1,2+0,25,2,3,77' 17,8*
 76     50         Е7-15(А2=1,11)' 3+4+4+1*
 77     51         608-7216 ССЦ П9-352' 0,48,4' 67,5+0,82' БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛ.В20*
 78     52         С147-3' 29,6,4' 22,9*
 79     53         С147-8' 12,4' 25*
 80     54         С147-16' 5,4' 32,1*
 81     55         608-7216 ССЦ П9-352' 0,51' 67,5+0,82,3' БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛИНОЙ 6М ИЗ БЕТОНА КЛ,В25*
 82     56         С147-3' 31,4' 22,9*
 83     57         С147-8' 19,9' 25*
 84     58         С147-16' 3,8' 32,1*
 85     59         608-7216 ССЦ П9-352' 0,48,3+0,4,4' 67,5+0,82,3+1,63' БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛИНОЙ 6М ИЗ БЕТОНА КЛ,В30*
 86     60         С147-3' 12,6,3+11,2,4' 22,9*
 87     61         С147-8' 6,3+5,5,4' 25*
 88     62         С147-16' 8,3+7,4,4' 32,1*
 89     63         Е8-13(А2=65,4)' (12-0,5,4+18+0,42,2),0,6+(18,2+18),0,4*
 90     64         Б*
 91     65         Р3' М3' 30,6*
 92     66         Е7-42(А2=4,51)' 4*
 93     67         Е7-41(А2=4,78)' 8*
 94     68         608-71 ССЦ П9-6' 1,3,8' 70,8-0,82,2' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200' М3*
 95     69         С147-8' 101,6,8' 25*
 96     70         С147-1' 7,6,8' 22,9*
 97     71         С147-16' 5,1,8' 32,1*
 98     72         С147-24' 9,48,8' 41,3*
 99     73         С147-29' 9,48,8' 17,8*
100     74         608-71 ССЦ П9-5' 0,95,4' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М300' М3*
101     75         С147-1' 2,4,4' 22,9,1,18*
102     76         С147-8' 55,4,4' 25,1,18*
103     77         С147-16' 3,6,4' 32,1,1,18*
104     78         С147-24' 21,27,4' 41,3.1,18*
105     79         С147-29' 21,27,4' 17,3*
106     80         Е7-98(А2=1,21)' 4*
107     81         608-162 ССЦ 8-43' 4,4,15' 81,8+0,82+1,63,3' БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М ИЗ БЕТОНА М500' М3*
108     82         С147-4' 300,3,4' 26*
109     83         С147-8' 108,3,4' 25*
110     84         С147-1' 25,8,4' 22,9*
111     85         С147-16' 41,4' 32,1*
112     86         С147-24' (17,8+26,81),4=Ф1' 41,3*
113     87         С147-29' Ф1' 17,8*
114     88         Е7-767' 11,9,4,0,001' ' ' ' ' 10261,1/10266,0,18/10271,0,82*
115     89         С147-29' 11,9,4' 17,8*
116     90         Р СТЕНЫ' М3' 262,78*
117     91         Е8-31(А2=31,13)' (12,2+18+0,38,2),4,1=Ф1 (18+0,38,2),(4,7-4,1)=Ф2 (18,4,2*18+0,38,2),8,4=Ф3 ((18+0,38,2),(9
                    ,2-8,4)+(9,6-9,2),12),2=Ф4 (18+0,38,2),3,68=Ф5 2,59,8+3,04=Ф6 5,76+1,83,4,83,5+1,23,4,83,6=Ф7 (Ф
                    1-Ф6),0,51+Ф2,0,25+(Ф3-Ф7-Ф5),0,38+Ф4,0,25=Ф8*
118     92         Е8-194' 18,4,2,5=Ф9*
119     93         Е8-195' Ф9*
120     94         Е8-36(А2=31,39)' (Ф5-2,2,2),0,38+(12,3,68,2-(2-0,38,2),2,7-2-2,94-2,1),0,38*
121     95         Е7-127(А2=0,04)' 33*
122     96         Е7-445(А2=0,05)' 35+4+15+3*
123     97         608-76 ССЦ П9-92' 0,048,4,0+0,055,35+0,079,3+0,041,15' 64,4' + ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
124     98         608-76 ССЦ П9-93' 0,207,33' 65,7' + ДЛИНОЙ ОТ 3Х ДО 12М' М3*
125     99         С147-8' 0,7,4+0,9,35+2,62,3+2,94,15+27,36,33' 25*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 25437-07

Y05-4-12Y.92 Альбом 7 20045219

```
C147-15' 0,48,(4+35)+0,51,3+0,32,15+1,84,33' 32,1*
E7-653' 1' ' МОНТАЖ КОЗЫРЬКА*
608-92344 ССЦ П11-182' 0,42' 53,7*
C147-1' 3,6' 22,9*
C147-8' 23,18' 25,00*
C147-15' 14,79' 32,1*
C147-24' 2,24' 41,3*
C147-29' 2,24' 17,8*
E9-123(9202)' 19,4,(6,11+3)=Ф5 Ф5,0,001' ' МОНТАЖ УГОЛКОВ ПО ПЕРЕМЫЧКАМ*
C121-2095' Ф5,0,001*
C147-29' Ф5' 17,8*
E12-299(A2=43,22)' 1,2,2,8' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО КОЗЫРЬКУ*
E12-280' 0,7,2,8,2' ' ПРИМЫКАНИЕ КОЗЫРЬКА К СТЕНЕ И СВЕС*
P6' M2' 597,61*
E7-184(A2=3,47)' 4+2+4+3+4+1*
E7-463(A2=0,64+0,0667,24,4#)' 14+3+8*
608-1331 ССЦ П8-121' 5,97,2,98,(4+2+3+4)' 6,18' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗ
КОЙ 730КГС/М2*
608-1331 ССЦ П8-152' 5,97,2,98,(4+1)' 7,73' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,С ОТВЕРСТИЯМИ РАСЧЕТ
НОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГ/М2*
C147-8' 26,6,(4+2+3+4)+53,6,(1+1)' 25*
C147-15' 35,2,(4+2+3+4)+33,8,(1+1)' 32,1*
C147-24' 15,6,(1+1)+9,6,(4+2+3+4)+(6,8+2,5),4+6,8,2+2,5,(4+4)=Ф1' 41,3*
C147-29' Ф1' 17,8*
608-91056 ССЦ П11-158' 5,98,1,19,8+5,98,0,99,3' 7,81+1,21+0,20' ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТТНЫЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ
12СМ ПРОЛЕТОМ 5,98М2' М2*
608-91056 ССЦ П11-158' 5,98,1,49,14' 7,81+1,21+0,2,2' ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ*
E7-209' 5+4*
608-1358 ССЦ П8-236' 0,06,4' 90,2*
608-1359 ССЦ П8-237' 0,13,5' 75,9*
C147-15' 1,7,4+2,8,5' 32,1*
C147-1' 2,3,4+4,3,5' 22,9*
C147-8' 2,6,4+2,8,5' 25*
C147-24' 5,9,4+4,2,5' 41,3*
C147-29' 5,9,4+4,2,5' 17,8*
E6-179(A2=48,67)' 1,44*
E6-82' 1,008' ' ' ' ' 10580,1/10582,1*
CT124-43(=1)' 10,6,4,0,001' 392' СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ 5ВР' Т' ' 11521,1*
E12-287(A2=33,36)' 0,12,0,6,6,4' ' УТЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ*
P ПЕРЕГОРОДКИ' M2' 1*
E8-43(A2=414,3)' (5,81,2+5,89+3,87,2+3,76,2+5,89,2+1,5+0,6+3+2),3,68=Ф1 1,59,3+3,04+2,1+2,3=Ф2 Ф1-Ф2*
E7-445(A2=0,05)' 3+4+1*
608-76 ССЦ П9-92' 0,022,3+0,026,4+0,48' 64,4' ' М3*
C147-1' 0,31,3+0,53,4' 22,9*
C147-8' 0,7' 25*
C147-15' 0,48' 32,1*
E9-123(9202)' 13,5,1,6,2,0,001=Ф3' ' МОНТАЖ УГОЛКОВ ПО ПЕРЕМЫЧКАМ*
C121-2095' Ф3*
C147-29' Ф3,1000' 17,8*
P ОКНА' M2' 100,56*
536132-0303' 8*
E10-84' 2,59,8=Ф1*
E10-87' 8*
E10-88' 8*
C122-13' Ф1*
C111-429' 8*
E15-708' Ф1*
E8-177(A2=899,22)' 1,6,0,2,8*
E9-34' 1,83,4,83,5+1,23,4,83,6=Ф1*
```

```
182   156      СТ ПР-Т Ø1-22-29#П2Ø1-31 121-3Ø4(=2Ø)' 6' 196+7' СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТА ОГР48,12-2 ОКОННОГО' ШТ*
183   157      СТ ТО ЖЕ,П2Ø1-3Ø(=2Ø)' 5' 216+7' ТО ЖЕ,ОГР48.18-2' ШТ*
184   158      СТ ТО ЖЕ,П2Ø1-87(=2Ø)' 1Ø' 6+Ø,69' ТО ЖЕ,ПРИБОРЫ-СТЕРЖНИ' ШТ*
185   159      СТ ТО ЖЕ,2Ø1-85(=2Ø)' (2,Ø6,(4,5+4,6)+4,4,2,11),Ø,ØØ1' 496+73' СТОИМОСТЬ СЛИВОВ И НАШЕЛЬНИКОВ' Т*
186   160      СТ ТО ЖЕ 2Ø1-86(=2Ø)' Ø,47,(5,5+5,6)+Ø,21,2,5+Ø,Ø7.1Ø,11+2,Ø2,5.11+Ø,Ø4,5,11=Ф4 Ф4,Ø,ØØ1' 1Ø96+73' ЭЛЕМЕНТЫ
                        КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ И ВЕТРОВЫМ РИГЕЛЯМ' Т*
187   161      Е15-754' Ф1,2*
188   162      Е13-121(13806)' 149*
189   163      Е13-153(А1.2)(Р1,2)(Н41=2)' 149' ' + ЗА 2 РАЗА*
190   164      Е13-389' 2,2*
191   165      Т (=2Ø)' 2,2' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 1Ø261,Ø,Ø5/1Ø264,Ø,95/1Ø27Ø,Ø,Ø5/1Ø271,Ø,95*
192   166      Р ДВЕРИ' М2' 29,99*
193   167      536111-Ø4ØØ' 6*
194   168      536111-1ØØ3' 3*
195   169      536111-35ØØ' 2*
196   170      536136-СØ3Ø' 2*
197   171      536136-СØ31' 1*
198   172      Е1Ø-1Ø5' 2,3*
199   173      Е1Ø-1Ø6' 3,Ø4*
200   174      Е1Ø-1Ø7' 2,3+1,59,3*
201   175      Е1Ø-1Ø8' 3,Ø4*
202   176      С122-219' 2,6*
203   177      С122-218' 1,59,3*
204   178      СТ ДОП,4 ПØ21(=19)' 3,Ø4,2' 16,3' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДЧ24-13Б' М2*
205   179      С111-447-1' 2*
206   180      С111-448-1' 6+3*
207   181      П2 ДВЕРИ ПО СЕРИИ 1,436.2-22*
208   182      Е1Ø-144' 1,4,2,1,1+2,1.1,2=Ф1*
209   183      С121-2Ø95' Ø,Ø4,Ф1*
210   184      СТ122-835 ПРИМ(=19)' 2,1,1,2' 25,5' СТОИМОСТЬ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДМП21Х1Ø/Ø,75-В' М2*
211   185      СТ122-837 ПРИМ(=19)' 2,1,1,4' 26,2' ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ,МАРКИ ДМП21Х14/Ø,75-В' М2*
212   186      Т (=19)' (1ØØ,6+7Ø,6,2),Ø,ØØ1' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 1Ø261,Ø,86/1Ø263,Ø,14/1Ø267,Ø,Ø8/1Ø268,Ø,Ø2
                        /1Ø269,Ø,Ø2/1Ø27Ø,Ø,84/1Ø271,Ø,Ø4*
213   187      Е13-121' Ф1,2*
214   188      Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф1,2' ' + ЗА 2 РАЗА*
215   189      С111-447-1' 2*
216   190      С111-448-1' 1*
217   191      Р ВОРОТА ПО СЕРИИ 1,435.9-17 ВО.3*
218   192      Е9-49' Ø,39*
219   193      С121-1969' Ø,17*
220   194      С121-1971' Ø,1Ø*
221   195      Е1Ø-13Ø(А2=4,82-(312,Ø,78+238,Ø,83),Ø,ØØ78#)' 2,4,2,4' ' ОБИВКА ВОРОТ ПО ФАНЕРЕ*
222   196      Е1Ø-28' Ø,Ø1*
223   197      С111-344' 4Ø*
224   198      Е13-121' 2,4,2,4*
225   199      Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 2,4,2,4' ' + ЗА 2 РАЗА*
226   200      Т (=2Ø)' Ø,27' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' Т' ' 1Ø261,Ø,35/1Ø264,Ø,65/1Ø266,Ø,2/1Ø267,Ø,3/1Ø271,Ø,7*
227   201      Р КРОВЛЯ' М2' 547,2*
228   202      Е12-287(А2=33,36)' 18,18=Ф1 18,12=Ф2 Ф1+Ф2=Ф3 Ф3,Ø,2*
229   203      Е12-299(А2=43,22)' Ф3*
230   204      Е12-38' Ф1*
231   205      Е12-136' Ф2*
232   206      Е12-28Ø' Ø,7,(18+12),2+Ø,5,18,3*
233   207      Е12-276' 18,9,2,2+12,4,7.2*
234   208      Е12-289' 6,3,9' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ ПО УЗЛАМ*
235   209      Р8' Т' 3,1*
236   210      Е9-41' 18,2*
237   211      С121-1825' 2,Ø8,1,Ø4=Ф1*
238   212      С121-1822' Ø,Ø5,1,Ø4=Ф2*
```

```
C121-1829' 2,73-Ф1-Ф2*
E13-121' 67,7*
E13-153(A1,2)(P1,2)(H43=2)' 67,7' ' + ЗА 2 РАЗА*
T (=20)' 2,67' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' T' ' 10261,0,91/10263,0,09/10266,0,78/10267,0,04/10271,0,18*
П2#ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ*
E9-46(9202)' (0,11+0,3),1,04=Ф3*
E9-47(9202)' 0,05,1,04=Ф4*
C121-1976' 0,11,1,04*
C121-1979' Ф4*
C121-1981' Ф3-0,11,1,04*
E13-121(13805)' 7,8*
E13-153(A1,2)(P1,2)(H41=2)(13805)' 7,8' ' + ЗА 2 РАЗА*
T (=20)' 0,19' ' ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ' T' ' 10261,1/10268,1*
P ПОЛЫ' M2' 515*
П2#ТИП1*
E11-2(A2=38,74)(A1,1,5)(P1,1,5)(H41=1,5)' 324' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
E11-11(A2=27,68)' 324,0,1*
E11-71(A2=526,68)' 324*
E11-73(A2=118,6)' 324' ' + ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-71 ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ*
П2#ТИП2*
E11-2(A2=38,74)(A1,1,5)(P1,1,5)(H41=1,5)' 100,5' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
E11-11(A2=27,68)' 100,5,0,1*
E11-71(A2=526,68)' 100,5*
E11-73(A2=118,6)' 100,5' ' + ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-71 ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ*
П2 ТИП3*
E11-2(A2=38,74)(A1,1,5)(P1,1,5)(H41=1,5)' 71,8' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
E11-11(A2=27,68)' 71,8,0,08*
E11-55(A2=59,17)' 71,8*
E13-225' 71,8*
E13-226' 71,8*
E11-55(A2=59,17)' 71,8*
E11-135(A2=351,08)' 71,8*
П2#ТИП4*
E11-2(A2=38,74)(A1,1,5)(P1,1,5)(H41=1,5)' 2*
E11-11(A2=27,68)' 2,0,08*
E11-55(A2=59,17)' 2*
E13-225' 2*
E13-226(A1,3)(P1,3)(H41=3)' 2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 4 СЛОЕВ*
E11-55(A2=59,17)' 2*
E11-135(A2=351,08)' 2*
П2#ТИП5#*
E11-2(A2=38,74)(A1,1,5)(P1,1,5)(H41=1,5)' 17' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
E11-11(A2=27,68)' 17,0,08*
E11-69(A2=68,18)' 17*
E11-77' 17*
P ОТДЕЛКА' M2' 1753,2*
П2#ВНУТРЕННЯЯ*
E15-297(A2=2,05)' 78+2,2+34+31+17+41+482*
E15-270(A2=54,1)' 871*
E15-508' 196*
E15-509' 683*
E15-82' 197*
E15-660' 570*
E15-661' 2,2*
E13-107' 105*
E13-138(A1,2)(P1,2)(H41=2)' 105' ' + ЗА 2 РАЗА*
E8-194' 18,18*
П2#НАРУЖНАЯ*
E15-210(A2=15,90)' (1,8+1,5,2),8+2,4,2+1,3+(4,8+1,8,2),5+(4,8+1,2,2),6+2,4,2,4,2=Ф1*
```

```
E15-508' Ф1.0,2' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ОТКОСОВ ПО ШТУКАТУРКЕ*
P18' М3 ЗД' 4122,5*
П2#КРЫЛЬЦО#*
E8-10(A2=8,6)' (1,2-0,25).1.0,7+0.7.0,7.0,5.(1,2.2+1,5+0,7.2)-0,25.0,13.(1,5+0,95.2)*
E6-15(A2=26,94)' 0,23.0,25.(1,5+0,95.2)+0,95.1.0,13' ' УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
E11-77' 1,2.1,5*
П2#ОТМОСТКА#*
E27-169(A2=147,77)' (30,4+0,38.2+1.2+18+0,38.2).2.1=Ф1' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ Т
                ОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3СМ*
E27-172(A2=23,99)(A1.2)(P1.2)(H41=2)(ВП)' Ф1' ' ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РАСЦЕНКЕ 27-169 ДО ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 2СМ*
E27-173(A2=208,6)' Ф1' ' УСТРОЙСТВО ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 12СМ' ' ' 8585.17,4*
П2#УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА*
E26-31' (2+1,5).3,68-3,04=Ф1 Ф1.0,08=Ф2*
C114-116' Ф2.1,2.0,98*
E15-298(A2=314,1)' Ф1*
E15-304' Ф1*
П2#УСТАНОВКА РЕШЕТОК*
E10-28' 0,01' ' УСТРОЙСТВО РЕШЕТКИ Р1*
К' СИНЦОВА,ЛЕВЕНКОВА' НОВИКОВА' ГЛАДКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЧЕРТ.КЖ,КМ,АР Т.П

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-ДЛЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	Т		5,57	
2.	С ССЦ П3-3		-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3		87,90	
3.	608-71 ССЦ П9-6		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200	М3		14,20	
4.	608-76 ССЦ П9-92		-ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3		10,45	
5.	608-162 ССЦ 8-43		-БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М ИЗ БЕТОНА М500	М3		16,60	
6.	608-1331 ССЦ П8-121		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2	М2		320,23	
7.	608-1358 ССЦ П8-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3		0,24	
8.	608-1359 ССЦ П8-237		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3		0,65	
9.	608-7216 ССЦ П9-352		-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	М3		5,47	
10.	608-91056 ССЦ П11-158		-ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТТНЫЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ПРОЛЕТОМ 5,98М2	М2		199,43	
11.	608-92344 ССЦ П11-182		-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	М3		0,42	
12.	536111-0400		-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,ГОСТ6629-74	ШТ		6,00	
13.	536111-1003		-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-9,ГОСТ6629-74	ШТ		3,00	
14.	536111-3500		-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДН20-5,9-6,ОСТ20-3-78	ШТ		2,00	
15.	536132-0303		-ОКОННЫЙ БЛОК ОС15-18,ГОСТ11214-78	ШТ		8,00	
16.	536136-С030		-ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПД-1,2,435-6 В.1	ШТ		2,00	
17.	536136-С031		-ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПД-2,2,435-6 В.1	ШТ		1,00	
18.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		40,00	
19.	С111-429		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ	КОМПЛ		8,00	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М				
20.		С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		4,00	
21.		С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		10,00	
22.		С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3		0,93	
23.		С121-1822	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ ТУПИКОВ 1	Т		0,05	
24.		С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т		2,16	
25.		С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1	Т		0,51	
26.		С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ,ПОДЪЕМНО -ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	Т		0,17	
27.		С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	Т		0,10	
28.		С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	Т		0,11	
29.		С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т		0,05	
30.		С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т		0,31	
31.		С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т		1,67	
32.		С122-13	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС18-15	М2		20,72	
33.		С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2		4,77	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2		12,00	
35.	С122-835 ПРИМ		-СТОИМОСТЬ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДМП21Х10/0,75-В	М2		4,20	
36.	С122-837 ПРИМ		-ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ,МАРКИ ДМП21Х14/0,75-В	М2		2,94	
37.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т		0,00	
38.	С124-3-6		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т		0,04	
39.	С124-3-8		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т		0,17	
40.	С124-3-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т		0,24	
41.	С124-3-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т		0,44	
42.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ 5ВР	Т		0,04	
43.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ		2,12	
44.	С147-3		-АРМАТУРА А-3В	100КГ		2,32	
45.	С147-4		-АРМАТУРА А-4	100КГ		12,01	
46.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ		30,66	
47.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ		6,47	
48.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ		2,97	
49.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		6,13	
50.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		20,54	
51.	С312-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т		3899,44	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
52.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		7095,57	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
53.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-4		10,78	
54.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Д.С.	МАШ.-4		4,31	
55.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-4		0,14	
56.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4		15,67	
57.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-4		16,54	
58.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4		26,18	
59.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-4		21,41	
60.		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ.-4		0,92	
61.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-4		1,95	
62.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-4		12,06	
63.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		625,68	
64.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-4		44,68	
65.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-4		97,26	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
66.		1290	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	МАШ.-Ч		84,09	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
67.		2020	-АСБЕСТ	Т		0,63	
68.		2022	-АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ		14,76	
69.		2050	-БЕНЗИН	КГ		4,54	
70.		2054	-БИТУМ	Т		5,16	
71.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т		0,09	
72.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т		0,06	
73.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		28,83	
74.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С,75ММ ИБОЛЕЕ	М3		0,02	
75.		2103	-БРУСКИ 3С,50-60ММ	М3		0,04	
76.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		2,66	
77.		2195	-ГВОЗДИ	КГ		30,81	
78.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3		0,04	
79.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3		0,10	
80.		2265	-ДОСКИ 3С,25-35ММ	М3		0,01	
81.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3		1,25	
82.		2270	-ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3		0,10	
83.		2299	-ДРОВА	М3		0,09	
84.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ		360,49	
85.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ		365,67	
86.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ		13,05	
87.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М		22,20	
88.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т		0,17	
89.		2433	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 4ММ	Т		0,04	
90.		2434	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ	КГ		95,70	
91.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		2,66	
92.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		7,99	
93.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ		4,54	
94.		2576	-ЛАК ХС-76	КГ		24,15	
95.		2729	-НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ		238,37	
96.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		2,66	
97.		2774	-ПАКЛЯ	КГ		1,18	
98.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		28,18	
99.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ		0,26	
100.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2		197,00	
101.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2		75,28	
102.		2897	-ПОКОВКИ	КГ		49,79	
103.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		40,00	
104.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		20,33	
105.		3019	-РУБЕРОИД	М2		280,80	
106.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2		2437,48	
107.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2		56,62	
108.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0,55	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
109.		3081	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 0,5 ММ	Т		0,07	
110.		3083	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ 4ЕРНАЯ	Т		0,06	
111.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т		0,16	
112.		3089	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т		0,02	
113.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т		0,01	
114.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ		19,45	
115.		3113	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2		161,28	
116.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2		32,53	
117.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т		0,04	
118.		3177	-ТОЛЬ	М2		36,12	
119.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ		3,59	
120.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ		291,91	
121.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		39,60	
122.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		30,24	
123.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2		63,63	
124.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3		0,05	
125.		4751	-НАЛИ4НИКИ	М		69,92	
126.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т		0,19	
127.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		2,25	
128.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т		0,13	
129.		6191	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ 4ММ	М2		12,22	
130.		6237	-ПРО4ИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		418,42	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
131.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		12,00	
132.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		50,70	
133.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		7,72	
134.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		1,57	
135.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,77	
136.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		1,58	
137.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,37	
138.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		39,38	
139.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		1,50	
140.		8223	-РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3		1,21	
141.		8224	-РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3		0,13	
142.		8225	-РАСТВОР КЛАДО4НЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3		8,58	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

П.П.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
143.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		5,85	
144.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3		3,00	
145.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3		1,25	
146.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3		51,99	
147.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3		12,46	
148.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3		3,23	
149.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		17,65	
150.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		0,31	
151.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ		108,64	
152.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3		3,56	
153.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		2,55	
154.		8585	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,100ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		18,07	
155.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		31,53	
156.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3		0,13	
157.		9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т		7,90	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
158.		10114	-ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ	М3		5,95	
159.		10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т		3,08	
160.		10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т		0,27	
161.		10264	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ	Т		2,27	
162.		10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т		2,14	
163.		10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т		0,21	
164.		10268	-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т		0,19	
165.		10270	-КАТАНКА	Т		0,31	
166.		10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т		2,81	
167.		10283	-БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ	М2		20,40	
168.		10284	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ	М2		30,37	
169.		10426	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5ММ	Т		0,06	
170.		10428	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 100Х8ММ	Т		0,02	
171.		10429	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 100Х63Х8	Т		0,18	
172.		10430	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х5ММ	Т		0,01	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20045219

405-4-124.92 Альбом 7

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
173.		10507	-АРМАТУРА А1 Д=16 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,01	
174.		10511	-АРМАТУРА А1 Д=25 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,03	
175.		10540	-АРМАТУРА А3 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,04	
176.		10542	-АРМАТУРА А3 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,17	
177.		10544	-АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,24	
178.		10545	-АРМАТУРА А3 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,44	
179.		10580	-СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАД.ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		1,02	
180.		10582	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		1,02	
181.		10597	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2		3,48	
182.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		114,12	
183.		11010	-ПЛИТЫ ДВП,ТВЕРДЫЕ 4ММ/ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ/	М2		51,21	
184.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		0,22	
185.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т		4,90	
186.		11521	-АРМАТУРА ВР-1 ДЛЯ МОНОЛИТА	Т		0,04	
187.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		50,70	
188.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		2,34	
189.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		7,72	
190.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		0,49	
191.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		1,50	
192.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3		1,46	
193.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3		39,38	
194.		15137	-БИТУМ БН-90/10	КГ		298,15	
195.		15138	-БИТУМ БН-70/30	КГ		436,60	
196.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		21,03	
197.		16031	-КЕРОСИН	Т		0,10	
198.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т		0,06	
199.		17270	-ТАЛЬК	КГ		627,15	
200.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		58,02	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,333 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,039 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-284	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА В СОБРАННОМ ВИДЕ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ЗАДВИЖКАМИ 30Ч47БР, ДИАМЕТР ВВОДА 80ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА 50ММ ШТ	1,00	161,00 7,80	0,94 0,28	161	8	1 -	13,40 0,36	13 -
2	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч ШТ	1,00	46,10 -	- -	46	-	- -	- -	- -
3	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	1,00	1,42 -	- -	1	-	- -	- -	- -
4	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	1,20 0,23	0,01 -	13	3	- -	0,37 -	4 -
5	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2,00	1,35 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
6	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	3,00	1,36 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
7	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	2,21 0,29	0,03 0,01	4	1	- -	0,48 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2
		ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ		0,27	0,02			-	0,03	"
		М								
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,18	3,94	"	1	1	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	"			-	"	"
		100М								
10	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ	0,01	27,10	4,98	1	"	-	25,20	"
		СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ		14,80	1,52			-	1,96	"
		Т								
11	С121-2020	-СТОИМОСТЬ ОПОР А14Б412,000	0,01	292,00	"	3	"	-	"	"
		Т		"	"			"	"	"
12	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	"	7,71	0,20	1	"	-	3,10	-
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	"
		100М2								
13	Е13-166	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	"	17,20	0,16	1	"	-	1,45	"
	05-04	М/КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ170 С								
	П1-075	ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ		0,98	0,05			-	0,06	"
	П1-063	АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ								
	111-357	100М2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

14	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,16	74,50	"	12	12	-	154,00	24
		КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М		74,50	"			-	"	"
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,16	46,00	-	7	7	-	99,30	16
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	"			-	"	"
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			274	34	1		63

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	"	-		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	"	-		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	"	-		"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 25437-07 200438630

405-4-129.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-

СОСТАВИЛ МИХЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200438630

Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
396    1    Э200438630' М1Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
397    2    Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/ЧАС' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1' ЧЕ
                    РТЕЖИ ВК' *
398    3    Д2-М*
399    4    Д2-С*
400    5    Д3-Д*
401    6    Н10=16,5*
402    7    Е16-284(Н41=0)' 1*
403    8    С130-2334' 1*
404    9    С130-2035' 1*
405   10    Е16-41(Н41=0)' 11*
406   11    Е16-42(Н41=0)' 2*
407   12    Е16-43(Н41=0)' 3*
408   13    Е16-46(Н41=0)' 2*
409   14    Е16-2(Н41=0)' 5*
410   15    Е16-219(Н41=0)' 11+2+3+2*
411   16    Е9-153(Н41=0)' 0,01*
412   17    С121-2020' 0,01' ' СТОИМОСТЬ ОПОР А14Б412,000*
413   18    Е13-121' 0,01,27=Ф2*
414   19    Е13-166(А2+7,44)#05-04 П1-075#П1-063#111-357' Ф2' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ М/КОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛ
                    ЕНИЕМ 15 ПРОЦ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ*
415   20    П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
416   21    П2------*
417   22    Е1-960' (1,1+1,1+1,65,0,5,2);2,1,65,5=Ф3*
418   23    Е1-968' Ф3*
419   24    К' МИХЕЕВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С121-2020		=СТОИМОСТЬ ОПОР А14В412,000	Т		0,01	
2.	С130-2035		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ		1,00	
3.	С130-2334		=СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	ШТ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
4.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч		64,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
5.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,01	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
6.		15321	=ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,02	
7.		16247	=ЛАК ХС-724	КГ		0,04	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 25437-07 200438640

905-4-124.82 Альбом 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4,В5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,131 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 106 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДАЮЩИЙ В4								
1	Е16-70 Ø1-13 ТАБ3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ф133Х3,2ММ М	6,ØØ	3,76 Ø,74	Ø,Ø9 Ø,Ø3	23	4	- -	1,24 Ø,Ø4	7 -
2	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 1ØØММ 1ØØМ	Ø,Ø6	4,22 3,73	" "	1	-	- -	5,16 "	- "
3	Е22-166	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 125ММ М	6,ØØ	1,Ø1 Ø,15	Ø,11 Ø,Ø3	6	1	- -	Ø,25 Ø,Ø4	1 -
4	Е1-96Ø	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1ØØМ3	Ø,18	74,5Ø 74,5Ø	" "	13	13	- -	154,ØØ "	27 -
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1ØØМ3	Ø,18	46,ØØ 46,ØØ	" -	8	8	- -	99,3Ø "	17 -
		ОТВОДЯЩИЙ В5								
6	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,ØØ	4,31	Ø,Ø9	26	4	-	1,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	113-176,17 3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ф159Х3,2ММ М		0,74	0,03			-	0,04	-
7	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100М	0,06	5,47 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
8	Е22-167	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	6,00	1,27 0,17	0,22 0,07	8	1	1 -	0,28 0,09	2 1
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	74,50 74,50	- -	13	13	- -	154,00 -	27 -
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			107	52	1		105
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-

СОСТАВИЛ МИХЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200438640

705-4-124.92 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
420     1       Э200438640' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
421     2       Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч' ' ' ' ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4,В5' ЧЕРТЕЖИ
                  ВК' *
422     3       Д2=С*
423     4       Д2=М*
424     5       Д3=Д*
425     6       Н1Ø=16,5*
426     7       П2 ПОДАЮЩИЙ В4*
427     8       П2#*
428     9       Е16=7Ø(А2=Ø,39)(Н41=Ø)#Ø1=13 ТАБ3,1' 6' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ф133Х3,2М
                  М*
429     1Ø      Е16=22Ø(Н41=Ø)' 6*
430     11      Е22=166' 6*
431     12      Е1=96Ø' (1,56+2,2):2,1,56,6=Ф1*
432     13      Е1=968' Ф1*
433     14      П2 ОТВОДЯЩИЙ В5*
434     15      П2#*
435     16      Е16=71(А2=Ø,77)(Н41=Ø)#113=176,173' 6' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ф159Х3,2ММ
                  *
436     17      Е16=221(Н41=Ø)' 6*
437     18      Е22=167' 6*
438     19      Е1=96Ø' (1,56+2,2):2,1,56,6=Ф2*
439     2Ø      Е1=968' Ф2*
440     21      К' МИХЕЕВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4,В5

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
1.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		107,84	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
2.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		2,01	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
3.		2672	=МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т		0,05	
4.		3128	=СТЕКЛОХОЛСТ	М2		13,32	
5.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,22	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
6.		11657	=БУМАГА МЕТОЧНАЯ	М2		11,46	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОВЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
										НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	1,73 -	- -	2	-	-	-	-	
2	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	8,00	1,20 0,23	0,01 -	10	2	-	0,37 -	3 -	
3	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2,00	1,35 0,23	0,01 -	3	-	-	0,37 -	1 -	
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	5,00	1,36 0,23	0,01 -	7	1	-	0,37 -	2 -	
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,15	3,94 3,73	- -	1	1	-	5,16 -	1 -	
6	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ШТ	1,00	4,59 0,51	0,01 -	5	1	-	0,82 -	1 -	
7	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	0,02	78,90 62,80	0,15 0,05	2	1	- -	120,00 0,06	2 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5 1000М2	-	502,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е26-82	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ГОФРИРОВАННЫМИ 100М2	0,01	148,00	0,23	2	1	-	117,00	2
				71,80	0,07			-	0,09	-
10	С158-1	-ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРОК АДО,А5,ТВЕРДЫЕ ШИРИНОЙ 40-50ММ,ТОЛЩИНОЙ 0,25ММ Т	0,01	1310,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ М2	1,35	1,34	-	2	-	-	0,18	-
				0,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			48	7	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ МИХЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20043865Ø

У05-4-12У.92 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
441      1      Э2ØØ438650' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
442      2      Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч ' ' ' ' ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3' ЧЕРТЕЖИ ВК
                       ' *
443      3      Д2-С*
444      4      Д2-М*
445      5      Д3-Д*
446      6      Н1Ø=16,5*
447      7      С13Ø-2028' 1*
448      8      Е16-41(Н41=Ø)' 8*
449      9      Е16-42(Н41=Ø)' 2*
450      1Ø     Е16-43(Н41=Ø)' 5*
451      11     Е16-219(Н41=Ø)' 8+2+5*
452      12     Е17-5Ø(Н41=Ø)' 1*
453      13     Е26-17(Н41=Ø)' 5,Ø,ØØ5=Ф1*
454      14     С114-162(=19)' Ф1:Ø,Ø3,1,Ø3=Ф2*
455      15     Е26-82(Н41=Ø)' 5,Ø,27=Ф3*
456      16     С158-1(=19)' Ф3.5,1,77.Ø,ØØ1' ' ' ' ' 15ØØ1,1ØØØ*
457      17     Е26-49(Н41=Ø)' Ф3*
458      18     К' МИХЕЕВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С114-162		-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5	1000М2		0,00	
2.	С130-2028		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		1,00	
3.	С158-1		-ЛЕНТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРОК АДО,А5,ТВЕРДЫЕ ШИРИНОЙ 40-50ММ,ТОЛЩИНОЙ 0,25ММ	Т		0,01	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		11,36	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
5.		15001	-АЛЮМИНИЙ ЛИСТОВОЙ ГОФРИРОВАННЫЙ	КГ		10,00	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,210 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	14,00	1,92 0,38	- -	27	5	- -	0,61 -	9 -
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	8,00	3,10 0,37	0,01 -	25	3	- -	0,58 -	5 -
3	Е17-33	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-2 КОМПЛ.	1,00	17,30 0,96	0,15 0,05	17	1	- -	1,60 0,06	2 -
4	Е17-25	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	2,00	18,70 1,37	0,07 0,02	37	3	- -	2,19 0,03	4 -
5	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	2,00	6,31 0,29	0,02 0,01	13	1	- -	0,46 0,01	1 -
6	Е17-67	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЫВНЫМ КРАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ.	1,00	36,50 1,18	0,09 0,03	37	1	- -	1,93 0,04	2 -
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И	0,13	74,50 74,50	- -	9	9	- -	154,00 -	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
8	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,13	46,00	-	6	6	-	99,30	13
		100М3		46,00	"			-	"	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			171	29	-		56
			РУБ.					-		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	"	-		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	"	-		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			156	"	-		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	"	-		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			190	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		"
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			52	-	-		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			210	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		"
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			52	"	-		"

СОСТАВИЛ МИХЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200438660

405-4-124.92 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
459      1      3200438660' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
460      2      Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч' ' ' ' БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
461      3      Д2=С*
462      4      Д2=М*
463      5      Д3=Д*
464      6      Н10=16,5*
465      7      Е16=33(Н41=0)(Н46=1)' 14*
466      8      Е16=34(Н41=0)(Н46=1)' 8*
467      9      Е17=33(Н41=0)' 1*
468     10      Е17=25(Н41=0)' 2*
469     11      Е17=36(Н41=0)' 2*
470     12      Е17=67(Н41=0)' 1*
471     13      П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
472     14      П2=========*
473     15      Е1=960' (1,1+1,1+1,65,0,5,2):2,1,65,4=Ф1*
474     16      Е1=968' Ф1*
475     17      К' МИХЕЕВА' ВЫХРЕСТ' ВАБАДЖАНОВА*
```

405-4-124.92 Альбом 7

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД.=4		54,18

405-4-124.92 Альбом 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,054 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-265	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	1,92	0,03	10	4	-	1,35	7
				0,83	0,01			-	0,01	-
		М								
2	Е16-268	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90ММ	5,00	3,09	0,05	15	4	-	1,40	7
				0,85	0,02			-	0,03	-
		М								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,16	74,50	-	12	12	-	154,00	24
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
4	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,16	46,00	-	7	7	-	99,30	16
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			44	27	-		54

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			25	-	-		-

СОСТАВИЛ МИХЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200438670

705-4-124.92 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Ч.= 8)

```
476      1      Э200438670' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
477      2      Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч' ' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ К3' ЧЕРТЕЖИ
                        ВК' *
478      3      Д2=С*
479      4      Д2=М*
480      5      Д3=Д*
481      6      Н10=16,5*
482      7      Е16=265(Н41=0)(Н46=1)' 5*
483      8      Е16=268(Н41=0)(Н46=1)' 5*
484      9      П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
485     10      П2#*
486     11      Е1=960' (1,65+2,2);2,1,65,5=Ф1*
487     12      Е1=968' Ф1*
488     13      К' МИХЕЕВА' ' БАБАДЖАНОВА*
```

405-4-124.92 Альбом 7

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕВНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КЗ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		53,98

705-4-12.83 Альбом 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-30ГРАД.С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,974 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 85 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	32,86	0,67	0,06	22	8	2	0,46	15
		ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	1
2	С130-3002	-РАДИАТОР МС-140-108	32,86	8,13	-	267	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
3	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	45,24	5,12	0,03	232	10	1	0,39	18
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
4	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,47	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
7	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	40,00	4,34	0,03	174	4	1	0,20	8
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
8	Е16-35 113-13,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ИЗ	1,00	0,84	0,01	1	-	-	0,36	-
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕГКИХ ТРУБ Ф15ММ								
		М								
9	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	70,00	0,90	0,01	63	15	1	0,36	25
	113-14,2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	"			-	"	"
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ИЗ								
		ЛЕГКИХ ТРУБ Ф20ММ								
		М								
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,71	4,01	"	3	3	-	5,26	4
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	"			-	"	"
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
11	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,77	7,13	0,15	6	1	-	1,45	1
		БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	"
		ОТОПЛЕНИЕ ПРОДУВОЧНОГО БАКА								
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	4,00	1,47	"	6	"	"	"	"
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		"	"			"	"	"
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			796	43	5		75
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			790	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			105	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	"		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			966	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	"		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			974	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	"		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	"		"

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200438960

405-4-124.92 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Я.= 10)

```
 1   Э200438960' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 2   Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч' РП' ' ' ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-30ГРАД.С' ЧЕРТЕЖИ ОВ' *
 3   Д2-С*
 4   Д2-М*
 5   Д3-Д*
 6   Н10=16,5' Н21=2*
 7   П2 ОТОПЛЕНИЕ*
 8   П2----------*
 9   Е18-112(Н41=0)' 0,31,106*
10   СТ130-3002(=21)' 0,31,106' 8,13' РАДИАТОР МС-140-108' ЭКМ*
11   Е18-116(Н41=0)' 6,7+0,24+4,6+0,72+7,68+3,02+6,89+5,776+5,776+3,34=Ф1*
12   С130-103' 3*
13   С130-104' 2*
14   Е18-196(Н41=0)' 2*
15   Е18-132(Н41=0)' 4,1,75,4+4,1,5,2*
16   Е16-35(А2-0,02)(Н41=0)#113-13,1' 1' ' + ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф15ММ*
17   Е16-36(А2-0,01)(Н41=0)#113-14,2' 70' ' + ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф20ММ*
18   Е16-219(Н41=0)' 1+70*
19   Е13-168(Н21=0)' 0,06,(1+70)+Ф1:0,62*
20   П2 ОТОПЛЕНИЕ ПРОДУВОЧНОГО БАКА*
21   П2-------*
22   С130-103' 4*
23   К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-30ГРАД.С

ЧЕРТЕЖИ ОВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С130-103		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		7,00	
2.	С130-104		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		2,00	
3.	С130-3002		=РАДИАТОР МС-140-108	ЭКМ		32,86	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
4.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		75,07	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
5.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,12	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
6.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		1,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
7.		16071	=КРАСКА БТ-177	КГ		6,49	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,640 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,055 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	10,00	1,73	0,13	17	10	1	1,59	16
				1,02	0,04			-	0,05	-
3	С130-2763	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	8,00	2,86	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	8,00	3,99	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С159-1824	-25ММ КОМПЛЕКТ	2,00	13,60	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Е16-303	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА СТВГ-65 ШТ	1,00	13,70	0,65	14	6	-	9,83	10
				5,64	0,20			-	0,26	-
8	С130-1523	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65 ШТ	1,00	46,80	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-2844	-ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ КРЫЛЬЧАТЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ В КОМПЛЕКТЕ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ И ФИТИНГАМИ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТР ВВОДА 80ММ,ДИАМЕТР ВОДОМЕРА 50ММ	1,00	22,60	-	23	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
10	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
11	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2,00	3,91	0,01	8	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
12	Е18-190	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 219ММ	2,00	106,15	1,27	212	13	3	10,51	21
		ШТ		6,25	0,38			1	0,49	1
13	П12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	2,00	6,30	0,81	13	6	1	5,00	10
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	-
14	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	0,14	27,10	4,98	4	2	-	25,20	4
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
15	С121-2020	-СТОИМОСТЬ ОПОР	0,14	292,00	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,04	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
17	Е13-166 05-04 П1-063 П1-075 111-357	-ПОКРЫТИЕ М/КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИЙ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	0,04	17,26	0,17	1	-	-	1,52	-
		100М2		1,03	0,05			-	0,06	-
18	Е16-37 113-15,3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф25ММ	8,00	1,02	0,01	8	2	-	0,37	3
		М		0,22	-			-	-	-
19	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,08	4,13	-	1	-	-	5,42	-
		100М		3,92	-			-	-	-
20	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
21	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,07	20,40	0,17	1	1	-	13,80	1
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
22	С114-97ДОП 1 НА МАТЕРИАЛЫ СТР4 ТАБ17	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ 40ММ ГОСТ21880-86	0,09	20,83	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,03	12,60	0,05	1	-	-	21,10	1
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
24	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	3	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
25		-ДЛЯ ВМ	3,41	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			523	41	5		67
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			45	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			455	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			60	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			557	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			640	"	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	"	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		"

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 200438990

405-4-124.92 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
628     1   3200438990' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
629     2   Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч' РП' ' ' УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ' ЧЕРТЕЖИ ОВ' *
630     3   Д2-С*
631     4   Д2-М*
632     5   Д3-Ц*
633     6   Н10=16,5' Н21=5*
634     7   С130-103' 4*
635     8   Е16-134(Н41=0)' 8+2*
636     9   С130-2763' 8*
637    10   С159-1391(=21)' 8*
638    11   С130-2058' 2*
639    12   С159-1824(=21)' 2*
640    13   Е16-303(Н41=0)' 1' ' УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА СТВГ-65*
641    14   С130-1523' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65*
642    15   С130-2844' 1*
643    16   Е18-228(Н41=0)' 3*
644    17   Е18-226(Н41=0)' 2*
645    18   Е18-190(Н41=0)' 2*
646    19   Ц12-698-10(Н21=0)' 2*
647    20   Е9-153(Н21=0)' 35,8,4,0,001=Ф1*
648    21   С121-2020' Ф1' ' СТОИМОСТЬ ОПОР*
649    22   Е13-121(Н21=0)' Ф1,27=Ф3*
650    23   Е13-166(А2+7,44)#05-04#П1-063#П1-075#111-357' Ф3' ' ПОКРЫТИЕ М/КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИЙ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕН
                ИЕМ 15 ПРОЦ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ*
651    24   Е16-37(А2-0,02)(Н41=0)#113-15,3' 8' ' + ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф25ММ*
652    25   Е16-219(Н41=0)' 8*
653    26   Е15-614(Н21=0)' 0,08,8*
654    27   Е26-16(Н21=0)' 0,07*
655    28   СТ114-97(=19)ДОП 1 НА МАТЕРИАЛЫ СТР4 ТАБ17' 0,07,1,03,1,2' 19,6+1,23' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ 40
                ММ ГОСТ21880-86' М3' ' 2876,1/5073,0,00001*
656    29   Е26-73(Н21=0)(Н41=0)' 3,1*
657    30   С114-190' 3,1,1,1' ' ' ' ' 3120,1000*
658    31   Т (=26)' 3,1,1,1' ' ДЛЯ ВМ' ' ' 5073,0,0000315*
659    32   К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ЧЕРТЕЖИ ОВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-ДЛЯ ВМ				
2.	С114-97ДОП 1 НА МАТЕРИАЛЫ СТР4 ТАБ17		-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ 40ММ ГОСТ21880-86	М3		3,41 0,09	
3.	С114-190		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000М2		0,00	
4.	С121-2020		-СТОИМОСТЬ ОПОР	Т			
5.	С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ		0,14 4,00	
6.	С130-1523		-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65	ШТ		1,00	
7.	С130-2058		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		2,00	
8.	С130-2763		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		8,00	
9.	С130-2844		-ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ КРЫЛЬЧАТЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ В КОМПЛЕКТЕ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ И ФИТИНГАМИ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТР ВВОДА 80ММ,ДИАМЕТР ВОДОМЕРА 50ММ	КОМПЛ		1,00	
10.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ		8,00	
11.	С159-1824		-25ММ	КОМПЛЕКТ		2,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
12.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		67,23	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
13.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-4		0,06	
14.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,47	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
15.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		0,56	
16.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		0,74	
17.		2751	-ОЛИФА	КГ		0,02	
18.		2876	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ	М3		0,09	
19.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		0,07	
20.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,18	
21.		3120	-СТЕКЛОПЛАСТИК ЛИСТОВОЙ	М2		3,41	
22.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		0,56	
23.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,14	
24.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,45	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
25.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		0,30	
26.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,33	
27.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		0,16	
28.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		0,11	
29.		16247	-ЛАК ХС-724	КГ		0,50	

705-4-124.92 Альбом 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,735 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 140 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,096 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ А1,А2								
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,47 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	1,69 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	2,02 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
4	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00	3,54 -	- -	7 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц12-805-1 В,У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	1,00	2,25 1,99	0,06 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
6	23-07 ДОП 1 П1-1621	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРОХОДНОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ892П3М ДУ25 РУ16 ШТ	1,00	53,80 -	- -	54 -	- -	- -	- -	- -
7	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ	1,00	3,99 -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25		-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
8	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
9	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	4,00	7,32	0,12	29	5	-	2,04	8
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
10	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	1,00	6,30	0,81	6	3	1	5,00	5
				3,13	0,10			-	0,13	-
		ШТ								
11	Е16-35 113-13,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф15ММ	2,00	0,85	0,01	2	-	-	0,37	1
				0,22	-			-	-	-
		М								
12	Е16-36 113-14,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф20ММ	70,00	0,91	0,01	64	15	1	0,37	26
				0,22	-			-	-	-
		М								
13	Е16-36 Т.Ч. П.3.1 113-14,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф20ММ	24,00	0,92	0,01	22	6	-	0,39	9
				0,23	-			-	-	-
		М								
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,96	4,13	-	4	4	-	5,42	5
				3,92	-			-	-	-
		100М								
15	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,08	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
16	Е16-207	-ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	4,00	5,16	0,08	21	13	-	5,23	21
				3,30	0,02			-	0,03	-
		ВРЕЗКА								
		УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР25/40-1ШТ								
17	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	1,00	29,42	0,23	29	1	-	1,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
18	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,28	1,04 0,22	0,01 -	1	-	- -	0,37 -	-
		М								
19	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,64	1,30 0,22	0,01 -	2	-	- -	0,37 -	1 -
		М								
20	С130-58	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ В ММ: 16	-	389,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Т								
21	113-2145	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-40ММ	0,10	1,56 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		10ШТ								
22	113-2134	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-25ММ	0,10	0,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		10ШТ								
23	С159-907	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	2,00	0,61 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
24	113-2136	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-40ММ	0,20	0,83 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		10ШТ								
25	С159-909	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40	2,00	0,85 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
26	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
27	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	-	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
29	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,03	4,13	-	1	-	-	5,42	-
				3,92	-			-	-	-
		100М								
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2								
30	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,47	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,69	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	П12-805-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,25	0,06	5	4	-	3,00	6
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
33	23-07 ДОП 63 П1-3328	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч943НЖ ДУ15ММ РУ16	2,00	85,64	-	171	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	С159-1389	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15	2,00	3,02	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
35	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	6,00	7,32	0,12	44	7	-	2,04	12
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
36	П12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	2,00	6,30	0,81	13	6	1	5,00	10
				3,13	0,10			-	0,13	-
		ШТ								
37	П12-698-3	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	2,00	1,49	0,10	3	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
38	Е16-35 113-13,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф15ММ	3,00	0,85 0,22	0,01 -	3	1	- -	0,37 -	1 -
		М								
39	Е16-36 113-14,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф20ММ	22,00	0,91 0,22	0,01 -	20	5	- -	0,37 -	8 -
		М								
40	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,25	4,13 3,92	- -	1	1	- -	5,42 -	1 -
		100М								
41	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,02	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
		100М2								
42	Е16-207	-ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	5,16 3,30	0,08 0,02	10	7	- -	5,23 0,03	10 -
		ВРЕЗКА УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР15,20-2ШТ								
43	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	20,62 0,67	0,16 0,05	41	1	- -	1,08 0,06	2 -
		ШТ								
44	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,39	0,87 0,22	0,01 -	2	1	- -	0,37 -	1 -
		М								
45	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,78	0,92 0,22	0,01 -	3	1	- -	0,37 -	1 -
		М								
46	113-2133	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-20ММ	0,60	0,37 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		10ШТ								
47	113-2142	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-20ММ	0,20	1,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
48	113-2093	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-20ММ	0,20	1,21	"	1	"	-	"	"
				"	"			"	"	"
		10ШТ								
49	113-2161	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8966-75 Д-20ММ	0,20	0,91	"	1	"	-	"	"
				"	"			"	"	"
		10ШТ								
50	12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	4,00	1,14	0,10	5	3	-	1,00	4
				0,75	"			"	"	"
		ШТ								
51	113-2132	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-15ММ	0,40	0,28	"	1	"	-	"	"
				"	"			"	"	"
		10ШТ								
52	E13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	0,01	7,13	0,15	1	"	-	1,45	"
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	"
53	C130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	"	2	"	-	"	"
				"	"			-	"	-
		ШТ								
54	C130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,43	"	6	"	-	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
55	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,05	4,13	"	1	"	-	5,42	"
				3,92	"			"	"	"
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			638	87	3		138
			РУБ.					-		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			235	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			235	"	-		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	"	-		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	"	-		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	"	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	"	-		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			365	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 200438980

705-4-124.82 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
558      1        Э200438980' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
559      2        Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч' РП' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ' ЧЕРТЕЖИ ОВ' *
560      3        Д2-С*
561      4        Д2-М*
562      5        Д3-Д*
563      6        Н10=16,5' Н21=5*
564      7        П2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ А1,А2*
565      8        П2-------*
566      9        С130-103' 4*
567     10        С130-104' 1*
568     11        С130-105' 1*
569     12        С130-107' 2*
570     13        Ц12-805-1(90В)(Н21=0)' 1*
571     14        Т23-07 ДОП 1 П1-1621(=14)' 1' 49,1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРОХОДНОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВОГО
                      15КЧ892П3М ДУ25 РУ16' ШТ*
572     15        С159-1391(=14)' 1*
573     16        Е18-228(Н41=0)' 1*
574     17        Е18-196(Н41=0)' 4*
575     18        Ц12-698-10(Н21=0)' 1*
576     19        Е16-35(А2-0,02)(Н41=0)#113-13,1' 2' ' + ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф15ММ*
577     20        Е16-36(А2-0,01)(Н41=0)#113-14,2' 94-24' ' + ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф20ММ*
578     21        Е16-36(А2-0,01)#(16801А)(Н41=0)#113-14,2' 24' ' + ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф20ММ*
579     22        Е16-219(Н41=0)' 2+94*
580     23        Е13-168(Н21=0)' 0,06,2+0,08,94*
581     24        Е16-207' 4*
582     25        П2 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР25/40-1ШТ*
583     26        П2-------*
584     27        Е18-214(Н41=0)' 1*
585     28        Е16-37(Н41=0)' 0,2+0,58+0,2+0,3=Ф1*
586     29        Е16-39(Н41=0)' 0,665+0,132+0,422,2=Ф2*
587     30        С130-58' (0,133,8+0,039,8+0,063.8+0,017,24),0,001*
588     31        113-2145(=21)(Н9=1,086)' 1*
589     32        113-2134(=21)(Н9=1,086)' 1*
590     33        С159-907(=21)' 2*
591     34        113-2136(=21)(Н9=1,086)' 2*
592     35        С159-909(=21)' 2*
593     36        С130-99' 1*
594     37        С130-101' 2*
595     38        Е13-168(Н21=0)' 0,14,Ф2+0,08,Ф1*
596     39        Е16-219(Н41=0)' Ф1+Ф2*
597     40        П2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ П1,П2*
598     41        П2-------*
599     42        С130-103' 6*
600     43        С130-104' 6*
601     44        Ц12-805-1(90В)(Н21=0)' 2*
602     45        Т23-07 ДОП 63 П1-3328(=14)' 2' 78,1,098' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАН
                      ИЗМОМ 25Ч943НЖ ДУ15ММ РУ16' ШТ*
603     46        С159-1389(=14)' 2*
604     47        Е18-196(Н41=0)' 6*
605     48        Ц12-698-10(Н21=0)' 2*
606     49        Ц12-698-3(Н21=0)' 2*
607     50        Е16-35(А2-0,02)(Н41=0)#113-13,1' 3' ' + ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф15ММ*
608     51        Е16-36(А2-0,01)(Н41=0)#113-14,2' 22' ' + ИЗ ЛЕГКИХ ТРУБ Ф20ММ*
609     52        Е16-219(Н41=0)' 3+22*
610     53        Е13-168(Н21=0)' 0,06,3+0,08,22*
611     54        Е16-207' 2*
```

25437-07

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200438980

705-У-12.92 Альбом 7

```
612     55      П2 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР15,20-2ШТ*
613     56      П2-------*
614     57      Е18-212(Н41=0)' 2*
615     58      Е16-35(Н41=0)' (0,16+0,325+0,205+0,505),2=ф3*
616     59      Е16-36(Н41=0)' (0,25+0,42+0,36,2),2=ф4*
617     60      113-2133(Н9=1,086)(=21)' 3.2*
618     61      113-2142(Н9=1,086)(=21)' 1.2*
619     62      113-2093(Н9=1,086)(=21)' 1.2*
620     63      113-2161(Н9=1,086)(=21)' 1.2*
621     64      Ш12-698-15(Н21=0)' 2,2*
622     65      113-2132(Н9=1,086)(=21)' 2,2*
623     66      Е13-168(Н21=0)(Н43=2)' (0,06,1,05+0,08,0,706),4' ' + ЗА 2 РАЗА*
624     67      С130-97' 1.2*
625     68      С130-98' 2.2*
626     69      Е16-219(Н41=0)' ф3+ф4*
627     70      К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*
```

405-4-124.92 Альбом 7

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ЧЕРТЕЖИ ОВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	1.23-07 ДОП 1 П1-1621		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРОХОДНОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ892ПЗМ ДУ25 РУ16	ШТ		3,00	
2	2.113-2093		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-20ММ	10ШТ		0,20	
3	3.113-2132		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-15ММ	10ШТ		0,40	
4	4.113-2133		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-20ММ	10ШТ		0,60	
5	5.113-2134		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-25ММ	10ШТ		0,10	
6	6.113-2136		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-40ММ	10ШТ		0,20	
7	7.113-2142		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-20ММ	10ШТ		0,20	
8	8.113-2145		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-40ММ	10ШТ		0,10	
9	9.113-2161		-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8966-75 Д-20ММ	10ШТ		0,20	
10	10.0130-58		-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ В ММ: 16	Т		0,00	
11	11.0130-97		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		2,00	
12	12.0130-98		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		4,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	С130-99		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		1,00	
14.	С130-101		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ		2,00	
15.	С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		10,00	
16.	С130-104		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		7,00	
17.	С130-105		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		1,00	
18.	С130-107		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ		2,00	
19.	С159-907		-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	ШТ		2,00	
20.	С159-909		-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40	ШТ		2,00	
21.	С159-1389		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15	КОМПЛЕКТ		2,00	
22.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
23.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		140,52	
24.		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧЕЛ.-Ч		18,84	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
25.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,49	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
26.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,14	
27.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		1,38	
28.		6509	=АРМАТУРА МУФТОВАЯ	ШТ		6,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
29.		11170	=ТРУБЫ СТ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 20ММ	М		2,40	
30.		16071	=КРАСКА БТ-177	КГ		0,91	

405-4-124.92 Альбом 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-10

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т-30ГРАД.С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,228 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 521 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,346 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА П1								
1	Е20-712	-ВЕНТИЛЯТОР В-Ц14-46 НР3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В4	1,00	90,98	0,31	91	4	-	6,17	6
		ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
2	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
3	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,94	-			-	-	-
4	Ц11-540-1	-МОНТАЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА	1,00	4,42	0,14	4	2	-	3,00	3
		ШТ		2,01	0,02			-	0,03	-
5	ДОП 1 К ПР-ТУ 17-04 П5-0368	-СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-16/63-0,25-82	1,00	248,40	-	248	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИЛОЖ.1	-НАТЯГИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ ФСВУ	0,72	3,74	-	3	-	-	0,46	-
		М2		0,31	-			-	-	-
7	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
8	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ	2,00	50,20	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	10,00	2,70	0,05	27	9	-	1,41	14
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
10	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	2,00	6,86	0,06	14	7	-	6,31	13
				3,51	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
11	С130-610	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1000	1,00	2,99	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-612	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600	1,00	5,73	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	1,00	0,69	0,01	1	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,11	11,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
15	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	1,00	0,13	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	5,00	2,70	0,05	13	4	-	1,41	7
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
		АГРЕГАТ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АПР3,15-1ШТ								
17	Е9-202	-МОНТАЖ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15	0,21	53,80	17,10	11	5	4	41,00	9
				25,50	5,10			1	6,58	1
		Т								
18	С121-2074	-СТОИМОСТЬ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15	0,21	374,00	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
19	Е20-802	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/Ч ДО 20	1,00	9,72	1,14	10	8	1	13,65	14
				7,82	0,34			-	0,44	-
		ШТ								
20	23-08-01	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ВЕСОМ 12КГ	1,00	25,83	-	26	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 200439010

405-4-124.82 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П4-392 КОРРЕКТИР ПО ВЕСУ	ШТ		"	"			"	"	"
21	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИ4ЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИ4ЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	2,60 2,09	0,07 0,02	3	2	" "	3,57 0,03	4 "
22	С130-2658	ШТ -СТОИМОСТЬ ОБВОДНОЙ ЗАСЛОНКИ ШТ	1,00	31,25 "	" "	31	"	" "	" "	" "
		ВОЗДУХОВОДЫ								
23	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Ф100,125,160 М2	5,19	7,36 0,92	0,04 0,01	38	5	" "	1,62 0,01	8 "
24	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	1,26	5,40 0,92	0,04 0,01	7	1	" "	1,62 0,01	2 "
25	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 Ф250,315ММ М2	3,55	5,26 0,92	0,04 0,01	19	3	" "	1,62 0,01	6 "
26	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	11,15	4,73 0,70	0,04 0,01	53	8	" "	1,25 0,01	14 -
27	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	3,25	5,34 0,70	0,04 0,01	17	2	" "	1,25 0,01	4 -
28	Е20-12	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800 М2	2,70	5,47 0,70	0,04 0,01	15	2	" "	1,25 0,01	3 "
29	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2 СИСТЕМА П2	0,27	7,13 0,98	0,15 0,04	2	"	" "	1,45 0,05	" "
30	Е20-712	-ВЕНТИЛЯТОР В-Ц14-46 НР3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В4 ШТ	1,00	90,98 3,57	0,31 0,09	91	4	" "	6,17 0,12	6 "
31	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0,50	9,25 2,24	0,01 "	5	1	" "	3,57 "	2 "

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 200439010

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц11-540-1	-МОНТАЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА	1,00	4,42	0,14	4	2	-	3,00	3
				2,01	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
34	ДОП 1 К ПР-ТУА 17-04 П5-0368	-СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-16/63-025-82	1,00	248,40	-	248	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е РЕКОМЕНДАЦ ИИ ПРИЛОЖ,1	-НАТЯГИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ ФСВУ	0,72	3,74	-	3	-	-	0,46	-
		М2		0,31	-			-	-	-
36	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
				2,97	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
37	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	2,00	50,20	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ; 100 Х 200	10,00	2,70	0,05	27	9	-	1,41	14
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
39	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	1,00	0,59	0,01	1	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
40	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,11	11,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
41	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	1,00	6,86	0,06	7	4	-	6,31	6
				3,51	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
42	С130-612	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО; 1600	1,00	5,73	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	1,00	0,13	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

АГРЕГАТ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АПР3,15-1ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е9-202	-МОНТАЖ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15	0,21	53,80	17,10	11	5	4	41,00	9
		Т		25,50	5,10			1	6,58	1
45	С121-2074	-СТОИМОСТЬ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15	0,21	374,00	"	79	"	-	"	-
		Т		"	"			"	"	"
46	Е20-802	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/Ч ДО 20	1,00	9,72	1,14	10	8	1	13,65	14
				7,82	0,34			-	0,44	"
		ШТ								
47	23-08-01 П4-392 КОРРЕКТИР. ПО ВЕСУ	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ВЕСОМ 12КГ	1,00	25,83	-	26	"	-	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
48	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	2,60	0,07	3	2	-	3,57	4
				2,09	0,02			-	0,03	"
		ШТ								
49	С130-2658	-СТОИМОСТЬ ОБВОДНОЙ ЗАСЛОНКИ	1,00	31,25	-	31	"	-	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ВОЗДУХОВОДЫ								
50	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	0,63	5,40	0,04	3	1	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	"
		М2								
51	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	1,98	5,26	0,04	10	2	-	1,62	3
				0,92	0,01			-	0,01	"
		М2								
52	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	6,13	4,73	0,04	29	4	-	1,25	8
				0,70	0,01			-	0,01	"
		М2								
53	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	11,70	5,34	0,04	62	8	-	1,25	15
				0,70	0,01			-	0,01	"
		М2								
54	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,20	7,13	0,15	1	"	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	"
		СИСТЕМА В1								
55	Е20-704 15-01 П01-394	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2	1,00	67,97	0,13	68	2	-	2,52	3
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200439010

405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.10-059									
56	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,24	"			"	"	"
57	П8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,94	"			"	"	"
58	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	1,00	6,86	0,06	7	4	-	6,31	6
		1ШТ		3,51	0,02			-	0,03	"
59	С130-612	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО 1600	1,00	5,73	"	6	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
60	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-02	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			"	0,04	"
61	Е20-484	-НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	0,17	4,27	0,22	1	1	"	6,39	1
		100КГ		3,74	0,06			"	0,08	"
62	С130-2670	-СТОИМОСТЬ НАСАДКА С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	17,00	0,53	"	9	"	"	"	"
		КГ		"	"			"	"	"
63	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	2,00	0,13	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
64	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	"			"	"	"
65	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,17	11,20	"	2	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
		ВОЗДУХОВОДЫ								
66	Е20-2 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)	0,94	5,45	0,04	5	1	-	1,71	2
		М2		0,98	0,01			"	0,01	"
67	Е20-4 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)	10,27	5,31	0,04	55	10	-	1,71	18
		М2		0,98	0,01			"	0,01	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	19,78	5,26	0,04	104	18	1	1,62	32
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
69	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,31	7,13	0,15	2	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
		СИСТЕМА В2								
70	Е20-704 15-01 П10-059 П10-057	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4	1,00	50,26	0,13	50	2	-	2,52	3
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	-
71	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
72	У8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
73	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
74	Е20-484	-НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	0,13	4,27	0,22	1	-	-	6,39	1
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
75	С130-2670	-СТОИМОСТЬ НАСАДКА С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	13,00	0,53	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
76	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1,00	1,52	0,05	2	1	-	1,41	1
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
77	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	1,00	6,86	0,06	7	4	-	6,31	6
		1ШТ		3,51	0,02			-	0,03	-
78	С130-610	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1000	1,00	2,99	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
79	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
				0,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
80	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,17	11,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
81	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	1,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ВОЗДУХОВОДЫ								
82	Е20-1 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)	1,88	7,41	Ø,04	14	2	-	1,71	3
				Ø,98	Ø,01			-	Ø,01	-
		М2								
83	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	Ø,94	7,36	Ø,04	7	1	-	1,62	2
				Ø,92	Ø,Ø1			-	Ø,01	-
		М2								
84	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	Ø,Ø3	7,13	Ø,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		Ø,98	Ø,04			-	Ø,Ø5	-
		СИСТЕМА В3								
85	Е20-705 15-Ø1 П01-392 П01-395	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 НРЗ,15 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2	1,00	75,85	Ø,13	76	2	-	2,52	3
		ШТ		1,55	Ø,04			-	Ø,Ø5	-
86	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	Ø,50	9,25	Ø,01	5	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
87	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;Ø,1Т	1,00	1,38	Ø,04	1	1	-	1,00	1
				Ø,94	-			-	-	-
		ШТ								
88	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315	1,00	13,29	Ø,10	13	2	-	3,01	3
				1,71	Ø,03			-	Ø,04	-
		ШТ								
89	Е20-484	-НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	Ø,19	4,27	Ø,22	1	1	-	6,39	1
		100КГ		3,74	Ø,06			-	Ø,08	-
90	С130-2670	-СТОИМОСТЬ НАСАДКА С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	19,00	Ø,53	-	10	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
91	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	1,00	6,86	Ø,06	7	4	-	6,31	6
				3,51	Ø,02			-	Ø,03	-
		1ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200439010

705-4-124.82 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С130-612	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600 ШТ	1,00	5,73 "	" "	6	"	" "	" "	"
93	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ	1,00	0,13 "	" "	1	"	" "	" "	"
94	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000 ШТ	2,00	0,69 0,45	0,01 "	1	1	" "	0,82 "	2
95	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ М2	0,23	11,20 "	" "	3	"	" "	" "	"
96	Е20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ 100КГ	0,60	4,27 3,74	0,22 0,06	3	2	" "	6,39 0,08	4 "
97	С130-2674	-ОТСОСЫ ОТ СТАНКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ БОЛЕЕ 10КГ КГ	60,00	1,43 "	" "	86	"	" "	" "	"
		ВОЗДУХОВОДЫ								
98	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	1,18	5,26 0,92	0,04 0,01	6	1	" "	1,62 0,01	2 "
99	Е20-4 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	2,47	5,31 0,98	0,04 0,01	13	2	" "	1,71 0,01	4 "
100	Е20-5 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	11,15	4,77 0,75	0,04 0,01	53	8	" "	1,32 0,01	15 "
101	Е20-5 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2	2,23	4,84 0,82	0,04 0,01	11	2	" "	1,45 0,01	3 "
102	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	7,80	4,73 0,70	0,04 0,01	37	5	" "	1,25 0,01	10 "
103	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,25	7,13 0,98	0,15 0,04	2	"	" "	1,45 0,05	" "
		СИСТЕМА В4;В8								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 200439010

405-4-124.82 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	5,00	9,24	1,54	46	30	7	10,07	50
				5,94	0,46			2	0,59	3
		шт								
105	С130-2547 ДОП К СБОРНИКАМ НА МАТЕРИАЛЫ ВЫПУСК 2 15-01 П01-410 П02-009	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР 6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л6У2	5,00	149,04	"	745	"	-	"	"
		шт		"	"			-	"	"
106	Н8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,25Т	5,00	2,04	0,04	10	7	-	2,00	10
				1,44	"			-	"	"
		шт								
		СИСТЕМЫ А1,А2								
107	Е20-755	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	2,00	9,41	0,79	19	10	1	8,55	17
				4,92	0,23			-	0,30	1
		шт								
108	С130-2494 С КОРРЕКТИР ПО ВЕСУ ДОП ВЫПУСК 2 НА МАТЕРИАЛЫ СТР90	-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01,У3 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ	2,00	119,14	"	238	"	-	"	"
		шт		"	"			-	"	"
		СИСТЕМА ВЕ1								
109	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	1
				2,50	0,01			-	0,01	"
		шт								
110	Е20-523	-УСТАНОВКА БАЗЫ ПОД ДЕФЛЕКТОР	0,50	9,13	0,06	5	"	-	1,41	1
		М2		0,81	0,02			-	0,03	"
111	С130-1934 К=0,969 СПРАВОЧНИК 6	-СТОИМОСТЬТАЛРЕПОВ	3,00	0,31	"	1	"	"	"	"
		шт		"	"			-	"	"
112	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-02	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	"
		шт								
113	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	0,94	8,05	0,04	8	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	"
		М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 200439010

У05-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е20-109 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	0,69	5,98 0,98	0,04 0,01	4	1	- -	1,71 0,01	1 -
		ИЗОЛЯЦИЯ СИСТЕМ П1,П2,В1,В2,В3								
115	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,13	20,40 8,37	0,17 0,05	23	9	- -	13,80 0,06	16 -
116	С114-97 ДОП 1 НА МАТЕРИАЛЫ СТР4 ТАБЛ17	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ 40ММ ГОСТ21880-86 М3	1,40	20,83 -	- -	29	-	- -	- -	- -
117	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,32	12,60 11,80	0,05 0,02	4	4	- -	21,10 0,03	7 -
118	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,04	1010,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
119		-ДЛЯ ВМ	35,24	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 8 ДЛЯ СИСТЕМ В2,ВЕ1								
120	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 М2 ,СИСТЕМА В 9	0,70	3,75 -	- -	3	-	- -	- -	- -
121	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025 ШТ	1,00	3,23 2,49	0,08 0,02	3	2	- -	3,99 0,03	4 -
122	23-08-01 ДОП 32 П.1-185	-ВЕНТИЛЯТОР ОКОННЫЙ АИСИ-4 ШТ	1,00	24,84 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3564	284	21		485
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			496	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			496	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200439010

705-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			180	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2765	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	299	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		521
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАБАДЖАНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
1156    1   3200439010' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1157    2   Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250М3/Ч' РП' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т-30ГРАД,С' ЧЕРТЕЖИ ОВ'
                    *
1158    3   Д2-С*
1159    4   Д2-М*
1160    5   Д3-Д*
1161    6   Н10=16,5' Н21=5*
1162    7   П2 СИСТЕМА П1*
1163    8   П2-------*
1164    9   П2#*
1165   10   Е20-712(Н41=0)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР В-Ц14-46 НР3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В4*
1166   11   Е20-1002(Н41=0)' 5*
1167   12   Ц8-481-19(Н21=0)' 1*
1168   13   Ц11-540-1(Н21=0)' 1' ' МОНТАЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА*
1169   14   Т ДОП 1 К ПР-ТУ 17-04 П5-0368(=14)' 1' 230,1,08' СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-16/63-025-82' ШТ*
1170   15   ЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ#(А2,1,25)(А5,1,12)ПРИЛОЖ,1(=3)' 0,715' 3,01#0,26#0#0#2,75' НАТЯГИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ ФС
                    ВУ' М2' ' 1.0,44*
1171   16   Е20-760(Н41=0)' 2*
1172   17   С130-710' 2*
1173   18   Е20-402(Н41=0)' 10*
1174   19   Е20-416(Н41=0)' 1+1*
1175   20   С130-610' 1*
1176   21   С130-612' 1*
1177   22   Е20-689(Н41=0)' 1*
1178   23   С130-515' 0,11*
1179   24   С130-640' 1*
1180   25   Е20-402(Н41=0)' 5*
1181   26   П2 АГРЕГАТ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АПР3,15-1ШТ*
1182   27   П2--------*
1183   28   Е9-202(Н21=0)' 0,21' ' МОНТАЖ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15*
1184   29   С121-2074' 0,21' ' СТОИМОСТЬ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15*
1185   30   Е20-802(Н41=0)' 1*
1186   31   Т23-08-01 П4-392 КОРРЕКТИР ПО ВЕСУ(=21)' 1' 550|276,12.1,08' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ВЕССМ 12КГ' ШТ*
1187   32   Е20-479(Н41=0)' 1*
1188   33   СТ130-2658(=21)' 1' 25.1,25' СТОИМОСТЬ ОБВОДНОЙ ЗАСЛОНКИ' ШТ*
1189   34   П2 ВОЗДУХОВОДЫ*
1190   35   П2-------*
1191   36   Е20-1(Н41=0)' 0,314,8+0,392,3+0,502,3=Ф1' ' + Ф100,125,160*
1192   37   Е20-2(Н41=0)' 0,628,2=Ф2*
1193   38   Е20-4(Н41=0)' (0,785+0,989),2=Ф3' ' + Ф250,315ММ*
1194   39   Е20-5(Н41=0)' 1,115,10=Ф4*
1195   40   Е20-11(Н41=0)' 1,3,2,5=Ф5*
1196   41   Е20-12(Н41=0)' 1,8,1,5=Ф6*
1197   42   Е13-168(Н21=0)' Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6*
1198   43   П2 СИСТЕМА П2*
1199   44   П2---------*
1200   45   П2#*
1201   46   Е20-712(Н41=0)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР В-Ц14-46 НР3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В4*
1202   47   Е20-1002(Н41=0)' 5*
1203   48   Ц8-481-19(Н21=0)' 1*
1204   49   Ц11-540-1(Н21=0)' 1' ' МОНТАЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА*
1205   50   Т ДОП 1 К ПР-ТУА 17-04 П5-0368(=14)' 1' 230,1,08' СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-16/63-025-82' ШТ*
1206   51   ЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ#(А2,1,25)(А5,1,12)ПРИЛОЖ,1(=3)' 0,715' 3,01#0,26#0#0#2,75' НАТЯГИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ ФС
                    ВУ' М2' ' 1.0,44*
1207   52   Е20-760(Н41=0)' 2*
1208   53   С130-710' 2*
```

```
1209    54      E20-402(H41=0)' 10*
1210    55      E20-689(H41=0)' 1*
1211    56      C130-515' 0,11*
1212    57      E20-416(H41=0)' 1*
1213    58      C130-612' 1*
1214    59      C130-640' 1*
1215    60      П2 АГРЕГАТ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АПР3,15-1ШТ*
1216    61      П2--------*
1217    62      E9-202(H21=0)' 0,21' ' МОНТАЖ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15*
1218    63      C121-2074' 0,21' ' СТОИМОСТЬ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15*
1219    64      E20-802(H41=0)' 1*
1220    65      T23-08-01 П4-392 КОРРЕКТИР.ПО ВЕСУ(=21)' 1' 550;276,12,1,08' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ВЕСОМ 12КГ' ШТ*
1221    66      E20-479(H41=0)' 1*
1222    67      CT130-2658(=21)' 1' 25,1,25' СТОИМОСТЬ ОБВОДНОЙ ЗАСЛОНКИ' ШТ*
1223    68      П2 ВОЗДУХОВОДЫ*
1224    69      П2--------*
1225    70      E20-2(H41=0)' 0,628,1=Ф7*
1226    71      E20-4(H41=0)' 0,989,2=Ф8*
1227    72      E20-5(H41=0)' 1,115,5,5=Ф9*
1228    73      E20-11(H41=0)' 1,3,9=Ф10*
1229    74      E13-168(H21=0)' Ф7+Ф8+Ф9+Ф10*
1230    75      П2 СИСТЕМА В1*
1231    76      П2--------*
1232    77      E20-704(A2=54,4-(23-34),1,08#)(H41=0)#15-01#П01-394#П,10-059' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ
                  4А71А2*
1233    78      E20-1002(H41=0)' 5*
1234    79      Ц8-481-19(H21=0)' 1*
1235    80      E20-416(H41=0)' 1*
1236    81      C130-612' 1*
1237    82      E20-537(H41=0)' 1' ' УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-02*
1238    83      E20-484(H41=0)' 17' ' НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ*
1239    84      C130-2670' 17' ' СТОИМОСТЬ НАСАДКА С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ*
1240    85      C130-640' 2*
1241    86      E20-689(H41=0)' 1+1*
1242    87      C130-515' 0,08+0,09*
1243    88      П2 ВОЗДУХОВОДЫ*
1244    89      П2#*
1245    90      E20-2(20801A)(H41=0)' 0,628,1,5=Ф11*
1246    91      E20-4(20801A)(H41=0)' 0,785,3+0,989,8=Ф12*
1247    92      E20-4(H41=0)' 0,989,20=Ф13*
1248    93      E13-168(H21=0)' Ф11+Ф12+Ф13*
1249    94      П2 СИСТЕМА В2*
1250    95      П2--------*
1251    96      E20-704(A2=54,4-(23-17,6),1,08#)(H41=0)#15-01#П10-059#П10-057' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ
                  4АА50А4*
1252    97      E20-1002(H41=0)' 5*
1253    98      Ц8-481-19(H21=0)' 1*
1254    99      E20-535(H41=0)' 1*
1255    100     E20-484(H41=0)' 13' ' НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ*
1256    101     C130-2670' 13' ' СТОИМОСТЬ НАСАДКА С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ*
1257    102     E20-407(H41=0)' 1*
1258    103     E20-416(H41=0)' 1*
1259    104     C130-610' 1*
1260    105     E20-689(H41=0)' 1+1*
1261    106     C130-515' 0,08+0,09*
1262    107     C130-640' 1*
1263    108     П2 ВОЗДУХОВОДЫ*
1264    109     П2--------*
1265    110     E20-1(20801A)(H41=0)' 0,314,6=Ф14*
```

```
E20-1(H41=0)' 0,314,3=Ф15*
E13-168(H21=0)' Ф14+Ф15*
П2 СИСТЕМА В3*
П2-------*
E20-705(A2=61,2-(24-36),1,08#)(H41=0)#15-01#П01-392#П01-395' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75 НР3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ
                4А71В2*
E20-1002(H41=0)' 5*
Ц8-481-19(H21=0)' 1*
E20-537(H41=0)' 1*
E20-484(H41=0)' 19' ' НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ*
C130-2670' 19' ' СТОИМОСТЬ НАСАДКА С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ*
E20-416(H41=0)' 1*
C130-612' 1*
C130-640' 1*
E20-689(H41=0)' 1+1*
C130-515' 0,11+0,12*
E20-484(H41=0)' 30,2*
C130-2674' 30,2*
П2 ВОЗДУХОВОДЫ*
П2---------*
E20-4(H41=0)' 0,785,1,5=Ф16*
E20-4(20801А)(H41=0)' 0,989,2,5=Ф17*
E20-5(20801А)(H41=0)' 1,115,10=Ф18*
E20-5(20801Б)(H41=0)' 1,115,2=Ф19*
E20-5(H41=0)' 1,115,7=Ф20*
E13-168(H21=0)' Ф16+Ф17+Ф18+Ф19+Ф20*
П2 СИСТЕМА В4;В8*
П2--------*
E20-750(H41=0)' 5*
CT130-2547 ДОП К СБОРНИКАМ НА МАТЕРИАЛЫ ВЫПУСК 2(=21)#15-01 П01-410 П02-009' 5' 135-(68-81),1,08' ВЕНТИЛЯТО
                Р КРЫШНЫЙ ВКР 6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л6У2' ШТ*
Ц8-481-20(H21=0)' 5*
П2 СИСТЕМЫ А1,А2*
П2--------*
E20-755(H41=0)' 2*
CT130-2494(=23)#С КОРРЕКТИР ПО ВЕСУ ДОП ВЫПУСК 2 НА МАТЕРИАЛЫ СТР90' 2' 272;300,131,4' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТО
                ПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01,У3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ' ШТ*
П2 СИСТЕМА ВЕ1*
П2---------*
E20-525(H41=0)' 1*
E20-523(H41=0)' 0,5,1' ' УСТАНОВКА БАЗЫ ПОД ДЕФЛЕКТОР*
CT130-1934(=21)#К=0,969 СПРАВОЧНИК 6' 3,1' 0,32,0,969' СТОИМОСТЬТАЛРЕПОВ' ШТ*
E20-537(H41=0)' 1' ' УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-02*
E20-106(H41=0)' 0,314,3*
E20-109(20801А)(H41=0)' 0,989,0,7*
П2 ИЗОЛЯЦИЯ СИСТЕМ П1,П2,В1,В2,В3*
П2---------*
E26-16(H21=0)' 1,13*
CT114-97(=19) ДОП 1 НА МАТЕРИАЛЫ СТР4 ТАБЛ17' 1,13,1,03,1,2' 19,6+1,23' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ
                40ММ ГОСТ21880-86' М3' ' 2876,1/5073,0,00001*
E26-73(H21=0)(H41=0)' 32,04*
C114-190' 32,04,1,1' ' ' ' ' 3120,1000*
T (=26)' 32,04,1,1' ' ДЛЯ ВМ' ' ' 5073,0,0000315*
П2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 8 ДЛЯ СИСТЕМ В2,ВЕ1*
П2----------*
C130-1487' 0,7*
П2,СИСТЕМА В 9*
П2#*
E20-743(=16)' 1*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200439010

405-4-124.92 Альбом 7

1321 166 Т23-08-01 ДОП 32 П.1-185(=23)' 1' 23.1.08' ВЕНТИЛЯТОР ОКОННЫЙ АИСИ-4' ШТ*
1322 167 К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' БАБАДЖАНОВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 200439010

405-4-124.92 Альбом 7

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т-30ГРАД.С

ЧЕРТЕЖИ ОВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВО	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,	ДОП 1 К ПР-ТУ 17-04 П5-0368		-СТОИМОСТЬ ИСПОДНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-16/63-025-82	ШТ		37,24	
2,	23-08-01 П4-392 КОРРЕКТИР ПО ВЕСУ		-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ВЕСОМ 12КГ	ШТ		3,00	
3,	С114-97 ДОП 1 НА МАТЕРИАЛЫ СТР4 ТАБЛ17		-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ТОЛЩ 40ММ ГОСТ21880-86	М3		1,40	
4,	С114-190		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000М2		0,04	
5,	С121-2074		-СТОИМОСТЬ КОРПУСА АГРЕГАТА АПР3,15	Т		0,42	
6,	С130-515		-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2		0,79	
7,	С130-610		-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО; 1000	ШТ		2,00	
8,	С130-612		-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО; 1600	ШТ		4,00	
9,	С130-640		-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ		6,00	
10,	С130-710		-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	ШТ		4,00	
11,	С130-1487		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2		0,70	
12,	С130-1934 К=0,969 СПРАВОЧНИК 6		-СТОИМОСТЬТАЛРЕПОВ	ШТ		3,00	
13,	С130-2494 С КОРРЕКТИР ПО ВЕСУ ДОП ВЫПУСК 2 НА МАТЕРИАЛЫ		-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01,УЗ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ	ШТ		2,00	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 200439010

405-4-124.92 Альбом 7

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	СТР90						
14.	С130-2547 ДОП К СБОРНИКАМ НА МАТЕРИАЛЫ ВЫПУСК 2 15-01 П01-410 П02-009		-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР 6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л6У2	ШТ		5,00	
15.	С130-2658		-СТОИМОСТЬ ОБВОДНОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ		2,00	
16.	С130-2670		-СТОИМОСТЬ НАСАДКА С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	КГ		49,00	
17.	С130-2674		-ОТСОСЫ ОТ СТАНКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ БОЛЕЕ 10КГ	КГ		60,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
18.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		480,50	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
19.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч		0,14	
20.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		6,93	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
21.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		11,98	
22.		2876	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ	М3		1,40	
23.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		1,13	
24.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		1,38	
25.		3120	-СТЕКЛОПЛАСТИК ЛИСТОВОЙ	М2		35,24	
26.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		6,30	
27.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,42	
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		2,84	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
29.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		4,77	
30.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ		8,93	
31.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		1,72	

25437-07

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090170

405-4-124.92 Альбом 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ВНУТРЕНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250 М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: чертежи ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,355 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 320 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,209 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВЫП1 СКЦ3-84 П2-2015	-СТОИМОСТЬ ПР11-3046-21УЗ ШТ	1,00	101,52	-	102	-	-	-	-
				-	-				-	-
2	ЦВЫП1 СКЦ3-84 П2-2015	-УСТАНОВКАИ ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	7,87	0,79	8	3	1	5,00	5
				3,20	0,28				-	-
3	ВЫП1СКЦ3-84 П2-2047	-СТОИМОСТЬ ПР11-3062-21УЗ ШТ	1,00	265,66	-	266	-	-	0,36	-
				-	-				-	-
4	ЦВЫП1 СКЦ3-84 П2-2047	-УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	11,86	0,79	12	6	1	9,00	9
				5,54	0,28				-	-
5	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,20	30,00	1,13	6	4	-	0,36	-
				19,50	0,11				34,00	7
6	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,19	49,80	1,10	9	7	-	0,14	-
				38,40	0,06				68,00	13
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,02	179,00	3,20	4	2	-	0,08	-
				94,30	1,16				159,00	3
8	Ц8-397-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0,09	124,09	39,20	11	3	-	1,50	-
				28,29	11,40			4	49,00	4
								1	14,71	1
9	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,20	127,00	34,90	25	11	7	97,00	19
				53,90	11,10				-	-
								2	14,32	3
10	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,01	92,40	24,50	1	-	-	61,00	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090170

405-4-12.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				34,20	7,72			-	9,96	-
11	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	103,00	0,90	4	1	-	63,00	3
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
12	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,18	278,00	58,40	50	10	10	103,00	19
		100ШТ		57,60	18,20			3	23,48	4
13	Ц8-616-1	-СВЕТИЛЬНИКИ РСП05Х250/Д20-01УХЛ4,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ НА ФЕРМАХ	12,00	7,49	0,77	90	15	9	2,13	26
		ШТ		1,25	0,24			3	0,31	4
14	Ц8-396-6 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 НА ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	0,80	127,62	23,30	102	13	19	27,00	22
		100М		16,22	7,41			6	9,56	8
15	Ц8-416-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,00	37,94	23,00	38	12	23	20,00	20
		100М		11,54	7,32			7	9,44	9
16	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,80	61,74	22,80	49	19	19	41,00	33
		100М		24,34	8,40			7	10,84	9
17	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,25	48,73	12,70	12	5	3	31,00	8
		100М		18,93	4,04			1	5,21	1
18	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3,00	12,70	3,71	38	23	12	13,00	39
		100М		7,55	1,18			4	1,52	5
19	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,30	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
20	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,30	1,21	-	1	-	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
21	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	4,00	2,17	-	9	2	-	1,00	4
		ШТ		0,50	-			-	-	-
22	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,30	64,10	26,60	19	8	8	52,00	16
		100М		28,10	9,94			3	12,82	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090170

405-1-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,13	377,00	4,70	49	4	-	61,00	8
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
24	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	09-02П212	-РОЗЕТКА РШ-Ц-20-0-55-10/220	15,00	0,65	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С154-163	-ВИЛКА ВШ-Ц-0-Б-01-10/220	14,00	0,24	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	15-05 П1-1022	-ТРАНСФОРМАТОР ОСОВ-0,25/220/24У5	1,00	11,52	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	15-07 ДОП.70 П1-271	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2Х36-001УХЛ4	9,00	37,00	-	333	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1507-3072	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП002-2Х40/П-01УХЛ4	11,00	17,85	-	196	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	1,00	1,91	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4	2,00	1,57	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3	2,00	10,17	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	15-07 ДОП.15 П1-198	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-234У3	12,00	5,41	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	15-07 ДОП.15 П1-200	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200-234У3	4,00	6,44	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1507-1046	-СВЕТИЛЬНИК=НСП11Х500-001У3	2,00	14,99	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1507-1083	-СВЕТИЛЬНИК=РСП05Х250/Д20-01УХЛ 4 РСП05Х250/Д20-02УХЛ4	12,00	13,47	-	162	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	1,20	57,00	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С153-231	-ЛАМПА ЛБ36,40-1	4,00	7,20	-	29	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090170

705-9-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
39	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100	1,40	1,10	-	2	-	-	-	-
		10ШТ								
40	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	0,40	1,44	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
41	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	4,00	1,42	-	6	-	-	-	-
		10ШТ								
42	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,10	166,00	-	17	-	-	-	-
		1000М								
43	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,06	191,00	-	11	-	-	-	-
		1000М								
44	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х2,5	0,10	248,30	-	25	-	-	-	-
		1000М								
45	С151-1094	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х10	0,03	486,20	-	12	-	-	-	-
		1000М								
46	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5	0,25	28,40	-	7	-	-	-	-
		1000М								
47	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	0,05	71,00	-	4	-	-	-	-
		1000М								
48	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,25	49,20	-	12	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090170

Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
49	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	0,30	0,97	-	1	-	-	-	-
50	092-02П197	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-ИР44-17-6/220+0-1-02-6/220 ШТ	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
51	092-02П191	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬС-1-02-6/220 ШТ	15,00	0,51	-	8	-	-	-	-
52	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
53	2405-1343	-КОРОБКИ-У245У3 ТУ36-1460-77 ШТ	5,00	1,14	-	6	-	-	-	-
54	2405-1344	-КОРОБКИ-У246У3 ТУ36-1460-77 ШТ	15,00	1,84	-	28	-	-	-	-
55	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,03	76,82	-	2	-	-	-	-
56	24-05 ДОП.27 П1-1558	-КОРОБКА КУВ-1М ШТ	15,00	0,06	-	1	-	-	-	-
57	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	10,00	1,63	-	16	-	-	-	-
58	24-05 ДОП.22 П1-1452	-ЛОТОК НЛ40-П2,87У3 ШТ	10,00	3,41	-	34	-	-	-	-
59	24-03 ДОП.15 П1-1344	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 ШТ	20,00	0,05	-	1	-	-	-	-
60	113-3020-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-26,1,8ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП М	30,00	0,26	-	8	-	-	-	-
61		-ТРУБА 26Х1,8	30,00	-	-	-	-	-	-	-
62		-ЛИСТ Т	0,01	-	-	-	-	-	-	-
63		-КРУГ 6 Т	0,02	-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090170
405-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2085	149	116		261
			РУБ.					37		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			402	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			402	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1683	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	209	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	209	-		-

СОСТАВИЛ ЧИГИРЕВА

ПРОВЕРИЛ КОРОБКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОВАЛЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
692      1   Э100090170' Н8М1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
693      2   Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250 М3/4' ' ' ' ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ'
                 З' ШУВАЕВ В.Н.*
694      3   Н22=8*
695      4   Д2-С*
696      5   Д2-М*
697      6   Д2-Т*
698      7   ТВЫП1 СКЦЭ-84 П2-2015(=14)' 1' 94' СТОИМОСТЬ ПР11-3046-21У3' ШТ*
699      8   ЦТВЫП1 СКЦЭ-84 П2-2015(=7)' 1' 7,87#3,20#0,79#0,28' УСТАНОВКАИ ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,5*
700      9   ТВЫП1СКЦЭ-84 П2-2047(=14)' 1' 246' СТОИМОСТЬ ПР11-3062-21У3' ШТ*
701     10   ЦТВЫП1 СКЦЭ-84 П2-2047(=7)' 1' 11,86#5,54#0,79#0,28' УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,9*
702     11   Ц8-591-8' 20*
703     12   Ц8-591-3' 19*
704     13   Ц8-610-2' 2*
705     14   Ц8-397-2(18А)' 0,09*
706     15   Ц8-599-1' 20*
707     16   Ц8-604-1' 1*
708     17   Ц8-603-1' 4*
709     18   Ц8-594-1' 18*
710     19   ЦТ8-616-1(=7)' 12' 7,49#1,25#0,77#0,243#5,47' СВЕТИЛЬНИКИ РСП05Х250/Д20-01УХЛ4,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙН
                 АХ НА ФЕРМАХ' ШТ' ' 1,2,13*
711     20   Ц8-396-6(18А)' 80*
712     21   Ц8-416-1(18А)' 100*
713     22   Ц8-400-1(18А)' 80*
714     23   Ц8-146-1(18А)' 25*
715     24   Ц8-402-2' 300*
716     25   Ц8-409-1' 30*
717     26   Ц8-409-11' 30*
718     27   Ц8-153-23' 4*
719     28   Ц8-406-2' 30*
720     29   Ц8-91-4' 0,13' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ*
721     30   С154-159' 5*
722     31   Т09-02П212(=13)' 15' 0,6,1,082' РОЗЕТКА РШ-Ц-20-0-55-10/220' ШТ*
723     32   С154-163' 14' ' ВИЛКА ВШ-Ц-0-Б-01-10/220' ШТ*
724     33   Т15-05 П1-1022(=13)' 1' 10,7,1,077' ТРАНСФОРМАТОР ОСОВ-0,25/220/24У5' ШТ*
725     34   Т15-07 ДОП.70 П1-271(=13)' 9' 34,2,1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2Х36-001УХЛ4' ШТ*
726     35   1507-3072(Н9=1,082)' 11*
727     36   С153-137' 1*
728     37   С153-139' 2*
729     38   1507-1057(Н9=1,082)' 2*
730     39   Т15-07 ДОП.15 П1-198(=13)' 12' 5,0,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-234У3' ШТ*
731     40   Т15-07 ДОП.15 П1-200(=13)' 4' 5,95,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200-234У3' ШТ*
732     41   1507-1046(Н9=1,082)' 2*
733     42   1507-1083(Н9=1,082)' 12*
734     43   С153-241' 12*
735     44   С153-231' 40' ' ЛАМПА ЛБ36,40-1*
736     45   С153-278' 14*
737     46   С153-284' 4*
738     47   С153-251' 40*
739     48   С151-1075' 100*
740     49   С151-1091' 60*
741     50   С151-1091' 100' 191,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х2,5*
742     51   С151-1094' 25' 374,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х10*
743     52   С152-228' 250*
744     53   С152-199' 50*
745     54   С152-196' 250*
```

```
746   55   С153-264' 3*
747   56   Т092-02П197(=13)' 4' 0,46.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-ИР44-17-6/220+0-1-02-6/220' ШТ*
748   57   Т092-02П191(=13)' 15' 0,47.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬС-1-02-6/220' ШТ*
749   58   С156-240' 1*
750   59   2405-1343(Н9=1,082)' 5*
751   60   2405-1344(Н9=1,082)' 15*
752   61   2405-1372(Н9=1,082)' 25*
753   62   Т24-05 ДОП.27 П1-1558(=13)' 15' 0,06.1,082' КОРОБКА КУВ-1М' ШТ*
754   63   С154-207' 10*
755   64   Т24-05 ДОП.22 П1-1452(=14)' 10' 2,95.1,072' ЛОТОК НЛ40-П2,87У3' ШТ*
756   65   Т24-03 ДОП.15 П1-1344(=13)' 20' 0,046.1,072' ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3' ШТ*
757   66   113-3020-5(Н9=1,089)' 30*
758   67   Т (=13)' 30' ' ТРУБА 26Х1,8' ' ' 10303.1/10304.0,00107*
759   68   Т (=13)' 0,01' ' ЛИСТ' Т' ' 3086.1*
760   69   Т (=13)' 0,02' ' КРУГ 6' Т' 0,02' 3158.1*
761   70   К' ЧИГИРЕВА' КОРОБКИНА' КОВАЛЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

405-4-124.92 Альбом 7

100090170

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВНУТРЕНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

чертежи ЭО

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-ТРУБА 26Х1,8				
2.	ВЫП1 СКЦ3-84 П2-2015		-СТОИМОСТЬ ПР11-3046-21У3	ШТ		30,03 2,00	
3.	09-02П212		-РОЗЕТКА РШ-Ц-20-0-55-10/220	ШТ			
4.	15-05 П1-1022		-ТРАНСФОРМАТОР ОСОВ-0,25/220/24У5	ШТ		15,00	
5.	15-07 ДОП.70 П1-271		-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2Х36-001УХЛ4	ШТ		1,00 25,00	
6.	24-03 ДОП.15 П1-1344		-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	ШТ		20,00	
7.	24-05 ДОП.27 П1-1558		-КОРОБКА КУВ-1М	ШТ		25,00	
8.	092-02П197		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-ИР44-17-6/220+0-1-02-6/220	ШТ		19,00	
9.		113-3020-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-26,1,8ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП	М		30,00	
10.	1507-1046		-СВЕТИЛЬНИК=НСП11Х500-001У3=	ШТ			
11.	1507-1057		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3=	ШТ		2,00	
12.	1507-1083		-СВЕТИЛЬНИК=РСП05Х250/Д20-01УХЛ4 РСП05Х250/Д20-02УХЛ4=	ШТ		2,00 12,00	
13.	1507-3072		-СВЕТИЛЬНИК=ЛП002-2Х40/П-01УХЛ4=	ШТ			
14.	2405-1343		-КОРОБКИ=У245У3 ТУ36-1460-77=	ШТ		11,00 5,00	
15.	2405-1344		-КОРОБКИ=У246У3 ТУ36-1460-77=	ШТ		15,00	
16.	2405-1372		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79=	1000ШТ		0,03	
17.	0151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М		0,10	
18.	0151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	1000М		0,16	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5				
19	С151-1094		-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х10	1000М		0,03	
20	С152-196		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М		0,25	
21	С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	1000М		0,05	
22	С152-228		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5	1000М		0,25	
23	С153-137		-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ		1,00	
24	С153-139		-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ		2,00	
25	С153-231		-ЛАМПА ЛБ36,40-1	10ШТ		4,00	
26	С153-241		-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/	10ШТ		1,20	
27	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ		4,00	
28	С153-264		-ЛАМПЫ Б215-225-60	10ШТ		0,30	
29	С153-278		-ЛАМПЫ Б230-240-100	10ШТ		1,40	
30	С153-284		-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ		0,40	
31	С154-159		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ		5,00	
32	С154-163		-ВИЛКА ВШ-Ц-0-Б-01-10/220	ШТ		14,00	
33	С154-207		-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ		10,00	
34	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ		1,00	

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
35.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		258,42	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
36.		3086	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т		0,01	
37.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т		0,02	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
38.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М		30,00	
39.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т		0,03	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090270

У05-У-12У.82 Альбом 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1 - 12

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250 М3/Ч

ОСНОВАНИЕ: чертежи ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,260 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКСОТЬ 416 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,290 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦЭ-84 ВЫП1 2-1781	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА ПР24Г-7308-21У3	1,00	582,12	-	582	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
2	ЦСКЦЭ-84 ВЫП1 2-1781	-УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУНКТА ПР24Г-7308	1,00	26,36	1,16	26	11	1	16,00	16
		ШТ		11,43	0,44					
3	СКЦЭ-84 ВЫП1 2-1789	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА ПР24Г-7608-21У3	1,00	594,00	-	594	-	-	0,57	1
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЦСКЦЭ-84 ВП1 2-1789	-УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУНКТА ПР24Г-7608	1,00	26,80	1,16	27	12	1	16,00	16
		ШТ		11,75	0,44					
5	15-04 ДОП. 1980/12 04-548	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220	10,00	13,61	-	136	-	-	0,57	1
		ШТ		-	-			-	-	-
6	15-04 ДОП.1980/12 04-551	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2220	1,00	17,06	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
7	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	11,00	3,40	0,08	37	16	1	2,00	22
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
8	15-04 ДОП 1980/12 13-326	-РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТЛ	11,00	3,73	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
9	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	11,00	0,69	0,01	8	7	-	1,00	11
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
10	С154-38	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-16	5,00	1,54	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-					

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090270

У05-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	И8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	5,00	2,60	0,07	13	6	-	2,00	10
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	СКЦ3-84 ВЫП2 2-2626	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-2474	1,00	119,88	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ЦСКЦ3-84 ВЫП2 2-2626	-УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5114-2474	1,00	15,70	0,79	16	8	1	13,00	13
		ШТ		8,18	0,28			-	0,36	-
14	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	И8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
16	И8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,13	377,00	4,70	49	4	-	61,00	8
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
17	И8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,36	64,20	1,80	23	5	1	24,00	9
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
18	И8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	56,10	1,70	17	4	-	24,00	7
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
19	И8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,65	79,20	35,70	51	23	23	55,00	36
		100М		36,00	12,20			8	15,74	10
20	И8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	102,00	46,80	5	2	3	69,00	3
		100М		45,20	15,00			1	19,35	1
21	И8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,32	43,80	8,70	14	7	3	41,00	13
		100М		22,30	2,23			1	2,88	1
22	И8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	7,24	0,13	1	-	-	10,00	-
		100М		5,83	0,05			-	0,06	-
23	И8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,02	11,00	0,39	1	-	-	12,00	-
		100М		6,67	0,16			-	0,21	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 100090270

705-4-12.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц8-147-4 Т,Ч, П.4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,10	28,42 16,12	1,90 0,24	3	2	- -	25,00 0,31	3 -
25	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,36	27,80 15,50	1,90 0,24	10	6	1 -	25,00 0,31	9 -
26	Ц8-147-7 Т,Ч, П.4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100ШТ	0,10	1,38 1,16	0,13 0,05	1	-	- -	2,00 0,06	- -
27	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100ШТ	0,61	1,34 1,12	0,13 0,05	1	1	- -	2,00 0,06	1 -
28	Ц8-397-1 Т,Ч, П.4 К=1,04	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,05	109,37 35,67	36,00 9,84	5	2	1 -	61,00 12,69	3 1
29	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,08	108,00 34,30	36,00 9,84	9	3	3 1	61,00 12,69	5 1
30	Ц8-147-14 Т,Ч, П.4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ 100ШТ	0,12	1,16 1,11	0,01 -	1	-	- -	2,00 -	- -
31	Ц8-416-2 Т,Ч, П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	1,00	38,70 10,28	25,40 8,06	39	10	25 8	18,00 10,40	18 10
32	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	2,50	38,30 9,88	25,40 8,06	96	25	63 20	18,00 10,40	45 26
33	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 2КГ 100М	0,44	20,60 8,62	0,48 0,19	9	4	- -	15,00 0,25	7 -
34	Ц8-148-10	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,44	24,90 9,97	0,83 0,33	11	4	- -	18,00 0,43	8 -
35	Ц8-400-1 Т,Ч, П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ	0,62	61,74 24,34	22,80 8,40	38	15	14 5	41,00 10,84	25 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2								
		100М								
36	У8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,32	12,80	0,65	4	3	-	16,00	5
				8,62	0,26			"	0,34	"
		100М								
37	У8-154-3	-ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ В РЕЗИНОВОЙ ПЕРЧАТКЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	16,00	5,91	0,01	95	21	-	2,00	32
				1,31	"			"	"	"
		ШТ								
38	У8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,70	4,68	2,33	3	2	1	4,00	3
				2,36	0,71			-	0,92	1
		100М								
39	У8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	0,10	12,30	6,30	1	1	-	10,00	1
				5,51	1,85			"	2,39	"
		100М								
40	У8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	2,20	1,21	"	3	3	-	2,00	4
		100М		1,14	"			-	"	"
41	У8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	0,10	2,53	"	1	"	"	4,00	"
		100М		2,38	"			"	"	"
42	У8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	0,20	2,88	"	1	1	-	5,00	1
		100М		2,71	"			"	"	"
43	У8-481-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;2Т	2,00	4,12	0,05	8	5	"	4,00	8
				2,52	"			"	"	"
		ШТ								
44	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,05	191,00	"	10	"	-	"	"
				"	"			"	"	"
		1000М								
45	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х2,5	0,34	248,30	"	83	"	-	"	"
		1000М		"	"			"	"	"
46	С151-1092	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х4	0,02	295,10	"	6	"	-	"	"
		1000М		"	"			"	"	"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 100090270

У05-4-124.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151-1093	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х6 1000М	-	367,90	-	1	-	-	-	-
48	С151-1261	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х95 1000М	0,06	2444,00	-	147	-	-	-	-
49	С151-1262	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х120 1000М	0,06	2925,00	-	176	-	-	-	-
50	15-09 Т5-001	-ПРОВОД ПВ3-1Х1,5 КМ	0,11	27,34	-	3	-	-	-	-
51	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,18	22,00	-	4	-	-	-	-
52	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	0,01	63,20	-	1	-	-	-	-
53	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;25 1000М	0,03	138,00	-	4	-	-	-	-
54	24-05 ДОП,1980/2 4 П1-1495	-МУФТЫ КВТП-4-2-1У3 ШТ	16,00	14,97	-	240	-	-	-	-
55	2405-1866	-СТОЙКИ=К1150ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	375,20	-	2	-	-	-	-
56	2405-1867	-СТОЙКИ=К1151ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,04	536,00	-	21	-	-	-	-
57	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,01	87,90	-	1	-	-	-	-
58	2405-1699	-ПОЛКИ=К1161ЦТ1 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,06	214,40	-	14	-	-	-	-
59	24-05 ДОП22 П1-1447	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ20-П1,87 ШТ	25,00	1,82	-	45	-	-	-	-
60	24-05 ДОП,15	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 ШТ	50,00	0,05	-	3	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090270

405-4-12 У.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1-1344			-	-			-	-	-
61	24-05	-ЛОТОК УГЛОВОЙ НЛ-У45У3	1,00	0,43	-	1	-	-	-	-
	ДОП.15	ШТ								
	П1-1339			-	-			-	-	-
62	С113-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3,5	32,00	1,31	-	42	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
63	113-3019-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-25,1,6ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП	65,00	0,24	-	16	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
64	113-3026-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-33,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08 КП	5,00	0,34	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
65	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	0,50	1,51	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
66	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	0,20	3,68	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
67		-КРУГ 6ММ	0,02	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68		-ПОЛОСА	0,07	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69		-УГОЛОК 32Х32Х3	0,01	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
70		-УГОЛОК 50Х50Х5	0,10	-	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
71		-ТРУБА Т25Х1,6	65,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72		-ТРУБА Т33Х2	5,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73		-ТРУБА ПВХ	7,00	-	-	-	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
74		-ТРУБА 80Х3,5	32,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2951	213	142		342
			РУБ.					44		60
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090270

705-4-12.92 Альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1490	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1490	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1461	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	290	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	290	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			2	-	-		-

СОСТАВИЛ УДИНЦЕВА

ПРОВЕРИЛ ВЛАДЕЛЬЩИКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ КОВАЛЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090270

405-4-124.92 Альбом 7

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
762   1   Э100090270' Н8М1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
763   2   Ю' ' ' ' ' КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250 М3/4' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРОСБОРУДОВАНИЕ'      ' ШУВ
                 АЕВ В.Н.*
764   3   Н22=8*
765   4   Д2-С*
766   5   Д2-М*
767   6   Д2-Т*
768   7   ТСКЦЭ-84 ВЫП1 2-1781(=14)' 1' 539' СТОИМОСТЬ ПУНКТА ПР24Г-7308-21У3' ШТ*
769   8   ЦТСКЦЭ-84 ВЫП1 2-1781(=7)' 1' 26,36#11,43#1,16#0,44' УСТАНОВКА  И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУНКТА ПР24Г-7308'
                 ШТ' ' 1,16*
770   9   ТСКЦЭ-84 ВЫП1 2-1789(=14)' 1' 550' СТОИМОСТЬ ПУНКТА ПР24Г-7608-21У3' ШТ*
771  10   ЦТСКЦЭ-84 ВП1 2-1789(=7)' 1' 26,8#11,75#1,16#0,44' УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУНКТА ПР24Г-7608' ШТ
                 ' ' 1,16*
772  11   Т15-04 ДОП. 1980/12 04-548(=14)' 10' 12,6' МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220' ШТ*
773  12   Т15-04 ДОП.1980/12 04-551(=14)' 1' 15,8' МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2220' ШТ*
774  13   Ц8-531-4' 11*
775  14   Т15-04 ДОП 1980/12 13-326(=14)' 11' 3,45' РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТЛ' ШТ*
776  15   Ц8-83-2' 11*
777  16   С154-38' 5' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-16*
778  17   Ц8-522-1' 5*
779  18   ТСКЦЭ-84 ВЫП2 2-2626(=14)' 1' 111' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-2474' ШТ*
780  19   ЦТСКЦЭ-84 ВЫП2 2-2626(=7)' 1' 15,7#8,18#0,79#0,28' УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5114-2474' ШТ'
                 ' 1,13*
781  20   С154-161' 1*
782  21   Ц8-591-8' 1*
783  22   Ц8-91-4' 0,13*
784  23   Ц8-472-7' 36*
785  24   Ц8-472-6' 30*
786  25   Ц8-407-1' 65*
787  26   Ц8-407-2' 5*
788  27   Ц8-406-7' 32*
789  28   Ц8-418-4' 5*
790  29   Ц8-418-6' 2*
791  30   Ц8-147-4(18А)' 10*
792  31   Ц8-147-4' 36*
793  32   Ц8-147-7(18А)' 10*
794  33   Ц8-147-7' 61*
795  34   Ц8-397-1(18А)' 0,05*
796  35   Ц8-397-1' 0,085*
797  36   Ц8-147-14(18А)' 12*
798  37   Ц8-416-2(18А)' 100*
799  38   Ц8-416-2' 250*
800  39   Ц8-148-9' 44*
801  40   Ц8-148-10' 44*
802  41   Ц8-400-1(18А)' 62*
803  42   Ц8-149-2' 32*
804  43   Ц8-154-3' 16*
805  44   Ц8-409-1' 70*
806  45   Ц8-409-4' 10*
807  46   Ц8-409-11' 220*
808  47   Ц8-409-13' 10*
809  48   Ц8-409-14' 20*
810  49   Ц8-481-24' 2*
811  50   С151-1091' 52*
812  51   С151-1091' 335' 191,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х2,5*
813  52   С151-1092' 22' 227,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х4*
```

```
814     53      С151-1093' 3' 283,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х6*
815     54      С151-1261' 60' 1880,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х95*
816     55      С151-1262' 60' 2250,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х120*
817     56      Т15-09 Т5-001(=13)' 0,110' 24,5,1,116' ПРОВОД ПВ3-1Х1,5' КМ*
818     57      С152-166' 180*
819     58      С152-169' 10*
820     59      С152-171' 30*
821     60      Т24-05 ДОП.1980/24 П1-1495(=13)' 16' 13,50,1,109' МУФТЫ КВТП-4-2-1У3' ШТ*
822     61      2405-1866(Н9=1,072)' 6*
823     62      2405-1867(Н9=1,072)' 40*
824     63      2405-1695(Н9=1,072)' 6*
825     64      2405-1699(Н9=1,072)' 65*
826     65      Т24-05 ДОП22 П1-1447(=13)' 25' 1,70,1,072' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ20-П1,87' ШТ*
827     66      Т24-05 ДОП,15 П1-1344(=13)' 50' 0,046,1,072' ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3' ШТ*
828     67      Т24-05 ДОП,15 П1-1339(=13)' 1' 0,40,1,072' ЛОТОК УГЛОВОЙ НЛ-У45У3' ШТ*
829     68      С113-8(,1)(=13)' 32*
830     69      113-3019-5(Н9=1,089)' 65*
831     70      113-3026-6(Н9=1,089)' 5*
832     71      С159-544(Н46=1)' 5*
833     72      С159-546(Н46=1)' 2*
834     73      Т (=13)' 0,02' ' КРУГ 8ММ' Т' 0,02' 3159,1*
835     74      Т (=13)' 0,07' ' ПОЛОСА' Т' 0,07' 3089,1*
836     75      Т (=13)' 0,01' ' УГОЛОК 32Х32Х3' Т' 0,01' 3157,1*
837     76      Т (=13)' 0,1' ' УГОЛОК 50Х50Х5' Т' 0,1' 3156,1*
838     77      Т (=13)' 65' ' ТРУБА Т25Х1,6' ' ' 10303,1/10304,0,00092*
839     78      Т (=13)' 5' ' ТРУБА Т33Х2' ' ' 10303,1/10304,0,00138*
840     79      Т (=13)' 7' ' ТРУБА ПВХ' М' ' 7014,1*
841     80      Т (=13)' 32' ' ТРУБА 80Х3,5' ' ' 10301,1/10302,0,00734*
842     81      К' УДИНЦЕВА' ВЛАДЕЛЬЩИКОВА' КОВАЛЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 100090270

405-4-124.92 Альбом 7

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

чертежи ЭМ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.			-КРУГ 8ММ	Т		109,20	
2.	СКЦЭ-84 ВЫП1 2-1781		-СТОИМОСТЬ ПУНКТА ПР24Г-7308-21У3	ШТ		3,00	
3.	15-04 ДОП. 1980/12 04-548		-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220	ШТ		22,00	
4.	15-09 Т5-001		-ПРОВОД ПВ3-1Х1,5	КМ		0,11	
5.	24-05 ДОП.1980/24 П1-1495		-МУФТЫ КВТП-4-2-1У3	ШТ		92,00	
6.	113-3019-5		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-25,1,6ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП	М		65,00	
7.	113-3026-6		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-33,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08 КП	М		5,00	
8.	2405-1695		-ПОЛКИ-К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ		0,01	
9.	2405-1699		-ПОЛКИ-К1161ЦТ1 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ		0,06	
10.	2405-1866		-СТОЙКИ-К1150ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ		0,01	
11.	2405-1867		-СТОЙКИ-К1151ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ		0,04	
12.	С113-8		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3,5	М		32,00	
13.	С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М		0,39	
14.	С151-1092		-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х4	1000М		0,02	
15.	С151-1093		-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х6	1000М		0,00	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 100090270
405-4-124.92 Альбом 7

П.н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	С151-1261		-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х95	1000М		0,26	
17.	С151-1262		-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х120	1000М		0,26	
18.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М		0,18	
19.	С152-169		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10	1000М		0,01	
20.	С152-171		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;25	1000М		0,03	
21.	С154-38		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-16	ШТ		5,00	
22.	С154-161		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	ШТ		1,00	
23.	С159-544		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М		0,50	
24.	С159-546		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	10М		0,20	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
25.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		343,92	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
26.		3089	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т		0,27	
27.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т		0,10	
28.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т		0,01	
29.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т		0,02	
30.		7014	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М		7,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
31.		10301	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	М		64,00	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 100090270

405-4-124.92 Альбом 7

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
32.		10302	=ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т		0,46	
33.		10303	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М		70,00	
34.		10304	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т		0,07	

gost.e-ecolog.ru