ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
817-235.86

Сарай для сена емкостью 400 т. с активным вентилированием передвижными вентиляторами

Альбом IУ

С м е т ы

СФ685 - 04
ЦЕНА 2-96

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет— накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ сф 685-04
817-235.86

сарай для сена емкостью 400 т с активным вентилированием передвижными вентиляторами

Альбом IУ

С М Е Т Ы

СТОИМОСТЬ:	
Общая	54,57 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	49,06 тыс.руб.
Стоимость I т	I36,43 руб.
I кв.м общей площади	56,00 руб.
I куб.м объема здания	6,53 руб.

Разработан проектным институтом "Севзапгипросельхозстрой"

Утвержден Министерством сельского хозяйства РСФСР
Приказ № IOT
от 2I.03.85г.

Введен в действие Севзапгипросельхозстроем
Приказ № 8 от I2.06.85г.

Главный инженер института — В.М.Козьяков
Главный инженер проекта — Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела — З.Ф.Сидорук

сф 685-04

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Номер страниц
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	
2.		Объектная смета № I	
3.	I/I	Общестроительные работы	
4.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I/I	
5.	I/2	Технологическое оборудование сарая	
6.	I/3	Электроосвещение	
7.	I/4	Силовое электрооборудование	
8.	I/5	Молниезащита	
9.		Ведомость в производственных ресурсах	
I0.	I/7	Технологическое оборудование сарая / хранение сена в тюках /	
II.	I/8	Силовое электрооборудование / вариант 2 /	

Альбом IУ

3.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта: сарай для сена емкостью 400 т. с активным вентилированием передвижными вентиляторами.

I. Смета составлена в соответствии с инструкцией СН 227-82 утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982 г. № I4I по системе АВС-ЗЕС (редакция 5.2) на ЭВМЕС - I033.

2. Сметная стоимость общестроительных работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I территориального района (подрайона I) и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января I984г.

Потребность всех ресурсов в смете подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издание I982 года.

3. Накладные расходы приняты на общестроительные работы I6,5%, плановые накопления 8%.

4. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I750 кг/м3.

б) фундаменты под колонны - столбчатые монолитные из бетона М-I50.

в) стены - а/ц волнистые листы

д) кровля - из волнистых асбестоцементных листов

Объемы работ в сметах приняты для расчетной температуры минус 30^{0}.

Приложены листы: на технологическое оборудование (хранение сена в тюках),
на силовое электрооборудование (вариант 2).

Альбом IУ

4.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту сарая для сена емкостью 400 т. с активным вентилированием передвижными вентиляторами

Сметная стоимость	54,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	I36,43 руб.
I м2 общей площади здания	56,00 руб.
I м3 объема здания	6,53 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строительные работы	Монтажные работы	Оборудован. мебели и инвентарь	Прочих затрат	Всего	В том числе		НУЧП	Един. изм.	К-во един.	Стоим. един. изм.
								Осн. з/пл.	Экспл. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Лок.см. №I/I	Общестроительные работы	45,80	-	-	-	45,80	-	-	-	т.	400	II0,5
2	Лок.см. №I/2	Технологическое оборудование	-	0,62	5,26	-	5,88	-	-	-	"	-"-	I4,70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	Лок.см. №I/3	Электроосвещение	-	0,27	-	-	0,27	-	-	-	т	400	0,68
4	-"- №I/4	Силовое электрооборудование	-	2,05	0,25	-	2,30	-	-	-	т.	-"-	5,75
5	-"- №I/5	Молниезащита	0,02	0,30	-	-	0,32	-	-	-	"	-"-	0,80
		Итого:	45,82	3,24	5,5I	-	54,57	-	-	-	т.	400	I32,43

Директор (или главный инженер) института — В.М.Козьяков

Главный инженер проекта — Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела — З.Ф.Сидорук

/ Составил ст.инженер — Ю.С.Панова

Проверил рук. группы — В.М.Макарова

Альбом IУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту сарая для сена емкостью 400 т. с активным вентилированием передвижными вентиляторами

Сметная стоимость	45,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: (расчетную единицу мощность, вместимость, производительность и т.п.)	II4,5 руб.
I м2 общей площади здания	47,0 руб.
I м3 объема здания	5,48 руб.

Основание: чертежи № АС-I - АС-I2

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Номер пр-та, УСН, расценки ценника и др.	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, руб.						
			Един. изм.	К-во единиц	Стоимость единицы, руб.	Всего	НУЧП прямые затраты	В том числе Основная з/плата	В том числе Экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I.Земляные работы							
I	ЕI-276 ЭСН-32-I	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт	I000м2	I,44	I,28	2	- / 2	-	2 / I

817-235.86 ал. IV -6- СФ 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	EI-233 29-4	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 кВт. с перемещением до IO м грунт I группы	IOOOм3	0,I2	2I,30	3	- 3	-	3 I
3	EI-240 29-II	Добавлять на каждые последующие IO м при перемещении грунта бульдозером к расценке ч 233	IOOOм3	0,I2	75,60	9	- 9	-	9 3
4	EI-65 I2-5	Разработка грунта 2 группы в котлованах экскаватором емк. ковша 0,25 м3 в отвал	IOOOм3	0,09	205	I9	- 20	I	I9 7
5	EI-65 I2-5	То же, в траншеях	IOOOм3	0,06	I88	II	- II	-	II 4
6	EI-948 79-2	Доработка грунта вручную в котлованах	I00м3	0,03	II5	3	- 3	3	- -
7	EI-936 78-2	То же, в траншеях	I00м3	0,02	97	2	- 2	2	- -
8	EI-260 3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 кВт. с перемещением грунта до IO м бульдозерами грунт 2 группы	IOOOм3	0,05	I5,30	I	- I	-	I -

817-235.86 ал. IУ - 7 - сф685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
9	EI-II84 II8-IO	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	IOOм3	0,52	9,69	5	—/5	3	2/I
IO	EI-257 3I-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт. с перемещением грунта до IOм. бульдозерами грунт 2 группы	IOOOм3	0,0I	20,80	I	—/—	-	—/—
II	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	IOOм3	0,02	46	I	—/I	I	—/—
I2	EI-234 29-5	Перемещение грунта на IOм. в резерв бульдозером мощностью 80-I00 л.с.	IOOOм3	0,I6	22,40	3	—/3	-	3/I
I3	EI-24I 29-I2	Добавлять на каждые последующие IO м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 234 и 235	IOOOм3	0,I6	42,60	7	—/7	-	7/2
I4	EI-234 29-5	Перемещение грунта из резерва бульдозером мощн. 80-I00 л.с.	IOOOм3	0,06	22,40	I	—/I	-	I/—
I5	EI-24I 29-I2	Добавлять на каждые последующие IOм при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 234 И 235	IOOOм3	0,06	42,60	3	—/3	-	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I:	руб	-	-	56	- / 7I	I0	6I / 2I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	7I			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	40			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	2I			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I0			
		Всего заработная плата	руб	-	-	3I			
		Накладные расходы	руб	-	-	I0			
		Плановые накопления	руб	-	-	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	86			
		Раздел 2. Фундаменты							
I6	Е6-I ЭСН I-I	Подготовка под фундаменты из бетона М-50	м3	7,62	28,40	2I6	- / 8	5	3 / I
I7	Е6-I3 I-I3	Столбики под фундаментные балки из бетона М-I00	м3	0,40	34,40	I4	- / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I8	Е6-5 I-5	Фундаменты ж/бетонные под колонны из бетона М-I50 38,9-(28,2-27,2)xI,OI5	м3	26,38	37,88	999	— II2	96	I6 5
I9	СI24-I	Арматура класса А-I	т	0,09	270	24	— -	-	— -
20	СI24-2	Арматура класса А-2	т	0,58	278	I6I	— -	-	— -
2I	Е7-5 I-5	Укладка фундаментов под рельсовый путь при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т.	шт	24	3,20	77	— 76	I8	58 2I
22	СМЦ п.3-I9	Стоимость фундаментных блоков объёмом до 0,3 м3 из бетона М-I00	м3	6,36	44,20	28I	— -	-	— -
23	Е7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м.	шт	28	6,50	I82	— I5I	76	75 27
24	СМЦ п.9 348	Стоимость балок фундаментных длиной до 6 м из бетона М-200	м3	I2,88	67,90	875	— -	-	— -
25	СМЦ п.I783-I	Арматура класса А-I	т	0,36	229	83	— -	-	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	СМЦ тб.3 Ш3	Арматура класса А-3	т	0,30	250	74	—	-	—
27	СМЦ тб.3 -Ш3	Закладные и накладные детали	т	0,2I	4I3	86	—	-	—
28	Е14МУ--I070	Окраска закладных деталей БН-30	м2	3,80	3,20	I2	—	-	—
		2,44xI,25+0,06xI,I5+0,07xI,I2							
29	Е6-I3 I-I3	Фундаменты столбовые из бетона М-I50	м3	0,I8	35,22	6	—	I	—
		34,4+(26,6-25,8)xI,02					I		-
30	СI24-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	270	2	—	-	—
3I	Е6-I7I I5-I2	Обсыпка фундаментных балок непучинистым грунтом	м3	46,70	I,3I	6I	—	36	24
							60		7
32	ЕI-I83 23-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,05	I6I	8	—	-	8
							8		3

817-23.5.86 ал.IУ - 11 - СФ 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	ЕЦЕН	Подвозка грунта автосамосвалами на I км.	т	78,40	0,29	23	– 23	–	23 –
34	ЕII-3 I-3	Подготовка из песка под рельсовый путь	м3	5I,70	I0,40	538	– 84	84	– –
35	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,33	86,50	28	– 6	6	– –
		Всего по разделу 2:	руб	–	–	47I9	– 530	323	207 64
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	–	–	3750			
		Материалы	руб	–	–	I97			
		Эксплуатация машин	руб	–	–	I43			
		Заработная плата машинистов	руб	–	–	64			
		Основная заработная плата	руб	–	–	323			
		Всего заработная плата	руб	–	–	387			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	–	–	I586			

I 2		3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	6I9			
		Плановые накопления	руб	-	-	350			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	47I9			
		Раздел 3. П о л ы							
36	ЕII-II ЭСН-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	97,45	29,30	2855	- I58	I58	- -
		Всего по разделу 3 :	руб	-	-	3592	- I58	I58	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2855			
		Материалы	руб	-	-	86			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I58			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I58			
		Накладные расходы	руб	-	-	47I			
		Плановые накопления	руб	-	-	266			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3592			
		Раздел 4. Разные работы							
37	Е27-I73 ЭСН 43-I	Устройство оснований под отмостку из кирпичного щебня толщиной I2 см.	I00м2	0,95	230	2I9	-/20	I3	7/2
38	Е27-I74 43-2	На каждый I см изменения толщины слоя по расценке н.I73 добавлять или исключать	I00м2	0,95	I8,I2	I7	-/-	-	-/-
39	Е27-I69 42-I	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 25 мм I56 - 20,4	I00м2	0,95	I35,60	I29	-/8	8	-/-
40	ЕII-II I-II	Подготовка под пандусы из бетона М-I00	м3	5,40	29,30	I58	-/9	9	-/-
4I	ЕII-67 5-6	Покрытие пандуса из бетона М-300 толщиной 30 мм. I23+(I3,3-29,3)х3,06	I00м2	0,54	I35,24	73	-/I2	II	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	EII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм I5,8+(33,3-29,3)х0,5I	I00м2	0,54	I6,82	9	- -	-	- -
43	E28-I0I8 302-8	Укладка пути рельсами Р-8	км	0,I0	I2200	I220	- 46	45	I -
44	E9/-I23 I7-6	Установка металлических рам	т	0,30	45	I4	- I0	I0	- -
45	CI2I--2095	Стоимость металлических рам	т	0,30	393	II8	- -	-	- -
46	EI0-I39 25-6 т.ч. п.3.2	Установка стальных листов в металлические рамы	м2	I3,60	2,90	39	- 6	6	- -
47	ЕЦI42Т4	Масляная окраска металлических рам	т	0,30	I5,60	5	- -	-	- -
48	EI0-28 4-I	Устройство каркаса вентиляционных коробов из брусьев	м3	9,7I	II0	I068	- I38	I25	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	EI0-28 4-I	То же, из досок	м3	I,42	II0	I56	-/20	I8	2/I
50	EI4-59 25-3	Укладка щитов вентиляционных коробов	I00м2	2,39	505	I205	-/I76	I60	I6/5
5I	EI0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	20,58	7,5I	I55	-/30	30	-/-
		Всего по разделу 4:	руб	-	-	5692	-/475	435	40/I2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	440I			
		Материалы	руб	-	-	2262			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	28			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	I2			
		Основная заработная плата	руб	-	-	425			
		Всего заработная плата	руб	-	-	437			
		Накладные расходы	руб	-	-	727			

8I7-235.86 ал. IУ

-46- сф 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	4I0			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5538			
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I32			
		Материалы	руб	-	-	3			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I0			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I0			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II8			
		Накладные расходы	руб	-	-	II			
		Плановые накопления	руб	-	-	II			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I54			
		Раздел 5. Работы не входящие в нулевой цикл							
52	ЕII-67 ЭСН II-I	Устройство полов из бетона М-300 толщиной 30 мм	I00м2	9,75	I35,24	I3I8	2I7	200	I7 5
	-	I23+(33,3-29,3)x3,06							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм I5,8+(33,3-29,3)x0,5I	I00м2	9,75	I6,82	I64	— 9	6	3 I
		Всего по разделу 5:	руб	-	-	I452	— 208	I94	I4 4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II54			
		Материалы	руб	-	-	65			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	I0			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	4			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I94			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I98			
		Накладные расходы	руб	-	-	I90			
		Плановые накопления	руб	-	-	I08			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I452			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по подземной части:	руб	-	-	I554I	- I442	II20	322 I0I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I223I			
		Материалы	руб	-	-	26I0			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	22I			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	I0I			
		Основная заработная плата	руб	-	-	III0			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I2II			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I586			
		Накладные расходы	руб	-	-	20I7			
		Плановые накопления	руб	-	-	II39			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I5387			
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I32			
		Материалы	руб	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Основная заработная плата	руб	-	-	IO	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	IO	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II8	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I54	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 6. С т е н ы							
54	Е8-30 ЭСН 5-I	Кладка цоколя из кирпича керамического	м3	36,70	34,20	I255	- / III	8I	30 / 9
55	Ед.расц.	Стены наружные из листов а/ц волнистых унифицированного профиля	м2	745,80	I,44	I074	- / 328	3I3	I5 / -
56	ЕIO-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	9,39	II0	I033	- / I34	I2I	I3 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	CIII--344	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой:2,5 кг. оцинкованные	кг	88,20	0,47	4I	-	-	-
58	E6-79 9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,06	563	34	- 4	4	- -
59	E9-33 4-I0	Каркас стен стальной	т	0,9I	43	39	- 27	II	I6 6
60	CI2I--I780	Стоимость м/конструкций	т	0,9I	278	253	- -	-	- -
6I	EI0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстакады	м3	9,39	7,5I	7I	- I4	I4	- -
62	E-8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	I,59	I3,I0	2I	- 2I	2I	- -
63	E7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. и высоте зданий до 30 м.	шт	24	0,23	6	- 5	2	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
64	СМЦ п.9.92	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,24	64,40	I5	—	-	—
65	СМЦ ТБ3-Ш6	Стоимость арматуры класса Б-I	т	0,02	32I	5	—	-	—
66	Е7-48 3-I8	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 3-х т.	шт	32	I4,40	465	— 230	96	I34 49
67	СМЦ п.9,5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200 длиной 6,9 м.	м3	35,2	78,96	2779	—	-	—
68	СМЦ тб.3-Ш1	Арматура товарная класса А-I	т	0,30	229	68	—	-	—
69	СМЦ ТБ3-Ш3	То же, класса А-3	т	2,26	250	566	—	-	—
70	СМЦ ТБ3-Ш6	То же, класса В-I	т	0,I9	32I	62	—	-	—
7I	СМЦ ТБ3-ШI3	Закладные и накладные детали	т	I,47	4I3	606	—	-	—

877-235.86 ал. IУ
- 22 -
сф 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
72	Е7-285 ЭСН I7-I	Установка стальных накладок	т	I,27	362	460	– I27	II7	IO 3
73	ЕI4МУ -I070	Окраска закладных деталей БН-30	м2	65,80	3,20	2II	– IO	5	5 –
		2,44хI,25+0,06хI,I5+0,07хI,I2							
74	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,33	86,50	28	– 6	6	– –
75	ЕI2-280 ЭСН 8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,33	I92	63	– I5	I5	– –
		Всего по разделу 6:	руб	–	–	II455	– I032	806	226 72
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	–	–	8833			
		Материалы	руб	–	–	I384			
		Эксплуатация машин	руб	–	–	I44			
		Заработная плата машинистов	руб	–	–	66			

817-235.86 ал. II

сф 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Основная заработная плата	руб	-	-	795			
		Всего заработная плата	руб	-	-	86I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3005			
		Накладные расходы	руб	-	-	I457			
		Плановые накопления	руб	-	-	823			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	IIII3			
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	292			
		Материалы	руб	-	-	II			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	IO			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	6			
		Основная заработная плата	руб	-	-	II			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I7			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	253			
		Накладные расходы	руб	-	-	25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Плановые накопления	руб	-	-	25			
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	342			
		Раздел 7. Перекрытие, крыша							
76	EI4-5 ЭСНЗ-3	Установка деревянных клее-ных трехшарнирных арок пролетом I8 м	шт	I3	3I,30	407	- 407	I82	225 70
77	CI22-38I	Стоимость арок АМДI8-9 на клее КБ-3	м3	20,I5	295	5944	- -	-	- -
78	EIO-28 4-I	Связи из брусьев	м3	7,40	II0	8I4	- I05	95	IO 3
79	EIO-I9I 36-I	Прогоны из досок	м3	I2,09	I06	I282	- I20	I04	I6 5
80	CIII-344	Стоимость стальных элемен-тов связи	кг	452	0,47	2I2	- -	-	- -
8I	EI4МУ--I070	Окраска стальных элементов связей краской ВН-30	м2	I3,I0	3,20	42	- 2	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
82	EIO-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	22,60	3,82	86	– I3	IO	3 I
83	EI2-269 6 -3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм.	IOO м2	II,46	2II	24I7	– 3I3	283	30 9
84	EIO-I9I 36-I	Устройство ходового настила из досок	м3	3,II	IO6	330	– 3I	27	4 I
		Всего по разделу 7:	руб	–	–	I45II	– 99I	702	289 89
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	–	–	II534			
		Материалы	руб	–	–	4347			
		Эксплуатация машин	руб	–	–	200			
		Заработная плата машинистов	руб	–	–	89			
		Основная заработная плата	руб	–	–	702			
		Всего заработная плата	руб	–	–	79I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	6I56			
		Накладные расходы	руб	-	-	I902			
		Плановые накопления	руб	-	-	IO75			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I45II			
		Раздел 8. О к н а							
85	EIO-72 ЭСН I3-I	Установка оконных блоков и деревянных жалюзийных решеток	м2	90,04	3,0I	27I	- III	84	27 8
86	CI22-I67	Стоимость блоков СВО-9--I2 с окраской	м2	I5,24	I2	I83	- -	-	- -
87	CI22-203	То же, жалюзийных решеток	м2	79,20	I5,50	I248	- -	-	- -
88	EI5-705 ЭСН 20I-I-35	Остекление оконных одинарных переплетов	IOOм2	0,I5	I2I	I8	- 2	2	- -
89	CIII-395	Прибор фрамужный П -2-2	шт	I2	I,23	I5	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по разделу 8:	руб	-	-	2I83	-/II3	86	27/8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I735			
		Материалы	руб	-	-	I76			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	I9			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	8			
		Основная заработная плата	руб	-	-	86			
		Всего заработная плата	руб	-	-	94			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I357			
		Накладные расходы	руб	-	-	286			
		Плановые накопления	руб	-	-	I62			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I83			
		Раздел 9. Двери и ворота							
90	ЕIO-I45 ЭСН 27-2	Установка ворот без коробок	м2	70,56	0,62	44	-/35	32	3/I

817-235.86 ал. IУ - 28 - сф685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9I	CI22-374	Стоимость ворот В-I с окраской	м2	70,56	I9,70	I390	- / -	-	- / -
92	EI0-I07 20-3	Установка люков	м2	I9,44	2	39	- / I2	I0	2 / I
93	CI22-287	Стоимость люков	м2	I9,44	I4	272	- / -	-	- / -
94	CIII-400	Приборы для люков	шт	I2	0,27	3	- / -	-	- / -
		Всего по разделу 9:	руб	-	-	2I07	- / 47	42	5 / 2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I675			
		Материалы	руб	-	-	27			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	2			
		Основная заработная плата	руб	-	-	42			
		Всего заработная плата	руб	-	-	44			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I60I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб	-	-	276			
		Плановые накопления	руб	-	-	I56			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I07			
		Всего по надземной части:	руб	-	-	30258	- 2I83	I636	547 I7I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	23777			
		Материалы	руб	-	-	5934			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	366			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	I65			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I625			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I790			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I2II9			
		Накладные расходы	руб	-	-	3923			
		Плановые накопления	руб	-	-	22I6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	299I6			

817-23-86 ал. IУ

- 30 -

сф 685-04

I 2	3	4	5	6	7	8	9	IO
	Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	292			
	Материалы	руб	-	-	II			
	Эксплуатация машин	руб	-	-	IO			
	Заработная плата машинистов	руб	-	-	6			
	Основная заработная плата	руб	-	-	II			
	Всего заработная плата	руб	-	-	I7			
	Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	253			
	Накладные расходы	руб	-	-	25			
	Плановые накопления	руб	-	-	25			
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	342			
	Всего по смете:	руб	-	-	4580I	- 3625	2756	869 272
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	36008			
	Материалы	руб	-	-	8544			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Эксплуатация машин	руб	-	-	587			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	266			
		Основная заработная плата	руб	-	-	2735			
		Всего заработная плата	руб	-	-	300I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I3705			
		Накладные расходы	руб	-	-	594I			
		Плановые накопления	руб	-	-	3356			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	45305			
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	424			
		Материалы	руб	-	-	I4			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	IO			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	6			
		Основная заработная плата	руб	-	-	2I			
		Всего заработная плата	руб	-	-	27			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	37I			

Альбом IУ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб	-	-	36			
		Плановые накопления	руб	-	-	36			
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	496			

Главный инженер проекта — Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела — З.Ф.Сидорук

Исходные данные:

Составил ст.инженер — М.В.Петушкова

/Проверил рук. группы — В.М.Макарова

Перфорация:

Подготовил техник — М.М.Малина

Проверил инженер — О.Е.Рахманова

817-235.86 ап. IV - 33 - сф 685-04

Альбом IУ

Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I/I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	К-во единиц	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструк. элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов Сумма	Плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7,8	Всего по гр.5, 7,8	В том числе Основной з/пл.	В том числе Экспл. машин в т.ч. з/пл.	В накладных расходах % сумм гр.7	В плановых накоплениях % стоимости по гр. I0,II	Всего по данным гр. I0, II, I2, I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А.Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	275	7I	I6,5	I0	5	86	-	-	-	-	-	0,I9 0,3I
2	Фундаменты	м3	53,82	3750	I6,5	6I9	350	47I9	-	-	-	-	-	I0,67 87,68
3	П о л ы	м3	97,45	2855	I6,5	47I	266	3592	-	-	-	-	-	8,I4 36,86
4	Разные работы	м3 зд.	797I,9	4533	I6,5	738	42I	5692	-	-	-	-	-	I2,88 0,7I

817-235.86 ал. IУ
-34-
сф 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Работы не входящие в нулевой цикл	м3 зд.	797I,9	II54	I6,5	I90	I08	I452	-	-	-	-	-	3,28 / 0,I8
	Итого по подземной части			I2363	-	2028	II50	I554I	-	-	-	-	-	35,I6 / I25,74
	Б.Надземная часть													
6	С т е н ы	м2	745,8	7947	I6,5	I288	740	9975	-	-	-	-	-	22,56 / I3,37
7	Перекрытие-крыша	м2	II46	II534	I6,5	I902	I075	I45II	-	-	-	-	-	32,83 / I2,66
8	О к н а	м2	90,04	I646	I6,5	27I	I53	2070	-	-	-	-	-	4,68 / 22,99
9	Двери и ворота	м2	85,I4	I675	I6,5	276	I56	2I07	-	-	-	-	-	4,77 / 24,75
	Итого по надземной части:	руб		22802		3737	2I24	28663	-	-	-	-	-	64,84 / 73,77
	Всего по смете:	руб		35I65		5765	3274	44204	-	-	-	-	-	I00,0 / I99,5I

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер М.В.Петушкова
Проверил рук. группы В.М.Макарова

817-235.86 ал. IV -35- Сф 685-04

Альбом IУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/2
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту сарая для сена емкостью 400 т с активным вентилированием передвижными вентиляторами
На приобретение и монтаж технологического оборудования сарая (хранение сена в неизмельченном виде)

Сметная стоимость	5,89 тыс.руб.
В том числе оборудование	5,26 тыс.руб.
" монтаж	0,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.	руб.
I м2 общей площади здания	руб.
I м3 объема здания	руб.

Основание: чертежи № ТХ-2

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто / нетто Един.	Вес брутто / нетто Общий	Стоимость единицы, руб. Обо-рудован.	Стоимость единицы, руб. Монтажные работы Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажные работы В том числе Основная з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажные работы В том числе Эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Обо-рудован.	Общая стоимость, руб. Монтажные работы Всего	Общая стоимость, руб. Монтажные работы В том числе Основная з/пл.	Общая стоимость, руб. Монтажные работы В том числе Эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.2 2I-06 п.5-07I 35-72-7 К-I,2	Фуражир навесной ФН-I	шт	I	0,938	-	II70	I3,9	9,I5	3,I8	II70	I4	9	3

Сф 695-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	НЧП
2	23-08 п.I-006 7-22I-6	Вентилятор ц/бежный №I0 Ц4-70	шт	6	0,579	-	396	I4,7	9,39	2,73	2376	88	56	I6	
3	I9-I4 п.I6-00I	Тележка	шт	6	0,I43	-	I03	-	-	-	6I8	-	-	-	
4	2I-06 п.Б-022 35-2-I2	Транспортер пневматический эжекторного типа - ТПЭ-I0А	шт	I	I,42	-	727	60,I	45,4	8,65	727	60	45	9	
		Узел соединения в составе:													
5	05-I7 п.I-0I9	а) Рукав соединительный брезентовый Ду I мм.	пм	6	-	-	-	38,7	-	-	-	232	-	-	
6	Ц.Iч.Ш п.I786	б) Фланец	шт	6	-	-	-	8,8I	-	-	-	53	-	-	
7	Ц.Iч.П п.2096 9-I22 с накл.	в) Мелкие м/конструкции (347+50,2)хI,086	т	0,06	-	-	-	43I,3	25	4,42	-	26	2	-	
8	Ц.Iч.I п.58	г) Болты, гайки	т	0,I8	-	-	-	573	-	-	-	I03	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	489I	576	II2	28	I40

817-235.86 ал.IV - 37 - сф 685-04

Альбом IУ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I47	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	5038	–	–	–
		Тара, упаковка 0,5%	руб	–	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	5063	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	6I	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	5I24	–	–	–
		Запчасти 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I02	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	5226	–	–	–
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	–	–	–	–	–	–	–	37	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	5263	–	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	46	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	622	–	–
		Всего по смете:	руб	5885										

817-235.86 ал. IV - 38 - СФ 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ЗАТРАТ

I	Оборудование	руб	5263
2	Монтаж	руб	622
	Всего по смете:	руб	5885

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер М.В.Сологубова

/Проверил руководитель группы В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/3

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту сарая для сена емкостью 400 т. с активным вентилированием передвижными вентиляторами

На электроосвещение

Сметная стоимость	0,27 тыс.руб.
В т.ч. монтаж	0,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I тыс.руб.
Показатели по смете: Стоимость на: расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	0,68 руб.
Iм2 общей площади здания	0,28 руб.
Iм3 объема здания	0,03 руб.

Основание: чертежи № ЭЛ-2

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная з/плата	Эксплуатация машин / в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							
I	Ц.8-597-2	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые в оконных проемах прожектор	I00шт	0,02	758,00	I5	I9 / II	4	7 / 2

817-235.86 ал. IУ - 40-

сф 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	I504-I008	Выключатель автоматический число полюсов -2, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,4 IO I6 25 40 50 = АП50-2МТУЗ АП 50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗТУ I6-522х066-75=	шт	2,00	I,75	3	-	-	-
3	Ц8-526 -2	Монтаж выключателей автоматических	шт	2,00	4,20	8	7 3	3	- -
4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,00	34,80	35	47 26	I4	I2 4
5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	I,02	4,88	5	8 5	2	3 I
6	Ц8-409--II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00 м	I,02	I,2I	I	2 I	I	- -
7	Ц8-572-7	Установка шкафа УСГI-00	шт	I,00	I0,70	II	6 3	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
8	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,IO	377,00	38	7 3	3	– –
		Всего по разделу I:	руб	–	–	I54	96 52	29	23 7
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	–	–	3			
		Всего, стоимость оборудования	руб	–	–	3			
		Стоимость монтажных работ	руб	–	–	II3			
		Материалы	руб	–	–	58			
		Эксплуатация машин	руб	–	–	I6			
		Заработная плата машинистов	руб	–	–	7			
		Основная заработная плата	руб	–	–	29			
		Всего заработная плата	руб	–	–	36			
		Накладные расходы	руб	–	–	27			
		Накладные НУЧП	руб	–	–	I7			
		Плановые накопления	руб	–	–	II			
		Плановые НУЧП	руб	–	–	26			

817-235.86 ал. IУ - 42- СФ 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I5I			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	96			
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником							
9	I507-4068	Прожектор ПЗС-35АУI =	шт	2,00	7,I4	I4	= — =	-	= — =
IO	CI53-34I	Лампы ПЖ 220-600	IO шт	0,20	37,70	8	= — =	-	= — =
II	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм 2,2 х 5	IOOOм	0,2I	28,40	6	= — -	-	= — -
I2	05-03 п8-0I2I	Труба винипластовая диам. I5 мм	м	IO3,00	0,I7	I8	= — -	-	= — -
I3	I5I7-I094	Шкаф металлический УСГI-00	м	0,70	93,6I	66	= — -	-	= — -
		Всего по разделу 2:	руб	-	-	I20	= — -	-	= — -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	II2			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II2			
		Плановые накопления	руб	-	-	8			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I20			
		Всего по смете:	руб	-	-	274	96 / 52	29	23 / 7
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	3			
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	3			
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	225			
		Материалы	руб	-	-	58			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	I6			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	7			
		Основная заработная плата	руб	-	-	29			
		Всего заработная плата	руб	-	-	36			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб	-	-	27			
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I7			
		Плановые накопления	руб	-	-	I9			
		Плановые НУЧП	руб	-	-	26			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	27I			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	96			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Исходные данные:

Составил инженер Г.И.Македонская

Проверил рук.группы С.Ф.Бурцева

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Рахманова

817-235.86 ОВ. IУ - 45- СФ 685-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту сарая для сена емкостью 400 т. с активным вентилированием передвижными вентиляторами (вариант I)
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость	2,3 тыс.руб.
В т.ч. оборудование	0,25 тыс.руб.
" монтаж	2,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,66 тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
расчетную единицу: (мощность, вместимость производительность и т.п.)	5,8 руб.
I м2 общей площади здания	2,37 руб.
I м3 объема здания	0,3 руб.

Основание: чертежи № ЭЛ-2

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе Основная з/плата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							
I	СКЦЭ-84 2-544	Шкаф распределительный ШР-II-735I0	шт	I,00	I30,00	I30	- / -	-	- / -

817-235.86 ал. IV - 46- с ф 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	СКЦЭ-84 2-544	Установка и подготовка к включению	шт	I,00	30,80	3I	24 / I3	I2	I / -
3	I5-04 Доп.34П04--55I	Пускатель магнитный ПМЛ-322	шт	6,00	I7,00	I02	- / -	-	- / -
4	Ц8-53I-8	Сборка из пускателей магнитных на конструкции на полу на ток до I00 А	шт	6,00	4,67	28	I8 / I0	I0	- / -
5	ЦСКЦЭ-84 I-20I	Ящик типа ЯВШ-3-25	шт	2,00	25,00	50	5 / 3	3	- / -
6	ЦСКЦЭ-84 I-203	То же, типа ЯВШ3-60	шт	I0,00	29,30	293	28 / I6	I5	I / -
7	ЦСКЦЭ-84 I-205	То же, типа ЯВШ3-I00	шт	4,00	36,30	I45	II / 6	6	- / -
8	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,I0	377,00	38	7 / 3	3	- / -
9	Ц8-375-3	Ввод в здание в стальной трубе провод сечением до I6 мм2 количество проводов в линии 4	шт	I,00	6,95	7	5 / 3	3	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Ц8-406-4	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 80 мм	I00 м	0,07	98,40	7	I0 6	3	3 I
II	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	3,5I	34,80	I22	I64 94	5I	43 I4
I2	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм	I00м	I,54	49,80	77	I00 56	27	29 9
I3	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм	I00м	I,37	59,50	82	9I 5I	25	26 8
I4	Ц8-409-6	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I20 мм2	I00м	0,07	I7,00	I	2 I	I	- -
I5	Ц8-409-I6	За каждый последующий провод, сечение до I20 мм2	I00м	0,2I	4,30	I	I I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I6	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	I00м	I,37	I2,30	I7	28 I7	8	9 3
I7	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до 35 мм2	I00м	2,74	2,88	8	I3 7	7	- -
I8	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I6 мм2	I00м	4,I2	9,29	38	65 37	I7	20 6
I9	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2	I00м	I3,73	2,53	35	58 33	33	- -
20	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,93	4,88	5	8 5	2	3 I
2I	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	2,79	I,2I	3	6 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	Ц8-48I-20	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до: 0,25 т.	шт	6,00	2,04	I2	I6 9	9	— —
23	Ц8-48I-2I	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до: 0,5 т	шт	I,00	2,62	3	3 2	2	— —
		Всего по разделу I:	руб	-	-	I558	663 376	24I	I35 42
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	232			
		Запасные части	руб	-	-	5			
		Тара и упаковка	руб	-	-	4			
		Транспортные расходы	руб	-	-	7			
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	3			
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	25I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I003			
		Материалы	руб	-	-	I44			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	93			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	42			
		Основная заработная плата	руб	-	-	24I			
		Всего заработная плата	руб	-	-	283			
		Накладные расходы	руб	-	-	209			
		Накладные НУЧП	руб	-	-	II9			
		Плановые накопления	руб	-	-	95			
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I66			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I307			
		Нормативная, условно-чистая продукция	руб	-	-	663			
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником							
24	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79	I000м	0,39	28,40	II	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2х5							
25	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2: I0	I000 м	I,22	72,90	89	—	-	—
26	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2: 6	I000 м	0,6I	I05,00	64	—	-	—
27	CI52-234	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2: 35	I000 м	0,42	202,00	85	—	-	—
28	CI52-237	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой,	I000 м	0,03	485,00	I5	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		марки АПВ, сечением мм2:95							
29	CI5I-I54I К-I,2	Кабель КРПТ сеч. 3х2,5-IхI,5 мм2	IOOOм	0,03	333,60	IO	—	-	—
30	CI5I-I543 К=I,2	То же, сеч. 3,6+I,4 мм2	IOOOм	0,06	6I4,40	37	—	-	—
3I	CI5I-I544 К=I,2	То же, сеч. 3хIO+I,6 мм2	IOOOм	0,02	930,00	I9	—	-	—
32	CII3-55	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I оцинкованные обыкновенные диам. условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-65 Т-4	м	7,00	I,65	I2	—	-	—
33	05-03 П8-0I22	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	96,00	0,22	2I	—	-	—
34	05-03 П8-0I24	То же, диаметром 25 мм	м	266,00	0,33	88	—	-	—
35	05-03 п.8-0I25	То же, диаметром 32 мм	м	I60,00	0,53	85	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	05-03 П8-0I27	То же, диаметром 50 мм	м	I4I,00	I,08	I52	= =	-	= =
		Всего по разделу 2:	руб	-	-	743	= =	-	= =
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	688			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	688			
		Плановые накопления	руб	-	-	55			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	743			
		Всего по смете:	руб	-	-	230I	663 / 376	24I	I35 / 42
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	232			
		Запасные части	руб	-	-	5			
		Тара и упаковка	руб	-	-	4			
		Транспортные расходы	руб	-	-	7			
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	25I			
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I69I			
		Материалы	руб	-	-	I44			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	93			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	42			
		Основная заработная плата	руб	-	-	24I			
		Всего заработная плата	руб	-	-	283			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	688			
		Накладные расходы	руб	-	-	209			
		Накладные НУЧП	руб	-	-	II9			
		Плановые накопления	руб	-	-	I50			
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I66			

817-235.86 ал. IУ -55- сф 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	2050			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	663			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Исходные данные:

Составила ст.инженер Г.И.Македонская

Проверил руководитель группы С.Ф.Бурцева

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Рахманова

917-235.86 ал.IУ - 56 - сф 685 - 04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/5
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту сарая для сена емкостью 400 т. с активным вентилированием передвижными вентиляторами

На молниезащиту

Сметная стоимость	0,32	тыс.руб.
В т.ч. строительные работы	0,02	тыс.руб.
" монтаж	0,30	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I4	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	0,8	руб.
I м2 общей площади здания	0,33	руб.
I м3 объема здания	0,04	руб.

Основание: чертежи № ЭЛ-7

Составлена в ценах I984 года

817-235.86 ал.IУ -57- сф 695-04

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
							прямые затраты	Основная з/плата	Эксплуатация машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5мм	I0шт	I,20	I9,30	23	II / 7	6	I / -
2	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение I60 мм2	I00м	0,20	27,00	5	3 / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр I2 мм	I00м	3,40	58,80	200	99 57	5I	6 I
4	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,00	4	I -	-	- -
5	ЕI-936 К=I,I	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	I00м3	0,08	III,I0	9	I6 9	9	- -
6	ЕI-967	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00м3	0,08	4I,50	3	6 3	3	- -
		Всего по смете:	руб	-	-	320	I36 77	70	7 I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	232			
		Материалы	руб	-	-	I67			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	6			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Основная заработная плата	руб	-	-	58			
		Всего заработная плата	руб	-	-	59			
		Накладные расходы	руб	-	-	50			
		Накладные НУЧП	руб	-	-	20			
		Плановые накопления	руб	-	-	23			
		Плановые НУЧП	руб	-	-	29			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	305			
		Норм. условно-чистая продукция	руб	-	-	II4			
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I2			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I2			
		Всего заработная плата	руб	-	-	I2			
		Накладные расходы	руб	-	-	2			
		Накладные НУЧП	руб	-	-	4			
		Плановые накопления	руб	-	-	I			
		Плановые НУЧП	руб	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I5			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	22			
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Исходные данные:							
		Составил ст. инженер				Г.И.Македонская			
		Проверил рук. группы				С.Ф.Бурцева			
		Перфорация:							
		Подготовил техник				М.М.Малина			
		Проверил инженер				О.Е.Рахманова			

917-235.86 ал.IУ - 60 - СФ685-04

Альбом IУ 817-235.86 ал.IУ 6I. сф685-04

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту сарая для сена емкостью 400 м3

№№ пп	Р е с у р с ы	Количество Варианты I	2	3
I	2	3	4	5
	Общестроительные работы			
	Подземная часть			
I	Затраты труда чел/час	209I,0		
2	Строительные машины маш/час	43,5		
	руб.	I08,56		
	Надземная часть			
I	Затраты труда чел/час	2255,6I		
2	Строительные машины маш/час	74,5I		
	руб	I87,42		
	Монтажные работы			
	Технологическое оборудование			
I	Затраты труда чел/час	I92		
2	Заработная плата руб	II0,2		
	Электрооборудование			
I	Затраты труда ч/час	536,88		
	Всего:			
	Затраты труда чел/час	5075,49		
	Строительные машины маш/час	II8,0I		
	руб.	295,98		
	Заработная плата руб	II0,20		

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
/ Составил ст.инженер Ю.С.Панова
/ Проверил рук.группы В.М.Макарова

Альбом IУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I/7
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту сарая для сена емк. 400 т с активным вентилированием передвижными вентиляторами
На приобретение и монтаж технологического оборудования сарая (хранение сена в тюках)

Сметная стоимость 6,92 тыс.руб.
В т.ч. оборудование 6,3I тыс.руб.
" монтаж 0,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
I м2 общей площади здания
I м3 объема здания

Основание: чертежи № ТХ2-6
Составлена в ценах I984 года

817-235.86 ал. IУ - 62-

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто / нетто Един.	Вес брутто / нетто Общий	Стоимость единицы, руб. Оборудован.	Стоимость единицы, руб. Монтажные работы Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажные работы В том числе Основная з/пл.	Стоимость единицы, руб. Монтажные работы В том числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Оборудован.	Общая стоимость, руб. Монтажные работы Всего	Общая стоимость, руб. Монтажные работы В том числе Основная з/пл.	Общая стоимость, руб. Монтажные работы В том числе Экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.2 2I-06 п.5-07I 35-72-7	Фуражир навесной ФН-I	шт	I	0,938	-	II70	I3,9	9,I5	3,I8	II70	I4	9	3
2	23-08 п.I-006 7-22I-6	Вентилятор ц/бежный №I0 Ц 4-70	шт	6	0,579	-	396	I4,7	9,39	2,73	2376	88	56	I6

Сф685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I9-I4 п.I6-00I	Тележка	шт	6	–	–	I03	–	–	–	6I8	–	–	–
4	2I-06 п.5-055 35-2-I4	Транспортер тюковый ТТ-4	шт	I	I,3	–	I700	5I,8	44,I	6,53	I700	52	44	7
		Узел соединения в составе:												
5	05-I7 п.I-0I9	а) Рукав соединения Ду I м	пм	6	–	–	–	38,7	–	–	–	232	–	–
6	Ц.Iч.Ш п.I786	б) Фланец	шт	6	–	–	–	8,8I	–	–	–	53	–	–
7	Ц.Iч.II п.2096 9-I22 с накл.	в) Мелкие м/конструкции (347+50,2)xI,086	т	0,06	–	–	–	43I,3	25	4,42	–	26	2	–
8	Ц.Iч.I п.58	Болты и гайки	т	0,I8	–	–	–	573	–	–	–	I03	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	5864	568	III	26 I37
		Транспорт 3%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I76			
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	6040	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 0,5%	руб	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	6070	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	73	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	6I43	–	–	–
		Запчасти 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I23	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	6266	–	–	–
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	–	–	–	–	–	–	–	43	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	6309	–	–	–
		Плановые накопления 8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	45	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	6I3	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете

I	Оборудование	руб	6309
2	Монтаж	руб	6I3
	Всего по смете:	руб	6922

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Исходные данные:

Составил старший инженер М.В.Сологубова

Проверил руководитель группы В.М.Макарова

817-235.86 ов. IУ - 65 - сф 685-оу

Альбом IУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/8

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту сарая для сена емкостью 400 т. с активным вентилированием передвижными вентиляторами
Вариант 2 Вентиляторы воздухоподогревателей ТАУ-0,75
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость	I,94 тыс.руб.
В т.ч. оборудование	0,I6 тыс.руб.
" монтаж	I,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,5 тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	4,85 руб.
I м2 общей площади здания	2,0 руб.
I м3 объема здания	0,25 руб.

Основание: чертежи ЭЛ-2

Составлена в ценах I984 года

817-235.86 ал. IУ -66-

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							
I	Октябрь з/д Аппарат	Шкаф распределительный ШРII-73708	шт	I,00	I45,72	I46	= =	-	= =

сф 685-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	Ц8-572-7	Монтаж шкафа	шт	I,00	IO,70	II	6 3	2	I -
3	Ц8-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630 А	полюс	3,00	I,42	4	3 2	2	- -
4	Ц8-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400 А	шт	I5,00	I,03	I5	II 6	6	- -
5	ЦСКЦЭ-84 I-20I	Ящик типа ЯВШ3-25	шт	2,00	25,00	50	5 3	3	- -
6	ЦСКЦЭ-84 I-203	То же, ЯВШ3-60	шт	4,00	29,30	II7	II 6	6	- -
7	ЦСКЦЭ-84 I-205	То же, ЯВШ3-I00	шт	6,00	36,30	2I8	I7 9	9	- -
8	ЦСКЦЭ-84 I-320	Ящик типа ЯРП-20	шт	I,00	II,00	II	3 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Ц8-375-3	Ввод в здание в стальной трубе провод сечением до I6 мм2 количество проводов в линии 4	шт	I,00	6,95	7	5 3	3	- -
I0	Ц8-406-4	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 80 мм	I00м	0,07	98,40	7	I0 6	3	3 I
II	Ц8-409-6	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: I20 мм2	I00м	0,07	I7,00	I	2 I	I	- -
I2	Ц8-409-I6	За каждый последующий провод, сечение до I20 мм2	I00м	0,2I	4,30	I	I I	I	- -
I3	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,98	34,80	34	46 26	I4	I2 4
I4	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм	I00м	3,49	59,50	208	233 I32	64	68 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 35 мм2	I00м	2,62	I2,30	32	54 3I	I4	I7 5
I6	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: I6 мм2	I00м	0,87	9,29	8	I4 8	4	4 I
I7	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 6 мм2	I00м	0,06	6,02	I	I -	-	- -
I8	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 5 мм2	I00м	0,92	4,88	4	8 4	2	2 I
I9	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до: 35 мм2	I00м	7,85	2,88	23	37 2I	2I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
20	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до: I6 мм2	IOOм	2,62	2,53	7	II / 6	6	- / -
2I	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до: 6 мм2	IOOм	0,I8	I,38	I	- / -	-	- / -
22	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	IOOм	2,76	I,2I	3	6 / 3	3	- / -
23	Ц8-48I-2I	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до: 0,5 т	шт	4,00	2,62	IO	II / 6	6	- / -
24	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,00	4	I / -	-	- / -
		Всего по разделу I:	руб	-	-	II60	496 / 279	I72	I07 / 34
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I46			
		Запасные части	руб	-	-	3			
		Тара и упаковка	руб	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Транспортные расходы	руб	-	-	5			
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	2			
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	I58			
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	777			
		Материалы	руб	-	-	II6			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	73			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	34			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I72			
		Всего заработная плата	руб	-	-	206			
		Накладные расходы	руб	-	-	I5I			
		Накладные НУЧП	руб	-	-	89			
		Плановые накопления	руб	-	-	74			
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I24			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I002			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	496			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником							
25	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2 х 5	IOOOм	0,38	28,40	II	—	-	—
26	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 6	IOOOм	0,03	45,60	I	—	-	—
27	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:I6	IOOOм	0,36	I05,00	38	—	-	—
28	CI52-233	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В. с алюминиевой жи-	IOOOм	0,24	I49,00	36	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		лой, марки АПВ, сечением, мм2:25							
29	CI52-234	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В. с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:35	IOOOм	0,83	202,00	I68	—	-	—
30	CI52-238	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: I20	IOOOм	0,03	6I3,00	I8	—	-	—
3I	CI5I-I54I К=I,2	Кабель КРПТ сеч.3х2,5+ +IхI,5 мм2	IOOOм	0,03	333,60	IO	—	-	—
32	CI5I-I544 К=I,2	То же, сеч. 3хIO+Iх6 мм2	IOOOм	0,05	930,00	47	—	-	—
33	CII3-55	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.Iоцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм-ду,	м	7,00	I,65	I2	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		толщина стенок в мм-т ДУ-65 Т-4							
34	05-03 п8-0I22	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	IOI,00	0,22	22	—	-	—
35	05-03 п8-0I26	То же, диаметром 40 мм	м	80,00	0,75	60	—	-	—
36	05-03 п8-0I27	То же, диаметром 50 мм	м	279,00	I,08	30I	—	-	—
		Всего по разделу 2:	руб	-	-	782	—	-	—
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	724			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	724			
		Плановые накопления	руб	-	-	58			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	782			
		Всего по смете:	руб	-	-	I942	496 279	I72	IO7 34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I46			
		Запасные части	руб	-	-	3			
		Тара и упаковка	руб	-	-	2			
		Транспортные расходы	руб	-	-	5			
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	2			
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	I58			
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I50I			
		Материалы	руб	-	-	II6			
		Эксплуатация машин	руб	-	-	73			
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	34			
		Основная заработная плата	руб	-	-	I72			
		Всего заработная плата	руб	-	-	206			
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	724			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	I5I			
		Накладные НУЧП	руб	-	-	89			
		Плановые накопления	руб	-	-	I32			
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I24			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I784			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	496			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Исходные данные:

Составил ст. инженер Г.И.Македонская

Проверил руководитель группы С.Ф.Бурцева

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Рахманова

817-235.86 ал.IУ

76.

сф985-04

gost.e-ecolog.ru