ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

274 - 16 - 1.91

ХЛЕБОКОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН

ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 250 кв.м

С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

Часть 2 (стр.63 - I82)

gost.e-ecolog.ru

24862-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

на отопление

Основание: ОВ. СО. I-I6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,884 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 359 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,253 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основн. зарпл.	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основн. зарпл.	вт.ч. зарпл.			вт.ч. зарпл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I . САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	I42,43	0,26	0,03	37	3I	4	0,39	55
				0,22	0,0I			I	0,0I	I
2.	240746-090 I	Стоимость конвекторов отопительных типа универсал КН-20П,К квт	I32,43	II,66	-	I544	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3.	240746-090 4	Стоимость конвекторов островных напольных высоких КВ20-5,655-600, квт	5,655	I6,94	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4.	CI80-2505 доп.2	Вентиль запорный муфтовый I5БIП Д15мм, шт	I4,00	0,98	-	I4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5.	CI80-2506 доп.2.	То же Д20 мм, шт	I4,00	I,I9	-	I7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
6.	CI30-2507 доп.2	То же, Д25 мм, шт	4,00	I,69 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
7.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления , диаметром 20 мм, м	300,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	273	68	3 / -	0,36 / -	I07 / -
8.	EI6-39 7-I	Прокладка трудопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	I50,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	I54	3I	2 / -	0,36 / -	54 / -
9.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления , диаметром 32мм, м	60,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	68	I8	I / -	0,36 / -	2I / -
IO.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм , м	40,00	I,29 / 0,2I	0,0I / -	52	8	- / -	0,36 / -	I4 / -
II.	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм ,м	I0,00	I,62 / 0,28	0,03 / 0,0I	I6	3	- / -	0,44 / 0,0I	4 / -
I2.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	5,60	4,0I / 3,80	- / -	22	2I	- / -	5,26 / -	29 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	EI6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм , м	6,00	3,I3 0,54	0,07 0,02	I9	3	– –	0,88 0,05	5 –
I4.	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопросова и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм , I00 м	0,06	4,29 3,80	– –	I	–	– –	5,26 –	– –
		Итого прямые затрят по разделу I руб. руб.				2320	I73	I0 I		289 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2320	–	–		–
		Сдача и испытание	руб.			3	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			308	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			–	–	–	–	27
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	55	–	–	–
		Плановые накопления	руб.			2II	–	–	–	–
		Всего ; стоимость сантехнических работ –	руб.			2839	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	3I7
		Сметная заработная плата	руб.			–	229	–	–	–
		Итого по разделу I Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата	руб. чел.ч. руб.			2839 – –	– – 229	– – –	– –	– 3I7 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I5.	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных поверхностей масляной краской за 2 раза I00м2	0,60	60,50 38,40	0,03 -	36	23	- -	68,00 -	4I -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	руб. руб.				36	23	- -		4I -
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			36	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.ч.			-	-	-		I
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	I	-	-	-
	Плановые накопления		руб.			3	-	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			45	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-	-	42
	Сметная заработная плата		руб.			-	24	-	-	-
	Итого по разделу 2		руб.			45	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-	-	42
	Сметная заработная плата		руб.			-	24	-	-	-
	Итого прямые затраты по смете		руб. руб.			2356	I96	I0 I		330 I
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			36	-	-	-	-
	Накладные расходы		руб.			6	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость		руб. чел.ч.			-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-	-	-
	Всего , стоимость общестроительных работ -		руб.			45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							42
		Сметная заработная плата -	руб.			-	24	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			2820	-	-	-	-
	Сдача и испытание		руб.			3	-	-	-	-
		Накладные расходы -	руб.			308	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	55	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			2II	-	-	-	-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			2839	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	3I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	229	-	-	-
	ИТОГО по смете		руб.			2884	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-	-	359
	Сметная заработная плата		руб.			-	253	-	-	-

Составила инженер И. Чемидова

Проверила ст. инженер Л. Евдокимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

на вентиляцию

Основание: ОВ.СО I-I6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – 8,934 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость – 870 чел.ч.
Сметная заработная плата – 0,6I6 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. един. руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	основн. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		I. РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	E20-7I8 20-4	Установка вентиляторов радиальных В-ЦI4-46-6,3-02А-02 С электродвигателем 4АI60М8, шт	2,00	340,42	I,93		68I	I4	4	II,58	23
				6,8I	0,58				I	0,75	I
2.	E20-I005	Виброизоляторы до 48 I0 шт	I,00	36,00	0,08		36	4	–	7,00	7
				4,I2	0,02				–	0,03	–
3.	E20-7I3	Установка вентилятора В-ЦI4-46-4-0I-02 С электродвигателем АИР I00 4 ,шт	I,00	I48,27	0,72		I48	5	I	8,53	9
				5,02	0,22				–	0,28	–
4.	E20-I003	Виброизоляторы До 39 , I0 шт	0,50	I2,98	0,02		6	I	–	4,49	2
				2,64	0,0I					0,0I	–
5.	E20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой , т до 0,I , шт	I,00	7,38	I,0I		7	5	I	7,92	8
				4,6I	0,30				–	0,39	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	CI30-2552 I50I-0I593 I50I-02003	Стоимость крышного вентилятора ВКР НР4 с электродви-гателем АИР7IA6У2, шт	I,00	99,60 –	– –	I00	–	– –	– –	– –
7.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 , шт	3,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	I9	9	I –	5,38 0,I8	I6 I
8.	CI30-7I3	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые шт КСК3-9-0,2, поверхность нагрева в М2-I8,4I	2,00	76,30 –	– –	I53	–	– –	– –	– –
9.	CI30-7II	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-7-02, поверхность нагрева в М2-I3,37 шт	I,00	58,80 –	– –	59	–	– –	– –	– –
I0.	E20-469 9-9	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КЗУ с электроподогревателями ТЭН-I005 с механизмом исполнительным М30-4/63-0,63 размером клапана I600xI000А Iшт	I,00	256,3I 6,99	0,4I 0,I3	256	7	– –	6,70 -0,I7	7 –
II.	E20-764 27-I	Установка фильтров металлических ячейковых , м2	4,00	3,6I 2,96	0,I0 0,03	I4	I2	– –	4,65 0,04	I9 –
I2.	CI30-2696 доп. 2	Стоимость фильтров ФЯУБ , шт	I6,00	4,36 –	– –	70	–	– –	– –	– –
I3.	E20-692 I7-4	Установка гибких встравок, шт	6,00	I,88 0,89	0,05 0,02	II	5	– –	I,62 0,03	I0 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	CI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам ; из брезента и сортовой стали м2	I,50	II,20	—	I7	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
I5.	E20-697 I8-3	Установка подставок под калориферы, I00 кг	0,I5	36,29	0,26	5	I	—	6,02	I
				3,67	0,08			—	0,I0	—
I6.	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером мм I250x500 , шт	3,00	I6,32	0,50	49	6	I	3,I2	9
				I,97	0,I5			—	0,I9	I
I7.	24I978-275	Тележка грузовая НР 43 тип 4, шт	I,00	36,85	—	37	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
I8.	E20-696 I8-I	Установка патрубка П0 .000-37 (П38), I00 кг	0,27	36,23	0,49	I0	2	—	I0,32	3
				6,40	0,I5			—	0,I9	—
I9.	E20-696 I8-I	Установка патрубка П0.000-28 (П29) I00 кг	0,I7	36,23	0,49	6	I	—	I0,32	2
				6,40	0,I5			—	0,I9	—
20.	E20-73 2-5	Устройство конфузора ДО.000 -I0 (д.II) , м2	4,I0	7,69	0,05	32	2	—	0,67	3
				0,38	0,02			—	0,03	—
2I.	E20-72 2-4	Устройство конфузора ДО.000 -0I) (Д.2) м2	I,30	7,80	0,05	I0	I	—	0,83	I
				0,46	0,02			—	0,03	—
22.	E20-697 I8-2	Рама PI.00-02(РКЗ) I00 кг	0,39	36,29	0,26	I4	I	—	6,02	2
				3.67	0,08			—	0,I0	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23.	E20-697 I8-2	Установка рамки для фильтров УС39А,0I.000-06 I00кг	0,38	36,29 3,67	0,26 0,08	I2	I	– –	6,02 0,I0	2 –
24.	E20-8I0 33-2	Установка теплоутилизатора ТКТ-20 шт	I,00	I3,94 9,05	0,6I 0,I8	I4	9	– –	8,76 0,23	9 –
25.	ЦНИИЭП инжен. оборудов. информ. материал табл. 8	Стоимость теплоутилизатора ТКТ-20 шт	I,00	2354,00 –	– –	2354	–	– –	– –	– –
26.	E20-484 I0-I CI30-2674 доп. 2	Установка секций входных и выходных из тонколистовой стали Т.I.6мм I00 кг	3.80	I47,27 3,74	0,22 0,06	560	I4	I –	6,36 0,08	24 –
27.	E20-696 I8-I	Установка фланцев ФД5, ФД3 I00 кг	0,I0	36,23 6,40	0,49 0,I5	4	I	– –	I0,32 0,I9	I –
28.	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих PI50 размером , мм: I00x200 , I шт	I,00	I,52 0,88	0,05 0,02	2	I	– –	I,4I 0,03	I –
29.	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером мм : 200x200 I шт	8,00	I,67 0,88	0,05 0,02	I8	7	– –	I,4I 0,03	II –
30.	E20-325 6-2	Установка воздухораздающей панели П-ВЗШ-I0У шт	6,00	7,39 I,96	0,I3 0,04	44	I2	I –	3,I4 0,05	I9 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3I.	CIII-384	Сетка проволочная тканая, м2	3,00	2,I3 -	- -	6	-	- -	- -	- -
32.	E-20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром (периметром, мм, до 3I5/I000 шт	4,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	4	3	- -	I,28 0,0I	5 -
33.	E20-475 9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром /периметром, мм до 630/2000 шт	2,00	I,77 I,28	0,05 0,02	4	3	- -	2,I7 0,03	4 -
34.	CI30-3288 доп.4	Стоимость заслонок воздушных унифицированных Р250Р шт	2,00	I8,48 -	- -	37 -	-	- -	- -	- -
35.	CI30-3290 доп. 4	То же, Р3I5Р шт	2,00	20,79 -	- -	42	-	- -	- -	- -
36.	CI30-3290 доп.4	То же, Р400Р шт	2,00	20,79 -	- -	42	-	- -	- -	- -
37.	E20-446 9-2	Установка заслонки воздушной унифицированной Р400х600Р I шт	I,00	I6,36 I,28	0,05 0,02	I5	I	- -	2,I7 0,03	2 -
38.	CI30-640	Лючок для замера воздушных потоков шт	20,00	0,I3 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е20-35 I-I	Сталь листовая , т I мм для диафрагм м2	3,00	7,37 0,92	0,04 0,0I	22	3	- -	I,62 0,0I	5 -
40.	Е20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм , диаметром, мм, до I60 , м 2	2,5I	7,36 0,92	0,04 0,0I	I8	2	-	I,62 0,0I	4
4I.	Е20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром , мм до 200 , м2	I8,84	5,40 0,92	0,04 0,0I	I02	I7	I -	I,62 0,0I	30 -
42.	Е20-4 I-I	Прокладка воздуховдов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром , мм от 225 до 3I5 м2	28,50	5,26 0,92	0,04 0,0I	I50	26	I -	I,62 0,0I	46 -
43.	Е20-5 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450 м2	I02,48	4,73 0,70	0,04 0,0I	485	72	4 I	I,25 0,0I	I28 I
44.	Е20-8 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 7I0 м2	22,30	4,69 0,4I	0,04 0,0I	I05	9	I -	0,74 0,0I	I6 -
45.	Е20-9 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметршом , мм 800 м2	I2,55	4,59 0,4I	0,04 0,0I	58	5	- -	0,74 0,0I	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
46.	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до II00 до I600 м2	8,00	5,34 / 0,70	0,04 / 0,0I	43	6	- / -	I,25 / 0,0I	I0 / -
47.	E20-I8 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм , периметром, мм до 2000 м 2	I0,00	5,75 / 0,6I	0,04 / 0,0I	58	6	- / -	I,07 / 0,0I	II / -
48.	E20-I4 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 3600 м2	I90,80	5,55 / 0,4I	0,04 / 0,0I	I059	78	8 / - 2	0,74 / 0,0I	I40 / 2
49.	E20-523 II-7	Установка зонтов над оборудованием из листовой стали м2	7,00	9,I3 / 0,0I	0,06 / 0,02	64	6	- / -	I,4I / 0,03	I0 / -
50.	CIII-363	Резина морозостойкая км	2,00	I,62 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
5I.	E20-696 I8-I	Сталь угловая 50х5 I00 кг	I,00	36,23 / 6,40	0,49 / 0,I5	36	6	- / -	I0,32 / 0,I9	I0 / -
		Итого прямые затраты по разделу I руб / руб.				7I00	364	25 / 4		6I9 / 6
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			7I00	–	–	–	–
		Сдача и испытание	руб.			I8	–	–	–	–
		Накладные расходы	руб.			946	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			–	–	–	–	79
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	I58	–	–	–
		Плановые накопления	руб.			645	–	–	–	–
		Всего , стоимость сантехнических работ	руб.			8704	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	704
		Сметная заработная плата	руб.			–	52I	–	–	–
		Итого по разделу I	руб.			8704	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	704
		Сметная заработная плата	руб.			–	52I	–	–	–
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
52.	E15-6I3 I64-7	Окраска поверхностей воздуховодов и секций масляной краской за 2 раза, I00 м2	4,20	43,50 2I,40	0,03 –	I83	90	– –	38,80 –	I63 –
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			I83	90	– –	–	I63 –
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I83	–	–	–	–
		Накладные расходы	руб.			30	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			–	–	–	–	3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	5	–	–	–
		Плановые накопления	руб.			I7	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Всего , стоимость общестроительных работ		руб.			230	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	I66
		Сметная заработная плата	руб.			–	95	–	–	–
	Итого по разделу 2		руб.			230	–	–	–	–
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			–	–	–	–	I66
	Сметная заработная плата		руб.			–	95	–	–	–
	Итого прямые затраты по смете		руб.			7283	454	25	–	782
			руб.					4		6
		Втом числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I83	–	–	–	–
		Накладные расходы	руб.			30	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			–	–	–	–	3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	5	–	–	–
		Плановые накопления	руб.			I7	–	–	–	–
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			230	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	I66
		Сметная заработная плата	руб.			–	95	–	–	–
	Стоимость сантехнических работ		руб.			7I00	–	–	–	–
	Сдача и испытание		руб.			I3	–	–	–	–
		Накладные расходы	руб.			946	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			–	–	–	–	79
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				I53	–	–	–
		Плановые накопления	руб.			645	–	–	–	–
	Всего , стоимость сантехнических работ		руб.			8704	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	704
		Сметная заработная плата	руб.			–	52I	–	–	–
		Итого по смете	руб.			8934	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	870
		Сметная заработная плата	руб.			–	6I6	–	–	–

Составила инженер И.Демидова

Проверил гл. специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством на Узел управления

Основание: ОВ.СО.I-I6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,9I2 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I27 чел.час.
Сметная заработная плата 0,I02 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основн. зарпл.	Общая стоимость, руб. эксп. машин в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин чел.ч. обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин чел.ч. обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЕТ8-202 I2-I	Установка регулятора температуры электроника Р-5 шт	I,00	I90,25 II,98	0,84 0,25	I90	I2	I -	I9,38 -0,32	I9 -
2.	Цена завода ЛУ4	Стоимость регулятора температуры электроника Р-5 шт	I,00	797,50 -	- -	798	-	- -	- -	- -
3.	ЦII-39I-I	Установка регулятора давления УРРДМ-25 шт	I,00	2,84 2,77	0,02 -	3	3	- -	5,I0 -	5 -
4.	I704-50209	Стоимость регулятора давления УРРДМ-25 шт	I,00	II0,00 -	- -	II0	-	- -	- -	- -
5.	ЦII-I55-4	Водосчётчик крыльчатый многоструйный шт	I,00	I,79 I,76	- -	2	-	- -	3,06 -	3 -
6.	I704-5033	Стоимость счётчика ВСКМЭР-32 шт	I,00	59,40 -	- -	59	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл	I2,00	4,43 / 0,20	0,0I / -	53	2	- / -	0,33 / -	4 / -
8.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	5,00	2,4I / 0,20	- / -	I2	I	- / -	0,32 / -	2 / -
9.	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 , мм м	I,60	2,22 / 0,48	0,05 / 0,02	4	I	- / -	0,79 / 0,03	I / -
I0.	EI6-66 8-I	Прокладка трубопровоов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57,мм, толщиной стенки 3 мм ,м	2,00	I,79 / 0,42	0,05 / 0,02	4	I	- / -	0,67 / 0,03	I / -
II.	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм м	I,20	I,79 / 0,42	0,05 / 0,02	2	I	- / -	0,67 / 0,05	I / -
I2.	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм м	I,00	I,79 / 0,42	0,05 / 0,02	2	-	- / -	0,67 / 0,03	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ддля отопления диаметром 25 ммм								
	м		I0,00	I,03	0,0I	I0	2	-	0,36	4
				0,2I	-			-	-	-
I4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм, м	6,00	0,9I	0,0I	5	I	-	0,36	2
				0,2I	-			-	-	-
I5.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	0,04	4,0I	-	I	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
I6.	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диаметром до I00 мм, I00 м	0,I8	4,29	-	I	I	-	5,26	I
				3,80	-			-	-	-
I7.	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм , шт	I,00	23,05	0,25	23	2	-	4,05	4
				2,44	0,08			-	0,I0	-
I8.	EI6-I55 I2-I	Установка задвижки 3004IHЖI Д50мм, шт	2,00	I,62	0,I3	3	2	-	I,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-

I										
I9.	СI30-2239 Доп. I.	Стоимость задвижки 30С4IНЖI д50мм шт	2,00	32,70 -	- -	65	-	- -	- -	- -
20.	СI30-I793	Фланцы стальные плоские ВСТ3СП2; ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 50 , шт	4,00	I,I5 -	- -	5	-	- -	- -	- -
2I.	ЕI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30465Р диаметром 50 мм шт	2,00	I7,42 0,99	0,I3 0,04	35	2	- -	I,54 0,05	3 -
22.	ЕI6-I35 I2-I	Установка вентиля фланцевого I5КчI9П2 Д40 мм шт	3,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	5	3	- -	I,54 0,05	5 -
23.	СI30-2765 Доп.3	Стоимость вентиля I5КчI9П Д 40 мм шт	3,00	5,42 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
24.	СI30-I792	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ди давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 40 , шт	6,00	0,95 -	- -	6	-	- -	- -	- -
25.	СI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5 Кч I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20 шт	6,00	I,69-- -	- -	I0	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА шт	I2,00	0,35 0,80	0,04 -	4	4	- -	I,02 -	I2 -
27.	24I829-060 54	Стоимость отборных устройств I6-225П, I6-225У шт	I2,00	2.09 -	- -	25	-	- -	- -	- -
28.	ЦI2-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 24 МПА прямая с внутренней резьбой М27 шт	4,00	I,I7 0,58	0,I0 -	5	2	- -	I,02 -	4 -
29.	ЦI2-698-5	Бобышка скошенная с внутренней резьбой М27 шт	I,00	I,38 0,58	0,I0 -	I	I	- -	I,02 -	I -
30.	ЦI2-698-I	Пробка с цилиндрической резьбой шт	5,00	I,I7 0,58	0,I0 -	6	3	- -	I,02 -	5 -
3I.	EI6-I00 II-I	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах, диаметром 50 мм , шт	I0,00	2,9I 0,60	0,I2 0,04	29	6	I -	0,94 0,05	9 -
32.	EI6-I00 II-I	То) же, Д25мм , шт	2,00	2,9I 0,60	0,I2 0,04	6	I	- -	0,94 0,05	2 -
33.	EI6-I00 II-I	То же, Д32 мм шт	2,00	2,9I 0.60	0,I2 0,04	6	I	- -	0,94 0.05	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34.	EI6-I00 II-I	То же, Д40 мм , шт	8,00	2,9I 0,60	0,I2 0,04	23	5	I -	0,94 0,05	8 -
35.	EI6-I0I II-I	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах диаметром 65 мм , шт	2,00	4,07 0,90	0,I7 0,05	8	2	- -	I,42 0,06	3 -
36.	E20-696 I8-I	Сталь угловая 63х63 I00 кг	0,57	36,23 6,40	0,49 0,I5	2I	4	- -	I0,32 0,I9	6 -
	ИТОГО прямые затраты по разделу I		руб. руб.			I558	65	3 -	-	III -
		В том числе:								
	Стоимость монтажных работ		рб.			2I	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			34				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			I537	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			204	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	36	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			I37	-	-	-	-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			I878	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	97
		Сметная заработная плата	руб.			-	86	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.			I9I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.час.			-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-	-	-
		И т о г о прямые затраты по смете	руб.			I558	65	3		III
								-		-
		В том числе:								
	Стоимость монтажных работ		руб.			2I	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата	руб.				I6			
	Стоимость сантехнических работ		руб.			I537	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			204	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	руб. чел.ч.				-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	36	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			I37	-	-	-	-
		Всего , стоимость сантехнических работ	руб.			I878	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.час.			-	-	- -	-	97
		Сметная заработная плата	руб.			-	86	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			I9I2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	127
		Сметная заработная плата	руб.			-	102	-	-	-

Составила инженер И.Демидова

Проверил гл. специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством.
на теплоснабжение установок систем

Основание: ОВ.СО.I-I6

Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость - 0,7I6 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость II8 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,082 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	всего
				в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарпл.						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	ЦI2-805-I	Установка вентиля I5КЧ892П3, шт	I,00	2,29 2,03	0,06 0,0I	2	2	- -	3,06 0,0I	3 -	
2.	2307-I0393	Вентиль фланцевый с электромагнитным р приводом I5КЧ892П3 ДУ25; РУI6, шт	I,00	50,60 -	- -	5I	-	- -	- -	- -	
3.	ЦI2-805-I	Установка клапана 254943НЖ, Д I5 ММ , шт	I,00	2,29 2,03	0,06 0,0I	2	2	- -	3,06 0.0I	3 -	
4.	Ном.кт. стр. 68	Стоимость клапана 254943НЖ Д I5 мм шт	I,00	85,80 -	- -	86	-	- -	- -	- -	
5.	СI30-2505 доп.2	Вентиль муфтовый запорный I5БIП Д15 мм , шт	I,00	0,98 -	- -	I	-	- -	- -	- -	
6.	СI30-2507 доп.2	То же, Д 25 мм, шт	4,00	I,69 -	- -	7	-	- -	- -	- -	

7.	СІ30-2508 доп.2	То же Д32 мм , шт	3,00	2,I7 -	- -	7	-	- -	- -	- -
8.	СІ30-І002	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ІІБІБК для жидких сред, давлением 0,6 МПА, диаметром 8 мм; І5 , шт	7,00	0,86 -	- -	6	-	- -	- -	- -
9.	ЕІ8-2І2 І4-І	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм , шт	І,00	20,62 0,67	0,І6 0,05	2І	І	- -	І,08 0,06	І -
І0.	ЕІ8-2І3 І4-І	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм шт	І,00	23,92 0,67	0,І6 0,05	24	І	- -	І,08 0,06	І -
ІІ.	ЦІ2-698-ІІ	Расширитель на трубопроводе ЗК4-2-75 , шт	2,00	4,69 2,75	0,68 0,08	9	6	І -	4,08 0,І0	8 -
І2.	ЕІ6-35 7-І	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром І5 мм, м	5,00	0,86 0,2І	0,0І -	4	І	- -	0,36 -	2 -
І3.	ЕІ6-37 7-І	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	40,00	І,03 0,2І	0,0І -	4І	8	- -	0,36 -	І4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	20,00	2,I4 0.2I	0,0I -	23	4	- -	0,36 -	7 -
I5.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, м	30,00	I,29 0,2I	0,0I -	39	6	- -	0,36 -	II -
I6.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	0,95	4,0I 3,80	- -	4	4	- -	5,26 -	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I:		руб. руб.			327	35	I -		55 -
		В том числе:								
	Стоимость монтажных работ		руб.			I3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			3I4	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.	-	-	30	-	-	-	-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			387	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		руб			409	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.			-	-	-	-	58
	Сметная заработная плата		руб.			-	48	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I7.	ЕI8-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой : ГФ-02I, I00м2	0,I5	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0.08	- -
I8.	ЕI8-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77 , I00 м2	0,I5	7,I8 0,98	0,I5 0,04	I	-	- -	I,45 0,05	- -
I9.	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,00	22,70 2I,60	0,33 0,I0	23	22	- -	4I,00 0,I3	4I -
20.	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения Ту-36-I695-79 , м3	I,34	49,50 -	- -	66	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
2I.	E26-78 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным , I00 м2	0,40	I2,60	0,05	5	5	-	2I,I0	8
				II,80	0,02			-	0,03	-
22.	CI5II-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУI6-503,ТУ095-76 марки ЛСК-5 шириной 690,790,890,990 мм толщиной 0,2 мм I0м2	4,40	27,90	-	I23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза : I00 м2	0,40	66,30	0,08	27	4	-	I9,I0	8
				I0,30	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО прямые затраты по разделу 2:		руб			246	3I	-	-	57
			руб.					-	-	-
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			246	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	8	-	-	-
		Плановые! накопления	руб.			2I	-	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			307	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата	руб.			-	39	-	-	-
		Итого по разделу 2:	руб.			307	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата	руб.			-	39	-	-	-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			573	66	I	-	II2
			руб.					-	-	-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	чел.ч.			-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-	-	-
		Стоимость , общестроительных работ	руб.			246	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			307	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата	руб.			-	39	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			-3I4	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	руб.	чел.ч.		-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.	-	-	30	-	-	-	-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			387	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.			716	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		чел.ч.			-	-	-	-	118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		руб.			-	82	-	-	-

Составила инженер И.Демидова

Проверил гл. специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-6

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством
на водопровод

Основание: ВК.СО. I-6

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,878 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 149 чел.ч.
Сметная заработная плата - 0,098 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающихмашины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающихмашины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.								
I.	ЦII-I55-4	Водосчётчик крыльчатый многоструйный , шт	I,00	I,76 I,73	- -	2	2	- -	3,00 -	3 -
2.	I704-8034	Стоимость счётчика крыльчатого ВСКМ-40, шт	I,00	62,70 -	- -	63	-	- -	- -	- -
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном , компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
4.	EI6-I34 I2-I	Установка крана водоразборного КВ-I5Д, шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
5.	240746-200 2	Стоимость крана КВI5Д , шт	I,00	3,52 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3 СП8 давлением I МПА, диаметром 8 мм, I5 шт	2,00	0,49 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм , шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	- -	0,3I -	I -
8.	EI6-I85 I6-2	То же Д 20 мм шт	I,00	2,07 0,I9	0,0I -	2	-	- -	0,3I -	- -
9.	CI30-I484	Рукава в резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 8 мм 25 м	35,00	2,23 -	- -	78	-	- -	- -	- -
I0.	CI30-78	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: I5 шт	26,00	0,95 -	- -	25	-	- -	- -	- -
II.	CI30-79	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 20 шт	I,00	I,I7 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I2.	CI20-80	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 25 шт	4,00	I,68 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I3.	CI30-8I	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 32 шт	I,00	2,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I4.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм шт	3,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	52	3	- -	I,5I 0,05	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	CI30-368I доп. вып. 2	Подводки полиэтиленовые к смывным бачкам, шт	2,00	I,I2 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I6.	EI6-4I 7-8	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм НЦ I5х2,5 м	70,00	I,20 0,23	0,0I -	84	I6	I -	0,37 -	26 -
I7.	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм НЦ 20х2,5 м	22,00	I,35 0,23	0,0I -	30	5	- -	0,37 -	8 -
I8.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм НЦ 25х2,5 м	40,00	I,36 0,23	0,0I -	54	9	- -	0,37 -	I5 -
I9.	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм НЦ32х2,8 м	22,00	I,58 0,23	0,0I -	35	5	- -	0,37 -	8 -
20.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм НЦ 50х3 м	22,00	2,2I 0,29	0,08 0,0I	49	6	- -	0,48 0,0I	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I,76	3,94 3,75	– –	7	7	– –	5,I6 –	9 –
		ИТОГО прямые затраты по разделу I	руб.			508	54	I –		88 –
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			2	–	–	–	–
		Накладные расходы	руб.			I	–	–	–	–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			3	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	3
		Сметная заработная плата	руб.			–	2	–	–	–
		Стоимость сантехнических работ	руб.			506	–	–	–	–
		Накладные расходы	руб.			65	–	–	–	–
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			–	II	–	–	–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			–	–	–	–	6
		Плановые накопления	руб.			45	–	–	–	–
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			6I6	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	9I
		Сметная заработная плата	руб.			–	63	–	–	–
		Итого по разделу I:	руб.			6I9	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			–	–	–	–	94
		Сметная заработная плата	руб.			–	65	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22.	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом , м3	0,60	22,70 2I,80	0,38 0,I0	I4	I3	- -	4I,00 0,I3	25 -
23.	СII4-849	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79 м3	0,80	49,50 -	- -	40	-	- -	- -	- -
24.	Е26-78 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным I00 м2	0,33	I2,60 II,80	0,05 0,02	4	4	- -	2I,I0 0,03	7 -
25.	СI5II-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУI6-503, ТУ095-76 марки ЛСК-5 шириной 690, 790,890, 990 мм тобщиной 0,2 мм: I0 м2	3,63	27,90 -	- -	I0I	-	- -	- -	- -
26.	Е26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо I00 м2	0,28	24,70 I4,40	0,49 0,I5	7	4	- -	23,90 0,I9	7 -
27.	СIII-298	Пергамин кровельный П-350 м2	32,20	0,22 -	- -	7 -	-	- -	- -	- -
28.	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом задва раза I00м2	0,33	66,30 I0,30	0,08 0,02	22	3	- -	I9,I0 0,03	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29.	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб, I00 м2	0,II	60,50 38,40	0,03 -	7	4	- -	68,00 -	7 -
	ИТОГО прямые затраты по разделу 2""		руб. руб.			202	28	- -	-	52 -
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			202	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в .н.р.	чел.ч.			-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			254	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	55
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-	-	-
	Итого по разделу 2		руб.			254	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	55
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-	-	-
	ИТОГО прямые затраты по смете		руб руб.			7I0	82	I -	-	I40 -
		В том числе:								
	Стоимость монтажных работ		руб.			2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата	ру.				2	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			202	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-	-	-
		Всего , стоимость общестроительных работ	руб.			254	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	55
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			506	-	-	-	-
		Накладные расоходы	руб.			65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			45	-	-	-	-
		Всего , стоимость сантехнических работ	руб.			6I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -	чел.ч.			-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата	руб.			-	63	-	-	-
		ИТОГО по смете	руб.			873	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	руб.чел.ч.			-	-	-	-	I49
		Сметная заработная плата	руб.			-	98	-	-	-

Составила инженер И.Демидова

Проверил гл. специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством.
на горячее водоснабжение

Основание : ВК.СО.I-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,576 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость- II6 чел.ч.
Сметная заработная плата- 0,078 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрата, единица изменения	количество	Стоимость единицы,руб. всего	Стоимость единицы,руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основн. зарпл.	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающих машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЕI6-I34 I2-I	Установка крана водоразборного КВ-I5Д , шт	I,00	I,68	0,I8	2	I	-	I,5I	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
2.	240746-200- - 2	Стоимость крана КВ-I5Д , шт	I,00	3,52	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: I5 шт	2,00	0,49	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4.	ЕI7-53 3-3	Установка смесителей , шт	4,00	0,59	0,0I	2	2	-	0,82	3
				0,5I	-			-	-	-
5.	2407-I828	Смеситель для моек латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5 мм ТУ 2I-26-I02-75 Изв. I,2 = см-М-НИ-Щ шт	4,00	I2,65	-	5I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6.		Установка смесителей для ванн								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ЕI7-50 3-8	с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ , шт	3,00	4,59 / 0,5I	0,0I / -	I4	2	- / -	0,82 / -	2 / -
7.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП,ДУI5"РУI6, шт	I7,00	0,99 / -	- / -	I7	-	- / -	- / -	- / -
8.	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I55IП, ДУ 20.РУI6, шт	I,00	I,2I / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
9.	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I55IП, ДУ25, РУI6 шт	2,00	I,72 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
I0.	2307-I0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный I55IП, ДУ32, РУI6, шт	2,00	2,20 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
II.	2307-I0I88	Вентиль проходной муфтовый латунный I55IП. ДУ40, РУI6 ,шт	I,00	3,30 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
I2.	ЕI6-4I 7-8	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметртом I5 мм НЦ I5х2,5 м	70,00	I,20 / 0.23	0,0I / -	84	I6	I / -	0,37 / -	26 / -
I3.	ЕI6-42 7-8	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм НЦ 20х2,5 м	22,00	I,35 / 0,28	0,0I / -	30	5	- / -	0,37 / -	8 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм НЦ25х2,8 м	33,00	I,36	0,0I	45	8	-	0,37	I2
				0,23	-			-	-	-
I5.	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм НЦ 32х2,8 м	I0,00	I,58	0,0I	I6	2	-	0,37	4
				0,23	-			-	-	-
I6.	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм НЦ 40х3 м	20,00	I,79	0,0I	36	5	-	0,37	7
				0,23	-			-	-	-
I7.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячевго водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	I,55	3,94	-	6	6	-	5,I6	8
				3,73						
	ИТОГО прямые затраты по разделу I		руб.			3I9	47	I	-	72
								-	-	-
		В том числе:								
	Стоимость сантехнических работ		руб.			3I9	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			4I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	I9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			28	-	-	-	-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			388	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	руб.чел.ч.			-	-	-	-	75
		Сметная заработная плата	руб.			-	58	-	-	-
	И Т О Г О	по разделу I	руб.			377	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	75
		Сметная заработная плата	руб.			-	58	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2 . СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I8.	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,45	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I0	I0	- -	4I,00" 0,I3	I8 -
I9.	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79 , м3	0,60	49,50 -	- -	30	-	- -	- -	- -
20.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным I00 м2	0,24	I2,60 II,80	0,05 0,02	3	3	- -	2I,I0 0,03	5 -
2I.	CI5I-28I	Стеклоткань полупроводящая ТУI6-503, ТУ095-76 марки ЛСК-5 шириной 690, 790,890,990 мм толщиной 0,2 мм I0 М2	2,64	27,90 -	- -	74	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	E26-70 I8-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо I00 м2	0,20	24,70 / I4,40	0,49 / 0,I5	5	3	- / -	23,90 / 0,I9	5 / -
23.	CIII-298	Пергамин кровельный П-350 м2	23,00	0,22 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
24.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляной составом за два раза I00м2	0,24	66,30 / I0,30	0,08 / 0,02	I6	2	- / -	I9,I0 / 0,03	5 / -
25.	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб I00 м2	0,II	60,50 / 38,40	0,03 / -	7	4	- / -	68,00 / -	7 / -
		ИТОГО прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.			I50	22	- / -	- / -	40 / -
		В том числе:								
	Стоимость	общестроительных работ -	руб.			I50	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			25				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I88	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	25	-	-	-
		ИТОГО по разделу 2:	руб.			I88	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			469	69	I	-	II2
			руб.					-		-
		В том числе:								
Стоимость общестроительных работ			руб.			I50	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			I88	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	25	-	-	-
Стоимость сантехнических работ			руб.			3I9	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			4I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	руб.ч.ч.				-	-	-	3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			28	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ			руб.			388	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	75
		Сметная заработная плата	руб.			-	53	-	-	-
ИТОГО по смете			руб.			576	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.ч.			-	-	-	-	II6
Сметная заработная плата			руб.			-	78	-	-	-

Составила инженер И.Демидова
Проверил гл. специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

на канализацию

Основание : ВК.СО .I-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,I5I тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - I6I чел.ч.

Сметная заработная плата - 0,II6 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основн. зарпл.	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.		
I	2	3	4	5	6	7	8 8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I . САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЕI7-62 4-2 т.ч. табл.2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-КВ-I, компл.	2,00	23,36 I,86	0,I4 0,04	47	4	- -	3,02 0,05	6 -
2.	ЕI7-24 I-5 т.ч. табл.2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных без спинки, размером 8 мм 550х420хI50 компл.	4,00	I8,8 I,37	0,07 0,02	73	5	- -	2,I9 0,03	9 -
3.	ЕI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных мелких компл.	3,00	37,90 0,96	0,I5 0,05	II4	3	- -	I,60 0,06	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	ЕI7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-2, компл.	5,00	9,I8 0,63	0,04 0,0I	46	3	- -	I,02 0,0I	5 -
5.	СI30-I505	Смеситель для умывальников СМ-УМ-НВР настенные с верхним изливом, с развальцованным носиком компл.	5,00	3,35 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
6.	ЕI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмелированных ТП-I00, компл.	9,00	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	I3I	I0	- -	I,85 0,0I	I7 -
7.	СI30-I498	Сифон ревизия пластмассовый дсвхоборотный Д50 мм СДПМ, шт	4,00	I,07 -	- -	4	-	- -	- -	- -
8.	ЕI6-33 6-I	Прокладкатрубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм, м	40,00	I,92 0,38	- -	77	I5	- -	0,6I -	24 4
9.	ЕI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленоуых канализационных труб, диаметром I00 мм м	I30,00	3,I0 0,37	0,0I -	403	48	I -	0,58 -	75 -
I0.	ЕI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм легких, м	20,00	I,29 0,2I	0,0I -	26	4	- -	0,35 -	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего обс водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	0,20	3,94 3,78	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
I2.	2807-I0I82	Вентиль проходной муфтовый латунный I55IБК, ДУ40, РУI6, шт	I,00	3,35 -	- -	3	-	- -	- -	- -
	ИТОГО прямые затраты по разделу I		руб. руб.			942	93	I -	- -	I49 -
		В том числе								
	Стоимость сантехнических работ		руб.			942	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I24	-	-	-	-
		Нормативнаятрудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			85	-	-	-	-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			II5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата	руб.			-	II6	-	-	-
		ИТОГО по разделу I	руб. руб.			II5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата	руб.			-	II6	-	-	-
	Итого прямые затраты по смете		руб.			942	93	I -	-	I49 -
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			942	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			85	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата	руб.			-	II6	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			II5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	р.чел.ч.			-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата	руб.			-	II6	-	-	-

Составила инженер И.Демидова

Проверила гл. специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

на канализацию ливневую

Основание: ВК.СО.I-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,322 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 52 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,056 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основн. зарпл.	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	Е-I6-I58 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм, шт	3,00	2,28	0,45	7	5	I	2,70	8
				I,69	0,I4			-	0,I8	I
2.	СI30-2224 Доп.I	Стоимость воронок водосточных ВР-9Б Д I00 мм , шт	3,00	I6,00	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3.	ЕI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм , м	67,00	3,I0	0,0I	208	25	I	0,58	39
				0,37	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			263	30	2	-	47
			руб.					-	-	-
		В том числе :								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			263	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			24	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			322	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата	руб.			-	36	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:	руб.			322	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	чел.ч.			-	-	-	-	52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	руб.			-	36	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			268	30	2	-	47
			руб.					-		I
		В том числе:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	руб.			268	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			24	-	-	-	-
		Всего , стоимость сантехнических работ	руб.			322	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата	руб.			-	36	-	-	-
		Итого по смете	руб.			322	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата	руб.			-	36	-	-	-

Составила инженер И.Демидова

Проверил гл. специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

к типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством на напорную канализацию

Основание: ВК.СО. I -6.

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,123 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 16 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,011 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основн. зарпл.	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
				основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I . САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЕI8-I65 I8-I	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I т, шт	I,00	II,77 / 8,05	0,40 / 0,I2	I2	8	- / -	I3,57 / 0,I5	I4 / -
2.	2301-06060	Насос -Iном I0-I0 , шт	I,00	85,I2 / -	- / -	85	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	руб. / руб.			97	8	- / -	- / -	I4 / -
		В том числе								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	И Т О Г О	прямые затраты по смете	руб.			97	8	-	-	I4
		В том числе:	руб.					-	-	-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			97	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-	-	-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			I23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.			I23	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		чел.ч.			-	-	-	-	I6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		руб.			-	II	-	-	-

Составила инженер И.Демидова

Проверил гл. специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

К типовому проекту хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством на электроосвещение

Основание: 60.60.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 6,187 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 752 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,476 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины На един.	Всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I.	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8 I00шт	0,0I	238,00	8,20		2	2	-	3I7,00	3
2.	E2I-I48 27-3	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20 I00шт	0,02	399,00 355,00	I2,I0 8,I9		8	7	- -	586,00 I0,57	I2 -
3.	E2I-I35 26-I	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2 I00шт	0,I9	99,50 56,70	30,50 I0,30		I9	II	6 2	I0I,00 I3,29	I9 3
4.	E2I-I36 26-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 4 I00шт	0,33	I62,00 93,80	54,90 I9,30		53	3I	I8 6	I67,00 24,90	55 8

I	2	3	4	5	6	7	8	8	9	I0	II
5.	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2 I00шт	0,42	I24,00 73,90	37,00 I2,50	52	3I		I5 5	I32,00 I6,I2	55 7
6.	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 I00шт	0,20	85,20 3I,40	I,40 0,95	I7	6		- -	56,60 I,23	II -
7.	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях I00шт	0,08	I20,00 46,50	62,70 I9,50	I0	4		5 2	88,20 25,I5	7 2
8.	E2I-I70 36-I	Сигнальные фонари с надписью Вход, ВЫХОД I00шт	0,02	50,50 43,80	I,60 0,34	I	I		- -	74,46 0,44	I -
9.	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,35	I3,30 I0,60	- -	5	4		- -	I9,20 -	7 -
I0.	E2I-II5 23-2	Установка выключателей герметических и полу-герметических I00шт	0,20	33,60 20,80	- -	7	4		- -	37,20 -	7 -
II.	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,I5	I2,90 I0,60	- -	2	2		- -	I9,20 -	3 -
I2.	E2I-II8 23-6	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке I00шт	0,05	II,30 I0,30	- -	I	I		- -	I8,60 -	I -
I3.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	0,07	377,00 33,30	4,70 I,4I	26	2		- -	6I,00 I,82	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	E2I-8I I6-I	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с неподвижным креплением, диаметром условного прохода до 25 мм I00м	0,60	34,40 24,I0	5,34 I,69	2I	I4	3 I	42,50 2,I8	25 I
I5.	E2I-84 I6-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм I00м	I,40	6,80 4,65	0,I7 0,I2	I0	7	- -	8,32 0,I5	I2 -
I6.	E2I-7I I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 25 I00м	0,20	I4,30 II,60	0,74 0,50	3	2	- -	20,90 0,65	4 -
I7.	E2I-78 I5-6	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 40 I00м	0,40	I5,50 I2,00	I,I8 0,80	6	5	- -	2I,80 I,03	9 -
I8.	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 I00м	I,80	3,62 2,79	0,60 0,42	7	5	I I	5,07 0,54	9 I
I9.	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 I00м	0,20	4,56 3,44	0,80 0,26	I	I	- -	6,24 0,34	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2 I00м	0,60	6,67 4,87	I,37 0,45	4	3	I -	8,67 0,58	5 -
2I.	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 I00м	I,80	I,47 I,35	- -	3	2	- -	2,39 -	4 -
22.	E2I-99 I7-7	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 I00м	0,20	I,69 I,50	- -	I	-	- -	2,64 -	I -
23.	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2 I00м	0,60	3,08 2,83	- -	2	2	- -	4,86 -	3 -
24.	E2I-I03 I8-I	Прокладка проводов при скрытой проводке I00м	8,00	8,74 7,77	- -	70	62	- -	I3,90 -	III -
25.	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 I00м	6,00	39,80 28,80	8,53 2,67	239	I73	5I I6	5I,60 3,44	3I0 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 КВА I00шт	0,02	I24,00 / 86,00	5,00 / 3,27	2	2	- / -	I38,00 / 4,22	3 / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			572	384	I00		682
			руб.					33		43
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			572	-	-		-
		Материалы	руб.			83	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	4I7	-		-
		Накладные расходы	руб.			33I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	59	-		-
		Плановые накопления	руб.			70	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		752
		Сметная заработная плата	руб.			-	476	-		-
		Итого по разделу I	руб.			973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		752
		Сметная заработная плата	руб.			-	476	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
27.	I5I7-2490 доп.I4	Щиток ЯОУ9505У3 шт	I,00	4I,96 / -	- / -	42	-	- / -	- / -	- / -
28.	I5I7-249I доп.I4	То же, ЯОУ8506У3 шт	2,00	57,03 / -	- / -	II4	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
29.	CI53-I38	Светильник с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НБО06.I00/Р2,0-02УХЛЧ шт	20,00	2,60 -	- -	52	-	- -	- -	- -
30.	CI53-I	Светильник НСП02хI00IР53.0I шт	6,00	3,62 -	- -	22	-	- -	- -	- -
3I.	CI53-I7	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУI6-545.I32-77 типа РВО-42У2 длина кабеля 6 м шт	2,00	3,24 -	- -	6	-	- -	- -	- -
32.	CI53-226	Указатель световой Выход СУВ-МУ3 шт	2,00	2,7I -	- -	5	-	- -	- -	- -
33.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 IOшт	25,40	I,42 -	- -	36	-	- -	- -	- -
34.	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла ГОСТ 2239-79/ Типа В220-230-25 IOшт	0,20	0,98 -	- -	I	-	- -	- -	- -
35.	CI53-265	Лампы Б220-230-60 IOшт	I,80	0,99 -	- -	2	-	- -	- -	- -
36.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 IOшт	0,40	I,08 -	- -	I	-	- -	- -	- -
37.	CI53-287	Лампы Г220-230-I50 IOшт	0,20	I,86 -	- -	I	-	- -	- -	- -
38.	CI53-23I	Лампы МО3-36-40 IOшт	0,50	2,50 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	CI53-23I	Лампы ЛБ40-4 I0шт	3,80	7,20 –	– –	27	–	– –	– –	– –
40.	CI53-23I	Лампы ЛБ36-4 I0шт	2I,60	7,20 –	– –	I56	–	– –	– –	– –
4I.	I504-6I60	Выключатель С-I-05-6/220 шт	35,00	0,43 –	– –	I5	–	– –	– –	– –
42.	I504-602I	То же, 0I-IP44-I7-6/220 шт	20,00	I,I3 –	– –	23	–	– –	– –	– –
43.	I5040I-54	Розетки РШ-Ц-2-0-08-6/220 шт	I0,00	0,23 –	– –	2	–	– –	– –	– –
44.	I5040I-53	Розетки РШ-Ц-2-07-6/220 шт	5,00	0,26 –	– –	I	–	– –	– –	– –
45.	CI54-I52	Розетка штепсельная типа ШР-5I шт	5,00	0,43 –	– –	2	–	– –	– –	– –
46.	CI54-207	Коробка пластмассовая типа У409 шт	30,00	I,63 –	– –	49	–	– –	– –	– –
47.	CI56-80	Коробка протяжная У994У3 шт	30,00	0,66 –	– –	20	–	– –	– –	– –
48.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением, мм2: 2,5 I000м	0,36	22,00 –	– –	8	–	– –	– –	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49.	CI53-I68	Светильник с высоким обрамлением и призматическим рассеивателем, типа УСП-3I-2х40УХЛЧ, УСП-35--2х40УХЛЧ шт	40,00	I4,I0 -	- -	564	-	- -	- -	- -
50.	CI52-I69	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: I0 I000м	0,I2	63,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
5I.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПШВ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5 I000м	0,60	49,20 -	- -	30	-	- -	- -	- -
52.	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией, ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПШВ, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5 I000м	0,20	7I,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
53.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5 I000м	0,45	I66,00 -	- -	75	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5 I000м	0,I5	I9I,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
55.	503-80I24-I-I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000п.м	0,20	334,80 -	- -	67	-	- -	- -	- -
56.	CII3-I30	Труба ГОСТ I0704-76Т26хI,8 м	20,00	0,32 -	- -	6	-	- -	- -	- -
57.	CII3-I30	Труба ГОСТ I0704-76Т32хI,8 м	40,00	0,32 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
58.	I507-3096	Светильник ЛП03I-2х40-004УХЛЧ шт	I9,00	I7,I4 -	- -	326	-	- -	- -	- -
59.	I507-3039	Светильник ЛП034-4х36-002УХЛЧ=Л20I-220-25 26УХЛЧ шт	33,00	4I,38 -	- -	I366	-	- -	- -	- -
60.	I507-I27I Доп.70	Светильник ЛСПI8-2х36-00I шт	42,00	39,84 -	- -	I673	-	- -	- -	- -
6I.	I507-II99 Доп.I5	Светильник НСПII-20-23I шт	2,00	9,07 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
62.	24I829 5070	Клей БМК кг	6,00	2,8I -	- -	I7	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
63.	CI59-649	Муфта М50	I0шт	6,60	0,64 -	- -	4	-	- -	- -	- -
64.	CI59-65I	Втулка В-50	I0шт	I,20	0,II -	- -	I	-	- -	- -	- -
65.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	2,00	I3,70 -	- -	27	-	- -	- -	- -
66.	2405-I368	Коробки УI94МХЛ2	I000шт	0,I0	43,28 -	- -	4	-	- -	- -	- -
67.	2405-I338	То же, У96	I000шт	0,05	64,92 -	- -	3	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб. руб.				483I	-	- -		- -
	В том числе:										
	Стоимость монтажных работ		руб.				483I	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				4826	-	-		-
	Плановые накопления		руб.				383	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				52I4	-	-		-
	Итого по разделу 2		руб.				52I4	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб. руб.				5403	384	I00 33		682 43
	В том числе:										
	Стоимость монтажных работ		руб.				5403	-	-		-
	Материалы		руб.				83	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Всего заработная плата	руб.				-	4I7	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				4826	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				33I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		27
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	59	-		-
	Плановые накопления	руб.				453	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				6I87	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		752
	Сметная заработная плата	руб.				-	476	-		-
	Итого по смете	руб.				6I87	-	-		
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		752
	Сметная заработная плата	руб.				-	476	-		-

Составила инженер Т.Коблякова

Проверила рук.группы Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

К типовому проекту Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

На силовое электрооборудование

Основание: ЗОМ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,308 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 655 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,425 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины Всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы												
I.	Ц СКЦЭ-II8 Доп.I	Панель ВРУI-II-IOУХЛЧ шт	I,00	2I5,00	I2,05	0,98	0,36	2I5	I2	I -		I9,28 0,46		I9 -
2.	Ц Доп.I СКЦЭ-I35	То же, ВРУI-44-OOУХЛЧ шт	2,00	I47,00	I0,30	0,98	0,36	294	2I	2 I		I6,48 0,46		33 I
3.	Доп.I СКЦЭ-22I39	Пункт ПРII-3I08-2IУ3 шт	I,00	393,00	-	-	-	393	-	- -		- -		- -
4.	То же	Монтаж	I,00	2I,37	II,84	0,87	0,32	2I	I2	I -		I8,94 0,4I		I9 -
5.	Доп.2 СКЦЭ-22630	Ящик Я5II5-2274-УХЛЧ-30 шт	I,00	I47,00	-	-	-	I47	-	- -		- -		- -
6.	То же	Монтаж шт	I,00	22,60	II,I0	0,79	0,28	23	II	I -		I7,76 0,36		I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	Доп.2 СКЦЭ-22632	Ящик Я5II5-3474-УХЛЧ-34 шт	I,00	I6I,00 -	- -	I6I	-	- -	- -	- -
8.	То же	Монтаж	I,00	23,90 II,70	0,79 0,28	24	I2	I -	I8,72 0,36	I9 -
9.	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2 шт	4,00	0,38 0,33	0,0I -	2	I	- -	I,00 -	4 -
I0.	Ц СКЦЭ-II90	Ящик ЯВ3-32-I шт	2,00	33,40 2,42	0,I2 0,03	67	5	- -	3,87 0,04	8 -
II.	I504-I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей м, т Номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 = АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78 шт	I,00	3,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I2.	I504-I0II	Выключатель автоматический число полюсов- 3, номинальный ток А63, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 = АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ I6-522.I39-78 шт	6,00	3,95 -	- -	24	-	- -	- -	- -
I3.	Ц8-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	7,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	20	7	- -	2,00 0,0I	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	I504-4I97	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле = ПМЕ-052 ОСТ I6,0.536.00I-72 шт	I,00	5,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I5.	Доп.66 I504-4809	То же, ПМЕ-05IМБУХЛ3 шт	I,00	5,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I6.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	7	3	- -	2,00 0,0I	4 -
I7.	I605-I0I3	Реле электромагнитное МКУ48С-0 шт	I,00	2,85 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I8.	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2 шт	I,00	0,38 0,33	0,0I -	I	-	- -	I,00 -	I -
I9.	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В, частотой 50, 60Гц, 220В, Н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2У3 ТУ I6-526.2I6-78= шт	I,00	I,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
20.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	I,00	I,99 I,00	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	Доп.85 I504-I8242 I504-I8265 I507-5044	Пост управления ПКУI5.2I-I3I-40У3 шт	I,00	9,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
22	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	I,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
23.	Доп.85 I504-I8245 I504-I8265 I504-I827I I504-I8039 I507-5044 I507-5043	Пост управления ПКУI5.2I-23I-40У3 шт	I,00	I4,00	-	I4	-	-	-	-
24.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	I,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
25.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	3,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	7	3	- -	2,00 0,0I	6 -
26.	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм шт	4,00	0,83 0,32	- -	3	I	- -	I,00 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	Ц11-482-1	Коробка соединительная, количество зажимов, до 8 шт	I,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
28.	Ц8-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей I00м	0,50	92,30 II,70	70,60 22,I0	46	6	35 II	I9,00 28,5I	I0 I4
29.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00шт	0,05	43,90 I0,90	I,20 0,28	2	I	- -	I7,80 0,36	I -
30.	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм I00м	I,I4	34,80 I4,40	I2,20 3,85	40	I6	I4 4	26,00 4,97	30 6
3I.	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм I00м	0,30	49,80 I7,80	I9,20 6,07	I5	5	6 2	32,00 7,83	I0 2
32.	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм I00м	0,05	59,50 I8,40	I9,50 6,I8	3	I	III -	33,00 7,97	2 -
33.	Ц8-4I7-4	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 70 мм I00м	0,I0	74,80 25,30	26,60 8,38	7	3	3 I	45,00 I0,8I	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00м	2,66	I5,90 7,65	0,22 0,08	42	20	- -	I4,00 0,I0	37 -
35.	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм I00м	0,70	20,60 8,85	0,35 0,I4	I4	6	- -	I6,00 0,I8	II -
36.	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм I00м	0,I0	I5,60 9,46	0,75 0,29	2	I	- -	I7,00 0,37	2 -
37.	Ц8-4I7-8	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 70 мм I00м	0,20	I9,80 I2,30	I,06 0,42	4	2	- -	22,00 0,54	4 -
38.	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм I00м	0,75	64,I0 28,I0	26,60 9,94	48	2I	I9 7	52,00 I2,82	39 I0
39.	Ц8-406-3	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 50 мм I00м	0,I0	70,70 32,40	27,70 I0,40	7	3	3 I	60,00 I3,42	6 I
40.	Ц8-406-4	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 80 мм I00м	0,I2	98,40 46,00	36,90 I3,60	I2	6	5 2	85,00 I7,54	I0 2
4I.	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм I00м	2,I0	29,90 I6,20	5,65 I,47	63	34	I2 3	30,00 I,90	63 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	Ц8-406-7	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 80 мм I00м	0,28	43,80 22,30	8,70 2,23	I2	6	3 I	4I,00 2,88	II I
43.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до: 2,5 мм2 I00м	5,83	4,88 2,36	2,33 0,7I	28	I4	I3 4	4,00 0,92	23 5
44.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 6 мм2 I00м	I,05	6,02 2,90	2,85 0,87	6	3	3 I	5,00 I,I2	5 I
45.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до: I6 мм2 I00м	0,84	9,29 4,I0	4,84 I,46	8	3	4 I	7,00 I,88	6 2
46.	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 35 мм2 I00м	0,42	I2,30 5,5I	6,30 I,85	5	2	3 I	I0,00 2,39	4 I
47.	Ц8-409-5	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 70 мм2 I00м	0,46	I4,00 5,58	7,87 2,29	6	3	4 I	I0,00 2,95	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2 I00м	I6,47	I,2I I,I4	- -	20	I9	- -	2,00 -	33 -
49.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до: 6 мм2 I00м	2,95	I,38 I,26	- -	4	4	- -	2,00 -	6 -
50.	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до: I6 мм2 I00м	2,36	2,53 2,38	- -	6	6	- -	4,00 -	9 -
5I.	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод сечение до: 35 мм2 I00м	I,I8	2,88 2,7I	- -	3	3	- -	5,00 -	6 -
52.	Ц8-409-I5	За каждый последующий провод, сечение до: 70 мм2 I00м	I,34	3,I4 2,92	- -	4	4	- -	5,00 -	7 -
53.	Ц8-I69-2	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 6 мм2 I00шт	I,24	6,30 5,58	- -	8	7	- -	9,00 -	II -
54.	Ц8-Прил.I-5-0	Ревизия электрдвигателей до 30 кг шт	I,00	I,83 I,47	0,I2 0,06	2	I	- -	2,35 0,08	2 -
55.	Ц8-Прил.I-5I	То же, до I00 кг шт	2,00	2,77 I,47	0,I2 0,07	6	3	- -	2,35 0,09	5 -
56.	Ц8-Прил.I-52	То же, до 250 кг шт	2,00	4,50 4,I0	0,I6 0,08	9	8	- -	6,56 0,I0	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57.	Ц8-Прил.I-I-45	Сушка электродвигателей до 50 кг шт	3,00	5,43 5,03	– –	I6	I5	– –	8,05 –	24 –
58.	Ц8-Прил.I-I46	То же, до 200 кг шт	2,00	6,30 5,89	– –	I3	I2	– –	9,42 –	I9 –
59.	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с коротко-замкнутым ротором, масса до: 0,I т шт	3,00	I,38 0,94	0,04 –	4	3	– –	I,00 –	3 –
60.	Ц8-48I-20	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с коротко-замкнутым ротором, масса, до: 0,25 т шт	2,00	2,04 I,44	0,04 –	4	3	– –	2,00 –	4 –
	Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				I926	336	I34 4I		582 52
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				766	–	–		–
	Транспортные расходы	руб.				76	–	–		–
	Заготов.-складские расходы	руб.				9	–	–		–
	Всего, стоимость оборудования	руб.				85I	–	–		–
	Стоимость монтажных работ	руб.				II60	–	–		–
	Материалы	руб.				II5	–	–		–
	Всего заработная плата	руб.				–	377	–		–
	Накладные расходы	руб.				29I	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		2I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	48	-		-
	Плановые накопления	руб.				II7	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		655
	Сметная заработная плата	руб.				-	425	-		-
	Итого по разделу I	руб.				24I9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		655
	Сметная заработная плата	руб.				-	425	-		-

Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником

6I.	I509-500I	Провод ПВ-3 IxI,5	0,02	39,06	-	I	-	-	-	-
		I000м		-	-			-	-	-
62.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2,5	2,20	22,00	-	48	-	-	-	-
		I000м		-	-			-	-	-
63.	CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 4	0,27	29,50	-	8	-	-	-	-
		I000м		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64.	CI52-I68	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 6 I000м	0,I3	39,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
65.	CI52-I69	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: I0 I000м	0,I7	63,20 -	- -	II	-	- -	- -	- -
66.	CI52-I70	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: I6 I000м	0,I5	94,70 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
67.	CI52-I7I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 25 I000м	0,08	I38,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
68.	CI52-I72	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 35 I000м	0,08	I87,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69.	CI52-I73	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 50 I000м	0,I8	254,00	-	46	-	-	-	-
70.	CI52-I79	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой, марки ПВI, сечением, мм2 I,5 I000м	0,0I	3I,60 -	- -	I	-	- -	- -	- -
7I.	I6022-50II4	Звонок ЗВП шт	4,00	9,4I -	- -	38	-	- -	- -	- -
72.	I5040I-68	Розетка РШ-30 шт	3,00	2,92 -	- -	9	-	- -	- -	- -
73.	I5040I-70	Вилка ВШ-30 шт	3,00	3,68 -	- -	II	-	- -	- -	- -
74.	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75 шт	I,00	2,38 -	- -	2	-	- -	- -	- -
75.	CI56-80	Коробка протяжная У994УЗ шт	30,00	0,66 -	- -	20	-	- -	- -	- -
76.	CI56-82	Коробка протяжная ТУ36-I689-78/ У998УЗ шт	I,00	I,63 -	- -	2	-	- -	- -	- -
77.	CI56-9I	Короб прямой: УI079 шт	25,00	8,06 -	- -	202	-	- -	- -	- -
78.	2405-I7I9	Профили II0/IУ2 ТУ36-I434-76, изм НР2-80 шт	5,00	I,02 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79.	Доп.II 2405-I0I2	Ввод гибкий КI082У3 шт	4,00	I,85 -	- -	7	-	- -	- -	- -
80.	503-80I24-I I	Трубы Д-25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,38	333,56 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
8I.	503-80I25-I-2	Трубы Д-32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,I0	527,24 -	- -	53	-	- -	- -	- -
82.	503-80I27-I-2	Трубы Д-5I мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,02	I076,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
83.	503-80I28-I-2	Трубы Д-63 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,03	I6I4,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
84.	СII3-I30	Труба IOСТ I0704-76 25хI,8 м	250,00	0,32 -	- -	80	-	- -	- -	- -
85.	То же	То же, 32х2 м	25,00	0,32 -	- -	8	-	- -	- -	- -
86.	СII3-I35	То же, 48х2 м	20,00	0,52 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
87.	СII3-I37	То же, 60х2 м	40,00	0,63 -	- -	25	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				823	-	- -		- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			823	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			82I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			66	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			889	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			889	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2749	336	I34		582
			руб.					4I		52
		В том числе:								
		Стоимостьоборудования	руб.			766	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.	руб		76	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			85I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I983	-	-		-
		Материалы	руб.			II5	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	377	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			82I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	48	-		-
		Плановые накопления	руб.			I83	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		655
		Сметная заработная плата	руб.			-	425	-		-
		Итого по смете	руб.			3308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		655
		Сметная заработная плата	руб.			-	425	-		-

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

К типовому проекту Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

На связь и сигнализацию

Основание: СС.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	5,459 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1052 чел.ч.
Сметная заработная плата	0,793 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины: на един. / Всего
		Отдел I. Телефонизация						
		Раздел I. Оборудование и монтаж						
I.	I4I/4I-326	Телефонный аппарат ТА-II32I системы АТС Спектор, шт	I,00	29,00 / -	- / -	29 / -	- / -	- / -
2.	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС, шт	I,00	0,37 / 0,3I	- / -	I / -	- / -	0,50 / -
3.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная, коробка	I,00	4,0I / I,62	0,55 / 0,I8	4 / 2	- / -	3,00 / 0,23
4.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование, т	-	377,00 / 33,30	4,70 / I,4I	- / -	- / -	6I,00 / I,82
5.	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная, I00шт	0,0I	I6,70 / 3,I0	- / -	I / -	- / -	5,00 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
6.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение: до: 2,5 мм2 I 0 0 м	0,60	4,88 2,36	2,33 0,7I	3	I	I -	4,00 0,92	2 I
7.	Ц8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до: I кг I00м	0,I0	I0,00 6,24	0,27 0,I0	I	I	- -	II,00 0,I3	I -
8.		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			39	4	I -	-	6 I
		В том числе								
	Стоимость оборудования		руб.			29	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.			3	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.			32	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.			I0	-	-		-
	Материалы		руб.			2	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	4	-		-
	Накладные расходы		руб.			3	-	-		-
	Всего,стоимость монтажных работ		руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по разделу I	руб.			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
8.	2405-I989 Доп.I2	Крышка КД-I-03 шт	I,00	0,I2 -	- -	I	-	- -	- -	- -
9.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы: 5 мм2 I000м	0,06	I3,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I0.	CI5I-2542	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: I0 I000м	0,0I	202,00 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
II.	Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				4	-	- -		- -
		руб.						-		-
		В том числе:								
	Стоимость монтажных работ	руб.				4	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				3	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				4	-	-		-
	Итого по разделу 2	руб.				4	-	-		-
	Итого прямые затраты по отделу I	руб.				43	4	I		6
		руб.						-		I
		В том числе:								
	Стоимость оборудования	руб.				29	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				3	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				32	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ руб.				I4	-	-		-
		Материалы руб.				2	-	-		-
		Всего, заработная плата руб.				-	4	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				3	-	-		-
		Накладные расходы руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость челч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата руб.				-	4	-		-
		Итого по отделу I руб.				49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата руб.				-	4	-		-
		Итого по отделу I руб.				49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата руб.				-	4	-		-

Отдел 2. Радиофикация

Раздел 3. Оборудование и монтаж

II.	084-3	Громкоговоритель Маяк шт	4,00	25,00 -	- -	I00	-	- -	- -	- -
I2.	E34-64I	Радиостойка РСI-I900 шт	I,00	I7,64 4,34	- -	I8	4	- -	7,I2 -	7 -
I3.	ЦI0-397-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25ВТ на кирпичной или бетонной стене шт	I,00	0,67 0,47	- -	I	-	- -	I,00 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	2,00	2,42 2,22	- -	5	4	- -	3,00 -	6 -
I5.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование т	0,04	377,00 33,30	4,70 I,4I	I5	I	- -	6I,00 I,82	2 -
I6.	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная I00шт	0,04	I6,70 3,I0	- -	I	-	- -	5,00 -	- -
I7.	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная	4,00	0,36 0,33	- -	I	I	- -	I,00 -	4 -
I8.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке I00м	0,50	I2,70 7,55	3,7I I,I8	6	4	2 I	I3,00 I,52	6 I
I9.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2 I00м	0,20	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	I -
	Итого прямые затраты по разделу 3		руб. руб.			I48	I4	2 I		27 I
	В том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.			I00	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.			I0	-	-		-
	Заготов.-складскиер расходы		руб.			I	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.			48	-	-		-
	Материалы		руб.			I6	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.			-	I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-	-	-
		Итого по разделу 3	руб.			I77	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные ценником								
20.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I2,мм2 I000м	0,05	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
2I.	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диаметром I,8 мм2 I000м	0,02	25,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
22.	290220-I249	Трансформатор ТАПВ-I0 шт	I,00	3,83 -	- -	4	- -	- -	- -	- -
23.	CI54-I40	Розетка штепсельная типа 47К шт	4,00	0,I6 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	2405-I989 Доп.I2	Крышка КД-I-03 шт	4,00	0,I2 -	- -	I	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				8	-	- -	- -	- -
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ	руб.				8	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				7	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				8	-	-		-
	Итого по разделу 4	руб.				8	-	-		-
	Итого прямые затраты по отделу 2	руб. руб.				I56	I4	2 I		27 I
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				I00	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				I0	-	-		-
	Заготов.-складскиерасходы	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				III	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				56	-	-		-
	Материалы	руб.				I6	-	-		-
	Всего,заработная плата	руб.				-	I5	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				7	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I3	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
	Плановыенакопления	руб.				5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				74	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		28
	Сметная заработная плата	руб.				-	I8	-		-
	Итого по отделу 2	руб.				I85	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		28
	Сметная заработная плата	руб.				-	I8	-		-
	Отдел 3. Пожарная сигнализация =========9									
	Раздел 5. Оборудование и монтаж ==========									
25.	I6022-3030	Устройство сигнально-пусковое пожарное УСШ10I04I-4-I	I,00	975,00 -	- -	975	-	- -	- -	- -
	Доп.I2-48	Сигнал И-42 шт								
26.	Ц10-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный I0 лучей шт	I,00	20,20 I7,70	- -	20	I8	- -	26,00 -	26 -
27.	Ц10-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении шт	85,00	0,97 0,88	- -	82	75	- -	I,00 -	85 -
28.	Ц8-604-I	Бра с одной лампой I00шт	0,0I	92,40 34,20	24,50 7,72	I	-	- -	6I,00 9,96	I -
29.	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки шт	I,00	I,I8 I,04	- -	I	I	- -	2,00 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.	Ц10-381-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	26,00	2,42 2,22	- -	63	58	- -	3,00 -	78 -
31.	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до: 2,5 мм2 100м	5,40	4,88 2,36	2,33 0,71	26	13	13 4	4,00 0,92	22 5
32.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке 100м	0,10	12,70 7,55	3,71 1,18	1	1	- -	13,00 1,52	1 -
	Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.				1169	166	13 4		215 5
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				975	-	-		-
	Транспортныерасходы	руб.				97	-	-		-
	Заготов.-складские расходы	руб.				13	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				1085	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				194	-	-		-
	Материалы	руб.				17	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	170	-		-
	Накладные расходы	руб.				137	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		13
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	25	-		-
	Плановые накопления	руб.				26	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				357	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		233

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Сметная заработная плата	руб.				-	I95	-		-
	Итого по разделу 5	руб.				I442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		233
	Сметная заработная плата	руб.				-	I95	-		-
	Раздел 6. Материалы, не учтенные ценником									
33.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2 I000м	0,54	I3,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
34.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с раздельным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АШВ, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5 I000м	0,0I	49,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
35.	I6022-30I4-0 Доп.I4	Извещатель ИП-I05-2/I шт	85,00	0,87 -	- -	74	-	- -	- -	- -
36.	I6022-50I20	Звонок громкого боя МЗ-I шт	I,00	3,57 -	- -	4	-	- -	- -	- -
37.	CI53-I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса	I,00	I,9I -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		/ТУI6-535.825-74/ типа НБ006.I00/Р2,0-0IУХЛЧ4 и НБ006.I00/Р2,0-03УХЛЧ шт								
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. / руб.			88	-	- / -		- / -
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			88	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			87	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			95	-	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			95	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб. / руб.			I257	I66	I3 / 4		2I5 / 5
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			975	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			97	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I3	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I085	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			282	-	-		-
		Материалы	руб.			I7	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I70	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			87	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	25	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Плановые накопления	руб.				33	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	челч.				-	-	-		233
	Сметная заработная плата	руб.				-	I95	-		-
	Итого по отделу 3	руб.				I537	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		233
	Сметная заработная плата	руб.				-	I95	-		-
	Отдел 4. Охранная сигнализация									
	Раздел 7. Оборудование и монтаж									
38.	Ориенти-ровочная цена	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ШКОП Рубин-6 в к-те шт	2,00	950,00 -	- -	I900	-	- -	- -	- -
39.	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный на I0 лучей шт	2,00	20,20 I7,70	- -	40	35	- -	26,00 -	52 -
40.	Цена з-да	Извещатель охранный поверхностный ударно-контактный ПО303-I Окно-I в к-те шт	2I,00	8,35 -	- -	I75	-	- -	- -	- -
4I.	ЦI0-743-4	Датчик разрушения стекла ДРС шт	86,00	0,88 0,76	- -	76	65	- -	I,00 -	86 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	ЦI0-743-I	Блок обработки сигнала БОС шт	2I,00	0,45 0,40	- -	9	8	- -	I,00 -	2I -
43.	ЦI0-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле шт	50,00	0,88 0,76	- -	44	38	- -	I,00 -	50 -
44.	I6022-5009 4	Выпрямитель КВ-24-0I шт	I,00	44,00 -	- -	44	-	- -	- -	- -
45.	Ц8-I05-I	Устройство выпрямительное полупроводниковое, до: I КВТ шт	I,00	I6,00 I3,70	- -	I6	I4	- -	I9,00 -	I9 -
46.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения I00шт	0,02	278,00 57,60	58,40 I8,20	6	I	I -	I03,00 23,48	2 -
47.	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки шт	2,00	I,I8 I,04	- -	2	2	- -	2,00 -	4 -
48.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	85,00	2,42 2,22	- -	206	I89	- -	3,00 -	255 -
49.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2 I00м	3,00	4,88 2,36	2,33 0,7I	I5	7	7 2	4,00 0,92	I2 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке I00м	0,20	I2,70 7,55	3,7I I,I8	3	2	I -	I3,00 I,52	3 -
5I.	Ц8-402-I	Провода марок ПВ АПВ при открытой проводке I00м	2,50	I6,50 8,07	5,I5 I,63	4I	20	I3 4	I4,00 2,I0	35 5
52.	ЦI0-744-I	Блокировка остекленных окон, дверей, витрин: проводом ПЭЛ I00м	I,80	40,30 34,50	- -	73	62	- -	55,00 -	99 -
	Итого прямые затраты по разделу 7	руб. руб.				2650	443	22 6		638 8
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				2II9	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				2I2	-	-		-
	Заготов-складские расходы	руб.				28	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				2359	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				53I	-	-		-
	Материалы	руб.				63	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	449	-		-
	Накладные расходы	руб.				37I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		36
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	65	-		-
	Плановые накопления	руб.				72	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				974	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	челч.				-	-	-		682
	Сметная заработная плата	руб.				-	5I4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого по разделу 7	руб.				3333	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		682
	Сметная заработная плата	руб.				-	5I4	-		-
	Раздел 8. Материалы, не учтенные ценником									
53.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2 I000м	0,30	I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
54.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с раздельными основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5 I000м	0,02	49,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
55.	I509-8002	Провод НВМ-0,2 мм2 I000м	0,I8	9,49 -	- -	2	-	- -	- -	- -
56.	I509-8002	Провод НВМ-0,35 мм2 I000м	0,25	I2,05 -	- -	3	-	- -	- -	- -
57.	CI53-I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУI6-535.825-74/ типа НБ006.I00/Р2,0-0IУХЛЧ и НБ006.I00/Р2,0-03УХЛЧ шт	2,00	I,9I -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
58.	I6022-50I20	Звонок громкого боя МЗ-I	шт	2,00	3,57 -	- -	7	-	- -	- -	- -
59.	I6022-30064	Сигнализатор магнито-контактный= СМК-2	шт	50,00	0,87 -	- -	44	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.				65	-	- -		- -
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				65	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				64	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				69	-	-		-
		Итого по разделу 8	руб.				69	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб. руб.				27I5	443	22 6		638 8
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				2II9	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				2I2	-	-		-
		Заготов-складские расходы	руб.				28	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				2359	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				596	-	-		-
		Материалы	руб.				63	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	449	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				64	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				37I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	65	-		-
	Плановые накопления	руб.				76	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I043	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		682
	Сметная заработная плата	руб.				-	5I4	-		-
	Итого по отделу 4	руб.				3402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		682
	Сметная заработная плата	руб.				-	5I4	-		-
	Отдел 5. Установочные изделия									
	Раздел 9. Монтажные работы									
60.	Ц8-6I4-2	Щиток лабораторный площадь до 0,5 м2	I,00	3,I4	0,03	3	2	-	4,00	4
		шт		2,46	0,0I			-	0,0I	-
6I.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	-	377,00	4,70	-	-	-	6I,00	-
		т		33,30	I,4I			-	I,82	-
	Итого прямые затраты по разделу 9	руб.				3	2	-		4
		руб.						-		-
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ	руб.				3	-	-		-
	Материалы	руб.				I	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	2	-		-
	Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				5	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		4
	заработная плата	руб.				-	2	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого по разделу 9		руб.				5	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		4
	Сметная заработная плата		руб.				-	2	-		-
		Раздел I0. Материалы, не учтенные ценником									
62.	I5040I-32	Шкаф слаботочных устройств ШС-5К	I,00		5,63	-	6	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
63.	24050I-50	Гильза для установки радиостоек ГРСС-I	I,00		8,39	-	8	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу I0		руб.				I4	-	-		-
			руб.						-		-
		В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.				I4	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				I4	-	-		-
	Плановые накопления		руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				I5	-	-		-
	Итого по разделу I0		руб.				I5	-	-		-
	Итого прямые затраты по р отделу 5		руб.				I7	2	-		4
			руб.						-		-
		В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.				I7	-	-		-
	Материалы		руб.				I	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.				-	2	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				I4	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата руб.				-	2	-		-
		Итого по отделу 5 руб.				20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата руб.				-	2	-		-
		Отдел 6. Трубопроводы								
64.	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,87	34,80 I4,40	I2,20 3,85	30	I3	I0 3	26,00 4,97	23 4
65.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00м	2,03	I5,90 7,65	0,22 0,08	32	I6	- -	I4,00 0,I0	28 -
		Раздел II. Материалы, не учтенные ценником								
		Труба винипластовая в мм								
66.	503-80I24-I I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,29	333,56 -	- -	97	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу II руб.				97	-	-		-
		руб.						-		-
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Стоимость монтажных работ	руб.				97	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				97	-	-		-
	Плановые накопления	руб.				8	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I05	-	-		-
	Итого по разделу II	руб.				I05	-	-		-
	Итого прямые затраты по отделу 6	руб. / руб.				I59	29	I0 / 3		5I / 4
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ	руб.				I59	-	-		-
	Материалы	руб.				23	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	32	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				97	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				25	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4	-		-
	Плановые накопления	руб.				I5	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I99	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		57
	Сметная заработная плата	руб.				-	36	-		-
	Итого по отделу 6	руб.				I99	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		57
	Сметная заработная плата	руб.				-	36	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 7. Сталь конструкционная								
		Раздел I2. Строительные работы								
67.	EI-960 т4-3.67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00м3	0,I0	89,40 89,40	- -	9	9	- -	I54,00 -	I5 -
68.	EI-960	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,09	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	9 -
		Итого прямые затраты по разделу I2 руб. руб.				I3	I3	- -		24 -
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I3	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	I3	-		-
		Накладные расходы руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		24
		Сметная заработная плата руб.				-	I3	-		-
		Итого по разделу I2 руб.				I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		24
		Сметная заработная плата руб.				-	I3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Монтажные работы								
69.	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение I60 мм2 I00м	0,20	27,00 6,80	0,90 0,I0	5	I	- -	I2,00 0,I3	2 -
70.	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм I00м	0,40	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	2I	6	I -	26,00 0,I3	I0 -
7I.	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр I2 мм I00м	0,20	58,80 I4,90	I,70 0,20	I2	3	- -	26,00 0,26	5 -
		Итого прямые затраты по разделу I3 руб. руб.				38	I0	I -		I7 -
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				38	-	-		-
		Материалы руб.				26	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	I0	-		-
		Накладные расходы руб.				9	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				5I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I7
		Сметная заработная плата руб.				-	II	-		-
		Итого по разделу I3 руб.				5I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I7
		Сметная заработная плата руб.				-	II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого прямые затраты по отделу 7	руб.				5I	23	I		4I
		руб.						-		-
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ	руб.				38	-	-		-
	Материалы	руб.				26	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I0	-		-
	Накладные расходы	руб.				9	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-			-	I	-		-
	Плановые накопления	руб.				4	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				5I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I7
	Сметная заработная плата	руб.				-	II	-		-
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I3	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I3	-		-
	Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
	Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		24
	Сметная заработная плата	руб.				-	I3	-		-
	Итого по отделу I	руб.				67	-	-		-
	Нормативная трудое мкость	чел.ч.				-	-	-		4I
	Сметная заработная плата	руб.				-	24	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				4398	68I	49		982
		руб.						I4		I9
	В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Стоимость оборудования	руб.				3223	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				322	-	-		-
	Заготов.-складские расходы	руб.				42	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				3587	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				II62	-	-		-
	Материалы	руб.				I48	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	682	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				272	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				560	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		5I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	98	-		-
	Плановые накопления	руб.				I34	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I856	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I028
	Сметная заработная плата	руб.				-	780	-		-
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I3	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I3	-		-
	Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
	Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		24
	Сметная заработная плата	руб.				-	I3	-		-
	Итого по смете	руб.				5459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I052
	Сметная заработная плата	руб.				-	793	-		-

Составила инженер Т.Коблякова

Проверила рук.группы Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

К типовому проекту Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

На КиП и автоматику

Основание: АОВ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,929 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 164 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,087 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины Всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтаж								
I.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78 шт	4,00	20,60 -	- -	82	-	- -	- -	- -
2.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое шт	4,00	0,36 0,35	- -	I	I	- -	I,00 -	4 -
3.	I70648-Доп.I	Термометр П5I-240-I03 шт	I,00	2,57 -	- -	3	-	- -	- -	- -
4.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
5.	I70648 Доп.I	Термометр У2.I.240-I4I шт	I,00	3,20 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I,00 0,	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
7.	I70648 Доп.I	Термометр У2.I.240-20I шт	I,00	3,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
8.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
9.	I704 Доп.85	Термопреобразователь ТСМ0879 шт	I,00	5,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I0.	ЦII-I3-I	Термопреобразователь для помещений, одинарный, двойной или поверхностный шт	I,00	0,90 0,84	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
II.	I504-I8093	Пост управления ПКЕ222-2У3 шт	3,00	I,95 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I2.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт шт	3,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	6	3	- -	2,00 0,0I	6 -
I3.	I504-I8243	Стоимость панели к постам управления ПКУI5-2I.I4I-54У2 шт	I,00	6,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I4.	Доп.85 I504-I8265	Выключатель КЕ08I шт	2,00	0,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	Доп.85 I507-5043	Арматура светосигнальная АЕУ2, АМЕУ2 шт	2,00	I,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I6.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	I,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
I7.	ГПКИ ПМА 458-I800	Щит управления и контроля для автоматизации приточных камер ШУС-0I-0I шт	I,00	4I4,00 -	- -	4I4	-	- -	- -	- -
I8.	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на, стене или колонне металлической шт	I,00	3,09 I,87	0,32 0,II	3	2	- -	3,00 0,I4	3 -
I9.	ЦII-582-I	Коробка соединительная количество зажимов, до:8 шт	3,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	3	2	- -	I,00 0,0I	3 -
20.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА шт	I6,00	0,34 0,29	0,04 -	5	5	I -	I,00 -	I6 -
2I.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,I0	377,00 24,90	4,I0 I,02	38	2	- -	4I,00 I,32	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,I2	9,89 8,57	0,I7 0,08	I	I	- -	I5,00 0,I0	2 -
23.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до: 2,5 мм2 I00м	0,I3	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	I -
24.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2 I00м	0,I2	I,2I I,I4	- -	I	-	- -	2,00 -	- -
25.	Ц8-I46-I	Кабель до 35КВ, с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг I00м	I,76	48,00 I8,20	I2,70 4,04	84	32	22 7	3I,00 5,2I	55 9
26.	Ц8-I56-8	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 7 шт	32,00	0,68 0,20	- -	22	6	- -	I,00 -	32 -
27.	Ц8-I56-9	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 37 шт	2,00	0,85 0,36	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -

Подготовка приборов к включению установленных на ШУС0I-0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
28.	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, устанавливаемых на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А шт	3,00	0,66 0,34	- -	2	I	- -	0,40 -	I -
29.	Ц8-574-55	Реле промежуточное ПЭ-37-22 шт	4,00	I,I9 0,73	- -	5	3	- -	I,00 -	4 -
30.	Ц8-574-55	Реле промежуточное ПЭ-37-62 шт	4,00	I,I9 0,73	- -	5	3	- -	I,00 -	4 -
3I.	Ц8-574-55	То же, ПЭ-37-44УЗ шт	I,00	I,I9 0,73	- -	I	I	- -	I,00 -	I -
32.	Ц8-574-55	Реле РЭУII-II-353У2-40 шт	I,00	I,I9 0,73	- -	I	I	- -	I,00 -	I -
33.	Ц8-574-55	Реле времени ВС IO-63УХЛ4 шт	I,00	I,I9 0,73	- -	I	I	- -	I,00 -	I -
34.	Ц8-574-59	Регулирующее устройство шт	I,00	0,55 0,33	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
35.	Ц8-574-32	Переключатели ПКУЗ-I2CI204 шт	I,00	0,40 0,22	- -	I	-	- -	0,40 -	- -
36.	Ц8-574-32	То же, ПКУЗ-I2H3083 шт	I,00	0,40 0,22	- -	I	-	- -	0,40 -	- -
37.	Ц8-574-28	То же, ШI2-IO/H2 шт	I,00	0,28 0,I6	- -	I	-	- -	0,30 -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
38.	Ц8-574-48	Кнопка КМЕ 4I20		3,00	0,78	-	2	I	-	0,70	2
			шт		0,46	-			-	-	-
39.	Ц8-574-48	То же, КМЕ6I0I		3,00	0,78	-	2	I	-	0,70	2
			шт		0,46	-			-	-	-
40.	Ц8-574-23	Выключатель автоматический А63-М		4,00	I,I4	-	5	3	-	I,00	4
			шт		0,78	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу I		руб.				729	72	23		I5I
			руб.						7		9
	В том числе:										
	Стоимость оборудования		руб.				528	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.				52	-	-		-
	Заготов.-складские расходы		руб.				6	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.				586	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.				20I	-	-		-
	Материалы		руб.				95	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.				-	79	-		-
	Накладные расходы		руб.				66	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	8	-		-
	Плановые накопления		руб.				I9	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		I64
	Сметная заработная плата		руб.				-	87	-		-
	Итого по разделу I-		руб.				872	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		I64
	Сметная заработная плата		руб.				-	87	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
4I.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5 I000м	0,03	I95,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
42.	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5 I000м	0,07	277,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
43.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I4х2,5 I000м	-	458,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
44.	CI5I-I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4хI,5 I000м	0,07	2I8,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
45.	CI5I-I825	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 5хI,5 I000м	0,0I	260,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46.	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75 шт	3,00	2,36 -	- -	7	-	- -	- -	- -
47.	503-80005	Трубы напорные из полиэтилена НПН25х2,7 I000м	0,0I	I82,92 -	- -	2	-	- -	- -	- -
48.	I509-80I3	Провод МГШВIхI I000м	0,03	37,94 -	- -	I	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				55	-	- -	-	- -
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ	руб.				53	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				53	-	-		-
	Плановые накопления	руб.				4	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				57	-	-		-
	Итого по разделу 2	руб.				57	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				782	72	23 7		I5I 9
	В том числе									
	Стоимость оборудования	руб.				528	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				52	-	-		-
	Заготов.-складские расходы	руб.				6	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				586	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				254	-	-		-
	Материалы	руб.				95	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	79	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				53	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				66	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	8	-		-
	Плановые накопления	руб.				23	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I64
	Сметная заработная плата	руб.				-	87	-		-
	Итого по смете	руб.				929	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I64
	Сметная заработная плата	руб.				-	87	-		-

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту Хлебокондитерский магазин торговой площадью 250 м2 с собственным производством на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ.СО
Листы I-8

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I08,67 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование I05,32 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,35 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2328 чел.час.
Сметная заработная плата I,46 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I7-08 п.I-II2 28-90I-I	Машина контрольно-кассовая "ОКА-440I"	шт	3	-	-	4I0	4,06	3,63 0,24	0,36	I230	I2	II	I I
2.	24-06 п.0I-009 28-9I2-I	Камера холодильная КХС-I,80К	шт	I	-	-	I580	I4,9	I4,3	0,3I 0,I6	I580	I5	I4	0,3I 0,I6
3.	24-06 п.0I-033 28-9II-3	Прилавок-витрина ТАИР-I06М (ПВХС-I,04)	шт	3	-	-	485	7,84	7,56	0,I 0,06	I455	24	23	0,3 0,I8
4.	24-06 п.03-060 28-930-5	Машина для размола кофе МИК-60	шт	I	-	-	243	5,52	4,96	0,36 0,24	243	6	5	0,36 0,24
5.	24-06 п.I5-0I9 8-6I5-3	Электрополотенце "ЭРА"	шт	2	-	-	37	I,22	0,83	-	74	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	24-06 п.05-002 28-923-IM	Электрокипятильник КНЭ-50МI	шт	I	-	-	90	2,85	2,77	0,02 0,0I	90	3	3	0,02 0,0I
7.	Заявка на торговое оборудование 28.90I-I	Весы с электронным указателем и печатающим устройством "Дина "	шт	I	-	-	2000	4,06	3,63	0,36 0,24	2000	4	4	0,36 0,24
8.	I7-08 п.5-282	Весы товарные РП-500 Ш I3(Б)	шт	I	-	-	56	-	-	-	56	-	-	-
9.	Цена завода	Турникет I300x260xI000	шт	3	-	-	I00	-	-	-	300	-	-	-
I0.	Заявка на торговое оборудование 28-528-I	Ванна моечная ВМСМ-I	шт	4	-	-	52	I3,4	II,3	I,8I I,22	208	54	45	7 5
II.	24-I0 п.05-004	Поломоечная машина КУ-305	шт	I	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-
I2.	Данные ВДНХа 32-32-3М	Печь электрическая ротационная ИЭТ-74-ИI	шт	2	-	-	I8I20	53,6	37,7	I3,4 5,04	36240	I07	75	27 I0
I3.	Данные ВДНХа 28-50-I	Шкаф окончательной расстайки ИЭТ-76-ИI	шт	I	-	-	4395	245	I9I	28 9,4	4395	245	I9I	28 9,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	Данные ВДНХа 28-42-I	Формующая машина для батонов ХТО/9	шт	I	-	-	I3000	55,I	43,5	I0,2 4,94	I3000	55	44	I0 5
I5.	Данные ВДНХа 28-50-3	Шкаф предварительной рассмойки ИЭТ-75-ИI	шт	I	-	-	I26I5	634	436	I0I 27,6	I26I5	634	436	I0I 28
I6.	Данные ВДНХа 28-40-4	Тестоокруглительная машина А2-ХП0/6	шт	I	-	-	4200	I6,7	I4,I	I,67 I,I2	4200	I7	I4	2 I
I7.	Данные ВДНХа 28-42-I	Формующая машина для рогаликов А2-ХП0/7	шт	I	-	-	4720	55,I	43,5	I0,2 4,94	4720	55	44	I0 5
I8.	Данные ВДНХа 28-40-I	Тестоделительная машина А2-ХП0/5	шт	I	-	-	8000	55	42,2	9,4I 4,52	8000	55	42	9 5
I9.	24-06 п.02-0I7 п.02-0I8 28-30-8	Тестомесительная машина в комплекте с двумя дежами	шт	I	-	-	I080	26,7	22,5	2,I6 I,44	I080	27	23	2 I
20.	24-03 п.03-063 28-36-I	Дежеопрокидыватель одновинтовой А2-ХП2-Д2	шт	I	-	-	I000	I4,5	II,7	0,66 0,37	I000	I5	I2	0,66 0,37
2I.	I7-04 п.5-0480 28-I4-4	Дозатор - регулятор температуры воды "Дозаметр"	шт	I	-	-	70	8,63	7,4	0,42 0,27	70	9	7	0,42 0,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	24-03 п.03-02 28-4-I	Установка для бестарного хранения муки УХМ-Ф-У	шт	I	-	-	860	40I	226	I02 I8,7	860	40I	226	I02 I9
23.	24-03 п.03-036 28-I8-I	Дозатор просеиватель муки ВК-I007	шт	I	-	-	490	24,2	20,7	2,04 I,36	490	24	2I	2 I
24.	23-02 п.08-038 7-34-2м	Компрессор шестеренчатый 2АФ-5I352Ш	шт	I	-	-	590	52,5	36,3	3,I I,43	590	53	36	3 I
25.	23-02 п.08-039 7-35-4м	Компрессор шестеренчатый 2АФИ6352Ш	шт	I	-	-	460	64,7	43,2	8,2 3,6I	460	65	43	8 4
26.	I5-I4 п.I4-043 28-923-Iм	Электроводонагреватель ЭВ-ФI5	шт	I	-	-	280	2,85	2,77	0,02 0,0I	280	3	3	0,02 0,0I
27.	24-06 п.0I-004 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,80 м	шт	3	-	-	370	7,82	7,55	0,09 0,06	III0	23	23	0,27 0,I8
28.	I7-03 п.5-29I	Весы циферблатные	шт	2	-	-	335	-	-	-	670	-	-	-
29.	СНиП IУ-4-82 ч.IУ гл.4 п.2096 9-I26	Металлоконструкции разных профилей	тн тн	0,22 0,22	- -	- -	- -	347 8I,9	- 40,7	- 28,2 8,33	- -	76 I8	- 9	- 6 2
		Итого :	руб.								975I6	2002	I356	32I 99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование 8%	руб.								780I			
		Накладные расходы - 80%	руб.									I085		
		ИТОГО	руб.								I053I7	3087	I356	32I 99
		Плановые накопления - 8%	руб.									247		
		ИТОГО	руб.								I053I7	3334	I356	32I 99
		Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%	руб.									I5		
		ИТОГО	руб.								I053I7	3349	I356	32I 99
		Всего по смете	руб.		I08666									
		в том числе:												
		возврат от реализации тары 0,75%	руб.		73I									
		Нормативная трудоемкость	ч-час		2328									
		Сметная зарплата	руб.		I455									

Составила инженер М.Федорова

Проверил гл.специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту Хлебокондитерский магазин торговой площадью 250 м2 с собственным производством
на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХ.СО
Листы I-8

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	20,4I тыс.руб.
В т.ч. а) оборудование	20,22 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- чел.ч.
Сметная заработная плата	- тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	56-0I-0I I980/3 п.479	Горка пристенная 960х676х2I00 4ГП2Т-29	шт	5	-	-	II2	-	-	-	560	-	-	-
	56-0I-0I п. I44	Шкаф хлебный 800х650хI725 IШХ-2	шт	34	-	-	I33	-	-	-	4522	-	-	-
	24-I9-73 п.273	Тележка 800х600х760 8ТР5-3	шт	4I	-	-	38	-	-	-	I558	-	-	-
	56-0I-0I I980/3 п.482	Стол для упаковки 900х600х750	шт	8	-	-	24	-	-	-	I92	-	-	-
	56-0I-0I I980/3 п.488	Прилавок 900х600х850 IIВ-3	шт	I	-	-	54	-	-	-	54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	56-01-01 п.146	Шкаф для одежды 840х630х2000 Ш0-3	шт	13	-	-	138,5	-	-	-	1801	-	-	-
	24-19-73 п.408	Барьер металлический = 1,5 м	шт	1	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-
	56-01-01 1980/3 п.481	Кабина кассира 1000х1400х2200 1 ККВ-1	шт	3	-	-	126	-	-	-	378	-	-	-
	24-19-73 п.249	Стол производственный СП-1470	шт	2	-	-	58	-	-	-	116	-	-	-
	24-19-73 п.246	Стол производственный СП-1050	шт	7	-	-	44	-	-	-	308	-	-	-
	24-19-73 п.410	Стеллаж СПС-2	шт	5	-	-	32	-	-	-	160	-	-	-
	24-19-73 п.392	Поддон деревянный однонастильный ПВ-2	шт	4	-	-	44	-	-	-	176	-	-	-
	24-19-73 доп.16 п.1721	Корзина для покупателей	шт	30	-	-	3	-	-	-	90	-	-	-
	24-19-73 доп. 41 п.1805	Тележка для покупателей	шт	60	-	-	33	-	-	-	1650	-	-	-
	24-19-73 доп. 14 п.2200	Ларь для белья ЛБ-2	шт	1	-	-	45	-	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	24-I9-73 п.283	Тележка -штабелер ЗТШП-250	шт	I	-	-	29,5	-	-	-	30	-	-	-
	24-I9-73 п.274	Тележка -грузовая ТШГ-250	шт	2	-	-	60	-	-	-	I20	-	-	-
	24-I9-73 п.277	Тележка грузовая ТШГ-I25	шт	3	-	-	22	-	-	-	66	-	-	-
	24-I9-73 п.274	Тележка грузовая для мешков ТПМ-250	шт	I	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-
	24-I9-73 п.2II	Шкаф торговый передвижной ШТП-I	шт	50	-	-	9I	-	-	-	4550	-	-	-
	24-I9-73 доц. 26 п.I0II к -2	Платформа уравнительная грузовая ЯПФПД	шт	I	-	-	I02	-	-	-	I02	-	-	-
	24-I9-73 п.275	Тележка грузовая с подъемными вилами ТГВ-500м	шт	I	-	-	33,5	-	-	-	34	-	-	-
	24-I9-73 п.I83 к = 2	Витрина I000х460хI735 IBO-4	шт	I	-	-	I44	-	-	-	I44	-	-	-
	24-I9-73 п.I80	Прилавок для сдачи сумок ЗПСП-2	шт	4	-	-	I8I	-	-	-	724	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	24-I9-73 п. 206	Шкаф для белья ШБ-I I470x630x2000	шт	I	"	"	I09	"	"	"	I09	"	"	"
	56-0I-0I п.I58	Конторский стол I200x700x740	шт	3	"	"	77	"	"	"	23I	"	"	"
	56-0I-0I п.I80	Стул	шт	30	"	"	I0	"	"	"	300	"	"	"
	24-I9-73 п.362	Контейнер с ложками 6080x024	шт	II	"	"	5I	"	"	"	56I	"	"	"
	Заявка на торговое оборудование	Стол обеденный (со стульями)	шт	I	"	"	42,6	"	"	"	43	"	"	"
		Итого :	руб.								I8722			
		Начисление на оборуодование – 8%	руб.								I498			
		Итого:	руб.								20220			
		Работы по сборке немонтируемого оборудования – I%	руб.									I87		
		Итого	руб.								20220	I87		
		Всего по смете в том числе:	руб.	20407										
		возврат от реализации тары – 0,75%	руб.	I40										

Составила инженер М.Федорова

Проверил гл. специалист И.Колесников

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	I3097
Заработная плата, руб.	9228
Строительные машины, руб.	I026
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	I495
Заработная плата, руб.	I294
Строительные машины,руб.	55
Монтажные работы	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.час	2328
Заработная плата, руб.	I455
Строительные машины, руб.	32I
Электротехническое оборудование	
Затраты труда, чел.час	I407
Заработная плата, руб.	90I
Строительные машины, руб.	234

I	2
К и П и автоматика	
Затраты труда, чел.час	I64
Заработная плата, руб.	87
Строительные машины, руб.	23
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел.час	I052
Заработная плата, руб.	793
Строительные машины, руб.	49
В С Е Г О	
Затраты труда, чел.час	I9543
Заработная плата, руб.	I3758
Строительные машины, руб.	I708

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы А.Филишова

Проверила гл.специалист Г.Сибекина

gost.e-ecolog.ru