ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

ПРИКАЗ

29.04.2019 № МКЭ-ОД/19-30

О порядке определения сметной стоимости затрат на перевозку и размещение водонасыщенного грунта

В соответствии с пунктами 4.2.9, 4.2.16 Положения о Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. №48-ПП, **приказываю:**

1. Утвердить и ввести в действие:

1.1. Поправочные коэффициенты к сметным ценам Главы 15 «Транспортные затраты» (ТСН-2001.15) для определения сметной стоимости перевозки водонасыщенного грунта, полученного в результате производства земляных работ, не используемого для обратной засыпки, за пределы строительной площадки до объектов сбора (приложение 1);

1.1. Поправочные коэффициенты для определения в проектной документации количества, подлежащего к размещению на объектах сбора водонасыщенного грунта (в тоннах) к объему в природном сложении (приложение 2).

2. Установить, что:

2.1. Стоимость перевозки водонасыщенного грунта за пределы строительной площадки определяется согласно расстоянию перевозки грунта, приведенного в проекте, по действующим сметным ценам главы 15 «Транспортные затраты» (ТСН-2001.15) с применением к ним поправочных коэффициентов, приведенных в приложении 1.

2.2. В проектной документации количество водонасыщенного грунта (в тоннах), подлежащее к размещению на объектах сбора, определяется с применением коэффициентов приложения 2 к объему грунта в природном сложении, принятому в соответствии с проектом организации строительства.

2.3. Поправочные коэффициенты, приведённые в приложениях 1 и 2, применяются в случаях указания в проектной документации данных о перевозке влажного и водонасыщенного грунта, в том числе грунта, полученного после проходки тоннелепроходческим механизированным комплексом с грунтопригрузом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета **А.К.Бессонов**

gost.e-ecolog.ru

Приложение 1
к приказу Комитета города Москвы
по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов
от «29» апреля 2019 г.
№ МКЭ-ОД/19-30

Поправочные коэффициенты к сметным ценам Главы 15 «Транспортные затраты» ТСН-2001.15 для определения сметной стоимости перевозки водонасыщенного грунта, полученного в результате производства земляных работ, не используемого для обратной засыпки, за пределы строительной площадки до объектов сбора

Наименование	Грунты влажные (средняя степень водонасыщения)	Грунты водонасыщенные	Грунты, полученные после проходки механизированными комплексами с грунтопригрузом
Грунт I группы	1,06	1,13	1,14
Грунт II-V группы	1,08	1,14	1,25
Грунт VI-VIII группы	-	-	1,00
Слежавшийся грунт с содержанием строительного мусора	-	-	-

Приложение 2
к приказу Комитета города Москвы
по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов
от «29» апреля 2019 г.
№ МКЭ-02/19-30

Поправочные коэффициенты для определения в проектной документации количества, подлежащего к размещению на объектах сбора водонасыщенного грунта (в тоннах) к объему в природном сложении

Наименование	Грунты влажные (средняя степень водонасыщения)	Грунты водонасыщенные	Грунты, полученные после проходки механизированными комплексами с грунтопригрузом
Грунт I группы	1,9	2,03	2,05
Грунт II-V группы	1,95	2,06	2,25
Грунт VI-VIII группы	-	-	2,4
Слежавшийся грунт с содержанием строительного мусора	-	-	-

gost.e-ecolog.ru