ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р
Золошлакоудаление пневматическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 24

Сметы на санитарно-технические работы

24566-37

I990 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24566-37

903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р
Золошлакоудаление пневматическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 24

Сметы на санитарно-технические работы

Разработан:
институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПК НИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от II.07.I990 г. № 4

Главный инженер института В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

903-I-28I.90
Альбом 24

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 24

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Отопление и теплоснабжение (при стеновых панелях из легкого бетона)	I.53	3
2	Исключается из сметы I.53 при стеновых панелях из арболита	I.53 А	II
3	Добавляется к смете I.53 при стеновых панелях из арболита	I.53 Б	I4
4	Вентиляция	I.54	I7
5	Наружная трасса трубопроводов отопления от главного корпуса к осадительной станции	I.54 А	26
6	Хозяйственно-питьевой водопровод (водоснабжение от двух источников)	I.55	29
7	Исключается из сметы I.55 при водоснабжении от одного источника	I.55 А	34
8	Добавляется к смете I.55 при водоснабжении от одного источника	I.55 Б	37
9	Производственный водопровод (водоснабжение от двух источников)	I.56	40
I0	Исключается из сметы I.56 при водоснабжении от одного источника	I.56 А	46
II	Добавляется к смете I.56 при водоснабжении от одного источника	I.56 Б	49
I2	Водопровод оборотной воды	I.57	52
I3	Водопровод горячей воды	I.58	59
I4	Бытовая канализация	I.59	62
I5	Канализация производственная и шламосодержащих вод	I.60	64
I6	Дождевая канализация,выпуск в сети промпредприятия	I.6I	74
I7	Исключается из сметы I.6I при выпуске на отмостку	I.6IA	77
I8	Добавляется к смете I.6I при выпуске на отмостку	I.6I Б	79
I9	Наружные сети теплоснабжения	6.3	8I
20	Единичная расценка	Д-I	85

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2.1) 1 814
903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,53

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ОВ Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,577 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,476 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,826 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35 Т,Ч,П,3,2 С113-13 Ø1-13 ТБ,1,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ Н20Х2,5ММ М	51,00	0,89 / 0,27	Ø,Ø1 / -	45	14	1 / -	Ø,45 / -	23 / -
		ЦЕНА:Ø,86-Ø,26+Ø,21Х1,Ø89								
2	Е20-36 С113-14 Ø1-13 ТБ,1,2	-ТО ЖЕ, Н26Х2,5ММ М2	20,00	1,10 / Ø,89	Ø,Ø4 / Ø,Ø1	22	18	1 / -	1,57 / Ø,Ø1	31 / -
		ЦЕНА:Ø,91-Ø,31+Ø,26Х1,Ø89								
3	Е16-39 С113-17 Ø1-13 ТБ,1,2	-ТО ЖЕ,Н47Х3ММ М	6,00	1,28 / Ø,27	Ø,Ø1 / -	8	2	- / -	Ø,45 / -	3 / -
		ЦЕНА:1,29-Ø,67+Ø,55,1,Ø89								
4	Е16-231 Ø1-13 РАЗД,3 П,5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	536,00	Ø,94 / Ø,53	Ø,Ø6 / Ø,Ø3	504	284	32 / 16	Ø,85 / Ø,Ø4	455 / 21
5	Е16-232 Ø1-13 РАЗД,3 П,5	-ТО ЖЕ,Д25Х2,2ММ М	78,00	1,04 / Ø,53	Ø,Ø6 / Ø,Ø3	81	41	4 / 2	Ø,85 / Ø,Ø4	66 / 3
6	Е16-233	-ТО ЖЕ Д32Х2,2ММ	60,00	1,17	Ø,Ø6	70	32	4	Ø,85	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ø1-13	М								
	РАЗД,3 П,5			Ø,53	Ø,Ø3			2	Ø,Ø4	2
7	Е16-234	-ТО ЖЕ,Д40Х2,5ММ	30,ØØ	1,24	Ø,Ø6	37	16	2	Ø,85	25
	Ø1-13	М								
	РАЗД,3 П5			Ø,53	Ø,Ø3			1	Ø,Ø4	1
8	Е16-236	-ТО ЖЕ,Д48Х2,5ММ	10,ØØ	1,46	Ø,Ø6	15	5	-	Ø,85	8
	Ø1-13	М								
	РАЗД,3 П,5			Ø,53	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	-
9	Е16-66	-ТО ЖЕ, Д60Х2,5ММ	13,ØØ	2,ØØ	Ø,Ø6	26	7	-	Ø,85	11
	Ø1-13	М								
	РАЗД,3 П,5			Ø,53	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	1
10	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	2,ØØ	2,92	Ø,Ø8	6	1	-	1,11	2
	Ø1-13	М								
	РАЗД,3,2 П5			Ø,68	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	-
11	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д108Х2,8ММ	90,ØØ	3,45	Ø,Ø8	310	61	8	1,11	99
	Ø1-13	М								
	РАЗД,3,2 П,5			Ø,68	Ø,Ø3			3	Ø,Ø4	4
12	Е16-71	-ТО ЖЕ, Д159Х3,2ММ	100,ØØ	5,6Ø	Ø,1Ø	56Ø	95	1Ø	1,59	159
	Ø1-13	М								
	РАЗД,3 П,5			Ø,95	Ø,Ø4			4	Ø,Ø5	5
13	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	435,ØØ	Ø,91	Ø,Ø6	396	231	26	Ø,85	369
		М		Ø,53	Ø,Ø3			13	Ø,Ø4	17
14	Е16-232	-ТО ЖЕ, Д25Х2,2ММ	81,ØØ	1,Ø1	Ø,Ø6	82	43	4	Ø,85	69
		М		Ø,53	Ø,Ø3			2	Ø,Ø4	3
15	Е16-233	-ТО ЖЕ, Д32Х2,2ММ	16,ØØ	1,13	Ø,Ø6	18	8	-	Ø,85	14
		М		Ø,53	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	1
16	Е16-234	-ТО ЖЕ, Д40Х2,5ММ	45,ØØ	1,19	Ø,Ø6	54	24	2	Ø,85	38
		М		Ø,53	Ø,Ø3			1	Ø,Ø4	2
17	Е16-236	-ТО ЖЕ, Д48Х2,5ММ	10,ØØ	1,4Ø	Ø,Ø6	14	5	-	Ø,85	8
		М		Ø,53	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	-
18	Е16-66	-ТО ЖЕ, Д60Х2,5ММ	13,ØØ	1,9Ø	Ø,Ø6	25	7	-	Ø,85	11
		М		Ø,53	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	1
19	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	2,ØØ	2,78	Ø,Ø8	6	1	-	1,11	2
		М		Ø,68	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	-
20	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д108Х2,8ММ	10,ØØ	3,28	Ø,Ø8	33	7	1	1,11	11
		М		Ø,68	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	-
21	Е16-71	-ТО ЖЕ,Д159Х3,2ММ	100,ØØ	5,3Ø	Ø,1Ø	53Ø	95	1Ø	1,59	159
		М		Ø,95	Ø,Ø4			4	Ø,Ø5	5
22	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	14,68	5,ØØ	-	73	7Ø	-	6,63	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,79	-			-	-	-
		100М								
23	Е16-220	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,30	5,28	-	2	1	-	6,63	2
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		4,79	-			-	-	-
		100М								
24	Е16-221	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	2,00	6,53	-	13	10	-	6,63	13
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ		4,79	-			-	-	-
		100М								
25	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	947,62	0,59	-	559	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	Е16-234	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д40Х2,5ММ ДЛЯ ГИЛЬЗ	10,00	1,19	0,06	12	5	-	0,85	8
		М		0,53	0,03			-	0,04	-
27	Е16-71	-ТО ЖЕ,Д159Х3,2ММ	2,00	5,30	0,10	11	2	-	1,59	3
		М		0,95	0,04			-	0,05	-
28	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	112,00	1,47	-	165	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	22,00	1,69	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	17,42	0,13	52	3	-	1,54	5
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
32	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЧУГУННЫХ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д25ММ	5,00	1,70	0,13	8	5	-	1,54	8
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
33	Е16-135	-ТО ЖЕ,Д40ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
34	С130-2763	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ 15КЧ19П2 Д25ММ	5,00	2,86	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С130-2765	-ТО ЖЕ, Д40ММ	2,00	5,42	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	5,00	3,99	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С159-1393	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 КОМПЛЕКТ	2,00	5,08	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	24-07 ДОП4 П26-06	-КРАН ТИПА КПДШ Д-15ММ ШТ	3,00	2,01	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С130-1022	-СТОИМОСТЬ КРАНОВ ПРОБКОВЫХ ПРОХОДНЫХ САЛЬНИКОВЫХ МУФТОВЫХ 11Ч6БК11, Д15ММ ШТ	20,00	1,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С130-1023	-ТО ЖЕ, Д20ММ ШТ	6,00	1,26	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	Е16-100	-УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНЫХ ШАЙБ НА ТРУБОПРОВОДЕ Д ДО 50ММ ШТ	7,00	1,46	0,06	10	2	-	0,47	3
				0,30	0,02			-	0,03	-
42	Е20-755	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25 ШТ	4,00	9,41	0,79	38	20	3	8,55	34
				4,92	0,23			1	0,30	1
43	23-08-02 ДОП,1 П,85	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО А02-4-01-У3 ШТ	1,00	180,75	-	181	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	23-08-02 ДОП1 1980Г П86	-ТО ЖЕ, А02-6,3-01-У3 ШТ	3,00	215,63	-	647	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	Е16-134	-УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО Д15ММ ШТ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
				0,99	0,04			-	0,05	-
46	С130-2489	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1 ШТ	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С159-1389	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15 КОМПЛЕКТ	1,00	3,02	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	10,00	7,32	0,12	73	12	1	2,04	20
				1,24	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХООБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
50	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140	179,00	7,67	0,06	1373	45	11	0,46	82
		ЭКМ		0,25	0,02			4	0,03	5
51	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	8,25	36,23	0,49	299	53	4	10,32	85
		100 КГ		6,40	0,15			1	0,19	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6537	1230	124		1983
			РУБ,					54		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6537	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	134	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			583	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			7890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1418	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 73КЧ-1-87	2,00	1,17	0,10	2	1	-	1,02	2
		ШТ		0,53	-			-	-	-
53	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	5,00	6,38	0,82	32	16	4	5,10	25
				3,19	0,10			-	0,13	1
		ШТ								
54	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	3,00	4,69	0,68	14	8	2	4,08	12
				2,75	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
55	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	11,00	1,20	0,10	13	6	1	1,02	11
		ШТ		0,53	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			61	31	7		50
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
56	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	0,10	23,40 11,00	0,24 0,07	2	1	- -	18,80 0,09	2 -
57	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	0,10	30,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
58	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛОТНОМ ИЗ ХОЛСТОПРОШИВНОГО СТЕКЛЯНОГО ВОЛОКНА	М3	1,30	78,90 62,80	0,15 0,05	103	82	- -	120,00 0,06	156 -
59	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5	1000М2	0,05	502,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
60	Е26-62	-УСТРОЙСТВО ПОКРОВНОГО СЛОЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,40	80,10 78,30	1,21 0,36	32	31	- -	128,00 0,46	51 -
61	С111-525	-СТОИМОСТЬ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	Т	0,30	294,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
62	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	3,93	7,71 2,05	0,20 0,06	30	8	1 -	3,10 0,08	12 -
63	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	3,77	20,60 3,02	0,24 0,08	78	11	1 -	4,60 0,10	17 -
64	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,16	14,26 1,96	0,30 0,08	2	-	- -	2,90 0,10	- -
65	Е ЕДИНИЧ,	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ		10,00	10,88	0,25	109	26	3	5,50	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАСЦ.Д1		100ШТ		2,67	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			473	159	5		293
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			473	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			43	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			593	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		299
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	173	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			593	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		299
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	173	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			7071	1420	136		2326
			РУБ,					54		75
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			61	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			26	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			94	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	35	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			473	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			43	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			593	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		299
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	173	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			6537	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			27	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			770	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	134	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			583	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			7890	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2124
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1418	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			8577	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2476

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 8 814
903-I-28I.90 Альбом 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1626	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр- РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 16880

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,53А

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1,53 ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ОВ Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,854 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 185 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,121 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-36 С113-14 Ø1-13 ТВ,1,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Н26Х2,5ММ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ М ЦЕНА:0,91-0,31+0,26Х1,089	6,00	0,88 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,36 -	2 -
2	Е16-232 Ø1-13 РАЗД,3П,5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д25Х2,2ММ М	15,00	0,92 0,42	0,05 0,02	14	6	- -	0,67 0,03	10 -
3	Е16-71 Ø1-13 РАЗД3 П,5	-ТО ЖЕ,Д159Х3,2ММ М	10,00	5,39 0,75	0,09 0,03	54	8	1 -	1,26 0,04	13 -
4	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д25Х2,2ММ М	15,00	0,90 0,42	0,05 0,02	14	6	- -	0,67 0,03	10 -
5	Е16-71	-ТО ЖЕ, Д159Х3,2ММ М	100,00	5,10 0,75	0,09 0,03	510	75	9 3	1,26 0,04	126 4
6	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140 ЭКМ	9,30	7,67 0,25	0,06 0,02	71	2	- -	0,46 0,03	4 -
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,36	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
8	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	1,10	5,54	-	6	4	-	5,26	6
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		3,80	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ								
		100М								
9	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	35,00	0,59	-	21	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			696	103	10		173
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			696	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
11	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,10	20,60	0,24	2	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			699	103	10		173

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 3 16880

903-I-28I.90 Альбом 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,						3	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБО, -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			696	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			854	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр. РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

24566-37

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 16881

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,53Б

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1,53 ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ОВ Л,Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,149 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 83 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО: ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО: ЭКСПЛ, МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-35 С113-13 Ø1-13 ТБ,1,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Н20Х2,5ММ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ М	15,00	Ø,83 Ø,21	Ø,Ø1 -	12	3	- -	Ø,36 -	5 -		
		ЦЕНА:Ø,86-Ø,26+Ø,21Х1,Ø89										
2	Е16-231 Ø1-13 РАЗД,3 П,5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	50,00	Ø,82 Ø,42	Ø,Ø5 Ø,Ø2	41	21	3 1	Ø,67 Ø,Ø3	34 1		
3	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	50,00	Ø,80 Ø,42	Ø,Ø5 Ø,Ø2	40	21	3 1	Ø,67 Ø,Ø3	34 1		
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,15	4,Ø1 3,80	- -	5	4	- -	5,26 -	6 -		
5	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	30,00	Ø,59 -	- -	18	-	- -	- -	- -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				116	49	6		79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е ЕДИН РАСЦ.Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	0,30	10,88	0,25	3	1	-	5,50	2
		100ШТ		2,57	-			-	-	-
7	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
8	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,11	20,60	0,24	2	-	-	4,80	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			122	50	6		81
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			116	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 852

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.54

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ОВ Л.Л.1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,568 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 899 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,588 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е20-721	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА С ЭЛ.ДВ,ВЕСОМ ДО 0,05Т	3,00	3,13	0,13	9	5	-	2,52	8
		ШТ		1,55	0,04	-	-	-	0,05	-
2	23-08-02 ДОП,32 П,160	-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75Н3,15 С ЭЛ,ДВ,4А80В2	1,00	84,56	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3	23-08-02 ДОП,32 П,160 1501-1399, 10060	-ТО ЖЕ,С ЭЛ,ДВ,4АА56В4	1,00	62,36	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
4	С130-159	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛСТМАСС НОМ,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	103,00	-	103	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-	-	-	-	-	-	-
5	Е20-722	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА С ЭЛ,ДВ,ВЕСОМ ДО 0,120Т	1,00	5,32	0,31	5	4	-	6,17	6
		ШТ		3,57	0,09	-	-	-	0,12	-
6	С130-2788 1501-1409, 1399	-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75 Н5 С ЭЛ,ДВ,4А80В4	1,00	101,97	-	102	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
7	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
		ШТ		2,49	0,02	-	-	-	0,03	-
8	2308 ДОП,	-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯТОРА АИСИ-2	1,00	19,03	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е20-735 1501-1394, 10059	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В-06-300 Н4А С ЭЛ,ДВ,4А71А2 ШТ	1,00	53,95 2,49	0,08 0,02	54	2	- -	3,99 0,03	4 -
		ЦЕНА:42,2+(34-23),1,057								
10	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	2,00	6,25 2,97	0,46 0,14	13	6	1 -	5,38 0,18	11 -
11	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,65 ШТ	1,00	50,20 -	- -	50	-	- -	- -	- -
12	С130-723	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-7-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-17,57 ШТ,	1,00	68,80 -	- -	69	-	- -	- -	- -
13	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГОЯЧЕЙКОВОГО ФЯПБ(514Х514) М2	1,56	3,61 2,96	0,10 0,03	6	5	- -	4,85 0,04	7 -
14	2309 ДОП,27П,15 6	-СТ-ТЬ ФИЛЬТРА ЯЧЕЙКОВОГО ФЯПБ ШТ	6,00	4,03 -	- -	24	-	- -	- -	- -
15	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	0,12	36,29 3,67	0,26 0,08	4	-	- -	6,02 0,10	1 -
16	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ 1ШТ	2,00	3,42 1,80	0,07 0,02	7	4	- -	2,95 0,03	6 -
17	С130-633	-СТ-ТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО ШТ	2,00	11,40 -	- -	23	-	- -	- -	- -
18	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ; 100 Х 200 1ШТ	9,00	1,52 0,88	0,05 0,02	14	8	- -	1,41 0,03	13 -
19	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ; 200 Х 200 1ШТ	12,00	1,67 0,88	0,05 0,02	20	11	- -	1,41 0,03	17 -
20	Е20-399	-УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ 100КГ	0,32	4,97 2,69	0,31 0,10	2	1	- -	4,66 0,13	1 -
21	С130-2645 ВЫП,2	-СТ-ТЬ ПАТРУБКОВ КГ	31,80	0,51 -	- -	16	-	- -	- -	- -
22	Е20-399	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРОВ 100КГ	1,08	4,97 2,69	0,31 0,10	5	3	- -	4,66 0,13	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130-2645 ВЫП,2	-СТ-ТЬ КОНФУЗОРОВ КГ	107,60	0,51	-	55	-	-	-	-
24	Е20-329	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ГБ ШТ	1,00	30,93 2,41	0,23 0,07	31	2	- -	4,16 0,09	4 -
25	Е20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315 1ШТ	2,00	0,90 0,65	0,01 -	2	1	- -	1,09 -	2 -
26	24-15 ДОП,21П,2-846	-СТ-ТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЕСОМ 4,6КГ ШТ	2,00	13,57	-	27	-	-	-	-
27	Е20-429	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5 1ШТ	1,00	2,54 1,87	0,05 0,02	3	2	- -	3,19 0,05	3 -
28	С130-591	-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВОГО КЛАПАНА ШТ	1,00	7,92	-	8	-	-	-	-
29	Е20-417	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4500 1ШТ	2,00	9,59 4,51	0,33 0,10	19	9	- -	8,25 0,13	17 -
30	С130-599	-СТОИМОСТЬ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАПАНА АЗЕ066,000 ШТ	1,00	7,09	-	7	-	-	-	-
31	С130-600	-ТО ЖЕ, АЗЕ066,000-02 ШТ	1,00	11,70	-	12	-	-	-	-
32	Е20-419	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО Д400ММ 1ШТ	1,00	1,48 0,96	0,03 0,01	1	1	- -	1,82 0,01	2 -
33	С130-603	-СТ-ТЬ КЛАПАНА Д400ММ ШТ	1,00	4,18	-	4	-	-	-	-
34	Е20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2 ШТ	2,00	2,80 0,45	0,01 -	6	1	- -	0,82 -	2 -
35	Е20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5 ШТ	1,00	5,26 0,62	0,01 -	5	1	- -	1,10 -	1 -
36	Е20-676	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2 ШТ	2,00	2,59 0,45	0,01 -	5	1	- -	0,82 -	2 -
37	Е20-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5 ШТ	1,00	4,07 0,62	0,01 -	4	1	- -	1,10 -	1 -
38	Е20-696	-УСТАНОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ 100 КГ	1,00	36,23 6,40	0,49 0,15	36	6	- -	10,32 0,19	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е20-697	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ	0,74	36,29	0,26	27	3	-	6,02	4
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
40	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	10,00	7,36	0,04	74	9	-	1,62	16
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
41	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	7,00	5,40	0,04	38	6	-	1,62	11
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
42	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	33,00	4,73	0,04	156	23	1	1,25	41
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
43	Е20-27	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	10,00	9,28	0,04	93	9	-	1,62	16
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
44	Е20-28	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	45,00	6,63	0,04	298	41	1	1,62	73
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
45	Е20-29	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	6,00	5,90	0,04	35	4	-	1,25	7
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
46	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	10,00	6,11	0,04	61	9	-	1,62	16
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
47	Е20-140	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800	4,00	7,38	0,04	30	3	-	1,25	5
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
48	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	7,00	6,41	0,04	45	6	-	1,62	11
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
49	Е20-139	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	4,00	8,29	0,04	33	4	-	1,62	6
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
50	Е20-402 ПРИМ,	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВОЗДУХОПРИТОЧНЫХ РВ1-1	6,00	2,70	0,05	16	5	-	1,41	8
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
51	Е20-404 ПРИМ,	-ТО ЖЕ,РВ1-2	4,00	3,03	0,05	12	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
52	Е20-405 ПРИМ,	-ТО ЖЕ,РВ1-3	4,00	4,24	0,05	17	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
53	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	60,00	5,12	0,09	307	47	6	1,30	78
				0,78	0,03			2	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖН-М ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ								
		М								
54	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	1,00	3,54	0,01	4	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-
		ШТ								
55	Е22-362	-УСТАНОВКА СТ,ПЕРЕХОДОВ КОНИЧЕСКИХ	0,05	794,60	170,10	40	10	9	320,25	16
		Т		199,50	51,03			3	65,63	3
56	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	30,00	0,13	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
58	Е20-299	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 125	2,00	13,49	0,07	27	4	-	3,27	7
				1,87	0,02			-	0,03	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2241	269	18		457
			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2241	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			199	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	322	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
59	Ц28-У-7936	-МОНТАЖ КОНДИЦИАНЕРА БЫТОВОГО	1,00	15,19	0,16	15	12	-	26,56	27
		ШТ		11,91	0,09			-	0,12	-
60	64-01-80 ДОП,26	-СТ-ТЬ КОНДИЦИОНЕРА БЫТОВОГО БК-2500	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			290	12	-		27
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			290	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
61	E20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ ТОЛЩ.0,5ММ	7,40	5,64	0,04	42	7	-	1,62	12
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
62	E20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	13,00	5,34	0,04	69	9	-	1,25	16
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
63	E20-27	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	5,00	9,28	0,04	46	5	-	1,62	8
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
64	E20-28	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	4,50	6,63	0,04	30	4	-	1,62	7
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
65	E20-29	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 Д ДО 400ММ	2,00	5,90	0,04	12	1	-	1,25	2
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
66	E20-35	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	5,00	7,37	0,04	37	5	-	1,62	8
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
67	E20-36	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800	27,00	5,95	0,04	161	19	1	1,25	34
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 Д315ММ	4,00	13,62	0,03	54	10	-	4,30	17
				2,50	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
69	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,40	3,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
70	Е20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ	0,31	4,27	0,22	1	1	-	6,39	2
				3,74	0,06			-	0,08	-
		100КГ								
71	С130-2674	-СТ-ТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ВЕСОМ БОЛЕЕ 10КГ	31,40	1,43	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
72	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
73	Е20-548 КОРРЕКТ ПО ВЕСУ К=1,92	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-101ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 315 УП2-02 Д315ММ	3,00	34,34	0,20	103	10	-	5,79	17
				3,29	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
74	Е20-549 КОРРЕКТ,ПО ВЕСУ К=1,65	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 400 УП2-03 Д400ММ	1,00	40,00	0,26	40	3	-	5,66	6
				3,24	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
75	Е20-696	-УСТАНОВКА НЕСТАНДАРТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	0,10	36,23	0,49	4	1	-	10,32	1
				6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			649	77	1		133
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			649	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	92	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	92	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
76	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	2,17	7,71	0,20	17	4	-	3,10	7
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
77	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВ-ТИ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА	2,17	20,60	0,24	45	7	-	4,60	10
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
78	Е26-49	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	114,00	1,34	-	153	11	-	0,18	21
		М2		0,10	-			-	-	-
79	Е26-51 Т,Ч,П,1,12	-АСБОЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ,50ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	1,14	308,54	5,84	352	120	7	172,85	197
		100М2		105,34	1,76			2	2,27	3
80	Е13-117	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-068 ЗА 2 РАЗА	0,16	12,20	0,24	2	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,07			-	0,09	-
81	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ХС-76	0,16	10,80	0,17	2	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			571	142	7		235
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			571	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	160	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3751	500	26		852
			РУБ,					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			290	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			571	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	160	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2890	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			257	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	414	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		899
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	588	-		-

СОСТАВИЛ Жихарева ИНЖЕНЕР Ж,А,ЖИХАРЕВА

ПРОВЕРИЛ Кудр- РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: СУЛИМА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 813

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,54А

НА НАРУЖНУЮ ТРАССУ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА К ОСАДИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ ОВ Л,13

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,161 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,031 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА К ОСАДИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ							
1	Е24-48	-НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д32Х2,2ММ	40,00	0,81	0,25	32	11	10	0,45 18
		М		0,28	0,09			4	0,12 5
2	01-13ТАБ,3 ,1	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д32Х2,2ММ	20,20	0,35	-	7	-	-	- -
		М		-	-			-	- -
3	01-13ТАБ,3 ,1	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д32Х2,2ММ	20,20	0,37	-	7	-	-	- -
		М		-	-			-	- -
4	Е9-153	-КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ НЕСТАНДАРТНОЕ	0,06	27,10	4,98	2	1	-	25,20 2
		Т		14,80	1,52			-	1,96 -
5	С121-2019	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ	0,06	356,00	-	21	-	-	- -
		Т		-	-			-	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		69	12	10	20
				РУБ,				4	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		46	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		7	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,06	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
7	Е13-168	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ 100М2	0,06	14,26 1,96	0,30 0,08	1	-	- -	2,90 0,10	- -
8	Е26-16	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНОГО ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА М3	0,45	20,40 8,37	0,17 0,05	9	4	- -	13,80 0,06	6 -
9	С114-162	-СТ-ТЬ ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОШИВНОГО 1000М2	0,02	502,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
10	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ М2	17,00	2,22 0,51	0,01 -	38	9	- -	0,84 -	14 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			60	13	-		20
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			129	25	10		40
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-

СОСТАВИЛ Жихарева ИНЖЕНЕР Ж.А.ЖИХАРЕВА

ПРОВЕРИЛ Кудр- РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ СУЛИМА

24566-37

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 854

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1,55

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ПРИ ВАРИАНТЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л.Л.1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,329 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 233 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,168 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-4	-УСТРОЙСВО ВВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д100ММ	5,00	4,82	0,06	24	2	-	0,70 / 4
		М		0,38	0,02			-	0,03 / -
2	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,04	457,00	2,60	18	1	-	31,80 / 1
		Т		18,10	0,78			-	1,01 / -
3	Е16-68Т,Ч,П ,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д89Х2,8ММ	1,50	2,76	0,08	4	1	-	1,08 / 2
		М		0,67	0,03			-	0,04 / -
4	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д114Х2,8ММ	65,00	3,26	0,08	212	44	5	1,08 / 70
		М		0,67	0,03			2	0,04 / 3
5	Е16-41 С113-49,37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗАПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ	60,00	1,25	0,01	75	17	1	0,47 / 28
		М		0,29	-			-	- / -
		ЦЕНА:1,20-0,37+0,36							
6	Е16-42 С113-50,38	-ТО ЖЕ,Д20ММ	10,00	1,39	0,01	14	3	-	0,47 / 5
		М		0,29	-			-	- / -
		ЦЕНА:1,35-0,46+0,44							
7	Е16-43 С113-51,39	-ТО ЖЕ,Д25ММ	30,00	1,39	0,01	42	9	-	0,47 / 14
		М							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,29	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,36-0,6+0,57								
8	Е16-44 С113-52,40	-ТО ЖЕ,Д32ММ М	50,00	1,60 0,29	0,01 -	80	15	1 -	0,47 -	23 -
		ЦЕНА:1,58-0,77+0,73								
9	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,00	1,25 -	- -	8	-	- -	- -	- -
10	С130-87	-ТО ЖЕ,Д25ММ ШТ	9,00	1,82 -	- -	16	-	- -	- -	- -
11	С130-88	-ТО ЖЕ,Д32ММ ШТ	2,00	2,22 -	- -	4	-	- -	- -	- -
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,50	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,16 -	8 -
13	Е16-220	-ТО ЖЕ,Д ДО 100ММ 100М	0,67	4,22 3,73	- -	3	2	- -	5,16 -	3 -
14	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОИ ФЛАНЦЕВОЙ Д100ММ ШТ	7,00	2,98 1,71	0,29 0,09	21	12	2 1	2,67 0,12	19 1
15	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ ШТ	7,00	43,90 -	- -	307	-	- -	- -	- -
16	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 КОМПЛЕКТ	7,00	8,77 -	- -	61	-	- -	- -	- -
17	Е16-287	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕИ Д ВВОДА 100ММ Д ВОДОМЕРА 80ММ ШТ	1,00	202,00 7,80	0,94 0,28	202	8	1 -	13,40 0,36	13 -
18	С130-2330	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ СТВ-80 ШТ	1,00	60,30 -	- -	60	-	- -	- -	- -
19	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ШТ	4,00	4,59 0,51	0,01 -	18	2	- -	0,82 -	3 -
20	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	4,00	2,07	0,01	8	1	-	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
21	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	5,67	0,59	-	3	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК								
		И,ХОМУТЫ/		-	-			-	-	-
		КГ								
22	517-3137	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ Д 25ММ ГОСТ	80,00	2,04	-	163	-	-	-	-
		10362-76								
		М		-	-			-	-	-
23	Е17-91	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ	1,00	126,00	0,06	126	1	-	2,15	2
		ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С								
		ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ ФТ-Н-П		1,33	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ,								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1475	124	10		196
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1475	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
24	24-06	-СТОИМОСТЬ АВТОМАТА	1,00	470,00	-	470	-	-	-	-
	П04-012	ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ АВ-2								
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц28-902-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ	1,00	6,04	0,42	6	5	-	10,00	10
		ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ								
		ШТ		5,47	0,28			-	0,36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			476	5	-		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			470	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			497	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,06	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
27	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	8,76 3,22	0,50 0,16	1	-	- -	4,76 0,21	- -
28	Е ЕДИН,РАСЦ, Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЕЙ 100ШТ	0,98	10,88 2,57	0,25 -	11	3	- -	5,50 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			13	3	-		5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1964	132	10		211
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			470	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			497	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1475	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	168	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О,КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 1293
903-I-28I.90. Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1-55А

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1,55 ПРИ ВАРИАНТЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,479 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-44 С113-52,40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д32ММ М	20,00	1,54 0,23	0,01 -	31	5	- -	0,37 -	7 -	
		ЦЕНА:1,58-0,77+0,73									
2	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д89Х2,8ММ М	1,50	2,62 0,53	0,07 0,02	4	1	- -	0,86 0,03	1 -	
3	Е16-287	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ Д ВВОДА 100ММ Д ВОДОМЕРА 80ММ ШТ	1,00	202,00 7,80	0,94 0,28	202	8	1 -	13,40 0,36	13 -	
4	С130-2330	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ СТВ-80 ШТ	1,00	60,30 -	- -	60	-	- -	- -	- -	
5	С130-2305	-СТОИМОСТЬ СКОБ КГ	0,42	0,59 -	- -	1	-	- -	- -	- -	
6	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА Д-100ММ ШТ	2,00	2,98 1,71	0,29 0,09	6	3	- -	2,87 0,12	5 -	
7	2307-10825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16 ШТ	2,00	15,37 -	- -	31	-	- -	- -	- -	
8	Ц11-190-1	-МОНТАЖ ПОПЛАВКОВОГО КЛАПАНА	1,00	2,34	-	2	2	-	4,00	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Д-100ММ								
		ШТ		2,21	-			-	-	-
9	23032-1001	-СТОИМОСТЬ ПОПЛАВКОВОГО КЛАПАНА Д-100ММ ОН-633	1,00	57,34	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			394	19	1		30
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЕЙ	0,26	10,88	0,25	3	1	-	5,50	1
	ЕДИН,РАСЦ, Д1	100ШТ		2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	1	-		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			397	20	1		31
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр- РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4-Р ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р 1,55Б

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД(ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1,55 ПРИ ВАРИАНТЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,352 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 89 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,Ø69 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д114Х2,8ММ	20,00	3,12	Ø,Ø7	62	11	1	Ø,Ø6	17
		М		Ø,53	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	1
2	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-135	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д50ММ	3,00	1,60	Ø,13	5	3	-	1,51	5
		ШТ		Ø,97	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
4	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3,00	24,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,Ø МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	3,00	4,87	-	15	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
6	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	47,70	Ø,Ø8	477	18	1	3,14	31
		ШТ		1,80	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
7	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	100,00	1,76	-	176	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-288	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ Д100ММ И Д ВОДОМЕРА 100ММ	1,00	218,00	1,49	218	11	1	18,30	18
				10,80	0,45			-	0,58	1
9	С130-3000 В,4	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА СТВ-100 ШТ	1,00	68,90	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1097	43	3		71
			РУБ,					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1097	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Ц12-1083-4	-УСТАНОВКА ДРЕНЧЕРНОЙ ГОЛОВКИ ДВ015	6,00	1,16	-	7	1	-	0,40	2
		ШТ		0,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
12	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	0,07	8,76	0,50	1	-	-	4,76	-
				3,22	0,16			-	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1106	44	3		73
			РУБ,					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1097	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	25	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			99	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			1341	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	68	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			1352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	69	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

24566-37

824

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)
903-I-28I.90 Альбом 24

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1,56

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД ПРИ ВАРИАНТЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,737 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 533 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,310 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е16-4	-УСТРОЙСТВО ВВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д100ММ	5,00	4,82	0,06	24	2	-	0,70	4
		М		0,38	0,02			-	0,03	-
2	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,04	457,00	2,60	18	1	-	31,00	1
		Т		18,10	0,78			-	1,01	-
3	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММД60Х2,5ММ	0,02	137,60	4,13	3	3	-	200,00	4
		Т		125,40	1,31			-	1,69	-
4	Ц12-2-7	-ТО ЖЕ,Д76Х2,8 И Д89Х2,8ММ	0,29	107,58	15,95	31	25	4	134,00	39
		Т		87,01	8,51			2	10,98	3
5	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ, Д114Х2,8ММ	0,41	87,01	14,63	36	28	6	110,00	45
		Т		66,64	7,83			3	10,10	4
		0,95,0,97,0,88								
6	С159-3317	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д60Х2,5ММ	0,02	558,90	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	С159-3321	-ТО ЖЕ,Д76Х2,8ММ	0,24	468,18	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
8	С159-3326	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	0,25	429,30	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	С159-3333	-ТО ЖЕ,Д114Х2,8ММ	0,16	398,52	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	285,00	0,48	0,04	137	123	12	1,00	285
				0,43	0,01			3	0,01	3
		М								
11	С130-1534 С113-13,1	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	15,45	0,61	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ЦЕНА:0,63-0,26+0,24								
12	С130-1536 С113-15,3	-ТО ЖЕ,Д25ММ	15,45	0,78	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,8-0,42+0,4								
13	С130-1538 С113-17,5	-ТО ЖЕ,40ММ	5,15	1,01	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,06-0,67+0,62								
14	С130-1539 С113-18,6	-ТО ЖЕ,Д50ММ	257,50	1,21	-	312	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,29-0,86+0,78								
15	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЧУГУННЫХ МУФТОВЫХ Д15ММ	4,00	0,75	-	3	3	-	1,00	4
		шт		0,73	-			-	-	-
16	Ц12-807-1	-ТО ЖЕ,Д25ММ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
		шт		0,73	-			-	-	-
17	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	С130-87	-ТО ЖЕ,Д25ММ	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЧУГУННОГО ФЛАНЦЕВОГО Д15ММ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ	1,00	2,12	0,03	2	2	-	2,00	2
				1,86	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
20	Ц12-800-1	-ТО ЖЕ,Д25ММ	1,00	2,12	0,03	2	2	-	2,00	2
		ШТ		1,86	0,01			-	0,01	-
21	Ц12-800-2	-ТО ЖЕ,Д50ММ	1,00	2,69	0,05	3	2	-	3,00	3
		ШТ		2,32	0,01			-	0,01	-
22	2307-10396	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО БОЛГАРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ФЛАНЦЕВОГО ЕСПА Д15ММ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	2307-10396	-ТО ЖЕ,Д25ММ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2307-10398	-ТО ЖЕ,Д50ММ	1,00	27,00	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	8,00	2,08	0,06	17	14	-	3,00	24
		ШТ		1,71	0,01			-	0,01	-
26	Ц12-802-5	-ТО ЖЕ,Д100ММ	1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
27	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	8,00	24,00	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-2252	-ТО ЖЕ,Д100ММ	1,00	43,90	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е16-267	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ Д100ММ Д ВОДОМЕРА 80ММ	1,00	202,00	0,94	202	8	1	13,40	13
		ШТ		7,80	0,28			-	0,36	-
30	С130-2330	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ СТВ-80	1,00	60,30	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	47,70	0,08	477	18	1	3,14	31
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
32	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	100,00	1,76	-	176	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
33	С121-2022	-СТОИМОСТЬ ОПОР СТД819,822	0,05	265,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	Ц12-1083-4	-МОНТАЖ ДРЕНЧЕРНЫХ ГОЛОВОК ДВО-15	6,00	1,16	-	7	1	-	0,40	2
		ШТ		0,23	-			-	-	-
35	Ц12-700-1	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ	1,00	0,69	0,12	1	-	-	1,00	1
				0,49	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50								
		СОЕД								
36	Ц12-700-3	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ;КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	1,00	1,17	0,21	1	1	-	1,00	1
				0,84	0,03			-	0,04	-
		СОЕД								
37	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	1,00	5,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
38	С159-1397	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	1,00	9,97	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2182	237	24		469
			РУБ,					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			957	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	295	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,20	7,71 2,05	0,20 0,06	9	2	- -	3,10 0,08	4 -
40	Е13-125	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОССТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ 100М2	1,20	8,76 3,22	0,50 0,16	11	4	- -	4,76 0,21	6 -
41	Е ЕДИН.РАСЦ. Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	3,20	10,88 2,57	0,25 -	35	8	1 -	5,50 -	18 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				55	14	1		28
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				2237	251	25		497
		РУБ,						8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				67	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				70	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				1158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				1428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			957	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		533
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	310	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 17004
903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ#ЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1,56А

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1,56 ПРИ ВАРИАНТЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,186 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,053 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	ОТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН, МАШИНЫ	
									НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е16-4	-УСТРОЙСТВО ВВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д100ММ	5,00	4,82	0,06	24	2	-	0,70	4
		М		0,38	0,02			-	0,03	-
2	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,04	457,00	2,60	18	1	-	31,80	1
		Т		18,10	0,78			-	1,01	-
3	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,01	97,80	14,50	1	1	-	134,00	1
		Т		79,10	7,74			-	9,98	-
		0,89,0,97,0,88								
4	С159-3326	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	0,01	402,80	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е16-287	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ Д100ММ Д ВОДОМЕРА 80ММ	1,00	202,00	0,94	202	8	1	13,40	13
		ШТ		7,80	0,28			-	0,36	-
6	С130-2330	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ СТВ-80	1,00	60,30	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	47,70	0,08	477	18	1	3,14	31
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	100,00	1,76	-	176	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
9	Ц12-1083-4	-МОНТАЖ ДРЕНЧЕРНЫХ ГОЛОВОК ДВО-15	6,00	1,16	-	7	1	-	0,40	2
		ШТ		0,23	-			-	-	-
10	Е16-100	-УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ Д33ММ	1,00	1,45	0,06	1	-	-	0,46	-
		ШТ		0,30	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			970	31	2		52
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			958	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			970	31	2		52
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			958	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-

24566-37

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 3 17004
903-I-28I.90 Альбом 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

24566-37

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 1305

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р 1,56Б

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД,(ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1,56 ПРИ ВАРИАНТЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,087 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 342 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,180 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,19	79,10 62,40	13,30 7,12	15	12	2 1	110,00 9,18	21 2
		Т								
2	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ ОЦИНКОВАННЫХ	285,00	0,48 0,43	0,04 0,01	137	123	12 3	1,00 0,01	285 3
		М								
3	С159-3333	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д114Х2,8ММ	0,20	373,92 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Т								
4	С130-1546 С113-49,37	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	15,45	0,93 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		М								
		ЦЕНА:0,94-0,37+0,36								
5	С130-1548 С113-51,39	-ТО ЖЕ,Д25ММ	15,45	1,07 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,1-0,6+0,57								
6	С130-1550 С113-53,41	-ТО ЖЕ,Д40ММ М	5,15	1,47 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:1,53-0,94+0,88								
7	С130-1551 С113-54,42	-ТО ЖЕ,Д50ММ М	257,50	1,79 -	- -	461	-	- -	- -	- -
		;ЦЕНА:1,86-1,18+1,11								
8	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 ШТ	2,00	3,71 3,07	0,38 0,06	7	6	1 -	5,00 0,08	10 -
9	2307-10825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16 ШТ	2,00	15,37 -	- -	31	-	- -	- -	- -
10	Ц11-190-1	-МОНТАЖ ПОПЛАВКОВОГО КЛАПАНА Д-100ММ ШТ	1,00	2,34 2,21	- -	2	2	- -	4,00 -	4 -
11	23032-1001-А	-СТОИМОСТЬ ПОПЛАВКОВОГО КЛАПАНА ОН-633 Д-100ММ ШТ	1,00	55,20 -	- -	55	-	- -	- -	- -
12	С130-2305	-СТОИМОСТЬ ОПОР СТД-822 КГ	7,50	0,59 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				825	143	15		320
		РУБ,						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	179	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	0,20	10,88	0,25	2	1	-	5,50	1
	ЕДИН,РАСЦ, Д1	100ШТ		2,67	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	1	-		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			827	144	15		321
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	180	-		-

Составила Инженер Л.И.Никитина

Проверила Рук.группы Т.О.Кудрявцева

24566-37

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 825

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1,57

НА ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ(В4,В5)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,397 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 518 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,340 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	115,00	0,48 0,43	0,04 0,01	55	49	4 1	1,00 0,01	115 1
2	С130-1534 С113-13,1	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ С КРЕПЛЕНИЕМ М	82,40	0,61 -	- -	50	-	-	-	-
		ЦЕНА:0,63-0,26+0,24								
3	С130-1538 С113-17,5	-ТО ЖЕ, Д40ММ М	30,90	1,24 -	- -	38	-	-	-	-
		ЦЕНА:1,29-0,67+0,62								
4	С130-1539 С113-18,5	-ТО ЖЕ,Д50ММ М	5,15	1,21 -	- -	6	-	-	-	-
5	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ 60Х2,5ММ Т	0,21	137,50 125,40	4,13 1,31	29	26	1 -	200,00 1,69	42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ 76Х2,8ММ	0,29	107,58	15,96	31	25	4	134,00	39
				87,01	8,51			2	10,98	3
		Т								
7	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ 114Х2,8ММ	0,94	87,01	14,63	82	65	13	110,00	103
				68,64	7,83			7	10,10	9
		Т								
		0,95,0,97,0,88								
8	С159-3317	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д60Х2,5ММ	0,20	558,90	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
9	С159-3321	-ТО ЖЕ Д76Х2,8ММ	0,29	468,18	-	136	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
10	С159-3333	-ТО ЖЕ, Д114Х2,8ММ	0,96	398,52	-	381	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
11	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ МУФТОВЫХ Д15-25ММ	10,00	0,82	-	8	8	-	1,00	10
		ШТ		0,80	-			-	-	-
12	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ	4,00	0,92	-	4	4	-	1,00	4
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	1,25	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-89	-ТО ЖЕ,Д40ММ	4,00	3,12	-	12	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
15	Ц12-809-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ БРОНЗОВЫХ МУФТОВЫХ Д15-25ММ	2,00	0,89	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,82	-			-	-	-
16	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	2,29	0,06	2	2	-	3,00	3
				1,88	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	8,00	8,27	0,35	66	30	2	6,00	48
		ШТ		3,72	0,04			-	0,05	-
20	С130-2251	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ 30Ч47БР2	2,00	37,33	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ 30Ч47БР2	6,00	45,02	-	270	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	2,00	4,08	0,42	8	7	1	5,00	10
		ШТ		3,38	0,07			-	0,09	-
23	2307-10825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100;РУ16	2,00	15,37	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е9-202	-МОНТАЖ ВОРОНКИ СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ	6,70	0,05	0,02	1	-	-	0,04	-
		КГ		0,03	0,01			-	0,01	-
25	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ	6,70	0,44	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,88	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,85	-			-	-	-
27	17-04 ДОП,43 П2-1397	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА МП-4У	2,00	8,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц18-1-1	-МОНТАЖ БАКА ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 1М3	1,00	14,17	0,99	14	8	1	13,80	14
		ШТ		7,68	0,56			1	0,75	1
29	1905-9027	-СТОИМОСТЬ БАКА ДЛЯ ВОДЫ РАЗМЕРОМ 1500Х900Х1000Г,ОБЪЕМОМ 1М3	1,00	84,80	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,88	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,85	-			-	-	-
31	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 13КЧ-46-76	2,00	1,31	0,11	3	1	-	1,00	2
		ШТ		0,57	-			-	-	-
32	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	3,00	1,28	0,11	4	2	-	1,00	3
				0,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13КЧ-116-74								
		ШТ								
33	Ц12-700-1	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ	2,00	0,76	0,13	2	1	-	1,00	2
		СОЕД		0,54	0,01			-	0,01	-
34	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	2,00	5,95	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
35	Ц12-700-3	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ	2,00	1,29	0,23	3	2	-	1,00	2
		СОЕД		0,92	0,03			-	0,04	-
36	С159-1397	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	2,00	9,97	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
37	С130-2305	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК	0,52	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
38	С121-2022	-СТОИМОСТЬ ОПОР	0,08	265,00	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	Ц7-281-9	-МОНТАЖ НАСОСОВ ВЕСОМ 0,146Т	2,00	16,41	1,32	33	22	2	1,05	36
		ШТ		10,87	0,67			1	0,86	2
40	2301-1169	-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=ВК-5/24	2,00	220,00	-	440	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	09-01 П8	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПРОБОВАНИЯ РАБОТЫНАСОСОВ	39,90	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТ,Ч		-	-			-	-	-
42	Ц6-367-4	-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ВЕСОМ 0,450Т	0,45	56,32	18,69	25	14	8	47,00	21
		Т		30,03	4,67			2	6,02	3
43	1905-4096-1	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА ПЕРВУЮ СЕКЦИЮ=11	2,00	196,00	-	392	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1905-4096-2	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ СЕКЦИЮ=11	2,00	184,00	-	368	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2883	272	36		460
				РУБ,				14		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1301	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1375	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	323	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			345	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	331	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,33	7,71 2,05	0,20 0,06	3	1	- -	3,10 0,08	1 -
46	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ТРУБОПРОВОДОВ И БАКА СНАРУЖИ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,33	8,76 3,22	0,50 0,16	3	1	- -	4,76 0,21	2 -
47	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 БАКА ВНУТРИ В 5 СЛОЕВ 100М2	0,07	21,90 8,05	1,25 0,40	2	1	- -	11,90 0,62	1 -
48	Е ЕДИН.РАСЦ. Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	1,92	10,86 2,57	0,25 -	21	5	- -	5,50 -	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			29	8	-		15
			РУБ,					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2912	280	36		475
			РУБ,					14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1301	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1375	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	323	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			345	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3397	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 7 825

903-I-28I.90 Альбом 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	340	-		-

СОСТАВИЛ Жинит ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Жуд РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

24566-37

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 820

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4-Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1,58

НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,184 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 53 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,035 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41 Т,Ч,П,3,2 С113-49,37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ М	50,00	1,25 0,29	0,01 -	63	15	1 -	0,47 -	23 -
		ЦЕНА:1,2-0,37+0,36								
2	Е16-42 С113-50,38	-ТО ЖЕ,Д20ММ М	15,00	1,39 0,29	0,01 -	21	4	- -	0,47 -	7 -
		ЦЕНА:1,35-0,46+0,44								
3	Е16-43 С113-51,39	-ТО ЖЕ,Д25ММ М	30,00	1,39 0,29	0,01 -	42	9	- -	0,47 -	14 -
		ЦЕНА:1,36-0,6+0,57								
4	С130-2506	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б1П,Д 20ММ ШТ	1,00	1,19 -	- -	1	-	- -	- -	- -
5	С130-2507	-ТО ЖЕ,Д25ММ ШТ	9,00	1,69 -	- -	15	-	- -	- -	- -
6	С130-2305	-СТОИМОСТЬ СКОБЫ КГ	0,44	0,59 -	- -	1	-	- -	- -	- -
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,95	3,94	-	4	4	-	5,16	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,73	-			-	-	-
8	Е ЕДИН,РАСЦ, Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	100ШТ	0,40	10,88	0,25	4	1	-	5,50	2
					2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				151	33	1		51
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	35	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				151	33	1		51
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		53

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 3 820

903-I-28I.90 Альбом 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	35	-		-

СОСТАВИЛ Никит- ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр- РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1,59

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л.1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,935 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 149 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,106 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д100ММ-ВЫПУСК, М	5,00	3,10 0,37	0,01 -	16	2	- -	0,58 -	3 -
2	Е16-33	-ТО ЖЕ,ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ Д50ММ М	78,00	1,92 0,38	- -	150	30	- -	0,61 -	48 -
3	Е16-34	-ТО ЖЕ,Д100ММ М	95,00	3,10 0,37	0,01 -	295	35	1 -	0,58 -	55 -
4	Е17-18	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ,	10,00	16,30 1,06	0,06 0,02	163	11	- -	1,72 0,03	17 -
5	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ,	5,00	6,31 0,29	0,02 0,01	32	1	- -	0,46 0,01	2 -
6	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ,	1,00	14,60 1,14	0,03 0,01	15	1	- -	1,85 0,01	2 -
7	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БА4КОМ КЕРАМИ4ЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	4,00	23,10 1,86	0,14 0,04	92	7	- -	3,02 0,05	12 -
8	Е16-189	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,00	0,51 0,39	0,01 -	1	1	- -	0,68 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ	3,34	0,44	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			765	88	1		140
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			764	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			765	88	1		140
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			764	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	106	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	106	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 853
903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,60

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ И ОСВЕТЛЕННЫХ ВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,421 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1270 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,768 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН, / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц12-118-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 140-160 ММ (ВЫПУСК) М	5,00	1,96 1,66	0,17 0,05	10	8	1 -	3,00 0,06	15 -
2	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (ВЫПУСК) М	10,00	3,01 0,39	0,03 0,01	30	4	- -	0,65 0,01	6 -
3	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	55,00	3,21 0,45	0,02 0,01	177	25	2 1	0,72 0,01	40 1
4	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	40,00	4,59 0,49	0,03 0,01	184	20	1 -	0,79 0,01	32 -
5	Е16-32	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ М	30,00	5,60 0,57	0,06 0,02	168	17	2 1	0,90 0,03	27 1
6	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	20,00	2,07 0,19	0,01 -	41	4	- -	0,31 -	6 -
7	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	4,00	14,60	0,03	58	6	-	1,85	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100								
		КОМПЛ,		1,14	0,01			-	0,01	-
8	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; ГР-50	4,00	0,66	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; ГМ-50	2,00	0,49	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	400,00	0,48	0,04	192	172	16	1,00	400
				0,43	0,01			4	0,01	4
		М								
11	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 ЛЕГКИЕ	25,75	0,63	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
12	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	25,75	0,26	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
13	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	25,75	0,24	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
14	С130-1535	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ; 20 ЛЕГКИЕ	10,30	0,68	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
15	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В	10,30	0,31	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8								
		М								
16	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	10,30	0,30	-	3	-	-	-	-
		М								
17	С130-1536	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ЛЕГКИЕ	309,00	0,80	-	247	-	-	-	-
		М								
18	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	309,00	0,42	-	130	-	-	-	-
		М								
19	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	309,00	0,40	-	124	-	-	-	-
		М								
20	С130-1537	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ЛЕГКИЕ	66,95	0,91	-	61	-	-	-	-
		М								
21	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	66,95	0,54	-	36	-	-	-	-
		М								
22	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ	66,95	0,51	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8 М								
23	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Д60Х2,5ММ Т	0,98	137,50 125,40	4,13 1,31	135	123	4 1	200,00 1,69	196 2
24	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	1,21	87,01 68,64	14,63 7,83	105	83	17 9	110,00 10,10	133 12
25	С159-3327	-СТ-ТЬ УЗЛОВ ТР-ДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ,СВАНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ ВСТ Д60Х2,5ММ Т 0,95,0,88,0,97	0,97	411,48 -	- -	398	-	- -	- -	- -
26	С159-3333	-ТО ЖЕ,Д114Х2,8ММ Т 0,95,0,88,0,97	1,22	398,52 -	- -	486	-	- -	- -	- -
27	Ц7-281-8	-МОНТАЖ НАСОСА ВЕСОМ 0,058Т ШТ	1,00	14,70 9,67	0,90 0,46	15	10	- -	17,00 0,69	17 1
28	2301-6061	-НАСОС С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=ГНОМ25-20 ШТ	1,00	295,00 -	- -	295	-	- -	- -	- -
29	Ц7-281-8	-МОНТАЖ НАСОСА ВЕСОМ 0,031Т ШТ	1,00	11,03 7,25	0,68 0,35	11	7	- -	12,75 0,45	13 -
30	2301-6058	-НАСОС С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=ГНОМ16-16 ШТ	1,00	480,00 -	- -	480	-	- -	- -	- -
31	Ц7-281-9	-МОНТАЖ НАСОСОВ ВИХРЕВЫХ ВЕСОМ 0,115Т ШТ	2,00	13,35 8,84	1,07 0,54	27	18	2 1	16,15 0,70	32 1
32	2301-1187	-НАСОС С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ	2,00	330,00 -	- -	660	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=ВКС-2/26								
		ШТ								
33	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
34	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ 14М1	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	09-01П,8	-СТ-ТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПРОБОВАНИЯ РАБОТЫ НАСОСОВ	35,70	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТ,Ч		-	-			-	-	-
36	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50	3,00	2,08	0,06	6	5	-	3,00	9
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
37	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;80-100	1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
				3,38	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
38	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3,00	24,00	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ 30Ч47БР2	1,00	45,02	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Е9-202	-УСАНОВКА ТРАП-ВОРОНКИ СТ.СВАРНОЙ Д100ММ ШТ=9	0,05	53,80	17,10	3	1	1	41,00	2
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
41	С121-2114	-СТ-ТЬ ВОРОНОК	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	Ц12-700-3	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ;КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;100	9,00	1,17	0,21	11	8	2	1,00	9
				0,84	0,03			-	0,04	-
		СОЕД								
43	С159-1326	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	9,00	5,51	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	517-1008	-СТ-ТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИХ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ,НЕХРАМИРОВАННЫЙ Д65ММ М	10,00	5,10	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	Е9-153	-МОНТАЖ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НАСОСА Т	0,02	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
				14,80	1,52			-	1,96	-
46	С121-2019	-СТ-ТЬ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НАСОСА Т	0,02	356,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	12,00	0,75	-	9	9	-	1,00	12
				0,73	-			-	-	-
48	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	1,00	0,76	-	1	1	-	1,00	1
				0,74	-			-	-	-
49	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,48	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	7,00	1,82	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	1,00	2,06	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,75	0,01			-	0,01	-
54	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16 ШТ	1,00	11,64	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	Е9-202	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СТ,СВАРНЫХ Д50ММ ШТ-10 Т	0,02	53,80	17,10	1	1	-	41,00	1
				25,50	5,10			-	6,58	-
56	С121-2114	-СТ-ТЬ ВОРОНОК СТ,СВАРНЫХ Т	0,02	441,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	517-3137	-СТ-ТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ НАПОРНЫХ С НИТЯНЫМ УСИЛЕНИЕМ НЕАРМИРОВАННЫЙ ГОСТ10362-76 Д25ММ	400,00	2,04	-	816	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
58	502-8007	-СТ-ТЬ ЭЛАСТИЧНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НА ОСНОВЕ ПРОСТЫХ ПОЛИМЕРОВ	0,10	3085,50	-	309	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	Ц12-698-10	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 493К4-2-87	1,00	6,30	0,81	6	3	1	5,00	5
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	-
60	Ц12-698-11	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 63К4-3-87	1,00	4,62	0,67	5	3	1	4,00	4
		ШТ		2,70	0,08			-	0,10	-
61	Ц12-699-1	-УСТАНОВКА ШТУЦЕРА М20Х1,5-50 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 14К4-46-76	2,00	1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
62	Ц12-699-1	-УСТАНОВКА ШТУЦЕРА 1/2-50 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 3К4-46-70	1,00	1,19	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
63	Е9-209	-УСТАНОВКА ЩЕЛЕВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ	0,06	70,70	20,00	4	2	1	53,80	3
		Т		34,30	5,97			-	7,70	-
64	С121-2095	-СТОИМОСТЬТЬ ЩЕЛЕВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БЛОКА ТОНКОСЛОЙНОГО ОТСТАИВАНИЯ	1,00	15,30	1,34	15	9	2	18,00	18
		ШТ		9,22	0,64			1	0,83	1
66	23032-1001 -Л	-СТОИМОСТЬТЬ БЛОКА ТОНКОСЛОЙНОГО ОТСТАИВАНИЯ	1,00	256,80	-	257	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	2,00	15,30	1,34	31	18	2	18,00	36
		ШТ		9,22	0,64			1	0,83	2
68	23032-2001 -Д	-СТОИМОСТЬТЬ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	2,00	167,44	-	335	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц24-290-5	-МОНТАЖ ШИБЕРА	1,00	40,40	10,10	40	30	10	50,00	50
		ШТ		29,50	4,20			4	5,42	5
70	23032-1001 -М	-СТОИМОСТЬТЬ ШИБЕРА	1,00	370,54	-	371	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАДЬИ ДЛЯ СБОРА ОСАДКА	2,00	16,32	1,42	33	20	2	19,20	38
		ШТ		9,84	0,68			1	0,88	2
72	23032-1001 -Л	-СТОИМОСТЬТЬ БАДЬИ ДЛЯ СБОРА ОСАДКА	2,00	328,80	-	658	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц18-1-1	-МОНТАЖ БАЧКА ДЛЯ РЫЗРЫВА СТРУИ	1,00	12,07	0,85	12	7	1	12,75	13
		ШТ		6,55	0,50			1	0,65	1
74	23032-1001 -А	-СТОИМОСТЬТЬ БАЧКА ДЛЯ РАЗРЫВА СТРУИ	1,00	37,30	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С121-2019	-СТОИМОСТЬТЬ ОПОРЫ СТД-822 Т	0,09	356,00 -	-	32	-	-	-	-
76	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ КГ	70,00	0,32 -	-	22	-	-	-	-
77	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,00	0,80 0,77	-	2	2	-	1,00	3
78	1704-20076	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-100 ТУ25-02-181071-76 ШТ	3,00	4,50 -	-	14	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7160	623	68		1143
			РУБ,					25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3416	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			102	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3611	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2862	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1088
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	643	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			779	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	742	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,23	7,71 2,05	0,20 0,06	9	3	- -	3,10 0,08	4 -
80	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	1,23	8,76 3,22	0,50 0,16	11	4	- -	4,76 0,21	6 -
81	Е ЕД,РАСЦ,Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	3,80	10,88 2,57	0,25 -	41	10	1 -	5,50 -	21 -
82	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,18	22,70 21,80	0,33 0,10	4	4	- -	41,00 0,13	7 -
83	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0,19	62,80 -	- -	12	-	- -	- -	- -
84	Е20-73	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4500 М2	7,00	7,69 0,38	0,05 0,02	54	3	- -	0,67 0,03	5 -
85	С1511-257	-ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-78Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСБ-120/130 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1060,1140ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,15 ДО 0,24ММ 10М2	0,77	12,90 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				141	24	1		43
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				66	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			7301	647	69		1186
			РУБ,					28		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3416	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			102	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3611	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2862	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1088
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	643	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			833	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1019	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			8421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	768	-		-

Составила Жихар- инженер Ж.А.Жихарева Проверила: рук.группы Кудр Т.О.Кудрявцева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 822
903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,61

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ(К2),(ВАРИАНТ С ВЫПУСКОМ В СЕТИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л.Л.1-12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,363 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 45 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,032 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ (ВЫПУСК) М	10,00	1,67 0,19	0,01 -	17	2	- -	0,32 -	3 -
2	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	40,00	1,67 0,19	0,01 -	67	8	- -	0,32 -	13 -
3	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д114Х2,8ММ М	10,00	3,12 0,53	0,07 0,02	31	5	1 -	0,86 0,03	9 -
4	Е16-186	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	3,00	2,28 1,69	0,45 0,14	7	5	1 -	2,70 0,18	8 1
5	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	3,00	16,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
6	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,25	457,00 18,10	2,60 0,78	114	5	- -	31,80 1,01	8 -
7	01-15 ТБ,7	-ПАТРУБОК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ 100Х150ММ ШТ	10,00	0,72 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-2306	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК КГ	0,06	0,59	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			292	25	2		41
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
10	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	8,76	0,50	1	-	-	4,76	-
				3,22	0,16			-	0,21	-
11	Е ЕДИН,РАС,Д 1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	0,02	10,88	0,25	1	-	-	5,50	-
				2,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			295	25	2		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

24566-37

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 1 17001

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1,61А

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ(ИСКЛЮЧАЕТСЯ. ИЗ СМЕТЫ 1,61 ПРИ ВАРИАНТЕ С ВЫПУСКОМ НА ОТМОСТКУ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,146 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ (ВЫПУСК) М	10,00	1,67	0,01	17	2	-	0,32	3
				0,19	-			-	-	-
2	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	15,00	1,67	0,01	25	3	-	0,32	5
				0,19	-			-	-	-
3	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,17	457,00	2,60	78	3	-	31,80	5
				18,10	0,78			-	1,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			120	8	-		13
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр- РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 17002
903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р1,61Б

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ(ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ Н-Р1,61 ПРИ ВАРИАНТЕ С ВЫПУСКОМ НА ОТМОСТКУ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9 ВК Л,Л,1-12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,058 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ													
1	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д114Х2,8ММ М	10,00	3,12 0,53	0,07 0,02	31	5	1 -	0,86 0,03	9 -					
2	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	3,00	1,14 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,35 -	1 -					
3	С130-1052	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч38П ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	5,76 -	- -	12	-	- -	- -	- -					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		46	6	1		10					
				РУБ,				-							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		46	-	-		-					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		6	-	-		-					
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	1	-		-					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		4	-	-		-					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		56	-	-		-					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10					
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	7	-		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
5	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	8,76 3,22	0,80 0,16	1	-	- -	4,76 0,21	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			48	6	1		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр. РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				56	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	7	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
4 Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	7,71 2,05	0,20 0,06		1	-	- -	3,10 0,08	-
5 Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	8,76 3,22	0,80 0,16		1	-	- -	4,76 0,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				2	-	-		-
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				2	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				48	6	1		10
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				56	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	7	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				58	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	7	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 17055

903-I-28I.90 Альбом 24

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4-Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р6,3

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ОВ Л,1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,282 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 149 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,089 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН, / ВСЕГО
1	2	3	4	5 / 6		7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1, ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА К СКЛАДУ МОКРОГО ХРАНЕНИЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ							
1	Е24-48	-НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	44,00	0,81 / 0,28	0,25 / 0,09	36	12	11 / 4	0,45 / 0,12	20 / 5
		М								
2	01-13 ТБ,3,1	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	22,22	0,22 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
		М								
3	01-13 ТБ,3,1 3 ОБЩИЕ ПРИПЛ,5 СТР,191	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	22,22	0,23 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
		М								
		ОСОБО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,04	7,71 / 2,05	0,20 / 0,06	1	-	- / -	3,10 / 0,08	- / -
		100М2								
5	Е13-133	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ	0,04	13,88 / 1,62	0,26 / 0,08	1	-	- / -	2,38 / 0,10	- / -
		100М2								
6	Е26-16	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОМИВНОГО ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	0,40	20,40 / 8,37	0,17 / 0,05	8	3	- / -	13,80 / 0,06	6 / -
		М3								
7	С114-206	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА	0,01	79,30	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХОЛСТОПРОШИВНОГО 1000М2		-	-			-	-	-
8	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	18,00	2,22	0,01	40	9	-	0,84	15
		М2		0,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				97	24	11		41
		РУБ,						4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА К БЛОКУ КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
9	Е24-48	-НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	40,00	0,81	0,25	32	11	10	0,45	18
		М		0,28	0,09			4	0,12	5
10	01-13 ТБ,3,1	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	20,20	0,22	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	01-13 ТБ,3,1 3 ОБЩ,ПРИПЛ, 5 СТР,191	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	20,20	0,23	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	Е9-209	-МОНТАЖ М/К ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР	0,02	70,70	20,00	1	1	-	53,80	1
		Т		34,30	5,97			-	7,70	-
13	С121-2022	-СТОИМОСТЬ М/К ОПОР	0,02	265,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ОСОБО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е26-17	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОМИВНОГО ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	0,50	78,90	0,15	39	31	-	120,00	60
		М3		62,80	0,05			-	0,06	-
15	С114-206	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОМИВНОГО	0,01	79,30	-	1	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
17	Е13-133	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	0,03	13,88	0,26	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,82	0,08			-	0,10	-
18	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	18,00	2,22	0,01	40	9	-	0,84	15
		М2		0,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			129	52	10		94
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			226	76	21		135
			РУБ,					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			276	-	-		148
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	88	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

24566-37

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 4 17055
903-I-28I.90 Альбом 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	89	-		-

СОСТАВИЛ Никит ИНЖЕНЕР Л,И,НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ Кудр РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,О,КУДРЯВЦЕВА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Д-I

на крепление конструкций дюбелями

Измеритель I00 дюбелей

№№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы и количества	Наименование затрат	Един. изм.	Сметная стоимость единицы и руб. /коп/.	Количество единиц	Сметная стоимость, в руб.
I	Доп.и изм. к ЕНИр I960 г. вып.2 стр.55 № 23-7-I, таб.6	Разметка линий и мест установки. Затраты труда 4 разр.				
		4,4x0,25xI,05=I,I6 ч/час	ч/час	0,49	I,I6	0,57
2	То же	Установка и крепление конструкций дюбелями при помощи пистолета. Затраты труда.				
		II,0x0,25xI,05=2,89 ч/час	ч/час	0,49	2,89	I,42
	То же	Затраты труда 2 разр.				
		2,89x0,5=I,45 ч/час	ч/час	0,40	I,45	0,58
3	По данным Тульского завода	Пистолет СМП	смен	0,74	0,332	0,25
4	То же	Патроны к пистолету СМП	сотен	3,2I	I,02	3,27
5	Пр-нт 0I-2I поз.I5-0I	Дюбели стальные ДГ-25	шт	I03		
		I,47xI,057=I,55	кг	3,08	I,55	4,77
6	05-03 п.2-0620	Полиэтиленовые наконечники	шт	I03		
		0,687xI,057=0,73	кг	0,03	0,73	0,02
		Итого стоимость I00 штук				I0,88
		Стоимость I штуки				0,I09

Составила Кудрявцева

gost.e-ecolog.ru