ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-IO-I,4Р.
Золошлакоудаление пневматическое.
Топливо-каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 23 часть 2.

Сметы на строительные работы стр.II6÷228.

24566-36

I990 г.

gost.e-ecolog.ru

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 394

903-I-28I.90 Альбом 234.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.64

НА СТРОИЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ5 АР1-25
АЛЬБОМ6 КЖ1-100
АЛЬБОМ7 КМ1-51
АЛЬБОМ8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,177 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5087 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,814 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 57,00 М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 739,95 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВАРИАНТ:
ОТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30С
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-169 ЭОН Т22-8 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА: 112+106,71.0,15	0,68	128,01 5,02	122,72 48,76	87 33	3	83 33	10,20 70,21	7 48
2	Е1-948 ЭОН Т79-2 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА: 120,1,2.0,8	0,29	115,20 115,20	- -	33 -	33	- -	218,88 -	64 -
3	Е1-168 ЭОН Т22-7 Т.Ч.	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,03	104,23 4,11	99,92 39,79	3 1	-	3 1	8,33 57,30	- 2

Программный комплекс АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 2 394
903-I-28I.90 Альбом 2342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15									
		ЦЕНА:91,2+86,89,0,15								
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	1244,25	0,29 0,06	- -	361	75	- -	0,09 -	112 -
		Т								
5	Е1-195 ЭСН Т25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,46	14,33 1,59	12,47 3,99	7	1	6 2	3,23 5,76	1 2
		1000М3								
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175 ЭСН Т22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,6М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,46	178,21 7,64	170,30 70,81	83	4	79 33	15,50 101,68	7 47
		1000М3								
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
7	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	810,25	0,29 0,06	- -	235	49	- -	0,09 -	74 -
		Т								
8	Е1-257 ЭСН Т31-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,42	20,79 -	20,79 7,25	9	-	9 3	- 10,44	- 4
		1000М3								
		ЦЕНА:18,9,1,1								
9	Е1-268 ЭСН Т31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М	0,42	47,52 -	47,52 16,63	20	-	20 7	- 23,95	- 10
		1000М3								
		ЦЕНА:10,8,1,1,4								
10	Е1-1184 ЭСН Т118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	4,17	9,69 6,20	3,49 2,29	40	26	15 10	11,20 3,30	47 14
		100М3								
11	Е1-968 ЭСН Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,46	46,00 46,00	- -	21	21	- -	99,30 -	46 -
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			899	212	215		356
			РУБ.					89		128
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			899	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1½
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49Ζ
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49Ζ
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	328	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	3,59	27,40	0,28	98	3	1	1,37	5
	ЭСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	18,60	37,20	1,29	692	52	24	5,17	96
	ЭСН Т1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			7	0,60	8
		М3								
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,18	270,00	-	49	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П1	Т								
				-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,36	270,00	-	97	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	Т								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			936	55	25		101
			РУБ,					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			936	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1½
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12½
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12½
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ								
16	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	9,37	27,40	0,28	257	7	3	1,37	1½
	ЭСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
17	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	2,45	42,70	0,81	105	11	2	8,40	2½
	ЭСН Т16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО								
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М		4,61	0,24			1	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
18	Е6-175 ЭСН Т16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	2,66	38,50 3,24	0,73 0,22	102	9	2 1	5,91 0,28	16 1
		М3								
19	С124-10 СЦМЧ2Р4 П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	-
20	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,27	325,00 -	- -	88	-	- -	- -	-
21	Е6-92 ЭСН Т11-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	12,43	45,34 4,73	1,10 0,33	564	59	14 4	8,44 0,43	105 5
		М3								
22	Е6-93 ЭСН Т11-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ	65,56	39,12 3,17	1,00 0,30	2565	208	66 20	5,67 0,39	372 26
		М3								
23	С124-16 СЦМЧ2Р4 П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,38	270,00 -	- -	103	-	- -	- -	-
24	С124-18 СЦМЧ2Р4 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	4,16	283,00 -	- -	1177	-	- -	- -	-
25	Е6-13 ЭСНТ1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	0,42	36,03 2,78	0,34 0,10	15	1	- -	5,07 0,13	2 -
		М3								
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8),1,02								
26	Е6-127 ЭСН Т13-3	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М150	0,70	48,18 4,98	0,76 0,23	34	3	- -	9,09 0,30	6 -
		М3								
		ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2),1,02								
27	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	- -	210,00 0,54	4 -
		Т								
28	Е6-85 ЭСН Т9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	329,00 12,40	1,30 0,39	16	1	- -	21,10 0,50	1 -
		Т								
29	Е6-80 ЭСН Т9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	478,00 20,20	2,20 0,66	5	-	- -	34,40 0,85	- -
		Т								
30	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т,Ч, П,3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
		ЦЕНА:7,71,1,1								
31	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т18-6	100М2								
	Т,Ч,			3,32	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				5049	301	87		544
		РУБ,						27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5049	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				831	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	149	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				472	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				6352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		652
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	477	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				6352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		652
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	477	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
32	Е7-48	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	14,40	5,55	29	7	11	6,24	12
	ЭСН Т3-18	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,74	2,01			4	2,59	5
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОНН								
		ДО 3Т								
		ШТ								
33	Е7-50	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	19,70	8,19	39	12	16	9,69	19
	ЭСН Т3-20	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		5,81	2,95			6	3,81	8
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОНН								
		ДО 6Т								
		ШТ								
34	Е7-52	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	26,60	11,80	53	16	23	13,20	26
	ЭСН Т3-22	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		7,94	4,20			8	5,42	11
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОНН								
		ДО 10Т								
		ШТ								
35	608-71	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ	2,40	69,16	-	166	-	-	-	-
	ПР-Т06-06	БЕТОНА М-200								
	П71			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70,8-0,82,2								
36	608-71	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ	11,24	69,46	-	781	-	-	-	-
	ПР-Т06-06	БЕТОНА М-200								
	П71			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:71,1-0,82,2								
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,39	22,90	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-06	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	10,44	25,00	-	261	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,43	32,10	-	14	-	-	-	-
40	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,14	41,30	-	47	-	-	-	-
41	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,14	5,58	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1405	35	50		57
			РУБ,					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1405	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	94	-		-
		РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
42	Е7-247 ЭСН Т14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	55,00	16,63	5,72	915	223	314	6,60	363
				4,05	2,06			110	2,66	146
		ШТ								
		ЦЕНА:16,3+21,9,0,0152								
43	Е7-261 ЭСН Т14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	2,00	11,30	4,03	23	7	8	5,38	11
				3,33	1,44			3	1,86	4
		ШТ								
44	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	21,25	14,40	-	306	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
45	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ	207,86	14,90	-	3097	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2								
46	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТО ЖЕ М2	6,90	15,80 -	- -	109	-	- -	- -	- -
47	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,67	17,30 -	- -	63	-	- -	- -	- -
48	Е7-177 ЭСН Т11-1	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	14,00	5,70 1,20	1,87 0,68	80	17	27 10	2,04 0,88	29 12
49	608-1405 ПР-Т06-08 П1,405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М М150 М3	10,00	58,90 -	- -	589	-	- -	- -	- -
50	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,18	22,90 -	- -	27	-	- -	- -	- -
51	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,21	25,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
52	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,85	32,10 -	- -	59	-	- -	- -	- -
53	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,50	41,30 -	- -	103	-	- -	- -	- -
54	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,50	17,80 -	- -	44	-	- -	- -	- -
55	Е7-285 ЭСН Т17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,07	362,00 92,00	8,00 2,40	25	6	- -	141,00 3,10	10 -
56	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,73	17,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			5558	253	349		419
			РУБ.					126		162
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5558	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			915	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	164	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			519	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6992	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ,				6992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	543	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
57	Е8-30 ЭСН Т5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	15,59	34,20 2,21	0,81 0,24	533	34	13 4	4,05 0,31	63 5
58	Е8-30 ЭСН Т5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М3	25,56	31,60 2,21	0,81 0,24	808	56	21 6	4,05 0,31	104 8
59	Е8-13 ЭСН Т4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,12	57,95 13,13	1,00 0,30	7	2	- -	38,10 0,39	5 -
60	Е7-446 ЭСН Т38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	3,00	0,33 0,08	0,19 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
61	608-76 ПР-Т06-08 П7,6	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,10	64,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
62	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
63	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
64	Е6-84 ЭСН Т9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
65	Е13-121 ЭСН Т15-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	-	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
66	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т.Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3,1,1,2	-	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ,				1366	93	34		175
		РУБ,						10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1366	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			127	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПЕРЕКРЫТИЕ								
67	Е7-227 ЭСН Т13-6-1,8	-УКЛАДКА ПРОДЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ ШТ	20,00	10,50 1,47	1,30 0,38	210	29	26 8	2,52 0,49	50 10
68	Е7-215 ЭСН Т13-2-1,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	6,00	10,00 1,67	1,81 0,54	60	10	11 3	2,84 0,70	17 4
69	608-1497 ПР-Т06-08 П1,497	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 М300 М3	3,00	63,70 -	- -	191	-	- -	- -	- -
70	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,20	22,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
71	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,97	24,50 -	- -	24	-	- -	- -	- -
72	608-1442 ПР-Т06-08 П1,442	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГС/М2 М2	70,69	9,27 -	- -	655	-	- -	- -	- -
73	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	2,34	5,10 -	- -	12	-	- -	- -	- -
74	Е6-182 ЭСН Т16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ	0,80	53,80 5,91	0,89 0,27	43	5	- -	10,80 0,35	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
75	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4 П10	Т		-	-			-	-	-
76	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т		-	-			-	-	-
77	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
78	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,68	362,00	8,00	246	63	6	141,00	96
	ЭСН Т17-1	Т								
				92,00	2,40			2	3,10	2
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,16	6,48	0,22	1	-	-	3,41	1
	ЭСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
80	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,16	22,66	0,27	4	1	-	5,06	1
	ЭСН Т18-6	100М2								
	К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
81	Е6-15	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ	0,81	28,62	0,34	23	-	-	0,99	1
	ЭСН Т1-15	БЕТОНА М150								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8),1,02								
82	С111-59	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	0,03	450,00	-	14	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1 П59	Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1510	109	43		177
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1510	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			252	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	43	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			140	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1902	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	165	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1902	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
83	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	13,00	10,50	1,30	137	19	17	2,52	33
	ЭСН Т13-6-1,8	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ		1,47	0,38			5	0,49	6
		МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ								
		ШТ								
84	Е7-230 ЭСН Т13-7-1,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ТО ЖЕ	6,00	16,10 2,19	1,85 0,55	97	13	11 3	3,81 0,71	24 4
		ШТ								
85	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	- ПРОЛЕТОМ 3,6М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,75СМ	55,10	8,21 -	- -	452	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,82,2								
86	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	- ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ11,92СМ	9,26	8,01 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		М2								
		КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
87	608-1330 ПР-Т06-08 П1,330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	108,00	5,62 -	- -	607	-	- -	- -	- -
		М2								
88	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,58	5,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
89	СПР-Т06-08 ТАБ,Б	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	100,04	0,61 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		М2								
90	608-7169 ПР-Т06-08 П7-169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	12,00	30,40 -	- -	365	-	- -	- -	- -
		М3								
91	СПР-Т06-08 ПРИМЕЧ, СТР130	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	100,04	0,51 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		М2								
92	СПР-Т06-08 ТАБ,Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	100,04	0,61 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1908	32	28		56
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1908	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			315	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	57	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
93	Е12-289 ЭСН Т9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,08	49,90	1,30	4	1	-	18,90	2
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
94	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	0,08	182,10	1,80	14	1	-	28,50	2
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16,0,1,103								
95	Е12-299 ЭСН Т10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,08	51,60	0,74	4	1	-	14,30	1
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
96	Е12-289 ЭСН Т9-6	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	0,08	49,90	1,30	4	1	-	18,90	2
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
97	Е45-216 ЭСН Т28-1 СЦМЧ2Р1 П2095	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	0,40	230,14	7,76	91	11	5	43,60	17
				28,90	2,33			1	3,01	1
		100М								
		ЦЕНА:41,5+393,0,48								
98	Е12-83 ЭСН Т1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	1,68	224,00	8,59	377	54	14	56,50	95
				32,20	2,57			4	3,32	6
		100М2								
99	Е12-176 ЭСН Т2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,37	338,00	15,60	125	20	6	95,20	35
				54,90	4,69			2	6,06	2
		100М2								
100	Е12-83 ЭСН Т1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ	0,43	224,00	8,59	97	14	4	56,50	24
				32,20	2,57			1	3,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРХНИМ СЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-350								
		100М2								
101	Е12-289	-УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 4Х СЛОЕВ	0,43	49,90	1,30	22	5	-	18,90	8
	ЭСН Т9-6	100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
102	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,66	49,90	1,30	33	7	1	18,90	12
	ЭСН Т9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ВНЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ		10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
103	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	0,66	182,10	1,80	120	10	1	28,60	19
	ЭСН Т9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	ПР-Т06-14-01	100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
	П4-002									
		ЦЕНА:17,3+16,0,1,103								
104	Е26-27	-ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА	0,69	17,97	0,14	12	4	-	9,59	7
	ЭСН Т7-4	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ								
	СЦМЧ1Р4	М3		5,54	0,04			-	0,05	-
	П2									
		ЦЕНА:6,21+11,2,1,05								
105	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТА	0,07	4,10	0,08	1	-	-	6,43	-
	ЭСН Т51-1	100М		4,02	0,02			-	0,03	-
106	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	3,20	0,99	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П78	КГ		-	-			-	-	-
107	Е10-28	-УКЛАДКА ДОСКИ ПО ПАРАПЕТУ	0,10	110,00	1,30	11	1	-	24,00	2
	ЭСН Т4-1	М3		12,90	0,39			-	0,50	-
108	Е12-280	-КОМПЕНСАТОР ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	0,06	192,00	0,41	12	3	-	83,00	5
	ЭСН Т8-5	СТАЛИ		45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
109	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,06	192,00	0,41	11	3	-	83,00	5
	ЭСН Т8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
110	ЕЕР	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	60,00	0,10	-	6	1	-	0,03	2
		ШТ		0,02	-			-	-	-
111	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М50 ВДОЛЬ	0,25	28,28	-	7	-	-	2,90	1
	ЭСН Т1-11	ПАРАПЕТА		1,62	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02								
112	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,76	51,60	0,74	39	6	-	14,30	11
	ЭСН Т10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
113	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,76	113,85	2,25	86	1	2	3,15	2
	ЭСН Т10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ		1,35	0,90			1	1,16	1
		100М2								
		ЦЕНА:2,53,45								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е12-299 ЭСН Т10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,11	51,60 7,64	0,74 0,22	6	1	- -	14,30 0,28	2 -
		100М2								
115	Е12-300 ЭСН Т10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,11	37,98 0,45	0,75 0,30	4	-	- -	1,05 0,39	- -
		100М2								
		ЦЕНА:2,53,15								
116	Е7-701 ЭСН Т51-1	-УКЛАДКА В ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ	0,16	4,10 4,02	0,08 0,02	1	1	- -	6,43 0,03	1 -
		100М								
117	С111-356 СЦМЧ1Р1П35 6	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	100,00	0,61 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		КГ								
118	Е11-47 ЭСН Т3-5	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА МАСТИКОЙ	0,01	45,80 20,90	3,75 1,12	1	-	- -	29,50 1,44	- -
		100М2								
119	Е11-48 ЭСН Т3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,47 ДО ТОЛЩ,20ММ	0,01	255,60 117,00	29,52 8,82	3	1	- -	9,11 11,38	- -
		100М2								
		ЦЕНА:5,07,18								
120	Е12-280 ЭСН Т8-5	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,04	192,00 45,80	0,41 0,12	8	2	- -	83,00 0,15	1 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1163	149	31		259
			РУБ,					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	191	-		-
		РАЗДЕЛ 10, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
121	Е9-183 ЭСН Т29-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕИ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,14	71,58 22,76	40,38 12,98	82	26	46 15	37,30 16,74	43 19
		Т								
		ЦЕНА:69,5,1,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е9-183 ЭСН Т29-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П1-10 К=1,05	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕИ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:69,5,1,03,1,05	18,62	76,16 23,90	42,40 13,65	1399	445	790 254	37,30 17,58	695 327
123	С121-2003 СЦМЧ2Р1П20 03	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ;ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:291-8,1,01	1,14	282,92 -	- -	323	-	- -	- -	- -
124	С121-2003 СЦМЧ2Р1П20 03	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ;ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИВСТ3СП5 Т ЦЕНА:291+13,1,01	1,77	304,13 -	- -	538	-	- -	- -	- -
125	С121-2003 СЦМЧ2Р1П20 03	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ;ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:291+1,1,01	4,78	292,01 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
126	С121-2003 СЦМЧ2Р1П20 03	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ;ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗСТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т ЦЕНА:291+19,1,01	12,06	310,19 -	- -	3741	-	- -	- -	- -
127	Е9-46 ЭСН Т7-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:58,1,03	0,16	59,74 14,21	33,06 12,15	10	2	5 2	22,60 15,67	4 4
128	С121-1976 СЦМЧ2Р1П19 75	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ	0,10	349,92 -	- -	35	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:358-8,1,01								
129	С121-1981 ОЦМЧ2Р1П19 81	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	0,06	318,92	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:327-8,1,01								
130	ДОП,83К ОЦМ ТБ12П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189	19,92	31,41	-	626	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1,1,01								
131	ОЦМЧ2Р1 ТБ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	19,92	6,56	-	131	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5,1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			8300	473	841		742
			РУБ,					271		34%
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8300	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6%
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			721	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115%
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	873	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			9735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115%
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	873	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
132	Е13-292 ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРИИ ВМ 9-3-36	-НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТА ОФП-ММ	855,00	3,84	0,15	3283	77	128	0,14	12%
				0,09	0,05			45	0,06	5%
		М2								
		ЦЕНА:0,09+0,15+2,88,1,25								
133	Е13-121 Т,Ч, П,3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	8,55	8,48	0,22	73	19	2	3,41	2%
				2,25	0,07			1	0,09	1
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
134	Е13-153 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	8,55	22,66	0,27	194	28	3	5,06	4%
				3,32	0,09			1	0,12	1
		100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			3550	124	133		19%
			РУБ,					45		5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				3550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				331	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				4467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ,				4467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	275	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ДВЕРИ								
135	Е10-106 ЭСН Т20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	4,59	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
136	Е10-141 ЭСН Т26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	4,59	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
137	Е10-28 ЭСН Т4-1	-ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА ФРАМУГИ М3	0,03	110,00 12,90	1,30 0,39	3	-	- -	24,00 0,50	1 -
138	С122-289	-ДВЕРЬ ДН; ШТ	1,00	63,94 -	- -	64	-	- -	- -	- -
139	Е10-138 ЭСН Т25-6	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН М2	1,78	4,30 0,67	0,01 -	8	1	- -	1,29 -	2 -
140	Е26-72 ЭСН Т13-8	-ПРОЕМ ЗАЩИТЬ РЕЗИНОЙ М2	0,25	0,07 0,07	- -	1	-	- -	0,12 -	- -
141	С111-365 СЦМЧ1Р1 П365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ КГ	2,00	1,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
142	Е6-83 ЭСН Т9-7	-ОБРАМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
143	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	1,00	8,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
144	С111-392	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	1,00	3,44 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ,				103	5	1		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИОЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ОКНА								
145	Е9-34 ЭСН Т5-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ 100М2	0,22	287,37 71,07	160,68 52,22	63	16	35 11	111,00 67,36	24 15
146	С121-1966 СЦМЧ2Р1П19 66	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,33	620,92 -	- -	205	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:629-8,1,01								
147	С121-328 СЦМЧ2Р1П32 8	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,07	260,92 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:269-8,1,01								
148	ССЦМЧ2Р1 ТЕХ,ЧАСТЬ Т7 П1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т	0,40	6,56 -	- -	3	-	- -	- -	- -
149	СДОП3ТАБЛ12	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	0,40	31,41 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:31,1,1,01								
150	Е15-754 ЭСН Т202-3 СЦМЧ1Р1 П576,575	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ 100М2	0,22	385,58 24,80	1,30 0,39	85	5	- -	46,30 0,50	10 -
151	Е7-701 ЭСНТ51-1	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В ОКНАХ 100М	0,50	4,10 4,02	0,08 0,02	2	2	- -	6,43 0,03	4 -
		ЦЕНА:42,3-38,2								
152	С111-356 СЦМЧ1 Р1П356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/ КГ	50,00	0,61 -	- -	31	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е7-708 ЭСНТ51-8	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М	0,83	65,00 8,88	14,70 4,41	54	7	13 4	15,00 5,69	12 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			474	30	48		48
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 14, ПОЛЫ								
		ПО ГРУНТУ БЕТОННЫЕ								
154	Е11-6 ЭСН Т1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	0,30	16,00 1,82	1,06 0,32	5	1	- -	3,52 0,41	1 -
155	Е11-11 ЭСН Т1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М200 М3	0,30	31,24 1,62	- -	9	-	- -	2,90 -	1 -
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3),1,02								
156	Е11-67 ЭСН Т11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,03	123,00 20,50	1,74 0,52	4	1	- -	40,20 0,67	1 -
157	Е11-68 ЭСН Т11-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.20ММ - 100М2	0,03 -	31,60 1,18	0,56- 0,16	1	-	- - - -	1,06 0,21	- -
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ БЕТОННЫЕ								
158	Е11-11 ЭСН Т1-11	-УКЛАДКА ПЕНОБЕТОНА М400 М3	11,74	18,82 1,62	- -	221	19	- -	2,90 -	34 -
		ЦЕНА:29,3-(27,68-16),1,02								
159	Е11-55 ЭСН Т8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,17	70,00	0,95	82	12	1	18,80	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
160	Е11-56	-УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩ.40ММ	1,17	54,40	0,92	64	1	1	1,36	2
	ЭСН Т8-2	100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6,4								
161	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	153,12	1,74	0,20	266	116	31	1,26	193
	ЭСН Т25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т,Ч,	1 СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА		0,76	0,05			8	0,06	9
	П,3,2,3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
162	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	153,12	0,66	0,01	101	41	2	0,45	69
	ЭСН Т25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т,Ч,	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П,3,2,3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:0,69-0,3,0,1								
163	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	34,20	1,74	0,20	60	26	7	1,26	43
	ЭСН Т25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т,Ч,	1 СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА		0,76	0,05			2	0,06	2
	П,3,1,3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
164	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	34,20	1,98	0,03	68	28	1	0,45	15
	ЭСН Т25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т,Ч,	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,81	-			-	-	-
	П,3,2,3	4 СЛОЕВ ИЗ ГИДРОИЗОЛА								
		М2								
		ЦЕНА:(0,69-0,3,0,1),3								
165	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,05	407,30	1,40	20	-	-	12,30	1
	ЭСН Т9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК АРМАТУРА В1								
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА:15,3+392								
166	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,87	123,00	1,74	230	38	5	40,20	75
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
167	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,87	94,80	1,68	177	7	3	1,06	2
	ЭСН Т11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.60ММ								
		100М2		3,54	0,48			1	0,62	1
		ЦЕНА:15,8,6								
168	Е6-127	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА	1,62	49,20	0,76	80	8	1	9,09	15
	ЭСН Т13-3	М200								
		М3		4,98	0,23			-	0,30	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1386	298	50		474
			РУБ.					12		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1386	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			230	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	41	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			129	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1745	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	351	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			1745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	351	-		-
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
169	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,84	85,30	4,90	72	30	4	57,40	48
	ЭСН Т51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			2	3,01	3
		100М2								
170	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,58	34,60	1,10	20	10	-	30,00	17
	ЭСН Т52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			92	40	4		65
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
171	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,74	35,80	1,00	26	15	1	37,00	27
	ЭСН	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ДО								
	Т55-13	4М		20,60	0,30			-	0,39	-
		100М2								
172	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,20	44,80	0,50	143	25	1	14,50	46
	ЭСН	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
	Т168-1	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		7,90	0,15			-	0,19	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
173	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,95	45,64	0,55	43	8	-	15,95	15
	ЭСН	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
	Т168-1	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		8,69	0,16			-	0,21	-
	Т,Ч,	ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
	П,3,18	КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
	К=1,1	ПОД ОКРАСКУ, СТЕН БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
		ЦЕНА:44,8+(7,99+0,5),0,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е15-659 ЭСН Т168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	1,45	45,90 8,70	0,70 0,21	66	13	1 -	16,20 0,27	23 -
175	Е15-659 ЭСН Т168-2 Т,Ч, П3,18 К=1,25	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ БОЛЕЕ 4М 100М2 ЦЕНА:45,9+(8,7+0,7),0,25	0,26	48,25 10,87	0,87 0,26	12	3	- -	20,25 0,34	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ,		290	64	3		116
				РУБ,				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ,		364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
176	Е1-231 ЭСН Т29-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ 1000М3 ЦЕНА:40,8,1,1	0,01	44,88 -	44,88 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -
177	Е1-238 ЭСН Т29-9 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М 1000М3 ЦЕНА:32,3,1,1	0,01	35,53 -	35,53 12,43	1	-	- -	- 17,90	- -
178	Е1-168 ЭСН Т22-7 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3	0,01	104,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 57,30	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
		ЦЕНА:91,2+86,89,0,15								
179	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	13,39	0,29	-	4	1	-	0,09	1
	ОЦПГСТР28	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
180	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,31	137,50	10,26	42	1	3	4,01	1
	ЭСН Т13-1	ОТМОСТКУ								
		100М2		2,04	3,01			1	3,88	1
181	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,31	156,00	-	48	3	-	14,40	4
	ЭСН Т42-1	100М2								
				8,23	-			-	-	-
182	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦА	0,72	9,32	0,32	7	-	-	0,80	1
	ЭСН Т3-1	М3								
				0,40	0,10			-	0,13	-
183	Е6-15	-БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО М100	0,38	27,80	0,34	11	-	-	0,99	-
	ЭСН Т1-15	М3								
				0,52	0,10			-	0,13	-
184	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	ЭСН	100М2								
	Т11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,				116	5	3		7
		РУБ,						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				116	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	8	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,				145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	8	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				34105	2278	1945		3789
		РУБ,						653		848
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				25503	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4208	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		382
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	750	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				2377	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				32088	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3889
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2910	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				8602	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				740	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		68

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 24 394

903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			747	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	904	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			42177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3814	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И,

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЖАРКО Л,П,

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н,М,

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 394
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,64

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	711,00	899	1132	1	1	2,68
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	22,19	936	1177	42	53	2,78
3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ	М3	93,59	5049	6352	53	67	15,06
4	КАРКАС	М3	13,64	1405	1768	103	129	4,18
5	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	272,59	5558	6992	20	25	16,58
6	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	41,25	1366	1718	33	41	4,07
7	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	93,69	1510	1902	16	20	4,51
8	ПОКРЫТИЕ	М2	172,36	1908	2402	11	13	5,70
9	КРОВЛЯ	М2	248,57	1163	1462	4	5	3,47
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	19,92	8300	9735	416	488	23,08
11	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	855,00	3550	4467	4	5	10,58
12	ДВЕРИ	М2	4,59	103	130	22	28	0,31
13	ОКНА	М2	22,00	474	570	21	25	1,36
14	ПОЛЫ	М2	139,80	1386	1745	9	12	4,14
15	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	95,65	92	116	-	1	0,28
16	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	658,39	290	364	-	-	0,86
17	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	33,00	116	145	3	4	0,34
	ИТОГО:	М	57,00	34105	42177	598	739	100,00

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 479

903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,64А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,798 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,019 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -20ГР.С К СМЕТЕ 1,64								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	608-1389 ПР-Т06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	21,25	11,80 -	- -	251 -	- -	- -	- - -	- - -
2	608-1389 ПР-Т06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М2	207,86	12,20 -	- -	2536 -	- -	- -	- - -	- - -
3	608-1390 ПР-Т06-08 П1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТО ЖЕ М2	6,90	13,40 -	- -	92 -	- -	- -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2879	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2879	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			268	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
4	608-1393 ПР-Т06-08 П1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 21,25	14,40 -	- -	306	-	- -	- -	- -
5	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 207,86	14,90 -	- -	3097	-	- -	- -	- -
6	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТО ЖЕ М2	- 6,90	15,80 -	- -	109	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3512	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 3 479
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	104	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	633	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	633	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	19	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И;

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.П

ПРОВЕРИЛ ЗАВ. ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 479
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,64А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			2879	3621	-	-	453,75
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3512	- 4419	-	-	553,75
	ИТОГО:		-	- 633	- 798	-	-	100,00

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 478

903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,64Б

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР 1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ 1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,027 ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС,РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГР К СМЕТЕ 1,64								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	21,25	17,30	-	368	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
2	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М2	144,00	17,90	-	2578	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
3	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 М МАССОЙ ДО 5Т М2	31,93	19,20	-	613	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	608-1399 ПР-Т06-08 П1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М2	38,83	19,80 -	- -	769	-	- -	- -	- -
5	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4329	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4329	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			403	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			5446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	129	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
6	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 21,25	14,40 -	- -	306	-	- -	- -	- -
7	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М2	- 207,86	14,90 -	- -	3097	-	- -	- -	- -
8	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	- 6,90	15,80 -	- -	109	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССОЙ ДО 5Т								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3512	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5ч
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5ч
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5ч
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	104	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			817	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			817	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1ч
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1ч
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1ч
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.П.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАИЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 478
903-I-28I.90 Альбом 2342

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,645

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			4329	5446	-	-	530,28
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3512	- 4419	-	-	430,28
	ИТОГО:		-	817	1027	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 454
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,64В

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,148 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -20ГР,С И -30ГР,С К СМЕТЕ 1,64									
		РАЗДЕЛ 1, ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
1	608-1390 ПР-Т06-08 П1,390 ПР-НТ06-14 П162	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7ДО 10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО ДЛИНОЙ 3М М2	17,73	15,78 -	- -	280	-	-	-	-	-
		ЦЕНА:13+11,2,0,08,1,02+(47-37,8),0,2,1,02									
2	608-1391 ПР-Т06-08 П1,391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	3,52	16,65 -	- -	59	-	-	-	-	-
		ЦЕНА:13,8+12,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02									
3	608-1389 ПР-Т06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО12М М2	143,99	14,89 -	- -	2144	-	-	-	-	-
		ЦЕН:12,2+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02									
4	608-1390 ПР-Т06-08 П1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ	63,87	16,18 -	- -	1033	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ 7-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
		ЦЕН:13,4+11,2,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
5	608-1391 ПР-Т06-08 П1,391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 200ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	6,90	17,05	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:14,2+12,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
6	С147-29 ПР-Т06-08Т АБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,43	17,80	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3695	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			344	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
7	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ВЕСОМ ДО 5Т	- 21,25	14,40	- -	306	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	- 207,86	14,90	- -	3097	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
9	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ	- 6,90	15,80	- -	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М								
		М2								
10	С147-29 ТАБЛ,1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	3,67	17,80	65	-	-	-	-
					-			-	-	-
		100КГ			-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3577	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3577	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			334	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			118	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			118	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В,И,

СОСТАВИЛ ТЕХНИК IIКАТЕГОРИИ КУКАНОВА В,А,

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 454
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,64В

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			3695	4649	-	-	3141,22
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3577	- 4501	-	-	3041,21
	ИТОГО:		-	118	148	-	-	100,00

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 455

903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,64Г

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,160 ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС,РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГР,С К СМЕТЕ 1,64									
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
1	608-1394 ПР-Т06-08П 1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7 ДО 10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	17,73	18,81	-	334	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
		М2									
		ЦЕНА:15,4+13,1,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02									
2	608-1395 ПР-Т06-08 П1,395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ М С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	3,52	19,78	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
		М2									
		ЦЕНА:16,3+14,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02									
3	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	143,99	18,23	-	2625	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
		М2									
		ЦЕНА:14,9+12,2,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02									
4	608-1391 ПР-Т06-08П 1,391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ	6,90	20,18	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА:16,7+14,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
5	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 250ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	63,87	19,21	-	1227	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:15,8+13,1,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
6	С147-29 ПР-Т06-08Т АБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,52	17,80	-	98	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4493	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			418	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			5651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	133	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
7	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ВЕСОМ ДО 5Т	- 21,25	14,40	- -	306	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ3М ДО12М	- 207,86	14,90	- -	3097	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
9	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/	- 6,90	15,80	- -	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ3М ДО12М								
		М2								
10	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	3,67	17,80	-	-	65	-	-	-	-
					-	-				-	-	-
		100КГ										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	3577	-	-	-	-	-
			РУБ,							-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	3577	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	590	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-		-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	106		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	334	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	4501	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-		-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	106		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	4501	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-		-	-	55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	106		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				916	-		-		-
			РУБ,							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				916	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				150	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-		-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	27		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				84	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1150	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-		-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	27		-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				1150	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-		-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	27		-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК IIКАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 455
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,64Г

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			4493	5651	-	-	491,39
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3577	- 4501	-	-	391,39
	ИТОГО:		-	916	1150	-	-	100,00

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 403
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.65

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИЕМНО-ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5АР1-25
АЛЬБОМ 6КЖ1-100
АЛЬБОМ 7КМ1-51
АЛЬБОМ 8КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,351 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2049 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,438 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	191,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	64,66 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,93	128,01	122,72	119	5	115	10,20	9
				5,02	48,76			45	70,21	65
		ЦЕНА: 112+106,71,0,15								
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч, П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,14	115,20	-	16	16	-	218,88	31
				115,20	-			-	-	-
		ЦЕНА: 120,1,2,0,8								
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	104,23	99,92	1	-	2	8,33	-
				4,11	39,79			1	57,30	1
		ЦЕНА: 91,2+86,98,0,15								
4	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	1645,00	0,29	-	477	99	-	0,09	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦПГЧ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,75	14,33	12,47	11	1	9	3,23	2
	ЭСНТ25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т,Ч,	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			5	5,75	4
	П,1,11	1000М3								
	ТАБ,3 П,5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,75	178,21	170,30	134	6	128	15,50	12
	ЭСНТ22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,Ч,	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	70,61			53	101,68	76
	П,1,11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ,3 П,5	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	1312,50	0,29	-	381	79	-	0,09	118
	СЦПГЧ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,68	20,79	20,79	14	-	14	-	-
	ЭСНТ31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	7,25			5	10,44	7
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ,3 П,5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА:18,9,1,1								
9	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,68	47,52	47,52	32	-	32	-	-
	ЭСНТ31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,65			11	23,95	16
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ,3 П,5	ДО 25М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА:10,8,1,1,4								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,75	9,69	3,49	65	42	23	11,20	7
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			15	3,30	2
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,75	46,00	-	35	35	-	99,30	7
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1285	283	521		47
			РУБ.					135		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1285	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			213	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			118	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1616	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	453	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1616	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	453	-		-
	РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	3,26	27,40 0,70	0,28 0,08	89	2	1 -	1,37 0,10	4 -
13	Е6-16 ЭСНТ1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ ПОДВАЛА М3	9,10	30,90 1,00	0,77 0,23	281	9	7 2	1,87 0,30	17 2
14	С124-1 СЦМЧ2Р1 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	-
15	С124-3 СЦМЧ2Р1 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,60	270,00 -	- -	162	-	- -	- -	-
16	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,04	441,00 124,00	1,40 0,42	18	5	- -	210,00 0,54	8 -
17	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,06	355,00 38,00	1,30 0,39	21	2	- -	64,00 0,60	4 -
18	Е13-121 ЭСНТ15-6 К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,02	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
19	Е13-153 ЭСНТ18-6 К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3,1,1,2	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
20	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М3	0,34	65,20 9,53	1,23 0,37	22	3	- -	16,80 0,48	6 -
21	Е6-151 ЭСНТ14-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М3	36,16	45,20 5,51	1,16 0,34	1634	199	41 12	9,58 0,44	346 16
22	С124-16 СЦМЧ2Р4 П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,04	270,00 -	- -	11	-	- -	- -	-
23	С124-18 СЦМЧ2Р4 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	2,42	283,00 -	- -	685	-	- -	- -	-
24	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 М3	0,20	26,78 0,52	0,34 0,10	5	-	- -	0,99 0,13	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:27,8-(25,8-24,8),1,02								
25	Е8-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	-	478,00 20,20	2,20 0,66	-	-	- -	34,40 0,85	- -
26	Е6-177 ЭСНТ16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	3,06	52,90 7,92	1,28 0,38	162	24	4 1	13,90 0,49	43 1
27	С124-12 СЦМЧ2Р1 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,35	325,00 -	- -	114	-	- -	- -	-
28	Е7-21 ЭСНТ2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ШТ	10,00	8,06 0,97	1,33 0,47	81	10	14 5	1,63 0,61	16 2
29	608-1496 ПР-Т 06-08 П1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300 М3	0,80	65,60 -	- -	52	-	- -	- -	-
30	608-1497 ПР-Т 06-08 П1497	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 М300 М3	1,47	63,70 -	- -	94	-	- -	- -	-
31	С147-1 ПР-Т 06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,17	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	-
32	С147-8 ПР-Т 06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,60	25,00 -	- -	40	-	- -	- -	-
33	С147-16 ПР-Т 06-08 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,05	32,10 -	- -	2	-	- -	- -	-
34	С147-24 ПР-Т 06-08 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,15	41,30 -	- -	48	-	- -	- -	-
35	С147-30 ПР-Т 06-08 ТАБЛ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,15	5,58 -	- -	6	-	- -	- -	-
36	Е6-162 ЭСНТ15-3	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800ММ М3	1,68	49,00 7,41	1,18 0,35	82	12	2 1	12,20 0,45	20 1
37	С124-10 СЦМЧ2Р4 П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,10	338,00 -	- -	34	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,23	325,00 - -	- - -	75	-	- - -	- - -	- - -
39	Е6-181 ЭСНТ16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М3 ЦЕНА:7,71,1,1	0,45	44,50 4,94	0,92 0,28	20	2	- -	8,79 0,36	4 -
40	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,05	325,00 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
41	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,07	362,00 92,00	8,00 2,40	25	6	- -	141,00 3,10	10 -
42	Е13-121 ЭСНТ15-6 Б,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,02	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
43	Е13-153 ЭСНТ18-6 Б,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3,1,1,2	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
44	Е11-69 ЭСНТ11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М300 100М2 ЦЕНА:84,7+(33,4-28,1),2,2	0,21	96,36 15,50	1,02 0,31	20	3	- -	28,50 0,40	6 -
45	Е11-70 ЭСНТ11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.30ММ 100М2 ЦЕНА:(15+(33,4-28,1),0,51),2	0,21	35,40 0,94	0,46 0,14	7	-	- -	1,82 0,18	- -
46	Е11-11 ЭСНТ1-11	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3),1,02	1,75	31,24 1,62	- -	55	3	- -	2,90 -	5 -
47	Е11-67 ЭСНТ11-1	-УКЛАДКА БЕТОНА М400 ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ 100М2 ЦЕНА:123+(38,9-29,3),3,06	0,18	152,38 20,50	1,74 0,52	27	4	- -	40,20 0,67	7 -
48	Е11-77 ЭСНТ11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,18	9,83 7,86	0,08 0,02	2	1	- -	12,60 0,03	2 -
49	Е26-34 ЭСНТ8-7 СЦМЧ1Р4 П124	-УТЕПЛЕНИЕ БУНКЕРА,ПОТОЛКА ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М-125 ТОЛЩ.80ММ М3 ЦЕНА:43,8+23,4,0,99	2,51	66,97 15,80	1,31 0,39	168	40	3 1	28,20 0,50	66 1
50	Е26-31 ЭСНТ8-4 СЦМЧ1Р4П12 4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ М3 ЦЕНА:35,9+23,4,0,97	2,20	58,60 12,70	1,23 0,62	129	28	2 1	21,30 0,80	47 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е15-298 ЭСНТ60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН ДО 4М 100М2	0,59	386,00 66,00	5,90 1,77	228	39	3 1	115,00 2,28	68 1
52	Е15-299 ЭСНТ60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ ДО 4М 100М2	1,61	396,00 74,00	6,00 1,80	638	119	10 3	128,00 2,32	206 4
53	Е15-658 ЭСНТ168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ДО 4М 100М2	1,25	44,80 7,90	0,50 0,15	56	10	- -	14,50 0,19	18 -
54	Е15-659 ЭСНТ168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ДО 4М 100М2	0,54	45,90 8,70	0,70 0,21	25	5	- -	16,20 0,27	9 -
55	Е8-10 ЭСНТ3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПАНДУС М3	39,10	9,32 0,40	0,32 0,10	364	16	13 4	0,80 0,13	31 5
56	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М200 М3 ЦЕНА:27,4+(28,2-25,3),1,02	15,64	30,36 0,70	0,28 0,08	475	11	4 1	1,37 0,10	21 2
57	Е6-86 ЭСНТ9-10 СЦМЧ2Р4 П2	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т ЦЕНА:15,3+278	0,53	293,30 6,76	1,40 0,42	155	4	1 -	12,30 0,84	7 -
58	Е6-15 ЭСНТ1-15	-БЕТОННЫЙ ПАНДУС ИЗ БЕТОНА М400 М3 ЦЕНА:27,8+(36,3-25,8),1,02	23,46	38,51 0,52	0,34 0,10	903	12	8 2	0,99 0,13	24 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.				7042	569	115 34		994 48
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7042	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		103
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	211	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				655	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8860	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	814	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				8860	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	814	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
59	Е9-43 ЭСНТ6-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ М ЦЕНА:6,83,1,03,1,05	10,00	7,39 1,60	4,92 1,71	74	16	49 17	2,35 2,21	23 22
60	С121-1827 СЦМЧ2Р1 П1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,10	275,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
61	С121-1827 СЦМЧ2Р1 П1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5 Т ЦЕНА:275+6,1,01	0,31	281,06 -	- -	87	-	- -	- -	- -
62	С121-1827 СЦМЧ2Р1 П1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:275-8,1,01	0,10	266,92 -	- -	27	-	- -	- -	- -
63	С121-1827 СЦМЧ2Р1 П1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:275+1,1,01	0,31	276,01 -	- -	86	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С121-1827 СЦМЧ2Р1 П1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т ЦЕНА:275+19,1,01	0,10	294,19 -	- -	29	-	- -	- -	- -
65	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:67,1,1,03,1,05	2,29	72,57 29,31	32,88 10,76	166	67	76 25	43,90 13,88	101 32
66	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:67,1,1,03	0,10	69,11 27,91	31,31 10,25	7	3	3 1	43,90 13,22	4 1
67	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П3-9,10 К=1,09	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:67,1,1,03,1,09	0,21	75,33 30,43	34,13 11,17	16	6	7 2	43,90 14,41	9 4
68	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП Т ЦЕНА:297-8,1,01	0,10	288,92 -	- -	29	-	- -	- -	- -
69	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,21	297,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	2,08	298,01	-	620	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:297+1,1,01								
71	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12 Т	0,21	348,84	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:297+(34+2,4,(72,2;10)),1,01								
72	Е9-209 ЭСНТ32-13 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ Т	0,21	72,82	20,60	15	7	4	53,80	11
				35,33	6,15			1	7,93	2
		ЦЕНА:70,7,1,03								
73	С121-2096 СЦМЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,21	338,92	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:347-8,1,01								
74	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,16	69,74	33,06	10	2	5	22,60	4
				14,21	12,15			2	15,67	4
		ЦЕНА:58,1,03								
75	С121-1975 СЦМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,10	349,92	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:358-8,1,01								
76	С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,06	318,92	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:327-8,1,01								
77	ДОПВ3 К СЦМ ТАБЛ12 П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	3,89	31,41	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1,1,01								
78	СЦМЧ2Р1 ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	3,89	6,56	-	26	-	-	-	-

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 10 403
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:6,5,1,01		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1602	101	144		152
			РУБ,					48		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1602	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	171	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			9929	953	578		1616
			РУБ,					215		299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8327	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	248	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			773	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1822
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1267	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1602	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	171	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			12351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2049
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1438	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ КОНОЗОБКО Т.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 403
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,65

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	940,00	1285	1616	1	1	13,08
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	М3	97,35	7042	8860	72	91	71,74
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	3,03	1602	1875	528	618	15,18
	ИТОГО:	М3	191,00	9929	12351	51	64	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 407

903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,66

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,478 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 295 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,208 ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:112+106,71,0,15	0,19	128,01 5,02	122,72 48,76	24	1	23 9	10,20 70,21	2 14
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА:120,0,8,1,2	0,02	115,20 115,20	- -	2	2	- -	218,88 -	4 -	
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:91,2+86,89,0,15	-	104,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 57,30	- -	
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	327,25	0,29 0,06	- -	95	20	- -	0,09 -	29 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:13,2+11,34,0,1	0,15	14,33 1,59	12,47 3,99	2	-	2 1	3,23 5,75	- 1
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3 ЦЕНА:156+148,09,0,15	0,15	178,21 7,64	170,30 70,61	26	1	25 10	15,50 101,68	2 15
7	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ1КМ Т	259,00	0,29 0,06	-	75	16	- -	0,09 -	2 -
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:18,9,1,1	0,13	20,79 -	20,79 7,25	3	-	3 1	- 10,44	- 1
9	Е1-268 ЭСНТ31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3 ЦЕНА:10,8,1,1,4	0,13	47,52 -	47,52 16,63	6	-	6 2	- 23,95	- 3
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,33	9,69 6,20	3,49 2,29	13	8	5 3	11,20 3,30	15 4
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,15	46,00 46,00	- -	7	7	- -	99,30 -	15 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ, РУБ,				254	55	64 26		90 37
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				254	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	88	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ								
12	Е23-4 ЭСНТ1-4	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО М100	1,30	29,80	-	39	2	-	2,64	4
		М3		1,32	-			-	-	-
13	Е6-86 ЭСНТ9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,03	285,30	1,40	9	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА:15,3+270								
14	Е23-147 ЭСНТ17-4	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 В СУХИХ ГРУНТАХ	8,40	44,10	0,34	370	20	3	4,30	36
		М3		2,36	0,11			1	0,14	1
15	С113-822 СЦМЧ1Р3 П822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е15-260 ЭСНТ55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,40	83,00	6,20	33	15	3	65,00	28
		100М2		37,10	3,85			2	4,97	2
17	Е6-253 ЭСНТ29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	39,90	0,22	-	9	8	-	0,30	12
		М2		0,19	-			-	-	-
18	Е11-55 ЭСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
19	Е11-47 ЭСНТ3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,13	45,80	3,75	6	3	-	29,50	4
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
20	Е11-48 ЭСНТ3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,47	0,13	14,20	1,64	2	1	-	9,11	1
		100М2		6,50	0,49			-	0,63	-
21	Е11-55 ЭСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
22	Е11-56 ЭСНТ8-2	-ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,13	27,20	0,46	4	-	-	0,68	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
		ЦЕНА:13,6,2								
23	Е13-240 ЭСНТ27-7	-УКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ В УГЛАХ КОЛОДЦА	6,40	1,72	0,01	11	2	-	0,53	3
		М2		0,34	-			-	-	-
24	Е8-27 ЭСНТ4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,39	90,00	1,50	35	8	-	33,60	13
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
25	Е41-1 ЭСНТ1-1	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 10ММ	0,11	138,00 26,40	2,42 0,73	15	3	- -	51,40 0,94	6 -
		100М2								
26	Е12-299 ЭСНТ10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,11	51,60 7,64	0,74 0,22	6	1	- -	14,30 0,28	2 -
		100М2								
27	Е12-300 ЭСНТ10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,11	37,95 0,45	0,75 0,30	4	-	- -	1,05 0,39	- -
		100М2								
		ЦЕНА:2,53,15								
28	Е10-45 ЭСНТ8-2	-УСТАНОВКА ДОСОК В ШПУНТ	6,00	4,91 0,60	0,06 0,02	29	4	- -	1,15 0,03	7 -
		М2								
29	Е10-205 ЭСНТ38-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК	0,60	6,64 0,39	0,04 0,01	4	-	- -	0,74 0,01	- -
		10М2								
30	Е6-83 Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	- -	210,00 0,54	6 -
		Т								
31	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	355,00 38,00	1,30 0,39	21	2	- -	64,00 0,50	4 -
		Т								
32	Е45-218 ЭСНТ28-3	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ	0,03	121,00 85,70	25,90 7,77	4	3	1 -	137,00 10,02	4 -
		Т								
33	С111-343 ОЦМЧ,1Р1 П343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ	33,30	0,30 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		КГ								
34	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
		100М2								
35	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч, П.3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ 115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		100М2								
		ЦЕНА 10,3,2,1,1								
36	Е22-362 ЭСНТ22-5	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,02	777,00 190,00	162,00 48,60	16	4	3 1	305,00 62,69	6 1
		Т								
37	Е16-224 ЭСНТ23-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	1,00	8,90 1,59	0,01 -	9	2	- -	2,69 -	3 -
		САЛЬНИК								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			687	84	10		140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			674	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			865	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ								
38	Е7-723 ЗСНТ54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯ4ЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3	2,60	6,93 1,80	2,99 1,06	18	5	8 3	2,96 1,37	8 4
39	608-1491 ПР-Т06-08 П.1,491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М300 М3	0,60	62,50 -	- -	31	-	- -	- -	- -
40	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
41	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,24	25,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
42	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,03	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
43	608-1502 ПР-Т06-06 П1,502	-ЛОТКИ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3 М200 М3 ЦЕНА:69,2-0,82,2	1,98	67,56 -	- -	134	-	- -	- -	- -
44	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,19	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,11	25,00	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
46	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
47	608-1504	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	0,12	54,70	-	7	-	-	-	-
	ПР-Т06-08 П1,504	М3								
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
49	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
50	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,06	5,58	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				236	5	8		8
		РУБ.						5		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				236	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				38	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				22	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				296	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				296	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1177	144	82		238
		РУБ.						36		45
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1164	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				191	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	31	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				108	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1463	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		288
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	203	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	208	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И,

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ КОНОЗОБКО Т.И,
ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С,

ПРОВЕРИЛ ЗАВ, ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М,

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,66

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	187,00	254	317	1	1	21,45
2	ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ	М3	9,70	687	865	70	89	58,53
3	КАНАЛЫ	М3	2,60	236	296	90	113	20,03
	ИТОГО:		-	1177	1478	-	-	100,00

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 415

903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.67

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОСАДИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-52
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	35,609 ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3749 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,857 ТЫС,РУБ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	891,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	39,97 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ЭСНТ,22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:156+148,09,0,15	0,12	178,21 7,64	170,30 70,61	22	1	21 9	15,50 101,68	2 13
2	Е1-948 ЭСНТ,79-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2 Т,Ч,3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА:120,1,2,0,8	0,06	115,20 115,20	- -	7	7	- -	218,88 -	13 -
3	Е1-174 ЭСНТ,22-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:131+124,39,0,15	0,01	149,66 6,41	143,04 59,22	1	-	1 -	13,00 85,28	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	234,00	0,27	-	63	12	-	0,07	16
				0,05	-			-	-	-
5	Е1-195 ЭСНТ,25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,12	14,33	12,47	2	-	1	3,23	-
				1,59	3,99			-	5,75	1
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175 ЭСНТ,22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,12	178,21	170,30	21	1	20	15,50	2
				7,64	70,61			8	101,68	12
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
7	С310-1 СЦПГ СТР28	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	210,60	0,27	-	57	11	-	0,07	15
				0,05	-			-	-	-
8	Е1-257 ЭСНТ,31-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,11	20,79	20,79	2	-	2	-	-
				-	7,25			1	10,44	1
		ЦЕНА:18,9,1,1								
9	Е1-268 ЭСНТ31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	0,11	47,52	47,52	5	-	5	-	-
				-	16,63			2	23,95	3
		ЦЕНА:10,8,1,1,4								
10	Е1-1184 ЭСНТ,118-1 0	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,05	9,69	3,49	10	7	3	11,20	12
				6,20	2,29			2	3,30	3
11	Е1-968 ЭСНТ,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	46,00	-	6	6	-	99,30	12
				46,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			196	45	53		72
			РУБ.					22		34
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			196	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			245	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	3,12	27,40	0,28	85	2	1	1,37	4
	ЭСНТ,1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-13	-ПОДБЕТОНКА ТИПА СТОЛБИКОВ ИЗ	0,52	35,99	0,34	19	1	-	5,07	3
	ЭСНТ,1-13	БЕТОНА М-200								
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8),1,02								
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,80	38,90	0,59	537	50	8	6,66	92
	ЭСНТ,1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			2	0,23	3
		М3								
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,26	270,00	-	70	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	Т								
				-	-			-	-	-
16	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ,9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,86	-
		Т								
17	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	4,00	6,50	2,68	26	11	11	4,51	18
	ЭСНТ,1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			4	1,24	5
18	608-7216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО	0,98	69,14	-	68	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ								
	П7216	БЕТОНА М-300		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:67,5+0,82,2								
19	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	-	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ,1	100КГ								
				-	-			-	-	-
20	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	25,00	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	32,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			813	64	20		117
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			813	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1022	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
22	Е7-267 ЭСНТ.15-1-1,8	- УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	13,00	14,50	3,93	189	53	51	6,64	86
				4,07	1,44			19	1,86	24
		ШТ								
23	Е7-270 ЭСНТ.15-2-1,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	17,10	5,24	68	20	21	8,10	32
				4,96	1,92			8	2,48	10
		ШТ								
24	Е7-247 ЭСНТ.14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	10,00	16,30	5,72	163	41	58	6,60	69
				4,05	2,06			21	2,66	27
		ШТ								
25	Е7-249 ЭСНТ.14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	10,00	19,40	7,54	194	49	75	8,06	81
				4,93	2,70			27	3,48	35
		ШТ								
26	Е7-273 ЭСНТ.15-3-1,8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	5,00	10,00	2,79	50	17	14	5,41	27
				3,31	1,02			5	1,32	7
		ШТ								
27	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	34,18	14,40	-	492	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
28	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ	289,44	14,90	-	4313	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2								
		М2								
29	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2	5,40	15,80	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
30	С147-29 ТАБ,1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,12	17,80	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
31	Е7-241 ЭСНТ,13-11 -1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	5,56	1,26	33	7	8	2,08	12
				1,22	0,45			0	0,58	9
		ШТ								
32	608-1405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150	4,92	57,60	-	283	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	С147-1 ТАБ,1	-АРМАТУРА А-1	0,50	22,90	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-8 ТАБ,1	-АРМАТУРА А-3	1,89	25,00	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-16 ТАБ,1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,83	32,10	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-24 ТАБ,1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,09	41,30	-	45	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,09	5,58	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	Е7-285 ЭСНТ,17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,21	362,00	8,00	76	19	2	141,00	30
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
39	С147-29 ТАБ,1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,07	17,80	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				6176	206	229		334
		РУБ.						84		107
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6176	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1019	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	183	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			574	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	473	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	473	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕКРЫТИЕ								
40	Е6-182 ЭСНТ,16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	5,40	53,80 5,91	0,89 0,27	291	32	4 1	10,80 0,35	58 2
41	С124-10 СЦМЧ2Р,4 П,10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	338,00 -	- -	17	-	- -	- -	-
42	С124-12 СЦМЧ2,Р,4 П,12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,01	325,00 -	- -	3	-	- -	- -	-
43	С124-43 СЦМЧ,2Р,4 П,43	-АРМАТУРА КЛ,ВР-1 Т	0,26	392,00 -	- -	102	-	- -	- -	-
44	Е6-84 ЭСНТ,9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,04	355,00 38,00	1,30 0,39	14	2	- -	64,00 0,50	3 -
45	Е13-121 ЭСНТ,15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,01	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
46	Е13-153 ЭСНТ,18-6 5,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ДВА СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3,2,1,1	0,01	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			429	34	4		61
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			429	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПОКРЫТИЕ								
47	Е6-183 ЭСНТ,16-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	8,80	49,00	0,80	431	42	7	8,76	77
		М3		4,80	0,25			2	0,32	2
48	С124-10 СЦМЧ,2Р,4 П,10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	338,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
49	С124-12 СЦМЧ,2Р,4 П,12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,20	325,00	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С124-43 СЦМЧ,2Р,4 П,43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е6-83 ЭСНТ,9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
52	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
53	Е13-121 ЭСНТ,15-6 К,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,05	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71,1,1								
54	Е13-153 ЭСНТ,18-6 К,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ДВА СЛОЯ	0,05	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			606	54	7		98
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			606	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ,				762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6, КРОВЛЯ								
56	Е12-286 ЭСНТ,9-3 ПР-Т06-14- 01 П,4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ,80ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16,103,0,08	0,58	149,14 15,50	1,80 0,53	86	9	1 -	28,50 0,68	16 -
56	Е12-299 ЭСНТ,10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,58	51,60 7,64	0,74 0,22	30	4	- -	14,30 0,28	8 -
57	Е12-299 ЭСНТ10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО СВЕСАМ КРОВЛИ 100М2	-	51,60 7,64	0,74 0,22	1	-	- -	14,30 0,28	- -
58	Е12-297 ЭСНТ,9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2	0,58	7,71 2,34	0,19 0,06	4	1	- -	4,72 0,08	2 -
59	Е12-184 ЭСНТ,3-5 СЦМЧ1Р1 П367 П615	-ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОВЕР ПЛОСКОЙ КРОВЛИ ШИРИНОЙ ДО 12М,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЯТИ СЛОЕВ РУБЕРОИДА МАРКИ РКП-350-Б НА ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ, 30ММ 100М2 ЦЕНА:469+(0,26-0,22),583	1,03	486,49 66,70	14,80 4,44	503	69	16 5	116,00 5,73	120 6
60	Е11-47 ЭСНТ,3-5	-ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ БИТУМНРИ МАСТИКОЙ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,01	45,80 20,90	3,75 1,12	1	-	- -	29,50 1,44	- -
61	Е11-48 ЭСНТ,3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,47 ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ, 30ММ 100М2 ЦЕНА:14,2,28	0,01	397,60 182,00	45,92 13,72	4	2	- -	255,08 17,70	2 -
62	Е11-11 ЭСНТ,1-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М-50 ВОКРУГ БОРТИКОВ М3 ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02	0,70	28,28 1,62	- -	20	1	- -	2,90 -	2 -
63	Е12-289 ЭСНТ,9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРИ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ВПРИМЫКАНИЯХ 100М2	0,22	49,90 10,70	1,30 0,39	11	2	- -	18,90 0,50	4 -
64	Е12-291	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,22	81,00	2,04	17	3	-	25,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СНТ,9-7	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289 ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТРЕХ СЛОЕВ 100М2		15,12	0,62			-	0,80	-
		ЦЕНА:40,5,2								
65	Е12-280 9СНТ,8-5	-ПОКРЫТИЕ БОРТИКОВ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙСТАЛЬЮ 100М2	0,28	192,00 45,80	0,41 0,12	54	13	- -	83,00 0,15	24 -
66	ЕЕР	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ ШТ	95,73	0,10 0,02	- -	10	2	- -	0,03 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			741	106	17		187
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			741	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
67	Е9-116 9СНТ16-3 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	2,81	32,14 10,30	15,24 4,88	90	29	43 14	15,60 6,30	44 18
		ЦЕНА:31,2,1,03								
68	Е9-116 9СНТ16-3 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1,СП5-1 Т	9,78	34,71 11,12	16,46 5,27	339	109	161 52	15,60 6,80	153 67
		ЦЕНА:31,2,1,03,1,08								
69	С121-1956 СЦМЧ2Р1 П1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т	2,81	249,92 -	- -	702	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т								
		ЦЕНА:258-8,1,01								
70	С121-1956 СЦМ2Р1 П.1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	7,49	259,01 -	- -	1940	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:258+1,1,01								
71	С121-1956 СЦМЧ2Р1 П.1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т	2,29	277,19 -	- -	635	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:258+19,1,01								
72	Е9-107 ЭСНТ15-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ РАМЫ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,52	57,47 14,63	23,07 8,39	30	8	12 4	23,60 10,82	12 6
		ЦЕНА:55,8,1,03								
73	Е9-107 ЭСНТ15-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ,1 П5-9,10 К=1,12	-МОНТАЖ РАМЫ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24М ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12 Т	0,21	64,37 16,38	25,84 9,40	14	3	5 2	23,60 12,13	5 4
		ЦЕНА:55,8,1,03,1,12								
74	Е9-107 ЭСНТ15-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ РАМЫ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24М ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1,ВСТ3СП5-1 Т	17,89	60,35 15,36	24,22 8,81	1080	275	434 158	23,60 11,36	422 204
		ЦЕНА:55,8,1,03,1,05								
75	С121-1902 СЦМЧ2Р1 П1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М,РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	15,18	262,01 -	- -	3977	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:261+1,1,01								
76	С121-1902 СЦМЧ2Р1	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М,РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ	0,52	262,92	-	132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1902	ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:261-8,1,01								
77	С121-1902 СЦМЧ2Р1 П1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М,РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12	0,21	309,40	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:261+(34+2,4,5,8),1,01								
78	С121-1902 СЦМЧ2Р1 П1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М,РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	2,70	280,19	-	757	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:261+19,1,01								
79	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,25	69,11	31,31	86	35	39	43,90	55
				27,91	10,25			13	13,22	17
		Т								
		ЦЕНА:67,1,1,03								
80	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	13,10	72,57	32,88	951	384	431	43,90	575
				29,31	10,76			141	13,88	182
		Т								
		ЦЕНА=67,1,1,03,1,05								
81	С121-1986 СЦМЧ2Р1 П1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4	13,10	247,01	-	3236	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:246+1,1,01								
82	С121-1986 СЦМЧ2Р1 П1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,25	237,92	-	297	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:246-8,1,01								
83	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,31	42,54	11,74	13	5	5	24,60	8
				15,86	4,46			1	5,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т								
		ЦЕНА:41,3,1,03								
84	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	1,98	44,67 16,66	12,33 4,68	88	33	24 9	24,60 6,04	8 2
		ЦЕНА:41,3,1,03,1,05								
85	С121-1915 СЦМЧ2Р1 П1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,31	251,92 -	- -	78	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:260-8,1,01								
86	С121-1915 СЦМЧ2Р1 П1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	1,98	261,01 -	- -	517	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:260+1,1,01								
87	Е9-153 ЭСНТ24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,52	27,91 15,24	5,13 1,57	15	8	3 1	25,20 2,03	1 1
		ЦЕНА:27,1,1,03								
88	Е9-153 ЭСНТ24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,21	29,31 16,01	5,38 1,64	6	3	1 -	25,20 2,12	1 -
		ЦЕНА:27,1,1,03,1,05								
89	С121-2019 СЦМЧ2Р1 П2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,52	347,92 -	- -	181	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:366-8,1,01								
90	С121-2019 СЦМЧ2Р1 П2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т	0,21	375,19 -	- -	79	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:356+1,1,01								
91	Е9-33 ЭСНТ,4-10 Т,Ч, П1,6	-КАРКАС ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,94	44,29 12,98	18,65 6,79	42	12	17 6	19,40 8,76	18 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03									
		ЦЕНА:43,1,03								
92	С121-1941 СЦМЧ2Р1 П1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,94	267,92 - -	- - -	252	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:276-8,1,01								
93	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П1-4 К=1,03	-КАРКАС ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	1,46	45,62 13,37	19,20 6,99	67	20	28 10	19,40 9,02	28 13
		ЦЕНА:43,1,03,1,03								
94	С121-1941 СЦМЧ2Р1 П1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	1,46	277,01 - -	- - -	404	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:276+1,1,01								
95	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,52	48,20 19,57	18,13 5,59	25	10	10 3	30,10 7,21	18 4
		ЦЕНА:46,8,1,03								
96	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	0,21	50,61 20,55	19,03 5,87	11	4	4 1	30,10 7,57	6 2
		ЦЕНА:46,8,1,03,1,05								
97	С121-1962 СЦМЧ2Р1 П1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,42	234,92 - -	- - -	99	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:243-8,1,01								
98	С121-1962 СЦМЧ2Р1 П1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С	0,21	244,01 - -	- - -	51	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
		ЦЕНА:243+1,1,01								
99	С121-1979 СЦМЧ2Р1 П1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,10	317,92	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
100	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,56	59,74	33,06	93	22	52	22,60	35
				14,21	12,15			19	15,67	24
		Т								
		ЦЕНА:58,1,03								
101	С121-1975 СЦМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,04	349,92	-	364	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:358-8,1,01								
102	С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,52	318,92	-	166	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:327-8,1,01								
103	СДОП3КСЦМ Ч2Р1 ТАБЛ.12П14	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ	53,25	31,41	-	1673	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:31,1,1,01								
104	ССЦМЧ2 Т7П1	-СВАРКА В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	53,25	6,56	-	349	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,50,1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			18936	960	1267		1444
			РУБ.					434		562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18936	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1630	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	292	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1648	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22214	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1686	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ,				22214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	1686	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
105	Е9-34 ЭСНТ5-1 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ 100М2 ЦЕНА:279,1,03	0,22	287,37 71,07	160,68 52,22	62	15	34 11	111,00 67,36	24 15
106	С121-1966 СЦМЧ2Р1 П1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:629-8,1,01	0,27	620,92 -	- -	168	-	- -	- -	-
107	С121-328 СЦМЧ2Р1 П328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:269-8,1,01	0,04	260,92 -	- -	10	-	- -	- -	-
108	Е15-770 ЭСНТ204-1 ДОПВ1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ 100М2	0,22	94,30 78,50	2,60 0,78	20	17	- -	133,45 1,01	29 -
109	С111-599 СЦМЧ1 Р1П599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ М2	21,60	9,87 -	- -	213	-	- -	- -	-
110	ССЦМЧ2Р1 ДОП3Т12 П14	-ДВУХСЛОЙНАЯ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т ЦЕНА:31,1,1,01	0,31	31,41 -	- -	10	-	- -	- -	-
111	Е7-701 ЭСНТ51-1	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В ОКНАХ 100М ЦЕНА:42,3-38,2	0,77	4,10 4,02	0,08 0,02	3	3	- -	6,43 0,03	5 -
112	С111-356 СЦМЧ1 Р1П,356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/ КГ	76,80	0,61 -	- -	47	-	- -	- -	-
113	Е7-708 ЭСНТ51-8	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М	0,65	65,00 8,88	14,70 4,41	42	6	10 3	15,00 5,69	10 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ,				575	41	44		68
		РУБ,						14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				325	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
114	Е10-105 ЭСНТ,20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫХ	2,10	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2
				0,55	0,11		-		0,14	-
		М2								
115	Е10-140 ЭСНТ,26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,10	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
		М2								
116	С122-878 ДОП,В,4П,8 78	-ДВЕРЬ ДНГ24-9	1,00	34,39	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:16,3,2,11								
117	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			47	1	1		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		БЕТОННЫЕ								
118	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,20	16,00	1,06	115	13	7	3,52	25
	ЭСНТ,1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			2	0,41	3
119	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,20	31,24	-	225	12	-	2,90	21
	ЭСНТ,1-11	БЕТОННЫХ М200								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3),1,02								
120	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,72	123,00	1,74	89	16	1	40,20	29
	ЭСНТ,11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
121	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ -	0,72	15,80	0,28-	11	-	- -	1,06-	1
	ЭСНТ,11-2	100М2								
			-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			418	40	8		74
			РУБ,					2		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			526	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			526	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		БЕТОННЫЕ								
122	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПЛИТАМИ	0,67	149,14	1,80	100	10	1	28,50	19
	ЭСНТ,9-3	ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	ПР-Т06-14-01	100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
	П,4-002									
		ЦЕНА:17,3+16,0,08,103								
123	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,67	70,00	0,95	47	7	-	18,80	13
	ЭСНТ,8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
124	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,67	54,40	0,92	36	-	-	1,36	1
	ЭСНТ,8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ УВЕЛИЧЕНИЕ ДО								
		ТОЛЩИНЫ40ММ		0,64	0,28			-	0,36	-
		100М2								
		ЦЕНА:13,6,4								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 18 415
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е11-67 ЭСНТ,11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,67	123,00	1,74	83	14	1	40,20	27
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
126	Е11-68 ЭСНТ,11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	- 0,67	31,60	0,56-	21-	1	- -	2,12-	1
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ЦЕНА:15,8,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			245	30	2		59
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			245	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 12, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
127	Е15-226 ЭСНТ,53-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,27	112,00	1,10	31	8	-	46,00	12
		100М		31,00	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			31	8	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
128	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,23	7,62	0,16	17	11	-	8,73	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ,59-1 Т,Ч, П.3,10 К=0,9	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2 ЦЕНА:8,17-5,3,0,1		4,77	0,04			-	0,05	-
129	Е16-608 ЭСНТ,153-1 Т,Ч, П.3,18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 6М 100М2 ЦЕНА:5,84+(4,9+0,05),0,1	2,47	6,33 5,39	0,05 0,02	16	13	- -	10,67 0,03	26 -
130	Е16-609 ЭСНТ,153-2 Т,Ч, П.3,18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКА ПРИ ВЫСОТЕ ДО 6М 100М2 ЦЕНА:3,13+(2,4+0,05),0,1	0,72	3,37 2,64	0,05 0,02	2	2	- -	5,06 0,03	4 -
131	Е8-194 ЭСНТ,22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	0,65	71,10 41,00	0,69 0,21	46	27	- -	73,80 0,27	48 -
132	Е8-195 ЭСНТ,22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 ДО ВЫСОТЫ 10М 100М2ГП	0,65	44,40 29,20	0,34 0,10	29	19	- -	52,60 0,13	34 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ, РУБ,				110	72	- -		131 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				110	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				139	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	75	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,				139	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		133
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	75	-		-
	РАЗДЕЛ 14, ОТМОСКА									
133	Е1-231 ЭСНТ,29-2 Т,Ч, П.1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ 1000М3 ЦЕНА:40,8,1,1	-	44,88 -	44,88 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -
134	Е1-238	-ТОЖЕ	-	53,29	53,29	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ,29-9	1000М3								
	Т,Ч,			-	18,64			-	26,84	-
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:32,3,1,1,1,5								
135	Е1-168	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	-	104,23	99,92	1	-	-	8,33	-
	ЭСНТ,22-7	1000М3								
	Т,Ч,			4,11	39,79			-	57,30	-
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,3									
	К=1,15									
		ЦЕНА:91,2+86,89,0,15								
136	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВКАГРУНТА НА	8,76	0,27	-	2	-	-	0,07	1
	СЦПГСТР,28	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,05	-			-	-	-
137	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,19	137,50	10,26	27	-	2	4,01	1
	ЭСНТ,13-1	ОТМОСТКУ ТОЛЩ. 100ММ								
		100М2		2,04	3,01			1	3,88	1
138	Е27-54	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	- 0,02	214,00	7,72-	4	-	- -	1,28	-
	ЭСНТ,13-3	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ								
		Н,Н,52,53 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ	-	0,62	2,88			- -	3,72	-
		ИСКЛЮЧАТЬ УМЕНЬШЕНИЕ ДО								
		ТОЛЩИНЫ 100ММ								
		1000М2								
		ЦЕНА:107,2								
139	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,19	156,00	-	30	2	-	14,40	3
	ЭСНТ,42-1	ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
140	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	- 0,19	25,30	- -	5	-	- -	2,32	-
	ЭСНТ,42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н,169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	1,31	-			-	-	-
		УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				53	2	2		5
		РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				53	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				7	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				65	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				65	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ФУНДАМЕНТЫ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
141	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	5,02	38,90	0,59	195	18	3	6,66	33
	ЭСНТ,1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М3		3,63	0;18			1	0,23	1
142	С124-3 СЦМЧ2Р,4 П.3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
143	Е6-80 ЭСНТ,9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,01	478,00	2;20	5	-	-	34,40	-
				20,20	0;66			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			235	18	5		3
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			29611	1681	1657		269
			РУБ.					572		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	308	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			962	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13068	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1141	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19186	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	296	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1670	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		219
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1716	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			38609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 22 415
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2657	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В,И,

СОСТАВИЛ ТЕХНИК 1 КАТЕГОРИИ КОЛОСОВА Р,П,

ПРОВЕРИЛ ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н,М,

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,67

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	130,00	196	245	1	1	0,69
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	18,42	813	1022	44	55	2,87
3	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	337,66	6176	7769	18	23	21,82
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	71,68	429	539	5	7	1,51
5	ПОКРЫТИЕ	М2	59,03	606	762	10	12	2,14
6	КРОВЛЯ	М2	103,36	741	933	7	9	2,62
7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	53,25	18936	22214	355	417	62,38
8	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	21,60	575	702	26	32	1,97
9	ДВЕРИ	М2	2,10	47	50	22	23	0,14
10	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	72,00	418	526	5	7	1,48
11	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	67,08	245	309	3	4	0,87
12	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	5,45	31	39	5	7	0,11
13	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	541,89	110	139	-	-	0,39
14	ОТМОСКА	М2	19,47	53	65	2	3	0,18
15	ФУНДАМЕНТЫ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ	М3	5,02	235	295	46	58	0,84
	ИТОГО:	М3	891,00	29611	36609	33	39	100,00

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 417
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,67А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОСАДИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ5 АР1-25
АЛЬБОМ6 КЖ1-86
АЛЬБОМ7 КМ1-51
АЛЬБОМ8 КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,024 ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ,-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР,К СМЕТЕ N1,67								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		КРОВЛЯ								
1	Е12-286 ЭСНТ,9-3 ПР-Т06-14-Ø1 П,4-ØØ2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	Ø,58	182,1Ø	1,8Ø	1Ø6	9	1	28,5Ø	17
				15,5Ø	Ø,53			-	Ø,68	-
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,Ø,1,1Ø3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1Ø6	9	1		17
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1Ø6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1Ø	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			133	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		КРОВЛЯ								
2	Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	0,58	149,14	1180-	87-	9-	1	28,50-	17
	ЭСНТ,9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	-		15,50	0,53				0,68	-
	П,4-002	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,0,08,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	87-	9-	1	-	17
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				19	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК 1 КАТЕГОРИИ КОЛОСОВА Р.П.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 417
903-I-28I.90 Альбом 23 42

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.67А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			106	153	-	-	554,17
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	87	- 109	-	-	454,18
	ИТОГО:		-	19	24	-	-	100,04

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 420
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6,4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К БЛОКУ КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-13,АИ1
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,608 ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 353 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,258 ТЫС,РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-187 ЭСН Т23-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,21	373,00 30,00	343,00 117,00	80	6	74 25	60,80 168,48	13 35
2	Е1-948 ЭСН Т79-2 Т.Ч.П3,67 Т.Ч.3,72 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,09	115,20 115,20	- -	10	10	- -	218,88 -	20 -
		ЦЕНА:120,1,2,0,8								
3	Е1-186 ЭСН Т23-7	-ПОГРУЗКАДОРАБОТАН.ГРУНТА 1000М3	0,01	285,00 22,80	262,20 90,00	3	-	3 1	46,30 129,60	- 1
4	С310-1 ОЦПГ ОТР28	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	403,20	0,29 0,06	- -	117	24	- -	0,09 -	39 -
5	Е1-195 ЭСН Т25-2 Т.Ч.П1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,18	14,33 1,59	12,47 3,99	3	-	3 1	3,23 5,76	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ3П5 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	1000М3								
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,18	178,21 7,64	170,30 70,61	32	1	31 13	15,50 101,68	3 18
		ЦЕНА;156+148,09,0,15								
7	С310-1 СЦПГ СТР28	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	325,80	0,29 0,06	- -	94	20	- -	0,09 -	29 -
8	Е1-257 ЭСН Т31-2 Т,Ч,П1,11 ТАБ3П5 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,16	20,79 -	20,79 7,25	5	-	5 1	- 10,44	- 2
		ЦЕНА;18,9,1,1								
9	Е1-268 ЭСН Т31-13 Т,Ч,П1,11 ТАБ3П5 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	0,16	47,52 -	47,52 16,63	8	-	8 3	- 23,95	- 4
		ЦЕНА;10,8,1,1,4								
10	Е1-1184 ЭСН Т118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,63	9,69 6,20	3,49 2,29	16	10	6 4	11,20 3,30	18 5
11	Е1-968 ЭСН Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	18 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			374	79	128		135
			РУБ.					48		67
	В ТОМ ЧИСЛЕ;									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			374	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			469	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛ								
12	Е8-10 ЭСН Т3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,97	9,32	0,32	46	2	1	0,80	4
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
13	Е6-1 ЭСН Т1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,21	27,40	0,28	6	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
14	Е7-723 ЭСН Т54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	10,91	6,93	2,99	76	20	33	2,96	32
		М3		1,80	1,06			12	1,37	15
15	608-1499 ПР-Т06-08 П1,499	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М200	0,66	73,66	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:75,3-0,82,2								
16	608-1500 ПР-Т06-08 П1,500	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3 М200	0,44	71,26	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:72,9-0,82,2								
17	608-1501 ПР-Т06-08 П1,501	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1М3 М200	6,16	69,86	-	430	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:71,5-0,82,2								
18	608-1501 ПР-Т06-08 П1,501	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1М3	0,84	71,50	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	608-1490 ПР-Т06-08 П1,490	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 М200	2,49	59,16	-	147	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:60,8-0,82,2								
20	608-1490 ПР-Т06-08 П1,490	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 М200	0,32	61,56	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1	0,46	22,40	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	3,51	24,50	-	86	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,72	31,60	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	40,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-30 ПР-Т06-08	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,06	5,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
26	Е6-16 ЭСН Т1-16	-УСТРОЙСТВО Ж/Б ДНИЩА КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М200	0,24	30,90	0,77	7	-	-	1,87	-
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
27	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Е6-144 ЭСН Т14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ	0,50	65,20	1,23	33	5	-	16,80	8
				9,53	0,37			-	0,48	-
		М3								
29	С124-18 СЦМЧ2Р1 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,01	283,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Е8-38 ЭСНТ5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,13	37,90	0,62	5	-	-	6,86	1
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1038	27	34		45
		РУБ.						12		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1038	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				169	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				97	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1304	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	69	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1304	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	69	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
31	Е6-1 ЭСН Т1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,48	27,40	0,28	13	-	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
32	Е8-10 ЭСН Т3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	6,00	9,32	0,32	56	2	2	0,80	5
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
33	Е8-11 ЭСН Т3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	5,50	11,99	0,37	66	2	2	0,89	5
		М3		0,45	0,11			1	0,14	1
34	Е6-10 ЭСН Т1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	2,44	34,70	1,01	85	5	3	3,84	9
				2,05	0,30			1	0,39	1
		М3								
35	С124-3 СЦМЧ2Р1	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П3			-	-			-	-	-
36	Е6-30 ЭСН Т3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М200	1,45	37,33 2,34	1,20 0,36	54	3	2 1	4,35 0,46	6 1
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8),1,02								
37	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
		Т								
38	Е6-84 ЭСН Т9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	355,00 38,00	1,30 0,39	11	1	- -	64,00 0,50	2 -
		Т								
39	Е9-116 ЭСН Т16-3 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,03	32,14 10,30	15,24 4,88	1	-	- -	17,51 6,30	1 -
		Т								
		ЦЕНА:31,2,1,03								
40	С121-2105 СЦМЧ2Р1 П2105	-ТРАВЕРСЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,03	433,92 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:442-8,1,01								
41	Е13-121 ЭСН Т15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,02	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
42	Е13-153 ЭСН Т18-6 Т,Ч,П3,5,1 5,К=1,1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
43	Е6-80 ЭСН Т9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	478,00 20,20	2,20 0,66	5	-	- -	34,40 0,85	- -
		Т								
44	Е7-17 ЭСН Т1-16	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,12	49,00 0,69	0,99 0,30	6	-	- -	1,40 0,39	- -
		100М2								
45	Е7-1 ЭСН Т1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	9,00	1,52 0,37	1,15 0,42	14	3	11 4	0,66 0,54	6 5
		ШТ								
46	Е7-2 ЭСН Т1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	3,00	2,09 0,50	1,59 0,57	6	2	5 2	0,86 0,74	3 2
		ШТ								
47	608-1563	- ЭСТАКАД ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,89	62,88	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3								
	П1566	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:(43,4+6,98,2,5+0,8),1,02								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,35	22,40	-	8	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,93	24,50	-	23	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,24	40,80	-	51	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,24	5,10	-	6	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				589	19	25		40
		РУБ,						10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				545	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				51	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				686	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	44	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				14	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				702	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЕЦ								
52	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	0,76	106,00	7,14	81	4	6	10,60	8
	9СН Т30-1	ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ		5,86	2,14			2	2,76	2
		М3								
53	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р3	ГОСТ3634-79								
	П822	ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				106	4	6		8
		РУБ,						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 7 420

903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2077	129	193		23
			РУБ.					72		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2063	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	258	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	258	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 420
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6,4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	224,00	374	469	1	2	17,98
2	КАНАЛ	М3	11,12	1038	1304	93	117	50,04
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	6,22	559	702	89	112	26,92
4	КОЛОДЕЦ	М3	0,76	106	133	139	175	5,10
	ИТОГО:		-	2077	2608	-	-	100,00

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 408

903-I-28I.90 Альбом 23 42

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,68

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗОХОДЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,925 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1893 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,319 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСНТ22-14 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:112+106,71,0,15	0,26	128,01 5,02	122,72 48,76	33	1 12	31 70,21	10,20 18	3 4
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА:120,1,2,0,8	0,08	115,20 115,20	- -	9	9 -	- -	218,88 -	18 -
3	Е1-168 ЭСНТ22-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:91,2+86,89,0,15	0,01	104,23 4,11	99,92 39,79	1	- -	- 57,30	8,33 -	- -
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ Т	462,00	0,29 0,06	- -	134	28	- -	0,09 -	42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:13,2+11,34,0,1	0,25	14,33 1,59	12,47 3,99	4	-	3 1	3,23 5,75	1 1
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3 ЦЕНА:156+148,09,0,15	0,25	178,21 7,64	170;30 70,61	44	2	42 17	15,50 101,68	4 25
7	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	430,50	0,29 0,06	-	125	26	- -	0,09 -	39 -
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:18,9,1,1	0,22	20,79 -	20,79 7,25	5	-	5 2	- 10,44	- 2
9	Е1-268 ЭСНТ31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3 ЦЕНА:10,8,1,1,4	0,22	47,52 -	47,52 16,63	11	-	11 4	- 23,95	- 5
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	2,21	9,69 6,20	3,49 2,29	21	14	8 5	11,20 3,30	25 7
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,25	46,00 46,00	- -	12	12	- -	99,30 -	25 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ, РУБ,				399	92	100 41		157 58
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				399	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				67	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				502	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		220
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	144	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			502	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		220
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	144	-		-
		РАЗДЕЛ 2, КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДА								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50	3,99	27,40	0,28	109	3	1	1,37	5
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-5 ЭСНТ1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 М150	18,40	37,88	0,59	697	87	11	6,66	123
				3,63	0,18			3	0,23	4
		М3								
		ЦЕНА;38,9-(28,2-27,2),1,015								
14	С124-1 СЦМЧ2Р4 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,23	270,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,35	270,00	-	95	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	Е7-49 ЭСНТ3-19	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	8,00	16,20	6,60	130	35	53	7,38	59
				4,42	2,39			19	3,08	25
		ШТ								
17	608-73 ПР-Т06-08 П7,3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО12М МАССОЙ ДО 5Т М400	10,00	78,75	-	788	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА;76,3+0,82+1,63								
18	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1	2,26	22,90	-	52	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	6,78	25,00	-	169	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,55	41,30	-	105	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	2,55	5,58	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-230 ЭСНТ13-7-1 ,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	10,00	16,10	1,85	161	22	19	3,81	38
				2,19	0,55			6	0,71	7
		ШТ								
23	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	2,00	10,50	1,30	21	3	3	2,52	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ13-6-1 ,8	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,47	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
24	Е7-199 ЭСНТ12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	8,00	0,52	0,23	4	2	2	0,45	1
				0,25	0,08			1	0,10	1
		ШТ								
25	Е7-204 ЭСНТ12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	16,00	1,02	0,56	16	5	9	0,59	2
				0,34	0,21			3	0,27	1
		ШТ								
26	Е7-215 ЭСНТ13-2-1 ,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	12,00	6,32	1,81	76	20	21	2,84	3
				1,67	0,54			6	0,70	2
		ШТ								
27	608-1491 ПР-Т06-08 П1,491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М200	0,96	60,86	-	58	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:62,5-0,82,2								
28	608-1491 ПР-Т06-08 П1,491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 М300	13,18	62,50	-	824	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	608-1496 ПР-Т06-08 П1,496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М200	0,48	63,96	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,6-0,82,2								
30	608-1496 ПР-Т06-08 П1,496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М300	0,96	65,60	-	63	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	608-1497 ПР-Т06-08 П1,497	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 М300	2,00	63,70	-	127	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С147-1 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1	0,44	22,90	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С147-8 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3	7,35	25,00	-	184	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-16 ТАБЛ,1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,96	32,10	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	12,06	34,71	16,46	419	134	199	15,60	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ16-3 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОВОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т		11,12 5,27				64	6,80	82
36	С121-1905 СЦМЧ2Р1 П1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:245+1,1,01	12,06	246,01 -	- -	2967	-	- -	- -	- -
37	ССЦМЧ2Р1 ДОПВ3 Т.Ч,12П14	-ОКРАСКА БАЛОК 2 СЛОЯМИ ПФ 1189 Т ЦЕНА:31,1,1,01	12,06	31,41 -	- -	379	-	- -	- -	- -
38	Е6-182 ЭСНТ16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М200 М3	0,85	53,80 5,91	0,89 0,27	46	5	1 -	10,80 0,35	9 -
39	Е6-179 ЭСНТ16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М200 М3	0,43	58,60 8,64	1,29 0,39	25	4	- -	15,30 0,50	7 -
40	Е6-181 ЭСНТ16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М200 М3	0,16	44,50 4,94	0,92 0,28	7	1	- -	8,79 0,36	1 -
41	Е6-173 ЭСНТ16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М200 М3	1,44	42,70 4,61	0,81 0,24	61	7	1 -	8,40 0,31	12 -
42	С124-10 СЦМЧ2Р4 П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,03	338,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
43	С124-12 СЦМЧ2Р4 П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,05	325,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
44	Е45-11Б ЭСНТ14-1	-СТЕНЫ ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА М3	49,20	42,60	1,17	2096	322	57	12,30	605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,55	0,35			17	0,45	22
45	Е15-275	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ КЛАДКИ	1,16	32,22	1,00	37	24	1	37,00	43
	ЭСНТ55-13	ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
46	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	4,25	37,04	0,56	157	5	3	2,64	11
	ЭСНТ9-4	КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
47	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,85	51,60	0,74	44	6	-	14,30	12
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПО УТЕПЛЕНИЮ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
48	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,31	51,60	0,74	16	2	-	14,30	4
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПО КАРНИЗУ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
49	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,31	37,95	0,75	12	-	-	1,05	-
	ЭСНТ10-1	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ								
		30ММ		0,45	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:2,53,15								
50	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,85	7,71	0,19	7	2	-	4,72	1
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
51	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,15	254,00	10,40	292	40	12	58,40	67
	ЭСНТ2-1-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА								
		РК-420 3 СЛОЙНАЯ		34,90	3,14			4	4,05	5
		100М2								
52	Е12-289	-УУМЕНЬШЕНИЕ ДО 3 СЛОЕВ -	1,15	49,90	1,30-	57-	12-	1	18,90-	22
	ЭСНТ9-6	100М2								
		-		10,70	0,39			- -	0,50-	1
53	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,93	107,00	0,38	100	6	-	10,60	10
	ЭСНТ8-8	100М								
				6,20	0,11			-	0,14	-
54	Е13-142	-ОКРАСКА АЛКИДНО-СТИРОЛЬНОЙ	0,56	15,18	0,16	9	-	-	1,20	1
	ЭСНТ17-6	ЭМАЛЬЮ ОГРАЖДЕНИЯ								
	СЦМЧ1	100М2		0,81	0,05			-	0,06	-
	П652,639									
		ЦЕНА:12,6+(938-766).0,015								
55	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
56	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021								
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/		2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
57	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5,К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
58	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,63	70,00	0,95	44	6	-	18,80	12
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
59	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,63	13,60	0,23	9	-	-	0,34	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ								
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
60	Е45-115	-УКЛАДКА КИРПИЧА НА ГЛИНЯНОМ	8,16	41,32	1,17	337	53	10	12,30	100
	ЭСНТ14-1	РАСТВОРЕ В ПОЛАХ								
		М3		6,55	0,35			3	0,45	4
		ЦЕНА:42,6-(23,5-17,7),0,22								
61	Е15-276	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ ГЛИНЯНЫМ	0,63	48,17	1,10	30	15	-	45,00	28
	ЭСНТ55-14	РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ								
	СЦМЧ1Р1	АСБЕСТА		24,40	0,33			-	0,43	-
	П10	100М2								
		ЦЕНА:25,5+17,7,0,7+44,5,0,33,0,7								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			10924	780	402		1375
			РУБ.					128		164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7159	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	209	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			667	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9007	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1374
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	919	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3765	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			324	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			327	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4416	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	256	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			13423	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1674
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1175	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			11323	872	502		1532
			РУБ.					169		221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7658	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1248	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	220	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			703	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9509	-	-		-

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 8 408
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1063	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3765	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			327	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1319	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХН.2 КАТ.КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

24566-36

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,68

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	264,00	399	502	1	1	3,61
2	КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДА			10924	13423	-	-	96,39
	ИТОГО:		-	11323	13925	-	-	100,00

24566-36

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 443

903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,69

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ХИМЗАЩИТА ГАЗОХОДОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 А31-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,802 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 469 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,352 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-265 ЭСН Т33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ СТЕН М2	90,00	0,07	0,01	6	5	1	0,10	9
				0,06	-			-	-	-
2	Е13-265 ЭСН Т33-9 Т.Ч.П.3,7 К=1,3	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОЛОВ М2	111,20	0,09	0,01	10	9	1	0,13	14
				0,08	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,07+0,06,0,3								
3	Е13-265 ЭСН Т33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОТОЛКОВ М2	80,00	0,07	0,01	6	5	1	0,10	8
				0,06	-			-	-	-
4	Е13-265 ЭСН Т33-9 Т.Ч.П.3,8 К=1,2	-ОБЕСПЫЛИВАНЕРАМОК М2	0,80	0,08	0,01	1	-	-	0,12	-
				0,07	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,07+0,06,0,2								
5	Е13-262 ЭСН Т33-6 Т.Ч.П.3,8 К=1,2	-ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМКИ М2	0,80	1,59	1,06	1	-	1	0,71	1
				0,42	0,32			-	0,41	-
		ЦЕНА:1,52+0,35,0,2								
6	Е13-267 ЭСН Т34-2 Т.Ч.П.3,8 К=1,2	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАЙТ-СПИРИТОМ РАМКИ 100М2	0,01	16,72	6,80	1	-	-	10,56	-
				5,52	4,20			-	5,42	-
		ЦЕНА:15,8+4,6,0,2								
7	Е13-38 ЭСН Т4-3 Т.Ч. П.П. 1.5 И 3.1В К=0,9	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 35ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ /ПОДОВ/ 100М2	1,11	641,70	12,00	712	113	13	153,00	170
				101,70	3,60			4	4,64	5
		ЦЕНА:653-113,0,1								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 2 443
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е13-285	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЭПОКСИДНОЙ	111,00	1,48	-	164	101	-	1,30	144
	ЭСН Т37-5	ЗАМАЗКОЙ ПРИ ФУТЕРОВКЕ								
	ЦСЦСТР16	ПЛИТКОЙ		0,91	-			-	-	-
		М2								
9	Е26-14	-ЗАБИВКА ЗАЗОРОВ АСБЕСТОВЫМ	0,01	1324,81	0,99	13	-	-	75,90	1
	ЭСН Т4-1	ШНУРОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ								
	ЦОЦ3ТР16	РАСТВОРЕ		40,60	0,30			-	0,39	-
	СЦМЧ1СТР11	М3								
	1									
	П363									
		ЦЕНА:42,1+1623,0,79+(25,9+1,33),0,02								
10	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,01	72,71	0,95	1	-	-	18,80	-
	ЭСН Т8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА								
		СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
		ЦЕНА:70+1,33,2,04								
11	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,01	28,56	0,46	1	-	-	0,68	-
	ЭСН Т8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ								
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
12	Е14-М-У-806	-ПОКРЫТИЕ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ	171,00	7,67	-	1312	50	-	0,49	84
		КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-82-02В 4 СЛОЯ								
	69Г	М2		0,29	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,26,1,12+5,9,1,25								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			2228	283	17		431
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2228	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			367	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	65	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			207	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		469
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	352	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			2802	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		469
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	352	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н,

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н,М,

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 443
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,69

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:		-	2228	2802	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 413
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р, ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ГП-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 54,456 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4297 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,975 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
1	Е1-230 ЭСНТ,29-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М 1000М3	0,99	37,18 - 12,98	37,18	37	-	37 13	- 18,89	- 19
2	Е1-237 ЭСНТ,29-8 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 20М 1000М3	0,99	30,47 - 10,66	30,47	30	-	31 11	- 15,34	- 15
3	Е1-168 ЭСНТ,22-7 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,99	104,23 4,11	99,92 39,79	104	4	100 40	8,33 57,30	8 57
		ЦЕНА:91,2+86,89,0,15								
4	С310-1 СЦПГЧ,1 СТР,28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	1737,75	0,29 0,06	- -	504	104	- -	0,09 -	156 -
5	Е1-1139 ЭСНТ,116-1 2	-ПЛАНИРОВКА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	49,46	2,43 1,48	0,95 0,27	120	73	47 13	2,94 0,39	145 19
6	Е1-1164 ЭСНТ118-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,58	9,69 6,20	3,49 2,29	15	10	6 4	11,20 3,30	18 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			810	191	221		327
			РУБ,					81		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			810	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1019	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1019	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	296	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ								
7	Е1-231 ЭСНТ,29-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДК И	0,99	44,88	44,88	45	-	45	-	-
		1000М3		-	15,73			16	22,65	22
		ЦЕНА:40,8,1,1								
8	Е1-238 ЭСНТ,29-9 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М	0,99	35,53	35,53	35	-	35	-	-
		1000М3		-	12,43			12	17,90	18
		ЦЕНА:32,3,1,1								
9	Е1-168 ЭСНТ,22-7 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,99	104,23	99,92	104	4	100	8,33	8
		1000М3		4,11	39,79			40	57,30	57
		ЦЕНА:91,2+89,99,0,15								
10	С310-1 СЦПГЧ,1 СТР,28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА 1КМ	1737,75	0,29	-	504	104	-	0,09	156
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е27-19 ЭСНТ,7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	275,80	8,68	0,21	2394	19	58	0,15	41
		М3		0,07	0,05			14	0,06	17
12	Е27-42 ЭСНТ,11-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2	27,58	194,50	12,76	5364	48	352	3,30	91
		100М2		1,74	4,13			114	5,33	147
13	Е27-51	-ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ	27,58	41,10	2,46	1134	76	68	4,92	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ,12	ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н,42 И 45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ, 18СМ 100М2		2,73	0,81			22	1,04	29
		ЦЕНА:13,7,3								
14	Е27-164 ЭСНТ,39-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ 100М2	27,58	163,00	4,74	4496	57	131	3,76	103
				2,08	1,78			49	2,30	63
15	Е27-165 ЭСНТ,39-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 45СМ 1000М2	2,76	194,00	-	535	-	-	0,07	-
				0,03	-			-	-	-
16	Е27-164 ЭСНТ,39-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 100М2	27,58	201,00	4,74	5544	57	131	3,76	107
				2,08	1,78			49	2,30	63
17	Е27-165 ЭСНТ,39-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 35СМ 1000М2	- 2,76	240,00	-	- 662	-	- -	0,07	-
			-	0,03	-			-	-	-
18	Е27-78 ЭСНТ,19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М	9,54	551,00	0,71	5257	383	7	74,00	706
				40,10	0,21			2	0,27	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			24750	747	927		1344
			РУБ,					518		418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24750	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	735	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2307	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1800	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			31140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1800	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ								
19	Е1-231 ЭСНТ,29-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,6 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ТРОТУАРЫ 1000М3	0,01	44,88	44,88	1	-	-	-	-
				-	15,73			-	22,65	-
		ЦЕНА:40,8,1,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е1-238 ЭСНТ,29-9 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,6 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М 1000М3 ЦЕНА:32,3,1,1	0,01	35,53 -	35,53 12,43	1	-	- -	- 17,90	- -
21	Е1-168 ЭСНТ,22-7 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:91,2+86,89,0,15	0,01	104,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 57,30	- -
22	С310-1 СЦПГЧ,1 СТР,28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	10,50	0,29 0,06	- -	3	1	- -	0,09 -	1 -
23	Е27-42 ЭСНТ11-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИЙ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	0,40	194,50 1,74	12,76 4,13	78	1	5 2	3,30 5,33	1 2
24	Е27-51 ЭСНТ12	-ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н,42 И 45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ 12СМ 100М2	0,40 -	41,10 2,73	2,46 0,81	16	1	1 -	4,92 1,04	2 -
25	Е27-169 ЭСНТ,42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	0,40	156,00 8,23	- -	62	3	- -	14,40 -	6 -
26	Е27-78 ЭСНТ,19-2	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М	0,48	551,00 40,10	0,71 0,21	264	19	- -	74,00 0,27	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ, РУБ,				394	23	4 2		4 2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				394	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				65	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				495	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	37	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				495	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
27	Е48-167 ЭСНТ,18-3	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100М2	49,46	11,60 11,40	0,20 0,08	574	564	10 4	24,00 0,10	1187 5
28	Е48-169 ЭСНТ,8-5	-ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА КАЖДЫЕ 5СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 20СМ 100М2	49,46	2,26 2,26	-	112	112	-	4,48	222
29	Е48-214 ЭСНТ,18-6	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ 100М2	49,46	15,10 2,42	-	747	120	-	4,39	217
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ,				1433	796	10		1626
		РУБ,						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	842	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ,				1802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	842	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				27387	1757	1162		3339
		РУБ,						405		541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				27387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				4618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	813	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				2551	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				34556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		4297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	2975	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ,				34556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		4297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	2975	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 413
903-I-28I.90 Альбом 23 4.2

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	М2	8112,00	810	1019	-	-	2,96
2	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ	М2	2768,00	24750	31140	8	11	90,38
3	ТРОТУАРЫ	М2	40,00	394	495	9	12	1,44
4	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	4946,00	1433	1802	-	-	5,23
	ИТОГО:		-	27387	34456	-	-	100,00

gost.e-ecolog.ru