ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ

903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р.
Золошламоудаление пневматическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 23 часть I

Сметы на строительные работы стр.2÷II5

24566-35

I990 г.

gost.e-ecolog.ru

24566-35

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р.
Золошлакоудаление пневматическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 23
часть I

Сметы на строительные работы

Разработан
институтом "Харьковский
Промстройниипроект"

Утвержден
и введен в действие
ГПКНИИ "Сантехпроект"
протокол № 4 от II.07.I990 г.

Главный инженер института Н.Ф. Довгий

Главный инженер проекта А.М. Монин

903-I-28I.90
Альбом 23 4.1

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 23 24566-35

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
	Содержание альбома № 23		
	Содержание альбома № 23 часть I		2
I	Здание главного корпуса Основной вариант: доставка топлива - железнодорожным транспортом; топливо - каменный уголь; стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; температура наружного воздуха - 30°С; географический район по весу снегового покрова I, II.	I.62	4
	Здание главного корпуса		
2	Топливо - бурый уголь	I.62А	7I
3	Географический район по весу снегового покрова III, IУ	I.62Б	75
4	Температура наружного воздуха - 20°С	I.62В	79
5	Температура наружного воздуха - 40°С	I.62Г	87
6	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 20°С	I.62Д	94
7	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 30°С	I.62Е	I0I
8	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 40°С	I.62Ж	I08
9	Оборудование гардеробов Содержание альбома № 23 часть 2	I.63	II5
I0	Галерея топливоподачи Основной вариант: стеновые панели из легкого бетона на пористых заполнителях: Температура наружного воздуха - 30°С	I.64	II6

I	2	3	4
	Галерея топливоподачи		
II	Температура наружного воздуха - 20°С	I.64А	I4I
I2	Температура наружного воздуха - 40°С	I.64Б	I45
I3	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 20°С - 30°С	I.64В	I49
I4	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 40°С	I.64Г	I53
I5	Приемно дробильное отделение	I.65	I57
I6	Продувочный колодец	I.66	I68
I7	Осадительная станция Основной вариант: Температура наружного воздуха - 20°С - 30°С	I.67	I76
	Осадительная станция		
I8	Температура наружного воздуха - 40°С	I.67А	I99
I9	Наружные сети теплоснабжения к блоку котельно-вспомогательных помещений	6.4	202
20	Газоходы	I.68	2I0
2I	Химзащита газоходов	I.69	2I9
22	Благоустройство территории (автодороги, площадки, тротуары, озеленение)	8	222

24566-35

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 400

903-I-28I.90 Альбом 23 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10,14Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,62

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25,АИ1
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-61
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	294,610 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	34101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	25,306 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	16389,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,98 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ: ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ДОСТАВКА ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30ГР.С ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Б1-169 9СНТ22-8 Т.Ч. П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА: 112+106,71,0,15	2,18	128,01 5,02	122,72 48,76	280	11	269 107	10,20 70,21	22 153
2	Б1-948 9СНТ79-2 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА: 120,1,2,0,8	0,77	115,20 115,20	-	89	89	- -	218,88 -	168 -
3	Б1-168 9СНТ22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,08	104,23	99,92	8	-	8	8,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15			4,11	39;79			5	57,30	4
		ЦЕНА:91,2+86,89,0,15								
4	С310-1 СЦПГОТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	3958,50	0,29 0,06	- -	1148	238	- -	0,09 -	356 -
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	2,02	14,33 1,59	12,47 3,99	29	3	25 8	3,23 5,75	7 12
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	2,02	178,21 7,64	170,30 70,61	361	15	345 143	15,50 101,68	31 206
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
7	С310-1 СЦПГОТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	3540,25	0,29 0,06	- -	1027	212	- -	0,09 -	319 -
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,82	20,79 -	20;79 7,25	38	-	38 13	- 10,44	- 19
		ЦЕНА:18,9,1,1								
9	Е1-258 ЭСНТ31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	1,82	47,52 -	47,52 16,63	87	-	86 30	- 23,95	- 44
		ЦЕНА:10,8,1,1,4								
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	18,21	9,69 6,20	3,49 2,29	176	113	64 42	11,20 3,30	204 60
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,02	46,00 46,00	- -	93	93	- -	99,30 -	201 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3336	774	835		1310
			РУБ.					346		498
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3336	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	99	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			312	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1857
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1857
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1219	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	37,10	27,40	0,28	1017	26	10	1,37	51
	9СНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			3	0,10	4
13	Е6-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	4,84	36,03	0,34	174	13	1	5,07	25
	9СНТ1-13	М3								
				2,78	0,10			-	0,13	1
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8),1,02								
14	Е6-2	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	2,22	37,53	0,37	83	5	1	4,60	10
	9СНТ1-2	М3								
				2,45	0,11			-	0,14	-
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8),1,02								
15	Е6-15	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	1,52	29,43	0,34	45	1	-	0,99	2
	9СНТ1-15	М3								
				0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8),1,02								
16	Е6-125	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	0,25	83,00	1,14	21	3	-	21,90	5
	9СНТ13-1	М3								
				12,00	0,34			-	0,44	-
17	Е6-126	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	0,85	60,80	0,86	52	6	1	13,50	11
	9СНТ13-2	М3								
				7,40	0,26			-	0,34	-
18	Е6-127	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	1,08	49,20	0,76	53	5	1	9,09	10
	9СНТ13-3	М3								
				4,98	0,23			-	0,30	-
19	Е6-128	-НАБЕТОНКАИЗ БЕТОНА М200	0,96	41,93	0,69	40	3	-	6,46	6
	9СНТ13-4	М3								
				3,53	0,21			-	0,27	-
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8),1,02								
20	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	2,72	37,53	0,37	102	7	1	4,60	12
	9СНТ1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ИЗ		2,45	0,11			-	0,14	-
		БЕТОНА М200								
		М3								
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8),1,02								
21	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	0,15	36,03	0,34	5	-	-	5,07	1
	9СНТ1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8),1,02								
22	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	103,40	37,20	1,29	3846	288	133	5,17	535
	9СНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			40	0,50	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
23	Е6-7 ЭСНТ1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	57,10	35,00	1,12	1998	126	64	4,10	234
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			19	0,44	25
		М3								
24	Е6-6 ЭСНТ1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	10,00	38,90	0,69	389	36	6	6,66	67
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			2	0,23	2
		М3								
25	С124-1 СЦМЧ2Р4П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,34	270,00	-	362	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С124-3 СЦМЧ2Р4	-АРМАТУРА КЛАССА А3	5,63	270,00	-	1520	-	-	-	-
	П3	Т		-	-			-	-	-
27	Е6-15 ЭСНТ1-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М200	2,36	29,43	0,34	69	1	1	0,99	2
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8),1,02								
28	Е6-128 ЭСНТ13-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М200	2,77	41,93	0,69	116	10	2	6,46	18
				3,53	0,21			1	0,27	1
		М3								
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8),1,02								
29	Е6-20 ЭСНТ1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ М200	3,07	33,64	0,76	103	5	3	2,86	9
				1,55	0,23			1	0,30	1
		М3								
		ЦЕНА:31,7+(28,2-26,3),1,02								
30	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,06	478,00	2,20	29	1	-	34,40	2
				20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
31	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
32	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
33	Е13-121 ЭСНТ15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
34	Е13-153 ЭСНТ18-6	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	5,К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
35	Е7-15 ЭСНТ1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	27,00	6,50	2,68	176	73	72	4,51	122
		ШТ		2,71	0,96			26	1,24	33
36	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М300	5,08	69,14	-	351	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:67,5+0,82,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	608-7214 ПР-Т06-08 П7,214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,20	65,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
38	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М400 М3 ЦЕНА:67,5+0,82,3+1,63	3,74	71,59 -	- -	268	-	- -	- -	- -
39	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,40	67,50 -	- -	27	-	- -	- -	- -
40	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,06	25,00 -	- -	101	-	- -	- -	- -
41	С147-4 ТАБ1	-АРМАТУРА А-4 100КГ	6,42	22,90 -	- -	147	-	- -	- -	- -
42	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,96	32,10 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11169	616	296		1136
			РУБ,					92		118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1844	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	330	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1042	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1038	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			14055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1038	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
43	Е7-32 ЭСНТЗ-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	36,00	10,60 3,01	4,19 1,52	382	108	151 55	5,02 1,96	181 71
44	Е7-77 ЭСНТ6-2-1, 8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ	20,00	11,50 4,90	2,78 0,82	230	98	55 16	8,25 1,06	165 21

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 6 400
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
45	Е7-74 ЭСНТ6-1-1, 8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	36,00	9,91 4,16	2,20 0,65	357	150	79 23	7,01 0,84	262 30
		ШТ								
46	Е7-80 ЭСНТ6-3-1, 8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	16,00	13,10 5,47	3,40 1,00	210	88	54 16	9,20 1,29	147 21
		ШТ								
47	608-71 ПР-Т06-08 П7,1	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО1М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М300	17,28	77,80 -	- -	1344	-	- -	- -	- -
48	С147-1 ПР-Т06-08Т АБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,55	22,90 -	- -	35	-	- -	- -	- -
49	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	30,44	25,00 -	- -	761	-	- -	- -	- -
50	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	8,60	41,30 -	- -	355	-	- -	- -	- -
51	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	8,60	5,58 -	- -	48	-	- -	- -	- -
52	608-73 ПР-Т06-08 П7,3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М400 ЦЕНА:76,3+0,82+1,63	20,80	78,75 -	- -	1638	-	- -	- -	- -
53	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	4,59	22,90 -	- -	105	-	- -	- -	- -
54	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	41,26	25,00 -	- -	1032	-	- -	- -	- -
55	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	30,86	41,30 -	- -	1275	-	- -	- -	- -
56	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	30,86	5,58 -	- -	172	-	- -	- -	- -
57	608-72 ПР-Т06-08 П7,2	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕ4ЕНИЯ, ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/	24,00	73,90 -	- -	1774	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М300								
58	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	5,34	22,90	-	122	-	-	-	-
59	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	43,46	25,00	-	1087	-	-	-	-
60	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	49,20	41,30	-	2032	-	-	-	-
61	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	49,20	5,58	-	275	-	-	-	-
62	608-71 ПР-Т06-08 П7,1	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА:84,3-0,82,2-0,8,2,0,18,1,02	10,08	82,37	-	830	-	-	-	-
63	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,66	22,90	-	15	-	-	-	-
64	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	16,54	25,00	-	413	-	-	-	-
65	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	18,43	41,30	-	761	-	-	-	-
66	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	18,43	5,58	-	103	-	-	-	-
67	Е7-116 ЭСНТ8-3-1, 8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	39,00	23,70 8,17	5,50 1,63	924	319	215 64	12,50 2,10	487 82
68	Е7-113 ЭСНТ8-2-1, 8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	3,00	21,10 7,35	4,16 1,23	63	22	13 4	11,20 1,59	34 5
69	608-7153 ПР-Т06-08 П7,153	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6,0 ДО 9,0М БОЛЕЕ 1,0 ДО 2,0М3 ДЛИНОЙ ВОДЕЕ 6М МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 2М3 ИЗ БЕТОНА М400 М3	8,00	68,90	-	551	-	-	-	-
70	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
71	С147-3 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	17,00	22,40	-	381	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	7,73	25,00	-	193	-	-	-	-
73	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,09	31,60	-	3	-	-	-	-
74	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,28	41,30	-	53	-	-	-	-
75	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,28	5,50	-	7	-	-	-	-
76	608-7153 ПР-Т06-08 П7,153	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6,0 ДО 9,0М БОЛЕЕ 1,0 ДО 2,0М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ ДО 2М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3 ЦЕНА:68,9-1,63-0,82	17,60	66,45	-	1170	-	-	-	-
77	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	12,53	25,00	-	313	-	-	-	-
78	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,09	41,30	-	128	-	-	-	-
79	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	3,09	5,50	-	17	-	-	-	-
80	608-7161 ПР-Т06-08 П7,161	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6,0М БОЛЕЕ 2,0М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 ИЗ БЕТОНА М400 М3	58,43	68,70	-	4014	-	-	-	-
81	С147-3 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	32,09	23,90	-	767	-	-	-	-
82	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	74,01	25,00	-	1850	-	-	-	-
83	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	4,72	32,10	-	152	-	-	-	-
84	С147-23 ТАБ1	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	3,14	25,00	-	78	-	-	-	-
85	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	29,96	41,30	-	1237	-	-	-	-
86	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	29,96	5,50	-	167	-	-	-	-
87	608-7161	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ	2,69	66,25	-	178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П7,161	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6,0М БОЛЕЕ 2,0М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3		-	-			-	-	-
88	С147-3 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	0,80	23,90	-	19	-	-	-	-
89	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,35	25,00	-	59	-	-	-	-
90	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,22	32,10	-	7	-	-	-	-
91	С147-23 ТАБ1	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОВРАМЛЕНИЙ 100КГ	0,10	25,00	-	3	-	-	-	-
92	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,51	41,30	-	62	-	-	-	-
93	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,51	5,50	-	8	-	-	-	-
94	608-7157 ПР-Т06-08 П7,157	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ДО 1,5М3 ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3	4,47	69,60	-	311	-	-	-	-
95	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	9,28	25,00	-	232	-	-	-	-
96	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,23	32,10	-	7	-	-	-	-
97	С147-23 ТАБ1	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОВРАМЛЕНИЙ 100КГ	0,37	25,00	-	9	-	-	-	-
98	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,78	41,30	-	74	-	-	-	-
99	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,78	5,50	-	10	-	-	-	-
100	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,84	362,00	8,00	304	77	7	141,00	118
				92,00	2,40			2	3,10	3
101	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч, П1,6	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ	2,56	42,64	11,74	109	41	30	24,60	63
				15,86	4,46			11	5,75	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03	ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т								
		ЦЕНА:41,3,1,03								
102	С121-1921 СЦМЧ2Р1 П1921	-СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 7 Т	2,56	289,92 -	- -	742	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:298-8,1,01								
103	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,51	44,29 12,98	18,65 6,79	23	7	9 3	19,40 8,76	10 4
		ЦЕНА:43,1,03								
104	С121-1781 СЦМЧ2Р1 П1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ З Т	0,51	241,92 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:250-8,1,01								
105	Е13-121 ЭСНТ15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2	1,56	8,48 2,25	0,22 0,07	13	4	- -	3,41 0,09	5 -
		ЦЕНА:7,71,1,1								
106	Е13-153 ЭСНТ18-6 5,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	1,56	22,66 3,32	0,27 0,09	35	5	- -	5,06 0,12	8 -
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ, РУБ,			29754	919	613 194		1470 252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			28757	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4743	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		439
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	654	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2678	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			36178	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2069
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1905	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			997	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			86	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1169	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			37347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1982	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
107	Е7-268 ЭСНТ15-1-1 ,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	169,00	15,73 4,07	4,77 1,41	2658	688	806 238	8,64 1,82	1122 308
108	Е7-271 ЭСНТ15-2-1 ,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	57,00	18,53 4,96	6,34 1,87	1056	285	362 107	8,10 2,41	462 137
109	Е7-274 ЭСНТ15-3-1 ,8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	86,00	10,60 3,31	3,37 1,00	912	285	290 86	5,41 1,29	465 111
110	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ВЕСОМ ДО 5Т ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	376,74	14,40 -	- -	5425	-	- -	- -	- -
111	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	1057,47	14,90 -	- -	15756	-	- -	- -	- -
112	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 М2	7,20	15,40 -	- -	111	-	- -	- -	- -
113	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	69,75	15,80 -	- -	1102	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 12 400

903-I-28I.90 Альбом 23 ч.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М							
		М2								
114	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	51,84	18,34 -	- -	951	-	- -	- -	-
		М2								
		ЦЕНА:17,3+0,26,4								
115	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	1,26	19,74 -	- -	25	-	- -	- -	-
		М2								
		ЦЕНА:18,7+0,26,4								
116	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	195,87	18,94 -	- -	3710	-	- -	- -	-
		М2								
		ЦЕНА:17,9+0,26,4								
117	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	27,00	20,24 -	- -	546	-	- -	- -	-
		М2								
		ЦЕНА:19,2+0,26,4								
118	608-1399 ПР-Т06-08 П,1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ	21,60	20,84 -	- -	450	-	- -	- -	-
		М2								
		ЦЕНА:19,8+0,26,4								
119	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	24,57	17,80 -	- -	437	-	- -	- -	-
		100КГ								
120	Е7-242 ЗСНТ13-11-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	3,00	3,32 1,22	1,50 0,44	10	4	4 1	2,08 0,57	6 2
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	608-1405 ПР-Т06-08 П1,405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	2,46	58,90 -	- -	145	-	- -	- -	- -
122	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,25	22,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
123	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,95	25,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
124	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,42	32,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
125	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,44	41,30 -	- -	18	-	- -	- -	- -
126	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	17,80 -	- -	8	-	- -	- -	- -
127	Е7-265 ЭСНТ14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	39,00	6,53 1,29	1,90 0,69	255	50	74 27	2,13 0,89	83 35
128	608-1424 ПР-Т06-08 П1,424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	12,33	49,00 -	- -	604	-	- -	- -	- -
129	С147-12 ТАБ1	-АРМАТУРА АС-2 100КГ	0,66	25,50 -	- -	17	-	- -	- -	- -
130	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,05	41,30 -	- -	85	-	- -	- -	- -
131	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,05	17,80 -	- -	36	-	- -	- -	- -
132	Е7-290 ЭСНТ17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК Т	1,64	358,00 42,50	3,30 0,99	587	70	6 2	66,60 1,28	109 2
133	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	1,38	362,00 92,00	8,00 2,40	500	127	11 3	141,00 3,10	195 4
134	Е9-33 ЭСНТ10-12 Т,Ч,П1,6 ТАБ1П10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	7,88	44,29 12,98	18,65 6,79	349	102	147 54	19,40 8,76	153 69
		ЦЕНА:20,4,1,03								
135	С121-1784 СЦМЧ2Р1 П1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ	7,88	272,92 -	- -	2151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:281-8,1,01								
136	Е13-121 ЭСН Т15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	3,20	8,48	0,22	27	7	-	3,41	1
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
137	Е13-153 ЭСН Т18-6 5,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ 115 В 2 СЛОЯ	3,20	22,66	0,27	73	11	1	5,06	1
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
138	Е7-767 ДОП В3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,13	489,00	6,00	64	4	1	47,26	6
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
139	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ	1,30	17,80	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
140	Е8-13 ЭСН Т4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,28	57,95	1,00	16	4	-	38,10	1
				13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			38150	1635	1702		263
			РУБ,					518		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			35650	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5881	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1057	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			3326	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			44857	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	3054	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2500	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			215	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			217	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2932	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	194	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			47789	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	3248	-		-

РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е8-30 ЭСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	122,50	31,60	0,81	3871	271	99	4,05	496
				2,21	0,24			29	0,31	38
		М3								
142	Е8-31 ЭСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	32,13	31,40	0,62	1009	69	20	3,93	126
				2,15	0,18			6	0,23	7
		М3								
143	Е8-36 ЭСНТ5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	39,06	31,70	0,81	1238	82	31	3,90	152
				2,10	0,24			9	0,31	12
		М3								
144	Е8-37 ЭСНТ5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	9,34	31,40	0,62	293	19	6	3,78	35
				2,04	0,18			2	0,23	2
		М3								
145	Е7-446 ЭСНТ38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	85,00	0,27	0,19	23	7	16	0,13	11
				0,08	0,06			5	0,08	7
		ШТ								
146	608-76 ПР-Т06-08 П76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200	2,22	64,40	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
147	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
148	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,31	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
149	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,19	57,95	1,50	11	4	-	38,10	7
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ЦЕНА:86,5,0,67								
150	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,09	441,00	1,40	40	11	-	210,00	18
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
151	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,27	355,00	1,30	96	10	-	64,00	17
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
152	Е13-121 ЭСНТ15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,08	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
153	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,08	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СНТ18-6	СЛОЯ								
	5,К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			6742	473	172		865
			РУБ.					51		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	200	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			627	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1030
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			8482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1030
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
154	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	31,00	10,50	1,30	326	46	41	2,52	78
	9СНТ13-6-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,47	0,38			12	0,49	15
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
155	Е7-230	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	29,00	16,10	1,85	467	64	54	3,81	110
	9СНТ13-7-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		2,19	0,55			16	0,71	21
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
156	Е7-218	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ	26,00	21,10	1,20	549	53	31	3,39	88
	9СНТ13-3-1	ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ								
	,8	ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ		2,05	0,36			9	0,46	12
		0,75М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ								
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
157	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	4,00	10,50	1,30	42	6	6	2,52	10
	9СНТ13-6-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,47	0,38			2	0,49	2
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
158	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ 2,4М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,1СМ	4,80	7,83	-	38	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,74-0,11+0,2								
159	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	- ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,9СМ	7,20	8,03	-	58	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,74-0,11+0,2,2								
160	608-1450 ПР-Т06-08 П1,450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2055КГ/М2	79,09	12,70	-	1004	-	-	-	-
		М2								
161	608-1450 ПР-Т06-08 П1,450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2200КГ/М2	441,23	12,70	-	5604	-	-	-	-
		М2								
162	608-1453 ПР-Т06-08 П1,453	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4010КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 3625КГ/М2	49,95	16,10	-	804	-	-	-	-
		М2								
163	608-1451 ПР-Т06-08 П1,451	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2810КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2240КГ/М2	29,42	13,90	-	409	-	-	-	-
		М2								
164	608-1445 ПР-Т06-08 П1,445	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3050КГС/М2	49,95	11,00	-	549	-	-	-	-
		М2								
165	608-1443 ПР-Т06-08 П1,443	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2200КГ/М3	138,76	10,20	-	1415	-	-	-	-
		М2								
166	608-1447 ПР-Т06-08 П1,447	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ	33,17	14,30	-	474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАГРУЗКОЙ 4110-5210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3625КГ/М2 М2								
167	608-1445 ПР-Т06-08 П1,445	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3050КГС/М2 С РАСЧЕТ,НАГРУЗКОЙ 2555КГ/М2 М2	3,92	11,50 -	- -	45	-	- -	- -	- -
168	608-1447 ПР-Т06-08 П1,447	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4110-5210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 5700КГ/М2 М2	16,43	14,30 -	- -	235	-	- -	- -	- -
169	608-1443 ПР-Т06-08 П1,443	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2055КГ/М2 М2	8,07	10,20 -	- -	82	-	- -	- -	- -
170	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,47	25,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
171	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	6,58	5,58 -	- -	37	-	- -	- -	- -
172	Е6-173 ЭСНТ16-1 ДОП К ЕРЕР ВЫП1 Ч2П2147	-МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ ТИПАВЕЗВАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА М3 ЦЕНА:7,58+90,1,015	6,07	106,38 4,61	0,81 0,24	646	28	4 1	8,40 0,31	51 2
173	Е6-154 ЭСНТ14-12 ДОП ЕРЕР ВЫП1 П2147	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА М3 ЦЕНА:25,97+90,1,015	5,32	131,78 11,00	1,43 0,43	701	59	7 2	19,50 0,55	104 3
174	Е6-156 ЭСНТ14-14 ДОП ЕРЕР ВЫП1П2147	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА М3 ЦЕНА:12,4+90,1,015	3,60	112,98 5,98	1,22 0,37	407	22	4 1	10,40 0,48	37 2
175	Е6-161 ЭСНТ15-2 ДОП,ЕРЕР ВЫП1 П2147	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММИЗ	6,57	115,68 8,76	1,21 0,36	760	58	8 2	14,70 0,46	97 3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 19 400
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА								
		М3								
		ЦЕНА:12,33+90,1,015								
176	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ	65,94	52,90	1,28	3488	522	84	13,90	917
	ЭСНТ16-5	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ		7,92	0,38			25	0,49	32
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
177	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,17	338,00	-	57	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4									
	П10	Т		-	-			-	-	-
178	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,26	325,00	-	1059	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4									
	П12	Т		-	-			-	-	-
179	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	0,54	392,00	-	212	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4									
	П43	Т		-	-			-	-	-
180	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	24
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
181	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,53	355,00	1,30	543	58	2	64,00	98
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			1	0,50	1
182	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,21	329,00	1,30	69	3	-	21,10	4
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
183	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	1,69	362,00	8,00	612	155	13	141,00	238
	ЭОН Т17-1	Т								
				92,00	2,40			4	3,10	5
184	ЕЕД,РАСЦ,	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	16,00	0,10	-	2	-	-	0,03	-
		ШТ								
				0,02	-			-	-	-
185	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	20,58	53,80	0,89	1107	122	19	10,80	222
	ЭСНТ16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5,91	0,27			6	0,35	7
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
186	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,82	58,60	1,29	48	7	1	15,30	13
	ЭСНТ16-7	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		8,64	0,39			-	0,50	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
187	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,43	338,00	-	145	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П10	Т								
				-	-			-	-	-
188	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,80	325,00	-	260	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т								
				-	-			-	-	-
189	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
190	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	355,00	1,30	67	7	-	64,00	12
	ЭСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
191	Е6-168	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА	2,37	42,30	1,06	100	12	3	8,54	20
	ЭСН Т15-9	НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		4,91	0,32			1	0,41	1
192	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,88	8,48	0,22	7	2	-	3,41	3
	ЭСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5,К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021								
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/		2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
193	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,88	22,66	0,27	20	3	-	5,06	4
	ЭСН Т18-6	СЛОЯ								
	5,К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			22558	1255	277		215
			РУБ.					82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22558	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3725	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	667	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2102	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			28385	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2601
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2004	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			28385	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2601
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2004	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
194	Е7-242	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	5,00	3,32	1,50	17	6	7	2,08	10
	ЭСН	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
	Т13-11-1,8	СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2		1,22	0,44			2	0,57	2
		ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
195	Е7-245	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	48,00	6,52	2,27	313	81	109	2,85	137
	ЭСН	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
	Т13-1-2,18	СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2		1,68	0,67			32	0,86	41
		ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
		КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	608-1329 ПР-Т06-08 П1,329	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 М2	124,53	5,35 -	-	666	-	-	-	-
197	608-1330 ПР-Т06-08 П1,330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	426,97	5,62 -	-	2400	-	-	-	-
198	608-1331 ПР-Т06-08 П1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	71,16	6,18 -	-	440	-	-	-	-
199	608-1331 ПР-Т06-08 П1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ М2	123,95	7,73 -	-	958	-	-	-	-
200	608-1331 ПР-Т06-08 П.1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ М2	17,67	7,73 -	-	137	-	-	-	-
201	608-1330 ПР-Т06-08 П.1,330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ М2	87,89	7,00 -	-	615	-	-	-	-
202	608-1324 ПР-Т06-08 П1,324	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 М2	44,48	5,37 -	-	239	-	-	-	-
203	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,40 -	-	1	-	-	-	-
204	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,86	25,00 -	-	22	-	-	-	-
205	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,72	40,80 -	-	70	-	-	-	-
206	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	7,57	5,58 -	-	42	-	-	-	-
207	СПР-Т06-08 ТАБ,Б	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА М2	674,67	0,61 -	-	412	-	-	-	-
208	608-7169 ПР-Т06-08 П7,169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ М3	76,61	30,40 -	-	2329	-	-	-	-
209	СПР-Т06-08 ПРИМ,ОТР13 0	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА М2	674,67	0,51 -	-	344	-	-	-	-
210	СПР-Т06-08	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ	674,67	0,61 -	-	412	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 22 400
903-I-28I.90 Альбом 23 ч./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ,Б	РУБЕРОИДА								
		М2		-	-			-	-	-
211	Е7-215	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	3,00	10,00	1,81	30	5	6	2,84	9
	ЭСНТ13-2-1	БЕЗВАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ								
	,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,67	0,54			2	0,70	2
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
212	Е7-227	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПО	15,00	10,50	1,30	158	22	20	2,52	38
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ ШИРИНОЙ								
	Т13-6-1,8	ДО 1,5М		1,47	0,38			6	0,49	7
		ШТ								
213	Е7-230	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	5,00	16,10	1,85	80	11	10	3,81	19
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	Т13-7-1,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		2,19	0,55			3	0,71	4
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
214	608-91056	- ПРОЛЕТОМ 6М ПРИ НОРМАТИВНОЙ	171,00	9,05	-	1548	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НАГРУЗКЕ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ								
	П9,1056	ТОЛЩИНЕ 12СМ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,81+1,04+0,2								
215	608-91056	- ПРОЛЕТОМ 5,1М	22,95	8,62	-	198	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М2								
	П9,1056			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,61+0,2								
216	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	5,44	53,80	0,89	293	32	4	10,80	59
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
	Т16-10	СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5,91	0,27			1	0,35	2
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
217	Е6-183	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,96	49,00	0,80	47	5	1	8,76	8
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
	Т16-11	СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		4,80	0,25			-	0,32	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ								
		М3								
218	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
219	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,37	325,00	-	120	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
220	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
		ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
222	Е9-116 ЭСН Т16-3 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,30	32,14	15,24	10	3	4	15,60	5
		Т		10,30	4,88			1	6,30	2
		ЦЕНА:31,2,1,03								
223	С121-1959 ОЦМЧ2Р1 П1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,30	204,92	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:213-8.1,01								
224	Е7-285 ЭСН Т17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,40	362,00	8,00	145	37	3	141,00	56
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
225	Е13-121 ЭСН Т15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,30	8,48	0,22	3	1	-	3,41	1
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71,1,1								
226	Е13-153 ЭСН Т18-6 5,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,30	22,66	0,27	7	1	-	5,06	2
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
227	Е7-209 ЭСН Т12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7
		ШТ		1,01	0,38			2	0,49	2
228	608-1358 ПР-Т06-08 П1,358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М200	0,18	90,20	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
229	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
230	С147-15 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
231	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,24	41,30	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
232	С111-59 ОЦМЧ1Р1 П59	-МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ	0,01	460,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,				12212	215	169		362
		РУБ,						50		64

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 24 400
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2005	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	387	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	618	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			15359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	623	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
233	Е12-289 ЭСН Т9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,72	49,90	1,30	36	8	1	18,90	14
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
234	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	0,37	248,02	1,80	91	6	-	28,50	10
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16,0,13,103								
235	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ	0,36	149,14	1,80	54	6	-	28,50	10
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16,0,08,1,03								
236	Е12-299 ЭСН Т10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,72	51,60	0,74	37	6	-	14,30	10
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
237	Е12-289 ЭСН Т9-6	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	0,72	49,90	1,30	36	8	1	18,90	14
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
238	Е12-153 ЭСН Т2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ	7,66	319,00	14,90	2444	401	114	90,80	696
				52,40	4,47			34	5,77	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОДА РМ-350								
		100М2								
239	Е12-289	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3 СЛОЕВ -	7,66	49,90	1,30-	382-	82-	10	18,90-	145
	ЭСН Т9-6	100М2								
			-	10,70	0,39		-	3	0,50-	1
240	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,30	149,14	1,80	343	36	4	28,50	66
	ЭСН Т9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ		15,50	0,53			1	0,68	2
	П4-002	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,0,08,103								
241	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,18	248,02	1,80	45	3	-	28,50	5
	ЭСН Т9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ		15,50	0,53			-	0,68	-
	П4-002	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,0,14,103								
242	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	5,10	33,33	0,56	170	7	3	2,54	13
	ЭСН Т9-4	ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
		ЦЕНА:35,2-(31,5-29,7),1,04								
243	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,03	51,60	0,74	1	-	-	14,30	-
	ЭСН Т10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
244	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,03	50,60	1,00	2	-	-	0,07	-
	ЭСН Т10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ 35ММ		0,60	0,40			-	0,52	-
		100М2								
245	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,80	49,90	1,30	90	19	3	18,90	34
	ЭСН Т9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
246	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,80	51,60	0,74	93	14	1	14,30	26
	ЭСН Т10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	1
		100М2								
247	Е26-15	-УКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ В	0,87	208,10	0,33	181	19	-	41,00	36
	ЭСН Т4-2	СТЫКАХ								
	СЦМЧ1П283	М3		21,80	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:0,57+0,72,1,03,250								
248	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,81	319,00	14,90	1215	200	57	90,80	346
	ЭСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	Т2-6-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ		52,40	4,47			17	5,77	22

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 26 400
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
249	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М400	0,47	43,10	0,56	20	1	-	2,54	1
	ЭСН Т9-4	ВДОЛЬ ПАРАПЕТА								
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
250	Е12-280	-УКЛАДКА ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	0,98	192,00	0,41	188	45	-	83,00	81
	ЭСН Т8-5	ПО ПАРАПЕТУ								
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
251	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТА В ПРИМЫКАНИИК	1,46	4,10	0,08	6	6	-	6,43	9
	ЭСН Т51-1	ПАРАПЕТУ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
252	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	128,59	0,99	-	127	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	КГ								
	П78			-	-			-	-	-
253	Е45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,06	230,14	7,76	244	31	8	43,60	46
	ЭСН Т26-1	ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ								
	СЦМЧ2Р1	ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ		28,90	2,33			2	3,01	3
	П2-095	100М								
		ЦЕНА:41,5+393,0,48								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			5041	734	182		1272
			РУБ.					53		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5041	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			831	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	151	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			469	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6341	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1412
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	938	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			6341	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1412
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	938	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
254	Е9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	108,00	7,39	4,92	798	173	532	2,35	254
	ЭСН Т6-4	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
	Т.Ч. П1,6	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		1,60	1,71			185	2,21	239
	ТАБЛ1 П10	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ								
	К=1,03	ДВУТАВРА НОМ24								
	Т.Ч. П1,6	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	ТАБ1	М								
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:6,83,1,03,1,05								
255	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	1,56	276,01	-	431	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
	П1827	НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО								
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
		ЦЕНА;275+1,1,01								
256	С121-1827 СЦМЧ2Р1 П1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	2,70	294,19	-	794	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА;275+19,1,01								
257	С121-1827 СЦМЧ2Р1 П1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	266,92	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА;275-8,1,01								
258	Е9-132 ЭСН Т20-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,62	69,11	31,31	43	17	19	43,90	27
				27,91	10,25			6	13,22	8
		Т								
		ЦЕНА;67,1,1,03								
259	Е9-132 ЭСН Т20-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	16,43	72,57	32,88	1192	482	540	43,90	721
				29,31	10,76			177	13,88	228
		Т								
		ЦЕНА;67,1,1,03,1,05								
260	С121-1986 СЦМЧ2Р1 П1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,ОГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,62	237,92	-	148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА;246-8,1,01								
261	С121-1986 СЦМЧ2Р1 П1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,ОГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК	16,43	247,01	-	4058	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОСКИЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПО6-1 Т								
		ЦЕНА:246+1,1,01								
262	Е9-209 ЭОН Т32-13 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ Т	3,74	72,82 35,33	20,60 6,15	272	132	77 25	53,80 7,93	201 30
		ЦЕНА:70,7,1,03								
263	Е9-209 ЭОН Т32-13 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ Т	0,52	76,46 37,10	21,63 6,46	40	19	11 3	53,80 8,33	28 4
		ЦЕНА:70,7,1,03,1,05								
264	С121-2096 СЦМЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗОСТАЛИ ВСТ3КП2 Т	3,74	338,92 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:347-8,1,01								
265	С121-2096 СЦМЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП Т	0,10	360,13 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:347+13,1,01								
266	С121-2096 СЦМЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПО6 Т	0,42	347,00 -	- -	146	-	- -	- -	- -
267	Е9-116 ЭОН Т16-3 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	2,18	32,14 10,30	15,24 4,88	70	22	34 11	15,60 6,30	34 14
		ЦЕНА:31,2,1,03								
268	Е9-116 ЭОН Т16-3 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	41,50	34,71 11,12	16,46 5,27	1440	461	683 219	15,60 6,80	647 282
		ЦЕНА:31,2,1,03,1,08								
269	Е9-116 ЭОН Т16-3 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	16,33	35,99 11,54	17,08 5,47	588	188	279 89	15,60 7,06	255 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	Т								
		ЦЕНА:31,2,1,03,1,12								
270	С121-1955 СЦМЧ2Р1 П1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,18	250,92 -	- -	547	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:259-8,1,01								
271	С121-1955 СЦМЧ2Р1 П1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОВОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	15,70	260,01 -	- -	4082	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:259+1,1,01								
272	С121-1955 СЦМЧ2Р1 П1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	25,79	274,15 -	- -	7070	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:259+15,1,01								
273	С121-1955 СЦМЧ2Р1 П1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12	16,33	308,42 -	- -	5036	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:259+(34+2,4,(62,2:10)),1,01								
274	Е9-51 ЭСНТ8-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-КАРКАС ЛЕСТНИЦ	3,22	19,78 6,18	9,37 3,52	64	20	30 11	9,15 4,54	29 15
		Т								
		ЦЕНА:19,2,1,03								
275	Е9-51 ЭСНТ8-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П1-4 К=1,03	-КАРКАС ЛЕСТНИЦ	3,64	20,37 6,37	9,66 3,63	74	23	35 13	9,15 4,68	33 17
		Т								
		ЦЕНА:19,2,1,03,1,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С121-1941 СЦМЧ1Р2 П1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	3,22	267,92 -	- -	863	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:276-8,1,01								
277	С121-1941 СЦМЧ2Р1 П1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	3,64	277,01 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:276+1,1,01								
278	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,31	59,74 14,21	33,06 12,15	19	4	10 4	22,60 15,67	7 5
		ЦЕНА:58,1,03								
279	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,62	62,73 14,92	34,71 12,76	39	9	22 8	22,60 16,46	14 10
		ЦЕНА:58,1,03,1,05								
280	С121-1976 СЦМЧ2Р1 П1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,31	375,92 -	- -	117	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:384-8,1,01								
281	С121-1976 СЦМЧ2Р1 П1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	0,62	385,01 -	- -	239	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:384+1,1,01								
282	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-КАРКАС ВЕНТКАМЕР Т	0,94	44,29 12,98	18,65 6,79	42	12	17 6	19,40 8,76	18 8
		ЦЕНА:43,1,03								
283	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6	-КАРКАС ВЕНТКАМЕР Т	0,10	46,50 13,63	19,68 7,13	5	1	2 1	19,40 9,20	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1 П1-9,10 К=1,05									
		ЦЕНА:43,1,03,1,05								
284	С121-1782 СЦМЧ2Р1 П1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,94	266,92	-	251	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:275-8,1,01								
285	С121-1782 СЦМЧ2Р1 П1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,10	276,01	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:275+1,1,01								
286	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	6,14	48,20	18,13	296	120	111	30,10	185
				19,57	5,59			34	7,21	44
		Т								
		ЦЕНА:46,8,1,03								
287	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	3,74	50,61	19,03	189	77	71	30,10	113
				20,55	5,87			22	7,57	28
		Т								
	ТАБ1 П1-9,10 К=1,05									
		ЦЕНА:46,8,1,03,1,05								
288	С121-1962 СЦМЧ2Р1 П1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	6,14	234,92	-	1442	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:243-8,1,01								
289	С121-1962 СЦМЧ2Р1 П1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	3,74	244,01	-	913	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:243+1,1,01								
290	Е9-153 ЭСНТ24-4 Т.Ч. П1,6	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	0,83	27,91	5,13	23	13	4	25,20	21
				16,24	1,57			1	2,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03	/КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т								
		ЦЕНА:27,1,1,03								
291	Е9-153 ЭСНТ24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,52	29,31 16,01	5,38 1,64	15	8	3 1	25,20 2,12	13 1
		ЦЕНА:27,1,1,03,1,05								
292	С121-2019 СЦМЧ2Р1 П2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,83	347,92 -	- -	289	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:356-8,1,01								
293	С121-2019 СЦМЧ2Р1 П2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,10	356,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
294	С121-2019 СЦМЧ2Р1 П2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2 Т	0,42	369,13 -	- -	155	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:356+13,1,01								
295	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	7,59	44,67 16,66	12,33 4,68	339	126	94 36	24,60 6,04	187 46
		ЦЕНА:41,3,1,03,1,05								
296	С121-1915 СЦМЧ2Р1 П1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	7,59	261,01 -	- -	1981	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА-260+1,1,01								
297	Е9-184 ЭСНТ29-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	1,98	69,73 21,94	39,14 12,57	138	43	78 26	36,00 16,22	71 32
		ЦЕНА:67,7,1,03								
298	Е9-184 ЭСНТ29-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	16,64	73,22 23,04	41,09 13,19	1218	383	683 219	36,00 17,02	599 283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П1-10 К=1,05	ЦЕНА:67,7,1,03,1,05								
299	Е9-184 ЭСНТ29-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П3-9,10 К=1,09	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	5,41	76,01 23,91	42,67 13,70	411	129	231 74	36,00 17,67	195 96
		ЦЕНА:67,7,1,03,1,09								
300	С121-2003 СЦМЧ2Р1 П2003	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ;ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ З ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,98	282,92 -	- -	560	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:291-8,1,01								
301	С121-2003 СЦМЧ2Р1 П2003	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ;ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ З ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	10,19	292,01 -	- -	2976	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:291+1,1,01								
302	С121-2003 СЦМЧ2Р1 П2003	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ;ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ З ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т	6,45	310,19 -	- -	2001	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:291+19,1,01								
303	С121-2003 СЦМЧ2Р1 П2003	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ;ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ З ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12 Т	5,41	338,45 -	- -	1831	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:291+(34+2,4,(54,1|10)),1,01								
304	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	5,88	59,74 14,21	33,06 12,15	351	84	194 71	22,60 15,67	130 92
		ЦЕНА:58,1,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	С121-1975 СЦМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	3,43	349,92	-	1200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:258-8,1,01								
306	С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП2 Т	2,45	318,92	-	781	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:327-8,1,01								
307	СДОПВ3 К СЦМ Т12П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	143,26	31,41	-	4500	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1,1,01								
308	ССЦМЧ2Р1 Т7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т	143,26	6,56	-	940	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5,1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			53420	2546	3760		3787
			РУБ.					1239		1600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	825	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4642	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4610	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			62653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4610	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
309	Е13-292 ЭСН Т39-6	-ОГНЕЗАЩИТА ПОКРЫТИЙ ОФП-ММ М2	1800,00	3,84	0,15	6912	162	270	0,15	270
				0,09	0,05			90	0,06	108
		ЦЕНА:0,09+0,15+2,88,1,25								
310	Е13-121 ЭСН Т15-6 К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2	18,00	8,48	0,22	153	41	4	3,41	61
				2,25	0,07			1	0,09	2
		ЦЕНА:7,71,1,1								
311	Е13-153 ЭСН Т18-6 К=1,1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	18,00	22,66	0,27	408	60	5	5,06	91
				3,32	0,09			2	0,12	2
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			7473	263	279		422
			РУБ.					93		112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7473	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	222	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			696	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	578	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			9401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	578	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
312	Е9-34 ЭСН Т5-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ 100М2 ЦЕНА:279,1,03	3,16	287,37 71,07	160,68 52,22	908	225	608 165	111,00 67,36	351 213
313	С121-1966 СЦМЧ2Р1П19 66	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:629-8,1,01	4,26	620,92 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
314	С121-328 СЦМЧ2Р1 П328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:269-8,1,01	0,70	260,92 -	- -	183	-	- -	- -	- -
315	Е15-754 СЦМЧ1Р1 П575,576	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 100М2 ЦЕНА:327+(1,79-1,21),101	0,18	385,58 24,80	1,30 0,39	69	4	- -	45,30 0,50	8 -
316	Е15-770 ЭСН Т204-1 ДОП В1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ 100М2	2,44	94,30 78,50	2,60 0,78	230	192	6 2	133,45 1,01	326 2
317	С111-599 СЦМЧ1Р1 П599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ М2	243,82	9,87 -	- -	2407	-	- -	- -	- -
318	ССЦМЧ2Р1 ДОП3П14Т12	-ДВУХСЛОЙНАЯ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	4,99	31,41 -	- -	157	-	- -	- -	- -
319	Б7-701	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В	6,59	4,10	0,08	27	26	-	6,43	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т51-1	ОКНАХ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:42,3-38,2								
320	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	658,80	0,61	-	402	-	-	-	-
	ОЦМЧ1Р1	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	П356	КГ		-	-			-	-	-
321	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,77	65,00	14,70	310	42	70	15,00	72
	ЭСН Т51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ								
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ		8,88	4,41			21	5,69	27
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			7338	489	584		799
			РУБ,					188		242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3445	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			567	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	102	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			320	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4332	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		529
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	389	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3893	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			334	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	60	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			339	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4566	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		594
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	450	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			8898	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1123
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	839	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
322	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	10,25	1,45	0,35	15	6	5	0,91	9
	ЭСН Т20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ								
		ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫЕ		0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
323	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	10,56	1,19	0,29	13	5	3	0,83	9
	ЭСН Т20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ								
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫЕ		0,51	0,09			1	0,12	1
		М2								
324	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	10,25	1,34	-	14	2	-	0,36	4
	ЭСН Т26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО								
		3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	Е10-141 ЭСН Т26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	10,56	0,95 0,14	- -	10	1	- -	0,25 -	2 -
326	Е10-105 ЭСН Т20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ М2	2,00	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,91 0,14	2 -
327	Е10-105 ЭСН Т20-1 Т.Ч, П3.1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ М2 ЦЕНА:1,45+0,55,1,32	6,00	1,83 0,73	0,35 0,11	10	4	2 1	1,16 0,14	7 1
328	Е10-107 ЭСН Т20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ М2	46,70	2,00 0,67	0,13 0,04	93	31	6 2	1,16 0,05	54 2
329	Е10-107 ЭСНТ.20-3 Т.Ч, П3.1 К=1,27 К=1,22	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ М2 ЦЕНА:2+0,67,1,27	6,00	2,18 0,85	0,13 0,04	13	5	1 -	1,42 0,05	8 -
330	С122-236 СЦМЧ2Р2 П236	-ДВЕРЬДН24-15 ШТ	3,00	52,10 -	- -	156	-	- -	- -	- -
331	С122-230 СЦМЧ2Р2 П230	-ДВЕРЬ ДН21-10А ШТ	5,00	34,64 -	- -	173	-	- -	- -	- -
332	536111-0400 С122-219 СЦМЧ2Р2 П219	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,ГОСТ6629-74 ШТ	14,00	27,00 -	- -	378	-	- -	- -	- -
333	536111-0300 С122-218 СЦМЧ2Р2 П218	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-9,ГОСТ6629-74 ШТ	6,00	25,66 -	- -	153	-	- -	- -	- -
334	536111-0100 С122-217 СЦМЧ2Р2 П217	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7, ГОСТ6629-74 ШТ	14,00	20,85 -	- -	292	-	- -	- -	- -
335	Е10-111 ЭСН Т21-2	-УСТАНОВКА ЩИТОВЫХ ПОЛОТЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩИНОЙ ДО 3М2 М2	17,33	2,72 2,22	0,18 0,05	47	38	3 1	3,53 0,06	61 1
336	Е10-111 ЭСН Т21-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	10,14	2,72	0,18	28	23	2	3,53	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2		2,22	0,06			1	0,06	1
		М2								
337	Е10-111 ЭСН Т21-2 Т.Ч. П3.1 К=1,39 К=1,33	-ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 САМОЗАПИРАЮЩИЕСЯ	3,38	3,59 3,09	0,15 0,06	12	10	- -	4,69 0,06	16 -
		М2								
338	С122-293 ОЦМЧ1Р2 П293	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300ММ М2	30,85	10,80 -	- -	333	-	- -	- -	- -
339	Е9-33 ЭСН Т4-10 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ ДВЕРЕЙ Т	1,09	44,29 12,98	18,65 6,79	48	14	20 7	19,40 8,76	21 10
		ЦЕНА:43,1,03								
340	С121-1788 ОЦМЧ2Р1 П1,788	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,09	242,92 -	- -	265	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:251-8.1.01								
341	Е10-130 ЭСН Т25-2	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	30,85	5,59 0,75	0,02 0,01	172	23	- -	1,44 0,01	44 -
342	С111-342 ОЦМЧ1Р1 П342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ КГ	247,97	0,32 -	- -	79	-	- -	- -	- -
343	С111-447-1 ОЦМЧ1Р1 П447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	3,00	8,94 -	- -	27	-	- -	- -	- -
344	С111-446-1 ОЦМЧ1Р1 П446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -
345	С111-448-1 ОЦМЧ1Р1 П448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	28,00	2,97 -	- -	83	-	- -	- -	- -
346	С111-405 ОЦМЧ1Р1 П405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	8,00	18,50 -	- -	148	-	- -	- -	- -
347	Е6-83 ЭСН Т9-7	-АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ Т	0,10	441,00 124,00	1,40 0,42	44	12	- -	210,00 0,54	21 -
348	Е10-108 ЭСН Т20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ М2	4,60	1,58 0,59	0,13 0,04	7	3	- -	1,01 0,05	9 -
349	С122-289	-ДВЕРЬ ДН-1 ШТ	1,00	63,94	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	Е10-28	-ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА ФРАМУГИ	0,03	110,00	1,30	3	-	-	24,00	1
	ЭСН Т4-1	М3		12,90	0,39			-	0,50	-
351	Е10-138	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	3,96	4,30	0,01	17	3	-	1,29	5
		М2		0,67	-			-	-	-
352	Е26-72	-ПРОЕМ ЗАШИТЬ РЕЗИНОЙ	0,25	0,07	-	1	-	-	0,12	-
	ЭСН Т13-8	М2		0,07	-			-	-	-
353	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р4 П365	КГ		-	-			-	-	-
354	Е6-83	-ОБРАМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН Т9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
355	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
356	С111-392	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	1,00	3,44	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
357	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,27	8,48	0,22	2	1	-	3,41	1
	ЭСН Т15-6 К=1,1			2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1.1								
358	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,27	22,66	0,27	6	1	-	5,06	1
	ЭСН Т18-6 К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,				2761	184	40		310
		РУБ,						14		17
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2448	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				403	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	68	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				226	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3077	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		330
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	245	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				313	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				27	-	-		2
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				367	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 40 400
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3½
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			3444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36½
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВОРОТА								
359/	Е9-31	-УСТАНОВКА ВОРОТ ВР36Х36-Т	0,13	255,44	101,76	33	11	13	136,00	18
	ЭСН Т4-8	100М2								
	Т,Ч, П1,6			81,47	38,21			5	49,29	6
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
360	Е9-33	-МОНТАЖ РАМЫ И КАРКАСА ПОЛОТЕН ВОРОТ	0,46	44,29	18,65	20	6	8	19,40	9
	ЭСН Т4-10									
	Т,Ч, П1,6	Т		12,98	6,79			3	8,76	4
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:43,1,03								
361	С121-1782	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ	0,23	266,92	-	61	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								
	П1782			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:275-8,1,01								
362	С121-1966	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОЛОТЕН ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	0,23	620,92	-	143	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1									
	П1966	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:629-8,1,01								
363	Е9-202	-ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ РУЛОННОЙ ОЦИНКОВАН.СТАЛИ	0,08	55,41	17,61	4	2	1	41,00	2
	ЭСН Т32-5									
	Т,Ч, П1,6	Т		26,26	5,25			-	6,77	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:53,8,1,03								
364	С111-523	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,08	338,00	-	27	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1									
	П523	Т		-	-			-	-	-
365	Е26-72	-ПРОКЛАДКА ТКАНИ ПРОКЛАДОЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	10,50	5,31	-	56	1	-	0,12	1
	ЭСН Т13-8									
	СЦМЧ1	М2		0,07	-			-	-	-
	П825-69Г									
		ЦЕНА:0,07+4,19,1,25								
366	Е7-701	-УПЛОТНИТЕЛИ ИЗ РЕЗИНЫ	1,73	4,10	0,08	7	7	-	6,43	11
	ЭСН Т51-1	100М								
				4,02	0,02			-	0,03	-
367	С111-364	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	27,01	1,57	-	42	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	КГ								
	П364			-	-			-	-	-
368	С111-366	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	24,20	0,61	-	15	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1									
	П366	КГ		-	-			-	-	-
369	Е10-28	-БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБШИВКИ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
	ЭСН Т4-1	М3								
				12,90	0,39			-	0,50	-
370	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И	29,10	0,32	-	9	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П342	Т,П,/ МАССОЙ ДО 1,6 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
371	Е26-27	-УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В	0,02	17,97	0,14	1	-	-	9,59	-
	ЭСН Т	МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ								
	СЦМЧ1Р4П2	М3		5,54	0,04			-	0,05	-
		ЦЕНА:6,21+11,2,1,05								
372	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТА	0,11	4,10	0,08	1	-	-	6,43	1
	ЭСН Т51-1	100М								
				4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:4,02+0,08								
373	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	4,80	0,99	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	КГ								
	П78			-	-			-	-	-
374	Е7-706	-ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ	0,11	24,14	14,70	3	1	1	16,00	2
	ЭСН Т51-5	100М								
				9,44	4,41			-	5,69	1
		ЦЕНА:9,44+14,7								
375	С111-79	-ГЕРМЕТИК	4,80	1,48	-	7	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	Т								
	П79			-	-			-	-	-
376	Е12-280	-СЛИВ НАД ВОРОТАМИ ИЗ	0,02	192,00	0,41	4	1	-	83,00	2
	ЭСН Т8-5	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
		100М2		46,80	0,12			-	0,16	-
377	Е9-31	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	0,05	248,00	98,80	13	4	5	136,00	7
	ЭСН Т4-8	ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ В								
		КАРКАСЕ ИЗ ГНУТЫХПРОФИЛЕЙ С								
		ОБШИВКОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ С								
		УТЕПЛИТЕЛЕМ МЕЖДУ ОБШИВКАМИ								
		100М2		79,10	37,10			2	47,86	3
378	Е9-24	-СБОРКА ПОЛОТЕН ИЗ ЛИСТОВОЙ	0,09	39,80	15,30	4	2	1	31,40	3
	ЭСН Т4-1	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2ММ								
		100М2		18,10	5,13			-	6,62	1
379	С111-522	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ	0,08	187,00	-	15	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2ММ								
	П522	Т		-	-			-	-	-
380	Е9-33	-УСТАНОВКА РАМЫ ВОРОТ	0,17	44,29	18,65	8	2	3	19,40	3
	ЭСН Т4-10	Т								
	Т,Ч, П1,6			12,98	6,79			1	8,76	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:43,1,03								
381	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ	0,17	278,92	-	47	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ								
	П1969	,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ		-	-			-	-	-
		ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ			-					
		ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ								
		ОТКРЫВАНИЯ 7 РАМЫ ВОРОТ ИЗ								
		СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
382	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ ВОРОТ ПОЛУЖЕСТКИМИ	0,32	53,65	1,23	17	4	-	21,30	7
	ЭСН Т8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
	СЦМЧ1Р4	ТОЛЩИНОЙ 60ММ		12,70	0,62			-	0,80	-
	П115	М3								
		ЦЕНА:35,9+18,3,0,97								
383	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	8,00	1,46	0,05	12	7	-	1,41	11
	ЭСН Т7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
384	Е20-428 ЭСН Т8-13	-УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	2,00	3,42	0,07	7	4	-	2,96	6
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
385	С113-635 ОЦМЧ3Р1 П635	-СТОИМОСТЬ	2,00	19,30	-	39	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
386	С111-342 ОЦМЧ1Р1 П342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	18,10	0,32	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
387	Е6-83 ЭСН Т9-7	-АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
388	Е13-121 ЭСН Т15-6 К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,59	8,48	0,22	5	1	-	3,41	2
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71,1,1								
389	Е13-153 ЭСН Т18-6 К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,59	22,66	0,27	13	2	-	5,06	3
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			647	61	32		100
			РУБ,					11		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			345	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	84	-		-

РАЗДЕЛ 14, ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	Е20-408 ЭСН Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	1,00	1,67 0,88	0,05 0,02	2	1	- -	1,41 0,03	1 -
391	Е20-400 ЭСН Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	8,00	1,46 0,88	0,05 0,02	12	7	- -	1,41 0,03	11 -
392	Е20-401 ЭСН Т7-2	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 1ШТ	12,00	1,52 0,88	0,05 0,02	18	11	- -	1,41 0,03	17 -
393	Е10-28 ЭСН Т4-1	-ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА М3	0,03	110,00 12,90	1,30 0,39	3	-	- -	24,00 0,50	1 -
394	Е20-428 ЭСН Т8-13	-УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА 1ШТ	2,00	3,42 1,80	0,07 0,02	7	4	- -	2,95 0,03	6 -
395	С122-270 СЦМЧ2Р2 П270	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА М2	1,96	30,40 -	- -	60	-	- -	- -	- -
396	Е10-28 ЭСН Т4-1	-ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС М3	0,01	110,00 12,90	1,30 0,39	1	-	- -	24,00 0,50	- -
397	С111-343 СЦМЧ1Р1 П343	-ЭЛЕМЕНТЫ РЫЧАЖНЫЕ КГ	4,00	0,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
398	Е20-661 ЭСН Т16-1	-ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ШТ	2,00	0,86 0,45	0,01 -	1	1	- -	0,82 -	2 -
399	СПР-Т19-13 П1-001	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ШТ	2,00	24,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			153	24	-		38
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			153	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Е7-279 ЭОН Т16-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	9,00	6,98 1,95	1,36 0,42	63	18	12 4	3,12 0,54	28 5
401	Е7-280 ЭОН Т16-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2 ШТ	12,00	8,27 2,31	1,79 0,55	99	28	22 7	3,72 0,71	45 9
402	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т М2	19,88	5,07 -	- -	101	-	- -	- -	- -
403	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	279,77	5,18 -	- -	1449	-	- -	- -	- -
404	Е7-285 ЭОН Т17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,08	362,00 92,00	8,00 2,40	29	7	- -	141,00 3,10	11 -
405	БЕР	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ ШТ	80,00	0,10 0,02	- -	8	2	- -	0,03 -	2 -
406	С111-58 СЦМЧ1Р1 П58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0,01	573,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
407	Е9-33 ЭОН Т4-10 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:43,1,03	0,67	44,29 12,98	18,65 6,79	30	9	13 5	19,40 8,76	13 6
408	С121-1782 СЦМЧ1Р2 П1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,67	266,92 -	- -	179	-	- -	- -	- -
409	Е13-121 ЭОН Т15-6 Б,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2	0,18	8,48 2,25	0,22 0,07	2	-	- -	3,41 0,09	1 -
410	Е13-153 ЭОН Т18-6 Б,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,18	22,66 3,32	0,27 0,09	4	1	- -	5,06 0,12	1 -
411	Е7-669	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	13,00	1,43	0,16	19	8	2	1,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т47-11-1,8	ШТ		0,59	0,06			1	0,06	1
412	608-1504 ПР-Т06-08 Д1,504	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М150 М3 ЦЕНА:54,7-0,82,2	0,35	53,06	-	19	-	-	-	-
413	0147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
414	0147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
415	0147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,36	41,30	-	15	-	-	-	-
416	0147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,36	5,58	-	2	-	-	-	-
417	Е8-45 ЭСН Т5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М УЧАСТКИ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0,19	472,00	7,59	91	12	1	115,00	22
				62,00	2,28			-	2,94	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.				2118	85	50		136
		РУБ.						17		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1909	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				313	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				177	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2399	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	146	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				209	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				246	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	17	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.				2645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	162	-		-
	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
418	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,84	472,00	7,59	868	114	14	115,00	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			4	2,94	5
		100М2								
419	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,20	438,00	7,59	88	12	1	115,00	23
	ЭСН Т5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФАХВЕРКОВЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА		62,00	2,28			-	2,94	1
		100М2								
420	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,91	58,60	1,23	53	12	2	21,30	19
	ЭСН Т8-4	МИН.ВАТНЫМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ								
	ОЦМЧ1Р4П12	ПЛИТАМИ М125		12,70	0,62			1	0,80	1
	4	М3								
421	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	5,00	438,00	7,59	2190	310	38	115,00	575
	ЭСН Т5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА		62,00	2,28			11	2,94	15
		100М2								
422	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,51	422,00	7,59	637	70	11	85,00	128
	ЭСН Т5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА		46,50	2,28			3	2,94	4
		100М2								
423	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,08	57,95	1,50	5	2	-	38,10	3
	ЭСН Т4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ЦЕНА:86,5,0,67								
424	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,86	71,10	0,69	61	35	-	73,80	63
	ЭСН Т22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М		41,00	0,21			-	0,27	-
		100М2ГП								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ,			3902	555	66		1023
			РУБ,					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3902	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			643	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	117	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			363	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4908	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	691	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ,			4908	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	691	-		-

РАЗДЕЛ 17. КАБИНЫ ДУШЕВЫХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	Е7-763 ЭСНТ61-1 СЦМЧ1Р1 П32	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛОСКИХ ПРЕССОВАННЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100М2 ЦЕНА:71,2+1,06;0,96,100	0,05	181,62 17,30	19,10 5,87	9	1	1 -	29,41 7,57	1 -
426	Е9-1538СНТ2- 4-4 Т,Ч,П1,6 ТАБЛ1П10	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ Т ЦЕНА:27,1,1,03	0,02	27,91 14,80	4,98 1,52	1	-	- -	25,20 1,96	1 -
427	С121-2019 СЦМЧ2Р1 П2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:356-8,1,01	0,02	347,92 -	- -	7	-	- -	- -	- -
428	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т,Ч,П3,5,1 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,01	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
429	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т,Ч,3,5,1 5,К=1,1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3,1,1,2	0,01	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			19	1	1		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 18, ЛЕСТНИЦЫ								
430	Е7-299 ЭСН Т18-3-1,8	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	8,00	5,02 1,66	3,03 0,89	40	13	24 7	2,86 1,15	23 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ЦЕНА:4,87+24,4,0,0062								
431	Е7-296 ЗСН Т18-2-1,8	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	1,00	4,54 1,54	2,10 0,62	5	2	2 1	2,54 0,80	3 1
		ШТ								
		ЦЕНА:4,4+24,4,0,0056								
432	608-1488 ПР-Т06-08 П1,488	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ М300 М3	7,09	79,55 -	- -	564	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:82-0,82-1,63								
433	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,78	22,90 -	- -	41	-	- -	- -	- -
434	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,67	25,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
435	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,75	32,10 -	- -	24	-	- -	- -	- -
436	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,94	41,30 -	- -	39	-	- -	- -	- -
437	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,94	5,58 -	- -	5	-	- -	- -	- -
438	608-1489 ПР-Т06-08 П1,489	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ М300 М3	0,24	72,16 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:73,8-0,82,2								
439	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
440	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,05	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
441	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
442	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
443	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,04	5,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -
444	Е7-669 ЗСН Т47-11-1,8	-УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	126,00	1,43 0,59	0,16 0,05	180	74	20 6	1,01 0,06	127 8
		ЦЕНА:0,75+24,4,0,0279								
445	608-92339 ПР-Т06-08 П9,2339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	17,42	1,67 -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШИРИНОЙ ДО 45СМ								
		М								
446	608-92339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С	141,28	1,83	-	259	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ								
	П9,2339	ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ		-	-			-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ								
		ШИРИНОЙ ДО 45СМ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ								
		45СМ								
		М								
		ЦЕНА:1,67+0,16								
447	Е7-737	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО	0,54	823,00	3,10	444	19	2	60,69	33
	ЭСН Т58-3	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ								
	ДОП В1	100М		35,70	0,94			1	1,21	1
448	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,82	8,48	0,22	7	2	-	3,41	4
	ЭСН Т16-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
449	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,82	22,66	0,27	19	3	-	5,06	4
	ЭСН Т16-6	100М2								
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			1746	113	48		193
			РУБ.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1746	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			288	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	52	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			163	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2197	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	180	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			2197	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	180	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		БЕТОННЫЕ								
450	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	61,95	16,00	1,06	991	113	66	3,52	218
	ЭСН Т1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			20	0,41	25
451	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	80,53	31,24	-	2516	130	-	2,90	234
	ЭСН Т1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		1,62	-			-	-	-
		МОЗАИЧНО-БЕТОННЫЕ								
452	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	45,71	16,00	1,06	731	83	49	3,52	161
	ЭСН Т1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			15	0,41	19
453	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	45,71	36,10	-	1650	74	-	2,90	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М300								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3),1,02								
454	Е11-136	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОЗАЙЧНО-БЕТОННОЙ	4,57	364,88	3,37	1668	248	16	98,30	449
	ЭСН Т20-4	ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ								
	ССЦП137,14	100М2		54,20	1,01			5	1,30	6
	0									
	СЦМЧ1Р1П14									
	7									
		ЦЕНА:3,62+(5,83-(5,94-5,83),2-2,76),1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.				7556	648	131		1195
		РУБ.						40		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7556	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1247	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	225	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				703	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9506	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1359
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	913	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.				9506	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1359
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	913	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		ИЗ ДИНОЛЕУМА								
455	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,72	84,42	1,12	230	39	3	29,40	80
	ЭСН Т8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75		14,50	0,34			1	0,44	1
		100М2								
		ЦЕНА:22+30,6,2,04								
456	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,72	145,08	2,52	395	6	7	0,46	1
	ЭСН Т8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 95ММ		2,07	0,72			2	0,93	2
		100М2								
		ЦЕНА:(0,51+30,6,0,51),9								
457	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	2,72	519,00	0,75	1412	119	2	75,50	205
	ЭСН Т28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			1	0,28	1
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
458	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,65	81,50	1,12	134	24	2	29,40	48
	ЭСН Т8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ		14,50	0,34			1	0,44	1
		100М2								
459	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,65	138,60	2,52	229	3	4	0,46	1
	ЭСН Т8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 66ММ		2,07	0,72			1	0,93	2
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	Е11-57 ЭСН Т8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	81,50	1,12	8	1	-	29,40	3
				14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
461	Е11-58 ЭСН Т8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	0,09	61,60	1,12	6	-	-	0,46	-
				0,92	0,32			-	0,41	-
		100М2								
		ЦЕНА:15,4,4								
462	Е11-57 ЭСН Т8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,44	81,50	1,12	280	50	4	29,40	101
				14,50	0,34			1	0,44	2
		100М2								
463	Е11-58 ЭСН Т8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 72ММ	3,44	154,00	2,80	530	8	10	0,46	2
				2,30	0,80			3	1,03	4
		100М2								
		ЦЕНА:15,4,10								
464	Е11-55 ЭСН Т8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
465	Е11-56 ЭСН Т8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 32ММ	0,08	27,20	0,46	2	-	-	0,34	-
				0,32	0,14			-	0,18	-
		100М2								
		ЦЕНА:13,6,2								
466	Е11-57 ЭСН Т8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	5,76	81,50	1,12	469	84	6	29,40	169
				14,50	0,34			2	0,44	2
		100М2								
467	Е11-58 ЭСН Т8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 43ММ	5,76	77,00	1,40	444	7	8	0,46	3
				1,15	0,40			2	0,52	3
		100М2								
		ЦЕНА:15,4,5								
468	Е13-225 ЭСН Т25-1 Т,Ч, П.3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛ	741,55	1,74	0,20	1290	564	148	1,26	934
				0,76	0,05			37	0,06	44
		М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
469	Е13-226 ЭСН Т25-2 Т,Ч, П.3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 2 СЛОЕВ	741,55	0,66	0,01	489	200	7	0,45	334
				0,27	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:0,69-0,3,1								
470	Е13-225 ЭСН Т25-1 Т,Ч, П.3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛ	9,23	1,74	0,20	16	7	1	1,26	12
				0,76	0,05			-	0,06	1
		М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
471	Е13-226 ЭСН Т25-2 Т,Ч, П.3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 2 СЛОЕВ	9,23	1,98	0,03	18	7	-	0,45	1
				0,81	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:(0,69-0,3,0,1),3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
472	Е11-135 ЭСН Т20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	11,03	417,00 61,40	4,52 1,36	4600	677	50 15	108,00 1,75	1191 19
		БЕТОННЫЕ								
473	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16,0,04,103	0,04	83,22 15,50	1,80 0,53	4	1	- -	28,50 0,68	1 -
474	Е13-225 ЭСН Т25-1 Т.Ч, П.3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛ М2 ЦЕНА:1,83-0,84,0,1	132,20	1,74 0,76	0,20 0,05	230	100	27 7	1,26 0,06	167 8
475	Е13-226 ЭСН Т25-2 Т.Ч, П.3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 2 СЛОЕВ М2 ЦЕНА:0,69-0,3,0,1	132,20	0,66 0,27	0,01 -	87	36	1 -	0,45 -	59 -
476	Е11-55 ЭСН Т8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,04	70,00 9,88	0,95 0,28	3	-	- -	18,80 0,36	1 -
477	Е11-56 ЭСН Т8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.40ММ 100М2 ЦЕНА:13,6,4	0,04	54,40 0,64	0,92 0,28	2	-	- -	0,34 0,36	- -
478	Е11-55 ЭСН Т8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,23	70,00 9,88	0,95 0,28	16	2	- -	18,80 0,36	4 -
479	Е11-56 ЭСН Т8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ,80ММ 100М2 ЦЕНА:13,6,12	0,23	163,20 1,92	2,76 0,84	37	-	- -	0,34 1,08	- -
480	Е11-57 ЭСН Т8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 100М2	0,31	84,42 14,50	1,12 0,34	26	4	- -	29,40 0,44	9 -
481	Е11-58 ЭСН Т8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.50ММ 100М2	0,31	96,72 1,38	1,68 0,48	30	-	- -	0,46 0,62	- -
482	Е11-57 ЭСН Т8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М100 100М2 ЦЕНА:22+31,5,2,04	1,32	86,26 14,50	1,12 0,34	114	19	1 -	29,40 0,44	39 1
483	Е11-58 ЭСН Т8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.47ММ 100М2	1,32	82,90 1,15	1,40 0,40	110	2	2 1	0,46 0,52	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:10,51+31,5,0,51								
484	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	1,90	123,00	1,74	234	39	3	40,20	76
	ЭСН Т11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,60	0,52			1	0,67	1
485	Е11-68	-УМЕНЬШЕН.ДО ТОЛЩ.20ММ	- 1,90	31,60	0,56-	60-	2-	1	1,06-	2
	ЭСН Т11-2	100М2								
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ,			11390	1998	285		3445
			РУБ,					75		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11390	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1879	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	338	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1060	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			14329	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3710
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2411	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ,			14329	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3710
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2411	-		-
		РАЗДЕЛ 21, РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
486	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,13	441,00	1,40	57	16	-	210,00	27
	ЭСНТ,9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
487	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,82	355,00	1,30	291	31	1	64,00	52
	ЭСНТ,9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
488	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,22	8,48	0,22	2	-	-	3,41	1
	ЭСНТ,15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5,К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
489	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,22	22,66	0,27	5	1	-	5,96	1
	ЭСНТ,18-6	СЛОЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
	5,К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
490	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ В ПОДСТИЛАЮЩЕМ СЛОЕ	3,02	31,24	-	94	5	-	2,90	9
	ЭСНТ,1-11	ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3),1,02								
491	Е11-11	-ТОЖЕ,ПОД ПЕРЕГОРОДКАМИ	5,22	31,24	-	163	8	-	2,90	15
	ЭСНТ,1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ,			612	61	1		105
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			612	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ,			769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 22, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
492	Е15-210 ЭСНТ,52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	6,43	34,60 17,60	1,10 0,33	222	113	7 2	30,00 0,43	193 2
493	Е15-201 ЭСНТ,51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	3,71	85,30 35,60	4,90 2,33	316	132	19 9	57,40 3,01	214 11
494	Е8-57 ЭСНТ,7-2	-РАСШИВКА ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ 100М2	3,71	13,10 13,10	- -	49	49	- -	21,00 -	78 -
495	Е8-190 ЭСНТ,22-2	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 100М2ВП	0,67	49,70 25,50	0,23 0,07	33	17	- -	45,90 0,09	31 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ,			620	311	26		515
			РУБ,					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			620	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	340	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ,			780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	340	-		-
		РАЗДЕЛ 23, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
496	Е15-82 ЭСНТ,14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ	1,26	422,00 94,70	2,00 0,60	532	119	3 1	170,00 0,77	214 1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 55 400
903-I-28I.90 Альбом 23 ч./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ								
		100М2								
497	Е15-277 ЭСНТ,56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,78	215,00 107,00	8,00 2,28	168	83	6 2	179,00 2,94	140 2
		100М2								
498	Е15-254 ЭСНТ,50-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ДО 4М	14,78	85,10 37,10	6,20 3,85	1256	548	92 57	65,00 4,97	958 74
		100М2								
499	Е15-254 ЭСНТ,50-1-11 Т,Ч, П,3,10 К=0,9	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН БОЛЕЕ 4М	1,00	80,77 33,39	5,58 3,46	81	33	5 3	58,50 4,46	58 4
		100М2								
500	Е15-298 ЭСНТ,60-1	-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,26	386,00 66,00	5,90 1,77	100	17	1 -	115,00 2,28	30 1
		100М2								
501	Е15-551 ЭСНТ,158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ДО 4М	3,09	45,30 10,80	0,60 0,18	140	33	2 1	20,20 0,23	62 1
		100М2								
502	Е15-511 ЭСНТ,153-4 Т,Ч, П,3,18 К=1,1	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У ДО 8М	22,46	12,67 8,47	0,03 0,01	285	190	- -	14,85 0,01	334 -
		100М2								
503	Е15-511 ЭСНТ,153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У ДО 4М	11,04	11,90 7,70	0,03 0,01	131	85	- -	13,50 0,01	149 -
		100М2								
504	Е15-508 ЭСНТ,153-1 Т,Ч, П,3,18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ДО 8М	25,90	6,33 5,39	0,05 0,02	164	140	2 1	10,67 0,03	276 1
		100М2								
505	Е15-508 ЭСНТ,153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ДО 4М	6,57	5,84 4,90	0,05 0,02	38	32	- -	9,70 0,03	64 -
		100М2								
506	Е15-509 ЭСНТ,153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ ДО 4М	2,20	3,13 2,40	0,05 0,02	7	5	- -	4,60 0,03	10 -
		100М2								
507	Е15-501 ЭСНТ,152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	11,72	8,44	0,06	99	42	-	6,90	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОСТАЯ ДО 4М		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
508	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,52	45,90	0,70	24	5	-	16,20	8
	ЭСНТ,168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		8,70	0,21			-	0,27	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ДО 4М								
		100М2								
509	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	5,64	76,30	0,90	430	130	6	41,00	231
	ЭСНТ,168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			2	0,35	2
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ДО 4М								
		100М2								
510	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,64	58,80	0,80	96	23	1	24,30	40
	ЭСНТ,168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		13,80	0,24			-	0,31	1
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ДО 4М								
		100М2								
511	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,61	71,10	0,69	43	25	-	73,80	45
	ЭСНТ,22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ,			3594	1510	118		2702
			РУБ,					67		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3594	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			336	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2842
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1683	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ,			4523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2842
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1683	-		-
		РАЗДЕЛ 24, ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
512	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПАНДУС	23,55	9,32	0,32	219	9	7	0,80	19
	ЭСНТ,3-1	ИКРЫЛЬЦА								
		М3		0,40	0,10			2	0,13	3
		ЦЕНА:27,8+827,4-25,8),1,02								
513	Е6-15	-КРЫЛЬЦА С ПАНДУСАМИ ИЗ БЕТОНА	4,28	29,40	0,34	126	2	1	0,99	4
		М200						-	0,13	1
		М3		0,52	0,10					
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8),1,02								
514	Е8-28	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	0,56	11,80	2,16	7	2	1	6,50	4
	ЭСНТ,4-8	М3		3,20	0,65			-	0,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515	С111-366 СЦМЧ1Р1 П,366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	261,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
516	Е11-77 ЭСНТ,11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСОВ	0,24	9,83	0,08	2	2	-	12,60	3
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
517	Е1-231 ЭСНТ,29-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,03	44,88	44,88	1	-	1	-	-
		1000М3		-	15,73			-	22,65	1
		ЦЕНА:40,8,1,1								
518	Е1-238 ЭСНТ,29-9 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,03	35,53	35,53	1	-	1	-	-
		1000М3		-	12,43			-	17,90	1
		ЦЕНА:32,3,1,1								
519	Е1-168 ЭСНТ,22-7 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	0,03	104,23	99,92	3	-	3	8,33	-
		1000М3		4,11	39,79			1	57,30	2
		ЦЕНА:91,2+86,89,1,15								
520	С310-1 СЦПГСТР,28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	44,80	0,29	-	13	3	-	0,09	4
		Т		0,06	-			-	-	-
521	Е27-52 ЭСНТ,13-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	1,12	137,50	10,26	154	2	11	4,01	4
		100М2		2,04	3,01			3	3,88	4
522	Е27-169 ЭСНТ,42-1	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,12	156,00	-	175	9	-	14,40	15
		100М2		8,23	-			-	-	-
523	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,60	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
524	Е13-121 ЭСНТ15-6 Б,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71,1,1								
525	Е13-153 ЭСНТ18-6 Б,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			715	29	25		55
			РУБ.					6		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			715	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ,			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 25. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
526	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,67	27,40	0,28	46	1	-	1,37	2
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
527	Е6-2	-ПОДБЕТОНКА М100	2,36	35,90	0,37	85	6	1	4,50	11
	ЭСНТ1-2	М3								
				2,45	0,11			-	0,14	-
528	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	16,99	36,52	1,20	620	40	20	4,35	74
	ЭСНТ3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			6	0,46	8
		ИЗ БЕТОНА М150								
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8),1,02								
529	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	0,65	0,91	0,43	1	-	-	0,67	-
	ЭСНТ3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,38	0,13			-	0,17	-
		М3								
530	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	8,80	36,49	1,21	321	21	10	4,46	39
	ЭСНТ3-4	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО		2,41	0,36			3	0,46	4
		5М3 М150								
		М3								
		ЦЕНА:37,3-(27,4-26,6),1,015								
531	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
532	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
533	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,42	365,00	1,30	149	16	-	64,00	27
	ЭСНТ,9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
534	Б13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,10	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч,П3,5.1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
	5.К=1,1	100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
535	Б13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2СЛОЯ	0,10	22,66	0,27	2	-	-	5,06	1
	ЭСНТ18-6	100М2								
	Т.Ч,П3,5.1			3,32	0,09			-	0,12	-
	5.К=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
536	Е7-6 ЭСНТ1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	4,00	4,89 1,20	3,69 1,33	20	5	14 5	2,08 1,72	8 7
537	608-78 ПР-Т06-08 П7,8	-СТОИМОСТЬ ПОСТАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200	3,24	52,40 -	- -	170	-	- -	- -	- -
538	С147-2 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	2,28	22,90 -	- -	52	-	- -	- -	- -
539	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,67	41,30 -	- -	152	-	- -	- -	- -
540	С147-30 ТАБЛ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	3,67	5,58 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25 РУБ.				1709	89	45		162
		РУБ.						14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1709	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				160	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				2151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 РУБ.				2151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	155	-		-
		РАЗДЕЛ 26. КАНАЛЫ								
541	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	3,28	27,40 0,70	0,28 0,08	90	2	1 -	1,37 0,10	4 -
542	Е6-16 ЭСНТ1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ М3	0,31	30,90 1,00	0,77 0,23	10	-	- -	1,87 0,30	1 -
543	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М3	8,19	65,20 9,53	1,23 0,37	534	78	10 3	16,80 0,48	138 4
544	С124-16 ОЦМЧ2Р1 П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,03	270,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
545	С124-18 ОЦМЧ2Р1	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,02	283,00	-	6	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 60 400

903-1-28I.90 Альбом 23 ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П18			-	-			-	-	-
546	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	3,67	29,43	0,34	108	2	1	0,99	4
	ЭСНТ1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ ДНИЩЕ КАНАЛА М200		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8),1,02								
547	Е6-126	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	4,14	60,80	0,86	252	31	3	13,50	55
	ЭСНТ13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		7,40	0,26			1	0,34	1
		150ММ								
		М3								
548	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
549	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,34	355,00	1,30	121	13	-	64,00	22
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
550	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	329,00	1,30	7	-	-	21,10	-
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
551	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,09	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
552	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,09	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		РУБ,			1143	127	15		227
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1143	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			106	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1438	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	164	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		РУБ,			1438	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	164	-		-
		РАЗДЕЛ 27, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ КТП								
553	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	7,14	29,43	0,34	210	4	3	0,99	7
	ЭСНТ1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ БЕТОННЫХ ДНИЩЕ		0,52	0,10			1	0,13	1
		КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВИЗ БЕТОЕА								
		М200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8),1,02								
554	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	0,30	50,50	1,21	15	3	-	14,70	4
	ЭСНТ15-2	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И								
		ОВВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		8,76	0,36			-	0,46	-
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ								
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ								
		ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ								
		М3								
555	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	253,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П7			-	-			-	-	-
556	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	286,00	-	11	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П9			-	-			-	-	-
557	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	2,40	36,44	0,34	87	7	1	5,07	12
	ЭСНТ1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-100 БЕТОННЫХ МАССИВ ИЗ		2,78	0,10			-	0,13	-
		БЕТОНА М200								
		М3						-		
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8),1,02								
558	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	4,20	41,93	0,69	176	15	3	6,46	27
	ЭСНТ13-4	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		3,53	0,21			1	0,27	1
		300ММ М200								
		М3								
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8),1,02								
559	Е6-129	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	1,70	38,53	0,66	66	4	1	4,74	8
	ЭСНТ13-5	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		2,57	0,20			-	0,26	-
		500ММ М200								
		М3								
560	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	1,25	49,20	0,76	61	6	1	9,09	11
	ЭСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		4,98	0,23			-	0,30	-
		200ММ М200								
		М3								
561	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
562	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,27	355,00	1,30	96	10	-	64,00	17
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
563	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
564	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,13	22,66	0,27	3	-	-	5,06	1
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
565	Е9-48	-ЩИТЫ МАСЛОТОЧНЫХ ЯМ	0,15	36,56	14,63	5	1	2	14,20	2
	ЭСНТ7-3	Т								
	Т,Ч, П1,6			9,39	5,48			1	7,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБД1 П10 К=1,03									
		ЦЕНА:35,5,1,03								
566	С121-1979 ОЦМЧ2Р1 П1979	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,15	317,92	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:326-8,1,01								
567	Е13-121 ЭСНТ15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2	0,04	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71,1,1								
568	Е13-153 ЭСНТ18-6 5,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,04	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
				3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
569	Е16-67 ЭСНТ8-2	-УКЛАДКА ГАЗОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 М	3,20	2,21	0,05	7	2	-	0,77	2
				0,47	0,02			-	0,03	-
570	Е16-69 ЭСНТ8-3	-ТОЖЕ,ДИАМ.100 М	15,00	3,12	0,07	47	8	1	0,86	13
				0,53	0,02			-	0,03	-
571	Е6-260 ЭСНТ31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,00	12,60	0,53	13	1	-	1,71	2
				0,80	0,16			-	0,21	-
572	Е6-2 ЭСНТ1-2	-НАБЕТОНКА ТИПА МАССИВА ПО ДНИЩУ М100 М3	0,40	35,90	0,37	14	1	-	4,50	2
				2,45	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	РУБ,				896	69	12		121
		РУБ,						3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				843	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				137	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				77	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1057	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	93	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				53	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	3	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	РУБ,				1118	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		135
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	96	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 28, ОТОТОЙНИК								
573	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,04	27,40 0,70	0,28 0,08	56	1	- -	1,37 0,10	3 -
		М3								
574	Е6-226 ЭСНТ26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ М-200	21,30	46,62 4,49	1,23 0,37	1036	96	26 8	8,01 0,48	171 10
		М3								
		ЦЕНА:47-(32,1-28,2),1,015								
575	С124-10 СЦМЧ2Р4 П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,07	283,00 -	- -	303	-	- -	- -	-
		Т								
576	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,10	32,14 10,30	15,24 4,88	3	1	1 -	15,60 6,30	2 1
		Т								
577	С121-1959 СЦМЧ2Р1 П1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	204,92 -	- -	20	-	- -	- -	-
		Т								
		ЦЕНА:213-8,1,01								
578	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,09	441,00 124,00	1,40 0,42	40	11	- -	210,00 0,54	19 -
		Т								
579	Е13-121 ЭСНТ15-6 5,К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,02	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
		100М2								
580	Е13-153 ЭСНТ18-6 5,К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		100М2								
581	Е7-762 ДОП2 ЭСНТ65-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	10,00	2,57 0,64	1,83 0,66	26	6	19 7	1,09 0,85	11 8
		ШТ								
582	608-1490 ПР-Т06-08 П1,490	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2	1,20	60,80 -	- -	73	-	- -	- -	-
		М3								
583	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3	0,65	25,00 -	- -	16	-	- -	- -	-
		100КГ								
584	С147-15 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,06	32,10 -	- -	2	-	- -	- -	-
		100КГ								
585	С147-1 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	-
		100КГ								
586	Е6-253 ЭСНТ29-5	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	62,64	0,22	-	14	12	-	0,30	19

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 64 400

903-I-28I.90 Альбом 23 в.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		Ø,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	РУБ.			1592	127	46		22Ø
			РУБ.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	РУБ.			2000	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			238366	15911	9810		26769
			РУБ.					3217		4201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176577	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5226	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16445	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19903	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	952	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5368	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5403	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			294610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25306	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК II КАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 400
903-I-28I.90 Альбом 23 v./

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,62

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2262,00	3336	4196	1	1	1,42
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	239,88	11169	14055	46	58	4,77
3	КАРКАС	М3	163,35	29754	37347	182	228	12,68
4	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	1857,82	38150	47789	20	25	16,22
5	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	205,25	6742	8482	32	41	2,88
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1530,32	22558	28385	14	18	9,63
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1152,00	12212	15359	10	13	5,21
8	КРОВЛЯ	М2	1147,00	5041	6341	4	5	2,15
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	143,26	53420	62653	372	437	21,27
10	ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ	1,00	7473	9401	7473	9401	3,19
11	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	316,00	7308	8898	23	28	3,02
12	ДВЕРИ	М2	116,96	2761	3444	23	29	1,17
13	ВОРОТА	М2	18,00	647	784	35	43	0,27
14	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	РУБ	1,00	153	192	153	192	0,07
15	ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М2	318,65	2118	2645	6	8	0,90
16	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	856,00	3902	4908	4	5	1,67
17	КАБИНЫ ДУШЕВЫХ	М2	5,00	19	23	3	4	0,01
18	ЛЕСТНИЦЫ	М3	7,33	1746	2197	238	299	0,75
19	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	1077,00	7556	9506	7	8	3,29

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 2 400
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.1

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	1565,00	11390	14329	7	9	4,86
21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ			612	769	-	-	0,26
22	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	509,60	620	780	1	1	0,26
23	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	38212,00	3594	4523	-	-	1,54
24	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	136,00	715	897	5	6	0,30
25	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	33,71	1709	2151	50	63	0,73
26	КАНАЛЫ	М3	16,31	1143	1438	70	88	0,48
27	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ КТП	М3	17,39	896	1118	51	64	0,38
28	ОТСТОЙНИК	М3	23,34	1592	2000	68	86	0,68
	ИТОГО:		16389,00	238366	294610	14	17	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 451

903-I-281.90 Альбом 23 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,62А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВАРИАНТЕ ТОПЛИВО-БУРЫЙ УГОЛЬ К СМЕТЕ 1,62								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	Е6-177 ЭСНТ16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	1,00	52,90	1,28	53	8	1	13,90	14
				7,92	0,38			-	0,49	-
		М3								
2	С124-12 ОЦМЧ2 Р4П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
4	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т,Ч, П.3,5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	-	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,26	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:17,71.1.1								
5	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т,Ч, П.3,5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2СЛОЯ	-	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1.1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		62	8	1		15
				РУБ.				-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
6	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1 -	0,04	392,00	- -	16	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П43			-	-			-	-	-
7	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ -	0,02	441,00	1,40-	9-	2	- -	210,00-	1
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т	-	124,00	0,42			- -	0,54	-
8	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА -	-	8,48	0,22-	1	-	- -	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	-	2,25	0,07			- -	0,09	-
	П.3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
9	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2СЛОЯ	- -	22,66	0,27-	1	-	- -	5,06	-
	ЭСНТ15-6	100М2								
	Т.Ч,		-	3,32	0,09			- -	0,12	-
	П.3,5,1									
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	27-	2	-	-	1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			35	6	1		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

24566-35

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 3 451

903-I-28I.90 Альбом 23 ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК IIКАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 451

903-I-28I.90 Альбом 23 ч.I

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,62А

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			62	78	-	-	173,33
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	27	- 33	-	-	73,33
	ИТОГО:		-	35	45	-	-	100,00

24566-35

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 466

903-I-28I.90 Альбом 23 ч/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,62Б

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,436 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 3 И 4 К СМЕТЕ 1,62								
		РАЗДЕЛ 1, ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ПОКРЫТИЕ								
		КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ								
1	608-1330 ПР-Т06-08 П.1,330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	355,81	5,62	-	2000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	608-1331 ПР-Т06-08 П.1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	213,48	6,18	-	1319	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	608-1331 ПР-Т06-08 П.1,332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	53,37	6,62	-	353	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	608-1331 ПР-Т06-08 П.1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ 400ММ М2	87,12	7,73	-	673	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	608-1333 ПР-Т06-08 П.1	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1001-1200КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 1000ММ М2	106,29	8,86	-	942	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	608-1325	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	44,48	5,56	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П.1,325	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
7	608-1332 ПР-Т06-08 П1,332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	17,41	8,30 - -	-	145	-	- -	- -	- -
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5679	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5679	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			937	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	167	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			529	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	167	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			7145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	167	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ПОКРЫТИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ								
8	608-1329 ПР-Т06-08 П.1,329	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2	- 124,63	5,35 - -	- -	666	-	- -	- -	- -
		М2								
9	608-1330 ПР-Т06-08 П.1,330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	- 426,97	5,62 - -	- -	2400	-	- -	- -	- -
		М2								
10	608-1331 ПР-Т06-08 П.1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	- 71,16	6,18 - -	- -	440	-	- -	- -	- -
		М2								
11	608-1331 ПР-Т06-08 П.1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ	- 123,95	7,73 - -	- -	958	-	- -	- -	- -
		М2								
12	608-1331 ПР-Т06-08 П.1,331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ	- 17,67	7,73 - -	- -	137	-	- -	- -	- -
		М2								
13	608-1330 ПР-Т06-08 П.1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	- 70,27	7,00 - -	- -	492	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 1000ММ									
			М2								
14	608-1324	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	-	44,48	5,37	- -	239	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО									
	П.1,324	400КГС/М2			-	-			-	-	-
			М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	5332	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	5332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	158	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	497	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	6709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	6709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	158	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				347	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				347	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.П.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 466
903-I-28I.90 Альбом 23 v.1

ОВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,625

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			5679	7145	-	-	1638,76
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	5332	- 6709	-	-	1538,76
	ИТОГО:		-	347	436	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 504

903-I-28I.90 Альбом 23 ч-1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,62В

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 5,944 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 70 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,138 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГР.С ИЗ СМЕТЫ 1,62								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-13 ЭСНТ1-13	-НАБЕТОНКА ТИПА СТОЛБА ИЗ БЕТОНА М200	0,02	36,03	0,34	1	-	- -	5,07	-
		М3	-	2,78	0,10			- -	0,13	-
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8),1,02								
2	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200	0,17	29,43	0,34	5	-	- -	0,99	-
		М3	-	0,52	0,10			- -	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8),1,02								
3	Е6-126 ЭСНТ13-2	-НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,23	60,80	0,86	14	2	- -	13,50	5
		М3	-	7,40	0,26			- -	0,34	-
4	Е6-127 ЭСНТ13-3	-НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,33	49,20	0,76	16	2	- -	9,09	3
		М3	-	4,98	0,23			- -	0,30	-
5	Е6-128 ЭСНТ13-4	-НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,29	41,93	0,69	12	1	- -	6,46	2
		М3	-	3,53	0,21			- -	0,27	-
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8),1,02								
6	Е6-2 ЭСНТ1-2	-НАБЕТОНКА ТИПА МАССИВА М200	0,18	37,53	0,37	7	-	- -	4,50	1
		М3	-	2,45	0,11			- -	0,14	-
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8),1,02								
7	608-7216 ПР-Т06-08	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М300	3,74	69,14	-	259	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П7,216	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:67,5+0,82,2								
8	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М400 М3	- 1,94	71,59 -	- - -	139	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:67,5+0,82,3+1,63								
9	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М3	- 0,06	67,50 -	- - -	4	-	- -	- -	- -
10	С147-4 ТАБ1	-АРМАТУРА А-4 100КГ	- 4,16	22,90 -	- - -	95	-	- -	- -	- -
11	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	- 0,07	32,10 -	- - -	2	-	- -	- -	- -
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ								
12	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 М2	- 376,74	14,40 -	- - -	5425	-	- -	- -	- -
13	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 М2	- 1057,47	14,90 -	- - -	15756	-	- -	- -	- -
14	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 М2	- 69,75	15,80 -	- - -	1102	-	- -	- -	- -
15	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 М2	- 51,84	18,34 -	- - -	951	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:17,3+0,26,4								
16	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	- 1,26	19,74 -	- - -	25	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:18,7+0,26,4								
17	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	- 195,87	18,94 -	- - -	3710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,9+0,26,4								
18	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 М2	- 7,20	15,40 -	- -	111	-	- -	- -	- -
19	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:19,2+0,26,4	- 27,00	20,24 -	- -	546	-	- -	- -	- -
20	608-1399 ПР-Т06-08 П1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:19,8+0,26,4	- 21,60	20,84 -	- -	450	-	- -	- -	- -
21	608-1424 ПР-Т06-08 П1,424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3 ПОКРЫТИЕ	- 2,87	49,00 -	- -	141	-	- -	- -	- -
22	608-7169 ПР-Т06-08 П7,169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ М3 КРОВЛЯ	- 15,09	30,40 -	- -	459	-	- -	- -	- -
23	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНАТОЛЩИНОЙ 140ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16,0,14,103	- 0,37 -	248,02 1,80- 15,50 0,53		91-	6	- - - - - -	28,50- - 0,68 -	10 - -
24	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16,0,14,103	- 0,18 -	248,02 1,80- 15,50 0,53		45-	3	- - - - - -	28,50- - 0,68 -	5 - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		-	29366-	14	-	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,			-	29366	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,			-	4845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				- -	870	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,			-	2736	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,			-	36947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				- -	884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,			-	36947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				- -	884	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
25	Е6-125 ЗСНТ13-1	-НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,39	83,00	1;14	32	5	-	21,90	9
		М3		12,00	0,34			-	0,44	-
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8),1,02								
26	608-7214 ПР-Т06-08 П7214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М300	4,03	69,54	-	280	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:67,9+0,82,2								
27	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	2,14	25,00	-	53	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ								
28	608-1389 ПР-Т06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	371,70	11,80	-	4386	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
29	608-1390 ПР-Т06-08 П1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	7,20	13,00	-	94	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
30	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	5,04	14,40	-	73	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
31	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	51,84	17,30	-	897	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2								
		М2								
32	608-1398 ПР-Т06-08 П1348	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	1,26	18,70 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		М2								
33	608-1389 ПР-Т06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	922,20	12,20 -	- -	11251	-	- -	- -	- -
		М2								
34	608-1390 П7-Т06-08 П1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	10,80	13,40 -	- -	145	-	- -	- -	- -
		М2								
35	608-1391 ПР-Т06-08 П1,391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2	102,60	14,20 -	- -	1457	-	- -	- -	- -
		М2								
36	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	81,27	14,90 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
		М2								
37	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	176,40	17,90 -	- -	3158	-	- -	- -	- -
		М2								
38	608-1395 ПР-Т06-08 П1,395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2	10,35	16,70 -	- -	173	-	- -	- -	- -
		М2								
39	608-1398 ПР-Т06-08	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	68,07	19,20 -	- -	1307	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1,398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 М2 КРОВЛЯ		-	-			-	-	-
40	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16,0,1,103	0,37	182,10 15,50	1,80 0,53	67	6	- -	28,50 0,68	10 -
41	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16,0,1,103	0,18	182,10 15,50	1,80 0,53	33	3	- -	28,50 0,68	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			24641	14	-		24
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24641	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	732	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2297	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			31003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	746	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	4725	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	4725	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	138	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	439	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	5944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	138	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	5944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	138	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 504
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.1

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,62В

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	29366 - 36947		-	-	621,58
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			24641	31003	-	-	521,58
	ИТОГО:		- -	4725 -	5944	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 503

903-I-28I.90 Альбом 23 4-/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,62Г

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,121 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 42 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,160 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С К СМЕТЕ 1,62								
		РАЗДЕЛ 1, ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-13 ЭСНТ1-13	-НАБЕТОНКА ТИПА СТОЛБА ИЗ БЕТОНА М200	0,21	36,03	0,34	8	1	-	5,07	1
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8),1,02								
2	Е6-2 ЭСНТ1-2	-НАБЕТОНКА ТИПА МАССИВА ИЗ БЕТОНА М200	0,15	37,53	0,37	6	-	-	4,50	1
		М3		2,45	0,11			-	0,14	-
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8),1,02								
3	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200	0,05	29,43	0,34	1	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8),1,02								
4	Е6-126 ЭСНТ13-2	-НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,19	60,80	0,86	12	1	-	13,50	3
		М3		7,40	0,26			-	0,34	-
5	Е6-128 ЭСНТ13-4	-НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,11	41,93	0,69	5	-	-	6,46	1
		М3		3,53	0,21			-	0,27	-
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8),1,02								
6	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	0,12	67,50	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ		-	-			-	-	-
8	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	376,74	17,30	-	6518	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
9	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	7,20	18,70	-	135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
10	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	830,07	17,90	-	14858	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
11	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	297,15	19,20	-	5705	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
12	608-1401 ПР-Т06-08 П1,401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	51,84	22,80	-	1182	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
13	608-1402 ПР-Т06-08 П1,402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	1,26	23,70	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
14	608-1401 ПР-Т06-08 П1,401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3ДО 12М	195,87	23,50	-	4603	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
15	608-1402 ПР-Т06-08 П1,402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/	48,60	24,40	-	1186	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
16	608-1424 ПР-Т06-08 П1,424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	3,19	49,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
		М3								
17	Е8-13 ЭСН Т4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.20ММ	0,06	57,95 13,13	1,00 0,30	3	1	- -	38,10 0,39	2 -
		100М2								
		ЦЕНА:86,5,0,67								
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
18	Е8-30 ЭСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	3,13	31,60 2,21	0,81 0,24	99	7	3 1	4,05 0,31	13 1
		М3								
		ПОКРЫТИЕ								
19	608-7169 ПР-Т06-08 П7,169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	13,50	30,40 -	- -	410	-	- -	- -	- -
		М3								
		КРОВЛЯ								
20	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 160ММ	0,37	280,98 15,50	1,80 0,53	103	6	- -	28,50 0,68	10 -
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,0,16,103								
21	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,36	182,10 15,50	1,80 0,53	66	6	- -	28,50 0,68	10 -
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,0,1,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			35095	22	3		41
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35095	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5789	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1041	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			44156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		574
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1064	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			44156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		574
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1064	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
22	Е6-125 ЭСНТ13-1	-НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200	- М3	0,16 -	83,00 12,00	1,14- 0,34	13-	2	- - - -	21,90- 0,44	4 -
23	Е6-127 ЭСНТ13-3	-НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М200	- М3	0,25 -	49,20 4,98	0,76- 0,23	12-	1	- - - -	9,09- 0,30	2 -
24	608-7214 ПР-Т06-08 П7,214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	- М3	0,10 -	65,10 -	- - -	7	-	- -	- -	- -
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
25	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	- М2	376,74 -	14,40 -	- - -	5425 -	-	- -	- -	- -
26	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	- М2	7,20 -	15,40 -	- - -	111 -	-	- -	- -	- -
27	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	- М2	1057,47 -	14,90 -	- - -	15756 -	-	- -	- -	- -
28	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	- М2	69,75 -	15,80 -	- - -	1102 -	-	- -	- -	- -
29	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	- М2	51,84 -	18,34 -	- - -	951 -	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:17,3+0,26,4								
30	608-1398 ПР-Т06-08	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	-	1,26	19,74	- -	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1,398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:18,7+0,26,4								
31	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	-	195,87 -	18,94 -	- -	3710	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:17,9+0,26,4								
32	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	-	27,00 -	20,24 -	- -	546	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:19,2+0,26,4								
33	608-1399 ПР-Т06-08 П1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	-	21,60 -	20,84 -	- -	450	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:19,8+0,26,4								
		КРОВЛЯ								
34	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ 100М2	-	0,37 -	248,02 15,50	1,80- 0,53	91-	6 - -	28,50- 0,68	10 -
		ЦЕНА:17,3+16,0,14,103								
35	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ 100М2	-	0,36 -	149,14 15,50	1,80- 0,53	54-	6 - -	28,50- 0,68	10 -
		ЦЕНА:17,3+16,0,08,103								
36	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ 100М2	-	2,30 -	149,14 15,50	1,80- 0,53	343- -	38- 4 1	28,50- 0,68-	60 2
		ЦЕНА:17,3+16,0,08,103								
37	Е12-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ	-	0,18 -	248,02 15,50	1,80- 0,53	45-	3 - -	28,50- 0,68	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,0,14,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 28641-	54-	4	-	97
			РУБ.				-	1	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 28641	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 4725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	849	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 2669	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 36035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	904	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 36035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	904	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6454-	32-	1	-	56
			РУБ.					-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6454	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	192	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			603	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И

ПРОВЕРИЛ — ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 503
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.1

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,62Г

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			35095	44158	-	-	543,7%
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	28641	- 36035	-	-	443,7%
	ИТОГО:		-	6454	8121	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 565
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62Д

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 2,805 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 33 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,064 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГР.С ИЗ СМЕТЫ 1,62								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	608-1393 ПР-НТ06-08 П.1,383	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ВЕСОМ ДО 5Т М2	- 376,74	14,40 -	- -	5425 -	- -	- -	- -	- -
2	608-1393 ПР-НТ06-08 П.1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 1057,47	14,90 -	- -	15756 -	- -	- -	- -	- -
3	608-1394 ПР-НТ06-08 П.1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 7,20	15,40 -	- -	111 -	- -	- -	- -	- -
4	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 69,75	15,80 -	- -	1102 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-НТ06-08 П,1394	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М		-	-			-	-	-
5	608-1397 ПР-НТ06-08 П,1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	- 51,84	18,34	- -	951	-	-	-	-
		ЦЕНА:17,3+0,26,4		-	-			-	-	-
6	608-1398 ПР-Т06-08 П.1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	- 1,26	19,74	- -	25	-	-	-	-
		ЦЕНА:18,7+0,26,4		-	-			-	-	-
7	608-1397 ПР-НТ06-08 П,1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	- 195,87	18,94	- -	3710	-	-	-	-
		ЦЕНА:17,9+0,26,4		-	-			-	-	-
8	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	- 27,00	20,24	- -	546	-	-	-	-
		ЦЕНА:19,2+0,26,4		-	-			-	-	-
9	608-1399 ПР-Т06-08 П1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	- 21,60	20,84	- -	450	-	-	-	-
		ЦЕНА:19,8+0,26,4		-	-			-	-	-
10	608-1424 ПР-Т06-08 П.1,424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	- 2,87	49,00	- -	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 28217	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 28217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 4655	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	837	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 2630	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 35502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	837	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 35502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	837	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
11	608-1389 ПР-Т06-08 П.1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ВЕСОМ ДО 5Т	113,40 М2	11,80 -	- -	1338	-	- -	- -	-
12	608-1390 ПР-Т06-08 П.1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	14,40 М2	13,00 -	- -	187	-	- -	- -	-
13	608-1389 ПР-Т06-08 П.1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,МАССОЙ ДО 5Т	248,40 М2	12,20 -	- -	3030	-	- -	- -	-
14	608-1390 ПР-Т06-08 П.1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	67,20 М2	13,40 -	- -	900	-	- -	- -	-
15	608-1391 ПР-Т06-08 П.1,391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	16,20 М2	14,20 -	- -	230	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М-МАССОЙ ДО 5Т								
		М2								
16	608-1393 ПР-Т06-08 П.1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ	5,04	14,40	-	73	-	-	-	-
		М2								
17	608-1393 ПР-Т06-08 П.1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ	81,31	14,90	-	1212	-	-	-	-
		М2								
18	608-1394 ПР-Т06-08 П.1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ	10,35	15,80	-	164	-	-	-	-
		М2								
19	608-1397 ПР-Т06-08 П.1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 30СМ	17,28	17,30	-	299	-	-	-	-
		М2								
20	608-1398 ПР-Т06-08 П.1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 30СМ	1,26	18,70	-	24	-	-	-	-
		М2								
21	608-1397 ПР-Т06-08 П.1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 30СМ	64,80	17,90	-	1160	-	-	-	-
		М2								
22	608-1398 ПР-Т06-08 П.1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	46,52	19,20	-	893	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 30СМ								
		М2								
23	608-1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	28,80	15,78	-	454	-	-	-	-
	ПР-Т06-90	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600 КГ/М3		-	-			-	-	-
	П1,390	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ								
	ПР-Т06-14	СТАЛИ ДО10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
	П162	М2								
		ЦЕНА:13+11,20,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
24	608-1391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	12,96	16,65	-	216	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3		-	-			-	-	-
	П1,391	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ								
	ПР-Т06-14	СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО								
	П162	3М								
		М2								
		ЦЕНА:13,8+12,0,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
25	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	243,90	14,49	-	3534	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3		-	-			-	-	-
	П,1,389	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ								
	ПР-Т06-014	СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
	П,162	М2								
		ЦЕНА:11,8+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
26	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	824,40	14,89	-	12276	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3		-	-			-	-	-
	П,1,389	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ								
	ПР-Т06-14	СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3								
	П,162	ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА:12,2+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			25989	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	773	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2420	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32697	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	773	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			32697	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	773	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	2228	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 6 565

903-I-28I.90 Альбом 23 4./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2228	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			210	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	64	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	64	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.П.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 565
903-I-28I.90 Альбом 23 ч.I

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62Д

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	28217	- 35502	-	-	1265,67
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			28989	32697	-	-	1165,66
	ИТОГО:		-	- 2228	- 2805	-	-	100,00

24566-35

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 552

903-I-28I.90 Альбом 23 ч./

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,62Е

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КМ1-51
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,991 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГР.С К СМЕТЕ 1,62

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	118,44	14,40 -	- -	1706	-	- -	- -	- -	- -
2	608-1394 ПР-Т06-08 П.1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	14,40	15,40 -	- -	222	-	- -	- -	- -	- -
3	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2	17,28	18,34 -	- -	317	-	- -	- -	- -	- -

ЦЕНА: 17,3+0,26.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	608-1398 ПР-Т06-08 П.1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:18,7+0,26,4	1,26	19,74 - -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
5	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	329,75	14,90 - -	- - -	4913	-	- - -	- - -	- - -
6	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	93,75	15,80 - -	- - -	1481	-	- - -	- - -	- - -
7	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,9+0,26,4	84,27	18,94 - -	- - -	1596	-	- - -	- - -	- - -
8	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:19,2+0,26,4	21,60	20,24 - -	- - -	437	-	- - -	- - -	- - -
9	608-1399 ПР-Т06-08 П1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:19,8+0,26,4	5,40	20,84 - -	- - -	113	-	- - -	- - -	- - -
10	608-1389 ПР-Т06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	243,90	14,49 - -	- - -	3534	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
		ЦЕНА:11,8+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
11	608-1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	28,80	15,78	-	454	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		-	-			-	-	-
	П1,390	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С								
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		7,1-10,0КГ/М2 ИЗ АРБОЛИТА								
		ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА:13+11,2,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
12	608-1391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	12,96	16,65	-	216	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		-	-			-	-	-
	П1,391	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С								
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		ИЗ АРБОЛИТА								
		М2								
		ЦЕНА:13,8+12,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
13	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	824,40	14,89	-	12275	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3		-	-			-	-	-
	П1,389	ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ								
		СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3								
		ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА:12,2+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			27289	-	-		-

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27289	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	810	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2543	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			34334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	810	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
14	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО -	376,74	14,40	- -	5425	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		-	-			-	-	-
	П1,393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С								
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		ТОЛЩИНОЙ 30СМ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 4 552
903-I-28I.90 Альбом 23 ч./

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
			М2									
15	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	-	51,84	18,34 -	- -	-	951	-	- -	- -	-
			М2									
		ЦЕНА:17,3+0,26,4										
16	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	-	1057,47	14,90 -	- -	-	15756	-	- -	- -	-
			М2									
17	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	-	7,20	15,40 -	- -	-	111	-	- -	- -	-
			М2									
18	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	-	69,75	15,80 -	- -	-	1102	-	- -	- -	-
			М2									
19	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	-	1,26	19,74 -	- -	-	25	-	- -	- -	-
			М2									
		ЦЕНА:18,7+0,26,4										
20	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	-	195,87	18,94 -	- -	-	3710	-	- -	- -	-
			М2									
		ЦЕНА:17,9+0,26,4										
21	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ	-	27,00	20,24 -	- -	-	546	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2								
22	608-1399 ПР-Т06-08 П1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:19,8+0,26,4	-	21,60	20,84	- -	450	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	28076	-	-		-
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	28076	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	4632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				- -	833	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	2617	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	35325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	833	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	35325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	833	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	787	-	-		-
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	787	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				- -	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	23	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И

СОСТАВИЛ ТЕХНИК IIКАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

24566-35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ — ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,62Е

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			27289	34334	-	-	3464,58
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	28076	- 35325	-	-	3564,58
	ИТОГО:		-	787	- 991	-	-	100,00

24566-35

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1

903-I-28I.90 Альбом 23 ч./

562

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,62ж

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-100
АЛЬБОМ 7 КЖ1-61
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,161 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,078 ТЫС.РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С К СМЕТЕ 1,62								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	96,84	17,30	-	1675	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	3,60	18,70	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	608-1401 ПР-Т06-08 П1,401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ М2	17,28	22,80	-	394	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	608-1402 ПР-Т06-08 П1,402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	22,86	23,70	-	542	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 40СМ М2								
5	608-1402 ПР-Т06-08 П1,402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 11КГ/М2 М2	10,80	24,01 -	- -	259	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:23,7+0,31								
6	608-1397 ПР-Т06-08 П1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	221,71	17,90 -	- -	3969	-	- -	- -	- -
7	608-1398 ПР-Т06-08 П1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	201,75	19,20 -	- -	3874	-	- -	- -	- -
8	608-1402 ПР-Т06-08 П1402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 40СМ М2	27,00	24,40 -	- -	659	-	- -	- -	- -
9	608-1401 ПР-Т06-08 П1401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 40СМ М2	84,32	23,50 -	- -	1982	-	- -	- -	- -
10	608-1389 ПР-Т06-08 П1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	691,20	14,89 -	- -	10292	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 12,2+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
11	608-1389 ПР-Т06-08	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3	243,90	14,49 -	-	3534	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1389	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 11,8+10,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
12	608-1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	7,20	15,78	-	114	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3								
	П1,390	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 13+11,2,0,08,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
13	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	133,20	18,23	-	2428	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3								
	П1,393	ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 14,9+12,2,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
14	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	21,60	17,73	-	383	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3								
	П1,394	ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 15,4+12,2,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
15	608-1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	12,96	19,78	-	256	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3								
	П1,395	ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13 КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 16,3+14,0,08,1,02+(47-37,83),0,25,1,02								
16	608-1424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ	3,19	49,00	-	156	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ								
	П1,424	МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
17	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,06	79,54	1,00	5	1	-	38,10	2
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:86,5,0,67								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				30589	1	-		2
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				30589	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				5047	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		464
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	910	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				2850	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				38486	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		466
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	911	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			38486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	911	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
18	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	- 376,74	14,40 -	- -	5425	-	- -	- -	- -
19	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,3+0,26,4	- 51,84	18,34 -	- -	951	-	- -	- -	- -
20	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	- 1057,47	14,90 -	- -	15756	-	- -	- -	- -
21	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	- 7,20	15,40 -	- -	111	-	- -	- -	- -
22	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	- 69,75	15,80 -	- -	1102	-	- -	- -	- -
23	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	- 1,26	19,74 -	- -	25	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 5 562
903-I-28I.90 Альбом 23 ч/

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М2 ЦЕНА:18,7+0,26,4									
24	608-1397 ПР-Т06-08 П1,397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	-	195,87	18,94	- -	3710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		М2 ЦЕНА:17,9+0,26,4									
25	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	-	27,00	20,24	- -	546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		М2 ЦЕНА:19,2+0,26,4									
26	608-1399 ПР-Т06-08 П1,399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ	-	21,60	20,84	- -	450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		М2 ЦЕНА:19,8+0,26,4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	28076	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	28076	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	4632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				- -	833	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2617	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	35325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	833	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	35325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	833	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2515	1	-		2
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2513	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	77	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 6 562
903-I-28I.90 Альбом 23 ч./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			233	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК 2 КАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ - ЗАВ ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 1 562
903-I-28I.90 Альбом 23ч./

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,62Ж

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			30589	38486	-	-	1217,53
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	28076	- 35325	-	-	1117,53
	ИТОГО:		-	2513	3161	-	-	100,00

24566-35

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 6.2) 4I4

Т.П. 903-I-28I.90 Альбом 23 ч.I

Наименование стройки - Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р.
Золошлакоудаление пневматическое.

Форма 4

Объект номер

Локальная смета I.63
на приобретение оборудования

Наименование объекта - Оборудование гардеробов

Основание : Альбом 5
АРI-25

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,838 тыс.руб.
Строительный объем I4,00 шт.
Цена единицы I3I,29 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин / обслуживающ. машины	
					Всего	экспл. машин	Всего	основной зарплаты	экспл. машин	на един.	всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Пр-нт 29-I0-02 стр.59 п.II3	Шкафы для хранения одежды МД-33,3	шт	8,00	89,I0	-	7I3	-	-	-	-
		Цена:8I,IxI,I									
2	Пр-нт 29-I0-02 стр.59 п.II3	Шкафы 2МД 33,3	шт	4,00	220,09	-	880	-	-	-	-
		Цена:8I,IxI,I:67xI65,5									
3	Пр-нт 29-I0-02 стр.59 п.II3	Шкафы 2МД 33,2	шт	2,00	I22,48	-	245	-	-	-	-
		Цена:8IxI,I:67x92,I									
		Итого прямые затраты по смете		руб.			I838	-	-	-	-
				руб.							
		в том числе :									
		стоимость оборудования		руб.			I838	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования		руб.			I838	-	-		-
		Итого по смете		руб.			I838	-	-		-

Начальник отдела Храмцова В.И.
Составил инженер П категории Жарко Л.П.
Проверил зав.группой Михайлова Н.М.

gost.e-ecolog.ru