ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р
Золошлакоудаление пневматическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 22

Сметы на электрооборудование и электромонтажные работы

24566-34

I990 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

24566-34

903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р.
Золошлакоудаление пневматическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 22

Сметы на электрооборудование и электромонтажные работы

Разработан
институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПК НИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от II.07.I990 г. № 4

Главный инженер института В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 22

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Оборудование трансформаторной подстанции	I.46	3
2	Электросиловое оборудование	I.47	5
3	Земляные работы	I.47 А	I9
4	Электроосвещение	I.48	2I
5	Наружные сети электроснабжения от главного корпуса к осадительной станции	I.48 А	33
6	Земляные работы	I.48 Б	36
7	Щит управления I Щ (2 Щ, 3 Щ, 4 Щ)	Калькуляция №I	38
8	Щит управления 5 Щ	Калькуляция №2	42
9	Щит управления 6 Щ	Калькуляция №3	47
I0	Шкаф управления I Ш	Калькуляция №4	5I
II	Ящик 36-Я	Калькуляция №5	57
I2	Ящик Я	Калькуляция №6	60
I3	Пункт силовой ПР850I-I09I	Калькуляция №7	63
I4	Пункт силовой ПР850I-209I	Калькуляция №8	66
I5	Пост управления ПКУ I5-2I.III-54У2	Калькуляция №9	69
I6	Пост управления ПКУ I5-2I.I2I-54 У2	Калькуляция №I0	7I
I7	Пост управления ПКУ I5-2I.I3I-54 У2	Калькуляция №II	73
I8	Наружные сети 0,4 кв	6,I	75
I9	Земляные работы	6,2	79
20	Наружное электроосвещение	7,I	8I
2I	Земляные работы	7,2	86

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 1273

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,46

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 МАРКИ ЭМСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,122 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 18,755 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,367 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 271 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,167 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2КТП-400-10/0,4-122-80У3 СОСТОЯЩАЯ ИЗ:											
1	1505 П01012	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТИПА ТМЗ-400/10 ШТ	2,00	1520,00	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 ШТ	2,00	- 42,00	-	84	39	23 9	40,00 5,80	80 12	- -	-	-
3	1505 П10006	-ШКАФ ВВОДНОЙ ТИПА ШВВ-3 ШТ	2,00	670,00	1340	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП ШТ	2,00	- 6,18	-	12	8	4 2	7,00 1,48	14 3	- -	-	-
5	1505 П10006	-ШКАФ ТИПА ШНВ-1 ШТ	2,00	3530,00	7060	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП ШТ	2,00	- 11,80	-	24	14	9 5	12,00 2,98	24 6	- -	-	-
7	1505	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШНЛ-1	1,00	3250,00	3250	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П10006	ШТ									
8	П8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	1.00	-	-	6	4	2	7.00	7	-
		ШТ		6,18				1	1,48	1	-
9	1505	-ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ МНС-1	1.00	3045,00	3045	-	-	-	-	-	-
	П10006	ШТ									
10	П8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	1.00	-	-	6	4	2	7.00	7	-
		ШТ		6,18				1	1,48	1	-
11	П8-90-4	-УСТАНОВКА АВТОМАТОВ В ШКАФАХ НИЗКОВОЛЬТНОГО РУ КТП,ТОК,А,ДО:1000	16.00	-	-	103	52	16	6,00	96	-
		ШТ		6,46				9	0,70	11	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	17735	235	121	56		228	-
				РУБ.				27		34	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			177				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	1020	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	18755	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-					
		ИТОГО:		РУБ.		235	121	56		262	-
				РУБ.				27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		104	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	18755	339	140	56		271	-
				РУБ.				27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		28	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	18755	367	140	56		271	-
				РУБ.				27			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	19122	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		271	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	167	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

Проверил руководитель группы Т.А.Прохорова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,47

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 МАРКИ ЭМ1-ЭМ49

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	28,213 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	11,279 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	16,934 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5537 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,238 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1508 ДОП	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК4-0,4-1331/3У3	2,00	750,00		1500	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-					-	-	-	-
2	Ц8-70-6	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	-	-		18	7	8	5,95	12	-
		ШТ		9,03					4	2,37	5	-
3	1504 ДОП125 П04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 122002Б	7,00	11,60		81	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-					-	-	-	-
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	7,00	-	-		24	10	-	2,00	14	-
				3,40					-	0,01	-	-
		ШТ										
5	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50.60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= 0,390 КГ	7,00	1,95		14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-					-	-	-	-
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ	7,00	-	-		14	8	-	2,00	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,99				-	0,01	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	1504 ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2	9,00	2,05	18	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	И8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	9,00	-	-	18	10	-	2,00	18	-
				1,99				-	0,01	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	1504 ДОП7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-3	4,00	2,90	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	И8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	-	-	8	4	-	2,00	8	-
				1,99				-	0,01	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,01
11	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79 1,700 КГ	3,00	3,45	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	И8-84-1	-МОНТАЖ СИРЕНЫ	3,00	-	-	1	1	-	1,00	3	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
13	1701-03324	-АМПЕРМЕТР Э-365-2	4,00	4,20	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	И8-83-1	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
15	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П22095	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3086-21У3	1,00	327,00	327	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	И СКЦЭ-84 ВЫП1 П22095	-МОНТАЖ	1,00	-	-	18	10	-	15,94	16	-
		ШТ		17,86				-	-	-	-
17	И8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮ4АТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	6,00	-	-	21	9	-	2,00	12	-
				3,46				-	0,03	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР7	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР8501-1023-143	2,00	419,00	838	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	И	-МОНТАЖ	2,00	-	-	62	22	2	17,60	35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР7	ШТ		31,00				-	-	-	-
20		-ПУНКТ СИЛОВОЙ	2,00	419,00	838	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР8			-				-	-	-	-
21	Ц	-МОНТАЖ	2,00	-	-	74	22	2	17,60	35	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР8	ШТ		37,00				-	-	-	-
22		-ШИТ ОТКРЫТЫЙ 1Ш(2Ш+3Ш+4Ш)	4,00	397,00	1588	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц	-МОНТАЖ ШИТА	4,00	-	-	360	88	8	44,00	176	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	ШТ		90,00				4	1,29	5	-
24		-ШИТ ОТКРЫТЫЙ 5Ш	1,00	3944,00	3944	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц	-МОНТАЖ ШИТА	1,00	-	-	700	206	12	258,00	258	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	ШТ		700,00				5	6,45	6	-
26		-ШИТ ОТКРЫТЫЙ 6Ш	1,00	830,00	830	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3	ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц	-МОНТАЖ ШИТА	1,00	-	-	136	44	2	62,00	62	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3	ШТ		136,00				1	1,29	1	-
28		-ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ 1Ш	1,00	768,00	768	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4	ШТ		-				-	-	-	-
29	Ц	-МОНТАЖ ШКАФА	1,00	-	-	149	59	2	81,00	81	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4	ШТ		149,00				1	1,29	1	-
30		-ЯЩИК 36-Я(60-Я)	1,00	46,00	46	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5	ШТ		-				-	-	-	-
31	Ц	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	9	3	1	4,80	5	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5	ШТ		9,00				-	-	-	-
32		-ЯЩИК Я	1,00	93,00	93	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР6	ШТ		-				-	-	-	-
33	Ц	-МОНТАЖ	1,00	-	-	20	8	1	12,80	13	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР6	ШТ		20,00				-	-	-	-
34	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2	2,00	6,00	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
35	Ц	-ПОЛГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	ШТ		1,00				-	-	-	-
36	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	-	-	3	2	-	1,00	2	-
		АППАРАТ		1,35				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У2	6.00	9,00	54	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н10	ШТ		-				-	-	-	-
38	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н10	-ПОЛГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	6.00	-	-	18	6	-	1,00	6	-
				3,00				-	-	-	-
39	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	12.00	-	-	16	9	-	1.00	12	-
				1,35				-	0,01	-	-
40		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2	7.00	12,00	84	-	-	-	-	-	-
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н11	ШТ		-				-	-	-	-
41	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н11	-ПОЛГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	7.00	-	-	28	7	-	2,00	14	-
				4,00				-	-	-	-
42	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	21.00	-	-	28	17	-	1,00	21	-
				1,35				-	0,01	-	-
43	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	56.00	-	-	146	71	4	2,00	112	-
				2,60				1	0,01	1	-
44	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А ШТ	1.00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				3,37				-	0,03	-	-
45	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,07	-	-	2	1	-	31,00	2	-
				25,10				-	0,03	-	-
46	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	2.00	-	-	5	2	-	2,00	4	-
				2,32				-	0,01	-	-
47	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1.00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,38				-	-	-	-
48	Ц8-534-14	-МОНТАЖ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ ДО 10 КЛЕММ ШТ	17.00	-	-	65	29	1	2,77	47	-
				3,84				-	0,01	-	-
49	Ц8-534-16	-ТО ЖЕ, ДО 20 КЛЕММ ШТ	20.00	-	-	115	49	1	3,89	78	-
				5,73				-	0,01	-	-
50	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	3,55	-	-	99	55	7	25,00	89	-
				27,80				1	0,31	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
51	П8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,45	-	-	15	7	1	25,00	11	-
				32,50				-	0,40	-	-
		100ШТ									
52	П8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	7,45	-	-	10	8	1	2,00	15	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
53	П8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	3,60	-	-	6	4	1	2,00	7	-
				1,65				-	0,15	1	-
		100ШТ									
54	П8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,55	-	-	24	6	1	17,00	9	-
				43,90				-	0,36	-	-
		100ШТ									
55	П8-397-5	-МОНТАЖ ЛОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРИ ШИРИНЕ ДО 100ММ	0,19	-	-	24	11	8	96,80	18	-
				128,00				2	12,67	2	-
		ТН									
56	П8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,99	-	-	107	34	36	61,00	60	-
				108,00				10	12,69	13	-
		Т									
57	П8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	1,10	-	-	135	30	44	49,00	54	-
				123,00				13	14,71	16	-
		Т									
58	П8-408-3	-МОНТАЖ ГИБКОГО ВВОДА К1080	19,00	-	-	16	6	-	1,00	19	-
		ШТ		0,83				-	-	-	-
59	П8-408-3	-ТО ЖЕ, К1081	17,00	-	-	14	5	-	1,00	17	-
		ШТ		0,83				-	-	-	-
60	П8-408-3	-МОНТАЖ ГИБКОГО ВВОДА К1082	23,00	-	-	19	7	-	1,00	23	-
		ШТ		0,83				-	-	-	-
61	П8-408-5	-ТО ЖЕ,К1087У3	6,00	-	-	9	3	-	1,00	6	-
		ШТ		1,53				-	-	-	-
62	П8-408-5	-ТО ЖЕ,К1087У3	4,00	-	-	6	2	-	1,00	4	-
		ШТ		1,53				-	-	-	-
63	П8-408-5	-ТО ЖЕ,К1088У3	7,00	-	-	11	3	-	1,00	7	-
		ШТ		1,53				-	-	-	-
64	П8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,60	-	-	19	6	4	16,00	10	-
				32,00				1	2,94	2	-
		100М									
65	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	6,25	-	-	338	145	145	43,00	269	-
				54,00				61	12,55	78	-
		100М									
66	П8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ	0,50	-	-	32	14	13	52,00	26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ		64,10				5	12,82	6	-
		100М									
67	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,30	-	-	21	10	8	60,00	18	-
				70,70				3	13,42	4	-
		100М									
68	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,24	-	-	24	11	9	85,00	20	-
				98,40				3	17,54	4	-
		100М									
69	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	2,26	-	-	68	37	12	30,00	68	-
				29,90				3	1,90	4	-
		100М									
70	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,10	-	-	4	2	1	41,00	4	-
				43,80				-	2,88	-	-
		100М									
71	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,63	-	-	19	15	-	10,00	26	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
72	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	-	-	1	1	-	11,00	1	-
				8,44				-	0,06	-	-
		100М									
73	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,50	-	-	6	3	-	12,00	6	-
				11,00				-	0,21	-	-
		100М									
74	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,10	-	-	2	1	-	15,00	1	-
				19,40				-	0,21	-	-
		100М									
75	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,67	-	-	18	9	9	4,00	15	-
				4,88				3	0,92	3	-
		100М									
76	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,05	-	-	1	-	-	5,00	-	-
				6,02				-	1,12	-	-
		100М									
77	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	11,03	-	-	13	13	-	2,00	22	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
78	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,15	-	-	1	-	-	2,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М		1,38				-	-	-	-
79	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	32,12	-	-	1542	585	408	31,00	996	-
				48,00				130	5,21	167	-
		100М									
80	П8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	56,06	-	-	723	411	25	13,00	729	-
				12,90				10	0,22	12	-
		100М									
81	П8-148-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,65	-	-	10	6	-	16,00	10	-
				15,60				-	0,41	-	-
		100М									
82	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	9,86	-	-	99	62	3	11,00	108	-
				10,00				1	0,13	1	-
		100М									
83	П8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	302,00	-	-	148	66	-	1,00	302	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
84	П8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	54,00	-	-	44	22	-	1,00	54	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
85	П8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	16,00	-	-	21	7	-	1,00	16	-
				1,33				-	-	-	-
		ШТ									
86	П8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	30,00	-	-	48	14	-	1,00	30	-
				1,61				-	-	-	-
		ШТ									
87	П8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	56,00	-	-	122	28	-	1,00	56	-
				2,17				-	-	-	-
		ШТ									
88	П8-153-27	-ЗАДЕЛКА 3-Х И 4-Х ЖИЛЬНОГО СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	182,00	-	-	104	64	-	0,56	102	-
				0,57				-	-	-	-
		М									
89	П8-153-28	-ТО ЖЕ, СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2	42,00	-	-	29	17	-	0,66	28	-
		ШТ									
				0,69				-	-	-	-
90	П8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,50	-	-	5	2	-	6,00	3	-
				10,00				-	0,13	-	-
		10ШТ									
91	П8-471-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 63Х63Х6ММ	3,00	-	-	80	14	3	9,00	27	-
				26,60				1	0,26	1	-
		10ШТ									
92	П8-472-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ	1,60	-	-	63	34	4	39,00	62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		39,30				1	0,52	1	-
		100М									
93	18-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	3,70	-	-	208	50	6	24,00	89	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
94	18-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	11,30	-	-	725	151	20	24,00	271	-
				64,20				2	0,26	3	-
		100М									
95	18-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮШАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	15,00	-	-	36	23	3	3,00	45	-
		10ШТ		2,40				-	0,01	-	-
96	18-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	87,00	-	-	120	82	3	1,00	87	-
				1,38				-	-	-	-
		ШТ									
97	18-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	8,00	-	-	16	12	-	2,00	16	-
				2,04				-	-	-	-
		ШТ									
98	18-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	5,00	-	-	13	8	-	2,00	10	-
				2,62				-	-	-	-
		ШТ									
99	18-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	4,05	-	-	1527	135	19	61,00	247	-
		Т		377,00				6	1,82	7	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
100	1517-2352	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В 4АСТОТА 50ГЦ ТОК 100А КОЛИ4ЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ ПВ-3-100СП-26=ЯВШ-3-100 МРТУ 16-536-007-66	6,00	-	-	183	-	-	-	-	-
				30,50				-	-	-	-
		ШТ									
101	1504 П17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082	РШ-У-2-0-05-6/220		0,24				-	-	-	-
		ШТ									
102	1504	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	2.00	-	-	1	-	-	-	-	-
	П17090	РШ-У-20-С-56-10/220									
	К=1,082			0,24				-	-	-	-
		ШТ									
103	1602	-ЗВОНОК ТИПА ЗВП-220	1.00	-	-	9	-	-	-	-	-
	П05114	ШТ									
	К=1,082			9,41				-	-	-	-
104	С154-32	-ВЫКЛЮЧТАТЕДИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	4.00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2									
		56,67М1Б СИЛУМИН		5,20				-	-	-	-
		ШТ									
105	С154-29	-ВЫКЛЮЧТАТЕДИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	52.00	-	-	113	-	-	-	-	-
		ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б									
		ШТ		2,17				-	-	-	-
106	С154-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	1.00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М3Б									
		ШТ		2,26				-	-	-	-
107	С154-133	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	2.00	-	-	5	-	-	-	-	-
		КАБЕЛЬНАЯ ТИПА РКЛ-25-4									
		ШТ		2,64				-	-	-	-
108	С154-134	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ	2.00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТИПА ВКЛ-25-4									
		ШТ		1,83				-	-	-	-
109	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0.70	-	-	116	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С									
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		166,00				-	-	-	-
		1000М									
110	С151-1078	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0.08	-	-	24	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С									
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И									
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х10		306,00				-	-	-	-
		1000М									
111	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0.06	-	-	12	-	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С									
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ									
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С									
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ									
		ММ2;3Х2,5		191,00				-	-	-	-
		1000М									
112	С151-1091	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66	1.73	-	-	430	-	-	-	-	-
	К=1,3	КВ.СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5 ММ2									
		1000М		248,30				-	-	-	-
113	С151-1080	-ТО ЖЕ, 2Х25+1Х16ММ2	0.14	-	-	86	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				639,60				-	-	-	-
114	С151-1092	-ТО ЖЕ, 3Х4+1Х2,5ММ2	0.12	-	-	33	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				272,40				-	-	-	-
115	С151-1093	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х4ММ2	0,63	-	-	214	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				339,60				-	-	-	-
116	С151-1094	-ТО ЖЕ, 3Х10+1Х6ММ2	0,10	-	-	45	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				448,80				-	-	-	-
117	С151-1095	-ТО ЖЕ,3Х16+1Х10ММ2	0,33	-	-	195	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				601,20				-	-	-	-
118	С151-1097	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х16ММ2	0,23	-	-	235	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				1044,00				-	-	-	-
119	С151-1098	-ТО ЖЕ,3Х50+1Х25ММ2	0,23	-	-	297	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				1320,00				-	-	-	-
120	С151-1260	-ТО ЖЕ,3Х70+1Х25ММ2	0,39	-	-	716	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				1836,00				-	-	-	-
121	С151-1261	-ТО ЖЕ, 3Х95+1Х35ММ2	0,11	-	-	237	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				2256,00				-	-	-	-
122	С151-1262	-ТО ЖЕ,3Х120+1Х35ММ2	0,10	-	-	257	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М									
				2700,00				-	-	-	-
123	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	-	-	5	-	-	-	-	-
				194,00				-	-	-	-
		1000М									
124	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	3,45	-	-	673	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
125	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,05	-	-	9	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
126	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,88	-	-	244	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
127	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,64	-	-	233	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М		367,00				-	-	-	-
128	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,21	- 458,00	-	96	-	- -	- -	- -	- -
129	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,85	- 22,00	-	19	-	- -	- -	- -	- -
130	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,02	- 29,50	-	1	-	- -	- -	- -	- -
131	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,62	- 23,60	-	15	-	- -	- -	- -	- -
132	1509 СТР88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ 1ММ2 ШТ	45,00	- 0,03	-	1	-	- -	- -	- -	- -
133	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	35,00	- 0,30	-	11	-	- -	- -	- -	- -
134	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	900,00	- 0,40	-	360	-	- -	- -	- -	- -
135	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20		1,12				-	-	-	-
		10ШТ									
136	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	3,30	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25									
		10ШТ									
137	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	1,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20									
		10ШТ									
138	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С	6,60	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25									
		10ШТ									
139	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ63		7,99				-	-	-	-
		10М									
140	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	27,00	-	-	41	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ25		1,51				-	-	-	-
		10М									
141	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ32		2,49				-	-	-	-
		10М									
142	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ	5,00	-	-	28	-	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ50		5,52				-	-	-	-
		10М									
143	0113 СТР14 К=1,089	-ТО ЖЕ, 25Х1,6ММ	610,00	-	-	146	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
144	0113 СТР15 К=1,089	-ТО ЖЕ,33Х2ММ	65,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		М		0,34				-	-	-	-
145	0113 СТР15 К=1,089	-ТО ЖЕ,48Х2ММ	50,00	-	-	24	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
146	0113 СТР16 К=1,089	-ТО ЖЕ,60Х2ММ	35,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
147	241649 П1-062	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИБКИЙ ТИПА РЗ-У-ХШ18	25,00	-	-	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,089	М		0,17				-	-	-	-
148	241649	-ТО ЖЕ,РЗ-У-ХШ22	25.00	-	-	6	-	-	-	-	-
	П1-064	М									
	К=1,089			0,22				-	-	-	-
149	241649	-ТО ЖЕ, РЗ-У-ХШ25	10.00	-	-	3	-	-	-	-	-
	П1-065	М									
	К=1,089			0,33				-	-	-	-
150	241829	-НАКОНЕЧНИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ	5.00	-	-	1	-	-	-	-	-
	ДОП13	ШТ									
	П13-105			0,29				-	-	-	-
151	2405 ДОП2	-ТО ЖЕ,ТИПА У615	17.00	-	-	206	-	-	-	-	-
	П11044	ШТ									
	К=1,082			12,12				-	-	-	-
152	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75.ИЗМ НР2-79	0.09	-	-	20	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
153	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75.ИЗМ НР2-79	0.27	-	-	91	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		337,68				-	-	-	-
154	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75.ИЗМ НР2-79	0.05	-	-	19	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		428,80				-	-	-	-
155	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0.02	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		82,00				-	-	-	-
156	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0.73	-	-	102	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		139,36				-	-	-	-
157	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75.ИЗМ.НР2-79	0.36	-	-	104	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		289,44				-	-	-	-
158	2405 ДОП3	-ШВЕЛЛЕР ТИПА УСЭК 53У3	35.00	-	-	64	-	-	-	-	-
	П1-1063	ШТ									
	К=1,072			1,84				-	-	-	-
159	2405ДОП,3П .1-1066	-ШВЕЛЛЕР ТИПА УСЭК 56У3	40.00	-	-	23	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,58				-	-	-	-
160	2405 ДОП15	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТИПА НЛ10-П2У3	55.00	-	-	69	-	-	-	-	-
	П1-1331	ШТ		1,26				-	-	-	-
	К=1,072										
161	2405 ДОП15	-ТО ЖЕ,НЛ20-П2У3	165.00	-	-	350	-	-	-	-	-
	П1-1334	ШТ		2,12				-	-	-	-
	К=1,072										
162	2405 ДОП15	-ТО ЖЕ,НЛ40-П2У3	155.00	-	-	392	-	-	-	-	-
	П1-1337	ШТ		2,53				-	-	-	-
	К=1,072										
163	2405 ДОП15	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	1500.00	-	-	75	-	-	-	-	-
	П1-1344	ШТ		0,05				-	-	-	-
	К=1,072										
164	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-81	19.00	-	-	29	-	-	-	-	-
	К=1,089	ШТ		1,52				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-81	17,00	-	-	28	-	-	-	-	-
	К=1,089	ШТ		1,63				-	-	-	-
166	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-81	23,00	-	-	43	-	-	-	-	-
	К=1,089	ШТ		1,85				-	-	-	-
167	2405-1016	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1086У3 ТУ36-1684-81	6,00	-	-	14	-	-	-	-	-
	К=1,089	ШТ		2,29				-	-	-	-
168	2405-1017	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1087У3 ТУ36-1684-81	4,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,089	ШТ		2,78				-	-	-	-
169	2405-1018	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1088У3 ТУ36-1684-81	7,00	-	-	27	-	-	-	-	-
	К=1,089	ШТ		3,92				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		11074	8806	2950	838		5182	0,01
			РУБ.					272		345	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				3788				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		205	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		11279	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			6892					
		ИТОГО:	РУБ.			15698	2950	838		5527	0,01
			РУБ.					272			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11279	15790	2966	838		5537	0,01
			РУБ.					272			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1144	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		11279	16934	2966	838		5537	0,01
			РУБ.					272			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		28213	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5537	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3238	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА
Проверил руководитель группы Т.А.Прохорова

24566-34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)
903-I-28I.90 Альбом 22

1274

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.47А

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 МАРКИ ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 73 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,035 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,29	74,50	-	21	21	-	154,00	44
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,29	46,00	-	13	13	-	99,30	29
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			34	34	-		73
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34	34	-		73
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 2 1274

903-I-28I.90 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,48

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЭЛЕКТОРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 ЭМ1-ЭМ49 МАРКИ ЭОСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	15,272 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,004 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	15,268 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2891 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,896 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц НАБОРОМ СБ Н8 -МОНТАЖ ПУНКТА	ШТ	2,00	-	-	52	20	2	16,00	32	-	
				26,00				-	-	-	-	
2	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.1П.2-1 407 -МОНТАЖ ПУНКТА	ШТ	2,00	-	-	20	9	2	7,14	14	-	
				9,76				1	0,36	1	-	
3	Ц8-612-3 -МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501У3	100ШТ	0,02	-	-	9	4	-	315,00	6	-	
				430,00				-	4,12	-	-	
4	Ц8-612-7 -ТО ЖЕ,ЩИТКА ЯОУ-8502У3	100ШТ	0,05	-	-	25	15	-	503,00	25	-	
				508,00				-	3,22	-	-	
5	Ц8-522-1 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	4,00	-	-	10	5	-	2,00	8	-	
				2,60				-	0,01	-	-	
6	Ц8-591-1 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,11	-	-	3	2	-	28,00	3	-	
				23,80				-	0,03	-	-	
7	Ц8-591-2 -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,26	-	-	5	3	-	20,00	5	-	
				19,60				-	0,03	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	И8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,48	-	-	24	18	-	68,00	33	-
		100ШТ		49,80				-	0,08	-	-
9	И8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,31	-	-	8	5	-	31,00	10	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
10	И8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,44	-	-	13	9	-	34,00	15	-
		100ШТ		30,00				-	0,14	-	-
11	И8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,23	-	-	41	22	-	159,00	37	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
12	И8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,65	-	-	18	10	1	25,00	16	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
13	И8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,65	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
14	И8-397-4	-МОНТАЖ ЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИРИНОЙ ДО 50ММ	0,07	-	-	13	7	4	152,96	11	-
		ТН		186,00				1	19,74	1	-
15	И8-397-5	-ТО ЖЕ,ШИРИНОЙ ДО 100ММ	0,09	-	-	12	5	4	96,80	9	-
		ТН		128,00				1	12,87	1	-
16	И8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,04	-	-	4	1	1	61,00	2	-
		Т		108,00				-	12,69	1	-
17	И8-147-13	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА УСЭК	1,37	-	-	60	15	1	17,00	23	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
18	И8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,51	-	-	82	35	35	43,00	65	-
		100М		54,00				15	12,55	19	-
19	И8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,39	-	-	12	6	3	30,00	12	-
		100М		29,90				1	1,90	1	-
20	И8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	-	-	2	1	-	10,00	3	-
		100М		7,24				-	0,06	-	-
21	И8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,47	-	-	86	36	31	26,00	64	-
		100М		34,80				10	4,97	12	-
22	И8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И КРОНШТЕЙНЫ СЕЧ.ДО 2,5ММ2	3,96	-	-	19	9	9	4,00	16	-
		100М		4,88				3	0,92	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	П8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,66	-	-	4	2	2	5,00	3	-
		100М		6,02				1	1,12	1	-
24	П8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,96	-	-	5	5	-	2,00	8	-
		100М		1,21				-	-	-	-
25	П8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,66	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100М		1,38				-	-	-	-
26	П8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	6,95	-	-	88	52	26	13,00	90	-
		100М		12,70				8	1,52	11	-
27	П8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	21,58	-	-	1312	505	492	41,00	885	-
		100М		60,80				181	10,84	234	-
28	П8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,59	-	-	40	15	16	44,00	26	-
		100М		68,00				5	11,46	7	-
29	П8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	16,50	-	-	619	183	380	20,00	330	-
		100М		37,50				121	9,44	156	-
30	П8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	3,50	-	-	301	44	75	22,00	77	-
		100М		86,10				24	8,78	31	-
31	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,39	-	-	19	7	5	31,00	12	-
		100М		48,00				2	5,21	2	-
32	П8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,20	-	-	3	1	-	13,00	3	-
		100М		12,90				-	0,22	-	-
33	П8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	12,00	-	-	19	6	-	1,00	12	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
34	П8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА	47,00	-	-	9	7	-	0,30	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ		0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
35	И8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	-	-	1	-	-	20,00	-	-
		100ШТ		15,40				-	0,01	-	-
36	И8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,47	-	-	44	15	25	57,00	27	-
		100ШТ		93,00				8	20,90	10	-
37	И8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,65	-	-	181	37	38	103,00	67	-
		100ШТ		278,00				12	23,48	15	-
38	И8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,02	-	-	3	1	1	76,00	2	-
		100ШТ		138,00				-	25,54	1	-
39	И8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,43	-	-	239	98	72	122,00	174	-
		100ШТ		167,00				23	20,64	30	-
40	И8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,36	-	-	15	15	-	74,00	27	-
		100ШТ		42,50				-	0,01	-	-
41	И8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,36	-	-	132	13	11	62,00	22	-
		100ШТ		368,00				4	12,68	5	-
42	И8-603-1	-МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,15	-	-	15	5	-	63,00	9	-
		100ШТ		103,00				-	0,44	-	-
43	И8-604-1	-МОНТАЖ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,20	-	-	18	7	5	61,00	12	-
		100ШТ		92,40				2	9,96	2	-
44	И8-603-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПСХ	0,13	-	-	13	5	-	63,00	8	-
		100ШТ		103,00				-	0,44	-	-
45	И8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,35	-	-	132	12	1	61,00	21	-
		Т		377,00				-	1,82	1	-
46	И8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,08	-	-	3	3	-	56,00	4	-
		100ШТ		41,60				-	0,12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
47	1504 1517 НАБОРОМ	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР8501-1091-1У3 ШТ	2,00	- 520,00	-	1040	-	- -	- -	- -	- -
48	СКЦ3-84 ВЫП,1П.2-1 407	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР11-3061-54У3 ШТ	2,00	- 275,00	-	550	-	- -	- -	- -	- -
49	1517 ДОП,16 П,02-491 К=1,076	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-6502У3 ШТ	2,00	- 57,03	-	114	-	- -	- -	- -	- -
50	1517 ДОП,16П02- 490 К=1,076	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-6501 ШТ	5,00	- 41,96	-	210	-	- -	- -	- -	- -
51	1504-06010 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП1-10/Н3М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 0,190 КГ ШТ	4,00	1,00 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
52	1517 ДОП,16 П1197 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП11Х100 ШТ	21,00	- 5,84	-	123	-	- -	- -	- -	- -
53	1507 ДОП,8 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100 ШТ	3,00	- 6,68	-	20	-	- -	- -	- -	- -
54	1507-1010 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-01У Л4 ТУ16-535.589-81 ШТ	8,00	- 5,09	-	41	-	- -	- -	- -	- -
55	1507 П3014 ПРИМ. К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ005Х60 ШТ	8,00	- 2,54	-	20	-	- -	- -	- -	- -
56	1507 ДОП,3 П1-171	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП 21Х100 ШТ	26,00	- 4,44	-	115	-	- -	- -	- -	- -
57	1507-1057 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ОСТ16,0.046-79 ШТ	15,00	- 10,17	-	153	-	- -	- -	- -	- -
58	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ 3 ШТ	13,00	- 1,35	-	18	-	- -	- -	- -	- -
59	1507-3014 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НБ006Х100/Р20-02У Л4 ШТ	12,00	- 2,54	-	30	-	- -	- -	- -	- -
60	1507 ДОП,15 1-199 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП11Х200 ШТ	43,00	- 5,60	-	284	-	- -	- -	- -	- -
61	1507-3021 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НС002-150/Н02-01У Л4 ШТ	15,00	- 2,33	-	35	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1507-1021	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ=РВО-42У2	9.00	-	-	37	-	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ16-545.132-77		4,11				-	-	-	-
		ШТ									
63	1507-2001	-СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ=ВЗГ-14У1	2.00	-	-	43	-	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ16-545.294-80		21,26				-	-	-	-
		ШТ									
64	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛСП02-2Х40= ТУ16-535.901-74	135.00	-	-	2776	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		20,56				-	-	-	-
65	1507-1140	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛСП02-2Х80= ТУ16-535.901-74	24.00	-	-	564	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		23,48				-	-	-	-
66	1507-3052	-СВЕТИЛЬНИК=Л201Г240-31.32,33 УХЛ4	4.00	-	-	74	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ16.535.044-79		18,39				-	-	-	-
		ШТ									
67	1507-3058	-СВЕТИЛЬНИК=Л201Г265-31.32,33 УХЛ4	4.00	-	-	87	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ16.535.044-79		21,86				-	-	-	-
		ШТ									
68	1507-1148	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= СТ16.535.046-78	12.00	-	-	243	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		20,29				-	-	-	-
69	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	30.50	-	-	220	-	-	-	-	-
		10ШТ		7,20				-	-	-	-
70	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	4.80	-	-	40	-	-	-	-	-
		10ШТ		8,39				-	-	-	-
71	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65	0.80	-	-	6	-	-	-	-	-
		10ШТ		7,74				-	-	-	-
72	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	35.80	-	-	51	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,42				-	-	-	-
73	С153-280	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г245-255-100	6.80	-	-	8	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,21				-	-	-	-
74	С153-281	-ТО ЖЕ,Г245-255-150	4.30	-	-	5	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,19				-	-	-	-
75	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ.С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ.ММ2:2Х2.5	1.96	-	-	325	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
76	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ.С	1.24	-	-	237	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4									
		1000М									
77	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	0,30	-	-	68	-	-	-	-	-
				225,00				-	-	-	-
		1000М									
78	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,14	-	-	27	-	-	-	-	-
				191,00				-	-	-	-
		1000М									
79	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,06	-	-	12	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
80	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,02	-	-	6	-	-	-	-	-
				283,00				-	-	-	-
		1000М									
81	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,5ММ2	0,20	-	-	54	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
82	С151-1093 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х4ММ2	0,08	-	-	27	-	-	-	-	-
		1000М		339,60				-	-	-	-
83	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2	0,25	-	-	110	-	-	-	-	-
		1000М		448,80				-	-	-	-
84	С151-1095 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х16+1Х10ММ2	0,06	-	-	36	-	-	-	-	-
		1000М		601,20				-	-	-	-
85	С151-1096 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х25+1Х16ММ2	0,03	-	-	25	-	-	-	-	-
		1000М		823,20				-	-	-	-
86	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х25ММ2	0,03	-	-	31	-	-	-	-	-
		1000М		1044,00				-	-	-	-
87	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1,22	-	-	27	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2.5 1000М									
88	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,45	- 29,50	-	13	-	- -	- -	- -	- -
89	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,01	- 39,20	-	1	-	- -	- -	- -	- -
90	С153-269	-ЛАМПЫ Б235-245-60 10ШТ	3,90	- 1,04	-	4	-	- -	- -	- -	- -
91	С153-305	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО12-60 10ШТ	1,50	- 0,88	-	1	-	- -	- -	- -	- -
92	С153-309	-ЛАМПЫ МО36-60 10ШТ	0,30	- 0,88	-	1	-	- -	- -	- -	- -
93	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	130,00	- 0,30	-	39	-	- -	- -	- -	- -
94	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	25,00	- 0,40	-	10	-	- -	- -	- -	- -
95	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20 10ШТ	0,10	- 1,12	-	1	-	- -	- -	- -	- -
96	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ	2,20	- 1,25	-	3	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25									
		10ШТ									
97	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	0.20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
		10ШТ									
98	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	4.40	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		10ШТ									
99	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2.50	-	-	5	-	-	-	-	-
				1,83				-	-	-	-
		10М									
100	0113 СТР,14 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВРНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х1,6ММ	40.00	-	-	10	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
101	0503 СТР,248	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	250.00	-	-	85	-	-	-	-	-
		М		0,34				-	-	-	-
102	С159-532	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	2.50	-	-	5	-	-	-	-	-
				1,84				-	-	-	-
		10М									
103	С159-541	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ160	8.00	-	-	322	-	-	-	-	-
				40,30				-	-	-	-
		10М									
104	С159-651	-ВТУЛКА В-50	10.00	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				0,11				-	-	-	-
105	С159-655	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ25	3.00	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				0,80				-	-	-	-
106	1507-7020 К=1,082	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ									
				281,32				-	-	-	-
107	640115 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 0-1-02-1/220	37.00	-	-	9	-	-	-	-	-
				0,25				-	-	-	-
		ШТ									
108	1504-06028 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 0-4-1Р44-01-6/220=ПВ2-10 30 М1Б ОСТ 16 0.526.001-77	48.00	-	-	88	-	-	-	-	-
				1,84				-	-	-	-
		ШТ									
109	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	31.00	-	-	7	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082	РШ-Ц-2-05-6/220=РШ-Ц-20-0-01-10/220 ГОСТ 7396-76		0,24				-	-	-	-
		ШТ									
110	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-0-1РУ3-01-10	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	К=1,082			-				-	-	-	-
111	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	23,00	-	-	315	-	-	-	-	-
	К=1,077	ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36,631-76		13,68				-	-	-	-
		ШТ									
112	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,06	-	-	15	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
113	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,06	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		139,36				-	-	-	-
114	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,13	-	-	12	-	-	-	-	-
		1000ШТ		90,05				-	-	-	-
115	2450 ДОП,15П1-1330 К=1,072	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ5-П2 ШТ	30,00	- 1,02	-	31	-	- -	- -	- -	- -
116	2405 ДОП,15П1-1351 К=1,072	-ТО ЖЕ,НЛ10-П2 ШТ	25,00	- 1,18	-	29	-	- -	- -	- -	- -
117	2405 ДОП,15П1-1334 К=1,072	-ТО ЖЕ,НЛ20-П2 ШТ	6,00	- 1,98	-	12	-	- -	- -	- -	- -
118	2405 ДОП,3П11065 К=1,072	-УГОЛОК УСЭК 55У3 ШТ	35,00	- 1,29	-	45	-	- -	- -	- -	- -
119	2405 ДОП,3П11070 К=1,072	-УГОЛОК УСЭК 60У3 ШТ	4,00	- 0,08	-	1	-	- -	- -	- -	- -
120	2405 ДОП,3П11067 К=1,072	-ПОЛОСА УСЭК-57У3 ШТ	1,00	- 0,47	-	1	-	- -	- -	- -	- -
121	2405 ДОП,3П11066 К=1,072	-ПОЛОСА УСЭК56У3 ШТ	8,00	- 0,54	-	4	-	- -	- -	- -	- -
122	2405 ДОП,3П11091 К=1,072	-ПАТРУБОК УСЭК81У3 ШТ	1,00	- 0,16	-	1	-	- -	- -	- -	- -
123	2405 ДОП,3П11084	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК 76У3 ШТ	1100,00	- 0,02	-	22	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2405 ДОП,19 П11366	-ПЛАНКА УСЭК 64У3 ШТ	8.00	- 0,18	-	1	-	-	-	-	-
125	2405 ДОП,3 П1-1092 К=1,072	-ШПИЛЬКА УСЭК 80У3 ШТ	45.00	- 0,26	-	12	-	-	-	-	-
126	2405 ДОП,3 П1-1063 К=1,072	-ШВЕЛЛЕР УСЭК 53У3 ШТ	26.00	- 1,72	-	45	-	-	-	-	-
127	2405 ДОП,3П1-10 64 К=1,072	-ШВЕЛЛЕР УСЭК-54У3 ШТ	13.00	- 1,93	-	25	-	-	-	-	-
128	2405 ДОП,3П1106 9 К=1,072	-УГОЛЬНИК УСЭК59У3 ШТ	50.00	- 0,19	-	9	-	-	-	-	-
129	2405-1368 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2 ТУ36-1882-82.ИЗМ.НР2-78 1000ШТ	0.04	- 43,28	-	2	-	-	-	-	-
130	2405-1338 К=1,082	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70 1000ШТ	0.03	- 64,92	-	2	-	-	-	-	-
131	2405-1364 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79 ШТ	300.00	- 0,43	-	129	-	-	-	-	-
132	2405-1365 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79 ШТ	70.00	- 0,44	-	31	-	-	-	-	-
133	2405-1343 К=1,082	-КОРОБКИ=У245У3 ТУ36-1460-82 ШТ	25.00	- 1,14	-	28	-	-	-	-	-
134	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1689-81 ШТ	15.00	- 0,65	-	10	-	-	-	-	-
135	2405-1346	-КОРОБКИ=У995У3 ТУ36-1689-81 ШТ	5.00	- 1,14	-	6	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4	3739	1277	1242		2244	-
			РУБ.					423		546	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				2519				
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		4	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			9296					
		ИТОГО:	РУБ.			13035	1277	1242		2790	-
			РУБ.					423			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1110	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		101	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	196	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		4	14145	1473	1242		2891	-
			РУБ.					423			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1123	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		4	15268	1473	1242		2891	-
			РУБ.					423			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		15272	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2891	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1896	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,48А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА К ОСАДИТЕЛЬНОЙ ТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 МАРКА ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,507 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ;	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,507 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	165 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,102 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,85	-	-	-	89	34	23	31,00	57	-	
		100М		48,00					7	5,21	10	-	
2	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,21	-	-	-	54	31	2	13,00	55	-	
		100М		12,90					1	0,22	1	-	
3	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,68	-	-	-	17	10	-	11,00	18	-	
		100М		10,00					-	0,13	-	-	
4	Ц8-153-27	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ,ДО 2,5ММ2	6,00	-	-	-	3	2	-	0,56	3	-	
		ШТ		0,57					-	-	-	-	
5	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	6,00	-	-	-	3	1	-	1,00	6	-	
		ШТ		0,49					-	-	-	-	
6	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	4,00	-	-	-	3	2	-	1,00	4	-	
				0,81					-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
7	Ц8-170-2	-ЗАПЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	16,00	-	-	3	2	-	0,30	5	-
				0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
8	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4Х2,5ММ2	0,23	-	-	57	-	-	-	-	-
		1000М		248,30				-	-	-	-
9	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,33	-	-	63	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
10	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,24	-	-	108	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	172	82	25		148	-
			РУБ.					8		11	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				107				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			228					
		ИТОГО:	РУБ.			400	82	25		159	-
			РУБ.					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	471	94	25		165	-
			РУБ.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		-	507	94	25		165	-
			РУБ.					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		507	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

24566-34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 894

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,48Б

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА К ОСАДИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 МАРКА ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,094 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБЫ	0,04	74,50	-	3	3	-	154,00	6
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	46,00	-	2	2	-	99,30	4
		100М3		46,00	-			-	-	-
3	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	42,00	1,67	0,01	70	8	-	0,32	13
		М		0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		75	13	-		23
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		75	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			75	13	-		23
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 855

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,487 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,397 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,090 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:												
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 2200Х1100Х600ММ= ОСТ16-0.684.198-75	1,10	42,12	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-			
2	П8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	1,10	-	-	43	7	2	11,00	12	-	-	-	
				39,40				1	0,89	1	-			
3	СКЦ3-84 ВЫП2 П,3-151	-БЛОК Б5130-2674УХЛ4 ШТ	2,00	33,48	67	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-			
4	П СКЦ3-84 ВЫП2 П,3-151	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	7	4	-	3,30	7	-	-	-	
				3,48				-	-	-	-			
5	СКЦ3-84 ВЫП2 П,3-151	-БЛОК Б5130-2974УХЛ4 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-			
6	П СКЦ3-84 ВЫП2 П,3-151	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-	-	-	
				3,48				-	-	-	-			
7	СКЦ3-84 ВЫП2 П,3-151	-БЛОК Б5130-2874 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Н СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	1.00	- 3,48	-	3	2	- -	3,30 -	3 -	- -
9	СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-153	-БЛОК Б5130-3474 ШТ	1.00	44,28 -	44	-	-	- -	- -	- -	- -
10	Н СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-153	-МОНТАЖ ШТ	1.00	- 4,14	-	4	2	- -	3,84 -	4 -	- -
11	СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-156	-БЛОК Б5130-3874 ШТ	1.00	72,36 -	72	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Н СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-156	-МОНТАЖ ШТ	1.00	- 4,10	-	4	2	- -	3,44 -	3 -	- -
13	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	7.00	1,62 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1504 ДОП99 П.13-430	-РЕЛЕ ТОКА РТ-140 ШТ	1.00	4,21 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1.00	4,05 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
16	18-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1.00	- 1,19	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
17	1503 П005009	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-120-100/5 ШТ	2.00	3,89 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
18	1517-1464-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКЛО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ ШТ	2.00	1,30 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
19	18-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	2.00	- 0,51	-	1	-	- -	0,20 -	- -	- -
20	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А ШТ	40.00	0,43 -	17	-	-	- -	- -	- -	- -
21	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И	14.00	0,11	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=		-				-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ.КРЕПЯШИХСЯ К РАМЕ.КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ.ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1.00	4,97	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
23	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРО4ЕИ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	6.00	1,35	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
24	0207 СТР 164	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	1.78	1,60	3	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
25	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	3.30	1,57	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
26	0106 СТР10	-ШИНА НУЛЕВАЯ	0.26	1,40	-	-	-	-	-	-	-
		КГ		-				-	-	-	-
27	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	1.10	1,57	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		367	66	20	2		33	-
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				22				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		30	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		397	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			66	20	2		34	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		397	85	22	2		35	-
			РУБ.					1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		397	90	22	2		35	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		487	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОЛУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 865

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 5Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКА ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,644 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	3,944 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,700 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	,295 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,211 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 5Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМ.2200Х6600Х600ММ= ОСТ16-0.684.198-75 М	6.60	42,12	278	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
2	П8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	6.60	-	-	260	44	12	11,00	73	-	-	-
				39,40				5	0,89	6	-		
3	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 55	-БЛОК Б5130-3774 ШТ	6.00	68,04	408	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
4	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 55	-МОНТАЖ ШТ	6.00	-	-	25	13	-	3,44	21	-	-	-
				4,10					-	-	-	-	
5	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-БЛОК Б5130-3274 ШТ	10.00	51,84	518	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
6	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-МОНТАЖ ШТ	10.00	-	-	36	18	-	2,96	30	-	-	-
				3,58					-	-	-	-	
7	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-2674 ШТ	2.00	33,48	67	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 3,48	-	7	4	- -	3,30 -	7 -	- -
9	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 52	-БЛОК Б5130-3174 ШТ	9,00	45,36 -	408	-	-	- -	- -	- -	- -
10	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 52	-МОНТАЖ ШТ	9,00	- 4,14	-	37	22	- -	3,84 -	35 -	- -
11	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-2074 ШТ	3,00	33,48 -	100	-	-	- -	- -	- -	- -
12	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-МОНТАЖ ШТ	3,00	- 3,48	-	10	6	- -	3,30 -	10 -	- -
13	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-БЛОК Б5130-3474 ШТ	2,00	51,84 -	104	-	-	- -	- -	- -	- -
14	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 53	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 3,58	-	7	4	- -	2,96 -	6 -	- -
15	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-2974 ШТ	1,00	33,48 -	33	-	-	- -	- -	- -	- -
16	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 3,48	-	3	2	- -	3,30 -	3 -	- -
17	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	28,00	1,62 -	45	-	-	- -	- -	- -	- -
18	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,450 КГ ШТ	51,00	7,13 -	364	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
19	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	51,00	4,75 -	242	-	-	- -	- -	- -	- -
20	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР	51,00	- 1,19	-	61	37	- -	1,00 -	51 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ									
21	1504-01037	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АК63-3МГУ3 ТУ 16-522.140-78 1,500 КГ ШТ	1,00	12,53 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
22	1517-1351-6-	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	3,13 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
23	П8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	- 1,14	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
24	1504 ДОП,105П.0 1-747	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31-3400 ШТ	2,00	32,72 -	65	-	-	- -	- -	- -	- -
25	1517-1352-6-	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО СВ.63А ДО 160А= ШТ	2,00	5,62 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
26	П8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	2,00	- 1,,77	-	4	2	- -	1,00 -	2 -	- -
27	1504-01033	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АК63-1МГУ3 0,650 КГ ШТ	1,00	7,78 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
28	1517-1351-6-	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	3,13 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
29	П8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	1,00	- 0,23	-	1	-	- -	0,20 -	- -	- -
30	1504 ДОП,93П,01	-ВЫЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-25-3400 ШТ	5,00	8,53	43	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-694			-				-	-	-	-
31	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	5,00	3,13	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
32	И8-574-23	-ПОЛГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
33	1517-1496-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	410,00	0,54	221	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
34	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	80,00	0,11	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
35	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-2 45	-БЛОК Б5437-3074	6,00	35,64	214	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
36	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-2 45	-МОНТАЖ	6,00	-	-	14	8	-	2,13	13	-
		ШТ		2,29				-	-	-	-
37	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 57	-БЛОК Б5130-3974	5,00	100,44	502	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
38	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 57	-МОНТАЖ	5,00	-	-	21	11	-	3,44	17	-
		ШТ		4,10				-	-	-	-
39	СКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-БЛОК Б5130-2874	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
40	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.2П.3-1 51	-МОНТАЖ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-
		ШТ		3,48				-	-	-	-
41	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	12,00	1,62	19	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
42	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	8,00	4,97	40	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
43	1517-1511-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	27,00	1,62	44	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
44	0207	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	10,69	1,60	17	-	-	-	-	-	-
	СТР.164	КГ									
				-				-	-	-	-
45	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	19,80	1,57	31	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
46	0106	-ШИНА НУЛЕВАЯ	3,56	0,14	-	-	-	-	-	-	-
	СТР.10	КГ									
				-				-	-	-	-
47	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	6,60	1,57	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3869	496	178	12		277	0,02
			РУБ.					5		6	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				190				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		75	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		3944	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			496	178	12		283	0,02
			РУБ.					5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			154	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3944	650	206	12		295	0,02
			РУБ.					5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3944	700	206	12		295	0,02
			РУБ.					5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4644	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		295	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	211	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

Проверил руководитель группы Т.А.Прохорова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 856

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НЗ СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 6Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,966 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,830 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,136 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 6Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:												
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 2200Х900Х600ММ= ОСТ16-0.684.198-75 М	0,90	42,12	38	-	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	-	-
2	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	0,90	-	-	35	6	2	11,00	10	-	-	-	-
				39,40				1	0,89	1	-	-	-	-
3	СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2674 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	-	-	-
4	Ц СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-	-	-	-
				3,48				-	-	-	-	-	-	-
5	СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-3074 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-	-	-	-
				3,48				-	-	-	-	-	-	-
7	СКЦ3-84 ВЫП2 П.3-153	-БЛОК Б5130-3274 ШТ	1,00	51,84	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-153	-МОНТАЖ ШТ	1.00	- 3,58	-	4	2	- -	2,96 -	3 -	- -
9	СКЦЭ-84 ВЫП2 П3-153	-БЛОК Б5130-3474 ШТ	2.00	44,28 -	89	-	-	- -	- -	- -	- -
10	Ц СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-153	-МОНТАЖ ШТ	2.00	- 4,14	-	8	5	- -	3,84 -	8 -	- -
11	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-222	-БЛОК Б5430-1874 ШТ	7.00	42,12 -	295	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-222	-МОНТАЖ ШТ	7.00	- 3,48	-	24	14	- -	3,30 -	23 -	- -
13	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ= ШТ	12.00	1,62 -	19	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1504 ДОП 105 П.01-747	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51-33-340010000 ШТ	1.00	32,72 -	33	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А= ШТ	1.00	5,40 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
16	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1.00	- 1,77	-	2	1	- -	1,00 -	1 -	- -
17	1504 ДОП93 П.01-694	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-25-34000 ШТ	7.00	8,53 -	60	-	-	- -	- -	- -	- -
18	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	7.00	2,92 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
19	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	7.00	- 1,14	-	8	5	- -	1,00 -	7 -	- -
20	1504 ДОП93 П.01-694	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА5125-22001000 ШТ	1.00	8,53 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
21	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1.00	2,92 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	- 1,14	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
23	1504 ДОП117 П.01-781	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА5131-34001000 ШТ	1,00	20,52 -	21	-	-	- -	- -	- -	- -
24	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А= ШТ	1,00	5,40 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
25	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	- 1,77	-	2	1	- -	1,00 -	1 -	- -
26	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А ШТ	70,00	0,43 -	30	-	-	- -	- -	- -	- -
27	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	22,00	0,11 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
28	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ,ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	4,97 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
29	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС ШТ	6,00	1,35 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
30	0207 СТР164	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ КГ	1,46	- 1,48	-	2	-	- -	- -	- -	- -
31	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ= М	2,70	1,57 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
32	0106 СТР10	-ШИНА НУЛЕВАЯ КГ	0,49	0,14 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
33	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ= М	0,90	1,57 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		765	92	39	2		60	-
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				41				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		65	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		830	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			92	39	2		61	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		830	128	44	2		62	-
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		830	136	44	2		62	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		966	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р.4 СТОИМОСТИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 1Ш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,917 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,768 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,149 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ.РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 1Ш СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1082	-ШКАФ ЗАЩИЩЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 2200Х1000Х600 ММ= ОСТ 16-0.800.652-79 М	1.00	130,00	-	130	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	1.00	-	14,10	-	14	5	2 1	9,00 0,93	9 1	-	-
3	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-М96220=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,450 КГ ШТ	22.00	6,60	-	145	-	-	-	-	-	-	0,01
4	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ.ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	22.00	3,75	-	82	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	22.00	-	1,19	-	26	16	- -	1,00 -	22 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
6	1504ДОП,11 2П.12-290	-РЕЛЕ ТИПА РКВ11-33-43	5,00	10,90	54	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,50	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
9	1504П.1209 1	-РЕЛЕ СКОРОСТИ РС-67	1,00	34,00	34	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
12	1504ДОП,1-47,2-47П.1 2-300	-РЕЛЕ ТИПА ВС-43-32	1,00	11,10	11	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
15	1504ДОП,37 П.06-544	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С0102У3	6,00	2,40	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
17	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	6,00	-	-	3	1	-	0,30	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
18	1504ДОП,37 П,06-545	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12А2027У3	1,00	3,20	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
20	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
21	1504ДОП,37 П,06-546	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12А3021У3	1,00	4,05	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
23	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	3,00	-	-	1	1	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
24	1504ДОП,37 П,06-554	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С1206У3	1,00	9,80	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	1517-1450-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ	1,00	7,40	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
26	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	12,00	-	-	5	2	-	0,30	4	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
27	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	18,00	0,80	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ.К 3 ШТ	18,00	1,25 -	22	-	-	- -	- -	- -	- -
29	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	18,00	- 0,78	-	14	8	- -	0,70 -	13 -	- -
30	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12011=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	14,00	0,33 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
31	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	14,00	0,75 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П. ШТ	14,00	- 0,55	-	8	5	- -	0,50 -	7 -	- -
33	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12013=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	7,00	0,33 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
34	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	7,00	0,75 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
35	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П. ШТ	7,00	- 0,55	-	4	2	- -	0,50 -	4 -	- -
36	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 0,210 КГ ШТ	16,00	1,05 -	17	-	-	- -	- -	- -	- -
37	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,	16,00	0,75	12	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-				-	-	-	-
		ШТ									
38	И8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	-	-	9	5	-	0,50	8	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,55				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		ШТ									
39	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ	200,00	0,40	80	-	-	-	-	-	-
		РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ		-				-	-	-	-
		ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А									
		ШТ									
40	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ	56,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
		НАДПИСИ,УСТАНОВКА И		-				-	-	-	-
		ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=									
		ШТ									
41	1517-1509	-УСТАНОВКА	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К		-				-	-	-	-
		РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ,ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=									
		КОМПЛ.									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		705	93	51	2		78	0,01
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				53				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		63	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		768	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			93	51	2		79	0,01
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		768	138	59	2		81	0,01
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		768	149	59	2		81	0,01
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		917	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 5 СТОИМОСТИ ЯШИКА (60-Я)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,055 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,046 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЯШИК УПРАВЛЕНИЯ 36-Я(60-Я) СОСТОЯШИЙ ИЗ:										
1	1517-1113	-ЯШИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 600Х400Х350 ММ=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75 ШТ	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-
2	Ц8-572-4	-ШИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	-	4,74	-	5	2	1 -	3,00 0,36	3 -	- -
3	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ШИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-	-	-
4	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ.К 3 ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	-	-		1	1	-	0,50	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1		0,45				-	-	-	-
		ШТ									
6	1504ДОП,37 П,06-544	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С0102У3	1,00	2,40	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2		-				-	-	-	-
		ШТ									
8	18-574-50	-ПОЛГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	1,00	-	-	1	-	-	0,30	-	-
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
9	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ	10,00	0,40	4	-	-	-	-	-	-
		РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А		-				-	-	-	-
		ШТ									
10	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И	6,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
		ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=		-				-	-	-	-
		ШТ									
11	1517-1507	-УСТАНОВКА	1,00	2,85	3	-	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=		-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		44	7	3	1		4	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				4				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		2	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		46	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			7	3	1		4	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕЛАКЦИЯ 6.2.1) 3 858
903-I-28I.90 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		46	9	3	1		4	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		46	9	3	1		4	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		55	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

24566-34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 864

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6 СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,113 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,093 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,008 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЯЩИК Я СОСТОЯЩИЙ ИЗ:										
1	1517-1114	-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМ.800Х600Х350ММ=ЯС-2,ЯР-2, ШС-2,ШР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75 ШТ	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-	-	-
2	18-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	-	4,74	-	5	2	1	3,00 0,36	3	-
3	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12013=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	4,00	0,33	-	1	-	-	-	-	-	-
4	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,75	-	3	-	-	-	-	-	-
5	18-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ	4,00	-	0,55	-	2	1	-	0,50	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
		ШТ									
6	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ.500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ПИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	14.00	0,80	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		0,200 КГ ШТ									
7	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ.К 3	14.00	1,25	17	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
8	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	14.00	-	-	6	4	-	0,50	7	-
				0,45				-	-	-	-
		ШТ									
9	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	40.00	0,40	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
10	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	25.00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
11	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1.00	2,85	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		92	13	7	1		12	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				8				
			РУБ.		1	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		93	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			13	7	1		12	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		93	19	8	1		12	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		93	20	8	1		12	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		113	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7 СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-1091

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,450 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,419 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕЛИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР8501-1091 СОСТОЯЩИЙ ИЗ:									
1	1517-1274	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1220Х750Х200=ПР 9232 ТУ 16-536-035-75 97,000 КГ ШТ	1,00	44,50	45	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,10
2	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ШТ	1,00	-	-	5	2	1	3,00	3	-
				5,24				-	0,41	-	-
3	1504 ДОП.117П.0 1704	-ВЫЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51-39-000 ШТ	1,00	84,90	85	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
4	1517-1355-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО СВ.400А ДО 630А= ШТ	1,00	13,00	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
5	Ц8-574-27	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А ШТ	1,00	-	-	5	2	-	3,00	3	-
				4,73				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504 ЛОП.105П.0 1-747	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51-31-000 ШТ	8,00	30,30 -	242	-	-	- -	- -	- -	- -
7	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	8,00	2,70 -	22	-	-	- -	- -	- -	- -
8	18-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	8,00	- 1,14	-	9	6	- -	1,00 -	8 -	- -
9	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	9,00	0,10 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	2,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		411	19	10	1		14	0,10
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				11				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		8	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		419	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			19	10	1		14	0,10
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		419	28	11	1		14	0,10
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		419	31	11	1		14	0,10
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		450	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ РУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

24566-34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕЛАКЦИЯ 6.2.1) 1

866

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ НЗ СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-2091

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКА ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,456 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,419 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,037 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР8501-2091 СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1274	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАЗМ.1220Х750Х350=ПР 9232 ТУ 16-536-035-75 97,000 КГ ШТ	1,00	44,50	45	-	-	-	-	-	-	0,10	
2	П8-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ШТ	1,00	- 10,70	-	11	2	1	4,00 0,57	4 1	-		
3	1504 ДОП,117	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51-39-0000 ШТ	1,00	84,90 -	85	-	-	-	-	-	-		
4	1517-1355-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.400А ДО 630А= ШТ	1,00	13,00 -	13	-	-	-	-	-	-		
5	П8-574-27	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А ШТ	1,00	- 4,73	-	5	2	-	3,00 -	3 -	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504 ДОП,105 П,01-747	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51-31-0000	8,00	30,30	242	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	8,00	2,70	22	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	И8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	8,00	-	-	9	6	-	1,00	8	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
9	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	9,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
10	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	2,85	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		411	25	10	1		15	0,10
			РУБ.					-		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				11				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		8	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		419	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			25	10	1		16	0,10
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		419	34	11	1		16	0,10
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		419	37	11	1		16	0,10
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		456	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 9 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ.15-21.111-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,006 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,001 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1504ДОП,82-85П,18-24 0	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2 ШТ	1.00	4,45	4	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ.500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	1.00	0,80	1	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
3	1517-1444-1-	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ.К 3 ШТ	1.00	1,25	1	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
4	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	1.00	-	-	-	1	-	-	0,70	1	-	
				0,78				-	-	-	-		
5	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	1.00	0,10	-	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		6	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

24566-34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 860

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 10 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ.15-21.121-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,012 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,009 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1504ДОП,85 П,18-241	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У2 ШТ	1,00	4,85	5	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ.500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КОМ-2,ЛКУ.К 3 ШТ	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		
4	П8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	2,00	-	-	2	1	-	0,70	1	-		
				0,78				-	-	-	-		
5	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-		
				-				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ.									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		9	2	1	-		1	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		9	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			2	1	-		1	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		9	3	1	-		1	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		9	3	1	-		1	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 11 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 16 МАРКИ ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,012 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1504ДОП,82-85П.18-24 2	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2 ШТ	1.00	5,80 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -		
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2.00	0,80 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -		
3	1517-1444-1-3	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ.К ШТ	2.00	1,25 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -		
4	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	2.00	- 0,78	-	2	1	- -	0,70 -	1 -	- -		
5	1504-18022	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-141У3	1.00	1,20 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ 16-526.407-76 0,160 КГ ШТ									
6	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ.К 3 ШТ	1,00	1,25 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
7	И8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	1,00	- 0,78	-	1	-	- -	0,70 -	1 -	- -
8	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	3,00	0,10 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12	3	1	-		2	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		12	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			3	1	-		2	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12	4	1	-		2	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12	4	1	-		2	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		16	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	-

Составил инженер Г.Л.Тура Проверил руководитель группы Т.А.Прохорова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНЫЕ СЕТИ Ø,4КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 МАРКА ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,727 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,727 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	201 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,129 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ЕЛИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	Ø,10	-	-	5	2	2	43,00	4	-	
		100М		54,00				1	12,55	1	-	
2	П8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	Ø,10	-	-	6	3	3	52,00	5	-	
		100М		64,10				1	12,82	1	-	
3	П8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	1,90	-	-	24	11	5	10,00	19	-	
		100М		12,50				2	1,15	2	-	
4	П8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	Ø,70	-	-	7	2	5	5,00	4	-	
		100М		9,57				2	3,53	2	-	
5	П8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,20	-	-	4	1	2	2,00	2	-	
		100М		3,08				1	1,01	1	-	
6	П8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	Ø,70	-	-	6	2	5	6,00	4	-	
		100М		8,86				2	3,01	2	-	
7	П8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	1,20	-	-	6	2	5	3,00	4	-	
		100М		5,07				2	1,81	2	-	
8	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	2,80	-	-	134	51	35	31,00	87	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				11	5,21	15	-
		100М									
9	П8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1.09	-	-	14	8	-	13,00	14	-
				12,90				-	0,22	-	-
		100М									
10	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1.12	-	-	11	7	-	11,00	12	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
11	П8-153-27	-ЗАЛЕЛКА СИЛОВОГО 4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ,ДО 2,5ММ2	2.00	-	-	1	1	-	0,56	1	-
				0,57				-	-	-	-
		ШТ									
12	П8-153-28	-ТО ЖЕ,СЕЧ,ДО 10ММ2	6.00	-	-	4	2	-	0,66	4	-
		ШТ									
				0,69				-	-	-	-
13	П8-153-22	-ЗАЛЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2.00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
				1,61				-	-	-	-
		ШТ									
14	П8-153-13	-ЗАЛЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2.00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
15	П8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	14.00	-	-	3	2	-	0,30	4	-
				0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
		МАТЕРИАЛЫ. НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
16	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0.10	-	-	24	-	-	-	-	-
		1000М		248,30				-	-	-	-
17	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,5ММ2	0.26	-	-	69	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
18	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2	0.15	-	-	67	-	-	-	-	-
		1000М		448,60				-	-	-	-
19	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х16ММ2	0.16	-	-	162	-	-	-	-	-
		1000М		1044,00				-	-	-	-
20	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0.05	-	-	11	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
21	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.	15.00	-	-	6	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8		0,40				-	-	-	-
		М									
22	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.	25,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3		0,62				-	-	-	-
		М									
23	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
		10ШТ									
24	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,90	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,74				-	-	-	-
		10ШТ									
25	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		10ШТ									
26	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40	0,80	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,79				-	-	-	-
		10ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	231	95	62		168	-
			РУБ.					22		26	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				157				
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 4 897
903-I-28I.90 Альбом 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			358					
		ИТОГО:	РУБ.			589	95	62		194	-
			РУБ.					22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	673	107	62		201	-
			РУБ.					22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	727	107	62		201	-
			РУБ.					22			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		727	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

24566-34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)
903-I-28I.90 Альбом 22

898

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 МАРКА ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,253 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,18	74,50	-	13	13	-	154,00	28
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,18	46,00	-	8	8	-	99,30	18
		100М3		46,00	-			-	-	-
3	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	72,00	1,67	0,01	120	14	1	0,32	23
		М		0,19	-			-	-	-
4	ССЦ П.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС.ШТ	0,85	71,00	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			201	35	1		69
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			201	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			201	35	1		69
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			201	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 895

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 МАРКА ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,057 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,014 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,505 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,320 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1504 ДОП.12П,04 543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002Б ШТ	2,00	5,00 -		10	-	-	- -	- -	- -	- -	- -
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	- 3,40	-	7	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -	- -	- -
3	1504 ДОП.7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2 ШТ	2,00	2,05 -		4	-	-	- -	- -	- -	- -	- -
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	- 1,99	-	4	2	- -	2,00 0,01	4 -	- -	- -	- -
5	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	- 54,00	-	5	2	2 1	43,00 12,55	4 1	- -	- -	- -
6	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	- 64,10	-	3	1	1 -	52,00 12,82	3 1	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
7	П8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	-	-	11	5	5	60,00	9	-
				70,70				2	13,42	2	-
		100М									
8	П8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,45	-	-	13	7	3	30,00	14	-
				29,90				1	1,90	1	-
		100М									
9	П8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	4,93	-	-	62	29	11	10,00	49	-
				12,50				4	1,15	6	-
		100М									
10	П8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	4,93	-	-	47	13	35	5,00	25	-
		100М		9,57				14	3,53	17	-
11	П8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	4,93	-	-	44	14	29	6,00	30	-
		100М		8,86				11	3,01	15	-
12	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,87	-	-	90	34	24	31,00	58	-
				48,00				8	5,21	10	-
		100М									
13	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,75	-	-	8	5	-	11,00	8	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
14	П8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ОПОРЫ	2,55	-	-	15	7	7	5,00	13	-
		100М		6,02				2	1,12	3	-
15	П8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,55	-	-	4	3	-	2,00	5	-
		100М		1,38				-	-	-	-
16	П8-153-28	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 10ММ2	44,00	-	-	30	18	-	0,66	29	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
17	П8-622-4	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОПОРЕ	18,00	-	-	295	37	33	4,00	72	-
		ШТ		16,40				13	0,92	17	-
18	П8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,12	-	-	45	4	-	61,00	7	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
19	1507-4028	-СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	18,00	-	-	428	-	-	-	-	-
	К=1,082	РКУ01-250-009=РКУ01-250-009У1		23,80				-	-	-	-
		ТУ16-535.529-75									
		ШТ									
20	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/	1,80	-	-	103	-	-	-	-	-
		10ШТ		57,00				-	-	-	-
21	С151-1092	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ	0,40	-	-	108	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,2	СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2									
		1000М		272,40				-	-	-	-
22	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4	0,16	-	-	36	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
23	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,19	-	-	35	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
24	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
25	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,53	-	-	15	-	-	-	-	-
				29,50				-	-	-	-
		1000М									
26	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	30,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
		М									
27	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,62				-	-	-	-
		М									
28	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3	35,00	-	-	27	-	-	-	-	-
				0,78				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М									
29	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
		10ШТ									
30	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,10	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,74				-	-	-	-
		10ШТ									
31	С113-114	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-50	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				3,37				-	-	-	-
		10ШТ									
32	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		10ШТ									
33	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,79				-	-	-	-
		10ШТ									
34	С113-123	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-50	0,80	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,44				-	-	-	-
		10ШТ									
35	2405ДОП,10 П,11257 К=1,082	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ТИПА КВ54	18,00	-	-	132	-	-	-	-	-
		ШТ		7,36				-	-	-	-
36	П8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕ4ЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6	18,00	-	-	64	29	1	3,00	54	-
				3,58				-	0,01	-	-
		ШТ									
37	П8-85-1	-МОНТАЖ ПРОТЯЖНОГО ЯЩИКА С КЛЕММАМИ	0,72	-	-	22	15	-	36,00	26	-
		100ШТ		30,10				-	0,03	-	-
38	2405-1710	-ПОЛОСЫ	10,00	-	-	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80 ШТ		0,54				-	-	-	-
39	18-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ 100ШТ	0,10	-	-	4	1	-	17,00	2	-
				43,90				-	0,36	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		14	777	229	151		416	-
			РУБ.					56		73	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				380				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		14	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			915					
		ИТОГО:	РУБ.			1692	229	151		489	-
			РУБ.					56			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		14	1892	264	151		505	-
			РУБ.					56			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			151	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		14	2043	264	151		505	-
			РУБ.					56			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2057	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		505	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	320	-		-	-

СОСТАВИЛ — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 896

903-I-28I.90 Альбом 22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7.2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 1 МАРКА ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,372 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,298 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 280 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,160 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,18	47,50	38,19	9	2	7	20,00	4
				9,31	12,70			2	18,29	3
		100 ШТ								
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
3	608-7229 ССШП,2555	-ОПОРЫ СШ-1,2-10	18,00	39,30	-	707	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
4	Е1-690	-ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ КУЛИСНЫМ СПОСОБОМ С ОБЬЕМОМ КУЛИС ОТ 101 ДО 300М3 НА 1 ГА ЧЕКА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100М ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3М3 В ГРУНТАХ СУХИХ ПЫЛЕВАТЫХ ЛЕССОВИДНЫХ СУГЛИНКАХ	0,02	206,62	194,91	4	-	4	4,19	-
				2,09	48,20				69,41	1
		1000М3								
5	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,89	74,50	-	66	66	-	154,00	137
				74,50	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,89	46,00	-	41	41	-	99,30	88
		100М3		46,00	-			-	-	-
7	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	66,00	1,67	0,01	110	13	1	0,32	21
		М		0,19	-			-	-	-
8	ССЦ П.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ	2,10	71,00	-	149	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1090	126	12		259
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1090	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			707	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1372	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1372	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1090	126	12		259
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1090	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			707	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1372	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1372	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

gost.e-ecolog.ru