ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24566-33

903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р
Золошлакоудаление пневматическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 2I

Сметы на работы по автоматизации
связи и сигнализации

Разработан
институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПК НИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от II.07.I990 г. № 4

Главный инженер института В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-28I.90

Котельная с 4 котлами Е-I0-I,4Р
Золошлакоудаление пневматическое
Топливо - каменные и бурые угли
Система теплоснабжения закрытая

Альбом 2I

Сметы на работы по автоматизации
связи и сигнализации

24566-33

I990 г.

24566-33

903-I-28I.90
Альбом 2I

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 2I

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Средства автоматизации котлоагрегатов	I.38	4
2	Средства автоматизации газоимпульсной очистки экономайзеров	I.38 А	I8
3	Средства автоматизации деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	I.39	23
4	Средства автоматизации водоподогревательной установки	I.40	36
5	Средства автоматизации установки горячего водоснабжения	I.4I	46
6	Средства автоматизации водоподготовительной установки с осветлительными фильтрами для Ш типа воды (схема I)	I.42	57
7	Средства автоматизации водоподготовительной установки без осветлительных фильтров для Ш типа воды (схема 2)	I.43	63
8	Средства автоматизации водоподготовительной установки для I и П типов воды (схемы 3 и 4).(Добавляется к сметам I.42 или I.43)	I.44	69
9	Средства автоматизации водоподготовительной установки для IУ типа воды (схемы 5 и 6).(Добавляется к сметам I.42 или I.43)	I.45	73
I0	Щит общих замеров котлоагрегата	Калькуляция №I	78
II	Щит управления котлоагрегатов ЩКЕ	Калькуляция №2	82
I2	Щит управления осадительной станции	Калькуляция №3	88
I3	Щит управления №I деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Калькуляция №4	92
I4	Щит управления №4 деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Калькуляция №5	96
I5	Щит управления №2 водоподогревательной установки	Калькуляция №6	I00
I6	Щит управления №3 установки горячего водоснабжения	Калькуляция №7	I04

24566-33

I	2	3	4
I7	Средства телефонизации	I.49	I08
I8	Средства радиофикации	I.50	II3
I9	Средства электрочасофикации	I.5I	II8
20	Средства автоматической пожарной сигнализации	I.52	I20

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 1 926

903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,38

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЛОАГРЕГАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,16,17 МАРКИ А,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	42,089 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	32,017 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	10,072 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3902 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,589 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 1	-ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ КОТЛОАГРЕГАТА ШТ	4,00	231,00	924	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 1	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	32	16	-	7,00	28	-	-
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 2	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА ЩКЕ ШТ	4,00	8,00 542,00	2168	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 2	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	412	188	-	7,00	28	-	-
5	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НРЗ	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСАДИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ШТ	1,00	103,00 292,00	292	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НРЗ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	8	4	-	6,40	6	-	-
7	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-291 ШТ	14,00	8,00 0,95	13	-	-	-	-	-	-	-
8	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	12,00	2,00	24	-	-	-	-	-	-	-
9	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	12,00	-	-	3	3	-	0,50	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		Ø,21				-	-	-	-
10	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР	40,ØØ	Ø,85	34	-	-	-	-	-	-
		П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163									
		ШТ		-				-	-	-	-
11	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	4,ØØ	1,5Ø	6	-	-	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П									
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	4,ØØ	-	-	1	1	-	Ø,5Ø	2	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		Ø,21				-	-	-	-
13	1704 ДОП79	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	6,ØØ	36,75	220	-	-	-	-	-	-
		ТКП-1ØØХ									
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	6,ØØ	-	-	6	6	-	2,ØØ	12	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ,		1,Ø4				-	-	-	-
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ									
		ШТ									
15	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО	6,ØØ	-	-	33	8	-	2,ØØ	12	-
		ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ									
		ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ		5,58				-	-	-	-
		1ØМ									
16	1704 ДОП40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	8,ØØ	1Ø,5Ø	84	-	-	-	-	-	-
		СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ									
		ТСП-Ø879 МОНТАЖНАЯ ДЛИНА		-				-	-	-	-
		4ØØММ									
		ШТ									
17	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В	8,ØØ	-	-	4	4	-	1,ØØ	8	-
		ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ									
		ИЛИ ДВОЙНОЙ		Ø,5Ø				-	-	-	-
		ШТ									
18	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР	41,ØØ	9,7Ø	398	-	-	-	-	-	-
		ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н									
		ТУ25-11-918-76		-				-	-	-	Ø,Ø8
		1,84Ø КГ ШТ									
19	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ	41,ØØ	-	-	27	26	-	1,ØØ	41	-
		ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ШТ		Ø,67				-	-	-	-
20	1704-21397 ДОП 43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	12,ØØ	8,ØØ	96	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	12,ØØ	-	-	1Ø	9	-	1,ØØ	12	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		Ø,8Ø				-	-	-	-
22	1704-20473	-ТЯГОНАПОРОМЕР	5,ØØ	7,5Ø	38	-	-	-	-	-	-
		ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ЖИДКОСТНЫЙ=ТДЖ1,25ØØ		-				-	-	-	Ø,Ø1
		ТУ25-11-935-78									
		1,95Ø КГ ШТ									
23	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ	5,ØØ	-	-	3	3	-	1,ØØ	5	-
		ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ШТ		Ø,67				-	-	-	-
24	1704-21186 ДОП 35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	4,ØØ	56Ø,ØØ	2240	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ									
		САПФИР-22ДИ-2150-Ø2-УХЛ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3,1-0,5									
		ШТ									
25	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА;КОНСТРУКЦИИ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
26	1704-51087 ДОП17	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ	4,00	175,00	700	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	4,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
28	17142-4048-2	-ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-505	4,00	235,00	940	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,05
29	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ;КПП1, КПМ1, КПУ1	4,00	-	-	17	17	-	6,00	24	-
				4,25				-	-	-	-
		ШТ									
30	1704-21154 ДОП 35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2110-02-УХЛ 3,1-0,5	4,00	680,00	2720	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
31	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА;КОНСТРУКЦИИ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
32	17142-4048-6	-ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-506	8,00	235,00	1880	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,10
33	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ;КПП1, КПМ1, КПУ1	8,00	-	-	34	33	-	6,00	48	-
				4,25				-	-	-	-
		ШТ									
34	1704-21242 ДОП 35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИВ-2310-02-УХЛ 3,1-1	4,00	680,00	2720	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА;КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ									
36	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78	16,00	95,00	1520	-	-	-	-	-	-
		5,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,09
37	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	16,00	-	-	54	24	1	2,00	32	-
		ШТ		3,40				-	0,01	-	-
38	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-025Р=МЭО-10/25-0,2 5Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	16,00	155,00	2480	-	-	-	-	-	-
		26,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,42
39	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	16,00	-	-	106	45	2	4,00	64	-
		ШТ		6,63				-	0,03	-	-
40	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-150 С УРАВНИТЕЛЬНЫМИ КОНДЕНСАЦИОННЫМИ СОСУДАМИ=ДК 14321-73	4,00	25,00	100	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
41	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ,	4,00	-	-	17	4	-	2,00	8	-
				4,36				-	-	-	-
42	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73	8,00	4,65	37	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
43	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	8,00	-	-	27	26	-	6,00	48	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
44	1704-21362 ДОП 36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711 ИН	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
45	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	4,00	-	-	20	13	1	5,00	20	-
		ШТ		4,90				-	0,04	-	-
46	1704-21376 ДОП 36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-4СП	4,00	205,00	820	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
47	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	18	11	1	5,00	20	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
48	1704-21314 ДОП 35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДД-2420-02-УХЛ 3,1-0,5	4,00	715,00	2860	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	4,00	– 2,68	–	11 –	10 –	– –	5,00 –	20 –	–
50	17142-4032 2	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-005 12,500 КГ ШТ	4,00	270,00 –	1080	–	–	– –	– –	– –	– 0,05
51	Ц11-40-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ, ТИП КСП2, КСМ2 ИЛИ КСУ2, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЯ ДО 6 ШТ	4,00	– 3,60	–	14 –	14 –	– –	6,00 –	24 –	–
52	1704 ДОП	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-101-071 ШТ	6,00	200,00 –	1200	–	–	– –	– –	– –	– –
53	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	6,00	– 1,85	–	11 –	11 –	– –	3,00 –	18 –	– –
54	1704-19276 ДОП	-БЛОК КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ БКС-2,1 ШТ	20,00	35,00 –	700	–	–	– –	– –	– –	– –
55	Ц11-511-6	-МОНТАЖ ШТ	20,00	– 6,81	–	136 –	78 –	1 –	6,21 0,03	124 1	– –
56	170648-159 1	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ ГХП-100 ШТ	1,00	20,00 –	20	–	–	– –	– –	– –	– –
57	1704-21405 ДОП 43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	3,00	8,00 –	24	–	–	– –	– –	– –	– –
58	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,00	– 0,79	–	2 –	2 –	– –	1,00 –	3 –	– –
59	1704 ДОП 43	-ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ВП4-У ШТ	3,00	8,00 –	24	–	–	– –	– –	– –	– –
60	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,00	– 0,79	–	2 –	2 –	– –	1,00 –	3 –	– –
61	1704-20452	-ТЯГОМЕР,НАПОРОМЕР,ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ТММП-100,НМП-100,ТНМП-100 ТУ25-02-1730-74 0,800 КГ ШТ	2,00	17,00 –	34	–	–	– –	– –	– –	– –
62	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	– 0,79	–	2 –	2 –	– –	1,00 –	2 –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
63	1704-50182	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ=В-01 ТУ25-02-1683-74	32,00	1,15	37	-	-	-	-	-	-
		0,100 КГ ШТ		-				-	-	-	-
64	Ц11-618-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ,ТИП ВО1	32,00	-	-	4	4	-	1,00	32	-
		ШТ		0,12				-	-	-	-
		ПРИБОРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТОМ ЩКЕ									
65	1701 ДОП	-ЛОГОМЕТР М4542	4,00	44,00	176	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
66	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	5	5	-	2,00	8	-
		ШТ		1,28				-	-	-	-
67	1704-51421 ДОП 59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС 29.1.12	16,00	190,00	3040	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
68	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	16,00	-	-	83	82	-	8,00	128	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
69	1504-06380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК ПТИ-М	4,00	4,20	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
70	Ц11-580-10	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ЩИТОВОЙ ЦЕТОЧНЫЙ ИЛИ ДЖЕКОВЫЙ,КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ,ДО:20	4,00	-	-	9	9	-	4,00	16	-
		ШТ		2,26				-	-	-	-
71	Ц11-91-1	-МАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	8,00	-	-	9	9	-	2,00	16	-
		ШТ		1,10				-	-	-	-
72	Ц11-190-1	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРЫЛЬЧАТКОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬНЫЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	8,00	-	-	19	18	-	4,00	32	-
		ШТ		2,34				-	-	-	-
73	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
74	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
75	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА	64,00	-	-	49	46	-	1,00	64	-
				0,76				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ									
		ШТ									
76	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	14,00	-	-	15	11	-	1,00	14	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
77	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	24,00	-	-	35	28	1	2,00	48	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
78	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ 32	32,00	-	-	1	1	-	0,05	2	-
				0,04				-	-	-	-
		ШТ									
79	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,52	-	-	42	24	3	25,00	38	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
80	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,50	-	-	1	1	-	2,00	1	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
81	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,80	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,65				-	0,15	-	-
		100ШТ									
82	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ МАССОЙ ДО 0,9 КГ	145,00	-	-	3	1	-	0,02	3	-
		ШТ		0,02				-	-	-	-
83	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,56	-	-	60	19	21	61,00	34	-
				108,00				6	12,69	7	-
		Т									
84	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,25	-	-	31	7	10	49,00	12	-
				123,00				3	14,71	4	-
		Т									
85	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	19,00	-	-	74	17	1	1,46	28	-
				3,90				-	0,03	1	-
		ЦТ									
86	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3 КГ	60,00	-	-	55	24	3	0,64	38	-
				0,92				1	0,01	1	-
		ШТ									
87	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,32	-	-	30	4	23	19,00	6	-
		100М		92,30				7	28,51	9	-
88	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	20,00	-	-	7	6	1	1,00	20	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
89	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	8,00	-	-	27	26	-	6,00	48	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
90	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	1,80	-	-	58	17	13	16,00	29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		32,00				4	2,94	5	-
		100М									
91	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,22	-	-	228	98	97	43,00	181	-
				54,00				41	12,56	53	-
		100М									
92	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,87	-	-	56	24	23	52,00	45	-
				64,10				9	12,62	11	-
		100М									
93	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,93	-	-	19	17	-	15,00	29	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
94	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,99	-	-	11	9	-	16,00	16	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
95	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,85	-	-	9	4	4	4,00	7	-
				4,88				1	0,92	2	-
		100М									
96	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,45	-	-	11	11	-	2,00	19	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
97	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	11,08	-	-	532	202	141	31,00	343	-
				46,00				45	5,21	58	-
		100М									
98	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	25,84	-	-	333	189	11	13,00	336	-
				12,90				4	0,22	6	-
		100М									
99	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	23,01	-	-	230	144	6	11,00	253	-
				10,00				2	0,13	3	-
		100М									
100	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	236,00	-	-	116	52	-	1,00	236	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
101	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	78,00	-	-	63	31	-	1,00	78	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
102	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	24,00	-	-	24	12	-	1,00	24	-
				1,02				-	-	-	-
		ШТ									
103	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ	10,00	-	-	2	2	-	0,30	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ		0,24				-	-	-	-
		М									
104	Ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	495,00	-	-	144	109	10	0,40	198	-
				0,29				5	0,01	5	-
		М									
105	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	211,00	-	-	51	44	4	0,40	84	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
106	Ц12-523-2	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	269,00	-	-	65	56	5	0,40	108	-
		М		0,24				-	-	-	-
107	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,60	-	-	226	20	3	61,00	37	-
		Т		377,00				1	1,82	1	-
108	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,71	-	-	40	10	1	24,00	17	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
109	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	218,00	-	-	118	116	-	1,00	218	-
				0,54				-	-	-	-
110	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	20,00	-	-	21	21	-	1,00	20	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
111	С130-1039	-КРАН 14М1	18,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
112	2307-10370 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	24,00	-	-	36	-	-	-	-	-
				1,48				-	-	-	-
		ШТ									
113	2307-10370 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	16,00	-	-	24	-	-	-	-	-
				1,48				-	-	-	-
		ШТ									
114	2307 ДОП К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р-3М	24,00	-	-	211	-	-	-	-	-
		ШТ		8,78				-	-	-	-
115	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	1,46	-	-	294	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1									
		1000М									
116	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х1	0,16	-	-	45	-	-	-	-	-
				201,00				-	-	-	-
		1000М									
117	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х1	0,03	-	-	10	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
118	С151-1819	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х1	0,14	-	-	86	-	-	-	-	-
				614,00				-	-	-	-
		1000М									
119	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	2,11	-	-	412	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
120	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1,00	-	-	277	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
121	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	1,04	-	-	382	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
122	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	0,10	-	-	59	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
		1000М									
123	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,08	-	-	37	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
124	1509	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3	1165,00	-	-	23	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТР88 К=1,116	СЕЧЕНИЕМ 1 ММ2 М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАМИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
125	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	135,00	- 0,42	-	57	-	- -	- -	- -	- -
126	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25 10ШТ	1,60	- 1,25	-	2	-	- -	- -	- -	- -
127	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 10ШТ	3,20	- 0,48	-	2	-	- -	- -	- -	- -
128	0113 СТР14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76 М	300,00	- 0,24	-	72	-	- -	- -	- -	- -
129	0113 СТР15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76 М	90,00	- 0,34	-	31	-	- -	- -	- -	- -
130	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	19,50	- 1,51	-	29	-	- -	- -	- -	- -
131	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	10,00	- 2,49	-	25	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
132	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	10,00	- 0,26	-	3	-	- -	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 12 926
903-I-28I.90 Альбом 2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	385,00	-	-	119	-	-	-	-	-
				0,31				-	-	-	-
134	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	120,00	-	-	50	-	-	-	-	-
				0,42				-	-	-	-
135	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20 10ШТ	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
136	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25 10ШТ	1,30	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
137	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	8,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
138	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 10ШТ	2,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
139	0113 СТР75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ 8734-75 М	220,00	-	-	106	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
140	0113 СТР76 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 32Х2 ГОСТ 8734-75 М	280,00	-	-	202	-	-	-	-	-
				0,72				-	-	-	-
141	0113 СТР67 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 108Х5 ГОСТ9940-81 ШТ	5,00	-	-	94	-	-	-	-	-
				18,73				-	-	-	-
142	241649-106	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ	185,00	-	-	43	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Р3-Ц-Х-М22									
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
143	2405-11604	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	14,00	-	-	50	-	-	-	-	-
	ДОП32	КС-10-1									
	К=1,082	ШТ		3,57				-	-	-	-
144	2405-11605	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	16,00	-	-	81	-	-	-	-	-
	ДОП 32	КС-20-1									
	К=1,082	ШТ		5,09				-	-	-	-
145	2405-11606	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	8,00	-	-	74	-	-	-	-	-
	ДОП 32	КС-40-1									
	К=1,082	ШТ		9,20				-	-	-	-
146	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,15	-	-	36	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
147	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3	0,05	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
	К=1,072	1000ШТ		87,90				-	-	-	-
148	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3	0,08	-	-	16	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
	К=1,072	1000ШТ		203,68				-	-	-	-
149	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	0,14	-	-	42	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79									
	К=1,072	1000ШТ		289,44				-	-	-	-
150	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1	256,00	-	-	138	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79									
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
151	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЧЕ=145У1	16,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79									
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
152	2405-1999	-ЛОТОК Л-400	72,00	-	-	98	-	-	-	-	-
	ДОП1	ШТ									
	К=1,072			1,36				-	-	-	-
153	2405	-ПРИЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ НЛ-ПР	208,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	ДОП15	ШТ									
	К=1,072			0,05				-	-	-	-
154	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2	12,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		ТУ36-22-80									
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
155	2405-11256	-ПРОФИЛЬ ЗП 2000	26,00	-	-	34	-	-	-	-	-
	ДОП10	ШТ									
	К=1,072			1,29				-	-	-	-
156	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	28,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79									
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
157	241829-060	-КРОНШТЕЙН	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	09	ШТ									
	К=1,072			2,14				-	-	-	-
158	241829-060	-ПОДСТАВКА ДСС	5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	12	ШТ									
	К=1,072			0,80				-	-	-	-
159	2405-1910	-ШВЕЛЛЕРЫ	40,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1									
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79		0,24				-	-	-	-
		1М									
160	2405-1248	-СЕКЦИЯ ТРОЙНИКОВАЯ СТ	4,00	-	-	20	-	-	-	-	-
	ПРИМ	200=ТГ200У3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,073	ТУ36-1109-77		4,94				-	-	-	-
		шт									
161	2405-1245	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП200=ПГ200У3	12,00	-	-	81	-	-	-	-	-
	ПРИМ	ТУ36-1109-77									
	К=1,073			6,76				-	-	-	-
		шт									
162	2405-1251	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ СУ	4,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	ПРИМ	200=УГ200У3									
	К=1,073	ТУ36-1109-77		3,76				-	-	-	-
		шт									
163	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 100-200П	8,00	-	-	22	-	-	-	-	-
	55	шт									
	К=1,098			2,74				-	-	-	-
164	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	12,00	-	-	26	-	-	-	-	-
	59	шт									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
165	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	К=1,098	КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ									
		ГОСТ14318-73		5,11				-	-	-	-
		шт									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		30466	3977	2136	387		3573	0,83
			РУБ.					129		167	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				2523				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1551	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		32017	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			3604					
		ИТОГО:	РУБ.			7581	2136	387		3740	0,83
			РУБ.					129			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1790	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		162	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	324	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		32017	9371	2460	387		3902	0,83
			РУБ.					129			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			701	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		32017	10072	2460	387		3902	0,83
			РУБ.					129			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		42089	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3902	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2589	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 907
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,38А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,16,17 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,915 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,160 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,755 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 222 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,148 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н ТУ25-11-916-76 1,840 КГ ШТ	9,00	9,70	87	-	-	-	-	-	-	0,02
2	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ШТ	9,00	-	-	6	6	-	1,00	9	-	
3	1704-21405 ДОП,43	-МАНОВАКУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	8,00	0,67 8,00	64	-	-	-	-	-	-	
4	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	8,00	- 0,79	-	6	6	-	1,00	8	-	
5	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	8,00	- 2,60	-	21	10	-	2,00 0,01	16 -	-	
6	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4,00	- 0,38	-	2	1	-	1,00	4	-	
7	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	16,00	-	-	12	12	-	1,00	16	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ		0,76				-	-	-	-
		ШТ									
8	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;32	4,00	-	-	6	5	-	2,00	8	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
9	Ц11-582-3	-НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32	16,00	-	-	1	-	-	0,05	1	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
10	Ц11-620-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПП30 И ЗП2000	16,00	-	-	15	6	-	0,64	10	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
11	Ц11-620-5	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИ К-314	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
12	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	9,00	-	-	2	2	-	0,30	3	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
13	Ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	19,00	-	-	6	4	-	0,40	8	-
				0,29				-	0,01	-	-
		М									
14	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,24	-	-	2	2	-	15,00	4	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
15	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,24	-	-	13	6	5	43,00	10	-
				54,00				2	12,55	3	-
		100М									
16	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,09	-	-	6	3	2	52,00	5	-
				64,10				1	12,82	1	-
		100М									
17	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,12	-	-	4	1	1	16,00	2	-
				32,00				-	2,94	-	-
		100М									
18	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,12	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
19	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	1,14	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,21				-	-	-	-
20	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	2,27	-	-	109	41	29	31,00	70	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М		48,00				9	5,21	12	-
21	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,57	-	-	6	4	-	11,00	6	-
				10,00				-	0,13	-	-
22	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	8,00	-	-	4	2	-	1,00	8	-
				0,49				-	-	-	-
23	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
				0,54				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
24	1504-06002 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 ШТ	8,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				0,97				-	-	-	-
25	1507-1071 К=1,08	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ=ССВ-15МУ2 ТУ16,535,329-77 ШТ	4,00	-	-	44	-	-	-	-	-
				10,91				-	-	-	-
26	С153-253	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Ц220-230-25,1 10ШТ	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,98				-	-	-	-
27	2307 ДОП, К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б90Р-3М ШТ	16,00	-	-	140	-	-	-	-	-
				8,78				-	-	-	-
28	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,29	-	-	80	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
29	1509 СТР,88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ,1ММ2 М	130,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
30	0113 СТР,14 К=1,089	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76 М	25,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
31	0113 СТР,15 К=1,089	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76 М	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,34				-	-	-	-
32	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22 М	12,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,23				-	-	-	-
33	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	2,50	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10М									
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
34	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,26				-	-	-	-
35	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	20,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		М		0,31				-	-	-	-
36	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,12				-	-	-	-
37	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,35				-	-	-	-
38	2405-11605 ДОП,32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40	4,00	-	-	37	-	-	-	-	-
		ШТ		9,20				-	-	-	-
39	2405-1860 К=1,072	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
40	2405-11256 ДОП,10 К=1,072	-ПРОФИЛЬ 3П2000	8,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
41	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	16,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		1М		0,15				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		151	243	118	37		200	0,02
			РУБ,					12		16	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-	РУБ,				155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ,		9	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		160	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			359					
		ИТОГО:	РУБ,			602	118	37		216	0,02
			РУБ,					12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			100	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		160	702	136	37		222	0,02
			РУБ,					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		160	755	136	37		222	0,02
			РУБ,					12			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		915	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	148	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 927

903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,39

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,16,17 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,030 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 7,395 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,635 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 989 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,605 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	КалькуляцияН-Р4	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р1 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	1,00	559,00		559	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-						-	-	-	-
2	Ц КалькуляцияН-Р4	-МОНТАЖ	1,00	-		-	8	4	-	7,00	7	-	-
		ШТ		8,00						-	-	-	-
3	КалькуляцияН-Р5	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р4	1,00	521,00		521	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-						-	-	7	-
4	Ц КалькуляцияН-Р5	-МОНТАЖ	1,00	-		-	8	4	-	7,00	-	-	-
		ШТ		8,00						-	-	-	-
5	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-141	10,00	0,90		9	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-						-	-	-	-
6	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	7,00	2,00		14	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-						-	-	-	-
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-		-	1	1	-	0,50	4	-	-
		ШТ		0,21						-	-	-	-
8	1704-10020	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С	1,00	96,00		96	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
9	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ ШТ	1,00	- 1,24	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
10	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	- 5,58	-	3	1	- -	2,00 -	1 -	- -
11	1704-21397 ДОП,43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	21,00	8,00 -	168	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	21,00	- 0,80	-	17	16	- -	1,00 -	21 -	- -
13	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78 5,500 КГ ШТ	2,00	95,00 -	190	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
14	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	- 3,40	-	7	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -
15	1704-51421 ДОП,59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29,1,12 ШТ	4,00	190,00 -	760	-	-	- -	- -	- -	- -
16	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	4,00	- 5,20	-	21	20	- -	8,00 -	32 -	- -
17	1704-51416 ДОП,59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29,3 ШТ	2,00	65,00 -	130	-	-	- -	- -	- -	- -
18	Ц11-409-10	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 2,23	-	4	4	- -	3,47 -	7 -	- -
19	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-0,6-50-1А/Б=ДК 14321-73 2,600 КГ ШТ	1,00	14,80 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
20	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	1,00	- 1,27	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
21	1704-21372 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДСС-711ИН2С ШТ	2,00	220,00 -	440	-	-	- -	- -	- -	- -
22	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ КОМПЛ	2,00	- 5,84	-	12	8	- -	7,00 0,04	14 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-150-1А/Б С УРАВНИТЕЛЬНЫМИ КОНДЕНСАЦИОННЫМИ СОСУДАМИ=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	25,00 -	25	-	-	- -	- -	- -	- -
24	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ,	1,00	- 4,36	-	4	1	- -	2,00 -	2 -	- -
25	1704 ДОП,17 П,5-1087	-БЛОК ПИТАНИЯ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 22БП-36 ШТ	1,00	175,00 -	175	-	-	- -	- -	- -	- -
26	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП ШТ	1,00	- 0,96	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
27	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73 2,800 КГ ШТ	2,00	4,65 -	9	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
28	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ШТ	2,00	- 3,41	-	7	7	- -	6,00 -	12 -	- -
29	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В.Ч.-240,ДЛ,Н,Ч,-103 ШТ	8,00	0,85 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
30	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	4,00	1,50 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
31	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	- 0,21	-	1	1	- -	0,50 -	2 -	- -
32	1704-21405 ДОП,43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	1,00	8,00 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
33	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	- 0,80	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
34	1704-50522	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-П ТУ25-02-161384-78 2,500 КГ ШТ	1,00	16,00 -	16	-	-	- -	- -	- -	- -
35	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/ ШТ	1,00	- 1,78	-	2	2	- -	3,00 0,01	3 -	- -
36	1704-20206	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ=МТС-711 ТУ25-02-101962-79 7,500 КГ ШТ	1,00	57,00 -	57	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
37	Ц11-93-4	-МАНОМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДВУХЗАПИСНОЙ ШТ	1,00	- 1,65	-	2	2	- -	3,00 -	3 -	- -
38	1704-21170	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	1,00	630,00	630	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.35	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2130-02-УХЛ 3,1-0,5		-				-	-	-	-
		ШТ									
39	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
40	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	2,00	155,00	310	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
		26,000 КГ ШТ									
41	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	-	-	13	6	-	4,00	8	-
				6,63				-	0,03	-	-
		ШТ									
42	1704-21376 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-4СГ	1,00	205,00	205	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
43	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
44	1704-21314 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДД-2430-0,2-УХЛ 3,1-0,5	1,00	715,00	715	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
45	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
46	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-291	7,00	0,95	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
47	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	5,00	2,00	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
48	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	5,00	-	-	1	1	-	0,50	3	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
49	1704-21202 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2150-02-УХЛ,3,1-0,5	2,00	560,00	1120	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА;КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	2,00	- 2,68	-	5	5	- -	5,00 -	10 -	-
51	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКИ-1У ТУ25-02-31-75 2,200 КГ ШТ	3,00	7,80 -	23	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
52	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	3,00	- 1,27	-	4	4	- -	2,00 -	6 -	-
53	1704 ДОП	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301 ШТ	3,00	200,00 -	600	-	-	- -	- -	- -	-
54	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	3,00	- 1,85	-	6	5	- -	3,00 -	9 -	-
55	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163 ШТ	11,00	0,85 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
56	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	8,00	1,50 -	12	-	-	- -	- -	- -	- -
57	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	8,00	- 0,21	-	2	2	- -	0,50 -	4 -	-
58	2402-03006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8 20,000 КГ. ШТ	1,00	15,25 -	15	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
59	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ ШТ	4,00	20,60 -	82	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
60	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	4,00	- 0,36	-	1	1	- -	1,00 -	4 -	-
61	1704 ДОП,	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65 ШТ	1,00	56,00 -	56	-	-	- -	- -	- -	- -
62	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100 ШТ	1,00	- 2,55	-	3	2	- -	3,00 -	3 -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1504-04553 ДОП125	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ 15102 ШТ	4,00	11,60	46	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
64	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,00	-	-	14	6	-	2,00	8	-
				3,40				-	0,01	-	-
65	1504-04115	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-3102УХЛ4 ТУ 16-526.391-79 1,500 КГ ШТ	2,00	7,50	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
66	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-
				3,40				-	0,01	-	-
67	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	8,00	-	-	21	10	-	2,00	16	-
				2,60				-	0,01	-	-
68	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
				0,38				-	-	-	-
69	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-
				3,37				-	0,03	-	-
70	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,38				-	-	-	-
71	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	19,00	-	-	15	14	-	1,00	19	-
				0,81				-	-	-	-
72	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	16,00	-	-	12	12	-	1,00	16	-
				0,76				-	-	-	-
73	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	6,00	-	-	6	5	-	1,00	6	-
				1,04				-	0,01	-	-
74	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	10,00	-	-	15	12	-	2,00	20	-
				1,47				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32	8,00	-	-	1	-	-	0,05	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
76	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,41	-	-	11	6	1	25,00	10	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
77	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
78	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,65				-	0,15	-	-
79	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ВЕСОМ ДО 0,9КГ	45,00	-	-	1	-	-	0,02	1	-
		ШТ		0,02				-	-	-	-
80	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,23	-	-	28	6	9	49,00	11	-
		Т		123,00				3	14,71	3	-
81	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	8,00	-	-	31	7	1	1,46	12	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
82	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	17,00	-	-	16	7	1	0,64	11	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
83	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	22,00	-	-	7	6	1	1,00	22	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
84	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	1,00	-	-	3	3	-	6,00	6	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
85	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	2,00	-	-	8	7	-	6,00	12	-
		ШТ		3,90				-	0,01	-	-
86	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,70	-	-	22	6	6	16,00	11	-
		100М		32,00				2	2,94	2	-
87	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,94	-	-	105	45	45	43,00	83	-
		100М		54,00				19	12,55	24	-
88	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,53	-	-	34	15	14	52,00	28	-
		100М		64,10				5	12,82	7	-
89	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 50ММ		70,70				1	13,42	1	-
		100М									
90	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	-	-	2	2	-	15,00	3	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
91	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,24	-	-	3	2	-	16,00	4	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
92	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,70	-	-	3	2	1	4,00	3	-
				4,88				-	0,92	1	-
		100М									
93	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	2,02	-	-	2	2	-	2,00	4	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
94	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	2,40	-	-	115	44	31	31,00	74	-
				48,00				10	5,21	13	-
		100М									
95	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО;2КГ	5,53	-	-	71	41	2	13,00	72	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
96	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	2,95	-	-	30	18	1	11,00	32	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
97	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	58,00	-	-	28	13	-	1,00	58	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
98	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	32,00	-	-	26	13	-	1,00	32	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
99	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
				1,37				-	-	-	-
		ШТ									
100	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	9,00	-	-	2	2	-	0,30	3	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
101	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ	154,00	-	-	37	32	3	0,40	62	-
				0,24				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ									
		М									
102	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	-	-	30	3	-	61,00	5	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
103	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,21	-	-	12	3	-	24,00	5	-
		100М		56,10				-	0,13	-	-
104	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	45,00	-	-	24	24	-	1,00	45	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
105	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
106	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	5,00	-	-	6	3	-	1,00	5	-
		ШТ		1,16				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
107	1504-06073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-40=ПВ3-60М3Б	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ 16 0,526,001-77		2,65				-	-	-	-
		ШТ									
108	1602-50120	-ЗВОНОК М3-1	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		3,57				-	-	-	-
	К=1,082										
109	1504-06002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б	8,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ 16 0,526,001-77		0,97				-	-	-	-
		ШТ									
110	1507-1071	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ=ССВ-15МУ2	4,00	-	-	44	-	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ16,535,329-77		10,93				-	-	-	-
		ШТ									
111	С130-1039	-КРАН 14М1	15,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
112	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	12,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
113	2307 ДОП, К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ТРЕХХОДОВЫЙ 1014-00Б ДИАМЕТРОМ 6ММ	4,00	-	-	54	-	-	-	-	-
				13,62				-	-	-	-
114	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		2,36				-	-	-	-
		ШТ									
115	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	0,10	-	-	20	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1		202,00				-	-	-	-
		1000М									
116	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х1	0,14	-	-	41	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-
		1000М									
117	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х1	0,05	-	-	20	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
118	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,22	-	-	43	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
119	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,15	-	-	42	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
120	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,23	-	-	84	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
121	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,03	-	-	11	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
122	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5	0,03	-	-	20	-	-	-	-	-
				811,00				-	-	-	-
		1000М									
123	1509 СТР,82 К=1,119	-КАБЕЛЬ КРЭТВ СЕЧЕНИЕМ 4Х0,5ММ2	165,00	-	-	91	-	-	-	-	-
		М		0,55				-	-	-	-
124	1509 СТР,88	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 1ММ2	280,00	-	-	6	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,116	М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАМИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
125	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		10М		1,51				-	-	-	-
126	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	2,50	-	-	6	-	-	-	-	-
		10М		2,49				-	-	-	-
127	0113 СТР,14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76	200,00	-	-	48	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
128	0113 СТР,15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76	55,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		М		0,34				-	-	-	-
129	0113СТР,15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2 ГОСТ 10704-76	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
130	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,26				-	-	-	-
131	0113СТР,75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ 8734-75	160,00	-	-	77	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
132	0113СТР,67 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 108Х5 ГОСТ 9940-81	5,00	-	-	94	-	-	-	-	-
		М		18,73				-	-	-	-
133	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-М22	70,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
134	2405-11604 ДОП,32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-10	6,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ		3,57				-	-	-	-
135	2405-11605 ДОП,32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-10	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
		ШТ		5,09				-	-	-	-
136	2405-11606 ДОП,32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40-10	2,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		9,20				-	-	-	-
137	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
138	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,03	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		337,68				-	-	-	-
139	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		87,90				-	-	-	-
140	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		203,68				-	-	-	-
141	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,05	-	-	13	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		289,44				-	-	-	-
142	2405-11655	-ЛОТОК ЛМТ-40	25,00	-	-	101	-	-	-	-	-
	ДОП,34	ШТ									
	К=1,072			4,02				-	-	-	-
143	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,64				-	-	-	-
144	2405-11256	-ПРОФИЛЬ ЗП 2000	12,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	ДОП,12	ШТ									
	К=1,072			1,29				-	-	-	-
145	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
146	2405-1660	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
147	2405-1684	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		10,08				-	-	-	-
148	241829-060 09	-КРОНШТЕЙН К2	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,072			2,14				-	-	-	-
149	241829-060 12	-ПОДСТАВКА ДСП	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,072			0,80				-	-	-	-
150	2405-1910	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79		0,24				-	-	-	-
		1М									
151	2405-1381	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК300,90 ТУ36-1070-75	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		1,61				-	-	-	-
152	241829-060 59	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	8,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
153	241829-060 53	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
154	241829-060 54	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	10,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ									
	К=1,098			2,09				-	-	-	-
155	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,098	ГОСТ14318-73		5,11				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1704-20685	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СРЕДНИИ=СРС ГОСТ14320-73	2,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		8,78				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		7060	919	496	118		906	0,14
			РУБ,					41		52	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				614				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		335	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		7395	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			1122					
		ИТОГО:	РУБ,			2041	496	118		958	0,14
			РУБ,					41			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			410	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		31	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	68	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		7395	2451	564	118		989	0,14
			РУБ,					41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			184	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		7395	2635	564	118		989	0,14
			РУБ,					41			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		10030	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		989	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	605	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 912
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,40

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3,14,16,17 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,845 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,272 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,573 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 733 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,464 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р6	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р2 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	435,00	435	-	-	-	-	-	-	-	-
				-										
		ШТ												
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р6	-МОНТАЖ	1,00	-	-	8	4	-	7,00	7	-	-	-	
		ШТ		8,00										
3	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-										
		ШТ												
4	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	4,00	1,60	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-										
		ШТ												
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	1	1	-	0,50	2	-	-	-	
				0,21										
		ШТ												
6	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-291	4,00	0,95	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-										
		ШТ												
7	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-										
		ШТ												
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-	-	-	
				0,21										
		ШТ												
9	1704	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	3,00	10,00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП,40	СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160ММ		-				-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	3,00	-	-	2	1	-	1,00	3	-
		ШТ		0,50				-	-	-	-
11	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	2,00	70,00	140	-	-	-	-	-	-
		15,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
12	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		ШТ		1,24				-	-	-	-
13	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,60	-	-	9	2	-	2,00	3	-
		10М		5,58				-	-	-	-
14	1701 ДОП	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ ЭР9.00	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,28				-	-	-	-
16	1704-51426 ДОП,59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29,2,22	1,00	220,00	220	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
18	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78	1,00	95,00	95	-	-	-	-	-	-
		5,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
19	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
		ШТ		3,40				-	0,01	-	-
20	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-10/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	1,00	155,00	155	-	-	-	-	-	-
		26,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
21	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	1,00	-	-	7	3	-	4,00	4	-
		ШТ		6,63				-	0,03	-	-
22	1704-51416 ДОП,59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29,3	1,00	65,00	65	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц11-409-10	-МОНТАЖ ШТ	1,00	– 2,23	–	2	2	– –	3,47 –	3 –	– –
24	1704-21397 ДОП,43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	17,00	8,00 –	136	–	–	– –	– –	– –	– –
25	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	17,00	– 0,80	–	14	13	– –	1,00 –	17 –	– –
26	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 2,200 КГ ШТ	6,00	7,80 –	47	–	–	– –	– –	– –	– 0,01
27	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮМИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	6,00	– 1,27	–	8	7	– –	2,00 –	12 –	– –
28	1704-21202 ДОП,35	-ПРЬОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2150-02-УХЛ 3,1-0,5 ШТ	1,00	560,00 –	560	–	–	– –	– –	– –	– –
29	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	1,00	– 2,68	–	3	3	– –	5,00 –	5 –	– –
30	1704-51421 ДОП,59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29,1,12 ШТ	1,00	190,00 –	190	–	–	– –	– –	– –	– –
31	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	– 5,20	–	5	5	– –	8,00 –	8 –	– –
32	1704-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-200-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	2,00	34,00 –	68	–	–	– –	– –	– –	– 0,01
33	Ц11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОЛА,ММ,ДО:200 КОМПЛ	2,00	– 7,01	–	14	2	– –	2,00 –	4 –	– –
34	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73 2,800 КГ ШТ	2,00	4,65 –	9	–	–	– –	– –	– –	– 0,01
35	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ШТ	2,00	– 3,41	–	7	7	– –	6,00 –	12 –	– –
36	1704-21372 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ	2,00	220,00	440	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПИСЬЮ ДСС-711 ИН-2С		-				-	-	-	-
		ШТ									
37	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР	2,00	-	-	12	8	-	7,00	14	-
		СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С									
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ		5,84				-	0,04	-	-
		ДАВЛЕНИЯ; НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ									
		КОМПЛ									
38	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-
		ДКС-0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73									
		2,800 КГ		-				-	-	-	-
		ШТ									
39	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА									
		/100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР		1,27				-	-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50									
		КОМПЛ									
40	1704-21362	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
	ДОП,36	САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН									
		ШТ		-				-	-	-	-
41	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		САМОПИШУЩИЙ									
		ШТ		4,90				-	0,04	-	-
42	1704-51066	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	120	-	-	-	-	-	-
	ДОП,17	ОДНОКАНАЛЬНЫЙ									
		ШТ		-				-	-	-	-
43	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ									
				0,96				-	-	-	-
44	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160,	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		ДЛ,Н,Ч,-141									
		ШТ		-				-	-	-	-
45	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У									
		ШТ		-				-	-	-	-
46	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
47	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160,	2,00	0,95	2	-	-	-	-	-	-
		ДЛ,Н,Ч,-291									
		ШТ		-				-	-	-	-
48	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	1,00	2,00	2	-	-	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У									
		ШТ		-				-	-	-	-
49	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
50	1704-21405	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	8,00	16	-	-	-	-	-	-
	ДОП,43	МВП4-У									
		ШТ		-				-	-	-	-
51	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,80				-	-	-	-
52	170648-1383	-ТЕРМОМЕТР У 4	3,00	1,25	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
53	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
54	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
55	170648-1259	-ТЕРМОМЕТР П2	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
56	170648-1752	-ОПРАВА ЗАМИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
57	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
58	1704-10020	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИ4ЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	1,00	96,00	96	-	-	-	-	-	-
		17,000 КГ		-				-	-	-	0,02
		ШТ									
59	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИ4ЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТ4ИКОМ, ГАЗОВЫЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,24				-	-	-	-
60	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИ4ЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
61	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	27,00	-	-	22	20	-	1,00	27	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
62	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	6,00	-	-	5	4	-	1,00	6	-
		ШТ		0,76				-	-	-	-
63	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
64	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	5,00	-	-	7	6	-	2,00	10	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
65	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	-	-	3	2	-	25,00	3	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
66	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ МАССОЙ ДО 0,9КГ	9,00	-	-	1	-	-	0,02	-	-
		ШТ		0,02				-	-	-	-
67	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ 3КГ	3,00	-	-	3	1	-	0,64	2	-
				0,92				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
68	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	3,00	-	-	12	3	-	1,46	4	-
				3,90				-	0,03	-	-
		ШТ									
69	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	10,00	-	-	3	3	-	1,00	10	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
70	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	5	-
				32,00				1	2,94	1	-
		100М									
71	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	8	3	3	43,00	6	-
				54,00				1	12,55	2	-
		100М									
72	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,24	-	-	15	7	6	52,00	12	-
				64,10				2	12,82	3	-
		100М									
73	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
74	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	1	1	-	15,00	2	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
75	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,15	-	-	2	1	-	16,00	2	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
76	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	1	-	-	17,00	1	-
				13,80				-	0,27	-	-
		100М									
77	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,30	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
78	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	1,06	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
79	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	1,56	-	-	75	28	20	31,00	48	-
				48,00				6	5,21	8	-
		100М									
80	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО;2КГ	3,63	-	-	47	27	2	13,00	47	-
				12,90				1	0,22	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
81	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,79	-	-	8	5	-	11,00	9	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
82	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	44,00	-	-	22	10	-	1,00	44	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
83	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	26,00	-	-	21	10	-	1,00	26	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
84	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	115,00	-	-	299	145	8	2,00	230	-
				2,60				1	0,01	1	-
		ШТ									
85	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	48,00	-	-	12	10	1	0,40	19	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
86	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	-	-	30	3	-	61,00	5	-
				377,00				-	1,82	-	-
		Т									
87	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	35,00	-	-	19	19	-	1,00	35	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
88	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
				1,05				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
89	С130-1039	-КРАН 14М1	22,00	-	-	24	-	-	-	-	-
				1,07				-	-	-	-
		ШТ									
90	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	6,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
91	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	5,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		2,36				-	-	-	-
		ШТ									
92	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1	0,11	-	-	23	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
93	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,04	-	-	11	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х1		281,00				-	-	-	-
		1000М									
94	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х1	0,04	-	-	14	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
95	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,12	-	-	23	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
96	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,13	-	-	36	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
97	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,13	-	-	48	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
98	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,04	-	-	18	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
99	1509 СТР,88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 1ММ2	140,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
100	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	1,50	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
101	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,50	-	-	4	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
102	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	0,50	-	-	2	-	-	-	-	-
				3,68				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10М									
103	Ø113 СТР,14 К=1,Ø89	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76	15,ØØ	- / Ø,24	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ									
104	Ø113 СТР,15 К=1,Ø89	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76	25,ØØ	- / Ø,34	-	9	-	-	-	-	-
		М									
105	Ø113 СТР,15 К=1,Ø89	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2 ГОСТ10704-76	5,ØØ	- / Ø,48	-	2	-	-	-	-	-
		М									
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
106	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	120,ØØ	- / Ø,26	-	31	-	-	-	-	-
		М									
107	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15	1,5Ø	- / Ø,98	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ									
108	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	2,6Ø	- / Ø,27	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ									
109	Ø113 СТР,75 К=1,Ø29	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75	5Ø,ØØ	- / Ø,48	-	24	-	-	-	-	-
		М									
110	241649-106 4 К=1,Ø89	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	3Ø,ØØ	- / Ø,23	-	7	-	-	-	-	-
		М									
111	2405-11604 ДОП,32 К=1,Ø82	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-1Ø-1	2,ØØ	- / 3,57	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ									
112	2405-11605 ДОП,32 К=1,Ø82	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-2Ø-1	5,ØØ	- / 5,Ø9	-	25	-	-	-	-	-
		ШТ									
113	2405-1861 К=1,Ø72	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	Ø,Ø1	- / 235,84	-	2	-	-	-	-	-
		1ØØØШТ									
114	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	Ø,Ø1	-	-	3	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 10 912

903-I-28I.90 Альбом 2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	1000ШТ		289,44				-	-	-	-
115	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79	8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
116	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
117	241829-060	-ПОДСТАВКА ДСС	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	12	ШТ									
	К=1,072			0,80				-	-	-	-
118	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	59	ШТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
119	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОСТВО 16-225У	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	54	ШТ									
	К=1,098			2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		3124	759	396	45		691	0,12
			РУБ,					13		17	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				441				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		148	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		3272	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			373					
		ИТОГО:	РУБ,			1132	396	45		708	0,12
			РУБ,					13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			330	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		25	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	55	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		3272	1462	451	45		733	0,12
			РУБ,					13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			111	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		3272	1573	451	45		733	0,12
			РУБ,					13			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		4845	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		733	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	464	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,41

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,14,16,17 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,080 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 5,683 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,397 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 644 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,419 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 7	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р3 УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШТ	1,00	477,00		477	-	-	-	-	-	-
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 7	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	8,00	-	8	4	-	7,00	7	-
3	170648-1382	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,Б,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-291 ШТ	2,00	0,95		2	-	-	-	-	-	-
4	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	1,00	2,00		2	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	-	0,21	-	1	-	-	0,50	-	-
6	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-141 ШТ	17,00	0,90		15	-	-	-	-	-	-
7	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	15,00	2,00		30	-	-	-	-	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	15,00	-	0,21	-	3	3	-	0,50	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1704-51426 ДОП59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29,2,22 ШТ	1,00	220,00	220	-	-	-	-	-	-
10	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
11	1704-51416 ДОП59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29,3 ШТ	2,00	5,20 65,00	130	-	-	-	-	-	-
12	Ц11-409-10	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	4	4	-	3,47	7	-
13	1704-21397 ДОП 43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	37,00	2,23 8,00	296	-	-	-	-	-	-
14	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	37,00	-	-	30	28	-	1,00	37	-
15	1704-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-200-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	0,80 34,00	34	-	-	-	-	-	-
16	Ц11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:200 КОМПЛ	1,00	-	-	7	1	-	2,00	2	-
17	1704-21362 ДОП 36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711 ИН ШТ	1,00	7,01 200,00	200	-	-	-	-	-	-
18	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ШТ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
19	1704-51421 ДОП 59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС 29,1,12 ШТ	1,00	4,90 190,00	190	-	-	-	0,04 -	-	-
20	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
21	170648-1256	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163 ШТ	7,00	5,20 0,85	6	-	-	-	-	-	-
22	170648-1752	-ОПРАВА ЗАМИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	6,00	1,50	9	-	-	-	-	-	-
23	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,00	-	-	1	1	-	0,50	3	-
24	1704 ДОП43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	4,00	0,21 8,00	32	-	-	-	-	-	-
25	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	-	-	3	3	-	1,00	4	-
26	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У	5,00	0,80 7,80 -	39	-	-	-	-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ25-02-31-75									
		2,200 КГ ШТ									
27	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТО4НЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	5,00	-	-	6	6	-	2,00	10	-
				1,27				-	-	-	-
		ШТ									
28	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИ4ЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	1,00	89,00	89	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
		17,000 КГ ШТ									
29	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	-	-	2	2	-	2,00	2	-
				1,66				-	-	-	-
		ШТ									
30	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИ4ЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
		10М									
31	1704 ДОП 17 П.5-1087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	175,00	175	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
32	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
33	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИ4ЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		15,000 КГ ШТ									
34	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИ4ЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТ4ИКОМ, ГАЗОВЫЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,24				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИ4ЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
		10М									
36	1704 ДОП40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 160ММ	2,00	10,00	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
37	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,50				-	-	-	-
		ШТ									
38	1701 ДОП	-ЛОГОМЕТР Р9000	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
39	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		1,28				-	-	-	-
40	1704-21226 ДОП35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДВ-2230-02-УХЛ 3,1-0,5	1,00	630,00	630	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
41	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА;КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ		-				-	-	-	0,01
42	17142-4032-- 6	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-006 12,500 КГ	1,00	270,00	270	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,01
43	Ц11-41-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ, ТИПЫ КСП1, КСМ1, КСУ1	1,00	-	-	4	4	-	6,00	6	-
				4,07				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,02
44	1704-21315 ДОП35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДД-2440-02-УХЛ 3,1-0,5	1,00	840,00	840	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
45	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА;КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ		-				-	-	-	0,02
46	17142-4048	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КПУ-562=КПУ1-501 12,000 КГ	2,00	235,00	470	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,02
47	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ;КПП1, КПМ1, КПУ1	2,00	-	-	9	8	-	6,00	12	-
				4,25				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
48	1704-50182	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ=В-01 ТУ25-02-1683-74 0,100 КГ	2,00	1,15	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
49	Ц11-618-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ,ТИП ВО1	2,00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
		ШТ		0,12				-	-	-	-
50	1704 ДОП40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 250ММ	1,00	10,00	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ШТ	1,00	- 0,50	-	1 -	-	- -	1,00 -	1 -	- -
52	1704-51048 ДОП13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40 ШТ	2,00	71,00 -	142	-	-	- -	- -	- -	- -
53	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	2,00	- 2,55	-	5 -	5	- -	4,00 -	8 -	- -
54	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	1,20	- 5,58	-	7 -	2	- -	2,00 -	2 -	- -
55	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-103 ШТ	3,00	0,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
56	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	2,00	1,50 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
57	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	- 0,21	-	1 -	-	- -	0,50 -	1 -	- -
58	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76 28,000 КГ ШТ	1,00	89,00 -	89	-	-	- -	- -	- -	- 0,03
59	Ц11-541-3	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С МЕМБРАННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО;100 ШТ	1,00	- 2,94	-	3 -	2	- -	4,00 0,03	4 -	- -
60	1704 ДОП	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-100 ШТ	1,00	66,00 -	66	-	-	- -	- -	- -	- -
61	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100 ШТ	1,00	- 2,55	-	3 -	2	- -	3,00 -	3 -	- -
62	1704-51049 ДОП13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-50 ШТ	1,00	88,00 -	88	-	-	- -	- -	- -	- -
63	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	1,00	- 2,55	-	3 -	3	- -	4,00 -	4 -	- -
64	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	- 5,58	-	3 -	1	- -	2,00 -	1 -	- -
65	1704-21314	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	1,00	715,00	715	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП35	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 22ДД-2430-02-УХЛ 3,1-0,5		-				-	-	-	-
		ШТ									
66	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
67	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	40,00	-	-	32	30	-	1,00	40	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
68	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	8,00	-	-	6	6	-	1,00	8	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
69	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	6,00	-	-	6	5	-	1,00	6	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
70	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
71	Ц11-620-6	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	2,00	-	-	8	2	-	1,46	3	-
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
72	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	4,00	-	-	4	2	-	0,64	3	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
73	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	11,00	-	-	4	3	-	1,00	11	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
74	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
				3,41				-	-	-	-
		ШТ									
75	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	5	-
				32,00				1	2,94	1	-
		100М									
76	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	-	-	10	4	5	43,00	8	-
				54,00				2	12,55	2	-
		100М									
77	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР	0,24	-	-	15	7	6	52,00	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 40ММ		64,10				2	12,82	3	-
		100М									
78	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР	0,10	-	-	7	3	3	60,00	6	-
		ДО 50ММ		70,70				1	13,42	1	-
		100М									
79	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИИ	0,10	-	-	1	1	-	15,00	1	-
		ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,89				-	0,10	-	-
		100М									
80	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИИ	0,10	-	-	1	1	-	16,00	2	-
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		11,20				-	0,12	-	-
		100М									
81	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИИ	0,10	-	-	1	1	-	17,00	2	-
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		13,80				-	0,27	-	-
		100М									
82	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
83	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,96	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
84	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	5,30	-	-	254	96	67	31,00	164	-
				48,00				21	5,21	28	-
		100М									
85	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,83	-	-	8	5	-	11,00	9	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
86	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	30,00	-	-	15	7	-	1,00	30	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
87	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	22,00	-	-	18	9	-	1,00	22	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
88	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	43,00	-	-	10	8	1	0,30	13	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
89	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	33,00	-	-	8	7	1	0,40	13	-
				0,24				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М									
90	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,06	-	-	23	2	-	61,00	4	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
91	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	27,00	-	-	15	14	-	1,00	27	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
92	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	12,00	-	-	13	12	-	1,00	12	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
93	С130-1039	-КРАН 14М1	34,00	-	-	36	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
94	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	8,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
95	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	6,00	-	-	14	-	-	-	-	-
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		2,36				-	-	-	-
		ШТ									
96	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1	0,11	-	-	22	-	-	-	-	-
		1000М		202,00				-	-	-	-
97	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х1	0,14	-	-	39	-	-	-	-	-
		1000М		281,00				-	-	-	-
98	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,06	-	-	13	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
99	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,11	-	-	32	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
100	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,10	-	-	37	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5									
		1000М									
101	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,10	-	-	44	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
102	1509 СТР86 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 1ММ2	130,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
103	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
104	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
105	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				3,68				-	-	-	-
		10М									
106	0113 СТР14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76	20,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
		ШТ									
107	0113 СТР 15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76	25,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				0,34				-	-	-	-
		М									
108	0113 СТР15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 48Х2 ГОСТ 10704-76	10,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		М									
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
109	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	45,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				0,26				-	-	-	-
		М									
110	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В	0,50	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,98				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ММ-ДУ ДУ-15									
		10ШТ									
111	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,27				-	-	-	-
		10ШТ									
112	0113 СТР75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ 6734-75	35,00	-	-	17	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
113	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	30,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
114	2405-11604 ДОП 32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1	6,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ		3,57				-	-	-	-
115	2405-11605 ДОП32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ШТ		5,09				-	-	-	-
116	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		1М		0,15				-	-	-	-
117	2405-11256 ДОП10 К=1,072	-ПРОФИЛЬ ЗП 2000	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,29				-	-	-	-
118	2405-1659	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,66				-	-	-	-
119	241829-060 12 К=1,072	-ПОДСТАВКА ДСС	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
120	241829-060 55 ПРИМ К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-200	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		2,74				-	-	-	-
121	241829-060 53 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	10,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ		1,92				-	-	-	-
122	1704-20673 К=1,098	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
		ШТ		5,11				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		5408	623	346	86		589	0,10
			РУБ.					27		35	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				432				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		275	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		5683	-	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 11 911
903-I-28I.90 Альбом 2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			382					
		ИТОГО:	РУБ,			1005	346	86		624	0,10
			РУБ,					27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			293	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		20	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	46	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		5683	1298	392	86		644	0,10
			РУБ,					27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			99	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		5683	1397	392	86		644	0,10
			РУБ,					27			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		7080	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		644	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	419	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 910
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,42

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 3 ТИПА ВОДЫ С ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫМИ ФИЛЬТРАМИ (СХЕМА Н-Р1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,14,16,17 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,654 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,909 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,745 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 317 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,218 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 15,000 КГ ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-	-	0,01
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	1,00	-	1,66	-	2	2	-	2,00	2	-
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	5,58	-	3	1	-	2,00	1	-
4	1704-21397 ДОП,40	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ 10М МП4-У ШТ	15,00	8,00	-	120	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	15,00	-	0,80	-	12	12	-	1,00	15	-
6	1704-20781	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-80-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	17,30	-	17	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-140-2	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА	1,00	-	-	-	3	1	-	1,00	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 КОМПЛ		2,65				-	-	-	-
8	1704-21375 ДОП,36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160М ШТ	12,00	140,00	1680	-	-	-	-	-	-
9	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	12,00	-	-	55	34	2	5,00	60	-
10	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-141 ШТ	3,00	4,59 0,90	3	-	-	- -	0,04 -	- -	- -
11	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	2,00	- 2,00	4	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	- -	-	1	-	- -	- 0,50	- 1	- -
13	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н,Ч,-163 ШТ	2,00	0,21 0,85	2	-	-	- -	- -	- -	- -
14	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	1,00	- 1,50	2	-	-	- -	- -	- -	- -
15	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	- -	-	1	-	- -	- 0,50	- -	- -
16	1704-51046 ДОП,13)	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-20 ШТ	1,00	0,21 66,00	66	-	-	- -	- -	- -	- -
17	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	1,00	- 2,55	-	3	3	- -	4,00 -	4 -	- -
18	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИ4ЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕИ 10М	0,60	- 5,58	-	3	1	- -	2,00 -	1 -	- -
19	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	11,00	14,80 -	163	-	-	- -	- -	- -	- 0,03
20	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	11,00	- 1,27	-	14	7	1 -	1,00 -	11 -	- -
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ШТ	18,00	- 0,80	-	14	14	- -	1,00 -	18 -	- -
22	1704-21405 ДОП,43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	3,00	8,00 -	24	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
24	1704 ДОП	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301	3,00	200,00	600	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц11-197-3	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	3,00	-	-	6	5	-	3,00	9	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
26	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	16,00	-	-	13	12	-	1,00	16	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
27	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	24,00	-	-	18	17	-	1,00	24	-
		ШТ		0,76				-	-	-	-
28	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
29	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
30	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	34,00	-	-	31	14	1	0,64	22	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
31	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,02	-	-	2	1	1	61,00	1	-
		Т		108,00				-	12,69	-	-
32	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	3,00	-	-	1	1	-	1,00	3	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
33	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	-	-	3	1	1	16,00	2	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
34	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	-	-	3	1	1	43,00	2	-
		100М		54,00				-	12,55	1	-
35	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,15	-	-	10	4	3	52,00	8	-
		100М		64,10				1	12,82	2	-
36	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД	0,10	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,88				-	0,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2									
		100М									
37	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,29	-	-	1	-	-	2,00	1	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
38	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,55	-	-	26	10	7	31,00	17	-
				48,00				2	5,21	3	-
		100М									
39	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,77	-	-	10	6	-	13,00	10	-
				12,90				-	0,22	-	-
		100М									
40	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,20	-	-	2	1	-	11,00	2	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
41	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	6,00	-	-	3	1	-	1,00	6	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
42	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	173,00	-	-	42	33	3	0,30	52	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
43	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	-	-	4	-	-	61,00	1	-
				377,00				-	1,82	-	-
		Т									
44	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
45	С130-1039	-КРАН 14М1	16,00	-	-	17	-	-	-	-	-
				1,07				-	-	-	-
		ШТ									
46	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	24,00	-	-	36	-	-	-	-	-
	К=1,098			1,48				-	-	-	-
		ШТ									
47	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
48	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,11	-	-	29	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М		277,00				-	-	-	-
49	1509 СТР,88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 1ММ2 М	40,00	- 0,02	-	1	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАМИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
50	0113 СТР,14К=1, 089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76 М	5,00	- 0,24	-	1	-	- -	- -	- -	- -
51	0113 СТР,15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76 М	15,00	- 0,34	-	5	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
52	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛМИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	180,00	- 0,26	-	47	-	- -	- -	- -	- -
53	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	2,00	- 0,98	-	2	-	- -	- -	- -	- -
54	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15 10ШТ	4,00	- 0,27	-	1	-	- -	- -	- -	- -
55	0113 СТР,67 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 108Х5 ГОСТ9940-81 М	2,00	- 18,73	-	37	-	- -	- -	- -	- -
56	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИ МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-Ш22 М	10,00	- 0,23	-	2	-	- -	- -	- -	- -
57	2405-11604 ДОП,32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1 ШТ	2,00	- 3,57	-	7	-	- -	- -	- -	- -
58	2405-11605 ДОП,32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 6 910

903-I-28I.90 Альбом 2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082	ШТ		5,09				-	-	-	-
59	2405-1714	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=270У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,75				-	-	-	-
60	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79	10,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,38				-	-	-	-
61	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
62	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1	60,00	-	-	35	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79		0,59				-	-	-	-
		1М									
63	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	3,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	53	ШТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2751	294	189	20		300	0,04
			РУБ,					3		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				209				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		158	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		2909	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			248					
		ИТОГО:	РУБ,			542	189	20		306	0,04
			РУБ,					3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			153	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ,			-	-	-		11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	26	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2909	695	215	20		317	0,04
			РУБ,					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		2909	745	215	20		317	0,04
			РУБ,					3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		3654	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		317	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	218	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.ъА.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 906

903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,43

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ 3 ТИПА ВОДЫ (СХЕМА Н-Р 2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,14,16,17 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,056 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,622 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,434 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	184 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,123 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 15,000 КГ ШТ	1,00	70,00 -	70	-	-	-	-	- -	-	0,01
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	1,00	- 1,66	-	2	2	-	2,00 -	2 -	-	-
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	- 5,58	-	3	1	-	2,00 -	1 -	-	-
4	1704-21397 ДОП 40	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	12,00	8,00 -	96	-	-	-	- -	- -	-	-
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	12,00	- 0,80	-	10	9	-	1,00 -	12 -	-	-
6	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-141 ШТ	3,00	0,90 -	3	-	-	-	- -	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
9	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ,В,Ч,-240,ДЛ,Н.Ч,-163	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
12	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	10,00	-	-	8	8	-	1,00	10	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
13	1704-51046 ДОП13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-20	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ШТ		2,55				-	-	-	-
15	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИ4ЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
16	1704-21405 ДОП 43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	1,00	8,00	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
18	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС 0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73	7,00	14,80	104	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
19	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	7,00	-	-	9	4	-	1,00	7	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
20	1704-21375 ДОП36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160М	7,00	140,00	980	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-	-	32	20	1	5,00	35	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
22	1704 ДОП	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
24	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
25	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	14,00	-	-	11	10	-	1,00	14	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
26	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
27	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
28	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	6,00	-	-	6	2	-	0,64	4	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
29	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,01	-	-	1	-	-	61,00	1	-
				108,00				-	12,69	-	-
		Т									
30	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
31	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	-	-	3	1	1	16,00	2	-
				32,00				-	2,94	-	-
		100М									
32	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	-	-	3	1	1	43,00	2	-
				54,00				-	12,55	1	-
		100М									
33	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	52,00	3	-
				64,10				-	12,82	1	-
		100М									
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,19	-	-	1	-	-	2,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М		1,21				-	-	-	-
36	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,30	-	-	14	5	4	31,00	9	-
				48,00				1	5,21	2	-
		100М									
37	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,63	-	-	8	5	-	13,00	8	-
				12,90				-	0,22	-	-
		100М									
38	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	-	-	1	1	-	11,00	1	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
39	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
40	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	101,00	-	-	24	19	2	0,30	30	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
41	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	-	-	4	-	-	61,00	1	-
				377,00				-	1,82	-	-
		Т									
42	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
43	С130-1039	-КРАН 14М1	12,00	-	-	13	-	-	-	-	-
				1,07				-	-	-	-
		ШТ									
44	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	14,00	-	-	21	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
45	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
46	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,06	-	-	15	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
47	0113 СТР14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76 М	5,00	- / 0,24	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
48	0113 СТР15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76 М	5,00	- / 0,34	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
49	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛМИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	105,00	- / 0,26	-	27	-	- / -	- / -	- / -	- / -
50	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	1,20	- / 0,98	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
51	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ИМ -ДУ ДУ-15 10ШТ	2,40	- / 0,27	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
52	0113 СТР 67 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 108Х5 ГОСТ 9940-81 М	2,00	- / 18,73	-	37	-	- / -	- / -	- / -	- / -
53	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-М22 М	10,00	- / 0,23	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
54	2405-11604 ДОП 32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1 ШТ	1,00	- / 3,67	-	4	-	- / -	- / -	- / -	- / -
55	2405-11604 ДОП32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1 ШТ	1,00	- / 5,09	-	5	-	- / -	- / -	- / -	- / -
56	2405-1714 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=270У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	1,00	- / 0,75	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
57	2405-1470 К=1,072	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79 1М	6,00	- / 0,38	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
58	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
59	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79		0,59				-	-	-	-
60	241829-060	1М -ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225Г	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	53	ШТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1535	171	109	10		174	0,03
			РУБ,					1		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				119				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		87	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		1622	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			149					
		ИТОГО:	РУБ,			320	109	10		178	0,03
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			88	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1622	408	122	10		184	0,03
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1622	434	122	10		184	0,03
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2056	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		184	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	123	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ руководитель группы Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 908

903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 6

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,44

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 1 И 2 ТИПОВ ВОДЫ(ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТАМ 1,42 ИЛИ 1,43,СХЕМЫ Н-Р 3,4)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,14,16,17 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,680 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,434 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,246 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1704-20448	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИЙ=МВМП-160КС ТУ25-02-182037-77 12,500 КГ ШТ	3,00	97,00	-	291	-	-	-	-	-	-	0,04
2	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ШТ	3,00	-	0,82	-	2	2	-	1,00	3	-	-
3	1704-20447	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКИЙ=ММП-160КС ТУ25-02-182037-77 5,000 КГ ШТ	1,00	97,00	-	97	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ШТ	1,00	-	0,82	-	1	1	-	1,00	1	-	-
5	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У	2,00	7,80	-	16	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ25-02-31-75 2,200 КГ ШТ									
6	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	2,00	- 1,27	-	3	2	- -	2,00 -	4 -	- -
		ШТ									
7	1704-3135 ДОП,1	-РОТАМЕТР РМ-0,016ЖУ3 ШТ	1,00	7,50 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
8	Ц11-149-2	-РОТАМЕТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 40	1,00	- 1,51	-	2	1	- -	2,00 -	2 -	- -
		КОМПЛ									
9	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	- 0,81	-	2	2	- -	1,00 -	2 -	- -
		ШТ									
10	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	10,00	- 0,76	-	8	7	- -	1,00 -	10 -	- -
		ШТ									
11	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ	2,00	- 3,90	-	8	7	- -	6,00 0,01	12 -	- -
		ШТ									
12	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	- 1,47	-	1	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
		ШТ									
13	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	1,00	- 0,92	-	1	-	- -	0,64 0,01	1 -	- -
		ШТ									
14	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	- 32,00	-	2	-	- -	16,00 2,94	1 -	- -
		100М									
15	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,05	- 4,88	-	1	-	- -	4,00 0,92	- -	- -
		100М									
16	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР	14,00	- 0,24	-	3	3	- -	0,40 -	6 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ 22ММ									
		М		1,07	-	123	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
17	С130-1039	-КРАН 14М1	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		12,30				-	-	-	-
18	2307-10650	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ СТ,10Х17Н13М3Т 15НЖ54БК1	10,00	-	-	123	-	-	-	-	-
	К=1,098	ДУ15;РУ160		12,30				-	-	-	-
		ШТ									
19	1509	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	СТР,88	СЕЧ,1ММ2									
	К=1,116	М		0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
20	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	15,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	СТР,75	14Х2 ГОСТ8734-75									
	К=1,029	М		0,48				-	-	-	-
21	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	1,00	-	-	19	-	-	-	-	-
	СТР,67	108Х5 ГОСТ9940-81									
	К=1,029	М		18,73				-	-	-	-
22	241649-106	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	4	Р3-ЦХ-Ш22									
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
23	2405-11605	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	ДОП,32	КС-20-1									
	К=1,082	ШТ		5,09				-	-	-	-
24	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79									
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
25	1704-20685	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	2,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73									
		ШТ		8,00				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		412	36	26	-		44	0,04
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				26				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		22	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		434	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			173					
		ИТОГО:	РУБ.			209	26	-		44	0,04
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		434	231	28	-		46	0,04
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		434	246	28	-		46	0,04
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		680	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 909

903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,45

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (СХЕМЫ Н-Р 5,6) ДЛЯ 4 ТИПА ВОДЫ (ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТАМ I.42 ИЛИ I.43)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,14,16,17 МАРКИ А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,528 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,424 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,104 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,029 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-50-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	14,80		15	-	-	-	-	-	-		
2	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	1,00	-	1,27	-	1	1	-	1,00	1	-		
3	1704-21375 ДОП 36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160М ШТ	1,00	140,00		140	-	-	-	-	-	-		
4	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	-	4,59	-	5	3	-	5,00	5	-		
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ШТ	2,00	-	0,80	-	2	2	-	2,04 1,00	2	-		
6	1704-21405 ДОП 43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	3,00	8,00		24	-	-	-	-	-	-		
7	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	-		-	2	2	-	1,00	3	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		0,80				-	-	-	-
8	1704-21397 ДОП43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	3,00	8,00	24	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
10	1704 ЛОП	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
12	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;32	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ		-				-	0,64	1	-
15	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	1,00	-	-	1	-	-	0,01	-	-
				0,92				-	-	-	-
		ШТ		-				-	16,00	1	-
16	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	-	-	2	-	-	2,94	-	-
				32,00				-	-	-	-
		100М		-				-	16,00	1	-
17	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,05	-	-	1	-	-	0,12	-	-
				11,20				-	-	-	-
		100М		-				1	52,00	3	-
18	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	-	12,82	1	-
				64,10				-	-	-	-
		100М		-				-	4,00	-	-
19	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,05	-	-	1	-	-	0,92	-	-
				4,88				-	-	-	-
		100М		-				-	2,00	-	-
20	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,10	-	-	1	-	-	-	-	-
		100М		1,21				-	-	-	-
21	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,29	-	-	14	5	4	31,00	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М		48,00				1	5,21	2	-
22	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,10	- 10,00	-	1	1	- -	11,00 0,13	1 -	- -
23	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	2,00	- 0,49	-	1	-	- -	1,00 -	2 -	- -
24	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ М	14,00	- 0,24	-	3	3	- -	0,30 -	4 -	- -
25	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	1,00	- 0,54	-	1	1	- -	1,00 -	1 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
26	С130-1039	-КРАН 14М1 ШТ	2,00	- 1,07	-	2	-	- -	- -	- -	- -
27	2307-10370 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА ШТ	2,00	- 1,48	-	3	-	- -	- -	- -	- -
28	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,04	- 277,00	-	11	-	- -	- -	- -	- -
29	1509 СТР88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 1ММ2 М	15,00	- 0,02	-	1	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
30	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	0,50	- 2,49	-	1	-	- -	- -	- -	- -
31	0113 СТР 15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76 М	5,00	- 0,34	-	2	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
32	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1	15,00	- 0,26	-	4	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8									
		М									
33	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,98				-	-	-	-
		10ШТ									
34	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,27				-	-	-	-
		10ШТ									
35	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
36	2405-11605 ДОП 32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		5,09				-	-	-	-
37	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		1М		0,15				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		403	52	27	5		46	-
			РУБ.					1		3	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				32				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		21	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		424	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			29					
		ИТОГО:	РУБ.			81	27	5		49	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		424	101	28	5		49	-
			РУБ.					1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		424	104	28	5		49	-
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		528	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАИ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НОМЕР 1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ КОТЛОАГРЕГАТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,239 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,231 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ										
1	1517-01973 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3д-1-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-	
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	-	5,00 0,14	5	-	
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526,128-78 0,650 КГ ШТ	2,00	4,40 -	9	-	-	-	-	-	-	
4	1517-1447-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	2,00	4,40 -	9	-	-	-	-	-	-	
5	1504-06608 ДОП,112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ПВ1-16 ШТ	5,00	0,75 -	4	-	-	-	-	-	-	
6	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	5,00	3,65 -	18	-	-	-	-	-	-	
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОИ	12,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ		-				-	-	-	-
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБ4АТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБ4АТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	24,00	0,06 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
9	1517-1379-2	-ПРЬДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,70 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
12	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	2,00	1,60 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,85 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1507-5043	-АРМАТУРА СВЬТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,058 КГ ШТ	2,00	1,00 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,85 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
16	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	3,00	0,15 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
17	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТ ЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	3,00	0,75 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
18	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РМ-Ц-2=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
19	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР, ШТ		-				-	-	-	-
20	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	26,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СБ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ,	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	140,00	0,40	56	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		213	5	4	-		7	-
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				4				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		18	-	-	-	-	-	-
			РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		231	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			5	4	-		7	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		231	8	4	-		7	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 4 796
903-I-281.90 Альбом 2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		231	8	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		239	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 797
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 2 ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА ЩКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 МАРКА А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,645 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,542 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,103 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 68 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
1	1517-01973 ДОП7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-435-1	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ КОТЛОВ ДКВР,С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ТРЕХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ТРАНЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ /БЕЗ ПЕРВИЧНЫХ ПРИБОРОВ/, ТИП Щ-К1 ИЛИ Щ-К2 КОМПЛ	1,00	- 58,04	-	58	40	1	63,00 0,10	63	-
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526,128-78 0,650 КГ ШТ	9,00	4,40 -	40	-	-	-	-	-	0,01
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	9,00	4,40 -	40	-	-	-	-	-	-
5	1507-5053	-АРМАТУРА=АСКМ-1У3,АСКМ-3У3 0,019 КГ ШТ	10,00	0,25	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
7	3609-10459	-РЕЗИСТОР П9-25 ШТ	10,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
8	1517-1421-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР,=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ,КЛН,ММТ ШТ	10,00	0,70	7	-	-	-	-	-	-
9	1504 12273 ПРИМ ДОП73	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-33 ШТ	1,00	18,00	18	-	-	-	-	-	-
10	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
11	1504-13221	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП256 ШТ	1,00	6,00	6	-	-	-	-	-	-
12	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
13	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	5,00	1,60	8	-	-	-	-	-	-
14	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-
15	1504-06003	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ3-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,220 КГ ШТ	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-
16	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
17	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 0,150 КГ ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
18	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
19	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	3,00	5,10	15	-	-	-	-	-	-
	ДОП70	ШТ		-				-	-	-	-
20	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	3,00	4,40	13	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	1504-12236	-РЕЛЕ РПЛ 12204	1,00	4,20	4	-	-	-	-	-	-
	ДОП12	ШТ		-				-	-	-	-
22	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	1504-03063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБ4АТЫЙ-КОРПУС С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ	1,00	0,26	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
24	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	1,00	0,70	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	1504-01006	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74 0,270 КГ	9,00	1,45	13	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1517-1351-4	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А=	9,00	1,30	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 0,200 КГ	3,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ	3,00	1,50	5	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3		-				-	-	-	-
		ШТ									
31	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СЫРЫХ ПООМЕЩЕНИЙ=РШ-Ц-20-1Р43-01-10 /220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
32	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ- 222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР,	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
33	1504-12290	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11-43-122	1,00	10,90	11	-	-	-	-	-	-
	ДОП129	ШТ		-				-	-	-	-
34	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,90	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
35	1504-12290	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11-33-222	2,00	10,90	22	-	-	-	-	-	-
	ДОП129	ШТ		-				-	-	-	-
36	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,90	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
37	1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ 10404	3,00	4,20	13	-	-	-	-	-	-
	ДОП90	ШТ		-				-	-	-	-
	ПРИМ										
38	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,90	9	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
39	1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ 12204	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-
	ДОП90	ШТ		-				-	-	-	-
40	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,90	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
41	1504-12235	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ 13104	2,00	4,20	8	-	-	-	-	-	-
	ДОП90	ШТ		-				-	-	-	-
42	1504-12238	-ПРИСТАВКА ПКЛ 1104	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	ДОП44	ШТ		-				-	-	-	-
				1,70							
43	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	2,00	2,90	6	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=		-				-	-	-	-
		ШТ									
44	3609 ДОП	-РЕЗИСТОР ПЭВ-15Г	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
45	1517-1421-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.,=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ,КЛН,ММТ	1,00	0,70	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
46	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	55,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
47	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	199,00	0,40	80	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
48	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
49	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		502	60	41	1		65	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				42				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		40	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		542	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			3					
		ИТОГО:	РУБ.			63	41	1		65	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 6 797
903-I-28I.90 Альбом 2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		542	96	47	1		68	0,01
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		542	103	47	1		68	0,01
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		645	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОБЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 812
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НОМЕР 3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСАДИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОВ 14 МАРКА 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,300 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,292 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01975 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-1000Х600 ШТ	1,00	104,00		104	-	-	-	-	-	-	
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10		-	3	3	- 0,14	5,00	5	-	
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526,126-78 0,650 КГ ШТ	2,00	4,40 -		9	-	-	-	-	-	-	
4	1517-1447-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЯ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	2,00	4,40 -		9	-	-	-	-	-	-	
5	1504-06608 ДОП,112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16 ШТ	7,00	0,75 -		5	-	-	-	-	-	-	
6	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	7,00	3,65 -		26	-	-	-	-	-	-	
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ	6,00	0,14		1	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 Ø,Ø36 КГ ШТ		-				-	-	-	-
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБ4АТЫИ-ВСТАВКА ТРУБ4АТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36,1101-71 Ø,ØØ2 КГ ШТ	12,ØØ	Ø,Ø6 -	1	-	-	-	-	-	-
9	1517-1379-2-	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 5ØØВ ОТ Ø,25 ДО 1ØØА= ШТ	6,ØØ	Ø,7Ø -	4	-	-	-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-Ø1 Ø,33Ø КГ ШТ	7,ØØ	1,6Ø -	11	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	7,ØØ	Ø,65 -	6	-	-	-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-22Ø Ø,11Ø КГ ШТ	1,ØØ	Ø,38 -	-	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,ØØ	Ø,65 -	1	-	-	-	-	-	-
14	1504-12272 ДОП,7Ø	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	3,ØØ	5,1Ø -	15	-	-	-	-	-	-
15	1517-1429-2-	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	3,ØØ	4,4Ø -	13	-	-	-	-	-	-
16	1504-13333 ДОП,28	-РЕЛЕ РТД12-Ø1-34 ШТ	1,ØØ	33,5Ø -	34	-	-	-	-	-	-
17	1517-1433-2-	-РЕЛЕ ТОКВЕ СЛОВНЫЕ КТУШЕ4Е Д063А= ШТ	1,ØØ	1,8Ø -	2	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	2,ØØ	Ø,15 -	-	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2-	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТ ЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР,=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР, ШТ	2,ØØ	Ø,75 -	2	-	-	-	-	-	-
20	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТКПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-Ø=РШ-Ц-2Ø-1Р43-Ø1-1Ø/2	1,ØØ	Ø,65	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20		-				-	-	-	-
		ГОСТ 7396-76									
		0,060 КГ ШТ									
21	1517-1453-2	-ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.									
		ШТ									
22	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	16,00	0,10	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
23	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	50,00	0,40	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
24	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ИТА СВ,1600 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
25	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		272	5	4	-		7	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-ВАНИЯ -	РУБ.		20	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		292	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ,		292	8	4	-		7	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		292	8	4	-		7	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		300	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ РУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 795

903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р4 ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р1 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,567 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,559 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01973 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-800Х600 ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	- -	5,00 0,14	5 -	- -	- -	- -
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526,128-78 0,650 КГ ШТ	16,00	4,40 -	70	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	0,01
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	16,00	4,40 -	70	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	-
5	1504-06608 ДОП 112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ПВ1-16 ШТ	10,00	0,75 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	-
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	10,00	3,65 -	36	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	22,00	0,14	3	-	-	-	-	-	-
8	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	44,00	0,06	3	-	-	-	-	-	-
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	22,00	0,70	16	-	-	-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	13,00	1,60	21	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	13,00	0,85	11	-	-	-	-	-	-
12	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 0,210 КГ ШТ	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
14	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
16	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,240 КГ ШТ	10,00	1,40	14	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
18	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
19	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
20	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	12,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
21	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР,=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,	12,00	0,75	9	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
22	1504-15333	-РЕЛЕ ТОКА РТД-12	1,00	33,50	34	-	-	-	-	-	-
	ДОП,27	ШТ		-				-	-	-	-
23	1517-1433-2	-РЕЛЕ ТОКВЕ ОЛОВЫЕ КТУШЕ4Е Д063А=	1,00	1,80	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
24	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	1,00	5,10	5	-	-	-	-	-	-
	ДОП,70	ШТ		-				-	-	-	-
25	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	1517-1453-2	-ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР,	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
28	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	52,00	0,10	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-				-	-	-	-
31	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		516	5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		43	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		559	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		559	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		559	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		567	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 811

903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НБ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ Н-Р4 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБШЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 МАРКИ А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,529 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,521 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,008 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,004 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ										
1	1517-01975 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-1000Х600 ШТ	1,00	104,00	104	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	- -	5,00 0,14	5 -	- -	-
3	1504-06073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПВ3-40УХЛ=ПВ3-60М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 1,400 КГ ШТ	2,00	2,45 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -	-
4	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -	-
5	1504-06610 ДОП,89	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПВ3-16 ШТ	6,00	1,05 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -	-
6	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	6,00	3,65 -	22	-	-	- -	- -	- -	- -	-
7	1504-06608 ДОП,89	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ПБ1-16 ШТ	1,10	0,75 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -	-
8	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	11,00	3,65	40	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=									
		ШТ		-				-	-	-	-
9	1504-06620 ДОП.89	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ПП2-16УХЛ3	1,00	1,00	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,65	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	1504-01011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,139-78 1,300 КГ ШТ	22,00	3,95	87	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,03
12	1517-1351-6-	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	22,00	2,90	64	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	11,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
14	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	22,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	1517-1379-2-	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	11,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1504-04115	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-3102УХЛ4 ТУ 16-526,391-79 1,500 КГ ШТ	2,00	7,50	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	1517-1386-2-	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	3,00	0,38	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
19	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
22	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	3,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	3,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,		-				-	-	-	-
		ШТ									
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	58,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	210,00	0,40	84	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ,									
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		479	5	4	-		7	0,03
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		42	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		521	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			5	4	-		7	0,03
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		521	8	4	-		7	0,03
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		521	8	4	-		7	0,03
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		529	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р6 ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 2 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,443 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,435 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1517-01973 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-800Х600	ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	- -	5,00 0,14	5 -	- -	- -
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526,128-78 0,650 КГ	ШТ	11,00	4,40 -	48	-	-	- -	- -	- -	- -	0,01
4	1517-1447-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	11,00	4,40 -	48	-	-	- -	- -	- -	- -	- -
5	1504-06608 ДОП112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ПВ1-16	ШТ	6,00	0,75 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -	- -
6	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	6,00	3,65 -	22	-	-	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ В ПЛАВКОИ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-
8	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
9	1517-1379-2-	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	4,00	1,60	6	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
14	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,240 КГ ШТ	14,00	1,40	20	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	14,00	0,85	12	-	-	-	-	-	-
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2-	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	15,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2-	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР, ШТ	15,00	0,75	11	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1504-12272 ДОП,70	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	2,00	5,10	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР, ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	37,00	0,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ,	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		402	5	4	-		7	0,01
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		33	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		435	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		435	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		435	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		443	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

24566-33

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 807

903-1-281.90 Альбом 21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р7 ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 3 УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 МАРКА А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,485 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,477 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	1517-01973 ДОП,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-800Х600	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-									
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-	-	-
		ШТ		3,10				-	0,14	-	-		
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526,128-78 0,650 КГ	13,00	4,40	57	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,01		
4	1517-1447-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	13,00	4,40	57	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-		
5	1504-06608 ДОП112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16	6,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-		
6	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	6,00	3,65	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4-2В=ПТ ТУ 36,1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-
8	1504-03064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36,1101-71 0,002 КГ ШТ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01 0,330 КГ ШТ	6,00	1,60	10	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,85	5	-	-	-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
14	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,240 КГ ШТ	12,00	1,40	17	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	12,00	0,85	10	-	-	-	-	-	-
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 100ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	13,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР, ШТ	13,00	0,75	10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1504-12272 ДОП,70	-РЕЛЕ П9-37 ШТ	4,00	5,10	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕХУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	4,00	4,40	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1453-2	-ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР, ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	43,00	0,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ,1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ,1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ,	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ;1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	439	5	4	-		7	0,01
				РУБ,				-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	38	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ,	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	477	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 4 807
903-I-28I.90 Альбом 2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-	-	-	
		ИТОГО:	РУБ.		477	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-	-	-	
		ИТОГО:	РУБ.		477	8	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		485	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Н,БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 829
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,49

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ СССО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,495 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,396 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,099 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	64 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,043 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1, ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ										
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	6203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР ШТ	5,00	34,00	170	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	5,00	- 0,37	-	2	2	- -	- 0,50	- -	3 -	- -
3	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО;1 100М	0,10	- 30,70	-	3	2	- -	28,00 2,01	- -	3 -	- -
4	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ 100М	0,36	- 7,92	-	3	3	- -	13,00 -	- -	5 -	- -
5	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,21	- 54,00	-	11	5	5 2	43,00 12,56	- 3	9 -	- -
6	Ц8-409-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД	0,21	- 17,00	-	4	2	2 1	13,00 3,34	- 1	3 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:120ММ2 100М									
7	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,63	-	-	1	1	-	2,00	1	-
				1,21				-	-	-	-
8	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				2,42				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
9	1509 ДОП,5 ТБ,7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2 М	120,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,02				-	-	-	-
10	1509 ТБ7-023 СТР 170 К=1,118 К=1,25 ПРИМЕЧАНИЕ П,2 СТР 169	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПВ-10Х2,5Х0,5ММ2 М	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,23				-	-	-	-
11	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,03				-	-	-	-
12	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	21,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	170	26	17		7		27	-
			РУБ.					3		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			24					
			РУБ.	10	-	-		-		-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-		-		-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	180	-	-		-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			13					
		ИТОГО:	РУБ.			39	17	7		31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	3 -		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		180	51	18	7		31	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ, РУБ,			2	-	3 -		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		180	53	18	7		31	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		233	-	-	3 -		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-	-

РАЗДЕЛ 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

13	6203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР	6,00	34,00	204	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	6,00	-	-	2	2	-	0,50	3	-
		ШТ		0,37				-	-	-	-
15	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	-	-	3	2	-	28,00	3	-
		100М		30,70				-	2,01	-	-
16	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	1,80	-	-	14	14	-	13,00	23	-
		100М		7,92				-	-	-	-
17	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

18	1509 ДОП,5 ТБ7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2	180,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
19	1509 ТБ 7-023 СТР,170 К=1,118	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПВ-10Х2,5Х0,5 ММ2	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,25 ПРИМЕЧАНИЕ П,2 СТР,169										
20	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,03				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		204	21	20	-		32	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				20				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		12	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		216	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			7					
		ИТОГО:	РУБ.			28	20	-		32	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		216	44	22	-		33	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		216	46	22	-		33	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		262	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		374	47	37	7		59	-
			РУБ.					3		4	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				44				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		22	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		396	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			20					
		ИТОГО:	РУБ.			67	37	7		63	-
			РУБ.					3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		396	95	40	7		64	-
			РУБ.					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		396	99	40	7		64	-
			РУБ.					3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		495	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЯ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 828
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,50

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ РАДИФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ СССО

СОСТАВЛЕНА Ь ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Ø,943 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	Ø,298 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	Ø,645 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	351 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	Ø,286 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
						ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	ПР-НТ 084-3206	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304 ШТ	7,00	5,60	39	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	7,00	-	-	19	16	-	4,00	28	-
				2,73				-	-	-	-
3	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	12,00	-	-	29	27	-	3,00	36	-
				2,42				-	-	-	-
4	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	Ø,21	-	-	11	5	5	43,00	9	-
				54,00				2	12,55	3	-
5	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	Ø,21	-	-	1	-	-	4,00	1	-
				4,88				-	Ø,92	-	-
6	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С	1,64	-	-	13	12	-	13,00	21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М		7,92				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
7	1509-78 СТР100 К=1,2 К=1,118	-ПРОВОД МАРКИ ПТВЖ СЕЧЕНИЕМ 2Х0,6ММ2 М	35,00	- 0,02	-	1	-	- -	- -	- -	- -
8	1509-78 СТР 100 К=1,2 К=1,118	-ПРОВОД МАРКИ ПТВЖ СЕЧЕНИЕМ 2Х1,2ММ2 М	150,00	- 0,03	-	5	-	- -	- -	- -	- -
9	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	5,00	- 0,14	-	1	-	- -	- -	- -	- -
10	С155-12	-КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2С ШТ	7,00	- 0,16	-	1	-	- -	- -	- -	- -
11	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	21,00	- 0,30	-	6	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ, РУБ,	39	73	60	5 2			95 3	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			65					
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ, РУБ,	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	40	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,		14						
		ИТОГО:	РУБ, РУБ,		87	60	5 2			98	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		51	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,		-	-	-			4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,		-	9	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	40	138	69	5			102	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			11	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.			-	-	-		-	-
			РУБ.		40	149	69	5		102	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.					2			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		189	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		102	-
						-	71	-		-	-

РАЗДЕЛ 2. ДВУХСТОРОННЯЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

12	1602-02003 6	-АППАРАТ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-02Д	2,00	20,70	41	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц10-844-2	-АППАРАТУРА ПГС В:КАМЕРАХ	2,00	-	-	31	30	-	11,00	22	-
		ШТ		15,70				-	-	-	-
14	1602-02002 5	-АППАРАТ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-10	3,00	67,50	203	-		-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц10-844-2	-АППАРАТУРА ПГС В:КАМЕРАХ	3,00	-	-	47	46	-	11,00	33	-
		ШТ		15,70				-	-	-	-
16	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,21	-	-	11	5	5	43,00	9	-
		100М		54,00				2	12,55	3	-
17	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,21	-	-	2	1	-	11,00	2	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
18	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2,09	-	-	127	49	48	41,00	86	-
		100М		60,80				18	10,84	23	-
19	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	2,70	-	-	21	20	-	13,00	35	-
		100М		7,92				-	-	-	-
20	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	8,00	-	-	19	18	-	3,00	24	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,24	– 166,00	–	39	–	– –	– –	– –	– –
22	1509 ДОП,5 ТБ7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2 М	220,00	– 0,02	–	4	–	– –	– –	– –	– –
23	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,05	– 45,10	–	2	–	– –	– –	– –	– –
24	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	5,00	– 1,63	–	8	–	– –	– –	– –	– –
25	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	3,00	– 0,14	–	1	–	– –	– –	– –	– –
26	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	21,00	– 0,30	–	6	–	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	244	259	169	53			211	–
			РУБ,				20			26	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			222					
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,	14 –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	258	–	–	–			–	–
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,		59						
		ИТОГО:	РУБ,		318	169	53			237	–
			РУБ,				20				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		141	–	–			–	–
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,		–	–	–			–	–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ,		–	–	–			12	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		258	459	195	53		249	-
			РУБ.					20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		258	496	195	53		249	-
			РУБ.					20			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		754	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		283	332	229	58		306	-
			РУБ.					22		29	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				287				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		15	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		298	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			73					
		ИТОГО:	РУБ.			405	229	58		335	-
			РУБ.					22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			192	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		298	597	264	58		351	-
			РУБ.					22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		298	645	264	58		351	-
			РУБ.					22			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		943	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		351	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 826
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,51

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 2 МАРКИ СССО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,200 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,200 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 74 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,066 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;ВТОРИЧНЫЕ ШТ	8,00	-	3,16	-	25	23	-	2,00	16	-	-
2	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	7,00	-	2,42	-	17	16	-	3,00	21	-	-
3	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ 100М	2,50	-	7,92	-	20	19	-	13,00	33	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ											
4	1703 Ч2 П1052 К=1,25	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВП-200-24-326 ШТ	8,00	-	8,75	-	70	-	-	-	-	-	-
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	7,00	-	0,14	-	1	-	-	-	-	-	-
6	1509 ДОП,5 ТБ,7-106	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2 М	250,00	-	0,02	-	5	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 2 826
903-I-28I.90 Альбом 2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K=1,116											
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	62	58	-		70	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				58				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			76					
		ИТОГО:	РУБ.			138	58	-		70	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	8	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	186	66	-		74	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	200	66	-		74	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		200	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И,Н,

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т,А,

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 827
903-I-28I.90 Альбом 2I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,52

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 2 МАРКИ СССО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,052 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,953 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,099 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1406 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,121 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1602 ДОП,19 П,030131	-КОНЦЕНТРАТОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОПАЗ НА 10 ЗОН ШТ	1,00	630,00	630	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	- 20,20	-	20	18	- -	26,00 -	26 -	- -	-	-
3	1602 ДОП,8	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИП-104-1 ШТ	75,00	0,80	60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	75,00	- 0,97	-	73	66	- -	1,00 -	75 -	- -	-	-
5	1602 ДОП	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	4,00	1,20	5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	4,00	- 0,45	-	2	2	- -	1,00 -	4 -	- -	-	-
7	3608 ДОП4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-24-9 ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц10-775-5	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 7,78	-	8	2	- -	3,42 -	3 -	- -
9	1511-4014	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 10НК-28Т ШТ	2,00	43,00 -	86	-	-	- -	- -	- -	- -
10	Ц8-123-15	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ 10-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ЕМКОСТЬ 45А,Ч БЛОК	2,00	- 3,16	-	6	4	- -	3,00 -	6 -	- -
11	Ц8-125-3	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ ШТ	2,00	- 43,70	-	87	86	- -	55,00 -	110 -	- -
12	Ц8-125-7	-КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ БАТАРЕЯ ЩЕЛОЧНЫХ ШТ	18,00	- 30,60	-	551	540	- -	39,00 -	702 -	- -
13	1517-1114	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ 16-536,023-75 ТУ 16-536,024-75 ШТ	2,00	38,00 -	76	-	-	- -	- -	- -	- -
14	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА ШТ	2,00	- 4,74	-	9	5	2 1	3,00 0,36	6 1	- -
15	3609-10132	-РЕЗИСТОР МЛТ ШТ	75,00	0,20 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
16	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	75,00	- 0,14	-	10	10	- -	0,22 -	17 -	- -
17	3609 ДОП	-ДИОД Д-105 ШТ	10,00	0,13 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
18	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	10,00	- 0,32	-	3	3	- -	1,00 -	10 -	- -
19	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	23,00	- 2,42	-	56	51	- -	3,00 -	69 -	- -
20	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,46	- 60,80	-	27	11	10 4	41,00 10,84	18 5	- -
21	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,10	- 30,70	-	3	2	- -	28,00 2,01	3 -	- -
22	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	5,80	- 7,92	-	46	44	- -	13,00 -	75 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
23	Ц10-747-3	-МОНТАЖ ПРОВОДА НА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЯХ	580,00	-	-	180	122	6	0,34	197	-
		М		0,31				-	-	-	-
24	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	-	-	5	3	-	2,00	4	-
		ШТ		2,63				-	0,01	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
25	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	22,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		0,14				-	-	-	-
26	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,03				-	-	-	-
27	С154-21	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3Б	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,05				-	-	-	-
28	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
29	1509 ТБ2-004 СТР,20 К=1,126	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВРГ СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ2	20,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,08				-	-	-	-
30	1509 СТР170 К=1,25	-КАБЕЛЬ ТПВ10Х2Х0,5	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
31	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		45,10				-	-	-	-
32	1509 ДОП,5 ТБ7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ2	565,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	903	1086	967	18		1325	-
				РУБ.				5		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				985				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		50	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		953	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			26					
		ИТОГО:	РУБ.			1112	967	18		1331	-
			РУБ.					5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			831	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		75	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	149	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		953	1943	1116	18		1406	-
			РУБ.					5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		953	2099	1116	18		1406	-
			РУБ.					5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3052	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1406	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1121	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И,Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т,А.

gost.e-ecolog.ru