ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
251-4-55.87
ПОЛИКЛИНИКА (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I) НА
380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

АЛЬБОМ IO

в 2-х частях

Часть I

Стр. I - 204

С М Е Т Ы

21948/10

цена 3-91

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр Карла Маркса 1

Выдано в печать 10 XII 1982 г.
Заказ Т-3122 Тираж 120

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 251-4-55.87

ПОЛИКЛИНИКА (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-1) НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

А Л Ь Б О М IO

в 2-х частях

Часть I

С М Е Т Ы

Разработан:
Проектным институтом "Гипрониздрав"

СТОИМОСТЬ

Общая	- 668,98 т.руб.
Строительно-монтажных работ	- 499,46 т.руб.
Iм3 здания от строительно-монтажных работ	- 38,38 руб.

Утвержден:
Госгражданстроем СССР на стадии рабочего проекта приказ № 227 от 2 августа I985г.

Рабочая документациях введена в действие "Гипрониздравом"

Главный инженер института А.В.Иванов
Главный архитектор проекта В.М.Шачнев
Начальник сметного отдела К.Д.Муриев

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
		ЧАСТЬ I	
I.		Пояснительная записка	4
2.	I	Объектная смета	7
3.	I/I	Общестроительные работы	I0
4.		Сводка объемов и стоимости работ	III
5.	I/	Единичные расценки №№ I-6, калькуляция № I	II5
6.	I/2	Центральное отопление	I44
7.	I/3	Приточно-вытяжная вентиляция	I57
8.	I/4	Холодное водоснабжение	I79
9.	I/5	Горячее водоснабжение	I87
I0.	I/6	Внутренняя канализация	I93
II.	I/7	Внутренние водостоки	I99
I2.	I/8	Газоснабжение	203
		ЧАСТЬ 2	
I3.	I/9	Электроосвещение	205
I4.	I/I0	Электросиловое оборудование	22I

I	2	3	4
I5.	I/II	Устройство связи	248
I6.	I/I2	Охранно-пожарная сигнализация	259
I7.	I/I3	Автоматика отопления и вентиляции	268
I8.	I/I4	Автоматика водоснабжения и канализации	28I
I9.	I/I5	Оборудование лифтов	294
20.	I/I6	Технологическое оборудование и мебель	30I
2I.	I/I7	Противопожарный инвентарь	333
22.	I/I8	Мединструментарий, мелкий хозинвентарь	334
23.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	337

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на строительство поликлиники
(в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82," Указаниями по разработке и корректировке типовой проектной документации общественных зданий и сооружений" изд. I982г.

Сметная стоимость строительства определена:

по единым районным единичным расценкам на строительные работы (ЕРЕР) для территориального района I.I и базисным ценам на местные строительные материалы, бетонные и ж/бетонные изделия для Московской области;

по ценникам на монтаж оборудования, введенным в действие с I.0I.84 г.

по прейскурантам оптовых цен на оборудование, введенным в действие с I.0I.82г.

Объемы работ подсчитаны по чертежам рабочего проекта.

Сметы составлены для основного варианта с температурной зоной строительства - 30°С.

Сметная стоимость работ по конструкциям, имеющим варианты для расчетных температур наружного воздуха - 20°С,-40°С, определена для каждого варианта за итогом соответствующего раздела сметы основного варианта.

Конструктивная характеристика здания:

Фундаменты - ленточные сборные из ж/бетонных плит по ГОСТ I3580-80.

Стены: Подземной части здания - из бетонных блоков ГОСТ I3579-78 и цокольных панелей по

серии I.090.I-I вып.I-I (вып.I-2). Надземной - из легкобетонных панелей серии I.090.I-I вып.2-I (2-4) вып.3-I и 4-I.

Перекрытия из сборных ж/бетонных панелей по серии I.090.I-I вып.5-I.

Перегородки - крупнопанельные гипсобетонные по серии I.231.9-7 в.I.2.

Плиты гипсовые ГОСТ 6428-83 и кирпичные.

Лестницы - из сборных ж/бетонных маршей с накладными проступями по серии I.055.I вып.I.2 и наборных ж/бетонных ступеней по серии I.050.I-I.

Окна - раздельные и раздельно-спаренные по серии I.236.6 вып.I, I.236.5-10.

Двери - по серии I.136-10.

Кровля - 4-х слойная рулонная плоская.

Полы - из линолиума, керамической плитки по серии 2.244-I вып.5.

В смете приняты накладные расходы :

на общестроительные работы	16,5%
сантехнические работы	13,3%
металлоконструкции	8,6%
плановые накопления	8%

Технико-экономические показатели:

общая сметная стоимость	668,98 тыс.руб.
в т.ч. строительные работы	473,81 тыс.руб.

монтажные работы	- 25,65 тыс.руб.
оборудование	- 169,52 тыс.руб.
стоимость 1м3 здания (общая)	- 51,40 руб.
стоимость 1м3 здания (СМР)	- 38,38 руб.

Составила руководитель группы А.П.Шакун

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I)
на 380 посещений в смену

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 668,98 т.руб.
НУЧП
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (посещения) - I760,47 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I75,26 руб.
3. Iм3 объема здания - 5I,40 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлен. и производств. инвентарь	прочих затрат	Всего	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин	НУЧП	Технико-экономические показатели наименование	кол-во единицы измер.	стоим. единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I/I	Общестроительные работы	390,08	-	-	-	390,08	-	-	-	м3	I30I5	29,97
2.	I/2	Центральное отопление	I2,07	-	-	-	I2,07	-	-	-	М3	I30I5	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I/3	Приточно-вытяжная вентиляция	26,48	0,63	-	-	27,11	-	-	-	м3	I30I5	2,08
4	I/4	Холодное водоснабжение	7,45	-	-	-	7,45	-	-	-	м3	I30I5	0,57
5	I/5	Горячее водоснабжение	3,27	-	-	-	3,27	-	-	-	м3	I30I5	0,25
6	I/6	Канализация	8,45	-	-	-	8,45	-	-	-	м3	I30I5	0,57
7	I/7	Внутренние водостоки	2,16	-	0,15	-	2,31	-	-	-	м3	I30I5	0,18
8	I/8	Внутреннее газоснабжение	-	0,03	0,06	-	0,09	-	-	-	м3	I30I5	0,01
9	I/9	Электроосвещение	21,07	-	I,85	-	22,92	-	-	-	м3	I30I5	I,76
10	I/10	Электросиловое оборудование	-	8,29	4,49	-	12,78	-	-	-	м3	I30I5	0,98
11	I/11	Устройство связи	-	2,59	I,77	-	4,36	-	-	-	м3	I30I5	0,33
12	I/12	Пожарная сигнализация	-	4,01	2,39	-	6,40	-	-	-	м3	I30I5	0,49
13	I/13	Автоматика отопления и вентиляции	-	I,66	3,51	-	5,17	-	-	-	м3	I30I5	0,40
14	I/14	Автоматика водоснабжения и канализации	-	0,57	0,57	-	I,14	-	-	-	м3	I30I5	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1/15	Оборудование лифтов	2,49	3,20	15,25	-	20,94	-	-	-	м3	13015	1,61
16	1/16	Технологическое оборудование	0,37	4,67	137,62	-	142,66	-	-	-	м3	13015	10,96
		возврат	-	-	(1,03)	-	(1,03)						
19	1/17	Противопожарный инвентарь	-	-	0,26	-	0,26	-	-	-	м3	13015	0,02
20	1/18	Медицинский инструментарий, мелкий хозяйственный инвентарь	-	-	1,6	-	1,6	-	-	-	м3	13015	0,12
		Итого:	473,81	25,65	169,52	-	668,98	-	-	-	м3	13015	51,40
		Возврат:			(1,03)		(1,03)						

Главный инженер института А.В.Иванов
Главный архитектор проекта Б.М.Шачнев
Начальник сметного отдела К.Д.Муриев
Составила инженер Р.А.Брызгалина
Проверила рук.группы А.П.Шакун

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I

К типовому проекту Поликлиники (в конструкциях I.090.I/83) на 380 посещений в смену.

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АР I,2 КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	390,00	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I026,32	руб.
Iм2 общей площади здания	I02,I7	руб.
Iм3 объема здания	29,97	руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-230	Срезка растительного									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	29-I т.ч.-I.II к=I,I	слоя бульдозером мощн. 80 л.с. с перемещением до I0м	I000 м3	0,I5	37,I8	-	-	6	-	-	-
2.	I-I68 22-7 т.ч.-I.II к=I,I5	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы	I000 м3	0,I5	I04,23	-	-	I6	-	-	-
3.	Ц.3ч.I стр.28	Перевозка до I км	т	I80	0,29	-	-	52	-	-	-
4.	I-I69 22-8 т.ч.-I.II к=I,I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000 м3	I,42	I28,0I	-	-	I82	-	-	-
5.	I-I94 25-I т.ч.-I.II к=I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м3	0,I5	II,63	-	-	2	-	-	-
6.	I-I95 25-2 т.ч.-I.II к=I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000 м3	I,42	I4,33	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-50 II-8 т.ч.-I.II к=I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65м3 грунт 2 группы	I000 м3	2,I7	97,5I	-	-	2I2	-	-	-
8.	I-50 II-8 тч.-I.II к=I,I5	Срезка недобора грунта 2 группы механизированным способом	I000 м3	0,I2	97,5I	-	-	I2	-	-	-
9.	I-960 80-2 т.ч.-3,67 к=I,2	Срезка недобора грунта 2 группы вручную	I00 м3	0,4I	89,4	-	-	37	-	-	-
I0.	I-257 3I-2 т.ч.-I.II к=I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозером грунт 2 группы	I000 м3	0,3I	20,79	-	-	6	-	-	-
II.	I-49 II-7 т.ч.-I.II к=I,I5 т.ч.-3,I к=I,2	Подсыпка под полы грунта I группы экскаватором с грейферным ковшом	I000 м3	0,6	97,25	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I-II3I II6-4	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом грунт I группы	I00 м2	6,27	5,72	-	-	36	-	-	-
I3.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00 м3	9,I4	9,69	-	-	89	-	-	-
I4.	Ц.3.ч.I стр.28	Перевозка до I км	т	2485	0,29	-	-	72I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I450	-	-	-
		2. Фундаменты и стены подвалов									
I.	8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	53,3	9,32	-	-	497	-	-	-
2.	8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	I,5	34,20	-	-	5I	-	-	-
3.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундамен-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		тов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	3,05	90	-	-	275	-	-	-
4.	II-55 8-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщ. 20	I00 м2	I,45	70	-	-	I0I	-	-	-
5.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт.	I08	I,5	-	-	I62	-	-	-
6.	7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт.	I27	I,95	-	-	248	-	-	-
7.	7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт.	36	2,96	-	-	I07	-	-	-
8.	7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт.	47	3,75	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	7-I28 9-I-I.8 Доп.в.I	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	5	I,76	-	-	9	-	-	-
I0.	7-446 38-I0- -I,8 Доп.в.I	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	24	0,33	-	-	8	-	-	-
II.	7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5т	шт.	I6	I,52	-	-	24	-	-	-
I2.	7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт.	I00	2,09	-	-	209	-	-	-
I3.	7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкция до 3,5т	шт.	87	2,99	-	-	260	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт.	3	6,5	-	-	20	-	-	-
I5.	6-90 II-I ССЦР.I п.I-5 п.I-3	Шпонки монолитные из бетона М-200	м3	6,5I	33,83	-	-	220	-	-	-
I6.	6-95 II-6	Шпонки ж/б монолитные из бетона М200	м3	I7,4	46,44	-	-	808	-	-	-
I7.	6-I70 I5-II	Устройство перемычек железобетонных из бетона М-200	м3	0,64	53,3	-	-	34	-	-	-
I8.	II-II I-II ССЦ п.I-5 I-3	Устройство монолитного участка пола из бетона М-200	м3	26,05	30,93	-	-	806	-	-	-
I9.	6-86 9-I0	Армирование монолитного участка пола	т	0,46	I5,3	-	-	7	-	-	-
20.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,3I	42I,I8	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	6-95 II-6	Монолитные приямки, монолитные участки стен из бетона М-200	м3	29	46,44	-	-	I347	-	-	-
22.	6-85 9-9	Обрамление проемов уголком	т	0,2	329	-	-	66	-	-	-
23.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,05	335	-	-	I7	-	-	-
24.	26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	м3	3,I	35,9	-	-	III	-	-	-
25.	7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором	I00 м	I,0I	9,73	-	-	I0	-	-	-
26.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I0м2	шт.	45	7,27	-	-	327	-	-	-
27.	7-547 43-2	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до 20м2	шт.	3	9,94	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	7-573 44-I-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	47	4,76	-	-	224	-	-	-
29.	7-579 44-3-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I5м2	шт.	2	5,65	-	-	II	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	6296	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
30.	ССЦ т.ч. т.3-I п.I	Арматура для сборных ж/б элементов класса А-I	т	0,0I	229	-	-	2	-	-	-
3I.	п.3	А-3	т	I,7	250	-	-	425	-	-	-
32.	п.6	ВР-I,В-I	т	0,44	32I	-	-	I4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	п.I3	Закладные детали	т	0,0I	4I3	-	-	4	-	-	-
34.	Ц.Iч.2 р.4 п.I6	Арматура для монолитных конструкций: класса А-I	т	0,27	270	-	-	73	-	-	-
35.	п.I8	А-3	т	0,57	283	-	-	I6I	-	-	-
36.	п.7	А-I	т	0,0I	253	-	-	3	-	-	-
37.	п.9	А-3	т	0,05	286	-	-	I4	-	-	-
38.	п.43	ВР-I	т	0,08	392	-	-	3I	-	-	-
39.	тех.часть т.I9	Уголок I00xI00x8	т	0,2	223	-	-	45	-	-	-
40.	Дополн. вып.I стр.92 п.45	А-I	т	0,22	307	-	-	68	-	-	-
4I.	п.48	А-3	т	0,24	333	-	-	80	-	-	-
42.	ССЦ том 2 п.I2-3	ФБС 24.5.6-т	шт.	47	28,2	-	-	I325	-	-	-
43.	п.I2-6	ФБС I2.5.6-т	шт.	66	I4,6	-	-	964	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	п.I2-I3	ФБС9.5.6-т	шт.	3I	II,3	-	-	350	-	-	-
45.	п.I2-2	ФБС24.4.6-т	шт.	36	22,6	-	-	8I4	-	-	-
46.	п.I2-5	ФБСI2.4.6-т	шт.	30	I2,I	-	-	363	-	-	-
47.	п.I2-9	ФБСI2.5.3-т	шт.	44	7,29	-	-	32I	-	-	-
48.	п.I2-I2	ФБС9.4.6-т	шт.	25	9,0I	-	-	225	-	-	-
49.	п.I2-8	ФБСI2.4.3-т	шт.	39	5,83	-	-	227	-	-	-
50.	ССЦ п.9-92	Перемычки ж/б из бетона М-200	м3	I,34	64,4	-	-	86	-	-	-
5I.	ССЦ п.9-97 т.ч.т.3-3	Плиты ж/б для ленточных фундаментов МI50, объемом более 0,2 до Iм3 Цена: 52,4-0,82	м3	I07,37	5I,58	-	-	5538	-	-	-
52.	ССЦ п.9-I00 т.ч.т.3.3	То же, объемом более I до 4м3 Цена: 47-0,82=46,I8	м3	I8,2I	46,I8	-	-	84I	-	-	-
53.	ССЦ п.9-I00	Плиты ж/б для ленточных фундаментов М200 объемом более I до 4м3	м3	5,48	47	-	-	258	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54.	ССЦ п.9-348 т.ч.т.3.3	Балки фундаментные из бетона М300 дл.более 3 до 6м Цена: 67,9+0,82х2	м3	I,86	69,54	-	-	I29	-	-	-
55.	Ц.Iч.I стр.8I п.I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	3,I	25,6	-	-	79	-	-	-
56.	ССЦ п.II-38 стр.II4 п.6,7	Панели стен цокольные толщ.350, однослойные, объемный массой I240 кг/м3,дл.6м, без проемов Цена: 20,5+0,26-0,46	м2	37,74	20,7	-	-	78I	-	-	-
57.	п.II-I5 стр.II4 п.7	То же, дл. до 3м без проемов Цена: I9,9-0,46	м2	I78,I5	I9,44	-	-	3463	-	-	-
58.	п.II-I5 стр.II4 п.7	То же, дл. до 3м с проемом	м2	38,24	I9,9	-	-	76I	-	-	-
59.	п.II-38 стр.II4 п.7	То же, дл. от 3 до 3,9м без проемов Цена: 20,5-0,46	м2	48,09	20,04	-	-	964	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	ССЦ п.II-72	Стены внутренние цокольные толщ.I60 из бетона М-I50, объемной массой I900 кг/м3 и более, с расходом стали 4 кг дл. до 3м	м2	I5,65	9,53	-	-	I49	-	-	-
6I.	ССЦ стр.II5 п.I7-I	То же, из бетона М-250 Цена:9,53+0,I2x2	м2	66,24	9,77	-	-	647	-	-	-
62.	ССЦ стр.II5 п.I7-I	То же, из бетона MI50 с расходом стали 7кг Цена: 9,53+0,3Ix3	м2	4,46	I0,46	-	-	47	-	-	-
63.	стр.II5 п.I7-I I7-2	То же, из бетона М-250 с расходом стали 7кг Цена: 9,53+0,I2x2+ +0,3Ix3	м2	70,5	II,39	-	-	803	-	-	-
64.	ССЦ II-I06 стр.II5 п.I7-2	То же дл.более 3м из бетона М-I50 с расходом стали 5 кг Цена: I0,0+0,3I	м2	I0,3I	9,62	-	-	99	-	-	-
		Итого материала изделий конструкций	руб.	-		-	-	2028I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	26577	-	-	-
		2. Фундаменты и стены подвала									
		Вариант на однослойные панели для температуры - 20с исключается стоимость по поз. 56,57,58,59						5969			
		Добавляется поз.									
65.	ССЦ п.II-37 стр.II4 п.6,7	Панели стен цокольные толщ.300, однослойные, объемной массой I240кг/м3 дл.6м без проемов Цена: I8,8+0,26-0,46	м2	37,74	I8,6	-	-	702	-	-	-
66.	ССЦ п.II-37 стр.II4 п.7	Тоже дл. от 3 до 3,9м без проемов Цена: I8,8-0,46	м2	47,32	I8,34	-	-	868	-	-	-
67.	ССЦ п.II-I4 стр.II4 п.7	Тоже, дл. до 3м с проемом	м2	38,24	I8,4	-	-	704	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
68.	ССЦ п.II-I4 стр.II4 п.7	То же, дл.до 3м без проемов Цена: I8,4-0,46	м2	I78,04	I7,94	-	-	3I94	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	26076	-	-	-
		2. Фундаменты и стены подвала									
		Вариант на трехслойные панели для температуры-30С исключается стоимость: по поз. 56,57,58,59 Добавляются: поз.						5969			
69.	06-08 п.9-935 стр.20I п.IO-3 п.II ССЦ стр.I23 п.I99	Панели стен цокольные толщ. 300, трехслойные, плотностью бетона I600 кг/м3, толщ.слоя уплотнителя 70, дл.6м без проемов Цена:(I9,77+0,25-0,45+0,26х х0,8)хI,02+0,34х6,2	м2	37,74	22,28	-	-	84I	-	-	-
70.	06-08 стр.20I п.IO-I п.II	Тоже дл.до 3,9м без проемов Цена:(I9,77+0,26х0,8-0,45--0,25)хI,02+0,34х6,2	м2	48,09	2I,77	-	-	I047	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I.	06-08 п.9-935 ССЦ прил.I	Тоже дл. до 3м с проемом Цена:I(9,77+0,26x0,8)x xI,02+0,34x5,04	м2	38,24	22,09	-	-	845	-	-	-
72.		Тоже, дл. до 3м без проемов Цена: (I9,77+0,26x0,8--0,45-0,25)xI,02+0,34x x5,04	м2	I78,04	2I,38	-	-	3806	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	27I47	-	-	-
		2. Фундаменты и стены подвала									
		Вариант для температуры -40С Исключается стоимость: поз.24,55÷59						6I59			
		Добавляется: поз.									
73.	26-3I 8-4	Изоляция поверхностей стен м/ватными теплоизоляционными плитами	м3	4,6	35,9	-	-	I65	-	-	-
74.	Ц.Iч.I стр.8I п.I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	4,5	25,6	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75.	06-08 п.9-942 стр.20I п.I0-3 п.II ССЦ стр.I23 п.I99	Панели стен цокольные толщ. 350, трехслойные, плотностью бетона I600 кг/м3, толщ.слоя утеплителя I20, дл.6м без проемов Цена: (20,98+0,25-0,45++0,35х8)хI,02+0,3Iх6,2	м2	37,74	23,4	-	-	883	-	-	-
76.	06-08 ССЦ стр.I23 п.I97	То же дл. до 3м с проемом Цена: (20,98+0,35х0,8)х хI,02+0,3Iх5,04	м2	38,24	23,25	-	-	889	-	-	-
77.	06-08 стр.20I п.I0-I,II	Тоже дл.до 3,9м без проемов Цена: (20,98+0,35х0,8--0,45-0,25)хI,02+0,3Iх х6,2	м2	I78,04	22,88	-	-	4074	-	-	-
78.		Тоже дл.до 30м без проемов Цена: (20,98+0,35х0,8--0,45-0,25)хI,02+0,35х6,2	м2	48,09	23,08	-	-	III0	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	27654	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		3.Перекрытие									
I.	7-46I 39-5-I,8 Доп.I	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	7	3,3I	-	-	23	-	-	-
2.	7-464 39-6-I,8 Доп.I	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2	шт.	3I	4,92	-	-	I53	-	-	-
3.	7-470 39-8-I,8 Доп.I	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0м2	шт.	64	2,06	-	-	I32	-	-	-
4.	6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	34,7	42,7	-	-	I482	-	-	-
5.	6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 монолитных участков при сборном ж/б перекрытии площадью до 5м2 и привед.толщ. до 200 мм	м3	I,2	44,5	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I2-287 9-4 ССЦI-74 I-72	Заполнение ж/бетоном М50 сборных ребристых плит и ребристых монолитных участков	м3	57,98	33,4	-	-	I937	-	-	-
7.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,04	355	-	-	I4	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	3794	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
8.	Ц.Iч.2 р.4п.I0	Арматура для монолитных конструкций: А-I	т	0,4I	338	-	-	I39	-	-	-
9.	п.I2	А-3	т	2,43	325	-	-	790	-	-	-
I0.	п.43	ВР-I	т	I,73	392	-	-	678	-	-	-
		Плиты перекрытия из тяжелого бетона:									
II.	ССЦ	Ребристые пролетом									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II-I44 примеч. п.26,27, 29	5,98м, нормативной нагрузкой 980 кгс/м2, приведн. толщ.I20 с отверстиями Цена: 6,06+0,2х4+I,4I+ +0,6I	м2	553,24	8,88	-	-	49I3	-	-	-
I2.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Многопустотные пролетом 5,98м,нормативной нагрузкой I420 кгс/м2, приведен.толщ.I50 Цена: 7,74+0,2х4+2,I6	м2	24,7I	I0,7	-	-	264	-	-	-
I3.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, нормативной нагрузкой I340 кгс/м2, приведен.толщ.I20 Цена: 7,74+0,2+I,82	м2	I49,52	9,76	-	-	I459	-	-	-
I4.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, нормативной нагрузкой I360 кгс/м2, приведен.толщ.I20 Цена: 7,74+0,2+2,I6	м2	89,I	I0,I	-	-	900	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций		-	-	-	-	9I43	-	-	-
		Итого по 3 разделу		-	-	-	-	I2937	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		4. Перегородки									
I.	8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00 м2	I,9	472	-	-	897	-	-	-
2.	7-630 46-3- -I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	5	3,93	-	-	20	-	-	-
3.	26-35 8-8	Утепление перегородок жесткими м/ватными плитами	м3	I,9	35,5	-	-	67	-	-	-
4.	7-446 38-I0- -I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	I8	0,27	-	-	5	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	989	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
5.	Ц.1ч.1 р.4 п.116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	1,86	43,6	-	-	81	-	-	-
6.	ССЦ 3-190	Панели гипсобетонные для перегородок площ. менее 6 м2, высотой до 3м на гипсовом вяжущем тип 8-5Г толщ.80 марки 50	м2	4,95	4,17	-	-	21	-	-	-
7.	ССЦ 9-92	Перемычки ж/б М200, объемом до 0,5 дл. до 3м	м3	0,3	64,4	-	-	19	-	-	-
8.	ССЦ т.ч. т.3-1 п.6	Арматура для сборных ж/б элементов класса: BPI	т	0,01	321	-	-	3	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	124	-	-	-
		Итого по 4 разделу	руб.	-	-	-	-	1113	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		5. Лестницы									
9.	7-5II 4I-6-I,8	Укладка лестничных маршей-площадок более 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	I	6,97	-	-	7	-	-	-
I0.	8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9этажей, при высоте этажа до 4м	м3	2	34,3	-	-	69	-	-	-
II.	I5-77 I2-I	Облицовка накладными ж/б проступями	I0 м2	I	45,2	-	-	45	-	-	-
I2.	7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких	I00 м	0,I9	79,9	-	-	I5	-	-	-
I3.	7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из: поливинилхлорида	I00 м	0,06	823	-	-	49	-	-	-
I4.	6-I75 I6-3	Устройство плит ПМ1,ПМ2	м3	0,75	38,5	-	-	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	214	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
15.	ССЦ II-167	Лестничные марши со ступенями под облицовку	м2	6,9	10,8	-	-	75	-	-	-
16.	ССЦ II-173	Проступи мозаичные	м	9,45	1,67	-	-	16	-	-	-
17.	ССЦ прил.2 стр. 129	Добавл.на мозаичную поверхность	м2	3,01	3,09	-	-	9	-	-	-
18.	Ц.1ч.2 р.4 п.12	Арматура монолитных конструкций А-3	т	0,04	325	-	-	13	-	-	-
19.	ССЦ II-172	Ступени сборных ж/б	м	18,9	3,72	-	-	70	-	-	-
20.	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-150	м3	0,05	25,9	-	-	1	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	184	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по 5 разделу	руб.	-	-	-	-	398	-	-	-
		6. Двери									
2I.	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	8,35	I,45	-	-	I2	-	-	-
22.	I0-I05 т.ч. п.3-I 20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 с пневмозатворами	м2	4,I	I,63	-	-	7	-	-	-
23.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	8,35	I,34	-	-	II	-	-	-
24.	I0-I06 20-2	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	3,II	I,I9	-	-	4	-	-	-
25.	I0-I07 т.ч. п.3,I 20-3	Установка дверных блоков в перегородках проема до 3м2 тамбурные с пневмозатворами	м2	4,I	2,I8	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	4,I	I,34	-	-	5	-	-	-
27.	I0-I07 т.ч. п.3.I 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3м2 с пневмозатворами	м2	6,II	2,I8	-	-	I3	-	-	-
28.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до3м2	м2	26,34	2	-	-	53	-	-	-
29.	I0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема более 3м2	м2	3,II	I,58	-	-	5	-	-	-
30.	I5-733 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4мм стеклом	I00 м2	0,06	267	-	-	I6	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
3I.	Ц.Iч.2 п.2I7	Дверные блоки: ДГ2I-7	м2	8,34	I5	-	-	I25	-	-	-
32.	п.2I8	ДГ2I-8	м2	4,77	I4,2	-	-	68	-	-	-
33.	п.2I9	ДГ2I-I0	м2	8,04	I3,5	-	-	I09	-	-	-
34.	п.239	ДН-2I-IОШРIП	м2	6,I5	I8,3	-	-	II3	-	-	-
35.	п.230	ДН2I-IОШПН и ДН2I-IОЩП	м2	8,2	I6,9	-	-	I39	-	-	-
36.	п.264	ДПI.I7	м2	7,2	28,3	-	-	204	-	-	-
37.	п.270	ДПI3-I0	м2	6,3	30,4	-	-	I92	-	-	-
38.	п.266	ДП2.09	м2	6,22	28,6	-	-	I78	-	-	-
39.	Ц.Iч.I п.446	Скобяные приборы для дверей входных в здание: однопольных	к-т	8	6,73	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	п.448	То же, входных в помещение: однопольных	к-т	2I	2,97	-	-	62	-	-	-
4I.	п.449	То же, двупольных	к-т	2	3,23	-	-	6	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	I250	-	-	-
		Итого по 6 разделу	руб.	-	-	-	-	I385	-	-	-
		7. П о л ы									
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	8,7	43,3	-	-	377	-	-	-
2.	II-II I-II	Бетонная подготовка М-I00	м3	70,57	29,3	-	-	2068	-	-	-
3.	II-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	I00 м2	0,96	8I,5	-	-	78	-	-	-
4.	II-58 8-4	Добавл. на толщ.50 КII-57	I00 м2	0,96	92,4	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	26-50 I0-5 Пр-нт 0I-I9 стр.I6	Армирование стяжки оцинкованной сеткой	м2	5,6	I,75	-	-	I0	-	-	-
6.	I2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из толя на битумной мастике на дегтевой мастике	I00 м2	0,96	49,9	-	-	48	-	-	-
7.	I2-29I 9-7	Добавл. послед.слой к I2-289	I00 м2	0,96	40,5	-	-	39	-	-	-
8.	II-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	I,I2	4I7	-	-	467	-	-	-
9.	II-I8 3-I II-9 3-2	Устройство гидроизоляции из 3-х слоев изола Цена: I25+83.8x2=292,6	I00 м2	I,I2	292,6	-	-	328	-	-	-
		Итого по 7 разделу	руб.	-	-	-	-	3504	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		8. Внутренняя отделка									
		а) облицовочные работы									
I.	I5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая, без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	0,39	422	-	-	I65	-	-	-
		б) штукатурные работы									
2.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	5,46	II0	-	-	60I	-	-	-
3.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,24	386	-	-	93	-	-	-
4.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00 м2	0,24	73	-	-	I8	-	-	-
5.	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	8,72	20,7	-	-	I8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00 м2	0,I5	35,8	-	-	5	-	-	-
		в) малярные работы									
7.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00 м2	3,44	76,3	-	-	262	-	-	-
8.	I5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков	I00 м2	I,I4	60,8	-	-	69	-	-	-
9.	I5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	I00 м2	2,26	5,84	-	-	I3	-	-	-
I0.	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен и потолков по бетону	I00 м2	I3,3I	3,I3	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I5-570 I59-I0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	0,I5	59,7	-	-	9	-	-	-
		Итого по 8 разделу	руб.	-	-	-	-	I458	-	-	-
		9. Наружная отделка									
I2.	I5-79 I3-I Ц.Iч.I стр.I8 п.I24, I27	Облицовка стен плиткой, кабанчик	I00 м2	2,06	527	-	-	I086	-	-	-
		Итого по 9 разделу	руб.	-	-	-	-	I086	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Надземная часть									
		I0. Стены									
I.	7-549 43-3-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6м2 в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	242	I2,46	-	-	30I5	-	-	-
2.	7-552 43-4-2,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5м2	шт.	I42	I4,25	-	-	2024	-	-	-
3.	7-29I I7-7	Соединительные элементы	т	0,42	342	-	-	I44	-	-	-
4.	7-576 44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	94	5,2	-	-	489	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	7-573 44-I-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6м2	шт.	83	4,76	-	-	395	-	-	-
6.	7-579 44-3-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I5м2	шт.	I	5,65	-	-	6	-	-	-
7.	7-582 44-4-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 25м2	шт.	3	6,7I	-	-	20	-	-	-
8.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд	I00 м	I6,2	42,3	-	-	685	-	-	-
9.	7-707 5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой	I00 м	I6,2	9I,8	-	-	I487	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССЦ т.ч. п.3.24 стр.I30 т.6. Доп.вып.I п.767	Облицовка стеновых панелей ковровой стеклянной плиткой Цена: 0,58+0,77+4,4	м2	2529,77	5,75	-	-	I4546	-	-	-
II.	8-47 6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4м	м3	3	39,3	-	-	II8	-	-	-
I2.	8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	I2	34,3	-	-	4I2	-	-	-
I3.	7-669 47-II-I,8	Опорные плиты	шт.	5	I,43	-	-	7	-	-	-
I4.	7-434 38-6-I,8	Укладка ригелей массой до 2т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	I	4,27	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	7-I28 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	I	I,76	-	-	2	-	-	-
I6.	20-409 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2 до 0,25	I шт.	9	I,09	-	-	I0	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	23364	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
I7.	06-08 п.9-942 стр.20I п.3 I0-I ССЦ стр.I23 п.I97	Панели наружных стен трехслойные толщ.350, плотностью бетона I600 кг/м3, толщ.слоя утеплителя I20, дл. до 3м без проемов Цена: (20,98-0,25+0,75++0,35х0,8)хI,02+0,3Iх х5,04	м2	299,06	23,76	-	-	7I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ССЦ стр.I23 п.I99	Тоже, дл. до 3,9м Цена: (20,98-0,25+0,75+ +0,35х0,8)хI,02+0,3Iх х6,2	м2	374,68	24,I2	-	-	9037	-	-	-
I9.	ССЦ стр.I23 п.I97	Тоже, дл.до 3м с проема- ми Цена: (20,98+0,75+0,35х х0,8)хI,02+0,3Iх5,04	м2	I593,05	24,0I	-	-	38249	-	-	-
20.	ССЦ стр.I23 п.I99	Тоже, дл.до 3,9м с про- емами Цена: (20,98+0,75+0,35х х0,8)хI,02+0,3Iх6,2	м2	I5,82	24,37	-	-	386	-	-	-
2I.	ССЦ п.II-3 стр.II5 п.7	Панели наружных стен параметные однослойные, объемной массой I000 кг/м3, толщ. 260, дл. до 3м Цена: I9,6-0,46	м2	I94,84	I9,I4	-	-	3729	-	-	-
22.	п.II-26	Тоже, дл.до 3,9м Цена: I9,8-0,46	м2	52,32	I9,34	-	-	I0I2	-	-	-
23.	ССЦ стр.II9 т.Iп.2I	Добавл.установка поддонников	п.м.	236	0,5I	-	-	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	ССЦ стр.II4 п.9 стр.II8 т.Iп.I	Добавл.установка оконных блоков с герметизацией стыксв	м.п.	II98	I,58	-	-	I893	-	-	-
25.	ССЦ п.II-72	Стены внутренние из бетона М-I50, объемной массой I900 кг/м3 и более дл. до 3м	м2	90I,83	9,53	-	-	8594	-	-	-
26.	ССЦ п.II-I06	Тоже дл.более 3м	м2	72,72	I0	-	-	727	-	-	-
27.	ССЦ п.II-I06 стр.II5 п.I7-I	Тоже из бетона М-250 с расходом стали 8кг Цена: I0,0+0,I2x2+ +0,3Ix3	м2	I4,5	II,I7	-	-	I62	-	-	-
28.	ССЦ п.II-I06 стр.II5 п.I7-I п.I7-2	Тоже с расходом стали 25кг Цена: I0,0+0,I2x2+ +0,3Ix2I	м2	I5,78	I6,5I	-	-	26I	-	-	-
29.	СП.I7-2	Тоже с расходом стали 22кг	м2	23,67	I5,82	-	-	374	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I0,0+0,I2x2+0,3IxI8									
30.	ССЦ п.II-72 стр.II5 п.I7-I	Стены внутренние из бетона М-250, объемной массой I900 кг/м3 и более дл. до 3м Цена: 9,53+0,I2x2	м2	356,82	9,77	-	-	3486	-	-	-
3I.	п.I7-I	Тоже из бетона М-350 Цена: 9,53+0,I2x4	м2	29,58	I0,0I	-	-	296	-	-	-
32.	ССЦ п.II-233	Опорные плиты	м3	0,09	69,9	-	-	6	-	-	-
33.	ССЦ п.9-287	Прогоны из бетона М-300 дл.более 4 до 6м объемом до Iм3	м3	0,62	70,4	-	-	44	-	-	-
34.	ССЦ п.9-92	Перемычки из бетона 200 дл.до 3м объемом до 0,5м3	м3	0,23	64,4	-	-	I5	-	-	-
35.	ССЦ т.п. т.3-I п.I	Арматура А-I	т	0,02	229	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	п.3	Арматура А-3	т	0,I0	250	-	-	25	-	-	-
37.	п.6	Арматура ВР-I	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
38.	Ц.Iч.3 п.I474	Жалюзийная решетка СТД529I	м2	I,I7	4,95	-	-	6	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	75536	-	-	-
		Итого по I0 разделу	руб.	-	-	-	-	98900	-	-	-
		I0. Стены									
		Вариант на однослойные панели для температуры -20С									
		исключается стоимость поз.I7÷22						59519			
		Добавляется: поз.									
39.	ССЦ II-4 стр.II5 п.2.5	Панели наружные стеновые однослойные, объемной массой I000 кг/м3, толщ. 300, дл. до 3м без проемов Цена: 20,2+0,77-0,26	м2	27I,02	20,7I	-	-	56I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	ССЦ п.II-27	Тоже дл. до 3,9м без проемов Цена: 20,6+0,77-0,26	м2	370,26	2I,II	-	-	78I6	-	-	-
4I.	ССЦ п.II-4	Тоже дл. до 3м с проемами Цена: 20,2+0,77	м2	I546,52	20,97	-	-	3243I	-	-	-
42.	ССЦ п.II-3 стр.II5 п.2.5	Тоже дл. до 3,9м Цена: I9.8+0,77	м2	I5,22	20,57	-	-	3I3	-	-	-
43.	ССЦ п.II-3 стр.II5 п.7	Панели наружных стен парапетные однослойные, объемной массой I000кг/м3, толщ. 260, дл. до 3м без проемов Цена: I9,6-0,46	м2	I94,84	I9,I4	-	-	3729	-	-	-
44.	ССЦ п.II-26	Тоже дл. до 3,9м Цена: I9,8-0,46	м2	53,I2	I9,34	-	-	I027	-	-	-
		Итого по I0 разделу	руб.	-	-	-	-	90310	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I0. Стены									
		Вариант на однослойные панели для температуры -30С									
		Исключается стоимость поз. I7+22						595I9			
		Добавляется: поз.									
45.	ССЦ п.II-5 стр.II5 п.2.5	Панели наружные стеновые однослойные, объемной массой I000 кг/м3, толщ.400, дл. до 3м без проемов Цена: 2I,5+0,77-0,26	м2	27I,02	22,0I	-	-	5965	-	-	-
46.	СЦ п.II-28 стр.II5 п.2.5	Тоже дл. до 3,9м без проемов Цена: 2I,9+0,77-0,26	м2	370,26	22,4I	-	-	8298	-	-	-
47.	п.II-5	Тоже дл. до 3м с проемами Цена: 2I,5+0,77	м2	I546,52	22,27	-	-	3444I	-	-	-
48.	п.II-28	Тоже дл. до 3,9м проемами Цена: 2I,9+0,77	м2	I5,22	22,67	-	-	345	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49.	ССЦ п.II-4 стр.II5 п.7	Панели наружных стен парапетные однослойные, объемной массой I000 кг/м3, толщ. 3Iсм, дл.до 3м без проемов	м2	I94,84	I9,74	-	-	3846	-	-	-
		Цена: 20,2-0,46									
50.	п.II-27	Тоже, дл.до 3,9м	м2	53,I2	20,I4	-	-	I070	-	-	-
		Цена: 20,6-0,46									
		Итого по I0 разделу	руб.	-	-	-	-	93346	-	-	-
		I0.Стены									
		Вариант на трехслойные панели для температуры -40С									
		Исключается стоимость поз.I7+20						54778			
		Добавляется: пов.									
5I.	06-08 п.9-964 стр.20I п.3 I0-I ССЦ стр.I23 п.I97	Панели наружных стен трехслойные толщ.400, плотностью бетона I600 кг/м3, толщ.слоя утеплителя I70, дл.до 3м без проемов	м2	299,06	24,57	-	-	7348	-	-	-
		Цена: (2I,36-0,25+0,75+ +0,3Ix0,8)xI,02+0,3x5,04									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52.	06-08 ССЦ стр.I23 п.I99	Тоже дл. до 3,9м Цена: (2I,36-0,25+0,75+ +0,3Ix0,8)xI,02+0,3Ix x6,2	м2	374,68	24,93	-	-	934I	-	-	-
53.	ССЦ стр.I23 п.I97	Тоже дл.до 3м с проемами Цена: (2I,36+0,75+0,3Ix x0,8)x0,3Ix5,04	м2	I593,05	24,37	-	-	38823	-	-	-
54.	ССЦ стр.I23 п.I99	Тоже дл.до 3,9м с проема- ми Цена: (2I,36+0,75+0,3Ix x0,8)xI,02+0,3Ix6,2	м2	I5,82	24,73	-	-	39I	-	-	-
		Итого по I0 разделу	руб.	-	-	-	-	I00025	-	-	-
		II. Перекрытие									
I.	7-46I 39-5- -I,8	Установка панелей перек- рытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе мон- тажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	30	3,3I	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-464 39-6-I,8 Доп.I	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2	шт.	I07	4,92	-	-	526	-	-	-
3.	7-245 I3-I2-I8	Укладка плит покрытий	шт.	7I	6,52	-	-	463	-	-	-
4.	7-470 39-8-I,8 Доп.I	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0м2	шт.	I23	2,06	-	-	253	-	-	-
5.	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт.	I3	2,43	-	-	32	-	-	-
6.	6-I8I I6-9 ССЦI-8 I-5	Устройство из бетона М350 монолитных участков площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200мм	м3	I6,86	50,62	-	-	853	-	-	-
7.	6-I84 I6-I2 ССЦI-8 I-5	Устройство из бетона М-350 монолитных участков более 5м2 и приведенной толщине до 200мм	м3	45,89	48,92	-	-	2245	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,33	355	-	-	II7	-	-	-
9.	I2-287 9-4	Заполнение ж/бетоном М50 сборных ребристых плит и монолитных участков	м3	II4,I	33,4	-	-	38II	-	-	-
I0.	6-I73 I6-I	Заделка стыков из бетона М-200	м3	0,38	42,7	-	-	I6	-	-	-
II.	7-29I I7-7	Установка стальных соединительных элементов	т	0,II	342	-	-	38	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	8453	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
I2.	Ц.Iч.2 р.ч.п.I0	Арматура для монолитных конструкций: А-I	т	I,43	338	-	-	483	-	-	-
I3.	п.I2	А-3	т	7,0I	325	-	-	2278	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ССЦт.ч. т.3-I п.6	Арматура для сборных ж/б конструкций класса ВР-I	т	0,02	32I	-	-	6	-	-	-
I5.	п.I3	Закладные детали	т	0,08	4I3	-	-	33	-	-	-
		Плиты перекрытия из тяжелого бетона:									
I6.	ССЦ 8-I43 Пр-нт 06-08 стр.48 примеч.2	Ребристые с отверстиями Д=400 дл.5-7м при расчетной нагрузке до I000 кг/м2	м2	62,37	I3,38	-	-	835	-	-	-
I7.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Многопустотные промитом 5,98м нормативной нагрузкой 780 кг/м2 приведенной толщ.I50 Цена: 7,74+0,2х4+I,4I	м2	7,06	9,95	-	-	70	-	-	-
I8.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, нормативной нагрузкой 790 кгс/м2, приведенной толщ.I20 Цена: 7,7I+0,2+I,04	м2	28,48	8,98	-	-	256	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, норм.нагрузкой I040 кгс/м2, привед. толщ.I50 Цена: 7,74+0,2х4+I,4I	м2	3I,77	9,95	-	-	3I6	-	-	-
20.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, норм.нагрузкой I420 кгс/м2, привед. толщ.I50 Цена: 7,74+0,2х4+2,I6	м2	67,07	I0,7	-	-	7I8	-	-	-
2I.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, норм.нагрузкой 960-I050 кгс/м2,привед. толщ.I20 Цена: 7,74+0,2+I,4I	м2	I348,9I	9,35	-	-	I26I2	-	-	-
22.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, норм.нагрузкой 800кгс/м2, привед. толщ. I20 Цена: 7,74+0,2+I,04	м2	400,9I	8,98	-	-	3600	-	-	-
23.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, нормативной нагрузкой I340 кгс/м2, привед.толщ. I20 Цена: 7,74+0,2+I,82	м2	64,08	9,76	-	-	625	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	ССЦII-I46 примеч. п.26,27	Тоже,нормативной нагрузкой I360 кгс/м2, приведн. толщ. I20 Цена: 7,74+0,2+2,I6	м2	258,39	I0,I	-	-	26I0	-	-	-
25.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Тоже, пролетом 4,I8м норм.нагр. 700 кгс/м2 привед. толщ.I30 Цена: 7,74+0,2х2+0,I7	м2	II2	8,3I	-	-	932	-	-	-
26.	ССЦ II-I44 примеч. п.26,27, 29	Ребристые пролетом 5,98м норм.нагр. 955 кгс/м2 привед.толщ. I20 Цена: 6,06+0,2+I,4I+0,6I	м2	996,74	8,28	-	-	8253	-	-	-
27.	ССЦ II-I44 примеч. п.26,27, 29	Тоже, норм.нагрузкой 785 кгс/м2, привед.нагр. I2см Цена: 6,06+0,2+I,04+0,6I	м2	I7,8	7,9I	-	-	I4I	-	-	-
28.	ССЦ п.8-236	Стаканы ж/б для вентиляторов	м3	I,04	90,2	-	-	94	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	33862	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	42315	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I2. Лестницы									
I.	7-5II 4I-6-I,8	Укладка лестничных маршей-площадок более It при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	I8	6,97	-	-	I25	-	-	-
2.	7-500 4I-I-I,8	Укладка лестничных площадок массой до It	шт.	2	2,74	-	-	5	-	-	-
3.	I5-77 I2-I	Облицовка накладными ж/б проступями	I0 м2	40,9	45,2	-	-	I849	-	-	-
4.	7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из: поливинилхлорида	I00 м	0,58	823	-	-	477	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	2456	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий,конструкций									
5.	ССЦ II-I67	Лестничные марши со ступенями под облицовку	м2	I24,2	I0,8	-	-	I34I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ССЦ II-I69	Лестничные площадки	м2	4,64	9,94	-	-	46	-	-	-
7.	ССЦ II-I73	Проступи мозаичные	м	409,05	I,67	-	-	683	-	-	-
8.	ССЦ примеч. к II разд.	Добавл. на ширину проступей более 45см	м	I67,4	0,I6	-	-	27	-	-	-
9.	ССЦ прил.2 стр.I29	Добавл. на мозаичную поверхность	м2	I54,37	3,09	-	-	477	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	2574	-	-	-
		Итого по I2 разделу	руб.	-	-	-	-	5030	-	-	-
		I3. Кровля									
I.	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00 м2	9,36	5I,6	-	-	483	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	12-300 10-2	Исключ. до толщ.5 К12-299	100 м2	9,36	25,3	-	ь -	237	-	-	-
3.	12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	100 м2	9,36	49,9	-	-	467	-	-	-
4.	12-288-1 9-5	Разуклонка из керамзитового гравия	м3	51,8	17,9	-	-	927	-	-	-
5.	12-286 9-3	Утепление покрытий плитами из легких бетонов	100 м2	9,36	17,3	-	-	162	-	-	-
6.	12-289 9-6	Укладка 1 слоя пергамина	100 м2	9,36	49,9	-	-	467	-	-	-
7.	12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	100 м2	9,36	51,6	-	-	483	-	-	-
8.	12-297 9-10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора: битумной грунтовки	100 м2	10,36	7,71	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00 м2	I4,75	3I9	-	-	4704	-	-	-
I0.	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	I	5I,6	-	-	52	-	-	-
II.	I2-300 I0-2	Добавл.до толщ.25 КI2-299	I00 м2	I	25,3	-	-	25	-	-	-
I2.	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00 м2	29,38	9,43	-	-	277	-	-	-
I3.	I2-293 9-8	Дополнительная обмазка битумом под гравитную посыпку эксплуатируемой части кровли	I00 м2	0,44	26,5	-	-	I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	12-288 9-5	Усиление кровли посыпкой гравия эксплуатируемой кровли	м3	0,50	2,25	-	-	1	-	-	-
15.	12-299 10-1	Устройство бортика из цементного раствора	100 м2	0,08	51,6	-	-	4	-	-	-
16.	12-280 8-5	Устройство водасливов из оцинкованной стали	100 м2	0,04	192	-	-	7	-	-	-
17.	12-299 10-1	Защитный слой водостоков из цементно-песчаного раствора М-200 толщ.40	100 м2	0,06	59,18	-	-	4	-	-	-
18.	12-300 10-2	Добавл. до толщ.40 К12-299	100 м2	0,06	15,13	-	-	1	-	-	-
19.	12-287 9-4	Заделка легким бетоном М-100 вокруг водосточных воронок	м3	0,14	2,48	-	-	1	-	-	-
20.	12-289 9-6	Укладка 3 доп.слоев рубероида вокруг водосточных воронок и радиостойки	100 м2	0,11	49,9	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I2-29I 9-7 к=2 к объему	Доб.2 слоя рубероида	I00 м2	0,22	40,5	-	-	9	-	-	-
22.	I2-280 8-5	Фартук из оцинкованной стали радиостойки	I00 м2	0,0I	I92	-	-	2	-	-	-
23.	7-285 I7-I	Крепление радиостойки	т	0,0I	362	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО ПО ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	7940	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
24.	ССЦ п.3-I47	Плиты из ячеистого бетона М-400	м3	I53	I6	-	-	2448	-	-	-
25.	ССЦ п.4-2	Гравий	м3	0,55	I0,9	-	-	6	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	2454	-	-	-
		Итого по I3 разделу	руб.	-	-	-	-	I0394	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I3. Кровля									
		Вариант для температуры -20									
		Искл. стоимость: поз.24						2448			
		Добавляется поз:									
26.	ССЦ п.3-I47	Плиты пенобетонные М-400	м3	I05,5	I6	-	-	I688	-	-	-
		Итого по I3 разделу	руб.	-	-	-	-	9634	-	-	-
		I3. Кровля									
		Вариант для температуры-40									
		Искл.стоимость: поз.24						2448			
		Добавляется поз.:									
27.	ССЦ п.3-I47	Плиты пенобетонные М-400	м3	I9I,6	I6	-	-	3066	-	-	-
		Итого по I3 разделу	руб.	-	-	-	-	II0I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I4. Перегородки									
I.	8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00 м2	4,96	75,4	-	-	374	-	-	-
2.	8-I65 I7-I ССЦ п.4-20	Перегородки из гипсовых плитв I слой, толщиной до I00мм, при высоте этажа до 4м	I00 м2	4,47	92,97	-	-	4I6	-	-	-
3.	26-35 8-8	Утепление перегородок жесткими м/ватными плитами	м3	7,33	35,5	-	-	260	-	-	-
4.	7-630 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2	шт.	434	3,93	-	-	I706	-	-	-
5.	7-633 46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0м2	шт.	46	4,52	-	-	208	-	-	-
6.	7-636 46-5-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5м2	шт.	40	6,04	-	-	242	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	7-446 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	47	0,33	-	-	I6	-	-	-
8.	20-4I0 7-2	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2 до I	I шт.	2	I,56	-	-	3	-	-	-
9.	9-33 4-I0	Установка рамок PMII+ PMI7 в перегородках	т	0,32	43	-	-	I4	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	3239	-	-	-
		Стоимость материалов,изделий, конструкций:									
I0.	Ц.Iч.I р.4 п.II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумной связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	7,I8	43,60	-	-	3I3	-	-	-
II.	Ц.Iч.4 стр.43 п.28 ССЦстр.I23 п.206 Ц.321п.I79	Гипсовые плиты толщ.80 Цена:(0,85+4,98х0,I6+ +0,0IхI,05)хI,02	м2	407,05	0,96	-	-	39I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССЦ п.3-I90	Панели гипсобетонные для перегородок площ. менее 6м2, высотой до 3м на гипсовом вяжущем ТИ 8-5Г толщ.80 М50	м2	I36,93	4,I7	-	-	57I	-	-	-
I3.	ССЦ п.3-206	Тоже, площ. более 6м2, высотой более 3м	м2	564,67	4,55	-	-	2569	-	-	-
I4.	ССЦ п.3-222	Тоже, площ. менее 6м2	м2	823	4,68	-	-	3852	-	-	-
I5.	ССЦ п.3-2I4	Тоже, на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем тип 8-5гц площ. более 6м2, высотой более 3м М50	м2	44,27	4,78	-	-	2I2	-	-	-
I6.	ССЦ п.3-I98	Тоже, площ.менее 6м2, высотой до 3м	м2	I0,08	4,27	-	-	43	-	-	-
I7.	ССЦ п.3-230	Тоже, высотой более 3м	м2	223,24	4,79	-	-	I069	-	-	-
I8.	ССЦ п.3-23I	Тоже, М-75	м2	I33,72	4,96	-	-	663	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССЦ п.3-I99	Тоже, площ.менее 6м2, высотой менее 3м	м2	29,97	4,44	-	-	I33	-	-	-
20.	ССЦ п.3-2I5	Тоже, площ.более 6м2, высотой более 3м	м2	40,45	4,95	-	-	200	-	-	-
2I.	ССЦ п.9-92	Перемычки ж/б М200, объемом до 0,5 дл. до 3м	м3	0,65	64,4	-	-	42	-	-	-
22.	ССЦ т.ч. т.3-I п.6	Арматура для сборных ж/б элементов класса ВР-I	кг	2I	0,32	-	-	7	-	-	-
23.	п.3	А-3	кг	2	0,25	-	-	I	-	-	-
24.	Ц.Iч.3 п.I473	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50х490	шт.	I	0,37	-	-	I	-	-	-
25.	Ц.Iч.2 р.I п.I78I	Рамки РМII÷РМI7	т	0,32	250	-	-	80	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	I0I47	-	-	-
		Итого по I4 разделу	руб.	-	-	-	-	I3386	-	-	-
		в т.ч.м/констр.	руб.	-	-	-	-	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I5. Окна									
I.	I5-706 20I-I-33	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 4мм	I00 м2	4,35	I87	-	-	8I3	-	-	-
2.	I5-706 Ц.Iч.I п.576 599 20I-I-33	Остекление стеклопакетами	I00 м2	4,35	I055	-	-	4587	-	-	-
3.	EPI	Установка смотрового защитного окна ОЭС-IA	шт.	I	I39,8I	-	-	I40	-	-	-
4.	9-37 5-4	Передаточные окна алюминиевые	I00 м2	0,04	28I	-	-	I0	-	-	-
5.	I5-740 20I-8 Ц.Iч.I п.590, 577	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках оконным 5мм стеклом неполированным оконным стеклом	I00 м2	0,04	30I	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до Iм	м2	3,69	I,65	-	-	6	-	-	-
7.	Ц.Iч.2 р.I ТЧ-55	Облицовка пластиком бумажно-слоистым декоративным	м2	0,97	5,97	-	-	6	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	5573	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
8.	ССЦ I42 стр.I97 письмо Госстроя 63Д	Алюминиевые конструкции передаточных окон	т	0,II	2753,25	-	-	303	-	-	-
9.	Ц.Iч.2 р.I доп.I т.ч.т.20 прил.п.46	Оконные блоки: ОРСПI8-I5 с улучшенной масляной окраской	м2	3I3,39	28,65	-	-	8979	-	-	-
I0.	Ц.Iч.2 р.I п.88 Доп.Iп.48	ОРСПI8-9	м2	I00,98	27,63	-	-	2790	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	п.89 Доп.1 п.48	ОРСП 18-12	м2	2,06	25,23	-	-	52	-	-	-
12.	п.72 Доп.1 п.37	ОРСП 18-9А	м2	18,36	28,96	-	-	532	-	-	-
13.	Ц.1 ч.1 п.418	Скобяные приборы для оконных блоков двухстворных высотой до 1,2м	комп.	66	3,85	-	-	254	-	-	-
14.	п.419	Тоже, высотой проема до 2,1м	комп.	122	5,57	-	-	680	-	-	-
15.	п.415	Тоже, одностворных, высотой проема до 1,2м	комп.	12	1,78	-	-	21	-	-	-
16.	ССЦ стр.129	Добавл. на шлифованную мозаичную поверхность	м2	47,16	3,09	-	-	146	-	-	-
17.	Ц.1ч.2 р.2 п.358	Деревянные подоконные доски	м	1,05	1,17	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ССЦ п.9-339	Плиты подоконные мозаичные шлифованные площ. до 0,22 м2	м2	I0,88	8,54	-	-	93	-	-	-
I9.	ССЦ п.9-340	Тоже, площ. более 0,22м2	м2	36,28	8,I3	-	-	295	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	I4I46	-	-	-
		Итого по I5 разделу	руб.	-	-	-	-	I97I9	-	-	-
		I5. Окна									
		Вариант для температуры -20 Искл. стоимость поз. I,9÷I5 Добавл. поз:						I4I2I			
20.	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	II9,34	3,0I	-	-	359	-	-	-
2I.	I0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2	м2	3I5,45	2,I8	-	-	688	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	I5-708 20I-2-33	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 4мм	I00 м2	4,35	373	-	-	I622	-	-	-
23.	Ц.Iч.2 п.44 Доп.I т.ч.т.20 прил.п.6I	0CI8-I5B с улучшенной масляной окраской	м2	3I3,39	I9,8	-	-	6205	-	-	-
24.	п.34 Доп.Iп.54	0CI8-9B	м2	I00,98	2I,08	-	-	2I29	-	-	-
25.	п.36 Доп.Iп.55	0CI8-I2B	м2	2,06	I8,59	-	-	38	-	-	-
26.	п.7 Доп.Iп.I0	0CI8-9	м2	I8,36	I9,56	-	-	359	-	-	-
27.	Ц.Iч.I стр.36 п.436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,Iм	комп.	I2I	2,58	-	-	3I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	Ц.Iч.I стр.36 п.433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой 2,Iм	комп.	79	I,29	-	-	I02	-	-	-
		Итого по I5разделу	руб.	-	-	-	-	I74I2	-	-	-
		I6. Двери									
I.	I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков площадь проема до 3м2	м2	II0,2I	I,45	-	-	I60	-	-	-
2.	I0-I05 т.ч. п.3.I 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков с пневмозатворами в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	9,42	I,63	-	-	I5	-	-	-
3.	I0-I06 20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	6,98	I,I9	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	I9,09	I,34	-	-	26	-	-	-
5.	I0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	6,98	0,95	-	-	7	-	-	-
6.	I0-I07 т.ч. п.3.I 20-3	Установка дверных блоков в перегородках проема до 3м2 тамбурные с пневмозатворами	м2	25,62	2,I8	-	-	56	-	-	-
7.	I0-I08 т.ч. п.3.I 20-4	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема более 3м2 тамбурные с пневмозатворами	м2	I4,08	I,76	-	-	25	-	-	-
8.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	9,42	I,34	-	-	I3	-	-	-
9.	I0-I4I	Конопатка дверных коробок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26-2	паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	14,08	0,95	-	-	13	-	-	-
10.	10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	361,42	2	-	-	723	-	-	-
11.	10-108 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3м2	м2	3,52	1,58	-	-	6	-	-	-
12.	10-84 14-1	Установка фрамужных блоков	м2	4,7	2,99	-	-	14	-	-	-
13.	10-114 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 3м2	м2	2,67	4,24	-	-	11	-	-	-
14.	ЕР2	Рентгеновские защитные двери	шт	2	143,76	-	-	288	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	ЕР3	ДЗ-2	шт.	3	I22,09	-	-	366	-	-	-
I6.	ЕР6	ДЗ-3	шт.	2	I03,2I	-	-	206	-	-	-
I7.	I5-7I7 20I-3-33	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 4мм	I00 м2	0,04	222	-	-	9	-	-	-
I8.	I5-733 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4мм стеклом	I00 м2	0,42	267	-	-	III	-	-	-
I9.	I5-733 20I-6 Ц.I,ч.I п.576, 599	Остекление балконных дверей стеклопакетами	I00 м2	0,0I	I064,26	-	-	II	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	2068	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
20.	Ц.I,ч.2 п.2I9	Дверные блоки ДГ2I-I0	м2	22I,I0	I3,5	-	-	2985	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	п.2I8	ДГ2I-8	м2	3I,8	I4,2	-	-	452	-	-	-
22.	п.2I9	ДГ2I-I2	м2	3I,46	I3,5	-	-	425	-	-	-
23.	п.2I8	ДГ2I-9	м2	I8	I4,2	-	-	256	-	-	-
24.	п.2I7	ДГ2I-7	м2	I6,68	I5	-	-	250	-	-	-
25.	п.22I	Д02I-I0	м2	6,03	8,76	-	-	53	-	-	-
26.	п.224	Д02I-I3	м2	63,I2	9,79	-	-	6I8	-	-	-
27.	п.225	Д024-I5	м2	6,98	8,9	-	-	62	-	-	-
28.	п.239	ДН2I-IOШРIIIН	м2	4,I	I8,3	-	-	75	-	-	-
29.	п.240	ДН2I-I3ШРIIIП и ДН2I-I3ШРIIIН	м2	5,32	I8,7	-	-	99	-	-	-
30.	п.230	ДН2I-IOШН и ДН2I-IOШШН	м2	4,I	I6,9	-	-	69	-	-	-
3I.	п.234	ДН2I-I3ШП и ДН2I-I3ШШН	м2	5,32	I6,9	-	-	90	-	-	-
32.	п.235	ДН24-I5	м2	I7,6	I6	-	-	282	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	п.264	ДСI8-9IT и ДСI8-9IТН	м2	20,04	28,3	-	-	567	-	-	-
34.	п.264	ДПП.I6	м2	35,2	28,3	-	-	996	-	-	-
35.	п.264	ДПП.I7	м2	25,2	28,3	-	-	7I3	-	-	-
36.	п.432	ДШ20-5	м2	I4	I5,9	-	-	223	-	-	-
37.	п.448	ДА 7-5	м2	4,9	25,9	-	-	I27	-	-	-
38.	п.447	ДА 6-5	м2	0,3	28	-	-	8	-	-	-
39.	п.2I4	БРСП 28-9	м2	2,67	3I	-	-	83	-	-	-
40.	п.I93	ВО 6-I5	м2	4,7	7,42	-	-	35	-	-	-
4I.	Ц.I,ч.I п.443	Скобяные приборы для балконных дверей однопольных	к-т	I	5,43	-	-	5	-	-	-
42.	п.446	То же, для дверей входных в здание однопольных	к-т	7	6,73	-	-	47	-	-	-
43.	п.447	То же, двупольных	к-т	4	8,94	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	п.448	То же, входных в помещение однопольных	к-т	207	2,97	-	-	6I5	-	-	-
45.	п.449	То же, двупольных	к-т	3I	3,23	-	-	I00	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	927I	-	-	-
		Итого по I6 разделу	руб.	-	-	-	-	II339	-	-	-
		I6. Двери									
		Вариант для температуры -20 Искл. стоимость поз. I3, I9						22			
		Добавляются поз.;									
46.	I0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 3м2	м2	2,4	4,24	-	-	I0	-	-	-
47.	I5-720	Остекление деревянных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	20I-4	балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4мм	I00 м2	0,02	234	-	-	6	-	-	-
48.	Ц.Iч.2 п.2I0	Стоимость балконных блоков с улучшенной масляной окраской	м2	2,4	29,79	-	-	7I	-	-	-
		Итого по I6 разделу	руб.	-	-	-	-	IIII7	-	-	-
		I7. Полы									
I.	II-5I 7-2	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка	м3	I44,5	II,7	-	-	I69I	-	-	-
2.	II-52-I 7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых М200 в 2 слоя толщ. 40мм 652х2=I304	I00 м2	6,52х2	I88,6	-	-	2459	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	Ц.Iч.Iр.I п.299	Прокладка водонепроницаемой бумаги I слой	м2	2866	0,08	-	-	229	-	-	-
4.	II-I8 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола первый слой	I00 м2	4,40	I25	-	-	550	-	-	-
5.	II-I9 3-2	Последующие 2 слоя	I00 м2	3,78	I67,6	-	-	633	-	-	-
6.	II-I9 3-2	Последующие 4 слоя	I00 м2	0,62	335,2	-	-	208	-	-	-
7.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. 40	I00 м2	I3,56	I24,43	-	-	I687	-	-	-
8.	II-57-I 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20мм	I00 м2	0,25	82,6	-	-	2I	-	-	-
9.	II-58-I 8-4	Добавл. на толщ.32	I00 м2	0,25	3I,2	-	-	8	-	-	-
I0.	I5-3II	Устройство стяжки из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	63-3 ССЦ7-46	рентгенозащитного раствора под полы по бетону толщиной 30 мм	I00 м2	I,58	850,8	-	-	I344	-	-	-
II.	I5-3I2 63-4 ССЦ 7-46	Добавл. на толщ. 65 КI5-3II	I00 м2	I,34	924,35	-	-	I237	-	-	-
I2.	I5-3I2 63-4 ССЦ 7-46	Добавл. на толщ.80 КI5-3II	I00 м2	0,24	I320,5	-	-	3I7	-	-	-
I3.	I2-286 9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами толщ. I40 мм	I00 м2	I	I7,3	-	-	I7	-	-	-
I4.	II-205 28-I	Устройство покрытийна клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	I00 м2	I6,09	5I9	-	-	835I	-	-	-
I5.	II-I97 27-7	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок дубового	м2	227	I0,I	-	-	2293	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	II-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00 м2	I0,26	4I7	-	-	4278	-	-	-
I7.	II-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм рисунка (безыскровое антистатическое)	I00 м2	0,06	628	-	-	38	-	-	-
I8.	II-73 II-7	Добавл. на толщ. 25 КII-7I	I00 м2	0,06	I30	-	-	8	-	-	-
I9.	II-67 II-68 II-I II-2	Бетонные покрытия толщ. 20	I00 м2	3,I4	87,2	-	-	274	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	25643	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
20.	ССЦ п.3-I47	Плиты пенобетонные толщ.I40 М400	м3	I4,42	I6	-	-	23I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Ц.1ч.1 стр.91 п.125	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М200 толщ. 80 мм	м3	53,73	25,6	-	-	1375	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	1606	-	-	-
		Итого по 17 разделу	руб.	-	-	-	-	27250	-	-	-
		17. Полы									
		Вариант для температуры -20 Искл.стоимость поз.2,20						2690			
22.	11-52-1 7-3	Устройство теплозвукоизоляции из м/ватных плит в 1 слой толщ. 60 М200	100 м2	6,52	188,6	-	-	1230	-	-	-
23.	ССЦ п.3-147	Плиты пенобетонные толщ. 120 М400	м3	12,36	16	-	-	198	-	-	-
		Итого по 17 разделу:	руб.	-	-	-	-	25988	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I7. Полы									
		Вариант для температуры -40 Искл. стоимость поз.20 Добавл. поз.:						23I			
24.	ССЦ п.3-I47	Плиты пенобетонные толщ. I80 М400	м3	I8,54	I6	-	-	297	-	-	-
		Итогоьпо I7 разделу	руб.	-	-	-	-	273I6	-	-	-
		I8. Внутренняя отделка									
		а) облицовочные работы									
I.	I5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	6,48	422	-	-	2735	-	-	-
2.	I5-86 I4-I	Облицовка стен внутри зданий цветными керамическими глазурованными плитками	I00 м2	6,47	450	-	-	29I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) штукатурные работы									
3.	15-256 55-5-11	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	2,8	110	-	-	308	-	-	-
4.	15-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100 м2	2	386	-	-	772	-	-	-
5.	15-304 61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	2	73	-	-	146	-	-	-
6.	15-309 63-1 ССЦ 7-46	Штукатурка рентгенозащитным раствором стен по камню, кирпичу и бетону толщиной 30мм	100 м2	0,84	1534	-	-	1289	-	-	-
7.	15-310 63-2 ССЦ 7-46	Искл.на толщ.25 из 15-309	100 м2	0,17	146,2	-	-	25	-	-	-
8.	15-310 63-2 ССЦ 7-46	Искл.на толщ. 24 из 15-309	100 м2	0,22	175,44	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I5-3I0 63-2 ССЦ 7-46	Добавл.на толщ.70 к I5-309	I00 м2	0,I7	II69,6	-	-	I99	-	-	-
I0.	I5-275 55-I3	Выравнивание поверхностей под окраску оконных и дверных откосов	I00 м2	I,39	35,8	-	-	50	-	-	-
II.	I5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00 м2	58,86	8,I7	-	-	48I	-	-	-
I2.	I5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	I00 м2	4,47	30,7	-	-	I37	-	-	-
I3.	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	3I,94	20,7	-	-	66I	-	-	-
		в) малярные работы									
I4.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная потолков	I00 м2	I9,94	I2,9	-	-	257	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I5-509 I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону стен	I00 м2	5,42	3,I3	-	-	I7	-	-	-
I6.	I5-509 I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону потолков	I00 м2	3,05	3,I3	-	-	I0	-	-	-
I7.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00 м2	50,86	76,3	-	-	388I	-	-	-
I8.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00 м2	4,52	76,3	-	-	345	-	-	-
I9.	I5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков	I00 м2	7,37	60,8	-	-	448	-	-	-
20.	I5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00 м2	0,28	76,7	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I5-570 I59-I0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	7,90	59,7	-	-	472	-	-	-
22.	I5-57I I59-II	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	I00 м2	I,59	68,4	-	-	I09	-	-	-
23.	I5-608 I63-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза плинтусов	I00 м2	0,23	40,2	-	-	9	-	-	-
24.	I5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов плинтусов	I00 м2	I,6I	7I,2	-	-	II5	-	-	-
25.	I5-6I4 I64-8	Покраска лестничных ограждений масляными составами с добавлением колера	I00 м2	0,58	60,5	-	-	35	-	-	-
26.	Ц.Iч.I р.I п.I72 к=I,05	Плитки туалетного гарнитура, состоящего из семи наименований	к-т	65	I4,49	-	-	942	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по I8 разделу:	руб.	-	-	-	-	I6287	-	-	-
		I9. Наружная отделка									
I.	I5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00 м2	I,63	85,3	-	-	I39	-	-	-
2.	I5-539 I56-2-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности силикатная	I00 м2	I,63	I8,4	-	-	30	-	-	-
		Итого по I9 разделу	руб.	-	-	-	-	I69	-	-	-
		20. Прочие работы									
		А)Входы в подвал и крыльца									
I.	8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	3,3	9,32	-	-	3I	-	-	-
2.	8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	28	34,2	-	-	958	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,9	90	-	-	8I	-	-	-
4.	II-55 8-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщ.20	I00 м2	0,I	70	-	-	7	-	-	-
5.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,07	43,3	-	-	3	-	-	-
6.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м2	0,7	29,3	-	-	2I	-	-	-
7.	II-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм без рисунка	I00 м2	0,I3	628	-	-	82	-	-	-
8.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт.	I8	I,5	-	-	27	-	-	-
9.	7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до It в общественных зданиях	шт.	26	I,95	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5	шт.	4	2,96	-	-	I2	-	-	-
II.	7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт.	20	3,75	-	-	75	-	-	-
I2.	7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт.	I	6,5	-	-	7	-	-	-
I3.	7-446 38-I0--I,8 Доп. вы.I	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	I	0,33	-	-	I	-	-	-
I4.	7-I28 9-I-I,8 Доп. вып.I	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт.	I	I,76	-	-	2	-	-	-
I5.	7-46I 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт.	4	3,50	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	7-734 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием	I00 м	0,95	86,05	-	-	82	-	-	-
I7.	6-90 II-I ССЦр.I п.I-5 I-3	Монолитные стенки из бетона М-200	м3	0,39	33,85	-	-	I3	-	-	-
I8.	I5-79 I3-I Ц.Iч.I п.I24, I28	Облицовка стен плиткой кабанчик	I00 м2	I,36	527	-	-	7I7	-	-	-
I9.	8-6I 7-5	Установка решеток для вытирания ног	т	0,08	335	-	-	27	-	-	-
		б) световые приямки									
20.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,5	29,3	-	-	44	-	-	-
2I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I5	43,3	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,I5	70	-	-	II	-	-	-
23.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,3	90	-	-	27	-	-	-
24.	8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные просытые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	6	34,2	-	-	205	-	-	-
25.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,27	335	-	-	90	-	-	-
26.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	42I,I8	-	-	29	-	-	-
27.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,I5	9,83	-	-	I	-	-	-
28.	I5-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,23	I07	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	I5-540 I56-3-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности цементная	I00 м2	0,23	I7,I	-	-	4	-	-	-
30.	I5-79 I3-I Ц.Iч.I стр.28 п.I24,I28	Облицовка стен плиткой кабанчик	I00 м2	0,I2	527	-	-	63	-	-	-
		в) отмостка									
3I.	27-52 27-54 I3-I I3-3	Щебеночное основание однослойные толщ.70	I00 м2	I,25	86,I	-	-	I08	-	-	-
32.	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00 м2	I,25	I56	-	-	I95	-	-	-
		г) стремянки									
33.	9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	58	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		д) венткамеры в подвале и на технич. этаже.									
34.	12-267 6-1	Укладка асбестоцементных листов	100 м2	0,22	213	-	-	47	-	-	-
35.	26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	2,2	14	-	-	31	-	-	-
36.	12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м2	0,22	51,6	-	-	11	-	-	-
37.	12-300 10-2	Доб. на толщ. 20 К12-299	100 м2	0,22	12,65	-	-	3	-	-	-
38.	26-35 8-8	Изоляция поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	18,6	35,5	-	-	660	-	-	-
39.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,2	421,18	-	-	84	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	7-291 17-7	Установка стальных рамок	т	0,1	342	-	-	34	-	-	-
		е) подвесной потолок из гипсовых декаративных плит									
41.	9-50 7-5	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	2,01	73	-	-	147	-	-	-
42.	34-359 61-20	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами акустическими	100 м2	4,36	123	-	-	536	-	-	-
		ж) лифты 1,2 и машинное помещение									
43.	9-43 6-4	Установка металлических монорельсов	м	7,4	6,83	-	-	51	-	-	-
44.	7-286 17-2	Устройство узлов крепления монорельсов	т	0,14	332	-	-	46	-	-	-
45.	6-13 1-13 ССЦ п.1-5 п.1-3	Тумбы из бетона М-200	м3	0,81	36,03	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46.	6-83 9-7	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,03	44I	-	-	I3	-	-	-
47.	7-682 49-3-I,8	Установка шахт лифта массой до 2,5т	шт.	8	4,04	-	-	32	-	-	-
48.	7-685 49-4-I,8	Установка шахт лифта массой более 2,5т	шт.	I6	4,6I	-	-	74	-	-	-
49.	7-449 39-I-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием по контору	шт.	I	2,63	-	-	3	-	-	-
50.	7-452 39-2-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I5м2 с опиранием по контору	шт.	I	3,94	-	-	4	-	-	-
5I.	7-285 I7-I	Установка стальных соединительных элементов	т	0,2I	362	-	-	76	-	-	-
52.	6-I6I I5-2	Устройство балок перекрытий, подкрановых и обвязочных железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм	м3	0,72	50,5	-	-	3[illegible]	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53.	6-I68 I5-9	Устройство монолитной опорной подушки ПМ0I из бетона М200	м3	0,08	42,3	-	-	3	-	-	-
54.	6-I6 I-I6	Устройство монолитного приямка из бетона М200	м3	0,70	30,9	-	-	22	-	-	-
55.	6-I49 I4-7 ССЦ п.I-8 п.I-5	Устройство монолитного участка из бетона М350	м3	0,37	7I,72	-	-	27	-	-	-
56.	II-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм	I00 м2	0,08	84,7	-	-	7	-	-	-
57.	II-70 II-4	Добавл. КII-69 на толщ. 50	I00 м2	0,08	90	-	-	8	-	-	-
58.	9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных, пожарных с ограждением	т	0,0I	58	-	-	I	-	-	-
59.	7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких	I00 м	0,04	79,9	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		з) Каналы в полу									
60.	6-90 II-I	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00 бетонных	м3	I,65	32,2	-	-	53	-	-	-
6I.	34-375 63-II	Укладка листового свинца	м2	I6,I5	5,I6	-	-	83	-	-	-
62.	45-I75 22-I	Укладка асбестового картона	I00 кг	0,25	35,I	-	-	9	-	-	-
63.	34-375 63-II	Укладка оцинкованной стали	м2	7,48	5,08	-	-	38	-	-	-
64.	II-53 7-4	Укладка древесноволокнистых плит	I00 м2	0,08	85	-	-	7	-	-	-
65.	7-29I I7-7	Укладка стальных уголков	т	0,08	342	-	-	27	-	-	-
		и) нестандартное оборудование									
66.	EP4	Установка вешалки ВГ.04.00.00.000СБ на I8 крючков	шт.	I0	8,55	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67.	ЕР5	Установка вешалки ВГ05.00.00.00.СБ на 24 крючка	шт.	6	II,65	-	-	70	-	-	-
68.	I0-I50 29-I	Установка стенок, крышек и полукрышек столов-барьеров БР-I и БР-2	м2	9,64	0,8I	-	-	8	-	-	-
69.	I0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок (ящиков)	м2	I,66	0,9	-	-	I	-	-	-
70.	9-I03 I4-3	Устройство металлического обрамления стекол	I00 м2	0,0I	3I8	-	-	2	-	-	-
7I.	I5-744 202-3-4I	Ограждение 6мм стеклом	I00 м2	0,0I	435	-	-	2	-	-	-
72.	I5-744 202-3-4I	Ограждение 8мм стеклом	I00 м2	0,0I	976	-	-	6	-	-	-
73.	Ц.Iч.2 т.ч.-55 т.I8	Облицовка столов-барьеров строганым шпоном	м2	I7	4,59	-	-	78	-	-	-
74.	Ц.Iч.2 т.ч.-55 т.I8	Облицовка кромок строганым шпоном	м	50	0,I3	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75.	I5-635 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	I00 м2	0,06	35,7	-	-	2	-	-	-
76.	I0-49 8-6	Прилавки в гардеробных	м	I,2	3,6	-	-	4	-	-	-
		к) фундаменты под вентиляторы и насосы									
77.	7-I I-I	Укладка плит ленточных фундаментов при массе конструкций до 0,5т	шт.	9	I,52	-	-	I4	-	-	-
78.	7-3 I-3	Укладка плит ленточных фундаментов при массе конструкций до 3,5т	шт.	2	2,99	-	-	6	-	-	-
		л) разные работы									
79.	Калькул.I	Устройство кабины энцефалографии	шт.	I	I790	-	-	I790	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	7304	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
80.	ССЦ тех.часть т.3-I п.I	Арматура для сборных ж/б элементов класса А-I	т	0,0I	229	-	-	2	-	-	-
8I.	п.I	А-2	т	0,05	229	-	-	II	-	-	-
82.	п.3	А-3	т	0,2	250	-	-	50	-	-	-
83.	п,6	ВР-I	т	0,I6	32I	-	-	5I	-	-	-
84.	ССЦ т.ч. т.3-I п.I к=I,45	А-I	тн	0,05	332,05	-	-	I7	-	-	-
85.	п.I3 к=I,45	Закладные детали	тн	0,32	598,85	-	-	I92	-	-	-
86.	п.I3	Закладные детали	тн	0,33	4I3	-	-	I36	-	-	-
87.	Ц.Iч.I р.4 п.7	Арматура для монолитных конструкций класса: А-I	т	0,02	253	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88.	п.I6	А-I	т	0,02	270	-	-	5	-	-	-
89.	п.9	А-3	т	0,I	286	-	-	29	-	-	-
90.	п.43	ВР-I	тн	0,0I	392	-	-	4	-	-	-
9I.	Ц.Iч.Iр.4 п.II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	20,3	43,6	-	-	885	-	-	-
92.	Ц.Iч.Iр.I п.378	Свинец рольный толщиной 3-4 мм	т	0,46	I043	-	-	480	-	-	-
93.	ССЦ п.II-I7I стр.I29	Ступени лестничные с мозаичным слоем Цена: 3,72+3,09х0,3	м	94,55	4,65	-	-	440	-	-	-
94.	Ц.Iч.2 стр.I06 п.I976	Лестницы со ступенями из листов просечной рифленой или круглой стали: криволинейные, пожарные	т	0,09	384	-	-	35	-	-	-
95.	ССЦтом2 п.I2-4	ФБС24.6.6-т	шт.	8	33,9	-	-	27I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96.	п.I2-7	ФБСI2.6.6-т	шт.	I	I7,5	-	-	I8	-	-	-
97.	п.I2-I4	ФБС9.6.6-т	шт.	I0	I3,5	-	-	I35	-	-	-
98.	п.I2-I0	ФБСI2.6.3-т	шт.	I	8,75	-	-	9	-	-	-
99.	п.I2-3	ФБС24.5.6-т	шт.	I2	28,2	-	-	338	-	-	-
I00.	п.I2-6	ФБСI2.5.6-т	шт.	3	I4,6	-	-	44	-	-	-
I0I.	п.I2-I3	ФБС9.5.6-т	шт.	8	II,3	-	-	90	-	-	-
I02.	п.I2-9	ФБСI2.5.3-т	шт.	II	7,29	-	-	80	-	-	-
I03.	п.I2-2	ФБС24.4.6-т	шт.	4	22,6	-	-	90	-	-	-
I04.	п.I2-5	ФБСI2.4.6-т	шт.	2	I2,I	-	-	24	-	-	-
I05.	п.I2-I2	ФБС9.4.6-т	шт.	4	9,0I	-	-	36	-	-	-
I06.	п.I2-I	ФБС24.3.6-т	шт.	2	I7,6	-	-	35	-	-	-
I07.	п.I2-II	ФБС9.3.6-т	шт.	2	6,76	-	-	I4	-	-	-
I08.	ССЦ п.9-348	Балки фундаментные из бетона 200	м3	0,23	67,9	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I09.	ССЦ п.9-92	Перемычки ж/бетонные из бетона М-200	м3	0,I7	64,4	-	-	II	-	-	-
II0.	ССЦ п.8-503	Плиты ПВД-8 из бетона 200 Цена: 60,8-0,82х2	м3	0,36	59,I6	-	-	2I	-	-	-
III.	ССЦ п.II-I88 прим. п.44	Панели стен шахт лифтов толщ.I20	м2	207,0I	II,2I	-	-	232I	-	-	-
II2.	ССЦ II-228 табл.3-3	Панели плит перекрытий шахт лифтов дл. от 3 до I2м из бетона 300 Цена: 7I,8+0,82х2	м3	2,08	73,44	-	-	I53	-	-	-
II3.	Ц.Iч.2 р.I п.I825	Монорельсы	т	0,28	239	-	-	67	-	-	-
II4.	ССЦ 9-96 прим.2	Фундаменты под вентилятор	м3	0,66	62,7	-	-	4I	-	-	-
II5.	ССЦ 9-98	Фундаменты под насос	м3	I,5	46,7	-	-	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.	т.ч. табл.19	Уголки	т	0,01	270	-	-	3	-	-	-
117.	ССЦ 11-171	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями	м	4,05	3,72	-	-	15	-	-	-
118.	ССЦ 2-5	Раствор цементный 150	м3	0,01	25,9	-	-	1	-	-	-
119.	ССЦ1р.4 стр.43 п.30 Ц.3ч.1 стр.10 п.175 ССЦ стр.123, 203	Плиты гипсовые декоративные толщ.20 Цена: 1,85+0,012х х1,05+4,89х0,001	м2	436	1,98	-	-	863	-	-	-
120.	Ц.1ч.2 р.1 п.1968	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	2,01	342	-	-	687	-	-	-
121.	Ц.1ч.2 р.2п.460	Стенки столов-барьеров	м2	9,64	14,6	-	-	141	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.	Ц.1ч.2 р.2 п.483	Ящики столов-барьеров	м2	1,66	11,6	-	-	19	-	-	-
123.	Пр-нт 07-27-02 п.40	Прилавки гардероба Цена: 62,6х1,25	м	1,2	78,25	-	-	94	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	8049	-	-	-
		Итого по 20 разделу	руб.	-	-	-	-	15353	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	руб.	-	-	-	-	848	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр.5,7	всего по гр. 5,7,8	в т.ч. основной заработной платы	в т.ч. эксплуатация машин в т.ч. зараб. платы	в накладных расходах, % суммы по гр.I0, II	в плановых накоплениях, % стоимости по гр.I0, II	всего по данным гр. I0,II, I2,I3	стоимость ед. измерен. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	390I	I450	I6,5	239	I35	I824	-	-	-	-	-	0,47 0,47
2.	Фундаменты и стены подвалов	м3	375,28	26577	I6,5	4385	2477	33439	-	-	-	-	-	8,57 89,I0
3.	Перекрытие	м2	996,07	I2937	I6,5	2I35	I206	I6278	-	-	-	-	-	4,I7 I6,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Перегородки	м2	I94,95	III3	I6,5	I84	I04	I40I	-	-	-	-	-	0,36 7,I9
5.	Лестницы	м2	I7,47	398	I6,5	66	37	50I	-	-	-	-	-	0,I3 28,68
6.	Двери	м2	55,22	I385	I6,5	229	I29	I743	-	-	-	-	-	0,45 3I,56
7.	Полы	м2	924,72	3504	I6,5	578	327	4409	-	-	-	-	-	I,I3 4,77
8.	Внутренняя отделка	м2	2684,44	I458	I6,5	240	I36	I834	-	-	-	-	-	0,47 0,68
9.	Наружная отделка	м2	206	I086	I6,5	I79	I0I	I366	-	-	-	-	-	0,35 6,63
	Итого по подземной части	руб.		49908		8235	4652	62795	-	-	-	-	-	I6,I0 -
	Надземная часть													
I0.	Стены	м2	3645,6I	98900	I6,5	I63I9	92I8	I24437	-	-	-	-	-	3I,90 34,I3
II.	Перекрытие	м2	3395,68	423I5	I6,5	6982	3944	5324I	-	-	-	-	-	I3,65 I5,68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Лестницы	м2	292	5030	I6,5	830	469	6329	-	-	-	-	-	I,62 2I,67
I3.	Кровля	м2	I475	I0394	I6,5	I7I5	969	I3078	-	-	-	-	-	3,35 8,87
I4.	Перегородки	м2	2909,38	I3292	I6,5	2I93	I239	I6724	-	-	-	-	-	4,32 5,79
	м/конструкции	-	-	94	8,6	8	8	II0	-	-	-	-	-	-
I5.	Окна	м2	438,79	I9406	I6,5	3202	I809	244I7	-	-	-	-	-	6,36 56,54
	м/конструкции	-	-	3I3	8,6	27	27	367	-	-	-	-	-	-
I6.	Двери	м2	536,07	II339	I6,5	I87I	I057	I4267	-	-	-	-	-	3,66 26,6I
I7.	Полы	м2	I842,5	27250	I6,5	4496	2540	34286	-	-	-	-	-	8,79 I8,6I
I8.	Внутренняя отделка	м2	II630	I6287	I6,5	2687	I5I8	20492	-	-	-	-	-	5,25 I,76
I9.	Наружная отделка	м2	I63	I69	I6,5	28	I6	2I3	-	-	-	-	-	0,05 I,3I
20.	Прочие работы	м3 здания	I30I5	I4505	I6,5	2393	I352	I8250	-	-	-	-	-	4,95 I,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	м/конструкции	-	-	848	8,6	73	74	995	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	руб.		260I42	-	42824	24240	327206	-	-	-	-	-	83,90
	ВСЕГО:	руб.		3I0050	-	5I059	28892	390001	-	-	-	-	-	I00

Главный архитектор проекта В.М.Шачнев
Начальник сметного отдела К.Д.Муриев
Составила инженер Р.А.Брызгалина
Проверила рук.группы А.П.Шакун

Поликлиника (в конструкциях I.090-I-I) на 380 посещений в смену

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

На установку защитного смотрового окна ОЗС-IА

Основание: Альбом 3 Гипронииздрав
Составлена в ценах I984г.
Сметная стоимость I39,8I руб.

Показатель: I окно

№ № п/п	№ прейскурант. укрупнен. сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I0-II0 2I-I	Заполнение проема оконным блоком в каменных стенах при площади проема до 2м2 с устройством наличников	м2	0,33	3,38	2,83	0,I7	I,I2	0,99	0,93	0,06
2.	Ц.Iч.2 п.3I4	Стоимость коробки оконной	м	I,04	0,97	-	-	I,0I	-	-	-
3.	Ц.Iч.2 п.322	Стоимость наличников	м	2,I8	0,2	-	-	0,44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I0-I33 25-3-32 Ц.Iч.I п.520	Обивка откосов проема листовым свинцом Цена: (2,06-2I3x0,0I07 x0,67)x3	м2	2,98	I,59	0,46	0,0I	4,74	I,39	I,37	0,02
5.	Ц.Iч.I п.378	Стоимость свинца	т	I7,7	I,043	-	-	I8,46	-	-	-
6.	I0-34 6-3 к=2	Обивка откосов проема плитами ДСП в 2 слоя Цена: I,59x2=3,9	м2	0,6	3,9	0,3	0,02	2,34	0,I9	0,I8	0,0I
7.	I5-736 20I-6 т.ч.п.I3 Ц.Iр.I п.578	Заполнение проема свинцовым стеклом толщ.I0мм на эластичных прокладках Цена:3,I3-223xI,06	I00 м2	0,0025	76,62	47,8	I,4	0,I9	0,I2	0,I2	0,004
8.	Пр-нт 28-02-22 п.I3-I74	Стоимость свинцового стекла 500x500xI0 Цена: I07,0xI,02=I09,I4	шт.	I	I09,I4	-	-	I09,I4	-	-	-
9.	I5-577 I59-7-26 т.ч.-23I	Масляная окраска оконного заполнения Цена: 35,2x2,3	I00 м2	0,0033	98,56	23,I	0,02	0,33	0,076	0,0076	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I5-578 I59-8-26	Масляная окраска обшивки	I00 м2	0,0224	9I,2	27,8	0,8	2,04	0,64	0,62	0,02
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I39,8I	3,4I	3,30	0,II

Затраты труда 7,23 чел.час.

Составила инженер Г.П.Прохорова

Проверил рук.группы А.П.Шакун

Поликлиника (в конструкциях I.090-I-I) на 380 посещений в смену

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

На установку защитной двери ДЗ-I.

Основание: Альбом 4,в.2 Гипронииздрав

Составлена в ценах I984г.

Показатель: I дверь

Сметная стоимость - I43,76 руб.

№ № п/п	№ прейскурант. укрупнен. сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I0-I44 27-I	Установка полотна в стальной коробке	м2	2,52	3,76	I,53	0,49	9,48	5,09	3,86	I,23
2.	Ц.Iч.П п.I966	Стоимость металлоконструкций	т	0,036	629	-	-	22,64	-	-	-
3.	Ц.Iч.П п.230	Стоимость дверных полотен	м2	2,52	I6,9	-	-	42,59	-	-	-
4.	I0-I33 25-3 ч.I	Обивка дверей свинцом по дереву с одной стороны (без стоимости свинца)	м2	2,52	I,83	0,46	0,0I	4,6I	I,I9	I,I6	0,025

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.52I к=0,67 к=3	Цена: (2,06-202х0,0I07х х0,67)х3									
5.	Ц.I ч.I п.378	Стоимость свинца	кг	57,24	I,043	-	-	59,7	-	-	-
6.	I5-574 I59-4--26	Улучшенная масляная окраска дверных полотен	м2	5,I	0,93	0,508	0,00I	4,74	2,60	2,59	0,005
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I43,76	8,88	7,6	I,27

Затраты труда I3,43 чел.час.

Составила инженер Г.П.Прохорова

Проверила рук.группы А.П.Шакун

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 3

На установку защитной двери ДЗ-2

Основание: Альбом 4,в.2 Гипрониздрав
Составлена в ценах I984г.
Сметная стоимость I22,09 руб.

Показатель: I дверь

№ № п/п	№ прейскурант. укрупнен. сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I0-I44 27-I	Установка полотна в стальной коробке	м2	2,II	3,76	I,53	0,49	7,93	4,26	3,23	I,03
2.	Ц.Iч.2 п.I966	Стоимость металлоконструкций	т	0,032	629	-	-	20,I3	-	-	-
3.	Ц.Iч.2 п.230	Стоимость дверных полотен	м2	2,II	I6,9	-	-	35,66	-	-	-
4.	I0-I33 25-3 Ц.Iч.I	Обивка дверей свинцом по дереву с одной стороны (без стоимости									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.52I к=0,67 к=3,0	свинца) Цена: (2,06-202х0,0I07х х0,67)х3	м2	2,II	I,83	0,46	0,0I	3,86	0,99	0,97	0,02I
5.	Ц.Iч.I п.378	Стоимость свинца	кг	48,5	I,043	-	-	50,59	-	-	-
6.	I5-574 I59-4--26	Улучшенная масляная окраска дверных полотен	м2	4,22	0,93	0,508	0,00I	3,92	2,I4	2,I4	0,004
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I22,09	7,39	6,34	I,055
		Затраты труда	II,95 чел.час								

Составила инженер Г.П.Прохорова

Проверила рук.группы А.П.Шакун

Поликлиника (в конструкциях I.090-I-I) на 380 посещений в смену

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 4

На устройство вешалки подвесной на I8 крючков

Основание: Сер. I.27I-4в.6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,55 руб.

Сметная стоимость - 8,55 руб.

Показатель: I вешалка

№ п/п	№ прейскурант. укрупнен. сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основная зарплата	в том числе экспл. машин	всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	9-50 7-5	Устройство крепления из металлоконструкций	т	0,0005	73,0	43,3	I4,3	0,04	0,027	0,02	0,007
2.	IУ-4п.2 р.I п.I968	Стоимость металлоконструкций	т	0,0005	342	-	-	0,I7	-	-	-
3.	I0-33 к=2 6-2 I0-34 к=2 6-3	Устройство панели вешалки из древесно-стружечных плит толщ. 40мм, облицованной строганым шпоном	м2	0,I6	I5,28	0,8	0,08	2,44	0,I4I	0,I28	0,0I3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1У-4л.2 т.ч.п.55 таб.18	Цена: 1,1х2+1,95х2+ 4,59х2=15,28									
4.	15-631 165-6-29	Лакировка поверхностей панелей	м2	0,40	0,36	0,14	-	0,14	0,056	0,056	-
5.	17-54 3-4	Установка металлических крючков	шт.	18	0,32	0,22	-	5,76	3,96	3,96	-
		Всего:	руб.	-	-	-	-	8,55	4,184	4,164	0,02
		Затраты труда в чел./час		7,15							

Составила ст.инженер Л.П.Семенова

Проверила рук.группы А.П.Шакун

Поликлиника (в конструкциях I.090-I-I) на 380 посещений в смену

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 5

На устройство вешалки подвесной на 24 крючка (ВГ05.00.00.000СБ)

Основание: сер.I.27I-4, в.6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость II,65

Сметная стоимость

Показатель: I вешалка

№ № п/п	№ прейскурант. укрупнен. сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб. всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	9-50 7-5	Устройство крепления из металлоконструкций	т	0,0004	73,0	43,3	I4,3	0,03	0,026	0,02	0,006
2.	IУ-4 ч.2,р.I п.I968	Стоимость металлоконструкций	т	0,0004	342	-	-	0,I4	-	-	-
3.	I0-33 к=2 6-2 I0-34 к=2 6-3	Устройство панели вешалки из древесно-стружечных плит т.40мм, облицованной строганым шпоном	м2	0,24	I5,28	0,8	0,08	3,67	0,209	0,I9	0,0I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	IУ-4 ч.2 т.ч. п.55 т.I8	Цена: I,Ix2+I,95x2+ +4,59x2=I5,28									
4.	I5-63I I65-6-29	Лакировка поверхностей панели	м2	0,35	0,36	0,I4	-	0,I3	0,05	0,05	-
5.	I7-54 3-4	Установка металлических крючков	шт.	24	0,32	0,22	-	7,68	5,28	5,28	-
		Всего:	руб.	-	-	-	-	II,65	5,57	5,54	0,025
		Затраты в чел.час.		8,40							

Составила: инженер Г.П.Прохорова

Проверила: рук.группы А.П.Шакун

Поликлиника (в конструкциях 1.090-1-1) на 380 посещений в смену

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 6

На установку защитной двери ДЗ-3

Основание: Альбом 4,в.2 Гипронииздрав

Составлена в ценах 1984г. Показатель: 1 дверь

Сметная стоимость 103,21 руб.

№ № п/п	№ прейскурант. укрупнен. сметных норм, расценок и др.	Наименование работ изатрат	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10-144 27-1	Установка полотна в стальной коробке	м2	1,99	3,76	1,53	0,49	7,48	4,02	3,04	0,98
2.	Ц.1ч.2 п.2, п.1966	Стоимость металлоконструкций	т	0,029	629	-	-	18,24	-	-	-
3.	Ц.1ч.2 р.2 п.230 Доп.1 прил.1 п.177	Стоимость дверных полотен (с окраской) Цена: 16,9+2,48х0,37= =17,81	м2	1,99	17,81	-	-	35,44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I0-I33 25-3 Ц.I ч.I р.I п.52I к=0,67 к=3,0	Обивка дверей свинцом по дереву с одной стороны (без стоимости свинца) Цена: (2,06-202х0,0I07х х0,67)х3	м2	I,99	I,83	0,46	0,0I	3,64	0,94	0,92	0,02
5.	Ц.I ч.I р.I п.378	Стоимость свинца	кг	36,83	I,043	-	-	38,4I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I03,2I	4,96	3,96	I,0

Затраты труда - 8,05 чел.час.

Составила инженер Г.П.Прохорова

Проверила рук.группы А.П.Шакун

Поликлиника (в конструкциях I.090-I-I) на 380 посещений в смену

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости экранированной кабины энцефалографии

Обоснование: Альбом II Гипрониздрав
Составлен в ценах I984г.

Сметная стоимость - I790 руб.

№ № п/п	№ № един. расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин Б т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительно-монтажные работы									
I.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная подготовка по перекрытию поверхности под кабину толщиной I0мм Цена: 0,6I3-0,II4х2	м2	8,0	0,39	-	-	2	-	-	-
2.	ЕНиР сборн. 6 вып.I гл.4	Сборка готовых щитов кабины энцефалографии	шт.	20	0,I8	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	6-I-I6 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 к=I,I2	Цена: 0,I62xI,I2									
3.	I0-I92 36-2	Устройство пандуса из готовых брусков	м2	2	I,2I	-	0,043	2	-	-	-
4.	I0-84 I4-I	Устройство смотрового окна	м2	0,I	3,0I	-	0,36	-	-	-	-
5.	Цен.I ч.2р.2 п.I	Стоимость смотрового окна площадью до 0,I м2	м2	0,I	22,4	-	-	2	-	-	-
6.	ССЦ тех. ч.п.8 табл.I п.I8 применит.	Хромирование металлоконструкций кабин	кг	8,0	0,I7	-	-	I	-	-	-
7.	ЕНиР сб.33 № 23-I стр.II гл.22-7	Электросварка стальных листов, пластин Цена: (0,332+0,I22)xI,I2	м	I70	0,5I	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Пр-нт 24-I5-80г. прим.I стр.96	Пайка стальных уголков с одной стороны Цена:0,65xI,02	м	I00	0,66	-	-	66	-	-	-
9.	26-50 I0-5	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки Л80	м2	24	0,06	-	-	I	-	-	-
I0.	Цен.I ч.III п.I480	Стоимость сетчатого экрана площадью до 0,2м2	м2	24	I8,7	-	-	449	-	-	-
II.	26-3I 8-4	Изоляция щита стекловолокнистыми матами	м3	0,4	36,3	-	-	I5	-	-	-
I2.	Ц.Iч.I р.4 п.I06	Стоимость матов из стеклянного волокна	м3	0,39	44,7	-	-	I7	-	-	-
I3.	20-II4 I-I	Устройство вентиляционного короба из оцинкованной тонколистовой до 0,7мм стали периметром до I000 мм прямоугольного сечения	м2	3,0	6,72	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I5-623 I65-I	Окраска наружной поверхности кабин нитроэмалью	м2	50	0,7	-	-	35	-	-	-
I5.	26-63 II-7	Теплоизоляция кабины асбестовым картоном	м2	6,50	0,644	-	-	4	-	-	-
I6.	Ц.Iч.I р.I п.I2	Стоимость асбестового картона	т	0,02	3I2	-	-	6	-	-	-
I7.	Прил. расчеты	Стоимость щитов кабины № 3,4,2,I,7,8,I2	шт.	7	20,5I	-	-	I44	-	-	-
I8.	То же	То же № 6,8,II,5	шт.	4	II,I2	-	-	44	-	-	-
I9.	То же	То же № I7	шт.	I	89,25	-	-	89	-	-	-
20.	То же	То же № I4,I3,I5,I6	шт.	4	74,35	-	-	297	-	-	-
2I.	То же	То же № 20	шт.	I	33,7	-	-	34	-	-	-
22.	То же	То же № I0	шт.	I	46,I4	-	-	46	-	-	-
23.	То же	То же № 9	шт.	I	I6,I9	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	Прил. расчеты	Стоимость щитов кабины № I9	шт.	I	40,8I	-	-	4I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I423	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I89	-	-	-
		начисляются 2% на неучтенные работы	руб.	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I45I	-	-	-
		Стоимость материалов, не учтенных ценником									
I.	Цен.I ч.Iр.I п.363	Резина-пластина 40 МБ-АП	кг	80,0	I,62	-	-	I30	-	-	-
2.	Цен.I ч.У п.377	Лента медная толщ. 2мм, шириной 200 мм МI	кг	72	I,42	-	-	I02	-	-	-
3.	Цен.I ч.Iр.I п.32I	Стоимость древесно-волокнистых плит	м2	85	0,888	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Цен.I ч.Iр.2 п.203	Стоимость фанеры клееной толщ. 5мм	м3	0,045	2I8	-	-	I0	-	-	-
5.	Цен.I ч.Iр.4 п.2 стр.8I	Вата минеральная	м3	0,5	II,2	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	323	-	-	-
		Начисляются 5% на прочие работы	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	339	-	-	-
		Итого по кабине	руб.	-	-	-	-	I790	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I89	-	-	-
		Расчет для щитов № 3,4,2,I,7,8,I2									
I.	I0-28 4-I	Установка деревянного каркаса щита	м3	0,04	II2	-	-	4,48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	9-20I 32-4	Установка стального листа СТ-3 на деревянном каркасе и металлических уголках	т	0,04	68,7	-	-	2,75	-	-	-
3.	Цен.I ч.П п.2059	Стоимость металлоконструкций щита	т	0,04	29I	-	-	II,64	-	-	-
4.	ССЦ тех.ч. п.8 т.I п.I3	Стоимость крепежных деталей	кг	2	0,4I	-	-	0,82	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	20,5I	-	-	-
		Для семи щитов	руб.	-	-	-	-	I44	I9	I3	6
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I0I	-	-	-
		Расчет на щиты № 6,8,II,№5									
I.	I0-33 6-2	Изготовление и устройство каркаса щита из древесно-волокнистых плит	м2	I,5	I,I2	-	-	I,68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	9-20I 32-4	Установка стального щита на деревянном каркасе	т	0,026	68,7	-	-	I,79	-	-	-
3.	Цен.I ч.II п.2059	Стоимость стального щита	т	0,026	29I	-	-	7,57	-	-	-
4.	Цен.I ч.IУ тех.ч. п.8 т.Iп.I3	Стоимость крепежных деталей	кг	0,2	0,4I	-	-	0,08	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II,I2	-	-	-
		Стоимость 4-х щитов	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		в т.ч. металлоконст-рукции	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		Расчет на щит № I7									
I.	I0-28 4-I	Установка деревянного каркаса	м3	0,06	II2	-	-	6,72	-	-	-
2.	I0-47 8-4	Обшивка каркаса щита фанерой	м2	6,0	2,I7	-	-	I3,02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	26-50 I0-5	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки Л-80	м2	2,0	0,06	-	-	0,I2	-	-	-
4.	Цен.I ч.Ш п.I480	Стоимость сетчатого экрана	м2	2,0	I8,7	-	-	37,4	-	-	-
		Стоимость 4-х щитов	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		Расчет № I7 на щит									
I.	I0-28 4-I	Установка деревянного каркаса	м3	0,06	II2	-	-	6,72	-	-	-
2.	I0-47 8-4	Обшивка каркаса щита фанерой	м2	6,0	2,I7	-	-	I3,02	-	-	-
3.	26-50 I0-5	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки Л-80	м2	2,0	0,06	-	-	0,I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Цен.I ч.Ш п.I480	Стоимость сетчатого экрана	м2	2,00	I8,7	-	-	37,4	-	-	-
5.	26-3I 8-4	Изоляция щита стеклово-локнистыми плитами толщ. 40мм	м3	0,4	36,3	-	-	I4,52	-	-	-
6.	Ц.Iч.I р.4 п.I06	Стоимость матов из стеклянного волокна	м3	0,39	44,7	-	-	I7,43	-	-	-
7.	ССЦ тех.ч. п.8 т.I п.I3	Стоимость крепежных деталей	кг	0,I	0,4I	-	-	0,04	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	89,25	-	-	-
		Расчет на щиты № I4,I3,I5,I6									
I.	I0-33 6-2	Изготовление и устройство каркаса щита из древесно-волокнистых плит	м2	I,0	I,I2	-	-	I,I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-47 8-4	Обшивка каркаса щита фанерой	м3	3,0	2,I7	-	-	6,5I	-	-	-
3.	26-50 I0-5	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки Л-80	м2	3,0	0,06	-	-	0,I8	-	-	-
4.	Цен.I ч.Ш п.I480	Стоимость сетчатого экрана	м2	3,0	I8,7	-	-	56,I	-	-	-
5.	I0-28 4-I	Установка деревянного короба щита	м3	0,0I	II2	-	-	I,I2	-	-	-
6.	26-3I 8-4	Изоляция щита стекловолокнистыми плитами толщиной № - 40мм	м3	0,II	36,3	-	-	3,99	-	-	-
7.	Ц.Iч.I р.4 п.I06	Стоимость матов из стеклянного волокна	м3	0,II	44,7	-	-	4,92	-	-	-
8.	ССЦ тех.ч. п.8 т.I п.I3	Стоимость крепежных элементов	кг	I,0	0,4I	-	-	0,4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	74,35	-	-	-
		Для 4-х щитов	руб.	-	-	-	-	297	-	-	-
		Расчет на щит № 20									
I.	I0-28 4-I	Изготовление и устройство каркаса щита	м3	0,I	II2	-	-	II,2	-	-	-
2.	I0-47 8-4	Обшивка каркаса щита фанерой	м2	4,0	2,I7	-	-	8,68	-	-	-
3.	26-3I 8-4	Изоляция щита стекловолокнистыми плитами толщ. 40мм	м3	0,I2	36,3	-	-	4,36	-	-	-
4.	Ц.Iч.I р.4 п.I06	Стоимость матов из стеклянного волокна	м3	0,I2	44,7	-	-	5,36	-	-	-
5.	ССЦ тех.ч. п.8 т.I п.I3	Стоимость крепежных деталей	кг	I0	0,4I	-	-	4,I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	33,7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Расчет на щит № I0									
I.	I0-33 6-2	Устройство каркаса щита из древесно-волокнистых плит	м2	2,5	I,I2	-	-	2,8	-	-	-
2.	9-20I 32-4	Установка стального щита на деревянном каркасе	т	0,02	68,7	-	-	I,37	-	-	-
3.	Цен.I ч.II п.2059	Стоимость стального щита и металоконструкций	т	0,I4	29I	-	-	40,74	-	-	-
4.	ССЦ тех.ч. п.8 т.I п.I3	Стоимость крепежных элементов	кг	3	0,4I	-	-	I,23	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	46,I4	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Расчет щита № 9									
I.	I0-28 4-I	Установка деревянного каркаса щита	м3	0,02	II2	-	-	2,24	-	-	-
2.	9-20I 32-4	Установка стального листа СТ3 и металлических уголков на деревянном каркасе	т	0,025	68,7	-	-	I,72	-	-	-
3.	Цен.I ч.II п.2059	Стоимость металлоконструкций щита	т	0,025	29I	-	-	7,28	-	-	-
4.	ССЦ тех.ч. п.8 т.I п.I3	Стоимость крепежных деталей	кг	2	0,4I	-	-	0,82	-	-	-
5.	Пр-нт 24-I5--80г. прим.I стр.96	Пайка стальных уголков с одной стороны 0,65xI,02	м	6	0,66	-	-	3,96	-	-	-
6.	ССЦ тех.ч. п.8	Хромирование крепежных деталей	кг	I,0	0,I7	-	-	0,I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	таб.I п.I8 применит.										
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I6,I9	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Расчет на щит № I9									
I.	I0-33 6-2	Изготовление и устройство каркаса щита из древесно-волокнистых плит	м2	2,0	I,I2	-	-	2,24	-	-	-
2.	I0-47 8-4	Обшивка каркаса щита фанерой	м2	I,6	2,I7	-	-	3,47	-	-	-
3.	26-50 I0-5	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки	м2	0,5	0,06	-	-	0,03	-	-	-
4.	Цен.I ч.Ш п.I480	Стоимость сетчатого экрана	м2	0,5	I8,7	-	-	9,35	-	-	-
5.	I0-28 4-I	Установка деревянного короба щита	м3	0,I	II2	-	-	II,2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	26-3I 8-4	Изоляция щита стекловолокнистыми плитами толщ. 40 мм	м3	0,I	36,3	-	-	3,63	-	-	-
7.	Ц.Iч.I р.4 п.I06	Стоимость матов из стеклянного волокна	м3	0,I	44,7	-	-	4,47	-	-	-
8.	ССЦ тех.ч. п.8 т.Iп.I3	Стоимость крепежных стальных деталей	кг	6	0,4I	-	-	2,46	-	-	-
9.	Пр-нт 24-I5-80г. прим.I стр.96	Пайка стальных уголков с одной стороны Цена: 0,65xI,02	м	6	0,66	0,66	-	3,96	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	40,8I	-	-	-

Затраты труда - 225 чел.ч.

Составила ст.инженер И.В.Тумель

Проверила рук.группы А.П.Шакун

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/2

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

На центральное отопление

Основание: чертежи № ОВСО I+I5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I2,07	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	3I,78	руб.
Iм2 общей площади здания	3,I6	руб.
Iм3 объема здания	0,93	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарпл.	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	

Примечание.
Смета рассчитана с коэффициентами:
К=I,098 к прейскуранту 23-07
К=I,079 к прейскуранту 23-I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип МС I40	экм	670,00	7,67	-	-	5I39	-	-	-
2.	I8-I29 5-4	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром 50 мм	м	I0,00	2,38	-	-	24	-	-	-
3.	ЦI ч3 пI036	Краны регулирующие трехходовые КРТШ латунные, диаметром в мм: I5	шт	22,00	I,03	-	-	23	-	-	-
4.	ЦI ч3 пI037	То же, Д=20	шт	I86,00	I,I0	-	-	205	-	-	-
5.	ЦI ч3 п9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п диаметром I5 мм	шт	20,00	I,20	-	-	24	-	-	-
6.	ЦI ч3 п92	То же, Д=20 мм	шт	4,00	I,43	-	-	6	-	-	-
7.	ЦI ч3 п94	То же, Д=32 мм	шт	I2,00	2,I5	-	-	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	18-229 15-5	Установка кранов воздушных радиаторных	комп	70,00	0,49	-	-	34	-	-	-
9.	Ш ч3 п1034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 15мм	шт	19,00	1,34	-	-	25	-	-	-
10.	Ш ч3 п1035	То же, Д=20 мм	шт	9,00	1,50	-	-	14	-	-	-
11.	Ш ч3 п1022	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк диаметром: 15 мм	шт	10,00	1,00	-	-	10	-	-	-
12.	Ш ч3 п1023	То же, Д=20 мм	шт	34,00	1,26	-	-	43	-	-	-
13.	Ш ч3 п1024	То же, Д=25 мм	шт	8,00	1,67	-	-	13	-	-	-
14.	16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	260,00	0,86	-	-	224	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I6-36 7-I	То же, Д=20мм	м	666,00	0,9I	-	-	606	-	-	-
I6.	I6-37 7-I	То же, Д=25 мм	м	208,00	I,03	-	-	2I2	-	-	-
I7.	I6-38 7-I	То же, Д=32 мм	м	260,00	I,I4	-	-	296	-	-	-
I8.	I6-39 7-I	То же, Д=40 мм	м	30,00	I,29	-	-	39	-	-	-
I9.	I6-40 7-2	То же, Д=50 мм	м	I25,00	I,6I	-	-	20I	-	-	-
20.	I6-66 8-I	Трубопроводы из эл.св.труб=45х2 мм	м	I0,00	I,46	-	-	I5	-	-	-
2I.	I6-66 8-I	То же, Д=57х3,5 мм	м	I0,00	I,78	-	-	I8	-	-	-
22.	I6-67 8-2	То же, Д=76х3,5 мм	м	54,00	2,2I	-	-	II9	-	-	-
23.	I6-68 8-3	То же, Д=89х3,5 мм	м	I0,00	2,62	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	I6-I85 II-I	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	2,00	2,07	-	-	4	-	-	-
25.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	6,00	I7,40	-	-	I04	-	-	-
26.	I6-II8 I2-2	То же, Д=80 мм	шт	4,00	24,80	-	-	99	-	-	-
27.	I6-I35 I2-I	Установка вентилей задвижек, диаметром до 50 мм	шт	6,00	I,60	-	-	I0	-	-	-
28.	23-07 пI-0380	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9п2 Ду40 мм	шт	2,00	5,38	-	-	II	-	-	-
29.	23-07 пI-0480	Вентиль проходной фланцевый I5с22нж Ду65 мм	шт	2,00	30,74	-	-	6I	-	-	-
30.	23-07 п2-0I59	Задвижка 30С4IНЖ Д=50мм	шт	2,00	32,94	-	-	66	-	-	-
3I.	I8-20I II-7	Установка элеваторов	шт	I,00	2,28	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	23-07 пI-I446	Элеватор водоструйный 40СI0БК	шт	I,00	32,94	-	-	33	-	-	-
33.	I8-227 I5-3	Установка манометров	комп	I0,00	4,43	-	-	44	-	-	-
34.	I8-228 I5-4	Установка термометров	комп	8,00	2,4I	-	-	I9	-	-	-
35.	ЦII-I55 -2	Водосчетчик горячей воды, диаметр до I00мм	шт	I,00	2,55	-	-	3	-	-	-
36.	Ц1 ч3 пI523	Счетчик турбинный горячей воды СТВГ-65	шт	I,00	46,80	-	-	47	-	-	-
37.	ЦII-39I -I	Монтаж регулятора давления Д=25	шт	I,00	2,79	-	-	3	-	-	-
38.	ЦII-390 -4	Монтаж регулятора температуры Д=25	шт	I,00	2,94	-	-	3	-	-	-
39.	I7-04 п5-0064	Клапан регулирующий УРРД-25	шт	I,00	70,00	-	-	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	17-04 п5-0482	Регулятор температуры прямого действия РТ-25	шт	1,00	72,00	-	-	72	-	-	-
41.	23-10 п01-120	Фланец для арматуры диам. 40 мм	шт	8,00	1,00	-	-	8	-	-	-
42.	23-10 п01-122	Диаметр 65 мм-	шт	4,00	1,13	-	-	5	-	-	-
43.	23-10 п01-123	Диаметр 80 мм	шт	8,00	1,46	-	-	12	-	-	-
44.	III-642-1	Монтаж отборного устройства	шт	17,00	0,34	-	-	6		-	-
45.	24-18-29 п9-029	Отборное устройотво	шт	17,00	3,18	-	-	54	-	-	-
46.	24-05 п3-006	Закладные детали	1000шт	0,03	356,07	-	-	11	-	-	-
47.	16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	100м	15,57	3,94	-	-	61	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48.	I6-220 22	То же, Д=I00	I00м	0,74	4,22	-	-	3	-	-	-
49.	7-572 44-I-I,8	Установка бетонных отопит.панелей	шт	6,00	4,28	-	-	26	-	-	-
50.	7-696 49-8	Присоединение и испытание трубопроводов отопительных панелей	шт	6,00	I,43	-	-	9	-	-	-
5I.	ССЦ II37A	Панели бетонные отопительные	м2	9,00	I7,30	-		I56	-	-	-
52.	II-I8 3-I	Покрытие трубопроводов перед изоляцией изолом в I слой	I00м2	0,75	I25,00	-	-	94	-	-	-
53.	II-I9 3-I	Последующий слой	I00м2	0,75	83,80	-	-	63	-	-	-
54.	26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	I,39	22,70	-	-	32		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	ЦI чI р4 п35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	I,72	66,90	-	-	II5	-	-	-
56.	26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами минераловатными	м3	0,69	20,40	-	-	I4	-	-	-
57.	ЦI чI р4 п3I	Маты минераловатные на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м3	0,85	34,60	-	-	29	-	-	-
58.	26-68 I3-4	Оклеивание труб и на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	26,60	I,29	-	-	34	-	-	-
59.	ЦI чI рI3 пI80	Ткань стеклянная	м2	27,93	0,73	-	-	20	-	-	-
60.	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	I00 м2	I8,36	60,50	-	-	IIII	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	9856	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб_	-	-	-	-	9860	-	-	-
		Накладные расходы:									
		на зарплату 80%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		на сантехнические работы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I032	-	-	-
		на строительные работы I6,5%	руб.	-	-	-	-	279	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	III8I	-	-	-
		Плановые накопления8%	руб.	-	-	-	-	894	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I2075	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант при температуре -20°С									
		Исключается из пп.I.60									
I.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов МС-I40	экм	I03	7,66	-	-	789	-	-	-
2.	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	28I	0,556	-	-	I56	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	945	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	946	-	-	-
		Накладные расходы:									
		на сантехнические работы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		на строительные работы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого руб.		-	-	-	-	I077	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	II63	-	-	-
		Итого по смете с вариантом -20°С I2075-II63	руб.					I09I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант при температуре -40°С									
		Добавляется п.I.60									
I.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов МС-I40	экм	68	7,66	-	-	52I	-	-	-
2.	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	I87	0,556	-	-	I04	-	-	-
		И т о г о	руб.	-	-	-	-	625	-	-	-
		Пуск и регулировка -2%	руб.	-	-	-	-	0,2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	625	-	-	-
		Накладные расходы:									
		на сантехнические работы - I3,3%	руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		на строительные работы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	7II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления -8%	руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	768	-	-	-
		Итого по смете с вариантом -40°С	руб.	-	-	-	-	I2843	-	-	-
		I2075+768									

Гл.архитектор проекта В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела К.Д.Муриев

Составила вед.инж. Э.Д.Зембатова

Проверила ГИП С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/3

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях 1.090.1-1)
на 380 посещений в смену

На приточно-вытяжную вентиляцию

Основание: чертежи № 1119-ОВ

Сметная стоимость 27,107 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция т.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 71,33 руб.
1м2 общей площади здания 7,1 руб.
1м3 объема здания 2,08 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ затрат	Един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб всего	в том числе основная зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание:
Смета рассчитана с коэффициентами:
К=1,098 к прейскуранту 23-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-704 20-I I5-0I пI0-059 I5-0I пI392	Установка центробежн. вентиляторов Ц470 № 2,5 с эл.двигат. 4АА63А2	шт	5,00	60,80	-	-	304	-	-	-
2.	20-704 20-I I5-0I пI0-059 I5-I пI392	То же, Ц470 № 2,5 с эл.дви.В63А4	шт	2,00	60,80	-	-	I22	-	-	-
3.	20-705 20-I I5-0I пI392 I5-0I пI393	То же, Ц470 № 3,2 с эл.двиг.4АА63В4	шт	2,00	67,70	-	-	I35	-	-	-
4.	20-7I2 20-2 I5-0I п0I-399 I5-0I п0I-395	ЦI4-46 № 3,2 с эл. двиг.4А7IВ4	шт	3,00	88,32	-	-	265	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	20-706 20-2 I5-0I п0I-394 I5-0I п0I-398	Ц4-70 №4 с эл.дв.4А80А4	шт	6,00	99,48	-	-	597	-	-	-
6.	20-706 20-2 I5-0I п0I-394 п0I-395	То же, Ц470 № 4 с эл.дв. 4А7IВ4	шт	2,00	93,00	-	-	I86	-	-	-
7.	20-707 20-3 I5-0I п0I-409 I5-0I п0I-399	То же, Ц470-№5 с эл. дв.4А80В4	шт	I,00	II9,80	-	-	I20	-	-	-
8.	20-745 22-3	Установка электровентилятора с эл.двигателем весом до 0,Iт	шт	2,00	7,75	-	-	I6	-	-	-
9.	пр-нт 23-08 п.I-0I5 примен.	Электроручной вентилятор ЭРВ72-2	шт	2,00	254,88	-	-	5I0	-	-	-
I0.	20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,I	шт	9,00	7,33	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	ЦI ч3 п2I9	Вентилятор крышный ВКР4.0025	комп	9,00	68,80	-	-	6I9	-	-	-
I2.	20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I0,00	6,25	-	-	63	-	-	-
I3.	ЦI ч3 п757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П	шт	5,00	38,60	-	-	I93	-	-	-
I4.	ЦI ч3 п758	То же, КВС7 Б-П	шт	2,00	46,30	-	-	93	-	-	-
I5.	ЦI ч3 п760	То же, КВС-9Б-П	шт	3,00	59,50	-	-	I79	-	-	-
I6.	20-468 9-7	Установка утепленных клапанов с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025II КВУ 600хI000А	Iшт	8,00	I04,I3		-	833	-	-	-
I7.	20-475 9-2	Установка заслонок с ручным приводом Р=2000	шт	I,00	I,77	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ЦI ч3л-797	Заслонка Р600х400Р	шт	I,00	I6,I0	-	-	I6	-	-	-
I9.	20-764 27-I	Установка фильтров металлических ячейковых	м2	4,49	3,6I	-	-	I6	-	-	-
20.	ЦI ч3 п30I5	Фильтр ФЯУ	шт	I7,00	I5,75	-	-	268	-	-	-
2I.	20-526 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 280	шт	2,00	9,37	-	-	28	-	-	-
22.	20-487 II-I	Установка зонтов над шахтами диаметром 250 мм	шт	I,00	4,39	-	-	4	-	-	-
23.	20-402 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером: I00х200мм	Iшт	77,00	2,70	-	-	208	-	-	-
24.	20-404 7-I	То же, 200х200мм	Iшт	5,00	3,03	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	20-405 7-I	То же, 200х400 мм	Iшт	I9,00	4,24	-	-	8I	-	-	-
26.	20-406 7-I	То же, 200х600 мм	Iшт	2,00	5,30	-	-	II	-	-	-
27.	20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, до I60 мм	м2	529,00	7,36	-	-	3893	-	-	-
28.	20-2 I-I	То же, до 200мм	м2	I26,00	5,40	-	-	680	-	-	-
29.	20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	339,00	5,26	-	-	I783	-	-	-
30.	20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм периметром I000мм	м2	I9I,00	5,64	-	-	I077	-	-	-
3I.	20-II I-2	То же, Р до I600 мм	м2	390,00	5,34	-	-	2083	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	20-I2 I-2	То же, Р до I800 мм	м2	27,00	5,47	-	-	I48	-	-	-
33.	20-I3 I-3	То же, Р до 2000 мм	м2	96,00	5,75	-	-	552	-	-	-
34.	20-I4 I-4	То же, Р до 3600 мм	м2	66,00	5,55	-	-	366	-	-	-
35.	Ш ч3 п640	Лючки для замера воздуха	шт	I05,00	0,I3	-	-	I4	-	-	-
36.	20-6II I4-I	Установка трубчатых шумоглушителей ГТК Д=250	шт	6,00	30,I4	-	-	I8I	-	-	-
37.	20-6I3 I4-I	То же, ГТК Д=3I5	шт	8,00	36,54	-	-	292	-	-	-
38.	20-6I4 I4-2	То же, ГТК Д=40	шт	6,00	40,26	-	-	242	-	-	-
39.	20-625 I4-2	То же, ГТП 400х250	шт	2,00	39,56	-	-	79	-	-	-
40.	20-626 I4-2	То же, ГТП 400х400	шт	2,00	43,46	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I.	20-72 2-4	Установка кожухов шумоглушителей	м2	I5,00	7,80	-	-	II7	-	-	-
42.	20-638 I4-7	Установка пластинчатых шумоглушителей П2-2	шт	7,00	I7,62	-	-	I23	-	-	-
43.	20-638 I4-7	То же, П2-I	шт	I4,00	I7,62	-	-	247	-	-	-
44.	ЦI ч3 п588	Дроссель-клапаны тонколистовой оцинкованной стали, круглые диаметром до: 280 мм	шт	30,00	3,I6	-	-	95	-	-	-
45.	ЦI ч3 п589	То же, до 400 мм	шт	I,00	4,75	-	-	5	-	-	-
46.	ЦI ч3 п597	Дроссель-клапаны из тонколистовой оцинкованной стали, прямоугольные периметром до: I000мм	шт	7,00	3,40	-	-	24	-	-	-
47.	ЦI ч3 п598	То же, Р до I300 мм	шт	2,00	4,4I	-	-	9	-	-	-
48.	ЦI ч3 п599	То же, Р до I500 мм	шт	I,00	7,09	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49.	Ш ч3 п600	То же, Р до 2000 мм	шт	I,00	II,70	-	-	I2	-	-	-
50.	20-654 I5-I	Установка дверей герметических неутепленных размером, I25х500мм	шт	2,00	I3,42	-	-	27	-	-	-
5I.	20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250х500мм	шт	II,00	I6,32	-	-	I80	-	-	-
52.	20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00х200 мм	Iшт	I27,00	I,52	-	-	I93	-	-	-
53.	20-408 7-I	То же, 200х200мм	Iшт	42,00	I,67	-	-	70	-	-	-
54.	I6-I34 I2-I	Установка вентилей Д=25 мм	шт	7,00	I,68	-	-	I2	-	-	-
55.	I6-I35 I2-I	То же, Д=50 мм	шт	I,00	I,60	-	-	2	-	-	-
56.	23-07 пI-0376	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9п Ду25" мм	шт	7,00	2,42	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57.	23-07 пI-0379	Вентиль I5кчI9п Д=32 мм	шт	I,00	3,62	-	-	4	-	-	-
58.	23-I0 п0I-II8	Фланец для арматуры диаметр 25 мм	шт	I4,00	0,82	-	-	II	-	-	-
59.	23-I0 п0I-II9	То же, Д=32 мм	шт	2,00	0,93	-	-	2	-	-	-
60.	23-07 пI-0025	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б9БКI Ду I5 мм	шт	2I,00	I,32	-	-	28	-	-	-
6I.	ЦI ч3 пI023	Краны проходные сальниковые муфтовые IIч6бк диаметром 20 мм	шт	8,00	I,26	-	-	I0	-	-	-
62.	ЦI ч3 п9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п диаметром I5 мм	шт	8,00	I,20	-	-	I0	-	-	-
63.	ЦI ч3 п92	То же, Д=20 мм	шт	4.00	I,43	-	-	6	-	-	-
64.	ЦI ч3 п93	То же, Д=25 мм	шт	8,00	I,65	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65.	ЦI ч3 94	То же, Д=32 мм	шт	2,00	2,I5	-	-	4	-	-	-
66.	ЦII-540 -I3	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	8,00	I,7I	-	-	I4	-	-	-
67.	23-07 доп1 п1-I93I	Клапан 25ч939нж Д=I5 мм	шт	8,00	62,59	-	-	50I	-	-	-
68.	24-05 п3-006	Закладные детали	I000шт	0,07	362,34	-	-	24	-	-	-
69.	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5 мм	м	I0,00	0,86	-	-	9	-	-	-
70.	I6-36 7-I	То же, Д=20 мм	м	80,00	0,9I	-	-	73	-	-	-
7I.	I6-37 7-I	То же, Д=25 мм	м	60,00	I,03	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72.	I6-38 7-2	Тоже, Д=32 мм	м	30,00	I,I4	-	-	34	-	-	-
73.	I6-39 7-I	То же, Д=40 мм	м	20,00	I,29	-	-	26	-	-	-
74.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00м	2,00	3,94	-	-	8	-	-	-
75.	Ц8-48I -I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку до 0,Iт	шт	32,00	I,38	-	-	44	-	-	-
76.	Ц8-п92	Ревизия машин масса до 0,Iт	шт	32,00	2,66	-	-	85	-	-	-
77.	Ц8-пI45	Сушка электрических машин и агрегатов, масса до : 0,05 т	шт	32,00	5,43	-	-	I74	-	-	-
78.	26-I6 4-3	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м3	23,40	20,40	-	-	477	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79.	ЦI чI р4 п3I	Маты минераловатные из плит мягких на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м3	27,44	34,60	-	-	949	-	-	-
80.	ЦI чI р4 п35	Маты минераловатные из плит мягких на синтетическом связующем толщиной 80 мм	м3	I,48	26,30	-	-	39	-	-	-
8I.	26-I5 5-8	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,50	22,70	-	-	II	-	-	-
82.	ЦI чI р4 35I	Шнур теплоизоляционный минеральной ваты	м3	0,62	66,90	-	-	4I	-	-	-
83.	26-68 I3-4	Оклеивание труб на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	580,00	I,29	-	-	748	-	-	-
84.	ЦI чI рI3 пI80	Стеклоткань	м2	609,00	0,73	-	-	445	-	-	-
85.	I5-6I4 I64-8	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза	I00м2	7,70	60,50	-	-	466	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.	-	-	-	-	21885			
		Пуск и регулировка 5%	-	-	-	-	-	97			
		Итого	руб.	-	-	-	-	21982			
		Накладные расходы:									
		на зарплату 80%	руб.	-	-	-	-	239			
		на сантехнические работы 13,3%	руб,	-	-	-	-	2367			
		на строительные работы 16,5%	руб.	-	-	-	-	523			
		Итого	руб.	-	-	-	-	25111			
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	1996			
		Итого	руб.	-	-	-	-	27107			
		в т.ч.монтажные работы	-	-	-	-	-	627			

Гл.архитектор проекта В.М.Шачнев
Начальник Сметного отдела К.Д.Муриев
Составила вед.инженер Э.Д.Зембатова
Проверил ГИП С.В.Радина

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант при температуре -20°С									
		Исключается из пп.I2.I5									
I.	20-760 25-I	Установка калориферов весом до 0,I25т	шт	3	6,09	-	-	I8	-	-	-
2.	ЦI чШ п760	Стоимость калорифера КВВС9Б-П	шт	3	59,5	-	-	I79	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I97	-	-	-
		Пуск и регулировка - 5%	руб.	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I97		-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	223	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого исключается из сметы	руб.	-	-	-	-	24I	-	-	-
		Добавляется к пп.I2									
3.	20-760 25-I	Установка калориферов весом до 0,I25т	шт	3	6,09	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Ц.I,ч.Ш п.759	Стоимость калорифера КВС8Б-П	шт	3	52,9	-	-	I59	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	руб.	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Накладные расходы - - I3,3%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	20I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	2I7	-	-	-
		Итого по варианту - 20°С	руб.	-	-	-	-	27083	-	-	-
		27094-(24I-2I7)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вариант при температуре -25°С									
		Исключается из пп.12,15									
1.	20-760 25-1	Установка калориферов весом до 0,125 т	шт	3	6,09	-	-	18	-	-	-
2.	Ц1 чШ п769	Стоимость калориферов КВС9Б-П	шт	3	59,5	-	-	179	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	197	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	руб.	-	-	-	-	0,4		-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	197	-	-	-
		Накладные расходы -13,3%	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	223	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого исключается из сметы	руб.	-	-	-	-	241	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляется по пп.12									
	20-760 25-1	Установка калориферов весом до 0,125 т	шт	3	6,09	-	-	18	-	-	-
	11 ч3 п759	Стоимость калориферов КВС8Б-П	шт	3	52,9	-	-	159	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	177	-	-	-
		Пуск и регулировка - 5%	руб.	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	177	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	201	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	217	-	-	-
		Итого по смете с вариантом - 25°С	руб.	-	-	-	-	27083	-	-	-
		27094-(241-217)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант при температуре -35°С									
		Исключается из пп.I2,I4									
I.	20-760 25-I	Установка калориферов весом до 0,I25 т	шт	2	6,09	-	-	I2	-	-	-
2.	ЦI чШ п758	Стоимость калориферов КВС7Б-П	шт	2	46,3	-	-	93	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Пуск и регулировка -5%	руб.	-	-	-	-	0,3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	I29	-	-	-
		Добавляется к п.I2									
3.	20-760 28-I	Установка калориферов весом до 0,I25 т	шт	2	6,09	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ЦI.ч.Ш п.759	Стоимость калорифера КВС8Б-П	шт	2	52,9	-	-	I06	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II8	-	-	-
		Пуск и регулировка - 5%	руб.	-	-	-	-	0,3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II8	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I34	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	I45	-	-	-
		Итого по смете с вариантом - 40°С	руб.	-	-	-	-	27I23	-	-	-
		27094+(I45-I29)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Вариант при температуре -40°С									
		Исключается из п.I2,I5									
I.	20-760 25-I	Установка калориферов весом 0,I25т	шт	3	6,09	-	-	I8	-	-	-
2.	ЦI чШ п757	Стоимость калориферов КВС6Б-П	шт	I	38,6	-	-	39	-	-	-
3.	п.760	КВС9Б-П	шт	2	59,5	-	-	II9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I76	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	руб.	-	-	-	-	0,4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I76	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	209	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого исключается из сметы	руб.	-	-	-	-	226	-	-	-
		Добавляется к пп.I2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	20-760 25-I	Установка калориферов весом до 0,I25 т	шт	5	6,09	-	-	30	-	-	-
5.	ЦI,чШ п.759	Стоимость калориферов КВС8Б-П	шт	2	52,9	-	-	I06	-	-	-
6.	ЦI,ч.Ш п.734	КВБ6Б-П	шт	I	52,9	-	-	53	-	-	-
7.	-"- п.737	КВБ9Б-П	шт	2	79,3	-	-	I59	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	348	-	-	-
		Пуск и регулировка - 5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	349	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	395	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	427	-	-	-
		Итого по смете с вариантом-40°С	руб.	-	-	-	-	27308	-	-	-

27094+(427-226)

Гл.архитектор проекта В.М.Шачнев
Начальник сметного отдела К.Д.Муриев
Составила вед.инженер Э.Д.Зембатова
Проверила ГИП С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/4

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену
На холодное водоснабжение

Основание: чертежи № ВК.СО I÷8
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 7,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I9,6 руб.
Iм2 общей площади здания I,95 руб.
Iм3 объема здания 0,57 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Примечание.
Смета рассчитана с коэффициентами:
К=I,098 к прейскуранту 23-07
К=I,079 к прейскуранту 23-I0
К=I,08 к прейскуранту 23-0I
К=I,08 к прейскуранту 24-07
К=I,08 к прейскуранту I7-03-0I
К=I,074 к прейскуранту 43-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	400,00	I,2	-	-	480	-	-	-
2.	I6-42 7-3	То же, Д=20 мм	м	I70,00	I,35	-	-	229	-	-	-
3.	I6-43 7-3	То же, Д=25 мм	м	90,00	I,36	-	-	I22	-	-	-
4.	I6-44 7-3	То же, Д=32 мм	м	20,00	I,58	-	-	32	-	-	-
5.	I6-46 7-4	То же, Д=40 мм	м	I5,00	2,2I	-	-	33	-	-	-
6.	I6-47 7-5	То же, Д=50 мм	м	220,00	2,67	-	-	587	-	-	-
7.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00м	9,I5	3,94	-	-	36	-	-	-
8.	ЦI ч3 пI09	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8Р, диаметром I5 мм	шт	90,00	I,I4	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	ЦI ч3 II0	То же, Д=20 мм	шт	38,00	I,37	-	-	52	-	-	-
I0.	Цт ч3 III	То же, Д=25 мм	шт	9,00	I,59	-	-	I4	-	-	-
II.	ЦI ч3 пII2	То же, Д=40 мм	шт	3,00	I,99	-	-	6	-	-	-
I2.	ЦI ч3 пII3	То же, Д=50 мм	шт	I,00	2,79	-	-	3	-	-	-
I3.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм	шт	I9,00	I7,40	-	-	33I	-	-	-
I4.	I6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50мм	шт	I7,00	47,70	-	-	8II	-	-	-
I5.	43-06 п6	Рукава пожарные	м	I70,00	I,90	-	-	323	-	-	-
I6.	I6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	4,00	2,07	-	-	8	-	-	-
I7.	ЦI ч3 пI484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие, диаметром 25мм	м	I60,00	2,23	-	-	357	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ЦII-I55 -2	Установка водосчетчика Д=40	шт	I,00	2,55	-	-	3	-	-	-
I9.	ЦII-39I -I	Регулятор давления прямого действия, диаметр 50 мм	шт	I,00	2,79	-	-	3	-	-	-
20.	ЦI2-802-5	Монтаж задвижки с эл.приводом Д=I00 мм	шт	I,00	8,36	-	-	8	-	-	-
2I.	I7-03 0I п98	Счетчик горячей воды ВКСМГ-40	шт	I,00	22,36	-	-	22	-	-	-
22.	23-07 пI-I046	Задвижка 30Ч906БР Д=I00мм	шт	I,00	54,90	-	-	55	-	-	-
23.	23-07 пI-093I	Регулятор давления 2IНЖIОНЖ Ду 50	шт	I,00	272,30	-	-	272	-	-	-
24.	I6-I35 I2-I	Установка обратных клапанов Д=50	шт	2,00	I,60	-	-	3	-	-	-
25.	23-07 пI-08I2	Клапан обратный I9Ч2IР Ду 50	шт	2,00	7,03	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	Ц1 ч3 п1034	Кран КВ-15Д	шт	1,00	1,34	-	-	1	-	-	-
27.	18-227 15-3	Установка манометров	комп	3,00	4,43	-	-	13	-	-	-
28.	18-165 8-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1т	шт	2,00	11,77	-	-	24	-	-	-
29.	23-01 п01-003	Насос К 20/30	шт	2,00	124,20	-	-	248	-	-	-
30.	17-53 3-3	Установка смесителей	шт	3,00	0,59	-	-	2	-	-	-
31.	24-07 п18-22	Смеситель СМ-М-НН	шт	3,00	4,75	-	-	14	-	-	-
32.	Ц1 ч3 п231	Виброизоляторы пружинные До45	шт	12,00	4,91	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	23-I0 п0I-I2I	Фланец для арматуры диаметр 50	шт	42,00	I,06	-	-	45	-	-	-
34.	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку масса до: 0,Iт	шт	2,00	I,38	-	-	3	-	-	-
35.	Ц8-П50	Ревизия машин масса до 0,03т	шт	2,00	I,83	-	-	4	-	-	-
36.	Ц8-пI45	Сушка электрических машин и агрегатов, масса, до 0,05т	шт	2,00	5,43	-	-	II	-	-	-
37.	ЦI2-II8 I	Прокладка пластмассовой трубы диаметром I2мм	м	20,00	0,80	-	-	I6	-	-	-
38.	Ш ч5 р9 п542	Трубы пластмассовые Д=I2 мм	I0м	2,00	0,76	-	-	2	-	-	-
39.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях грунт 2 группы (ввод)	I00м3	0,60	74,50	-	-	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	1-968 81-2	Обратная засыпка вручную траншей грунт 2 группы	100м3	0,60	46.00	-	-	28	-	-	-
41.	22-64 5-1	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 50мм	м	20,00	0,27	-	-	5	-	-	-
42.	11-18 3-1	Покрытие трубопровода изолом	100м2	1,06	125,00	-	-	133	-	-	-
43.	26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	4,31	22,70	-	-	98	-	-	-
44.	Ц1 ч1 п35	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	6,66	66,90	-	-	446	-	-	-
45.	26-16 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделями минераловатными	м3	2,82	20,40	-	-	58	-	-	-
46.	Ц1 ч1 р1 п31	Маты минераловатные из плит мягких на синтетическом связующем толщиной 40мм	м3	4,36	34,60	-	-	151	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	26-68 I3-4	Оклеивание труб в один слой тканью стеклянной	м2	332,00	I,29	-	-	428	-	-	-
48.	ЦI чI рI3 пI8	Ткань стеклянная	м2	348,60	0,73	-	-	254	-	-	-
49.	ЦI чI р3 п54	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные диаметр Ду-50 мм	м	20,00	I,I8	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб.					6055			
		Накладные расходы:									
		на монтажные работы 80%	руб.					33			
		на сантехнические работы I3,3	руб.					528			
		на строительные работы I6,5%	руб.					282			
		Итого	руб.					6898			
		Плановые накопления 8%	руб.					549			
		Итого	руб.					7447			

Главный инженер проекта В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела К.Д.Муриев

Составил вед.инженер Э.Д.Зембатова

Проверил ГИП С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/5

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I-090.I-I) на 380 посещений в смену

На горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВК.СО I+8
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 8,6 руб.
Iм2 общей площади здания 0,86 руб.
Iм3 объема здания 0,25 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество едини. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарпл.	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2

Примечание,
Смета рассчитана с коэффициентами:
К=I,098 к прейскуранту 23-07
К=I,079 к прейскуранту 23-I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	500,00	I,20	-	-	600	-	-	-
2.	I6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	300,00	I,35	-	-	405	-	-	-
3.	I6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	I00,00	I,36	-	-	I36	-	-	-
4.	I6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	45,00	I,58	-	-	7I	-	-	-
5.	I6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	40,00	I,79	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I6-66 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	20,00	2,2I	-	-	44	-	-	-
7.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	I,00	I7,40	-	-	I7	-	-	-
8.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем диаметром до 50 мм	I00м	I0,05	3,94	-	-	40	-	-	-
9.	23-07 пI-0I78	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIБК, Ду I5 мм	шт	63,00	I,04	-	-	66	-	-	-
I0.	23-07 пI-0I79	Ду20 мм	шт	43,00	I,26	-	-	54	-	-	-
II.	23-07 0I-0I80	Ду 25 мм	шт	I0,00	I,76	-	-	I8	-	-	-
I2.	23-07 пI-0I8I	Ду 32 мм	шт	4,00	2,25	-	-	9	-	-	-
I3.	23-07 пI-0I82	Ду 40 мм	шт	2,00	3,35	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	2,79	-	-	3		-	-
I5.	23-07 доп I-0927	Регулятор давления фланцевый 2IC10НЖ Ду 50	шт	I,00	I49,33	-	-	I49	-	-	-
I6.	I7-48 3-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	7,00	I,73	-	-	I2	-	-	-
I7.	ЦI ч3 пI992	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием диаметром 30 мм	шт	7,00	26,60	-	-	I86	-	-	-
I8.	ЦII-422 -I	Монтаж термосмесителя ТСВБ	компл	I,00	3,59	-	-	4	-	-	-
I9.	ЦI ч3 пI528	Термосмесители воды ТСВБ	компл	I,00	26,70	-	-	27	-	-	-
20.	23-I0 пOI-I2I	Фланец для арматуры диаметр 50 мм	шт	2,00	I,06	-	-	2	-	-	-
2I.	II-I8 3-I	Покрытие трубопроводов изолом	I00м2	0,82	I25,00	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
22.	26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	4,75	22,70	-	-	I08	-	-	-
23.	Ш чI р4 п35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	5,87	66,90	-	-	393	-	-	-
24.	26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3	I,08	20,40	-	-	22	-	-	-
25.	Ш чI р4 п3I	Маты минераловатные из плит мягких на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м3	I,33	34,60	-	-	46	-	-	-
26.	26-68 I3-4	Оклеивание труб в один слой тканью стеклянной	м2	43,00	I,29	-	-	55	-	-	-
27.	Ш чI р13 п180	Ткань стеклянная изоляционная	м2	45,I5	0,73	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2682			
		Накладные расходы:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		на сантехнические работы I3,3%	руб.					220			
		на строительные работы I6,5%	руб.					I26			
		Итого руб.									
		Плановые накопления 8%	руб.					24I			
		Итого	руб.					3269			

Главный инженер проекта В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела К.Д.Муриев

Соотавил С.В.Радина

Проверил ГИП С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/6

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I-090.I-I) на 380 посещений в смену
На внутреннюю канализацию

Основание: чертежи № ВК.СО I+8
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 22,24 руб.
Iм2 общей площади здания 2,21 руб.
Iм3 объема здания 0,65 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количест. един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарпл.	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	450,00	I,92	-	-	864	-	-	-
2.	I6-34 6-2	I00 мм	м	380,00	3,I0	-	-	II78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	ЦI2-II8 -7	Футляры из полиэтиленовых труб Д=200	м	90,00	2,66	-	-	239	-	-	-
4.	ЦI2-II8 -9	Д=400	м	5,00	I0,80	-	-	54	-	-	-
5.	ЦI ч5 р9 п493	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 200 мм (футляры)	I0м	9,00	77,00	-	-	693	-	-	-
6.	ЦI ч5 р9 п499	400мм	I0м	0,50	303,00	-	-	I52	-	-	-
7.	I7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	I8,00	6,3I	-	-	II4	-	-	-
8.	I7-37 I-I0	ТП-I00	компл	I,00	I4,60	-	-	I5	-	-	-
9.	I7-22 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фафоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420хI50	компл	9I,00	I8,50	-	-	I684	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I7-83 6-I	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-I-Б	компл	I,00	28,90	-	-	29	-	-	-
II.	I7-57 4-I	Установка унитазов и тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредстенно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ со смывным бачком с верхним пуском	компл	7,00	69,40	-	-	486	-	-	-
I2.	I7-74 4-5	Установка сливов больничных фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых	компл	7,00	69,40	-	-	486	-	-	-
I3.	I7-38 2	Устройство душей гигиенических	компл	3,00	47,30	-	-	I42	-	-	-
I4.	I7-32 I-8	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	компл	3,00	I8,30	-	-	55	-	-	-
I5.	I7-6 I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных со смесителем В4М-I700	компл	2,00	7I,I	-	-	I42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I	компл	4,00	9,I8	-	-	37	-	-	-
I7.	I7-26 I-5	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерских со смесителем настенным локтевым, размером в мм 650х590хI90	компл	3,00	35,50	-	-	I07	-	-	-
I8.	I7-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I	компл	I,00	6,80	-	-	7		-	-
I9.	I7-85 6-2	Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на стальном эмалированном шкафчике	компл	3,00	70,90	-	-	2I3	-	-	-
20.	I6-I89 I7-2	Установка воронок сливных, диаметром 50мм	шт	5,00	0,5I	-	-	3	-	-	-
2I.	Ц ч2 рI п2020	Воронки стальные сливные	т	0,02	292,00	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	I6-33 6-I	Прокладка труб полиэтиленовых Д=32	м	I5,00	I,92	-	-	29	-	-	-
23.	Ц I2-802 -5	Монтаж задвижки с электроприводом Д=I00мм	шт	I,00	7,69	-	-	8	-	-	-
24.	23-07 пII-046	Задвижка 30Ч906БР Д=I00 мм	шт	I,00	54,00	-	-	54	-	-	-
25.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях грунт 2 группы	I00м3	0,60	74,50	-	-	45	-	-	-
26.	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную траншей 2 группы	I00м3	0,60	46,00	-	-	28	-	-	-
27.	22-II9 8-3	Прокладка в траншее выпуска из полиэтиленовых труб Д=I00	м	20,00	0,I4	-	-	3	-	-	-
28.	Ц ч5 р9 п488	Трубы полиэтиленовые Д=I00	I0м	2,00	24,80	-	-	50	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	690I	-	-	-
		Накладные расходы:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на монтажные работы 80%	руб.					178			
		на сантехнические работы 13,3%	руб.					739			
		на строительные работы 16,5%	руб.					12			
		Итого	руб.					7830			
		Плановые накопления 8%	руб.					624			
		Итого	руб.					8454			

Главный инженер проекта В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела К.Д.Муриев

Составил вед.инженер Э.Д.Зембатова

Проверил ГИП С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/7

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I-090.I-I) на 380 посещений в смену

На внутренние водостоки

Основание: чертежи № ВК.СО I+8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 6,09 руб.
1м2 общей площади здания 0,6I руб.
1м3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной зарпл.	в том числе экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	22-II9 8-3	Выпуск из полиэтиленовых труб Д=I00	м	20,00	0,I4	-	-	3	-	-	-
2.	ЦI ч3 пI559	Выпуск из полиэтиленовых труб Д=I00	м	20,00	2,20	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов по стенам здания из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	200,00	3,I0	-	-	620	-	-	-
4.	Ц I2-II8 -7	Футляры из полиэтиленовых труб Д=200	м	42,00	2,66	-	-	II2	-	-	-
5.	Ц I ч5 р9 п493	Стоимость футляров Д=200	I0м	4,20	77,00	-	-	323	-	-	-
6.	Ц I2-II8 -9	Футляры из полиэтиленовых труб Д=400	м	4,00	I0,80	-	-	43	-	-	-
7.	Ц I ч5 р9 п499	Стоимость футляров Д=400	I0м	0,40	303,00	-	-	I2I	-	-	-
8.	I6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм	шт	I2,00	2,28	-	-	27	-	-	-
9.	24-07-08 п.4I	Воронки водосточные ВР-9	шт	I2,00	I6,47	-	-	I98	-	-	-
I0.	I6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм	м	40,00	2,2I	-	-	88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем диаметром до 50мм	100м	0,40	3,94	-	-	2	-	-	-
12.	16-117 12-1	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	2,00	17,40	-	-	35	-	-	-
13.	23-10 п01-121	Фланец для арматуры диаметр 50 мм	шт	4,00	0,98	-	-	4	-	-	-
14.	16-135 12-1	Установка клапана Д=50 мм	шт	2,00	1,60	-	-	3	-	-	-
15.	23-07 1-0812	Клапан обратный 19ч21р ДУ50	шт	2,00	6,40	-	-	13	-	-	-
16.	18-165 8-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1т	шт	2,00	11,77	-	-	24	-	-	-
17.	23-01 06-60	Насос ГНОМ 10-10	шт	2,00	73,00	-	-	146	-	-	-
18.	1-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м грунт 2 группы	100м3	0,60	74,50	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	I-968 8I-2	Обратная засыпка вручную траншей грунт 2 группы	I00м3	0,60	46,00	-	-	28	-	-	-
20.	22-494 36-I	Протаскивание труб в футляры Д=I00	м	20,00	I,I3	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб.					I902			
		Накладные расходы: на монтажные работы 80%	руб.					87			
		на сантехнические работы I3,3%	руб.					I48			
		на строительные работы I6,5%	руб.					I6			
		Итого	руб.					2I53			
		Плановые накопления 8%	руб.					I60			
		Итого	руб.					23I3			

Главный инженер проекта В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела К.Д.Муриев

Составил С.В.Радина

Проверил ГИП С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/8

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I-090.I-I) на 380 посещений в смену

На газоснабжение

Основание: чертежи № ВК.60 I+8
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 0,23 руб.
Iм2 общей площади здания 0,02 руб.
Iм3 объема здания 0,007 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количест. един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарпл.	в том числе экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	24-I7 п404	Регулятор Балтика=РДСГI--I,2	шт	6,00	2,25	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	24-I7 п502	Баллон=I-5	шт	6,00	4,30	-	-	26	-	-	-
3.	24-I0-02 п29	Горелки лабораторные	шт	6,00	4,00	-	-	24	-	-	-
4.	05-I7 пI-I90 К=I,074	Рукава резинотканевые ГОСТ 5398-76	м	I2,00	I,6I	-	-	I9	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.								
		Накладные расходы: на оборудование	руб.					4			
		Итого	руб.					86			
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Итого	руб.					88			

Главный инженер проекта В.М.Шачнев

ьник сметного отдела К.Д.Муриев

Составил вед.инж. Э.Д.Зембатова

Проверил ГИП С.В.Радина

gost.e-ecolog.ru